

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.08.002	Limpeza de calha de zinco	m	200,00	20,41	4.082,00	0,23
01.08.003	Limpeza de fossa acima de 5m3	m3	200,00	61,77	12.354,00	0,70
01.08.004	Limpeza de reservatório	m3	200,00	15,44	3.088,00	0,17
01.09	PAVIMENTAÇÃO				202.367,80	11,43
01.09.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	m2	500,00	97,18	48.590,00	2,74
01.09.002	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	500,00	16,16	8.080,00	0,46
01.09.003	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	500,00	57,56	28.780,00	1,62
01.09.004	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	m2	250,00	69,79	17.447,50	0,99
01.09.005	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac i, aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023_pe	m2	250,00	66,50	16.625,00	0,94
01.09.006	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	500,00	52,54	26.270,00	1,48
01.09.007	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	20,00	491,85	9.837,00	0,56
01.09.008	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	10,00	3.085,03	30.850,30	1,74
01.09.009	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	300,00	52,96	15.888,00	0,90
01.10	JARDINAGEM				27.570,50	1,55
01.10.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	150,00	30,97	4.645,50	0,26
01.10.002	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	500,00	45,85	22.925,00	1,29
02	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)				514.169,51	21,05
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				8.168,40	1,61
02.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	60,00	136,14	8.168,40	1,61
02.02	ESQUADRIAS				106.556,36	20,73
02.02.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	un	10,00	816,24	8.162,40	1,59
02.02.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	10,00	850,97	8.509,70	1,66
02.02.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	8,00	886,82	7.094,56	1,38
02.02.004	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	50,00	135,59	6.779,50	1,32
02.02.005	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	50,00	291,02	14.551,00	2,83
02.02.006	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021	m2	40,00	1.097,71	43.908,40	8,54
02.02.007	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m2	40,00	315,03	12.601,20	2,45
02.02.008	Revisão de esquadria de madeira	m2	40,00	123,74	4.949,60	0,96
02.03	COBERTURA				145.505,60	28,29
	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio					

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 3

rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 4 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.06.002	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	10,00	293,27	2.932,70	0,57
02.06.003	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	10,00	85,28	852,80	0,17
02.06.004	Vaso sanitário convencional, linha popular, com assento plastico universal branco e conjunto de fixação, exceto caixa descarga - Rev 04	un	10,00	423,53	4.235,30	0,82
02.06.005	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	10,00	74,48	744,80	0,14
02.06.006	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	15,00	96,98	1.454,70	0,28
02.06.007	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	15,00	158,63	2.379,45	0,46
02.06.008	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	15,00	144,48	2.167,20	0,42
02.07	ELÉTRICO				20.243,40	3,93
02.07.001	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01	un	20,00	143,28	2.865,60	0,56
02.07.002	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada	un	20,00	93,61	1.872,20	0,36
02.07.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	20,00	316,83	6.336,60	1,23
02.07.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	un	20,00	269,54	5.390,80	1,05
02.07.005	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	30,00	67,34	2.020,20	0,39
02.07.006	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	30,00	33,90	1.017,00	0,20
02.07.007	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	30,00	24,70	741,00	0,14
02.08	LIMPEZA				4.543,90	0,89
02.08.001	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	20,00	29,74	594,80	0,12
02.08.002	Limpeza de calha de zinco	m	80,00	20,41	1.632,80	0,32
02.08.003	Limpeza de fossa acima de 5m3	m3	30,00	61,77	1.853,10	0,36
02.08.004	Limpeza de reservatório	m3	30,00	15,44	463,20	0,09
02.09	PAVIMENTAÇÃO				86.824,60	16,88
02.09.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	m2	150,00	97,18	14.577,00	2,83
02.09.002	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	100,00	16,16	1.616,00	0,31
02.09.003	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	120,00	57,56	6.907,20	1,34
02.09.004	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	m2	120,00	69,79	8.374,80	1,63
02.09.005	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	120,00	52,54	6.304,80	1,23
02.09.006	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac i, aplicadas a meia altura das paredes.af_02/2023_pe	m2	120,00	66,50	7.980,00	1,55
02.09.007		un	10,00	491,85	4.918,50	0,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SMTT

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos					
02.09.008	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	10,00	3.085,03	30.850,30	6,00
02.09.009	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	100,00	52,96	5.296,00	1,03
02.10	JARDINAGEM				2.465,50	0,48
02.10.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	50,00	30,97	1.548,50	0,30
02.10.002	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	20,00	45,85	917,00	0,18
03	SMTT				157.126,84	6,44
03.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				2.722,80	1,74
03.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	20,00	136,14	2.722,80	1,74
03.02	ESQUADRIAS				33.206,54	21,13
03.02.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	un	1,00	816,24	816,24	0,52
03.02.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	6,00	850,97	5.105,82	3,25
03.02.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	2,00	886,82	1.773,64	1,13
03.02.004	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	10,00	40,01	400,10	0,25
03.02.005	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	30,00	135,59	4.067,70	2,59
03.02.006	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	12,00	291,02	3.492,24	2,22
03.02.007	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m2	40,00	315,03	12.601,20	8,02
03.02.008	Revisão de esquadria de madeira	m2	40,00	123,74	4.949,60	3,15
03.03	COBERTURA				55.489,60	35,31
03.03.001	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio	m2	50,00	10,83	541,50	0,34
03.03.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	50,00	103,00	5.150,00	3,28
03.03.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com abertura de encaixes	m	20,00	146,48	2.929,60	1,86
03.03.004	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	100,00	86,48	8.648,00	5,50
03.03.005	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	200,00	62,55	12.510,00	7,96
03.03.006	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	100,00	123,74	12.374,00	7,88
03.03.007	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	100,00	48,30	4.830,00	3,07
03.03.008	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	50,00	158,33	7.916,50	5,04
03.03.009	Emassamento de algeroz	m	50,00	11,80	590,00	0,38
03.04	PAREDES				21.840,50	13,89
03.04.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	120,00	54,14	6.496,80	4,13

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
03.04.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	240,00	8,08	1.939,20	1,23
03.04.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	140,00	36,88	5.163,20	3,29
03.04.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	100,00	44,44	4.444,00	2,83
03.04.005	Demolição de reboco	m2	30,00	10,16	304,80	0,19
03.04.006	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	50,00	69,85	3.492,50	2,22
03.05	PINTURA				19.231,50	12,24
03.05.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	50,00	23,76	1.188,00	0,76
03.05.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	500,00	20,64	10.320,00	6,57
03.05.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	100,00	32,54	3.254,00	2,07
03.05.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	100,00	12,75	1.275,00	0,81
03.05.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	100,00	17,89	1.789,00	1,14
03.05.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	50,00	4,86	243,00	0,15
03.05.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	50,00	23,25	1.162,50	0,74
03.06	HIDROSSANITÁRIO				6.515,70	4,14
03.06.001	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	5,00	26,49	132,45	0,08
03.06.002	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	5,00	293,27	1.466,35	0,93
03.06.003	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	5,00	85,28	426,40	0,27
03.06.004	Vaso sanitário convencional, linha popular, com assento plastico universal branco e conjunto de fixação, exceto caixa descarga - Rev 04	un	5,00	423,53	2.117,65	1,35
03.06.005	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	5,00	74,48	372,40	0,24
03.06.006	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	5,00	96,98	484,90	0,31
03.06.007	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	5,00	158,63	793,15	0,50
03.06.008	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	5,00	144,48	722,40	0,46
03.07	ELÉTRICO				2.845,40	1,82
03.07.001	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente lx40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01	un	10,00	143,28	1.432,80	0,91
03.07.002	Luminária PaineL Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	10,00	82,66	826,60	0,53
03.07.003	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	10,00	33,90	339,00	0,22
03.07.004	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	10,00	24,70	247,00	0,16
03.08	LIMPEZA				1.533,10	0,97
03.08.001	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	5,00	29,74	148,70	0,09

