

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 23 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO LARGO FELISBELO MACHADO MENEZES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00019

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2017-1

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA				65.427,90	81,57
01.01	SERVIÇO PRELIMINAR				9.559,64	14,62
01.01.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1.210,35	3,88	4.696,16	7,19
01.01.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	12,00	346,79	4.161,48	6,36
01.01.003	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.210,35	0,58	702,00	1,07
01.02	PAVIMENTAÇÃO				21.183,69	32,37
01.02.001	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m2	418,49	43,08	18.028,55	27,55
01.02.002	Assentamento de meio fio premoldado, incluindo escavacao	m	172,13	18,33	3.155,14	4,82
01.03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				7.811,76	11,94
01.03.001	Fornecimento e implantação de poste reto telecônico de engastar, galvanizado a fogo, h(total)= 6 metros, da Tecnolux ou similar	un	3,00	1.029,64	3.088,92	4,72
01.03.002	Projeto, sem vidro, c/alojamento, inclusive lâmpada vapor de sódio 70W e reator. p/ambientes internos. Tecnowatt. ref: IFIB-251. ou similar	un	3,00	504,62	1.513,86	2,31
01.03.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.30 x 0.30 x 0.40m	un	3,00	128,00	384,00	0,59
01.03.004	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	286,80	6,78	1.944,50	2,97
01.03.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	71,70	12,28	880,48	1,35
01.04	PINTURAS E TRATAMENTOS				1.775,31	2,71
01.04.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	357,87	4,55	1.628,31	2,49
01.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	10,00	14,70	147,00	0,22
01.05	PAISAGISMO				15.773,11	24,11
01.05.001	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	11,00	108,72	1.195,92	1,83
01.05.002	Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio	m2	770,54	17,95	13.831,19	21,14
01.05.003	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória)	un	100,00	4,05	405,00	0,62
01.05.004	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro)	un	100,00	3,41	341,00	0,52
01.06	DIVERSOS				9.324,39	14,25
01.06.001	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	273,41	546,82	0,84
01.06.002	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	un	5,00	216,20	1.081,00	1,65
01.06.003	Marco inaugural padrão emurb	un	1,00	3.097,73	3.097,73	4,73
01.06.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS. REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00	402,32	1.609,28	2,46
01.06.005	Limpeza geral	m2	1.210,35	2,47	2.989,56	4,57
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				14.785,48	18,43
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				14.785,48	100,00
02.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	14.785,48	14.785,48	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 23 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO LARGO FELISBELO MACHADO MENEZES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00019

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2017-1

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
Importa o presente orçamento em :		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				80.213,38
(oitenta mil, duzentos e treze reais e trinta e oito centavos)						