

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA \_ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
12.219-015/0001-24						
08020/ORSE	Fornecimento e instalação de grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou similar, p otencia stand-by 260KVA e potencia continua 234KVA, tensão:220/127V, frequencia 6 0 Hz, c/quadro comando automatico, motor diesel 6CTAA8.3-G1, consumo:50 L/h	un	1,00	295.000,00	295.000,00	8,18
93568/SINAPI	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares	mes	8,00	26.496,98	211.975,84	5,88
103254/SINAPI	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 24000 btus/h, ciclo frio - fornec imento e instalação. af 11/2021 p	un	60,00	3.196,51	191.790,60	5,32
04254/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiros 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	838,90	208,75	175.120,38	4,85
11706/ORSE	Pavimentação em pre-moldado tipo Concregrama, modelo Pavi-grade, dim:45 x 60cm, e =9,5cm, sobre colchão de areia, com preenchimento dos vãos com grama	m2	812,70	169,96	138.126,49	3,83
94966/SINAPI	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ bri ta 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 05/2021	m3	238,71	483,27	115.361,38	3,20
07404/ORSE	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive es coramento	m2	910,51	117,68	107.148,82	2,97
07458/ORSE	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	m2	834,38	126,88	105.866,13	2,93
00541/ORSE	Luminária fluorescente embutir com aletas 4 x 32 w (tecnolux - ref.fle 817/432 ou similar)	un	136,00	661,24	89.928,64	2,49
10652/ORSE	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	945,00	92,68	87.582,60	2,43
90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.408,00	59,95	84.409,60	2,34
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cim ento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	2.100,00	40,14	84.294,00	2,34
12367/ORSE	Estrutura Metálica, Espacial, em Tubos de Alumínio de ótima Usinabilidade, Alta R esistência Mecânica e Contra a Corrosão, boa Conformabilidade, em Liga 6351 - T6, vãos até 50 x50m	kg	1.100,00	73,71	81.081,00	2,25
03314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / c al / areia), espessura 1,5 cm	m2	2.813,00	27,26	76.682,38	2,13
11347/ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refl etivo	m2	39,96	1.699,62	67.916,82	1,88
10618/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus b one ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiv e regularização de base ou emboço	m2	1.180,00	53,55	63.189,00	1,75
00077/ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	387,00	160,27	62.024,49	1,72
08431/ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polim ento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	971,00	60,95	59.182,45	1,64
00199/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4 mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m2	945,00	53,86	50.897,70	1,41
92793/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af 12/2015	kg	3.603,00	12,94	46.622,82	1,29
92794/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas , exceto lajes. af 12/2015	kg	3.817,20	11,99	45.768,23	1,27
09362/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 25mpa	m2	945,00	45,54	43.035,30	1,19
09142/ORSE	Tapume em chapa OSB LP (2,20x1,22m), esp = 10mm (1 uso)	m2	325,60	130,85	42.604,76	1,18
08117/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 150mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	235,00	175,03	41.132,05	1,14
07398/ORSE	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusi ve escoramento	m2	767,61	50,91	39.079,03	1,08
00314/ORSE	Transformador de 300 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	1,00	38.278,22	38.278,22	1,06

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA \_ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
12.219.015/0001-24						
09982/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/ fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	32,00	1.189,21	38.054,72	1,05
07785/ORSE	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	767,33	49,33	37.852,39	1,05
09035/ORSE	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios	m²	93,00	392,89	36.538,77	1,01
100533/SINAPI	Tecnico de edificacoes com encargos complementares	h	2.816,00	12,41	34.946,56	0,97
00642/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	132,00	260,81	34.426,92	0,95
09682/ORSE	Revestimento para parede com barita, e= 4 cm	m²	160,00	214,91	34.385,60	0,95
00234/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	945,00	36,26	34.265,70	0,95
95445/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal. af 09/2021	kg	2.942,90	11,21	32.989,91	0,91
03637/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	1.013,40	31,42	31.841,03	0,88
02252/ORSE	Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada a c-i	m	767,33	40,38	30.984,79	0,86
09215/ORSE	Cobertura em polycarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m2	94,00	317,28	29.824,32	0,83
11452/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa com pactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	393,69	72,23	28.436,23	0,79
03764/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/ fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	25,00	1.068,88	26.722,00	0,74
08115/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 300mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	70,00	371,38	25.996,60	0,72
04953/ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	1.064,77	23,95	25.501,24	0,71
11807/ORSE	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadrados 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	m2	381,00	65,57	24.982,17	0,69
08623/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	1.557,00	15,41	23.993,37	0,67
03298/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	121,00	198,23	23.985,83	0,66
07916/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	500,00	46,21	23.105,00	0,64
03858/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01	m2	1.510,00	14,86	22.438,60	0,62
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	478,67	46,27	22.148,06	0,61
94229/SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	110,00	199,89	21.987,90	0,61
00054/ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	un	1,00	21.236,75	21.236,75	0,59
13026/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m2	720,00	28,64	20.620,80	0,57
09072/ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m2	25,00	821,43	20.535,75	0,57
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	3.266,00	5,98	19.530,68	0,54
12491/ORSE	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha quadra, P. 210.17, DECA ou similar, inclusive assento	un	17,00	1.127,88	19.173,96	0,53
12082/ORSE		un	3,00	6.286,72	18.860,16	0,52

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
12.219.015/0001-24	Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas, fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batentes de madeira.					
12778/ORSE	Muro em alvenaria bloco cimento, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m , exclui alvenaria de pedra	m2	220,00	85,46	18.801,20	0,52
93563/SINAPI	Almoxarife com encargos complementares	mes	5,00	3.711,78	18.558,90	0,51
92792/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af 12/2015	kg	1.403,30	12,85	18.032,41	0,50
13113/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	64,00	220,67	14.122,88	0,39
03281/ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	76,00	181,58	13.800,08	0,38
08244/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	60,00	227,93	13.675,80	0,38
09779/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiros 38cm, h=16cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	60,50	225,07	13.616,74	0,38
08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	824,00	15,93	13.126,32	0,36
00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	425,28	30,86	13.124,14	0,36
00062/ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	12.499,70	12.499,70	0,35
92342/SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af 10/2020	m	84,00	145,19	12.195,96	0,34
02794/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	48,00	244,09	11.716,32	0,32
10796/ORSE	Quadro de transferência automática p/ grupo de geradores até 50 kva	un	1,00	11.428,46	11.428,46	0,32
03395/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	46,00	245,45	11.290,70	0,31
02089/ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	24,00	467,84	11.228,16	0,31
02958/ORSE	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v	un	1,00	10.818,17	10.818,17	0,30
02288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	720,00	14,96	10.771,20	0,30
04555/ORSE	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	320,00	33,26	10.643,20	0,30
02281/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	1.510,00	6,92	10.449,20	0,29
00129/ORSE	Bombeamento de concreto	m3	238,71	42,94	10.250,21	0,28
03296/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt	35,00	292,25	10.228,75	0,28
11333/ORSE	Motobomba marca schneider ou similar, modelo SH55 BPI-21, 2 1/2", motor a combustão - gasolina , 5,5cv	Un	1,00	9.728,56	9.728,56	0,27
02451/ORSE	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m2	959,00	9,70	9.302,30	0,26
07918/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	70,00	128,08	8.965,60	0,25
10234/ORSE	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	373,52	22,89	8.549,87	0,24
07521/ORSE	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	46,62	182,03	8.486,24	0,24
00091/ORSE		m3	20,00	421,94	8.438,80	0,23

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA \_ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
12.219-015/0001-24	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte					
92795/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas , exceto lajes. af 12/2015	kg	773,10	10,30	7.962,93	0,22
08182/ORSE	Sistema de automação para porta de alumínio c/vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão do trilho: de 3,30 até 4,40m	cj	1,00	7.715,16	7.715,16	0,21
07150/ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	90,00	85,34	7.680,60	0,21
04081/ORSE	Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar	un	1,00	7.388,64	7.388,64	0,20
04005/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	600,00	12,06	7.236,00	0,20
12814/ORSE	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jôquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento	un	1,00	7.218,68	7.218,68	0,20
02394/ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	72,00	98,14	7.066,08	0,20
01432/ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros	un	1,00	6.852,24	6.852,24	0,19
07584/ORSE	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 04 usos, inclusive escoramento	m2	119,55	56,59	6.765,33	0,19
03657/ORSE	Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor	m2	6,00	1.091,34	6.548,04	0,18
00249/ORSE	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 4mm	m	63,00	103,59	6.526,17	0,18
04177/ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabioto de madeira	m2	1.115,37	5,66	6.312,99	0,17
10326/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65K A	un	2,00	3.067,86	6.135,72	0,17
97608/SINAPI	Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af 02/2020	un	43,00	139,80	6.011,40	0,17
04723/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m, revestida c/ fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	1.476,21	5.904,84	0,16
09937/ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	3.119,83	1,89	5.896,48	0,16
09497/ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, d=1/2", da Deca ou similar	un	24,00	245,35	5.888,40	0,16
06320/ORSE	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	10,75	516,93	5.557,00	0,15
09377/ORSE	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	m	90,00	61,19	5.507,10	0,15
01527/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	138,00	39,86	5.500,68	0,15
10020/ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster , inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m2	45,00	119,84	5.392,80	0,15
02282/ORSE	Preparo de superficie com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	720,00	7,49	5.392,80	0,15
01028/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	384,00	13,47	5.172,48	0,14
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2.202,20	2,17	4.778,77	0,13
08539/ORSE	Escada marinho, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4"	m	7,50	633,80	4.753,50	0,13
02374/ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	24,00	187,09	4.490,16	0,12
09204/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	200,00	22,41	4.482,00	0,12

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA \_ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09102/ORSE	Implantação de estrutura de transformador trifásico de 300 KVa para rede de distribuição aérea, exclusive transformador	un	1,00	4.443,29	4.443,29	0,12
09079/ORSE	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 160 cm	m	20,00	210,76	4.215,20	0,12
02287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	310,00	13,54	4.197,40	0,12
07326/ORSE	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", mangueira (30m) com esguicho e conexões - Rev 03	un	2,00	1.990,76	3.981,52	0,11
08751/ORSE	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg	un	13,00	306,14	3.979,82	0,11
01525/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	168,00	22,16	3.722,88	0,10
00034/PROJETOS	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	98,00	35,93	3.521,14	0,10
01442/ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	un	1,00	3.508,49	3.508,49	0,10
11358/ORSE	Remoção de tapume	m2	325,60	10,42	3.392,75	0,09
02496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	3.119,83	1,08	3.369,42	0,09
00453/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	6,00	522,12	3.132,72	0,09
11941/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	6,00	501,19	3.007,14	0,08
07743/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	63,00	47,31	2.980,53	0,08
02323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	381,00	7,64	2.910,84	0,08
01029/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	144,00	19,77	2.846,88	0,08
88489/SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	220,00	12,93	2.844,60	0,08
10410/ORSE	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafarge gypsum ou similar	m2	27,00	104,26	2.815,02	0,08
11316/ORSE	Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar - fornecimento e instalação	un	7,00	394,70	2.762,90	0,08
93184/SINAPI	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	76,50	33,31	2.548,22	0,07
00304/ORSE	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	65,00	36,92	2.399,80	0,07
07237/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	11,00	212,88	2.341,68	0,06
89578/SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 12/2014	m	50,00	46,02	2.301,00	0,06
04695/ORSE	Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm	m	3,00	752,75	2.258,25	0,06
10311/ORSE	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm	un	1,00	2.211,06	2.211,06	0,06
09000/ORSE	Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta 60 x 40 x 10cm	un	1,00	2.164,91	2.164,91	0,06
04849/ORSE	Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demãos	m2	36,00	60,02	2.160,72	0,06
09045/ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	120,00	17,98	2.157,60	0,06
97599/SINAPI	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af 02/2020	un	83,00	25,23	2.094,09	0,06
12887/ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un	90,00	23,26	2.093,40	0,06
12222/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	16,00	129,86	2.077,76	0,06

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA \_ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAI

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
12.219.015/0001-24						
03797/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	300,00	6,92	2.076,00	0,06
02650/ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m³/h) : (20 -3,4) (17-4,9) (14-6,0) (11-6,9) (8-8,3), inclusive chave de partida direta	un	1,00	1.963,64	1.963,64	0,05
12136/ORSE	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	un	1,00	1.958,39	1.958,39	0,05
01030/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	48,00	40,39	1.938,72	0,05
01465/ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	25,00	77,39	1.934,75	0,05
09443/ORSE	Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 02 demãos	m²	40,00	46,47	1.858,80	0,05
03167/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.837,61	1.837,61	0,05
02305/ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	m²	227,50	8,06	1.833,65	0,05
01881/ORSE	Vidro liso fumê 4mm - Rev 01_10/2021	m²	6,00	304,00	1.824,00	0,05
03796/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	300,00	6,06	1.818,00	0,05
11173/ORSE	Bomba para incêndio jockey 2cv	un	1,00	1.646,53	1.646,53	0,05
00697/ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	m	200,00	8,06	1.612,00	0,04
11943/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de cor rer, 1F+1M, exclusive vidro	m²	3,00	516,19	1.548,57	0,04
02051/ORSE	Saboneteira para sabão líquido	un	24,00	63,90	1.533,60	0,04
08598/ORSE	Preparo e execução de solo-cimento traço 1:12 em volume, (cimento/arenoso), com compactação e espalhamento, para suporte de fundações, inclusive cimento e arenoso comercial	m³	4,76	314,20	1.495,59	0,04
11894/ORSE	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	un	2,00	747,69	1.495,38	0,04
03770/ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	100,00	14,94	1.494,00	0,04
12228/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00	493,37	1.480,11	0,04
01503/ORSE	Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado	un	7,00	209,84	1.468,88	0,04
00455/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00	1.461,56	1.461,56	0,04
09969/ORSE	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar	un	1,00	1.431,31	1.431,31	0,04
92378/SINAPI	Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	15,00	95,16	1.427,40	0,04
02945/ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 12/600 - fornecimento	un	1,00	1.357,30	1.357,30	0,04
12334/ORSE	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem garantia/alizar/vista	m²	3,40	390,51	1.327,73	0,04
07514/ORSE	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escomento	m²	15,69	83,88	1.316,08	0,04
09983/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1.255,69	1.255,69	0,03
92390/SINAPI	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	9,00	136,91	1.232,19	0,03
01027/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	108,00	11,33	1.223,64	0,03
01575/ORSE	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	47,00	25,48	1.197,56	0,03
12263/ORSE		un	1,00	1.191,54	1.191,54	0,03



## GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA \_ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAI

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
12.219.015/0001-24	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.					
09922/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A	un	83,00	14,31	1.187,73	0,03
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	2,00	581,65	1.163,30	0,03
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	320,00	3,52	1.126,40	0,03
04287/ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	24,00	44,93	1.078,32	0,03
07862/ORSE	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar	un	24,00	44,33	1.063,92	0,03
92896/SINAPI	União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	5,00	204,65	1.023,25	0,03
08000/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	10,00	101,81	1.018,10	0,03
04429/ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	7,00	141,15	988,05	0,03
01988/ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	10,00	97,66	976,60	0,03
11945/ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	2,00	456,19	912,38	0,03
11774/ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1,00	898,97	898,97	0,02
01135/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	un	109,00	7,80	850,20	0,02
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	53,39	15,41	822,74	0,02
08808/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	26,00	31,13	809,38	0,02
08016/ORSE	Tanque de louça (deca ref. tq 01)s em coluna, com torneira metálica (deca linha c 23 ref 1153), sifão c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares - Rev. 01	un	1,00	805,53	805,53	0,02
01212/ORSE	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	un	147,00	5,46	802,62	0,02
03315/ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	26,00	30,74	799,24	0,02
08072/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	5,00	152,49	762,45	0,02
03700/ORSE	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento cromado ou similar	un	18,00	41,90	754,20	0,02
02523/ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03 ( aterro h=30cm )	m3	6,00	124,16	744,96	0,02
01557/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, com visita, para esgoto predial, diâmetro = 100 x 50mm	un	17,00	41,44	704,48	0,02
04527/ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	701,63	701,63	0,02
95544/SINAPI	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020	un	17,00	40,31	685,27	0,02
01878/ORSE	Vidro liso incolor 4mm	m2	3,00	227,99	683,97	0,02
03404/ORSE	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm	un	174,00	3,91	680,34	0,02
89531/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af 12/2014	un	16,00	42,42	678,72	0,02
02285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	47,00	13,54	636,38	0,02
01989/ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	5,00	126,28	631,40	0,02
09004/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	4,00	155,05	620,20	0,02
03767/ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	35,00	17,66	618,10	0,02
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	26,00	23,65	614,90	0,02

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA \_ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
01648/ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm	un	27,00	21,97	593,19	0,02
01678/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	5,00	118,41	592,05	0,02
89529/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af 12/2014	un	10,00	58,60	586,00	0,02
96616/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	m3	1,00	568,61	568,61	0,02
01573/ORSE	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	50,00	11,04	552,00	0,02
11567/ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 70mm²	un	1,00	549,42	549,42	0,02
11948/ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	1,70	316,19	537,52	0,01
08001/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	5,00	106,55	532,75	0,01
01031/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	12,00	44,13	529,56	0,01
04965/ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	31,00	17,01	527,31	0,01
89584/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 12/2014	un	9,00	56,87	511,83	0,01
08348/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C	m	50,00	9,55	477,50	0,01
01524/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	30,00	15,37	461,10	0,01
00452/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	4,00	114,69	458,76	0,01
01200/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	4,00	112,74	450,96	0,01
03249/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	447,15	447,15	0,01
01037/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	55,00	7,99	439,45	0,01
01556/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	15,00	27,71	415,65	0,01
08023/ORSE	Registro globo angular 45° para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente	un	2,00	201,56	403,12	0,01
11824/ORSE	Sirene áudiovisual endereçável, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	201,51	403,02	0,01
04283/ORSE	Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi Ø 100mm	un	10,00	38,65	386,50	0,01
01585/ORSE	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	17,00	22,60	384,20	0,01
01572/ORSE	Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm	un	17,00	22,41	380,97	0,01
01883/ORSE	Vidro fantasia canelado 4 mm	m2	2,00	189,99	379,98	0,01
88485/SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m2	151,00	2,41	363,91	0,01
07917/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	5,00	65,97	329,85	0,01
09051/ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1,00	318,03	318,03	0,01
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	310,55	310,55	0,01
00424/ORSE	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	13,00	23,60	306,80	0,01
02997/ORSE	Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	un	1,00	302,80	302,80	0,01
92389/SINAPI	Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalação em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	2,00	147,45	294,90	0,01
01168/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	32,00	9,19	294,08	0,01
01348/ORSE	Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 3/4"	un	13,00	22,28	289,64	0,01
01671/ORSE	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	24,00	11,48	275,52	0,01



## GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA \_ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
12.219.015/0001-24						
07861/ORSE	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	2,00	134,42	268,84	0,01
01603/ORSE	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	23,00	11,30	259,90	0,01
03724/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação d e micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestre s, etc.)	m2	21,00	11,64	244,44	0,01
01477/ORSE	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 38 mm (1 1/2")	un	1,00	235,19	235,19	0,01
93183/SINAPI	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	m	4,00	58,58	234,32	0,01
01627/ORSE	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	un	9,00	24,14	217,26	0,01
01554/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	20,00	10,62	212,40	0,01
01594/ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	17,00	12,42	211,14	0,01
01526/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	6,00	34,83	208,98	0,01
00451/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), cur va C	un	2,00	100,55	201,10	0,01
01625/ORSE	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	17,00	11,80	200,60	0,01
07994/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corre nte 5KA	un	4,00	47,31	189,24	0,01
01670/ORSE	Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	13,00	13,30	172,90	0,00
07996/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref .5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	1,00	166,59	166,59	0,00
08070/ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	5,00	33,00	165,00	0,00
01177/ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	10,00	16,39	163,90	0,00
01470/ORSE	Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou s imilar	un	2,00	81,78	163,56	0,00
00789/ORSE	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutele pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	un	1,00	162,84	162,84	0,00
04281/ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'agua d= 3/4" (deca ou similar)	un	2,00	78,99	157,98	0,00
01126/ORSE	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	17,00	8,78	149,26	0,00
01136/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	15,00	9,90	148,50	0,00
03162/ORSE	Caixa de gordura em pvc, múltipla	un	1,00	144,40	144,40	0,00
92796/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas , exceto lajes. af 12/2015	kg	14,00	10,22	143,08	0,00
01683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	120,43	120,43	0,00
01169/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	9,00	13,13	118,17	0,00
01559/ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	5,00	23,07	115,35	0,00
00169/ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	1,00	112,60	112,60	0,00
00449/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	2,00	54,66	109,32	0,00
01702/ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	3,00	36,42	109,26	0,00
01590/ORSE	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	2,00	49,46	98,92	0,00
11321/ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2"	un	13,00	7,44	96,72	0,00
09932/ORSE	Condutele em alumínio tipo "TA" de 3/4"	un	4,00	22,60	90,40	0,00
03673/ORSE	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" x 40 mm, acabamento cromado ou sim ilar	un	1,00	87,34	87,34	0,00
01137/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	5,00	17,45	87,25	0,00
08306/ORSE		un	5,00	16,67	83,35	0,00

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAI

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
12.219.015/0001-24	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA					
01178/ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	un	3,00	25,95	77,85	0,00
01134/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	10,00	7,47	74,70	0,00
01072/ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	13,00	5,51	71,63	0,00
02308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	3,50	17,60	61,60	0,00
04964/ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	4,00	15,01	60,04	0,00
01564/ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	1,00	55,84	55,84	0,00
01117/ORSE	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5,00	10,79	53,95	0,00
01109/ORSE	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	4,00	12,06	48,24	0,00
01149/ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	un	11,00	4,38	48,18	0,00
01170/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	2,00	23,65	47,30	0,00
94703/SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	2,00	21,20	42,40	0,00
01127/ORSE	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	3,00	12,64	37,92	0,00
01152/ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	3,00	11,75	35,25	0,00
01151/ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	5,00	6,98	34,90	0,00
01167/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	4,00	8,67	34,68	0,00
94705/SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af 06/2016	un	1,00	31,87	31,87	0,00
01108/ORSE	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	3,00	9,97	29,91	0,00
12137/ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	1,00	28,98	28,98	0,00
01043/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 60mm x 2"	un	1,00	27,12	27,12	0,00
94704/SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af 06/2016	un	1,00	25,45	25,45	0,00
01086/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm	un	1,00	23,84	23,84	0,00
01041/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/4"	un	1,00	21,68	21,68	0,00
01150/ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	4,00	5,13	20,52	0,00
01138/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00	18,48	18,48	0,00
01073/ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un	2,00	9,09	18,18	0,00
01125/ORSE	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	2,00	7,92	15,84	0,00
00743/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	1,00	15,27	15,27	0,00
01039/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4"	un	1,00	15,26	15,26	0,00
01038/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	un	1,00	9,43	9,43	0,00
90375/SINAPI	Bucha de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_03/2015	un	1,00	7,98	7,98	0,00
01036/ORSE		un	1,00	7,70	7,70	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIA**  
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA  
PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
12.219-015/0001-24	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"					