

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2"						UNID
11321/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	174,01		0,05	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0159	4,50		0,07	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,90		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004	35,90		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	165,00		0,15	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0005	11,43		0,01	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0000	60,00		0,00	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0001	23,00		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	60,96		0,01	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0000	31,36		0,00	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00	
00397 /SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 2 1/2" e parafuso de fixacao	un	1,0000	3,99		3,99	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0204	14,00		0,29	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1000	5,51		1,16	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1000	7,37		1,56	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0204	5,00		0,10	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54		0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,29	MATERIAL	4,58	CUSTO TOTAL	7,44
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						1,75	9,19

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2"	UNID
11321/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00397 /SINAPI	Abraçadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 2 1/2" e parafuso de fixacao	un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,1000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,1000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,1000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,1000

CÓDIGO	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", mangueira (30m) com esguicho e conexões - Rev 03	UNID			
07326/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	23,00	0,03
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00	0,02
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	34,45	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	11,43	0,05
07959 /ORSE	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio)	un	1,0000	64,40	64,40
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	165,00	1,49
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,70	0,02
06902 /ORSE	Chave para engate rápido storz 2 1/2" (incendio)	un	1,0000	11,70	11,70
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85
20968 /SINAPI	Esguicho tipo jato solido, em latao, engate rapido 2 1/2" x19 mm, para mangueira em instalacao predial combate a incendio	un	1,0000	79,62	79,62
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	60,96	0,10
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	31,36	0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	22,80	0,02
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57	0,00
01579 /ORSE	Mangueira de algodão p/incêndio 2 1/2" com 30m	un	1,0000	1.154,87	1.154,87
10885 /SINAPI	Caixa de incendio/abrigo para mangueira, de embutir/interna, com 90 x 60 x 17 cm, em chapa de aco, por ta com ventilacao, visor com a inscricao "incendio", suporte/cesta interna para a mangueira, pintura e letrostatica vermelha	un	1,0000	414,79	414,79
10904 /SINAPI	Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao predial de incendio, 45 graus , diametro de 2 1/2", com volante, classe de pressao de ate 200 psi	un	1,0000	122,95	122,95
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", mangueira (30m) com esguicho e conexões - Rev 03						UNID
07326/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90		0,13	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85		0,00	
20974 /SINAPI	Uniao tipo storz, com empatacao interna tipo anel de expansao, engate rapido 2 1/2", para mangueira de combate a incendio predial	un	1,0000	107,72		107,72	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50		0,72	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90		0,04	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	174,01		0,52	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50		0,04	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	43,50		0,03	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	16,51		0,01	
MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	5,51		11,63	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,0000	7,37		15,56	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54		0,11	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00		1,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,88	MATERIAL	1.962,15	CUSTO TOTAL	1.990,76
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	468,62
							2.459,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 01579 /ORSE	Mangueira de algodão p/incêndio 2 1/2" com 30m	un	1,0000				
M 06902 /ORSE	Chave para engate rápido storz 2 1/2" (incendio)	un	1,0000				
M 07959 /ORSE	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio)	un	1,0000				
M 10885 /SINAPI	Caixa de incendio/abrigo para mangueira, de embutir/interna, com 90 x 60 x 17 cm, em chapa de aco, porta com ventilaca	un	1,0000				
M 10904 /SINAPI	Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao predial de incendio, 45 graus, diametro de 2	un	1,0000				
M 20968 /SINAPI	Esguicho tipo jato solido, em latao, engate rapido 2 1/2" x19 mm, para mangueira em instalacao predial combate a incen	un	1,0000				
M 20974 /SINAPI	Uniao tipo storz, com empatacao interna tipo anel de expansao, engate rapido 2 1/2", para mangueira de combate a incen	un	1,0000				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", mangueira (30m) com esguicho e conexões - Rev 03			UNID
07326/ORSE				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador		h	1,0000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)		h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras		h	1,0000

CÓDIGO	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	UNID				
07861/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96		0,05
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	43,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	160,00		0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0798	4,50		0,36
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	52,69		0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00		0,74
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	174,01		0,26
07611 /ORSE	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio	un	1,0000	116,65		116,65
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,43		0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5000	7,80		8,23
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	5,51		5,81
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio						UNID		
07861/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00	0,51
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,66	MATERIAL	119,65	CUSTO TOTAL	134,42	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	31,64	166,06	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 07611 /ORSE	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio						un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,5000	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,5000	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,5000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,5000	

CÓDIGO	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016							UNID			
94703/SINAPI								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
00096 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua	un	1,0000	14,23		14,23					
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2720	0,94		0,26					
20080 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un	0,0460	22,57		1,04					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,2720	0,81		0,22					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,2720	0,06		0,02					
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0110	78,37		0,86					
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2720	0,32		0,09					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,2720	0,70		0,19					
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0140	1,86		0,03					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,2720	2,28		0,62					
MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1380	5,25		1,53					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1380	7,37		2,15					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,66	MATERIAL		17,54	CUSTO TOTAL	21,20	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	4,99	26,19

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UNID
94703/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00096 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua	un 1,0000
M 20080 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un 0,0460
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un 0,0110
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, grao 100	un 0,0140
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1360
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1360

CÓDIGO	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UNID
94704/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,2720 0,94 0,26
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un 0,0110 78,37 0,86
00097 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 32 mmx 1", para caixa d'agua	un 1,0000 18,48 18,48
20080 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un 0,0460 22,57 1,04
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 0,2720 0,81 0,22
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 0,2720 0,06 0,02
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h 0,2720 0,70 0,19
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h 0,2720 2,28 0,62
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,2720 0,32 0,09
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, grao 100	un 0,0140 1,86 0,03
MÃO-DE-OBRA (111,06%)		
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,1380 5,25 1,53
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,1380 7,37 2,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA 3,66 MATERIAL 21,79 CUSTO TOTAL 25,45	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00	ENC.(111,0600%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI(23,5400 %) 5,99	31,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00097 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 32 mmx 1", para caixa d'agua	un 1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua res	UNID
94704/SINAPI	ervatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 20080 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un 0,0460
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un 0,0110
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, grao 100	un 0,0140
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1360
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1360

CÓDIGO	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua						UNID				
94705/SINAPI	reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016						un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0110	78,37		0,86					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,2720	0,81		0,22					
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2720	0,32		0,09					
20080 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un	0,0460	22,57		1,04					
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0140	1,86		0,03					
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2720	0,94		0,26					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,2720	0,06		0,02					
00098 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 40 mmx 1 1/4", para caixa d'agua	un	1,0000	24,90		24,90					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,2720	2,28		0,62					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,2720	0,70		0,19					
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1380	5,25		1,53					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1380	7,37		2,15					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,65	MATERIAL		28,22	CUSTO TOTAL	31,87	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	7,50	39,37

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00098 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 40 mmx 1 1/4", para caixa d'agua	un 1,0000
M 20080 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un 0,0460
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un 0,0110
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, grao 100	un 0,0140

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UNID
94705/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1360
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1360

CÓDIGO	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	UNID			
01036/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96	0,02
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0020	78,37	0,16
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005	174,01	0,09
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	194,50	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0016	4,90	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0287	4,50	0,13
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00
00107 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 20 mm x 1/2", para água fria	un	1,0000	0,91	0,91
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0016	165,00	0,26
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006	35,90	0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008	11,43	0,01
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45	0,00
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0050	81,38	0,41
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0366	14,00	0,51
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00	0,01
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57	0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80	0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36	0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"							UNID		
01036/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,1800	7,37	2,80
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,1800	5,51	2,09
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0366	5,00	0,18
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0016	12,54	0,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0001	300,00	0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,32	MATERIAL	2,55	CUSTO TOTAL	7,70	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,81	9,51		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,0050
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc								l	0,0020
M 00107 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 20 mm x 1/2", para agua fria								un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1800
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,1800
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,1800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras								h	0,1800

CÓDIGO	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	UNID					
01037/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001		31,36		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002		23,00		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008		11,43		0,01
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000		34,45		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003		60,96		0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000		36,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006		35,90		0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0016		4,90		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001		13,85		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"							UNID
01037/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0287	4,50		0,13		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00		0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0016	165,00		0,26		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005	174,01		0,09		
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01		
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0060	81,38		0,49		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00		
00065 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria	un	1,0000	1,12		1,12		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0366	14,00		0,51		
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00		
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00		
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0020	78,37		0,16		
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1800	7,37		2,80		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1800	5,51		2,09		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0366	5,00		0,18		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0016	12,54		0,02		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,32	MATERIAL	2,84	CUSTO TOTAL	7,99	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,88	9,87
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0060
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,0020
M 00065 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria						un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1800
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,1800
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe					Página 10		RptRelacaoComposicoesEmprForm	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	UNID
01037/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,1800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,1800

CÓDIGO	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	UNID				
01038/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96		0,02
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006	35,90		0,02
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005	174,01		0,09
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0287	4,50		0,13
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0016	4,90		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0016	165,00		0,26
00108 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 32 mm x 1",para agua fria	un	1,0000	2,32		2,32
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0080	81,38		0,65
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0030	78,37		0,24
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008	11,43		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0366	14,00		0,51
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"							UNID		
01038/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,1800	7,37	2,80
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,1800	5,51	2,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0016	12,54	0,02
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0366	5,00	0,18
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0001	300,00	0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,32	MATERIAL	4,28	CUSTO TOTAL	9,43	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,22	11,65		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,0080
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc								l	0,0030
M 00108 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 32 mm x 1",para agua fria								un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1800
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,1800
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,1800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras								h	0,1800

CÓDIGO	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4"							UNID
01039/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003		23,00		0,01	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000		19,57		0,00	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000		34,45		0,00	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0040		78,37		0,31	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002		43,50		0,01	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001		60,00		0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		31,50		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004		60,96		0,02	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001		31,36		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4"						UNID
01039/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0025	165,00	0,41		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02		
00109 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/4", para agua fria	un	1,0000	4,43	4,43		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70	0,00		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0013	11,43	0,01		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0025	4,90	0,01		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0010	35,90	0,04		
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0100	81,38	0,81		
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0447	4,50	0,20		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00	0,00		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0008	174,01	0,14		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0570	14,00	0,80		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2800	7,37	4,36		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2800	5,51	3,26		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0570	5,00	0,29		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0025	12,54	0,03		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,60	MATERIAL	7,25	CUSTO TOTAL	15,26
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	3,59
		PREÇO TOTAL					
		18,85					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0100				
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0040				
M 00109 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/4", para agua fria	un	1,0000				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2800				
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,2800				
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				Página 13		RptRelacaoComposicoesEmprForm	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4"	UNID
01039/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,2800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,2800

CÓDIGO	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/4"	UNID				
01041/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96		0,02
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0025	165,00		0,41
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0013	11,43		0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	43,50		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0060	78,37		0,47
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	23,00		0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01
00111 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x 1 1/4", para agua fria	un	1,0000	10,36		10,36
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0008	174,01		0,14
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0025	4,90		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0447	4,50		0,20
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0010	35,90		0,04
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0140	81,38		1,14
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0570	14,00		0,80
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/4"							UNID
01041/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2800		7,37		4,36	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2800		5,51		3,26	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002		300,00		0,06	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0025		12,54		0,03	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0570		5,00		0,29	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,60	MATERIAL	13,67	CUSTO TOTAL	21,68	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,10	26,78
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0140
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,0060
M 00111 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x 1 1/4", para agua fria						un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2800
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,2800
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,2800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,2800

CÓDIGO	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 60mm x 2"							UNID
01043/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0025	165,00			0,41	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	43,50			0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70			0,00	
00113 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 60 mm x 2",para agua fria	un	1,0000	15,31			15,31	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50			0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51			0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50			0,00	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57			0,00	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00			0,01	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 60mm x 2"							UNID	
01043/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0570	14,00		0,80			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96		0,02			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0010	35,90		0,04			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0025	4,90		0,01			
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0190	81,38		1,55			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0070	78,37		0,55			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0447	4,50		0,20			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00		0,00			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0008	174,01		0,14			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0013	11,43		0,01			
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00			
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	23,00		0,01			
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80		0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2800	5,51		3,26			
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2800	7,37		4,36			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0025	12,54		0,03			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0570	5,00		0,29			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,60	MATERIAL	19,11	CUSTO TOTAL	27,12	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	6,38	33,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0190
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0070
M 00113 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 60 mm x 2",para agua fria							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2800
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,2800

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 60mm x 2"	UNID
01043/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,2800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,2800

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	UNID			
00151/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	20,0000	0,76	15,20
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009	6,00	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0828	4,50	0,37
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0016	174,01	0,28
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,5116	0,76	1,91
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,5116	0,95	2,39
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80	0,01
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0168	96,24	1,62
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	60,96	0,05
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0048	4,90	0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1095	14,00	1,53
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	9,05	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019	35,90	0,07
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0048	165,00	0,79
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,26	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	11,50	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0025	11,43	0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09							UNID	
00151/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70	0,01				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,00				
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4352	5,51	5,06				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6400	7,37	9,96				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1095	5,00	0,55				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0048	12,54	0,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,12	MATERIAL	24,35	CUSTO TOTAL	40,14	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	9,45	49,59	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm							un	20,0000
O 03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas d							m3	0,0138
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3800
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,6400
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,6400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,3800

CÓDIGO	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte					UNID
00091/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0024	11,50	0,03	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0079	12,70	0,10	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0012	13,52	0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0026	16,51	0,04	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0012	40,80	0,05	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar						
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 18		RptRelacaoComposicoesEmprForm		

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte						UNID			
00091/ORSE							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0007	31,50		0,02				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,3240	95,00		30,78				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0042	9,05		0,04				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0006	22,98		0,01				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0006	327,80		0,20				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0012	16,50		0,02				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0042	11,26		0,05				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,3438	14,00		18,81				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0030	10,80		0,03				
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0024	18,80		0,05				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0106	60,96		0,65				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0594	165,00		9,80				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0006	27,50		0,02				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0014	194,50		0,27				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0304	11,43		0,35				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0014	36,90		0,05				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0198	174,01		3,45				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0106	6,00		0,06				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	1,0699	4,50		4,81				
04730 /SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	1,2000	80,15		96,18				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	90,0000	0,76		68,40				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0238	35,90		0,85				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0594	4,90		0,29				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0022	13,85		0,03				
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	6,0000	7,37		93,33				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	7,2000	5,51		83,73				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,3438	5,00		6,72				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0053	300,00		1,59				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0594	12,54		0,74				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		83,89	MATERIAL	235,46	CUSTO TOTAL	421,94	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)		93,55	SERV. TERCEIRO	9,04	BDI (23,5400 %)	99,32	521,26	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID
00091/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 04730 /SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3 1,2000
O 01906 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção me	m3 0,3000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 6,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 6,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 6,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 6,0000

CÓDIGO	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	UNID			
01212/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0004	4,90	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0065	4,50	0,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	6,00	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0001	174,01	0,02
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002	35,90	0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0001	23,00	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0002	11,43	0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0000	31,36	0,00
00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,0000	3,55	3,55
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	60,96	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70	0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0000	60,00	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0004	165,00	0,07
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0102	14,00	0,14

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm						UNID		
01212/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,1000	7,37	1,56
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0000	300,00	0,00
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0004	12,54	0,01
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0102	5,00	0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,74	MATERIAL	3,83	CUSTO TOTAL		5,46	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		1,29	6,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)							un	1,0000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,1000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,1000

CÓDIGO	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm						UNID
03404/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0001	174,01			0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0004	165,00			0,07
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	6,00			0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70			0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50			0,00
00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1,0000	2,00			2,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0004	4,90			0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0065	4,50			0,03
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57			0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002	35,90			0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80			0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0000	31,36			0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	60,96			0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51			0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm							UNID		
03404/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0002	11,43	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,0102	14,00	0,14
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"						un	0,0001	23,00	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"						un	0,0000	34,45	0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"						un	0,0000	60,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,1000	7,37	1,56
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0000	300,00	0,00
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0004	12,54	0,01
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0102	5,00	0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,74	MATERIAL	2,28	CUSTO TOTAL	3,91	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,92	4,83		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)								un	1,0000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,1000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,1000

CÓDIGO	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1						UNID
02305/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	35,90			0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90			0,00
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,00			0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80			0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0014	4,90			0,01
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0001	18,50			0,00
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0005	17,50			0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	11,43			0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1							UNID
02305/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002		60,96		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0014		165,00		0,23	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002		12,70		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0305		14,00		0,43	
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000		194,50		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		31,50		0,00	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009		30,24		0,03	
01032 /ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	l	0,0900		29,14		2,62	
11252 /ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0000		298,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004		174,01		0,07	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002		6,00		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		16,51		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0225		4,50		0,10	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000		13,85		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1000		5,51		1,16	
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000		7,37		3,11	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0305		5,00		0,15	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0014		12,54		0,02	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001		300,00		0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,02	MATERIAL	3,56	CUSTO TOTAL	8,06	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,90	9,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01032 /ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)						l	0,0900
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor						h	0,2000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)						h	0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,1000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014							UNID			
88489/SINAPI								m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,0690		1,15		0,08				
07356 /SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	0,3300		22,76		7,51				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,2560		0,06		0,02				
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1870		1,50		0,28				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,2560		0,70		0,18				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,2560		0,81		0,21				
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1870		1,48		0,28				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0690		0,56		0,04				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,2560		2,28		0,58				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0702		5,51		0,82				
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,1892		7,37		2,94				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,77	MATERIAL		9,16	CUSTO TOTAL	12,93	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(23,5400 %)	3,04	15,97	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 07356 /SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco								l	0,3300	
O 88310 /SINAPI	Pintor com encargos complementares								h	0,1870	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,0690	

CÓDIGO	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 24000 btus/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p					UNID
103254/SINAPI						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
43192 /SINAPI	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 24000 btus/h, ciclo frio, 60 hz, classificacao energet ica a - selo procel, gas hfc, controle s/ fio	un	1,0000	3.025,26	3.025,26	
MATERIAL						
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,6335	0,56	1,47	
37591 /SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	un	2,0000	27,52	55,04	
11976 /SINAPI	Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	6,0000	1,16	6,96	
13246 /SINAPI	Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	un	4,0000	0,43	1,72	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 24000 btus/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p							UNID	
103254/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)					h	5,2670	2,28	12,01
01570 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5					un	10,0000	0,90	9,00
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	2,6335	0,78	2,05
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)					h	5,2670	0,06	0,32
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	5,2670	0,70	3,69
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)					h	2,6335	1,15	3,03
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	2,6335	1,07	2,82
07568 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips					un	9,0000	0,43	3,87
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)					h	5,2670	0,81	4,27
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
00242 /SINAPI	Ajudante especializado					h	2,6583	5,51	30,91
34794 /SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)					h	2,6925	5,99	34,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	65,01	MATERIAL	106,18	CUSTO TOTAL		3.196,51	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	3.025,32	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		752,46	3.948,97
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 43192 /SINAPI	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 24000 btus/h, ciclo frio, 60 hz, classificacao energetica a - selo pro							un	1,0000
M 01570 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5							un	10,0000
M 07568 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillip							un	9,0000
M 11976 /SINAPI	Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm							un	6,0000
M 13246 /SINAPI	Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa lev.							un	4,0000
M 37591 /SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco							un	2,0000
O 88243 /SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares							h	2,6335
O 00308 /SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares							h	2,6335

CÓDIGO	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 70mm2						UNID
11567/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 70mm2							UNID
11567/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	12,70	0,02			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	194,50	0,06			
01096 /ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un	3,0000	29,60	88,80			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0022	60,96	0,13			
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0003	43,90	0,01			
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	52,69	0,01			
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0003	160,00	0,05			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	16,51	0,01			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	165,00	2,23			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	11,43	0,08			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00			
00405 /ORSE	Cabo cobre rígido, unipolar, 70mm2 - 0,6/1kv / 70°	m	6,0000	65,38	392,28			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	174,01	0,78			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	6,00	0,01			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2392	4,50	1,08			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	13,85	0,01			
00664 /ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	3,0000	5,00	15,00			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	22,89	0,01			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90	0,07			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	35,90	0,19			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90	0,01			
MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,5000	7,80	24,69			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,5000	5,51	17,44			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00	0,36			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00	1,53			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,97	MATERIAL	505,13	CUSTO TOTAL	549,42	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	129,33	678,75

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 70mm2	UNID
11567/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00405 /ORSE	Cabo cobre rígido, unipolar, 70mm2 - 0,6/1kv / 70°	m 6,0000
M 00664 /ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un 3,0000
M 01096 /ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un 3,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,5000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 1,5000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 1,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,5000

CÓDIGO	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	UNID
00077/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0024 6,00 0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0054 35,90 0,19
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0135 4,90 0,07
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0009 13,85 0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,2823 4,50 1,27
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0006 36,90 0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0045 174,01 0,78
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0018 12,70 0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0006 194,50 0,12
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0135 165,00 2,23
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par 0,0024 60,96 0,15
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,3054 14,00 4,28
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0006 16,51 0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0003 31,50 0,01
00366 /SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,2000 95,00 114,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0069 11,43 0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 3,0000 5,51 34,89

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água							UNID	
00077/ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,3054	5,00	1,53
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0012	300,00	0,36
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0135	12,54	0,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,53	MATERIAL	123,25	CUSTO TOTAL	160,27	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	37,73	198,00	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00366 /SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,2000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	3,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	3,0000

CÓDIGO	Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm						UNID
04695/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00		0,05	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02	
MATERIAL							
00235 /ORSE	Ceramica tipo azulejo branco 15x15 cm, tipo "A"	m2	0,7665	10,28		7,88	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	37,90		0,01	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52		0,00	
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,8314	10,13		18,55	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0008	10,80		0,01	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0002	327,80		0,07	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	16,50		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0035	12,70		0,04	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0008	13,85		0,01	
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0087	85,27		0,74	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0012	9,05		0,01	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002	27,50		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0005	36,90		0,02	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm					UNID
04695/ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0104	35,90	0,37	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0261	4,90	0,13	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5906	14,00	8,27	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,4562	4,50	2,05	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	14,1104	0,76	10,72	
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	23,1200	0,50	11,56	
05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0896	21,26	1,90	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0045	6,00	0,03	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0087	174,01	1,51	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0133	11,43	0,15	
00629 /ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	0,3485	35,95	12,53	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0001	36,90	0,00	
02585 /ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2	1,3000	376,97	490,06	
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1828	15,89	2,90	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	16,51	0,02	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0001	21,30	0,00	
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1344	25,00	3,36	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0002	22,98	0,00	
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0224	20,86	0,47	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	31,50	0,01	
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	40,80	0,01	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00	0,00	
00371 /SINAPI	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diver sos	kg	2,7594	0,81	2,24	
09964 /ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m	0,7800	20,69	16,14	
02868 /ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro 6.0mm, painel 2,45x6,0m, (4,48kg/m²), Te lcon ou similar	m2	0,8400	63,71	53,52	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0045	60,96	0,27	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0007	11,50	0,01	
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,6262	5,51	8,96	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0510	96,24	4,91	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0007	18,80	0,01	
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	1,9802	0,95	1,88	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm						UNID
04695/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0179	7,64			0,14
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0260	85,72			2,23
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0012	11,26			0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0005	194,50			0,10
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15			0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0261	165,00			4,31
02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	0,1898	3,50			0,66
MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,0301	7,37			16,02
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,4275	7,37			6,65
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,6687	7,37			25,96
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,6752	5,51			31,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0261	12,54			0,33
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5906	5,00			2,95
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0023	300,00			0,69
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	37,78	MATERIAL	668,78	CUSTO TOTAL	752,75
EQUIPAMENTO		0,08	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)
						177,20	929,95
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado					m3	0,0414
O 00155 /ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / arei					m2	0,3400
O 01912 /ORSE	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i,					m2	0,7300
O 03163 /ORSE	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm					m2	1,3000
O 03170 /ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015					m2	0,8960
O 03639 /ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro 6.02mm (4,48 kg/m2), painel					m2	0,8400

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar						UNID
13113/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				Página 30		RptRelacaoComposicoesEmprForm	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar						UNID
13113/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80		0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	9,05		0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	35,90		0,02	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0014	165,00		0,23	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0305	14,00		0,43	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	174,01		0,07	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0014	4,90		0,01	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0196	4,50		0,09	
13877 /ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un	1,0000	214,90		214,90	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98		0,00	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	11,43		0,01	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	60,96		0,01	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,26		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000	7,37		4,67	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0305	5,00		0,15	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0014	12,54		0,02	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,21	MATERIAL	215,78	CUSTO TOTAL	220,67
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						51,95	272,62

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UNID
13113/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 13877 /ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un 1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,3000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,3000

CÓDIGO	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	UNID			
00062/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0059	518,00	3,06
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0059	246,00	1,45
	MATERIAL				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0299	13,85	0,41
00425 /ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un	2,0000	25,40	50,80
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0200	194,50	3,89
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,2957	174,01	51,45
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	331,5000	0,76	251,94
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0048	16,50	0,08
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0001	36,90	0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0001	21,30	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0119	10,80	0,13
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0119	37,90	0,45
02193 /ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2	61,9164	22,18	1.373,31
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	87,0000	10,13	881,31
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	20,0659	14,00	280,92
04299 /SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	75,1464	1,60	120,23
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,4534	11,43	5,18
02378 /ORSE	Vale transporte	un	15,7551	4,50	70,90
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0024	327,80	0,79
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0048	13,52	0,06
00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	42,0000	2,33	97,86
01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	2,0000	3,40	6,80

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos					UNID
00062/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00848 /ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	4,0000	3,60	14,40	
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	2,8000	380,00	1.064,00	
01886 /ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	1,2000	23,37	28,04	
01803 /ORSE	Porta cadeado médio	un	2,0000	8,00	16,00	
00629 /ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	77,0000	35,95	2.768,15	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,1518	6,00	0,91	
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,4500	9,00	4,05	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0167	11,26	0,19	
02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m	6,0000	5,39	32,34	
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,8151	85,72	69,87	
01607 /SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - c onicas)	cj	75,1464	0,30	22,54	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,1183	12,70	1,50	
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	3,0000	2,31	6,93	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0096	11,50	0,11	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,1504	60,96	9,17	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	1,2259	96,24	117,98	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0013	52,69	0,07	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0119	15,15	0,18	
12001 /SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	2,0000	5,99	11,98	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,8870	165,00	146,36	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0027	160,00	0,43	
01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	50,2740	39,00	1.960,69	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0059	30,00	0,18	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0048	40,80	0,20	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0100	31,50	0,32	
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2717	85,27	23,17	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0145	22,89	0,33	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,8870	4,90	4,35	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,3548	35,90	12,74	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0200	36,90	0,74	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0024	27,50	0,07	
02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	12,0000	2,83	33,96	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos							UNID
00062/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0024		22,98		0,06	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0167		9,05		0,15	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0027		43,90		0,12	
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	2,8000		39,07		109,40	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0394		16,51		0,65	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0096		18,80		0,18	
09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,0000		8,87		8,87	
MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	59,2828		7,37		922,15	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	13,4200		7,80		220,93	
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,7380		7,37		11,48	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	23,8760		7,37		371,39	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	99,7940		5,51		1.160,54	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	20,0659		5,00		100,33	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0788		300,00		23,64	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,8870		12,54		11,12	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1.272,86	MATERIAL	9.667,84	CUSTO TOTAL	12.499,70	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	4,53	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2.942,43	15.442,13
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00425 /ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar						un	2,0000
M 00629 /ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar						m2	77,0000
M 00848 /ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis						un	4,0000
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)						m	87,0000
M 01803 /ORSE	Porta cadeado médio						un	2,0000
M 01886 /ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)						kg	1,2000
O 00095 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado						m3	1,3000
O 00127 /ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						m3	2,8000
O 00199 /ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar						m2	52,9200
O 00234 /ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm						m2	52,9200

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	UNID
00062/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 00641 /ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	un 2,0000
O 00773 /ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	un 2,0000
O 03297 /ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12	pt 1,0000
O 03644 /ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m2 56,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 16,0000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 16,0000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 16,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 16,0000

CÓDIGO	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos					UNID
00054/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0073	246,00	1,80	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0073	518,00	3,78	
MATERIAL						
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0085	40,80	0,35	
00982 /ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	2,0000	12,66	25,32	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0197	31,50	0,62	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	31,3122	4,50	140,90	
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	43,5200	0,50	21,76	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,3066	6,00	1,84	
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,1920	8,12	1,56	
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,5672	0,35	0,20	
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	6,8200	0,22	1,50	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0073	30,00	0,22	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0110	160,00	1,76	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,5887	174,01	102,44	
00013 /SINAPI	Estopa	kg	1,1000	17,70	19,47	
10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,5346	12,27	6,56	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0590	13,85	0,82	
	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0257	22,89	0,59	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos					UNID
00054/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10579 /ORSE						
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	1,7661	4,90	8,65	
12001 /SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	6,0000	5,99	35,94	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0785	16,51	1,30	
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,5672	0,22	0,12	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0143	43,50	0,62	
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	4,0000	0,85	3,40	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,7065	35,90	25,36	
02261 /ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	2,0000	13,45	26,90	
06153 /SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un	2,0000	2,89	5,78	
01886 /ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	1,2000	23,37	28,04	
00295 /ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un	8,0000	0,55	4,40	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0002	21,30	0,00	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0096	60,00	0,58	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0213	10,80	0,23	
03744 /SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, v ao ate 4,50 m (sem colocacao)	m2	1,6200	61,74	100,02	
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0324	20,86	0,68	
10425 /SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes*40 x 30* cm	un	2,0000	86,36	172,72	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,2355	12,70	2,99	
00629 /ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	104,5000	35,95	3.756,78	
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	10,0000	2,31	23,10	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0085	16,50	0,14	
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	0,6480	11,19	7,25	
00848 /ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	12,0000	3,60	43,20	
01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	4,0000	3,40	13,60	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,5400	78,37	42,32	
02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	225,6000	0,76	171,46	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0147	37,90	0,56	
00230 /ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	2,0000	19,99	39,98	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0043	22,98	0,10	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0680	81,38	5,53	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	39,9538	14,00	559,35	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos				UNID
00054/ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	127,7372	10,13	1.293,98
02193 /ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2	68,8662	22,18	1.527,45
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0171	11,50	0,20
00545 /ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3	1,0800	183,33	198,00
01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	55,9170	39,00	2.180,76
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	1,7661	165,00	291,41
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0147	15,15	0,22
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0055	52,69	0,29
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0298	11,26	0,34
04730 /SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,5184	80,15	41,55
06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	4,0000	3,60	14,40
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0085	13,52	0,11
03520 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	4,0000	9,38	37,52
04722 /SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2700	80,54	21,75
06016 /SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4 " (ref 1509)	un	1,0000	22,95	22,95
10908 /SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	2,0000	19,66	39,32
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0043	327,80	1,41
06138 /SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	2,0000	10,29	20,58
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,4253	85,27	36,27
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1922	95,00	18,26
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0298	9,05	0,27
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0043	27,50	0,12
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0393	36,90	1,45
00669 /ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	2,0000	27,90	55,80
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	3,1200	39,07	121,90
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0002	36,90	0,01
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0024	34,45	0,08
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0263	23,00	0,60
01030 /SINAPI	Caixa de descarga de plastico externa, de *9* 1, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un	2,0000	45,00	90,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	628,8364	0,76	477,92
09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	28,0000	4,74	132,72
04299 /SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	83,5812	1,60	133,73
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0459	25,00	1,15

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos				UNID
00054/ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06145 /SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	un	2,0000	14,35	28,70
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,9027	11,43	10,32
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	1,8000	9,00	16,20
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	3,1080	380,00	1.181,04
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,1132	43,80	4,96
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,1380	71,38	9,85
09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	14,0600	16,50	231,99
09856 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	12,1200	9,02	109,32
10420 /SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifaoaparente, saida vertical (sem assento)	un	2,0000	190,75	381,50
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,3012	60,96	18,36
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0284	25,00	0,71
01607 /SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - c onicas)	cj	83,5812	0,30	25,07
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0918	22,24	2,04
01803 /ORSE	Porta cadeado médio	un	4,0000	8,00	32,00
00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	180,0000	2,33	419,40
02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	36,0000	2,83	101,88
00425 /ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un	4,0000	25,40	101,60
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0046	7,64	0,04
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0393	194,50	7,64
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0120	364,66	4,38
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	60,4240	0,95	57,40
02306 /ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un	2,0000	27,00	54,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0171	18,80	0,32
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,1988	3,89	4,66
09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	6,0000	8,87	53,22
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0024	19,57	0,05
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0110	43,90	0,48
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	1,2759	85,72	109,37
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0167	22,80	0,38
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0096	31,36	0,30
00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,0200	3,55	3,62
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	2,3193	96,24	223,21

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos						UNID
00054/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m	36,0000	5,39		194,04	
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,4070	5,51		2,24	
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	0,7700	10,59		8,15	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	73,4417	7,37		1.142,39	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	42,6261	7,37		663,05	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	54,8400	7,80		902,81	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	23,8800	7,37		371,46	
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	1,0144	7,37		15,78	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	196,6711	5,51		2.287,17	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	39,9538	5,00		199,77	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	1,7661	12,54		22,15	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,1570	300,00		47,10	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2.550,31		MATERIAL	15.567,97
EQUIPAMENTO		5,61		ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO
						0,00	BDI (23,5400 %)
						4.999,13	26.235,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD		
M 00425 /ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar			un	4,0000		
M 00629 /ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar			m2	104,5000		
M 00848 /ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis			un	12,0000		
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)			m	126,0000		
M 01803 /ORSE	Porta cadeado médio			un	4,0000		
M 01886 /ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)			kg	1,2000		
O 00095 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado			m3	1,8900		
O 00127 /ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura			m3	3,1080		
O 00199 /ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar			m2	58,8600		
O 00234 /ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm			m2	58,8600		
O 00641 /ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"			un	6,0000		
O 00773 /ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente			un	4,0000		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	UNID
00054/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 01199 /ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un 4,0000
O 01216 /ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	m 12,0000
O 01456 /ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un 1,0000
O 01532 /ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m 6,0000
O 01683 /ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt 2,0000
O 01726 /ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	un 1,0000
O 02085 /ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico univers.	un 2,0000
O 02146 /ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira hercref.1994, todos em plástico, in	un 2,0000
O 02815 /ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un 1,0000
O 03297 /ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12	pt 6,0000
O 03644 /ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m2 62,1600
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 24,0000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 24,0000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 8,0000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 24,0000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 8,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 24,0000

CÓDIGO	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	UNID				
11945/ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50		0,04
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048	14,00		2,87
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	174,01		0,52
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	60,96		0,10
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1606	4,50		0,72
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0091	4,90		0,04
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,80		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro						UNID
11945/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90		0,13	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50		0,00	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0032	95,00		0,30	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	11,43		0,05	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,76		1,03	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	9,05		0,01	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	11,50		0,00	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	40,80		0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52		0,00	
12794 /ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusive vidro	m2	1,0000	420,00		420,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0091	165,00		1,50	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,26		0,01	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,70		0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	16,51		0,01	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80		0,01	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	16,50		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	7,37		15,56	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0120	5,51		11,77	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0091	12,54		0,11	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2048	5,00		1,02	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,95	MATERIAL	427,44	CUSTO TOTAL	456,19
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)
						107,39	563,58
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 12794 /ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusive vidro					m2	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	UNID
11945/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecç.	m3 0,0030
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 1,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,0000

CÓDIGO	Bomba para incêndio jockey 2cv	UNID			
11173/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12017 /ORSE	Bomba para incêndio jockey 2cv	un	1,0000	1.576,25	1.576,25
	MATERIAL				
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57	0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	23,00	0,03
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	43,90	0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	52,69	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	165,00	2,97
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	22,80	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,70	0,03
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	34,45	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	160,00	0,03
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	31,36	0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0031	60,96	0,19
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,51	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	13,85	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	174,01	1,04
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	194,50	0,08
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,43	0,11
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	43,50	0,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Bomba para incêndio jockey 2cv							UNID
11173/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte				un	0,3190	4,50	1,44
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm				un	0,0002	22,89	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular				un	0,0180	4,90	0,09
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml				un	0,0072	35,90	0,26
10788 /ORSE	Pá quadrada				un	0,0004	36,90	0,01
MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)				h	1,0000	7,80	16,46
06111 /SINAPI	Servente de obras				h	2,0000	5,51	23,26
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)				h	1,0000	7,37	15,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)				cj	0,0016	300,00	0,48
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)				un	0,4072	5,00	2,04
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo				un	0,0180	12,54	0,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26,19	MATERIAL	12,13	CUSTO TOTAL	1.646,53	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1.576,25	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	387,59	2.034,12
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 12017 /ORSE	Bomba para incêndio jockey 2cv						un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	2,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	1,0000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	1,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	1,0000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	2,0000

CÓDIGO	Bombeamento de concreto						UNID
00129/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	174,01	0,07		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Bombeamento de concreto							UNID	
00129/ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0255	14,00	0,36				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0011	4,90	0,01				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00				
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	1,0000	39,07	39,07				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0235	4,50	0,11				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0006	11,43	0,01				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,00	0,00				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004	35,90	0,01				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	60,96	0,01				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0011	165,00	0,18				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70	0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2500	5,51	2,91				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0011	12,54	0,01				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0255	5,00	0,13				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00	0,03				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,38	MATERIAL	39,86	CUSTO TOTAL	42,94	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	10,11	53,05	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3							m3	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,2500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm					UNID
01072/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0008	4,90		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0183	14,00		0,26
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0144	4,50		0,06
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	6,00		0,00
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0060	81,38		0,49
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	11,43		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	174,01		0,05
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0000	31,36		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0000	60,00		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	35,90		0,01
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0008	165,00		0,13
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70		0,00
00829 /SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000	1,15		1,15
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0100	78,37		0,78
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	60,96		0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0001	23,00		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0900	7,37		1,40
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0900	5,51		1,05
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0183	5,00		0,09
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0008	12,54		0,01
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	1,16	MATERIAL	2,94	CUSTO TOTAL	5,51
					PREÇO TOTAL	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,30	6,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg 0,0060
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l 0,0100
M 00829 /SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria predial							un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,0900
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h 0,0900
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h 0,0900
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h 0,0900

CÓDIGO	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm						UNID
01073/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0285	14,00		0,40	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0013	165,00		0,21	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00	
00812 /SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 40 x 32 mm, para agua fria predial	un	1,0000	2,50		2,50	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,00		0,00	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	35,90		0,02	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0013	4,90		0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0223	4,50		0,10	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	60,96		0,01	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm							UNID	
01073/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0006	11,43		0,01			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0130	78,37		1,02			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0090	81,38		0,73			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	174,01		0,07			
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1400	7,37		2,18			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1400	5,51		1,63			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0285	5,00		0,14			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0013	12,54		0,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,80	MATERIAL	5,09	CUSTO TOTAL	9,09	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,14	11,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0090
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0130
M 00812 /SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 40 x 32 mm, para agua fria predial							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1400
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,1400
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,1400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,1400

CÓDIGO	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm							UNID		
01086/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm					UNID
01086/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0012	11,43	0,01	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0067	78,37	0,53	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00	0,01	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	23,00	0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0023	4,90	0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0529	14,00	0,74	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0008	174,01	0,14	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57	0,00	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80	0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00	0,00	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96	0,02	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0415	4,50	0,19	
00814 /SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 60 x 32 mm, para agua fria predial	un	1,0000	13,89	13,89	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	43,50	0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0023	165,00	0,38	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009	35,90	0,03	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0050	81,38	0,41	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2600	5,51	3,02	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2600	7,37	4,04	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0529	5,00	0,26	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0023	12,54	0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	3,35	MATERIAL	16,41	CUSTO TOTAL	23,84
					PREÇO TOTAL	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANAAV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,61	29,45
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0050
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,0067
M 00814 /SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 60 x 32 mm, para agua fria predial						un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2600
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,2600
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,2600
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,2600

CÓDIGO	Bucha de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_03/2015							UNID							
90375/SINAPI								un							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA															
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL								
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0110		78,37		0,86								
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0600		1,86		0,11								
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,2380		0,70		0,17								
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2380		0,32		0,08								
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,2380		0,81		0,19								
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,2380		0,06		0,01								
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2380		0,94		0,22								
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0090		69,17		0,62								
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,2380		2,28		0,54								
00812 /SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 40 x 32 mm, para agua fria predial	un	1,0000		2,50		2,50								
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)														
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1207		7,37		1,88								
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1207		5,25		1,34								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,02	MATERIAL		4,96	CUSTO TOTAL	7,98	PREÇO TOTAL					
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,0600%)		0,00		SERV. TERCEIRO		0,00		BDI (23,5400 %)	1,88	9,86	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA															
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bucha de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_03/2015	UNID
90375/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un 0,0090
M 00812 /SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 40 x 32 mm, para agua fria predial	un 1,0000
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un 0,0110
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, grao 100	un 0,0600
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1190
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1190

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°C						UNID
03796/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,00		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0265	14,00		0,37	
01013 /SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec ao nominal 1,5 mm2	m	1,0200	1,42		1,45	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	174,01		0,07	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0207	4,50		0,09	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	22,89		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0012	4,90		0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0006	11,43		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	35,90		0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0000	43,90		0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0000	160,00		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0012	165,00		0,20	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	60,96		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	52,69		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c							UNID				
03796/ORSE								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1300		7,80		2,14					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1300		5,51		1,51					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0012		12,54		0,02					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001		300,00		0,03					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0265		5,00		0,13					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,73	MATERIAL		2,23	CUSTO TOTAL	6,06	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(23,5400 %)		1,43	7,49	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	01013 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 1,5 mm								m	1,0200	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1300	
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,1300	
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,1300	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras								h	0,1300	

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	UNID					
03797/ORSE		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000		36,90		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0265		14,00		0,37
01014 /SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec ao nominal 2,5 mm2	m	1,0200		2,26		2,31
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000		194,50		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0000		160,00		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		16,51		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002		60,96		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		31,50		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0012		4,90		0,01
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0000		43,90		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C							UNID
03797/ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002		6,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0207		4,50		0,09	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000		13,85		0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000		22,89		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005		35,90		0,02	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0012		165,00		0,20	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002		12,70		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004		174,01		0,07	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0006		11,43		0,01	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000		52,69		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1300		5,51		1,51	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1300		7,80		2,14	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0012		12,54		0,02	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0265		5,00		0,13	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001		300,00		0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,73	MATERIAL	3,09	CUSTO TOTAL	6,92	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	1,63	8,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01014 /SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 m						m	1,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1300
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,1300
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,1300
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,1300

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°							UNID
09204/ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°						UNID
09204/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0014	165,00		0,23	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0255	4,50		0,11	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0326	14,00		0,46	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005	174,01		0,09	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	52,69		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	11,43		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006	35,90		0,02	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	60,96		0,01	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0000	43,90		0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	22,89		0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0000	160,00		0,00	
06548 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 16mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	1,0200	16,40		16,73	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0014	4,90		0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1600	5,51		1,86	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1600	7,80		2,63	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0014	12,54		0,02	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0326	5,00		0,16	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,13	MATERIAL	17,69	CUSTO TOTAL	22,41
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)
						5,28	27,69
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 06548 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 16mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	1,0200				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°			UNID
09204/ORSE				m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,1600
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	0,1600
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)		h	0,1600
P 06111 /SINAPI	Servente de obras		h	0,1600

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	UNID			
08070/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	52,69	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0000	160,00	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0015	165,00	0,25
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0000	43,90	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	22,89	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0015	4,90	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0271	4,50	0,12
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006	35,90	0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96	0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005	174,01	0,09
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0346	14,00	0,48
04116 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 25mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	1,0200	26,44	26,97
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008	11,43	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1700	7,80	2,80
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1700	5,51	1,98
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90°							UNID		
08070/ORSE								m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0015	12,54	0,02
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0346	5,00	0,17
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0001	300,00	0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,27	MATERIAL	27,99	CUSTO TOTAL	33,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	7,77	40,77		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 04116 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 25mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)							m	1,0200	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1700	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,1700	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,1700	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,1700	

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°					UNID
07916/ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04117 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	1,0200	38,00		38,76
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96		0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0019	165,00		0,31
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0010	11,43		0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	52,69		0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0000	43,90		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0000	160,00		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	174,01		0,10
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0335	4,50		0,15
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°							UNID	
07916/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0001	13,85	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,0428	14,00	0,60
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm					un	0,0000	22,89	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,0019	4,90	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0008	35,90	0,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0003	6,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,2100	7,80	3,46
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,2100	5,51	2,44
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0019	12,54	0,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	300,00	0,06
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0428	5,00	0,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,80	MATERIAL	40,02	CUSTO TOTAL		46,21	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		10,88	57,09
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04117 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)							m	1,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2100
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,2100
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,2100
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,2100

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°						UNID
07917/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000		52,69		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0494		4,50		0,22
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005		6,00		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004		12,70		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°							UNID	
07917/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	11,43		0,02			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89		0,00			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0028	4,90		0,01			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90		0,04			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	174,01		0,16			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0631	14,00		0,88			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02			
04118 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 50mm², 0,6/1kv / 90° C	m	1,0200	53,90		54,98			
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	43,90		0,00			
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	160,00		0,02			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	60,96		0,03			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0028	165,00		0,46			
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3100	7,80		5,10			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3100	5,51		3,61			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0631	5,00		0,32			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0028	12,54		0,04			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,13	MATERIAL	56,82	CUSTO TOTAL	65,97	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	15,53	81,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04118 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 50mm², 0,6/1kv / 90° C							m	1,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3100
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,3100
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,3100
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,3100

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	UNID
07917/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	UNID
07918/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0574	4,50		0,26
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	6,00		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0011	174,01		0,19
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	12,70		0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	52,69		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02
04120 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 95mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	1,0200	113,02		115,28
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0032	165,00		0,53
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	60,96		0,03
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	43,90		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	160,00		0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0032	4,90		0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0733	14,00		1,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0017	11,43		0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0013	35,90		0,05
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3600	7,80		5,93
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3600	5,51		4,19
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0733	5,00		0,37
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0032	12,54		0,04
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00		0,09
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	4,79	MATERIAL	117,44	CUSTO TOTAL	128,08
					PREÇO TOTAL	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90°							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	30,15	158,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 04120 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 95mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)							m 1,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,3600
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h 0,3600
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h 0,3600
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h 0,3600

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90°					UNID
08072/ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0937	14,00	1,31	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	160,00	0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0021	11,43	0,02	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70	0,01	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	52,69	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014	174,01	0,24	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,00	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0734	4,50	0,33	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51	0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	43,90	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	60,96	0,04	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0041	4,90	0,02	
04121 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 120mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	1,0200	133,50	136,17	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0017	35,90	0,06	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0041	165,00	0,68	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90°							UNID		
08072/ORSE								m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,4600	5,51	5,35
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,4600	7,80	7,57
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0041	12,54	0,05
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0937	5,00	0,47
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0004	300,00	0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,12	MATERIAL	138,91	CUSTO TOTAL	152,49	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	35,90	188,39		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 04121 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 120mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)								m	1,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,4600
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,4600
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,4600
P 06111 /SINAPI	Servente de obras								h	0,4600

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 150mm² - 0,6Kv/1Kv/90°						UNID
08117/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		16,51		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0017		35,90		0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0041		4,90		0,02
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001		22,89		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		36,90		0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000		52,69		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		12,70		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001		194,50		0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0937		14,00		1,31
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		31,50		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001		160,00		0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 150mm² - 0,6Kv/1Kv/90°							UNID
08117/ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,00		0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014	174,01		0,24		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0041	165,00		0,68		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0021	11,43		0,02		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0734	4,50		0,33		
04124 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 150mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	1,0200	155,60		158,71		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	60,96		0,04		
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	43,90		0,00		
MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4600	5,51		5,35		
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,4600	7,80		7,57		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0041	12,54		0,05		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0937	5,00		0,47		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,12	MATERIAL	161,45	CUSTO TOTAL	175,03	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	41,20	216,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 04124 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 150mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)						m	1,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,4600
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,4600
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,4600
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,4600

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 300mm² - 0,6Kv/1Kv/90°						UNID
08115/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0014	12,70	0,02		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 300mm² - 0,6Kv/1Kv/90°						UNID			
08115/ORSE							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2341	14,00		3,28				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	16,51		0,01				
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	160,00		0,03				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50		0,04				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00				
04126 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 300mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	1,0200	324,00		330,48				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0103	165,00		1,70				
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	52,69		0,01				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0034	174,01		0,59				
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	43,90		0,01				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0053	11,43		0,06				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0041	35,90		0,15				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0103	4,90		0,05				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89		0,00				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85		0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1834	4,50		0,83				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0018	6,00		0,01				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0017	60,96		0,10				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,1500	5,51		13,37				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,1500	7,80		18,93				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2341	5,00		1,17				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0103	12,54		0,13				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0009	300,00		0,27				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		15,31	MATERIAL	337,43	CUSTO TOTAL	371,38	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	87,42	458,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 04126 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 300mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)								m	1,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	1,1500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 300mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	UNID
08115/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 1,1500
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 1,1500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,1500

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C						UNID
04005/ORSE							M
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85			0,00
03818 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE), 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	m	1,0200	7,30			7,45
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0265	14,00			0,37
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70			0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0000	43,90			0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0000	160,00			0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50			0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0207	4,50			0,09
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,00			0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	174,01			0,07
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50			0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	52,69			0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0012	165,00			0,20
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	22,89			0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0012	4,90			0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0006	11,43			0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	60,96			0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51			0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	35,90			0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90			0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1300	7,80			2,14
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1300	5,51			1,51
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0012	12,54			0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C							UNID	
04005/ORSE								M	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0001	300,00	0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0265	5,00	0,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,73	MATERIAL	8,23	CUSTO TOTAL	12,06	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,84	14,90	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03818 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE), 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C							m	1,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1300
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,1300
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,1300
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,1300

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C						UNID
08348/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
03817 /ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90° C	m	1,0200	4,84		4,94	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	60,96		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0265	14,00		0,37	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0000	43,90		0,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	52,69		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	22,89		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0012	4,90		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	35,90		0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0207	4,50		0,09	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0006	11,43		0,01	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,00		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C							UNID	
08348/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0012	165,00	0,20				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	174,01	0,07				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00				
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0000	160,00	0,00				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1300	5,51	1,51				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1300	7,80	2,14				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0012	12,54	0,02				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0265	5,00	0,13				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00	0,03				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,73	MATERIAL	5,72	CUSTO TOTAL	9,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,25	11,80	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03817 /ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90° C							m	1,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1300
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,1300
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,1300
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,1300

CÓDIGO	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros						UNID
01432/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00	
	MATERIAL						
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	16,50		0,00	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	37,90		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros					UNID
01432/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0000	10,80	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00	
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,2000	380,00	76,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	22,89	0,00	
03510 /SINAPI	Joelho pvc, 90 graus, roscavel, 1 1/4", agua fria predial	un	2,0000	17,21	34,42	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0016	31,36	0,05	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0028	22,80	0,06	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0004	19,57	0,01	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	18,80	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0383	4,90	0,19	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0024	43,50	0,10	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0013	13,85	0,02	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,6803	4,50	3,06	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0068	6,00	0,04	
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	6,7000	0,22	1,47	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0068	60,96	0,41	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0016	60,00	0,10	
00464 /ORSE	Caixa d'agua fibra vidro 10.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	1,0000	6.079,85	6.079,85	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90	0,00	
03879 /SINAPI	Luva pvc, roscavel, 2", agua fria predial	un	1,0000	18,87	18,87	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0004	34,45	0,01	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0044	23,00	0,10	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0153	35,90	0,55	
00071 /SINAPI	Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1", para caixa d' agua	un	1,0000	26,20	26,20	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0196	11,43	0,22	
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	0,2000	39,07	7,81	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	9,05	0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0009	36,90	0,03	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0128	174,01	2,23	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	11,50	0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros						UNID
01432/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,26		0,00	
03876 /SINAPI	Luva roscavel, pvc, 1", agua fria predial	un	2,0000	4,92		9,84	
03877 /SINAPI	Luva pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial	un	2,0000	8,54		17,08	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50		0,01	
09861 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial	m	1,6000	33,58		53,73	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0051	12,70		0,06	
11825 /SINAPI	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 1", agua fria, com haste e torneira metalicos e balao plastico	un	1,0000	60,09		60,09	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00	
00070 /SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/4", para caixa d' agua	un	2,0000	37,14		74,28	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8657	14,00		12,12	
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	40,80		0,00	
06017 /SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/4 " (ref1509)	un	1,0000	49,38		49,38	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0009	194,50		0,18	
00085 /SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 2",para caixa d' agua	un	1,0000	53,90		53,90	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0017	16,51		0,03	
09860 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 2", para agua fria predial	m	2,4000	59,20		142,08	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0383	165,00		6,32	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0360	7,37		0,56	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,3240	5,51		50,29	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0720	7,37		1,12	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	4,0000	7,37		62,22	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,0720	7,37		1,12	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,8657	5,00		4,33	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0034	300,00		1,02	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0383	12,54		0,48	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	54,64	MATERIAL	6.730,87	CUSTO TOTAL	6.852,24
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1.613,02
						8.465,26	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros	UNID	
01432/ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00464 /ORSE	Caixa d'agua fibra vidro 10.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	1,0000
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	6,7000
M 00070 /SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/4", para caixa d' agua	un	2,0000
M 00071 /SINAPI	Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1", para caixa d' agua	un	1,0000
M 00085 /SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 2",para caixa d' agua	un	1,0000
M 03510 /SINAPI	Joelho pvc, 90 graus, roscavel, 1 1/4", agua fria predial	un	2,0000
M 03876 /SINAPI	Luva roscavel, pvc, 1", agua fria predial	un	2,0000
M 03877 /SINAPI	Luva pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial	un	2,0000
M 03879 /SINAPI	Luva pvc, roscavel, 2", agua fria predial	un	1,0000
M 06017 /SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/4 " (ref1509)	un	1,0000
M 09860 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 2", para agua fria predial	m	2,4000
M 09861 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial	m	1,6000
M 11825 /SINAPI	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 1", agua fria, com haste e torneira metalicos e balao plastico	un	1,0000
O 00127 /ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,2000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	4,0000

CÓDIGO	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros						UNID
01442/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00	
MATERIAL							
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0191	11,43		0,22	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros					UNID
01442/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,1200	380,00		45,60
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98		0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0024	43,50		0,10
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0374	165,00		6,17
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0004	19,57		0,01
09866 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial	m	1,6000	24,80		39,68
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0028	22,80		0,06
00072 /SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/2", para caixa d'agua	un	1,0000	44,41		44,41
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8452	14,00		11,83
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	18,80		0,00
11830 /SINAPI	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria,3/4", com haste e torneira metalicos e bala o plastico	un	1,0000	26,71		26,71
03884 /SINAPI	Luva roscavel, pvc, 3/4", agua fria predial	un	2,0000	2,95		5,90
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0066	60,96		0,40
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0016	31,36		0,05
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	16,50		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0000	10,80		0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0050	12,70		0,06
03878 /SINAPI	Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial	un	1,0000	9,35		9,35
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	11,50		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0000	11,26		0,00
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90		0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0004	34,45		0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0044	23,00		0,10
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0016	60,00		0,10
00071 /SINAPI	Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1", para caixa d' agua	un	2,0000	26,20		52,40
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15		0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	37,90		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	194,50		0,16
01951 /ORSE	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1")	un	1,0000	56,89		56,89
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0000	9,05		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros						UNID
01442/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
09862 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial	m	2,4000	41,78		100,27	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00		0,00	
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	0,1200	39,07		4,69	
00073 /SINAPI	Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa d' agua	un	1,0000	19,57		19,57	
03876 /SINAPI	Luva roscavel, pvc, 1", agua fria predial	un	2,0000	4,92		9,84	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0017	16,51		0,03	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0125	174,01		2,18	
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	6,7000	0,22		1,47	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0066	6,00		0,04	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,6634	4,50		2,99	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0013	13,85		0,02	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	22,89		0,00	
03482 /SINAPI	Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", para agua fria predial	un	2,0000	7,89		15,78	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0374	4,90		0,18	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0149	35,90		0,53	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90		0,03	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50		0,00	
00463 /ORSE	Caixa d'agua fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	1,0000	2.932,05		2.932,05	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	40,80		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0432	7,37		0,67	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,0432	7,37		0,67	
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0216	7,37		0,34	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	4,0000	7,37		62,22	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,1944	5,51		48,78	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0033	300,00		0,99	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,8452	5,00		4,23	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0374	12,54		0,47	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	53,39	MATERIAL	3.389,88	CUSTO TOTAL	3.508,49
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	825,90
						PREÇO TOTAL	4.334,39

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	UNID
01442/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00463 /ORSE	Caixa d'agua fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un 1,0000
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m 6,7000
M 01951 /ORSE	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1")	un 1,0000
M 00071 /SINAPI	Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1", para caixa d' agua	un 2,0000
M 00072 /SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/2", para caixa d'agua	un 1,0000
M 00073 /SINAPI	Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa d' agua	un 1,0000
M 03482 /SINAPI	Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", para agua fria predial	un 2,0000
M 03876 /SINAPI	Luva roscavel, pvc, 1", agua fria predial	un 2,0000
M 03878 /SINAPI	Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial	un 1,0000
M 03884 /SINAPI	Luva roscavel, pvc, 3/4", agua fria predial	un 2,0000
M 09862 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial	m 2,4000
M 09866 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial	m 1,6000
M 11830 /SINAPI	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria,3/4", com haste e torneira metalicos e balao plastico	un 1,0000
O 00127 /ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3 0,1200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 4,0000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 4,0000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 4,0000

CÓDIGO	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	UNID
09051/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un 0,0001 160,00 0,02
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0005 6,00 0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0001 16,51 0,00
09326 /ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)	un 1,0000 307,36 307,36
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0478 4,50 0,22

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11terminais de pressão c/barramento							UNID
09051/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		31,50		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001		194,50		0,02	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027		165,00		0,45	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000		52,69		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611		14,00		0,86	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004		12,70		0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009		174,01		0,16	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027		4,90		0,01	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001		43,90		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004		60,96		0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011		35,90		0,04	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		36,90		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001		13,85		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014		11,43		0,02	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001		22,89		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000		5,51		3,49	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000		7,80		4,94	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611		5,00		0,31	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002		300,00		0,06	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027		12,54		0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,99	MATERIAL	309,17	CUSTO TOTAL	318,03	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	74,86	392,89
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 09326 /ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio)						un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,3000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,3000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,3000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de gordura em pvc, múltipla						UNID			
03162/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00		0,02				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0029	174,01		0,50				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00		0,01				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1563	4,50		0,70				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0035	35,90		0,13				
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	34,45		0,00				
02574 /ORSE	Caixa de gordura em pvc (múltipla) com cesta de limpeza (Tigre ou similar)	un	1,0000	110,39		110,39				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0045	11,43		0,05				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85		0,00				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0088	4,90		0,04				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	60,96		0,10				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50		0,04				
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00				
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	23,00		0,03				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,70		0,02				
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	22,80		0,02				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0088	165,00		1,45				
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	43,50		0,03				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	16,51		0,01				
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	31,36		0,01				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1995	14,00		2,79				
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,9800	5,51		11,40				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,9800	7,37		15,24				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1995	5,00		1,00				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0088	12,54		0,11				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,62	MATERIAL	116,35	CUSTO TOTAL	144,40	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	33,99	178,39

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de gordura em pvc, múltipla	UNID	
03162/ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 02574 /ORSE	Caixa de gordura em pvc (múltipla) com cesta de limpeza (Tigre ou similar)	un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,9800
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,9800
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,9800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,9800

CÓDIGO	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	UNID				
04429/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00
	MATERIAL					
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,1010	10,13		1,02
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,1132	43,80		4,96
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4093	14,00		5,73
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0007	10,80		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	194,50		0,08
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30		0,00
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	0,7700	10,59		8,15
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0005	18,80		0,01
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0596	96,24		5,74
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,4070	5,51		2,24
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0238	85,72		2,04
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0154	25,00		0,39
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	60,96		0,20
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0918	22,24		2,04
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50		0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0009	9,05		0,01
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0130	95,00		1,24
	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e	un	0,3080	0,35		0,11

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	UNID			
04429/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
39315 /SINAPI	fundo de vigas				
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0079	85,27	0,67
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0459	25,00	1,15
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90	0,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	20,2878	0,76	15,42
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,43	0,11
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	40,80	0,01
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,51	0,01
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,3080	0,22	0,07
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,7274	0,95	3,54
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0181	165,00	2,99
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,70	0,03
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0009	11,26	0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0005	11,50	0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	16,50	0,01
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	174,01	1,04
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,1920	8,12	1,56
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00	0,02
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	43,5200	0,50	21,76
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3259	4,50	1,47
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0007	13,85	0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0181	4,90	0,09
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90	0,26
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0046	7,64	0,04
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m							UNID	
04429/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
00378 /SINAPI	Armador (horista)					h	0,0607	7,37 0,94	
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	2,1952	5,51 25,53	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	1,3225	7,37 20,57	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)					h	0,4421	7,37 6,88	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0016	300,00 0,48	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0181	12,54 0,23	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,4093	5,00 2,05	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	25,56	MATERIAL	84,32	CUSTO TOTAL		141,15 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		33,23 174,38	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 00085 /ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos							m2	0,3060
O 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado							m3	0,0380
O 00141 /ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur.							kg	0,7700
O 00155 /ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / arei.							m2	0,6400
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m							m3	0,1250
O 03310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015							m2	0,4800
O 03318 /ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit							m2	0,4800

CÓDIGO	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm							UNID
10311/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0064		6,00		0,04	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0120		174,01		2,09	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0360		4,90		0,18	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,6380		4,50		2,87	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012		13,85		0,02	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0008		43,90		0,04	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0144		35,90		0,52	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm						UNID
10311/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90		0,03	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0060	60,96		0,37	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	194,50		0,16	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	22,89		0,02	
11090 /ORSE	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm	un	1,0000	2.068,83		2.068,83	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0016	16,51		0,03	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0008	160,00		0,13	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0004	52,69		0,02	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0048	12,70		0,06	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8144	14,00		11,40	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0184	11,43		0,21	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0360	165,00		5,94	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	5,51		46,52	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,0000	7,80		65,85	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0032	300,00		0,96	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,8144	5,00		4,07	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0360	12,54		0,45	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	53,24	MATERIAL	2.092,97	CUSTO TOTAL	2.211,06
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						520,48	2.731,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	11090 /ORSE	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm				un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	4,0000
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista				h	4,0000
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)				h	4,0000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras				h	4,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m					UNID
07237/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05	
MATERIAL						
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co	un	0,5176	0,22	0,11	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002	27,50	0,01	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0010	10,80	0,01	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0004	13,52	0,01	
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0259	25,00	0,65	
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	8,0954	0,95	7,69	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0014	9,05	0,01	
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0361	85,72	3,09	
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,5905	5,51	3,25	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,1067	96,24	10,27	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0008	18,80	0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	16,51	0,02	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0277	165,00	4,57	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0007	194,50	0,14	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	26,4192	0,76	20,08	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0142	11,43	0,16	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0004	16,50	0,01	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0002	22,98	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6274	14,00	8,78	
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0120	85,27	1,02	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0035	95,00	0,33	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0002	327,80	0,07	
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0666	25,00	1,67	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5020	4,50	2,26	
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,1465	10,13	1,48	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0092	174,01	1,60	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0049	6,00	0,03	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m						UNID
07237/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	67,3200		0,50		33,66
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0277		4,90		0,14
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0067		7,64		0,05
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0004		40,80		0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003		31,50		0,01
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,1643		43,80		7,20
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0111		35,90		0,40
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0010		13,85		0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001		22,89		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0049		60,96		0,30
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001		30,00		0,00
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	1,2940		10,59		13,70
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0008		11,50		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0007		36,90		0,03
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0014		11,26		0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0037		12,70		0,05
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,1332		22,24		2,96
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,5176		0,35		0,18
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001		15,15		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,6423		7,37		9,99
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,9735		7,37		30,70
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1009		7,37		1,57
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	3,4467		5,51		40,08
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0025		300,00		0,75
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6274		5,00		3,14
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0277		12,54		0,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	39,01	MATERIAL	126,09	CUSTO TOTAL	212,88
EQUIPAMENTO		0,05	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						50,11	262,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	UNID
07237/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 00085 /ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2 0,4440
O 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3 0,0576
O 00141 /ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura	kg 1,2940
O 00155 /ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / arei	m2 0,9900
O 01908 /ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2 0,6400
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3 0,2520
O 03310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2 0,6400

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa					UNID
02794/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05	
MATERIAL						
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0165	11,43	0,19	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0013	10,80	0,01	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0057	6,00	0,03	
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	10,4832	0,95	9,96	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0005	13,52	0,01	
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0067	7,64	0,05	
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0259	25,00	0,65	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0057	60,96	0,35	
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,1332	22,24	2,96	
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,5176	0,35	0,18	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0108	174,01	1,88	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0129	35,90	0,46	
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	81,6000	0,50	40,80	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	194,50	0,16	
10789 /ORSE	Nivel de bolha de madeira	un	0,0005	16,50	0,01	
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0361	85,72	3,09	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa					UNID
02794 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5821	4,50	2,62	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	13,85	0,02	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0323	4,90	0,16	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50	0,01	
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0120	85,27	1,02	
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0666	25,00	1,67	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0010	11,50	0,01	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0052	95,00	0,49	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7310	14,00	10,23	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0018	11,26	0,02	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0043	12,70	0,05	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	29,5306	0,76	22,44	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0003	22,98	0,01	
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,5176	0,22	0,11	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0014	16,51	0,02	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90	0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0010	18,80	0,02	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00	0,00	
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,1465	10,13	1,48	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0018	9,05	0,02	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,1226	96,24	11,80	
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	1,2940	10,59	13,70	
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,1643	43,80	7,20	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0003	327,80	0,10	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0003	27,50	0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0323	165,00	5,33	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90	0,00	
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,5905	5,51	3,25	
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0005	40,80	0,02	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa							UNID	
02794/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	3,9207	5,51 45,60	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)					h	0,6423	7,37 9,99	
00378 /SINAPI	Armador (horista)					h	0,1009	7,37 1,57	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	2,5167	7,37 39,15	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0029	300,00 0,87	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,7310	5,00 3,66	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0323	12,54 0,41	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	45,62	MATERIAL	142,61	CUSTO TOTAL	244,09	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,05	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	57,46	301,55	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 00085 /ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos							m2	0,4440
O 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado							m3	0,0576
O 00141 /ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur.							kg	1,2940
O 00155 /ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / arei.							m2	1,2000
O 01908 /ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm							m2	0,9600
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m							m3	0,2520
O 03310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015							m2	0,9600

CÓDIGO	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre o u similar						UNID
07862/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90			0,06
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51			0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0798	4,50			0,36
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85			0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	43,50			0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50			0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90			0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre o						UNID		
07862/ORSE	u similar						un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
02711 /SINAPI	Carrinho de ma	un	0,0001	194,50		0,02			
01651 /ORSE	Óculos branco	pr	0,0008	6,00		0,00			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	174,01		0,26			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02			
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0006	23,00		0,01			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00		0,74			
07612 /ORSE	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar	un	1,0000	26,99		26,99			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70		0,01			
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01			
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00			
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	22,80		0,01			
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36		0,01			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96		0,05			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,43		0,03			
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	34,45		0,00			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43			
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	5,51		5,81			
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000	7,37		7,78			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,45	MATERIAL	30,02	CUSTO TOTAL	44,33	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	10,44	54,77	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 07612 /ORSE	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc bra						un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,5000	
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,5000	
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,5000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre o	UNID
07862/ORSE	u similar	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,5000

CÓDIGO	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	UNID
94229/SINAPI		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0000	4.874,54	0,00
MATERIAL					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,2035	2,28	2,74
13388 /SINAPI	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	kg	0,1800	184,92	33,29
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0315	0,01	0,00
40784 /SINAPI	Calha quadrada de chapa de aco galvanizada num 24, corte 100 cm	m	1,0500	130,08	136,58
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,6330	1,15	0,73
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5390	0,45	0,24
05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0250	20,51	0,51
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0315	0,76	0,02
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5390	1,26	0,68
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,2035	0,06	0,07
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6330	0,56	0,35
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,2035	0,70	0,84
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,2035	0,81	0,97
05104 /SINAPI	Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025unidades)	kg	0,0049	70,69	0,35
00142 /SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,1610	38,13	6,14
MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro	h	0,0319	7,52	0,51
12869 /SINAPI	Telhador (horista)	h	0,5441	7,28	8,36
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6439	5,51	7,49
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0103	0,94	0,01

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,35	MATERIAL	183,54	CUSTO TOTAL	199,89	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	47,05	246,94

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	UNID
94229/SINAPI		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 00142 /SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml 0,1610
M 05061 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg 0,0250
M 05104 /SINAPI	Rebite de alumínio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025unidades)	kg 0,0049
M 13388 /SINAPI	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	kg 0,1800
M 40784 /SINAPI	Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 100 cm	m 1,0500
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,6330
O 88323 /SINAPI	Telhadista com encargos complementares	h 0,5390
O 93281 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016	chp 0,0132
O 93282 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016	chi 0,0183

CÓDIGO	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 160 cm					UNID
09079/ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0002	246,00		0,05
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0002	518,00		0,10
MATERIAL						
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0086	35,90		0,31
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0010	16,51		0,02
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0005	15,15		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0110	11,43		0,13
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0036	6,00		0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0005	36,90		0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0072	174,01		1,25
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0029	12,70		0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0216	4,90		0,11
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0005	22,89		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0005	194,50		0,10
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0007	13,85		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3828	4,50		1,72
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0216	165,00		3,56
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0036	60,96		0,22

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm							UNID	
09079/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,4886	14,00	6,84
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0002	31,50	0,01
10577 /ORSE	Serrote 40cm					un	0,0002	30,00	0,01
09365 /ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160cm					m	1,0000	127,51	127,51
11244 /ORSE	Martelo com unha					un	0,0005	37,90	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)					h	2,4000	7,37	37,33
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	2,4000	5,51	27,91
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0216	12,54	0,27
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,4886	5,00	2,44
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0019	300,00	0,57
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	30,91	MATERIAL	141,91	CUSTO TOTAL		210,76	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,18	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		49,61	260,37
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 09365 /ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160cm							m	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,4000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	2,4000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)							h	2,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	2,4000

CÓDIGO	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 25mpa						UNID
09362/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50			0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	60,96			0,01
34493 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,1000	390,71			39,07
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	18,80			0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 25mpa						UNID				
09362/ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51		0,00					
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	40,80		0,00					
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0000	11,26		0,00					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00					
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00					
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	0,1000	39,07		3,91					
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0000	9,05		0,00					
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50		0,00					
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98		0,00					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	35,90		0,01					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0007	4,90		0,00					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0138	4,50		0,06					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	6,00		0,00					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0002	174,01		0,03					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0161	14,00		0,23					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	11,43		0,00					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0007	165,00		0,12					
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	11,50		0,00					
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0000	10,80		0,00					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70		0,00					
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00					
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	16,50		0,00					
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0360	7,37		0,56					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1220	5,51		1,42					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0007	12,54		0,01					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0161	5,00		0,08					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,94	MATERIAL		43,45	CUSTO TOTAL	45,54	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	10,72	56,26

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 25mpa	UNID	
09362/ORSE		m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 11482 /ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	0,1000

CÓDIGO	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar						UNID
12136/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70		0,01	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,0002	160,00		0,03	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	52,69		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00		0,74	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	174,01		0,26	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29	
12975 /ORSE	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	un	1,0000	1.938,27		1.938,27	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,43		0,03	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	60,96		0,04	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89		0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	43,90		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	7,80		16,46	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,80	MATERIAL	1.941,20	CUSTO TOTAL	1.958,39
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	461,01
				PREÇO TOTAL			
				2.419,40			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	UNID	
12136/ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 12975 /ORSE	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou si	un	1,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	1,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015					UNID
03310/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0005	11,43	0,01	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,26	0,00	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2610	0,76	1,72	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	11,50	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0010	165,00	0,17	
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	40,80	0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	16,50	0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0224	14,00	0,31	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	60,96	0,01	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	174,01	0,05	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,00	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0178	4,50	0,08	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0010	4,90	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004	35,90	0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	18,80	0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50	0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	9,05	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015							UNID	
03310/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00			
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0054	95,00		0,51			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80		0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70		0,00			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51		0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000	7,37		1,56			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1200	5,51		1,40			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0010	12,54		0,01			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0224	5,00		0,11			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,40	MATERIAL	2,87	CUSTO TOTAL	5,98	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)		1,56	SERV. TERCEIRO	0,15	BDI (23,5400 %)	1,41	7,39
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecç							m3	0,0050
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,1000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,1000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,1000

CÓDIGO	Cobertura em polycarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação						UNID		
09215/ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
09497 /ORSE	Cobertura em polycarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação					m2	1,0000	317,28	317,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	317,28	CUSTO TOTAL	317,28	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	74,69	391,97	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cobertura em polycarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	UNID
09215/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 09497 /ORSE	Cobertura em polycarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m2 1,0000

CÓDIGO	Coleta e carga manuais de entulho						UNID	
00026/ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70		0,01		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50		0,42		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96		0,05		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50		0,04		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00		0,74		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,43		0,03		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	174,01		0,26		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85		0,00		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	5,51		11,63		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,51	MATERIAL	3,07	CUSTO TOTAL	15,41	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)	6,14	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	
						3,63	19,04	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Coleta e carga manuais de entulho	UNID
00026/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,0000

CÓDIGO	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021						UNID		
94966/SINAPI							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p un otencia 2 cv, semcarregador	un	0,0002	5.849,50	1,17				
	MATERIAL								
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	3,7448	2,28	8,54				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4490	0,01	0,01				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	2,2958	1,15	2,64				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4490	0,76	1,10				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	3,7448	0,70	2,62				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	3,7448	0,81	3,03				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	3,7448	0,06	0,22				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,2958	0,56	1,29				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7078	95,00	67,24				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	388,8826	0,76	295,55				
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,5892	85,27	50,24				
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,3353	5,51	27,16				
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	1,4587	7,08	21,80				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,9323	0,94	0,88				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		49,02	MATERIAL	432,52	CUSTO TOTAL	483,27	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,86	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	113,76	597,03
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,7078
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	388,8826

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_	UNID
94966/SINAPI	05/2021	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3 0,5892
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h 2,2958
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h 1,4490
O 88830 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem car	chp 0,7458
O 88831 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem car	chi 0,7032

CÓDIGO	Condutele em alumínio tipo "TA" de 3/4"					UNID
09932/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90	0,04	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	6,00	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	174,01	0,16	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	12,70	0,01	
03929 /ORSE	Condutele tipo "TA" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós.	un	1,0000	11,93	11,93	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	52,69	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00	0,45	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00	0,86	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	43,90	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96	0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	160,00	0,02	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0478	4,50	0,22	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	11,43	0,02	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	7,80	4,94	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,51	3,49	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Condulete em alumínio tipo "TA" de 3/4"							UNID	
09932 /ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00		0,31			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,99	MATERIAL	13,74	CUSTO TOTAL	22,60	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,32	27,92
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03929 /ORSE	Condulete tipo "TA" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós.							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,3000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,3000

CÓDIGO	Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar						UNID
04081/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0048	12,70		0,06	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50		0,01	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0004	160,00		0,06	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0016	16,51		0,03	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0064	6,00		0,04	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0120	174,01		2,09	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0022	23,00		0,05	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0002	52,69		0,01	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0012	43,50		0,05	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0062	60,96		0,38	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8144	14,00		11,40	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0002	34,45		0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	194,50		0,16	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0004	43,90		0,02	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar						UNID
04081/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0004	22,89		0,01	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0002	19,57		0,00	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0014	22,80		0,03	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90		0,03	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0008	31,36		0,03	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0144	35,90		0,52	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0360	4,90		0,18	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0008	60,00		0,05	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0360	165,00		5,94	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	13,85		0,02	
03211 /ORSE	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R2, motor 7,5 cv, trifásico 220V, hm = 14 a 24 m, q = 46,5 a 79,6 m3/h	un	1,0000	7.248,10		7.248,10	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0184	11,43		0,21	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,6380	4,50		2,87	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	2,0000	7,80		32,93	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	5,51		46,52	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,0000	7,37		31,11	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0360	12,54		0,45	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,8144	5,00		4,07	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0032	300,00		0,96	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	52,38	MATERIAL	7.272,36	CUSTO TOTAL	7.388,64
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)
						1.739,29	9.127,93
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 03211 /ORSE	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R2, motor 7,5 cv, trifásico 220V, hm = 14 a 24 m, q = 4	un		1,0000			
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h		4,0000			
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h		2,0000			
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h		2,0000			
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h		2,0000			
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h		2,0000			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Conjunto moto-bomba centrifuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar	UNID
04081/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 4,0000

CÓDIGO	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca	UNID			
02650/ORSE	. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-3,4) (17-4,9) (14-6,0) (11-6,9) (8-8,3), inclusive chave de partida direta	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	174,01	1,04
00672 /ORSE	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-91 S/T, motor 1/2 cv, trifásico 220V, hm = 8 a 20 m, q = 3,4 a 8,3 m3/h	un	1,0000	1.655,52	1.655,52
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	194,50	0,08
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00	0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3190	4,50	1,44
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0004	160,00	0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0004	22,89	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90	0,26
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
00591 /ORSE	Chave magnética p/motor 3cv-220v	un	1,0000	237,00	237,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0004	43,90	0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0030	60,96	0,18
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	165,00	2,97
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0002	52,69	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,70	0,03
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	13,85	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,51	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,43	0,11
MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	2,0000	7,80	32,93
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,0000	5,51	23,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca							UNID		
02650/ORSE	. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-3,4) (17-4,9) (14-6,0) (11-6,9) (8-8,3), inclusive chave de partida direta							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0016	300,00	0,48
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26,62	MATERIAL	1.904,58	CUSTO TOTAL	1.963,64	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	462,24	2.425,88		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00591 /ORSE	Chave magnética p/motor 3cv-220v							un	1,0000	
M 00672 /ORSE	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-91 S/T, motor 1/2 cv, trifásico 220V, hm = 8 a 20 m, q = 3							un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,0000	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	2,0000	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	2,0000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	2,0000	

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015							UNID		
92794/SINAPI								kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00034 /SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao						kg	1,1100	10,56	11,72
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	0,0143	2,28	0,03
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)						h	0,0143	1,09	0,02
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0143	0,74	0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	0,0143	0,81	0,01
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	0,0143	0,70	0,01
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	0,0143	0,06	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)						h	0,0018	5,07	0,02
00378 /SINAPI	Armador (horista)						h	0,0126	7,37	0,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,19	MATERIAL	11,80	CUSTO TOTAL	11,99	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,82	14,81		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015			UNID
92794/SINAPI				kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
M 00034 /SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	1,1100	
O 88238 /SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,0018	
O 88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares	h	0,0125	

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015							UNID	
92795/SINAPI								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
43055 /SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao					kg	1,1100	9,15 10,16	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0080	0,74 0,01	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	0,0080	0,70 0,01	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)					h	0,0080	0,81 0,01	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)					h	0,0080	2,28 0,02	
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)					h	0,0080	1,09 0,01	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)					h	0,0080	0,06 0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
00378 /SINAPI	Armador (horista)					h	0,0071	7,37 0,11	
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	0,0010	5,07 0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,11	MATERIAL	10,19	CUSTO TOTAL	10,30	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,42	12,72	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 43055 /SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao							kg	1,1100
O 88238 /SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0010
O 88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,0070

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015						UNID
92796/SINAPI							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,0037		2,28		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015							UNID			
92796/SINAPI								kg			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	0,0037	0,81		0,00
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	0,0037	0,70		0,00
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0037	0,74		0,00
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)						h	0,0037	1,09		0,00
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	0,0037	0,06		0,00
43055 /SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao						kg	1,1100	9,15		10,16
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
00378 /SINAPI	Armador (horista)						h	0,0037	7,37		0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,05	MATERIAL	10,17	CUSTO TOTAL	10,22	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	2,41	12,63			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 43055 /SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao								kg	1,1100	
O 88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares								h	0,0037	

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015							UNID
92792/SINAPI								kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)					h	0,0479	0,06 0,00
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)					h	0,0479	0,81 0,04
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)					h	0,0479	2,28 0,11
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	0,0479	0,70 0,03
00032 /SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao					kg	1,0700	11,14 11,92
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0479	0,74 0,04
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)					h	0,0479	1,09 0,05
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	0,0060	5,07 0,06
00378 /SINAPI	Armador (horista)					h	0,0424	7,37 0,66
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,66	MATERIAL	12,19	CUSTO TOTAL		12,85 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		3,02 15,87

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015			UNID	
92792/SINAPI				kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD
M 00032 /SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao			kg	1,0700
O 88238 /SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares			h	0,0059
O 88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares			h	0,0420

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015							UNID	
92793/SINAPI								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	0,0256	0,70	0,02
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)					h	0,0256	1,09	0,03
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)					h	0,0256	2,28	0,06
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0256	0,74	0,02
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)					h	0,0256	0,06	0,00
00033 /SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao					kg	1,1100	11,87	13,18
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)					h	0,0256	0,81	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	0,0032	5,07	0,03
00378 /SINAPI	Armador (horista)					h	0,0226	7,37	0,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,35	MATERIAL	12,59	CUSTO TOTAL		12,94	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		3,05	15,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00033 /SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao							kg	1,1100
O 88238 /SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0032
O 88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,0224

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal. af_09/2021	UNID
95445/SINAPI		kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal. af_09/2021							UNID		
95445/SINAPI								kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43059 /SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao						kg	1,0700	10,59	11,33
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	0,0266	0,06	0,00
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	0,0266	0,81	0,02
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	0,0266	2,28	0,06
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)						h	0,0266	1,09	0,03
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	0,0266	0,70	0,02
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0266	0,74	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
00378 /SINAPI	Armador (horista)						h	0,0224	7,37	0,35
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)						h	0,0044	5,07	0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,36	MATERIAL	10,85	CUSTO TOTAL	11,21	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,64	13,85		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	43059 /SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao							kg	1,0700
O	88238 /SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0044
O	88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,0222

CÓDIGO	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 4mm	UNID					
00249/ORSE		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00			0,00
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00			0,00
	MATERIAL						
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,00			0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51			0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00			0,00
00723 /ORSE	Cumeeira normal p/ telha ondulada fibrocimento 4 mm (eternit ou similar)	m	1,1500	83,98			96,58
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50			0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0191	4,50			0,09

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 4mm							UNID
00249/ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	174,01		0,07		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70		0,00		
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15		0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0244	14,00		0,34		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0011	165,00		0,18		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0006	11,43		0,01		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	22,89		0,00		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0011	4,90		0,01		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00		
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	37,90		0,00		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	60,96		0,01		
04299 /SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	1,5000	1,60		2,40		
01607 /SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - c onicas)	cj	1,5000	0,30		0,45		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004	35,90		0,01		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,1200	7,37		1,87		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1200	5,51		1,40		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0244	5,00		0,12		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0011	12,54		0,01		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,54	MATERIAL	100,15	CUSTO TOTAL	103,59	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,01	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	24,39	127,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00723 /ORSE	Cumeeira normal p/ telha ondulada fibrocimento 4 mm (eternit ou similar)						m	1,1500
M 01607 /SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)						cj	1,5000
M 04299 /SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixacao de telha em madeira						un	1,5000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1200

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 4mm	UNID
00249/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,1200
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,1200
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 0,1200

CÓDIGO	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UNID				
01108/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0016	4,90		0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006	35,90		0,02
01927 /SINAPI	Curva de pvc 45 graus, soldavel, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1,0000	3,02		3,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0287	4,50		0,13
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0030	78,37		0,24
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005	174,01		0,09
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008	11,43		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0366	14,00		0,51
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96		0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0016	165,00		0,26
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0060	81,38		0,49

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm							UNID		
01108/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,1800	5,51	2,09
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,1800	7,37	2,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0001	300,00	0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0366	5,00	0,18
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0016	12,54	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,32	MATERIAL	4,82	CUSTO TOTAL	9,97	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,35	12,32		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,0060
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc								l	0,0030
M 01927 /SINAPI	Curva de pvc 45 graus, soldavel, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)								un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1800
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,1800
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,1800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras								h	0,1800

CÓDIGO	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm						UNID
01109/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008		11,43		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002		12,70		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0016		165,00		0,26
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001		43,50		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		16,51		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005		174,01		0,09
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006		35,90		0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0366		14,00		0,51
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001		13,85		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm						UNID			
01109/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
01923 /SINAPI	Curva de pvc 45 graus, soldavel, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1,0000	4,95		4,95				
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0287	4,50		0,13				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00		0,00				
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00				
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0080	81,38		0,65				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96		0,02				
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00				
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0030	78,37		0,24				
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00				
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00		0,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00				
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0016	4,90		0,01				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1800	7,37		2,80				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1800	5,51		2,09				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0366	5,00		0,18				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0016	12,54		0,02				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,32	MATERIAL	6,91	CUSTO TOTAL	12,06	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	2,84	14,90
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,0080
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc								l	0,0030
M 01923 /SINAPI	Curva de pvc 45 graus, soldavel, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)								un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1800
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,1800
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar										
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe										
Página 105										
RptRelacaoComposicoesEmprForm										

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UNID
01109/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,1800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,1800

CÓDIGO	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm						UNID
01117/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008	11,43		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0016	165,00		0,26	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0366	14,00		0,51	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0060	81,38		0,49	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0287	4,50		0,13	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0016	4,90		0,01	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00		0,00	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0020	78,37		0,16	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005	174,01		0,09	
01956 /SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1,0000	3,92		3,92	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96		0,02	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006	35,90		0,02	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm							UNID		
01117/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,1800	5,51	2,09
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,1800	7,37	2,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0001	300,00	0,03
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0016	12,54	0,02
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0366	5,00	0,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,32	MATERIAL	5,64	CUSTO TOTAL	10,79	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,54	13,33		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,0060
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc								l	0,0020
M 01956 /SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)								un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1800
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,1800
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,1800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras								h	0,1800

CÓDIGO	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)							UNID	
03724/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02926 /ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)					m2	1,0000	11,64	11,64
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	11,64	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,74	14,38	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
S 02926 /ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização hori							m2	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar						UNID	
07996/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	12,70	0,01			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85	0,00			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,90	0,03			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	165,00	0,89			
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	52,69	0,01			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51	0,00			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	174,01	0,31			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	6,00	0,01			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0957	4,50	0,43			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0028	11,43	0,03			
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	43,90	0,00			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00			
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	160,00	0,02			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	60,96	0,05			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1222	14,00	1,71			
07943 /ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	un	1,0000	145,28	145,28			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0022	35,90	0,08			
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6000	5,51	6,98			
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6000	7,80	9,88			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1222	5,00	0,61			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54	0,07			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00	0,15			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,99	MATERIAL	148,88	CUSTO TOTAL	166,59	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	39,22	205,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 07943 /ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA						un	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	UNID
07996/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,6000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,6000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,6000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B					UNID
07743/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0028	11,43	0,03	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0022	35,90	0,08	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85	0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	43,90	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0009	60,96	0,05	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1222	14,00	1,71	
03684 /ORSE	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	26,00	26,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	52,69	0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001	194,50	0,02	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	174,01	0,31	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	6,00	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0957	4,50	0,43	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	165,00	0,89	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,0001	160,00	0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,90	0,03	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	12,70	0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6000	7,80	9,88	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6000	5,51	6,98	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B							UNID	
07743/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0005	300,00	0,15
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0054	12,54	0,07
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1222	5,00	0,61
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,99	MATERIAL	29,60	CUSTO TOTAL	47,31	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	11,14	58,45	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03684 /ORSE	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,6000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,6000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA					UNID
07994/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	60,96		0,05
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1222	14,00		1,71
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	160,00		0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0957	4,50		0,43
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	43,90		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	6,00		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	174,01		0,31
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0022	35,90		0,08
03685 /ORSE	Disjuntor bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	26,00		26,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	165,00		0,89
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	52,69		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA							UNID		
07994/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	12,70		0,01				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89		0,00				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0028	11,43		0,03				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,90		0,03				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6000	5,51		6,98				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6000	7,80		9,88				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54		0,07				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1222	5,00		0,61				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00		0,15				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,99	MATERIAL	29,60	CUSTO TOTAL	47,31	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	11,14	58,45	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 03685 /ORSE	Disjuntor bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar							un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,6000	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,6000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,6000	

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B						UNID
00449/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	6,00		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,90		0,03	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B							UNID
00449/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	174,01			0,31	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0022	35,90			0,08	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	165,00			0,89	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89			0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85			0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	43,90			0,00	
03686 /ORSE	Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, r ef.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	33,35			33,35	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0957	4,50			0,43	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50			0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0028	11,43			0,03	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1222	14,00			1,71	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	52,69			0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	12,70			0,01	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	160,00			0,02	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	60,96			0,05	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50			0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6000	5,51			6,98	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6000	7,80			9,88	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00			0,15	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1222	5,00			0,61	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54			0,07	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,99	MATERIAL	36,95	CUSTO TOTAL	54,66	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	12,87	67,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 03686 /ORSE	Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX						un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,6000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,6000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,6000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	UNID
00449/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,6000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu -linha branca), curva B, corrente 5KA					UNID
08306/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00	0,45	
03675 /ORSE	Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,0000	6,00	6,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	12,70	0,01	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	52,69	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	174,01	0,16	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	160,00	0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	11,43	0,02	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96	0,02	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	43,90	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	6,00	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0478	4,50	0,22	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00	0,86	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90	0,04	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	7,80	4,94	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,51	3,49	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00	0,31	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA							UNID	
08306/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,99	MATERIAL	7,81	CUSTO TOTAL	16,67	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	3,92	20,59	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03675 /ORSE	Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,3000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,3000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	UNID				
08000/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,70		0,02
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0015	60,96		0,09
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	43,90		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90		0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90		0,13
03695 /ORSE	Disjuntor tripolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA , ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	66,26		66,26
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01
11241 /ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,0002	160,00		0,03
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00		2,85
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	52,69		0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	16,51		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	11,43		0,05
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	194,50		0,04
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50		0,72
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)						UNID				
08000 /ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0030		174,01		0,52
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0090		165,00		1,49
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	1,0000		7,80		16,46
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	1,0000		5,51		11,63
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2036		5,00		1,02
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0090		12,54		0,11
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0008		300,00		0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,31	MATERIAL	72,29	CUSTO TOTAL		101,81	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		23,97	125,78		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	03695 /ORSE	Disjuntor tripolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens							un	1,0000	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000	
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	1,0000	
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	1,0000	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,0000	

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C					UNID
00451/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50	0,04	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00	0,01	
03697 /ORSE	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA , ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	65,00	65,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50	0,72	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85	0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	43,90	0,01	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C						UNID			
00451/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0015	60,96		0,09				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90		0,04				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	174,01		0,52				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00		2,85				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	11,43		0,05				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,70		0,02				
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	52,69		0,01				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	165,00		1,49				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	16,51		0,01				
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	160,00		0,03				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90		0,13				
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	7,80		16,46				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	5,51		11,63				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00		1,02				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54		0,11				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		13,31	MATERIAL	71,03	CUSTO TOTAL	100,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	23,67	124,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	03697 /ORSE	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens							un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	1,0000
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	1,0000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu -linha branca), curva C, 5KA						UNID
08001/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,70		0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	16,51		0,01	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	160,00		0,03	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90		0,04	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	43,90		0,01	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90		0,13	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50		0,04	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	60,96		0,09	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	11,43		0,05	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	174,01		0,52	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00		2,85	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50		0,72	
03698 /ORSE	Disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA , ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	71,00		71,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	52,69		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	165,00		1,49	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	5,51		11,63	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	7,80		16,46	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00		1,02	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54		0,11	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,31	MATERIAL	77,03	CUSTO TOTAL	106,55
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)
						25,08	131,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 03698 /ORSE	Disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens					un	1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				Página 117		RptRelacaoComposicoesEmprForm	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	UNID
08001/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 1,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,0000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	UNID			
00452/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90	0,04
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50	0,72
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85	0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	52,69	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	174,01	0,52
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,70	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	165,00	1,49
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	11,43	0,05
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85
00828 /ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA , ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	79,14	79,14
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	160,00	0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	16,51	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	60,96	0,09
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90	0,13
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50	0,04
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	43,90	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	5,51	11,63
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	7,80	16,46

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C							UNID	
00452/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0008	300,00	0,24
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0090	12,54	0,11
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2036	5,00	1,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,31	MATERIAL	85,17	CUSTO TOTAL	114,69	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	27,00	141,69	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00828 /ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	1,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,0000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA					UNID
09004/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50	0,04	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,70	0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	174,01	0,52	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90	0,13	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90	0,04	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50	0,72	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85	0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	43,90	0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	11,43	0,05	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	160,00	0,03	
03703 /ORSE	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA , ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	119,50	119,50	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA							UNID	
09004/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)					un	0,0004	16,51	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0001	31,50	0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"					un	0,0001	52,69	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado					par	0,0015	60,96	0,09
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0090	165,00	1,49
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,2036	14,00	2,85
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	1,0000	7,80	16,46
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	1,0000	5,51	11,63
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2036	5,00	1,02
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0090	12,54	0,11
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0008	300,00	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,31	MATERIAL	125,53	CUSTO TOTAL		155,05	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		36,50	191,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03703 /ORSE	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	1,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,0000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA					UNID
00453/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00829 /ORSE	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens 3 un	un	1,0000	451,00	451,00	
	VF22 ou similar.					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,70	0,03	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,51	0,01	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA							UNID
00453/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0002	52,69			0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	165,00			2,97	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50			0,01	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0004	160,00			0,06	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90			0,09	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90			0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00			5,70	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0004	43,90			0,02	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	194,50			0,08	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0030	60,96			0,18	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	174,01			1,04	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,43			0,11	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0004	22,89			0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	13,85			0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3190	4,50			1,44	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00			0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90			0,26	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	2,0000	7,80			32,93	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,0000	5,51			23,26	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00			2,04	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00			0,48	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54			0,23	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26,62	MATERIAL	463,06	CUSTO TOTAL	522,12	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	122,91	645,03
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00829 /ORSE	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens 3VF22 ou similar.						un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	2,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	2,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	2,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	UNID
00453/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 2,0000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu -linha branca), 65KA					UNID
00455/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	165,00	2,97	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0002	52,69	0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	194,50	0,08	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0030	60,96	0,18	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,70	0,03	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0004	43,90	0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,43	0,11	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00	0,02	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3190	4,50	1,44	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0004	160,00	0,06	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	13,85	0,01	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0004	22,89	0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	174,01	1,04	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90	0,26	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01	
00831 /ORSE	Disjuntor tripolar 250 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens FFC3 M ou similar	un	1,0000	1.390,44	1.390,44	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,51	0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,0000	5,51	23,26	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	2,0000	7,80	32,93	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA							UNID	
00455/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26,62	MATERIAL	1.402,50	CUSTO TOTAL	1.461,56	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	344,05	1.805,61	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00831 /ORSE	Disjuntor tripolar 250 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens FFC3M ou similar							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	2,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	2,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	2,0000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA					UNID
10326/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0004	160,00	0,06	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	194,50	0,08	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,51	0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,43	0,11	
11101 /ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA	un	1,0000	2.996,74	2.996,74	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0004	43,90	0,02	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0030	60,96	0,18	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0002	52,69	0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,70	0,03	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90	0,26	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	165,00	2,97	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0004	22,89	0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	13,85	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3190	4,50	1,44	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA							UNID	
10326/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0032	6,00	0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0060	174,01	1,04
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	2,0000	7,80	32,93
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	2,0000	5,51	23,26
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0016	300,00	0,48
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,4072	5,00	2,04
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0180	12,54	0,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26,62	MATERIAL	3.008,80	CUSTO TOTAL		3.067,86	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		722,17	3.790,03
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 11101 /ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	2,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	2,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	2,0000

CÓDIGO	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar						UNID
09969/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	160,00			0,02
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89			0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85			0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0957	4,50			0,43
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	6,00			0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	12,70			0,01
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	43,90			0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	60,96			0,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar							UNID		
09969/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0028	11,43		0,03				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	174,01		0,31				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1222	14,00		1,71				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	165,00		0,89				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0022	35,90		0,08				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,90		0,03				
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	52,69		0,01				
10385 /ORSE	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar	un	1,0000	1.410,00		1.410,00				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02				
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6000	5,51		6,98				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6000	7,80		9,88				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00		0,15				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1222	5,00		0,61				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54		0,07				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,99	MATERIAL	1.413,60	CUSTO TOTAL	1.431,31	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	336,93	1.768,24	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	10385 /ORSE	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar							un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,6000
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,6000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,6000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Dispenser para toalha interfolhada						UNID	
04287/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00		
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	60,96		0,01		
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0007	165,00		0,12		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	6,00		0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70		0,00		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51		0,00		
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00		0,00		
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0003	11,43		0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	35,90		0,01		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0007	4,90		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0098	4,50		0,04		
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00		
03358 /ORSE	Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS	Un	1,0000	42,06		42,06		
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0153	14,00		0,21		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0002	174,01		0,03		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1500	7,37		2,33		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0153	5,00		0,08		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0007	12,54		0,01		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,11	MATERIAL	42,48	CUSTO TOTAL	44,93	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	10,58	
							55,51	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 03358 /ORSE	Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS						Un	1,0000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,1500
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,1500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro						UNID
09045/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
06597 /ORSE	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar	m	1,0150	10,90	11,06		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96	0,02		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0008	35,90	0,03		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0010	11,43	0,01		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0020	4,90	0,01		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0458	14,00	0,64		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0007	174,01	0,12		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0423	4,50	0,19		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70	0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0020	165,00	0,33		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4500	5,51	5,23		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0020	12,54	0,03		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0458	5,00	0,23		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,48	MATERIAL	12,43	CUSTO TOTAL	17,98
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						4,23	22,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 06597 /ORSE	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar					m	1,0150
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,4500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,4500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro							UNID	
03770/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)					un	0,0001	16,51	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0020	165,00	0,33
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0000	31,50	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,0458	14,00	0,64
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara					un	0,0001	194,50	0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,0020	4,90	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0001	13,85	0,00
02965 /ORSE	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1 1/4", tipo Kanalex ou similar					m	1,0150	7,90	8,02
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,0423	4,50	0,19
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)					un	0,0003	12,70	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0004	6,00	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0008	35,90	0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada					un	0,0001	36,90	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado					par	0,0004	60,96	0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0007	174,01	0,12
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,0010	11,43	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,4500	5,51	5,23
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0458	5,00	0,23
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0020	12,54	0,03
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	300,00	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,48	MATERIAL	9,39	CUSTO TOTAL	14,94	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	3,52	18,46	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	02965 /ORSE	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1 1/4", tipo Kanalex ou similar						m	1,0150
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,4500
P	06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,4500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro							UNID
03767/ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00		
02446 /SINAPI	Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 2", para cabeamento subterraneo (nbr 15715)	m	1,0150	10,58		10,74		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0020	165,00		0,33		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0020	4,90		0,01		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96		0,02		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0008	35,90		0,03		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0010	11,43		0,01		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0458	14,00		0,64		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70		0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0423	4,50		0,19		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00		0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0007	174,01		0,12		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4500	5,51		5,23		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0020	12,54		0,03		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0458	5,00		0,23		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,48	MATERIAL	12,11	CUSTO TOTAL	17,66	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	4,16	21,82
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 02446 /SINAPI	Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 2", para cabeamento sub						m	1,0150
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,4500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,4500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro						UNID
07150/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0458	14,00	0,64		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00		
03454 /ORSE	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar	m	1,0150	77,26	78,42		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96	0,02		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0010	11,43	0,01		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0020	165,00	0,33		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70	0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0007	174,01	0,12		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0423	4,50	0,19		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0020	4,90	0,01		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0008	35,90	0,03		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4500	5,51	5,23		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0458	5,00	0,23		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0020	12,54	0,03		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,48	MATERIAL	79,79	CUSTO TOTAL	85,34
EQUIPAMENTO		ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	20,09
							105,43
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	03454 /ORSE	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar				m	1,0150
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	0,4500
P	06111 /SINAPI	Servente de obras				h	0,4500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01							UNID	
08624/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00		0,45			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	6,00		0,00			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00		0,86			
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	298,00		0,00			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	174,01		0,16			
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0016	30,24		0,05			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80		0,00			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	11,43		0,02			
01602 /ORSE	Massa acrílica	l	0,7200	6,72		4,84			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	60,96		0,03			
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0001	18,50		0,00			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	12,70		0,01			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00			
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0008	17,50		0,01			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0464	4,50		0,21			
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0016	11,00		0,02			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90		0,04			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01			
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,85		0,43			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2500	5,51		2,91			
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,3500	7,37		5,44			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00		0,31			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,96	MATERIAL	7,15	CUSTO TOTAL	15,93	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	3,75	19,68

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Emassamento de superficie, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01			UNID
08624/ORSE				m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 01602 /ORSE	Massa acrílica	l	0,7200	
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2500	
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,3500	
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,3500	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2500	

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1					UNID
08623/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0034	165,00	0,56	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0764	14,00	1,07	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,00	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0022	11,00	0,02	
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,4000	0,85	0,34	
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0011	17,50	0,02	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	298,00	0,03	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	12,70	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0562	4,50	0,25	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002	18,50	0,00	
01605 /ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	l	0,7000	2,16	1,51	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0017	11,43	0,02	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0011	174,01	0,19	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	6,00	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	60,96	0,04	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0022	30,24	0,07	
	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1							UNID		
08623/ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE										
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0034	4,90	0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada						un	0,0001	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0014	35,90	0,05
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,2500	5,51	2,91
04783 /SINAPI	Pintor (horista)						h	0,5000	7,37	7,78
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0034	12,54	0,04
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0764	5,00	0,38
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0003	300,00	0,09
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,07	MATERIAL	4,20	CUSTO TOTAL	15,41	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	3,63	19,04		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 01605 /ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)								1	0,7000
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha								un	0,4000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2500
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor								h	0,5000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)								h	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras								h	0,2500

CÓDIGO	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento cromado ou similar	UNID				
03700/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51		0,00
11683 /SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm	un	1,0000	39,96		39,96
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	60,96		0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0000	31,36		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento cromado ou similar							UNID				
03700/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000		19,57		0,00					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0102		14,00		0,14					
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,1500		0,22		0,03					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0002		11,43		0,00					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0004		165,00		0,07					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001		12,70		0,00					
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000		34,45		0,00					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0001		174,01		0,02					
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0001		23,00		0,00					
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0000		60,00		0,00					
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001		43,50		0,00					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002		35,90		0,01					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0004		4,90		0,00					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0065		4,50		0,03					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001		6,00		0,00					
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1000		7,37		1,56					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0102		5,00		0,05					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0004		12,54		0,01					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000		300,00		0,00					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,74	MATERIAL		40,27	CUSTO TOTAL	41,90	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	9,86	51,76	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm								m	0,1500	
M	11683 /SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm								un	1,0000	
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,1000	
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,1000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m							UNID
02497/ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2823		4,50		1,27	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024		6,00		0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045		174,01		0,78	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009		13,85		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0135		4,90		0,07	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054		35,90		0,19	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006		36,90		0,02	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018		12,70		0,02	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0024		60,96		0,15	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0135		165,00		2,23	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006		16,51		0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006		194,50		0,12	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069		11,43		0,08	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054		14,00		4,28	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003		31,50		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	3,0000		5,51		34,89	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054		5,00		1,53	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012		300,00		0,36	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135		12,54		0,17	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		16,53	MATERIAL	9,25	CUSTO TOTAL	46,27
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)		18,43	SERV. TERCEIRO	2,06	BDI (23,5400 %)
							10,89	57,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	3,0000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras					h	3,0000	

CÓDIGO	Estrutura Metálica, Espacial, em Tubos de Alumínio de ótima Usinabilidade, Alta Resistência Mecânica e Contra a Corrosão, boa Conf	UNID
12367/ORSE	ormabilidade, em Liga 6351 - T6, vãos até 50 x50m	kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Estrutura Metálica, Espacial, em Tubos de Alumínio de Ótima Usinabilidade, Alta Resistência Mecânica e Contra a Corrosão, boa Conf							UNID	
12367/ORSE	ormabilidade, em Liga 6351 - T6, vãos até 50 x50m							kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
13201 /ORSE	Tubo de alumínio para estruturas espaciais, ótima usinabilidade, alta resistência mecânica, boa conformabilidade, resistente à corrosão, em liga 6351 - T6	kg	1,7000	43,36	73,71				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	73,71	CUSTO TOTAL	73,71	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	17,35	91,06	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 13201 /ORSE	Tubo de alumínio para estruturas espaciais, ótima usinabilidade, alta resistência mecânica, boa conformabilidade, resi							kg	1,7000

CÓDIGO	Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar - fornecimento e instalação					UNID
11316/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	52,69	0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,70	0,02	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	43,90	0,01	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0015	60,96	0,09	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	165,00	1,49	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	16,51	0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	11,43	0,05	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	174,01	0,52	
12175 /ORSE	Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar	un	1,0000	359,15	359,15	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50	0,72	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50	0,04	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90	0,04	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90	0,13	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	160,00	0,03	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar - fornecimento e instalação							UNID	
11316/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	1,0000	5,51	11,63
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	1,0000	7,80	16,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2036	5,00	1,02
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0090	12,54	0,11
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0008	300,00	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,31	MATERIAL	365,18	CUSTO TOTAL	394,70	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	92,91	487,61	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 12175 /ORSE	Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	1,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,0000

CÓDIGO	Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado						UNID
01503/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045		4,90		0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015		174,01		0,26
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		6,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0798		4,50		0,36
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001		34,45		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018		14,00		1,43
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018		35,90		0,06
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		36,90		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		16,51		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001		19,57		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003		22,80		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado							UNID	
01503/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36		0,01			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02			
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	43,50		0,01			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70		0,01			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,43		0,03			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96		0,05			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00		0,74			
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00			
10886 /SINAPI	Extintor de incendio portatil com carga de agua pressurizada de 10 l, classe a	un	1,0000	192,50		192,50			
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0006	23,00		0,01			
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	5,51		5,81			
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000	7,37		7,78			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,45	MATERIAL	195,53	CUSTO TOTAL	209,84	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	49,40	259,24	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 10886 /SINAPI	Extintor de incendio portatil com carga de agua pressurizada de 10 l, classe a							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,5000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,5000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg						UNID
08751/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0004	165,00			0,07
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50			0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0001	174,01			0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51			0,00
10890 /SINAPI	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 12 kg, classe bc	un	1,0000	304,61			304,61
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0002	11,43			0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90			0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002	35,90			0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	6,00			0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70			0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	60,96			0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0102	14,00			0,14
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50			0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0004	4,90			0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85			0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0094	4,50			0,04
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1000	5,51			1,16
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0102	5,00			0,05
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0004	12,54			0,01
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00			0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,55	MATERIAL	304,90	CUSTO TOTAL	306,14
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						72,07	378,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	10890 /SINAPI	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 12 kg, classe bc				un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	0,1000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras				h	0,1000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	UNID			
07785/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	60,96	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0308	14,00	0,43
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00
07480 /ORSE	Filete em granito cinza andorinha, l=4 cm, e= 2 cm, com acabamento aboleado	m	1,0300	42,00	43,26
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,2713	0,76	0,21
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	11,43	0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0014	165,00	0,23
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	194,50	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005	174,01	0,09
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0006	95,00	0,06
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,00	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	9,05	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,26	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0198	4,50	0,09
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0014	4,90	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	35,90	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000	7,37	4,67
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0024	5,51	0,03
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado						UNID		
07785/ORSE							m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0014	12,54	0,02
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0308	5,00	0,15
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0001	300,00	0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,22	MATERIAL	44,41	CUSTO TOTAL	49,33	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	11,61	60,94	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 07480 /ORSE	Filete em granito cinza andorinha, l=4 cm, e= 2 cm, com acabamento aboleado							m	1,0300
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecç.							m3	0,0006
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,3000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro(horista)							h	0,3000

CÓDIGO	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 01 uso, inclusive escoramento	UNID				
07521/ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0002	246,00		0,05
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0002	518,00		0,10
MATERIAL						
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200	7,64		0,15
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0002	30,00		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	174,01		0,52
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0015	6,00		0,01
10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,0450	12,27		12,82
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	2,6100	3,89		10,15
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	60,96		0,09
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,1500	25,00		3,75
01355 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14mm	m2	1,1500	46,48		53,45
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0091	4,90		0,04
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0091	165,00		1,50

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 01 uso, inclusive escoramento						UNID	
07521/ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0003	37,90	0,01			
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	6,0840	10,13	61,63			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,70	0,02			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1444	4,50	0,65			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0037	35,90	0,13			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	22,89	0,01			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00			
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0003	15,15	0,00			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2067	14,00	2,89			
05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,1250	20,51	2,56			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	16,51	0,01			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0047	11,43	0,05			
MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,6240	7,37	25,26			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4060	5,51	4,72			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0091	12,54	0,11			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2067	5,00	1,03			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,21	MATERIAL	150,48	CUSTO TOTAL	182,03	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,12	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	42,85	224,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01355 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 1						m2	1,1500
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua						l	0,0200
M 05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)						kg	0,1250
M 10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta						m	1,0450
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)						kg	0,1500
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)						m	6,0840

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 01 uso, inclusive escoramento	UNID
07521/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m 2,6100
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,4060
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 1,6240
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,4060
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 1,6240

CÓDIGO	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	UNID			
07458/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02
MATERIAL					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	6,00	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0033	11,43	0,04
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00	0,00
01347 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22 00 x 1100 mm, e =12 mm	m2	0,6390	69,64	44,50
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,51	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0022	174,01	0,38
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02
05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,1250	20,51	2,56
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	12,70	0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0065	165,00	1,07
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1476	14,00	2,07
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	3,1310	10,13	31,72
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200	7,64	0,15
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	37,90	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0010	60,96	0,06
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	4,4720	3,89	17,40

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento							UNID	
07458/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1032	4,50		0,46			
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,1500	25,00		3,75			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89		0,00			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0065	4,90		0,03			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0026	35,90		0,09			
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2900	5,51		3,37			
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,1600	7,37		18,04			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00		0,18			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0065	12,54		0,08			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1476	5,00		0,74			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		10,15	MATERIAL	104,34	CUSTO TOTAL	126,88	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,09	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	29,87	156,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01347 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e :							m2	0,6390
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua							l	0,0200
M 05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)							kg	0,1250
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	3,1310
M 06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m							m	4,4720
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,1500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2900
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	1,1600
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)							h	1,1600
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,2900

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 04 usos, inclusive escoramento	UNID			
07584/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02
	MATERIAL				
10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,5630	12,27	19,18
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,8790	10,13	8,90
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1192	14,00	1,67
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50	0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	37,90	0,01
05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,1250	20,51	2,56
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	0,0980	3,89	0,38
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96	0,05
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,1500	25,00	3,75
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200	7,64	0,15
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0053	4,90	0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0021	35,90	0,08
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	12,70	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0833	4,50	0,37
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0027	11,43	0,03
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0053	165,00	0,87
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	174,01	0,31
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2340	5,51	2,72
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,9370	7,37	14,58
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00	0,15

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 04 usos, inclusive escoramento							UNID	
07584/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1192	5,00	0,60
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0053	12,54	0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,20	MATERIAL	38,37	CUSTO TOTAL	56,59	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,07	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	13,32	69,91	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	0,8790
M 06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m							m	0,0980
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua							l	0,0200
M 05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)							kg	0,1250
M 10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta							m	1,5630
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,1500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2340
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,9370
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,2340
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)							h	0,9370

CÓDIGO	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento						UNID
07398/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00		0,05	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02	
MATERIAL							
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0030	11,43		0,03	
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,1500	25,00		3,75	
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,9370	3,89		7,53	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	60,96		0,05	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento						UNID				
07398/ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0058	165,00		0,96					
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15		0,00					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009	6,00		0,01					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0918	4,50		0,41					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0019	174,01		0,33					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	12,70		0,01					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0058	4,90		0,03					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0023	35,90		0,08					
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200	7,64		0,15					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00					
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00		0,00					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,51		0,01					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1313	14,00		1,84					
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	37,90		0,01					
05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,1250	20,51		2,56					
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,2300	43,80		10,07					
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,2960	10,13		3,00					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02					
MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,0320	7,37		16,05					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2580	5,51		3,00					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00		0,15					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0058	12,54		0,07					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1313	5,00		0,66					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,03	MATERIAL	30,85	CUSTO TOTAL	50,91	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,08	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	11,98	62,89	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar							m2	0,2300	
M	01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	0,2960	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	UNID
07398/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m 1,9370
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l 0,0200
M 05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg 0,1250
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg 0,1500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,2580
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 1,0320
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,2580
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 1,0320

CÓDIGO	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	UNID			
07404/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05
	MATERIAL				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1238	4,50	0,56
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0013	6,00	0,01
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	4,8420	3,89	18,84
01347 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22 00 x 1100 mm, e =12 mm	m2	0,5750	69,64	40,04
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,51	0,01
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0003	37,90	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0026	174,01	0,45
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0040	11,43	0,05
05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,1250	20,51	2,56
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1771	14,00	2,48
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,9900	10,13	20,16
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,1500	25,00	3,75
	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0013	60,96	0,08

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento							UNID			
07404/ORSE								m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
12893 /SINAPI											
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200	7,64		0,15					
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0003	15,15		0,00					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0078	4,90		0,04					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0031	35,90		0,11					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0010	12,70		0,01					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	22,89		0,01					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0078	165,00		1,29					
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,3920	7,37		21,65					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3480	5,51		4,05					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0078	12,54		0,10					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0007	300,00		0,21					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1771	5,00		0,89					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,18	MATERIAL		90,62	CUSTO TOTAL	117,68	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,10	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(23,5400 %)	27,70	145,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M	01347 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e :								m2	0,5750
M	02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua								l	0,0200
M	05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)								kg	0,1250
M	01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)								m	1,9900
M	06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m								m	4,8420
M	43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)								kg	0,1500
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,3480
O	10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro								h	1,3920
P	01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)								h	1,3920
P	06111 /SINAPI	Servente de obras								h	0,3480

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v							UNID	
02958/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07617 /SINAPI	Transformador trifasico de distribuicao, potencia de 45 kva, tensao nominal de 15 kv, tensao secundari a de 220/127v, emoleo isolante tipo mineral					un	1,0000	10.818,17	10.818,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	10.818,17	CUSTO TOTAL	10.818,17	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2.546,60	13.364,77	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 07617 /SINAPI	Transformador trifasico de distribuicao, potencia de 45 kva, tensao nominal de 15 kv, tensao secundaria de 220/127v, e							un	1,0000

CÓDIGO	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada					UNID
02394/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0072	165,00		1,19
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0013	60,96		0,08
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0010	12,70		0,01
02208 /ORSE	Terra vegetal	m3	0,9000	79,28		71,35
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0072	4,90		0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0029	35,90		0,10
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,51		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1506	4,50		0,68
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	13,85		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	194,50		0,06
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0013	6,00		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0037	11,43		0,04
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1629	14,00		2,28
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0024	174,01		0,42
00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,1000	21,00		2,10
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,6000	5,51		18,61
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada							UNID	
02394/ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0072	12,54	0,09
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1629	5,00	0,81
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0006	300,00	0,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,82	MATERIAL	78,40	CUSTO TOTAL	98,14	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	23,10	121,24	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar							m3	0,1000
M 02208 /ORSE	Terra vegetal							m3	0,9000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,6000

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta 60 x 40 x 10cm					UNID
09000/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90		0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	194,50		0,16
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0008	43,90		0,04
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,6380	4,50		2,87
09290 /ORSE	Caixa de medição indireta em chapa galvanizada dim. 60 x 40 x 10cm	un	1,0000	2.022,68		2.022,68
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0064	6,00		0,04
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0120	174,01		2,09
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0184	11,43		0,21
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0048	12,70		0,06
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	22,89		0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	13,85		0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0144	35,90		0,52
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0008	160,00		0,13
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0016	16,51		0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta 60 x 40 x 10cm							UNID	
09000/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0360	165,00		5,94			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8144	14,00		11,40			
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0004	52,69		0,02			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0360	4,90		0,18			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0060	60,96		0,37			
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	5,51		46,52			
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,0000	7,80		65,85			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,8144	5,00		4,07			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0360	12,54		0,45			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0032	300,00		0,96			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	53,24	MATERIAL	2.046,82	CUSTO TOTAL	2.164,91	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	509,62	2.674,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 09290 /ORSE	Caixa de medição indireta em chapa galvanizada dim. 60 x 40 x 10cm							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	4,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	4,0000

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo							UNID		
11347/ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12207 /ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo						m2	1,0000	1.699,62	1.699,62
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1.699,62	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	400,09	2.099,71		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	UNID
11347/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
S 12207 /ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m2 1,0000

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou similar, potencia stand-by 260KVA e potencia continua 234KV	UNID
08020/ORSE	A, tensão:220/127V, frequencia 60 Hz, c/quadro comando automatico, motor diesel 6CTAA8.3-G1, consumo:50 L/h	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
07958 /ORSE	Grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou similar, potencia stand-by 260KVA e potencia continua 234KVA , tensão:220/127V, frequencia 60 Hz, c/quadro comando automatico, motor diesel 6CTAA8.3-G1, consumo:50 L/h	un 1,0000 295.000,00 295.000,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 295.000,00 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	295.000,00 ENC. (111,0600%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400 %) 69.443,00 364.443,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 07958 /ORSE	Grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou similar, potencia stand-by 260KVA e potencia continua 234KVA, tensão:220/127	un 1,0000

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Te	UNID
03637/ORSE	lcon ou similar	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02867 /ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m²), Tel	m2 1,0500 20,82 21,86
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0003 12,70 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0022 165,00 0,36
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par 0,0004 60,96 0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0509 14,00 0,71
10586 /ORSE	Torquesa	un 0,0001 36,90 0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0011 11,43 0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0009 35,90 0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0022 4,90 0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0327 4,50 0,15
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0004 6,00 0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar							UNID	
03637/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0008	174,01		0,14			
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0001	21,30		0,00			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,5000	7,37		7,78			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0022	12,54		0,03			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0509	5,00		0,25			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,69	MATERIAL	23,29	CUSTO TOTAL	31,42	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	7,40	38,82
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02867 /ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m²), Telcon ou similar							m2	1,0500
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador							h	0,5000
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)							h	0,5000

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)						UNID
00424/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	160,00		0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90		0,04	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	11,43		0,02	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00		0,45	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)							UNID
00424/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02422 /ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	1,0000	12,93	12,93			
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	52,69	0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	12,70	0,01			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96	0,02			
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	43,90	0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0478	4,50	0,22			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00	0,86			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	174,01	0,16			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	6,00	0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,51	3,49			
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	7,80	4,94			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00	0,31			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,99	MATERIAL	14,74	CUSTO TOTAL	23,60	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,56	29,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	02422 /ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)					m	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,3000
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	0,3000
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,3000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,3000

CÓDIGO	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e								UNID
00697/ORSE									m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e							UNID
00697/ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
00423 /ORSE	Cabo UTP - 4 pares-categoria 5e (p/cabeam.estruturado)	m	1,0500		1,21		1,27	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0012		4,90		0,01	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000		22,89		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000		13,85		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0224		4,50		0,10	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002		6,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004		174,01		0,07	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006		35,90		0,02	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0286		14,00		0,40	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002		60,96		0,01	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0000		43,90		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0012		165,00		0,20	
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1000		25,00		2,50	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000		52,69		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002		12,70		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		31,50		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0006		11,43		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000		16,51		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000		194,50		0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0000		160,00		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000		36,90		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1400		7,80		2,30	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1400		5,51		1,63	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0012		12,54		0,02	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002		300,00		0,06	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0286		5,00		0,14	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,63	MATERIAL	4,43	CUSTO TOTAL	8,06	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,90	9,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	UNID
00697/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 00423 /ORSE	Cabo UTP - 4 pares-categoria 5e (p/cabeam.estruturado)	m 1,0500
M 43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg 0,1000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,1400
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,1400
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,1400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,1400

CÓDIGO	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instala do	UNID
10652/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11332 /ORSE	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado	m² 1,0000 92,68 92,68
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 92,68 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (111,0600%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400 %) 21,82 114,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
S 11332 /ORSE	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou simi	m² 1,0000

CÓDIGO	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40 mm e h=3,20m) e acessórios	UNID
09035/ORSE		m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,0001 22,98 0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0002 40,80 0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un 0,0001 327,80 0,03
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001 27,50 0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0002 16,50 0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0004 16,51 0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un 0,0007 9,05 0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,2036 14,00 2,85
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0046 11,43 0,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40 mm e h=3,20m) e acessórios						UNID
09035/ORSE							m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80		0,01	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52		0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,80		0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	60,96		0,10	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50		0,04	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,26		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	165,00		1,49	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,70		0,02	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	174,01		0,52	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	11,50		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50		0,72	
09327 /ORSE	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios	pç	0,1646	2.176,23		358,21	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90		0,04	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90		0,13	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	5,51		11,63	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	7,37		15,56	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54		0,11	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00		1,02	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,88	MATERIAL	364,28	CUSTO TOTAL	392,89
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	92,49
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 09327 /ORSE	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (pç	0,1646
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40 mm e h=3,20m) e acessórios	UNID
09035/ORSE		m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 1,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,0000

CÓDIGO	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio						UNID
10234/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0151		4,50		0,07
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004		11,43		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000		13,85		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001		6,00		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0007		4,90		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0002		174,01		0,03
11005 /ORSE	Grama esmeralda em placas	m2	1,0000		13,50		13,50
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0001		60,96		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		31,50		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000		16,51		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000		36,90		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0007		165,00		0,12
00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0050		21,00		0,11
02208 /ORSE	Terra vegetal	m3	0,0800		79,28		6,34
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000		194,50		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0163		14,00		0,23
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003		35,90		0,01
03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,1000		4,29		0,43
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001		12,70		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)	h	0,0800		5,77		0,97
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0800		5,51		0,93
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001		300,00		0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0163		5,00		0,08

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio							UNID		
10234/ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0007	12,54	0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,90	MATERIAL	20,87	CUSTO TOTAL	22,89	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	5,39	28,28		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar							m3	0,0050
M	02208 /ORSE	Terra vegetal							m3	0,0800
M	03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)							kg	0,1000
M	11005 /ORSE	Gramma esmeralda em placas							m2	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0800
O	10581 /ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro							h	0,0800
P	06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,0800
P	44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)							h	0,0800

CÓDIGO	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	UNID			
11894/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0002	22,98	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0007	18,80	0,01
10899 /SINAPI	Adaptador, em latao, engate rapido 2 1/2" x rosca interna 5fios 2 1/2", para instalacao predial de combate a incendio	un	1,0000	53,86	53,86
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	194,50	0,08
11108 /ORSE	Tampa de ferro fundido (60x40cm)	un	1,0000	392,93	392,93
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0497	96,24	4,78
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0007	16,51	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0030	60,96	0,18
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0022	12,70	0,03
07959 /ORSE	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio)	un	1,0000	64,40	64,40
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0067	35,90	0,24

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em					UNID	
11894/ORSE	ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita					un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0167	4,90	0,08		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	13,85	0,01		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2977	4,50	1,34		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0004	13,52	0,01		
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	57,1200	0,50	28,56		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0030	6,00	0,02		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0056	174,01	0,97		
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	7,4402	0,95	7,07		
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0229	0,76	6,86		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0085	11,43	0,10		
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002	27,50	0,01		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3769	14,00	5,28		
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0004	40,80	0,02		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0167	165,00	2,76		
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0012	11,26	0,01		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0007	11,50	0,01		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0012	9,05	0,01		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0009	10,80	0,01		
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0004	16,50	0,01		
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0002	327,80	0,07		
10904 /SINAPI	Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao predial de incendio, 45 graus , diametro de 2 1/2", com volante, classe de pressao de ate 200 psi	un	1,0000	122,95	122,95		
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0240	85,27	2,05		
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0038	95,00	0,36		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,7668	7,37	27,48		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,9359	5,51	22,51		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0167	12,54	0,21		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3769	5,00	1,88		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0015	300,00	0,45		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	23,69	MATERIAL	695,06	CUSTO TOTAL	747,69	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em							UNID	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	176,01	923,70	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 07959 /ORSE	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio)							un	1,0000
M 11108 /ORSE	Tampa de ferro fundido (60x40cm)							un	1,0000
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete							m3	0,0240
M 10899 /SINAPI	Adaptador, em latao, engate rapido 2 1/2" x rosca interna 5fios 2 1/2", para instalacao predial de combate a incendio							un	1,0000
M 10904 /SINAPI	Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao predial de incendio, 45 graus, diametro de 2							un	1,0000
O 00155 /ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / arei.							m2	0,8400
O 01908 /ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm							m2	0,7000
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m							m3	0,1680
O 03310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015							m2	0,7000

CÓDIGO	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, excet o proteção mecânica						UNID
10020/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0028	11,43		0,03	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1000	4,50		0,45	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	6,00		0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	174,01		0,31	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0010	60,96		0,06	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,90		0,03	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0022	35,90		0,08	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50		0,00	
00511 /SINAPI	Primer para manta asphaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacao a frio	l	0,5000	35,45		17,73	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, excet o proteção mecânica							UNID
10020/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1222	14,00		1,71		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00		
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00		
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	12,70		0,01		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80		0,00		
04015 /SINAPI	Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b, acabamento pp (nbr 9952)	m2	1,1000	68,85		75,74		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02		
10452 /ORSE	Emulprimer, tinta primaria betuminosa em suspenção aquosa, utilizada como pintura basica de imprimação	kg	0,6000	8,75		5,25		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	165,00		0,89		
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26		0,00		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50		0,00		
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98		0,00		
MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,51		3,49		
10454 /ORSE	Ajudante-pratico/Meio-Oficial	h	0,4500	6,47		6,15		
12873 /SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h	0,4500	7,37		7,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00		0,15		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54		0,07		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1222	5,00		0,61		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,88	MATERIAL	102,35	CUSTO TOTAL	119,84	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	28,21	148,05
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00511 /SINAPI	Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacao a frio						l	0,5000
M 04015 /SINAPI	Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b, acabamento pp (nbr 9952)						m2	1,1000
M 10452 /ORSE	Emulprimer, tinta primaria betuminosa em suspenção aquosa, utilizada como pintura basica de imprimação						kg	0,6000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,3000
O 10576 /ORSE	Encargos Complementares - Ajudante Pratico						h	0,4500
O 10601 /ORSE	Encargos Complementares - Impermeabilizador						h	0,4500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, excet o proteção mecânica	UNID
10020/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 10454 /ORSE	Ajudante-pratico/Meio-Oficial	h 0,4500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,3000
P 12873 /SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h 0,4500

CÓDIGO	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	UNID				
04953/ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	6,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0450	4,50		0,20
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	174,01		0,16
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
07313 /SINAPI	Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, paramateriais cimenticios, metal e madeira	l	0,5000	26,17		13,09
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90		0,04
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00		0,45
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	30,24		0,05
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	11,43		0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	12,70		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00		0,86
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0009	17,50		0,02
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,00		0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002	18,50		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80		0,00
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	298,00		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	60,96		0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	5,51		2,33
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000	7,37		6,22

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização							UNID	
04953/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0027	12,54	0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0611	5,00	0,31
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	300,00	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,05	MATERIAL	14,97	CUSTO TOTAL	23,95	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,64	29,59	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 07313 /SINAPI	Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, paramateriais cimenticios, metal e madeira							l	0,5000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,4000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)							h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,2000

CÓDIGO	Implantação de estrutura de transformador trifásico de 300 KVa para rede de distribuição aérea, exclusive transformador					UNID
09102/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00660 /ORSE	Conector c look	un	1,0000	32,00	32,00	
01019 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, anticha ma bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 35 mm2	m	9,0000	33,98	305,82	
03542 /ORSE	Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm	Un	1,0000	284,00	284,00	
00379 /SINAPI	Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm	un	6,0000	1,18	7,08	
01064 /ORSE	Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg	un	3,0000	50,00	150,00	
00664 /ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	3,0000	5,00	15,00	
01096 /ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un	3,0000	29,60	88,80	
00883 /ORSE	Elo fusivel 5 h, 500 mm	un	3,0000	10,99	32,97	
07576 /SINAPI	Suporte em aco galvanizado para transformador para poste duplo t 185 x 95 mm, chapa de 5/16"	un	2,0000	258,58	517,16	
00437 /SINAPI	Parafuso m16 em aco galvanizado, comprimento = 400 mm, diametro = 16 mm, rosca dupla	un	8,0000	23,40	187,20	
03859 /ORSE	Pára-raio tipo polimérico 10KA - 10 KV	un	3,0000	249,15	747,45	
00587 /ORSE	Chave fusível 15kv 100a - 10000a base c	un	3,0000	421,00	1.263,00	
00393 /ORSE	Cabo de aço cobreado 3 x 9 awg	kg	6,0000	60,50	363,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Implantação de estrutura de transformador trifásico de 300 KVa para rede de distribuição aérea, exclusive transformador							UNID
09102/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00055 /ORSE	Unidade de Serviço padrao Energisa			us	29,7100	15,14	449,81	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3.993,48	CUSTO TOTAL	4.443,29	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	1.045,95	5.489,24
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00393 /ORSE	Cabo de aço cobreado 3 x 9 awg						kg	6,0000
M 00587 /ORSE	Chave fusível 15kv 100a - 10000a base c						un	3,0000
M 00660 /ORSE	Conector c look						un	1,0000
M 00664 /ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"						un	3,0000
M 00883 /ORSE	Elo fusível 5 h, 500 mm						un	3,0000
M 01064 /ORSE	Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg						un	3,0000
M 01096 /ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector						un	3,0000
M 03542 /ORSE	Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm						Un	1,0000
M 03859 /ORSE	Pára-raio tipo polimérico 10KA - 10 KV						un	3,0000
M 00379 /SINAPI	Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm						un	6,0000
M 00437 /SINAPI	Parafuso m16 em aco galvanizado, comprimento = 400 mm, diametro = 16 mm, rosca dupla						un	8,0000
M 01019 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 cond						m	9,0000
M 07576 /SINAPI	Suporte em aco galvanizado para transformador para poste duplo t 185 x 95 mm, chapa de 5/16"						un	2,0000
S 00055 /ORSE	Unidade de Serviço padrao Energisa						us	29,7100

CÓDIGO	Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m							UNID		
02997/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00055 /ORSE	Unidade de Serviço padrao Energisa						us	20,0000	15,14	302,80
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	302,80	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	71,28	374,08		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	UNID
02997/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
S 00055 /ORSE	Unidade de Serviço padrao Energisa	us 20,0000

CÓDIGO	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de correr, 1F+1M, exclusive vidro	UNID			
11943/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50	0,04
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1606	4,50	0,72
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	174,01	0,52
12792 /ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de correr, 1F+1M, exclusive vidro	m2	1,0000	480,00	480,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,70	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0091	165,00	1,50
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0091	4,90	0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90	0,13
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,26	0,01
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0032	95,00	0,30
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	9,05	0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	11,50	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00	0,01
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,76	1,03
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	16,50	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048	14,00	2,87
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	11,43	0,05
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,80	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	16,51	0,01
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	40,80	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de correr, 1F+1M, exclusive vidro						UNID
11943/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016	60,96		0,10	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0120	5,51		11,77	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	7,37		15,56	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2048	5,00		1,02	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0091	12,54		0,11	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,95	MATERIAL	487,44	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)
						516,19	PREÇO TOTAL
						121,51	637,70
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 12792 /ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de correr, 1F+1M, exclusive vidro					m2	1,0000
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecç					m3	0,0030
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	1,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras					h	1,0000

CÓDIGO	Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - forneci					UNID
92389/SINAPI	mento e instalação. af_10/2020					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
07307 /SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	l	0,0070	34,36	0,24	
12402 /SINAPI	Cotovelo 45 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 21/2"	un	1,0000	105,74	105,74	
03148 /SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1 x c)	un	0,0300	10,88	0,33	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	2,2080	0,70	1,55	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	2,2080	0,81	1,79	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	2,2080	0,06	0,13	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,2080	0,94	2,08	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - forneci							UNID	
92389/SINAPI	mento e instalação. af_10/2020							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)					h	2,2080	2,28	5,03
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	2,2080	0,32	0,71
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	1,1201	7,37	17,42
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	1,1201	5,25	12,41
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	29,87	MATERIAL	117,58	CUSTO TOTAL		147,45	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		34,71	182,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03148 /SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1 x c)							un	0,0300
M 07307 /SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)							l	0,0070
M 12402 /SINAPI	Cotovelo 45 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 21/2"							un	1,0000
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	1,1040
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	1,1040

CÓDIGO	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/20						UNID
89531/SINAPI	14						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,2576		0,81		0,21
00299 /SINAPI	Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	un	2,0000		4,16		8,32
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2576		0,32		0,08
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,2576		2,28		0,59
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,2576		0,70		0,18
20151 /SINAPI	Joelho, pvc serie r, 45 graus, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais prediais	un	1,0000		26,03		26,03
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2576		0,94		0,24
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,2576		0,06		0,02
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)	un	0,1150		28,55		3,28
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1307		5,25		1,45

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/20							UNID
89531/SINAPI	14							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1307		7,37		2,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,46	MATERIAL	38,96	CUSTO TOTAL	42,42	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	9,99	52,41
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00299 /SINAPI	Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial						un	2,0000
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e out						un	0,1150
M 20151 /SINAPI	Joelho, pvc serie r, 45 graus, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais prediais						un	1,0000
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,1288
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,1288

CÓDIGO	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm							UNID
01625/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005		35,90		0,02	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001		22,80		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0013		4,90		0,01	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001		31,36		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000		13,85		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002		60,96		0,01	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000		19,57		0,00	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000		34,45		0,00	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002		23,00		0,00	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001		60,00		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0223		4,50		0,10	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0006		11,43		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002		12,70		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		31,50		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002		6,00		0,00	
03518 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un	1,0000		3,53		3,53	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm							UNID	
01625/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0013	165,00		0,21			
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0200	71,38		1,43			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	174,01		0,07			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0285	14,00		0,40			
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00			
00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1,0000	2,00		2,00			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1400	5,51		1,63			
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1400	7,37		2,18			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0285	5,00		0,14			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0013	12,54		0,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,80	MATERIAL	7,80	CUSTO TOTAL	11,80	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,78	14,58
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je							kg	0,0200
M 00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)							un	1,0000
M 03518 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1400
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,1400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,1400
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,1400

CÓDIGO	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	UNID
01627/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm					UNID
01627/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0468	14,00		0,66
03528 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	1,0000	9,32		9,32
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0460	71,38		3,28
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0008	35,90		0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0021	4,90		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0367	4,50		0,17
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0007	174,01		0,12
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96		0,02
00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,0000	3,55		3,55
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0011	11,43		0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0021	165,00		0,35
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	23,00		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2300	5,51		2,67
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2300	7,37		3,58
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0468	5,00		0,23
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0021	12,54		0,03
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	2,97	MATERIAL	17,55	CUSTO TOTAL	24,14
					PREÇO TOTAL	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,68	29,82
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je							kg 0,0460
M 00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)							un 1,0000
M 03528 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 100 mm, para esgoto predial							un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,2300
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h 0,2300
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h 0,2300
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h 0,2300

CÓDIGO	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm						UNID
01125/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0016	165,00		0,26	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008	11,43		0,01	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96		0,02	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00		0,00	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0050	81,38		0,41	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0366	14,00		0,51	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005	174,01		0,09	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0287	4,50		0,13	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm							UNID	
01125/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0016	4,90	0,01				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006	35,90	0,02				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00				
03499 /SINAPI	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 20 mm, para agua fria predial	un	1,0000	1,13	1,13				
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50	0,00				
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0020	78,37	0,16				
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1800	7,37	2,80				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1800	5,51	2,09				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00	0,03				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0016	12,54	0,02				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0366	5,00	0,18				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,32	MATERIAL	2,77	CUSTO TOTAL	7,92	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,86	9,78
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0050
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0020
M 03499 /SINAPI	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 20 mm, para agua fria predial							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1800
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,1800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,1800
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,1800

CÓDIGO	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm							UNID		
01126/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm					UNID
01126/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006	35,90		0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0016	4,90		0,01
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0020	78,37		0,16
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0287	4,50		0,13
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005	174,01		0,09
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008	11,43		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0366	14,00		0,51
03500 /SINAPI	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000	1,91		1,91
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0016	165,00		0,26
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0060	81,38		0,49
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96		0,02
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00
MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1800	5,51		2,09
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1800	7,37		2,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0366	5,00		0,18
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0016	12,54		0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,32	MATERIAL	3,63	CUSTO TOTAL
					8,78	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

 GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,07	10,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg 0,0060
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l 0,0020
M 03500 /SINAPI	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 25 mm, para agua fria predial							un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,1800
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h 0,1800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h 0,1800
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h 0,1800

CÓDIGO	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UNID					
01127/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0030		78,37		0,24
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000		34,45		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001		22,80		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002		23,00		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001		60,00		0,01
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000		19,57		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008		11,43		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005		174,01		0,09
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0366		14,00		0,51
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003		6,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0287		4,50		0,13
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001		13,85		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006		35,90		0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003		60,96		0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000		36,90		0,00
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0080		81,38		0,65
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		16,51		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		31,50		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm							UNID	
01127/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36			0,00		
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50			0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0016	165,00			0,26		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50			0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70			0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0016	4,90			0,01		
03501 /SINAPI	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, para agua fria predial	un	1,0000	5,53			5,53		
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1800	7,37			2,80		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1800	5,51			2,09		
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00			0,03		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0016	12,54			0,02		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0366	5,00			0,18		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,32	MATERIAL		7,49	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	
						BDI (23,5400 %)		2,98	
								15,62	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0080
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0030
M 03501 /SINAPI	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, para agua fria predial							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1800
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,1800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,1800
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,1800

CÓDIGO	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - forneci							UNID
92390/SINAPI	mento e instalação. af_10/2020							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - forneci							UNID
92390/SINAPI	mento e instalação. af_10/2020							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	2,2080		0,81		1,79	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	2,2080		0,06		0,13	
03470 /SINAPI	Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 21/2"	un	1,0000		95,20		95,20	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	2,2080		2,28		5,03	
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,2080		0,32		0,71	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	2,2080		0,70		1,55	
03148 /SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1 x c)	un	0,0300		10,88		0,33	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,2080		0,94		2,08	
07307 /SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	l	0,0070		34,36		0,24	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,1201		5,25		12,41	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,1201		7,37		17,42	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	29,87	MATERIAL	107,04	CUSTO TOTAL	136,91	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	32,23	169,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 03148 /SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1 x c)					un	0,0300	
M 03470 /SINAPI	Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 21/2"					un	1,0000	
M 07307 /SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)					l	0,0070	
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	1,1040	
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	1,1040	

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas plu							UNID
89584/SINAPI	viais. af_12/2014							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5458		0,32		0,17	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5458		0,94		0,51	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,5458		2,28		1,24	
00299 /SINAPI	Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	un	2,0000		4,16		8,32	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,5458		0,81		0,44	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas plu							UNID	
89584/SINAPI	viais. af_12/2014							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)					h	0,5458	0,06	0,03
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	0,5458	0,70	0,38
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p					un	0,1150	28,55	3,28
	olietileno e outros)								
20157 /SINAPI	Joelho, pvc serie r, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais prediais					un	1,0000	35,11	35,11
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,2769	7,37	4,31
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,2769	5,25	3,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,37	MATERIAL	49,50	CUSTO TOTAL	56,87	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	13,39	70,26	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00299 /SINAPI	Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial							un	2,0000
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e out							un	0,1150
M 20157 /SINAPI	Joelho, pvc serie r, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais prediais							un	1,0000
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,2729
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,2729

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/20						UNID
89529/SINAPI	14						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,2576		0,70		0,18
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,2576		0,06		0,02
20157 /SINAPI	Joelho, pvc serie r, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais prediais	un	1,0000		35,11		35,11
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)	un	0,1150		28,55		3,28
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2576		0,94		0,24
00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	2,0000		3,55		7,10
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,2576		0,81		0,21
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2576		0,32		0,08
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,2576		2,28		0,59

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/20							UNID	
89529/SINAPI	14							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
00299 /SINAPI	Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	un	2,0000		4,16		8,32		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1307		7,37		2,03		
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1307		5,25		1,45		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,46	MATERIAL	55,14	CUSTO TOTAL	58,60	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	13,79	72,39
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00299 /SINAPI	Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial							un	2,0000
M 00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)							un	2,0000
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e out							un	0,1150
M 20157 /SINAPI	Joelho, pvc serie r, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais prediais							un	1,0000
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1288
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1288

CÓDIGO	Joelho 90° em pvc rígido soldável, com visita, para esgoto predial, diâm = 100 x 50mm	UNID					
01557/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0468		14,00		0,66
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000		34,45		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003		23,00		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001		13,85		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0367		4,50		0,17
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001		60,00		0,01
10836 /SINAPI	Joelho pvc com visita, 90 graus, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1,0000		21,60		21,60
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0910		78,37		7,13
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0011		11,43		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000		194,50		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		16,51		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004		6,00		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90° em pvc rígido soldável, com visita, para esgoto predial, diâm = 100 x 50mm							UNID
01557/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0007	174,01		0,12		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00		
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0580	81,38		4,72		
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0021	165,00		0,35		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70		0,00		
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00		
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00		
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80		0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0021	4,90		0,01		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96		0,02		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0008	35,90		0,03		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2300	7,37		3,58		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2300	5,51		2,67		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0021	12,54		0,03		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0468	5,00		0,23		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,97		MATERIAL	34,85	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,0600%)		0,00		SERV. TERCEIRO
						0,00		BDI (23,5400 %)
						41,44		PREÇO TOTAL
						9,76		51,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0580
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,0910
M 10836 /SINAPI	Joelho pvc com visita, 90 graus, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial						un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2300
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,2300
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,2300
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,2300

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm =100mm					UNID
01556/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0468	14,00		0,66
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0021	165,00		0,35
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	23,00		0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0800	78,37		6,27
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70		0,00
03520 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	1,0000	9,38		9,38
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0007	174,01		0,12
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0500	81,38		4,07
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0011	11,43		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96		0,02
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0367	4,50		0,17
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0021	4,90		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0008	35,90		0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00		0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00
MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2300	7,37		3,58
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2300	5,51		2,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0468	5,00		0,23
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0021	12,54		0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,97	MATERIAL	21,12	CUSTO TOTAL
					27,71	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	6,52	34,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg 0,0500
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l 0,0800
M 03520 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial							un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,2300
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h 0,2300
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h 0,2300
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h 0,2300

CÓDIGO	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm						UNID
01554/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	60,96		0,01	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0013	4,90		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0013	165,00		0,21	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0220	78,37		1,72	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0223	4,50		0,10	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	174,01		0,07	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm							UNID				
01554/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	35,90			0,02					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0006	11,43			0,01					
03526 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un	1,0000	2,84			2,84					
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50			0,00					
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150	81,38			1,22					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50			0,00					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0285	14,00			0,40					
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1400	5,51			1,63					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1400	7,37			2,18					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00			0,03					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0013	12,54			0,02					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0285	5,00			0,14					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,80	MATERIAL		6,62	CUSTO TOTAL	10,62	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	2,50	13,12		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M	00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0150		
M	02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0220		
M	03526 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial							un	1,0000		
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1400		
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,1400		
P	06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,1400		
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,1400		

CÓDIGO	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	UNID			
01134/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm					UNID
01134/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006	35,90		0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005	174,01		0,09
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0287	4,50		0,13
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0016	4,90		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0050	81,38		0,41
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0366	14,00		0,51
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0016	165,00		0,26
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96		0,02
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008	11,43		0,01
03542 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial	un	1,0000	0,68		0,68
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00		0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0020	78,37		0,16
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1800	7,37		2,80
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1800	5,51		2,09
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0016	12,54		0,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03
10761 /ORSE	Refeição -café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0366	5,00		0,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,32	MATERIAL	2,32	CUSTO TOTAL
					7,47	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,76	9,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg 0,0050
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l 0,0020
M 03542 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial							un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,1800
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h 0,1800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h 0,1800
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h 0,1800

CÓDIGO	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm					UNID
01135/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006	35,90		0,02
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0060	81,38		0,49
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0366	14,00		0,51
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96		0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0020	78,37		0,16
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0016	165,00		0,26
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm							UNID				
01135/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
03529 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000		0,93		0,93					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008		11,43		0,01					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0016		4,90		0,01					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001		13,85		0,00					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0287		4,50		0,13					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003		6,00		0,00					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005		174,01		0,09					
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1800		7,37		2,80					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1800		5,51		2,09					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001		300,00		0,03					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0016		12,54		0,02					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0366		5,00		0,18					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,32	MATERIAL		2,65	CUSTO TOTAL	7,80	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	1,84	9,64		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD		
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,0060		
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc								l	0,0020		
M 03529 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial								un	1,0000		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1800		
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,1800		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras								h	0,1800		
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,1800		

CÓDIGO	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UNID			
01136/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm					UNID	
01136/ORSE						un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96	0,02		
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0287	4,50	0,13		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00	0,00		
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00	0,01		
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80	0,00		
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36	0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005	174,01	0,09		
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57	0,00		
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0030	78,37	0,24		
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45	0,00		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008	11,43	0,01		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00		
03536 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial	un	1,0000	2,79	2,79		
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50	0,00		
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0080	81,38	0,65		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0366	14,00	0,51		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50	0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0016	4,90	0,01		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70	0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006	35,90	0,02		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0016	165,00	0,26		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1800	7,37	2,80		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1800	5,51	2,09		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0016	12,54	0,02		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0366	5,00	0,18		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00	0,03		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	2,32	MATERIAL	4,75	CUSTO TOTAL	9,90	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,33	12,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0080
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,0030
M 03536 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial						un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1800
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,1800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,1800
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,1800

CÓDIGO	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm						UNID
01137/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80		0,00	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0008	174,01		0,14	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0013	11,43		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0447	4,50		0,20	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0010	35,90		0,04	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0025	165,00		0,41	
03535 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 40 mm, para agua fria predial	un	1,0000	6,62		6,62	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0570	14,00		0,80	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0100	81,38		0,81	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0025	4,90		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96		0,02	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm							UNID	
01137/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc					l	0,0040	78,37	0,31
10592 /ORSE	Lima chata 12"					un	0,0000	34,45	0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"					un	0,0003	23,00	0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"					un	0,0001	60,00	0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"					un	0,0002	43,50	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara					un	0,0001	194,50	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)					un	0,0001	16,51	0,00
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,2800	5,51	3,26
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,2800	7,37	4,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0570	5,00	0,29
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	300,00	0,06
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0025	12,54	0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,60	MATERIAL	9,44	CUSTO TOTAL		17,45	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		4,11	21,56
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0100
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0040
M 03535 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 40 mm, para agua fria predial							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2800
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,2800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,2800
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,2800

CÓDIGO	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm							UNID		
01138/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm					UNID
01138/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0570	14,00		0,80
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0447	4,50		0,20
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0010	35,90		0,04
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0025	4,90		0,01
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0140	81,38		1,14
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0013	11,43		0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	43,50		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0008	174,01		0,14
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0060	78,37		0,47
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	23,00		0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96		0,02
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00
03540 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm, para agua fria predial	un	1,0000	7,16		7,16
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0025	165,00		0,41
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2800	7,37		4,36
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2800	5,51		3,26
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0570	5,00		0,29
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0025	12,54		0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	3,60	MATERIAL	10,47	CUSTO TOTAL	18,48
					PREÇO TOTAL	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO

ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	4,35	22,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg 0,0140
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l 0,0060
M 03540 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm, para agua fria predial							un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,2800
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h 0,2800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h 0,2800
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h 0,2800

CÓDIGO	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"						UNID
04964/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0351	4,50		0,16	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00		0,00	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00		0,00	
03515 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 20 mm x1/2", para agua fria predial	un	1,0000	7,25		7,25	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0010	11,43		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0008	35,90		0,03	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0020	4,90		0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96		0,02	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80		0,00	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0448	14,00		0,63	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"						UNID
04964/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50	0,00		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0007	174,01	0,12		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0020	165,00	0,33		
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,6210	0,22	0,14		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2200	7,37	3,42		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2200	5,51	2,56		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0448	5,00	0,22		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0020	12,54	0,03		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,83	MATERIAL	8,73	CUSTO TOTAL	15,01
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						3,53	18,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm					m	0,6210
M 03515 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 20 mm x1/2", para agua fria predial					un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,2200
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador					h	0,2200
P 06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,2200
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,2200

CÓDIGO	Joelho 90° pvc rigido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	UNID				
04965/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0020	165,00	0,33	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"						UNID	
04965/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00		0,00		
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00		
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0010	11,43		0,01		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70		0,00		
03524 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x3/4", para agua fria predial	un	1,0000	9,25		9,25		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00		0,00		
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96		0,02		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0448	14,00		0,63		
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,6210	0,22		0,14		
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0351	4,50		0,16		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0008	35,90		0,03		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0020	4,90		0,01		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00		
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0007	174,01		0,12		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2200	5,51		2,56		
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2200	7,37		3,42		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0020	12,54		0,03		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0448	5,00		0,22		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,83	MATERIAL	10,73	CUSTO TOTAL	17,01	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	
						4,00	21,01	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	UNID
04965/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m 0,6210
M 03524 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x3/4", para agua fria predial	un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,2200
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,2200
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,2200
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,2200

CÓDIGO	Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UNID			
01670/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	23,00	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0013	11,43	0,01
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45	0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	43,50	0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0025	4,90	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0447	4,50	0,20
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00	0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0008	174,01	0,14
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0025	165,00	0,41
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0200	71,38	1,43
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0570	14,00	0,80
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57	0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96	0,02
00162 /ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm	un	1,0000	0,98	0,98
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0010	35,90	0,04

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm							UNID				
01670/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
03516 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	1,0000		1,18		1,18					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		31,50		0,00					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		16,51		0,00					
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2800		7,37		4,36					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2800		5,51		3,26					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002		300,00		0,06					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0025		12,54		0,03					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0570		5,00		0,29					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,60	MATERIAL		5,29	CUSTO TOTAL	13,30	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	3,13	16,43		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00162 /ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm								un	1,0000	
M	01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je								kg	0,0200	
M	03516 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial								un	1,0000	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2800	
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,2800	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras								h	0,2800	
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,2800	

CÓDIGO	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UNID			
01671/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0100	71,38	0,71
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0006	11,43	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,00	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm						UNID				
01671/ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004	35,90		0,01					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0011	4,90		0,01					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0244	14,00		0,34					
03517 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	1,0000	4,13		4,13					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0191	4,50		0,09					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	174,01		0,07					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00					
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0001	23,00		0,00					
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0110	78,37		0,86					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51		0,00					
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0000	60,00		0,00					
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0080	81,38		0,65					
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70		0,00					
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00					
00162 /ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm	un	1,0000	0,98		0,98					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0011	165,00		0,18					
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00					
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00					
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0000	31,36		0,00					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	60,96		0,01					
MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1200	7,37		1,87					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1200	5,51		1,40					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0011	12,54		0,01					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0244	5,00		0,12					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,54	MATERIAL		8,05	CUSTO TOTAL	11,48	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	2,70	14,18	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UNID
01671/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0080
M 00162 /ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm	un 1,0000
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg 0,0100
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l 0,0110
M 03517 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,1200
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,1200
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,1200
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,1200

CÓDIGO	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UNID				
01603/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0160	81,38		1,30
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0244	14,00		0,34
03517 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	1,0000	4,13		4,13
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0000	31,36		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	60,96		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,00		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0011	165,00		0,18
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0191	4,50		0,09
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0011	4,90		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm							UNID
01603/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004	35,90		0,01		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00		
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	174,01		0,07		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0006	11,43		0,01		
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0000	60,00		0,00		
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0001	23,00		0,00		
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00		
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0220	78,37		1,72		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1200	7,37		1,87		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1200	5,51		1,40		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0244	5,00		0,12		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0011	12,54		0,01		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,54	MATERIAL	7,87	CUSTO TOTAL	11,30
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,66
								13,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas					kg	0,0160
M	02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc					l	0,0220
M	03517 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial					un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,1200
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador					h	0,1200
P	06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,1200
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,1200

CÓDIGO	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	UNID
01564/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm					UNID
01564/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0041	165,00		0,68
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02
03670 /SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	24,40		24,40
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014	174,01		0,24
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	43,50		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0021	11,43		0,02
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0005	23,00		0,01
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,1200	78,37		9,40
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0937	14,00		1,31
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0750	81,38		6,10
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	60,96		0,04
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0017	35,90		0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0041	4,90		0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0734	4,50		0,33
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	22,80		0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,00		0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,4600	7,37		7,16
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4600	5,51		5,35
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0041	12,54		0,05
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0937	5,00		0,47
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,92	MATERIAL	42,68	CUSTO TOTAL
					55,84	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	13,14	68,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0750
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,1200
M 03670 /SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial						un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,4600
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,4600
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,4600
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,4600

CÓDIGO	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm						UNID
01559/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0230	78,37		1,80	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80		0,00	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00	
03662 /SINAPI	Juncao simples, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	9,99		9,99	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150	81,38		1,22	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0590	14,00		0,83	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	23,00		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	60,96		0,03	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	43,50		0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	6,00		0,00	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0013	11,43		0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm							UNID	
01559/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,0463	4,50	0,21
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0010	35,90	0,04
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0000	31,50	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,0026	4,90	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0026	165,00	0,43
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)					un	0,0003	12,70	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0009	174,01	0,16
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,2900	5,51	3,37
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,2900	7,37	4,51
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	300,00	0,06
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0026	12,54	0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0590	5,00	0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,74	MATERIAL	14,77	CUSTO TOTAL		23,07	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		5,43	28,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0150
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0230
M 03662 /SINAPI	Juncao simples, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal para esgoto predial							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2900
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,2900
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,2900
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,2900

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	UNID			
04254/ORSE		M2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive esc	UNID			
04254/ORSE	oramento em madeira e capeamento 4cm.	M2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0378	25,00	0,95
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2670	14,00	3,74
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0016	12,70	0,02
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,7100	10,13	17,32
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	0,9700	3,89	3,77
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0021	6,00	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2298	4,50	1,03
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	13,85	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0039	174,01	0,68
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0021	60,96	0,13
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0490	96,24	4,72
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0330	85,72	2,83
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0300	20,86	0,63
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	194,50	0,08
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,8900	11,19	21,15
10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,5600	12,27	6,87
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0060	11,43	0,07
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0047	35,90	0,17
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0118	165,00	1,95
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,7560	0,22	0,17
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	16,51	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	15,0000	0,76	11,40
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive esc							UNID	
04254/ORSE								M2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50		0,01			
03746 /SINAPI	Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem colocacao)	m2	1,0000	95,06		95,06			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0118	4,90		0,06			
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90		0,00			
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,7560	0,35		0,26			
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00			
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00			
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0110	85,27		0,94			
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1512	7,37		2,35			
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4400	7,37		6,84			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,0312	5,51		23,62			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2670	5,00		1,34			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0118	12,54		0,15			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010	300,00		0,30			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,54	MATERIAL	174,07	CUSTO TOTAL	208,75	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	49,14	257,89	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	1,7100
M 06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m							m	0,9700
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)							m3	0,0490
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	15,0000
M 03746 /SINAPI	Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem							m2	1,0000
M 04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,0330
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete							m3	0,0110
M 10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	0,5600
M 05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)							kg	0,0300

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive esc	UNID
04254/ORSE	oramento em madeira e capeamento 4cm.	M2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutu	kg 1,8900
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,8800
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,4400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,8800
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,4400

CÓDIGO	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	UNID				
06320/ORSE		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00
MATERIAL						
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0015	194,50		0,29
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80		0,00
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	85,72		53,75
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090	85,27		17,82
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0128	174,01		2,23
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0015	36,90		0,06
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0153	35,90		0,55
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0383	4,90		0,19
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9130	96,24		87,87
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0068	60,96		0,41
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0017	16,51		0,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0068	6,00		0,04

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado						UNID
06320/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,7759	4,50		3,49	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0196	11,43		0,22	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000	0,76		222,68	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0023	13,85		0,03	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89		0,00	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30		0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98		0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0051	12,70		0,06	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0383	165,00		6,32	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0008	31,50		0,03	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8673	14,00		12,14	
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600	7,37		5,60	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	7,6200	5,51		88,62	
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	7,37		2,80	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	7,37		5,60	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0034	300,00		1,02	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,8673	5,00		4,34	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0383	12,54		0,48	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	48,62	MATERIAL	408,22	CUSTO TOTAL	516,93
EQUIPAMENTO		0,03	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						121,69	638,62
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado					m3	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	UNID			
02089/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0052	174,01	0,90
00982 /ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,0000	12,66	12,66
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0062	35,90	0,22
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0028	6,00	0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2791	4,50	1,26
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	13,85	0,01
06136 /SINAPI	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 "	un	1,0000	168,50	168,50
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0158	4,90	0,08
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0020	12,70	0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0158	165,00	2,61
11683 /SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm	un	1,0000	39,96	39,96
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,51	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	194,50	0,08
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0010	43,50	0,04
01326 /ORSE	Lavatório louça sem coluna, 56x46cm, linha Ravena, ref: L-91, Deca ou similar	un	1,0000	156,90	156,90
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3564	14,00	4,99
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0002	34,45	0,01
02384 /ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	un	1,0000	43,98	43,98
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0019	23,00	0,04
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0080	11,43	0,09
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0007	60,00	0,04
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0002	19,57	0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0012	22,80	0,03
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0007	31,36	0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0028	60,96	0,17
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,7500	7,37	27,22
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,7500	5,51	20,35
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 /ORSE	Refeição -café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3564	5,00	1,78
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0158	12,54	0,20

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira							UNID	
02089/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0014	300,00	0,42
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,35	MATERIAL	422,48	CUSTO TOTAL	467,84	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	110,13	577,97	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00982 /ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)							cj	1,0000
M 01326 /ORSE	Lavatório louça sem coluna, 56x46cm, linha Ravena, ref: L-91, Deca ou similar							un	1,0000
M 02384 /ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar							un	1,0000
M 06136 /SINAPI	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 "							un	1,0000
M 11683 /SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,7500
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	1,7500
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	1,7500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,7500

CÓDIGO	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm						UNID
06096/ORSE							UN
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00	
MATERIAL							
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98		0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0081	6,00		0,05	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0152	174,01		2,65	
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	0,0300	39,07		1,17	
12773 /SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/h, para agua potavel fria, relojear	un	1,0000	123,11		123,11	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	9,05		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0015	36,90		0,06	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UNID			
06096/ORSE		UN			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0182	35,90	0,65
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0455	4,90	0,22
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0023	13,85	0,03
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,8819	4,50	3,97
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0455	165,00	7,51
02260 /ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un	1,0000	2,13	2,13
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0006	31,36	0,02
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0010	22,80	0,02
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57	0,00
05240 /ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un	1,0000	12,29	12,29
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00
02360 /ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	2,0000	8,06	16,12
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,0300	380,00	11,40
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	2,4000	10,59	25,42
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,9600	0,22	0,21
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0020	16,51	0,03
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioa - bruta	m	0,0183	15,89	0,29
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0075	20,86	0,16
01347 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =12 mm	m2	0,0351	69,64	2,44
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0008	43,50	0,03
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0006	60,00	0,04
04895 /SINAPI	Plug pvc roscavel, 1/2", agua fria predial (nbr 5648)	un	1,0000	0,70	0,70
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30	0,00
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	34,45	0,00
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0480	25,00	1,20
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0015	23,00	0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0233	11,43	0,27
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0081	60,96	0,49
09856 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	2,8000	9,02	25,26
/	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e	un	0,9600	0,35	0,34

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm					UNID
06096/ORSE						UN
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
39315 SINAPI	fundo de vigas					
09813 /SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)	m	6,0000	5,71	34,26	
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m	0,1632	5,51	0,90	
05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0300	21,26	0,64	
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0450	25,00	1,13	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00	
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0060	7,64	0,05	
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00	
05207 /ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	un	1,0000	84,68	84,68	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,0302	14,00	14,42	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00	0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00	
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,1839	10,13	1,86	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03	
05161 /ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un	2,0000	5,25	10,50	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0008	31,50	0,03	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90	0,00	
06036 /SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un	1,0000	10,55	10,55	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0061	12,70	0,08	
07098 /SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un	1,0000	3,93	3,93	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50	0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,26	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0015	194,50	0,29	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00	
06313 /ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN	1,0000	0,83	0,83	
01690 /ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un	2,0000	4,30	8,60	
01209 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un	4,0000	7,25	29,00	
00980 /ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m	32,0000	0,22	7,04	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6108	7,37	9,50	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,4000	7,37	21,78	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,2667	7,37	4,15	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm							UNID		
06096/ORSE								UN		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00378 /SINAPI	Armador (horista)						h	0,1734	7,37	2,70
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	7,6685	5,51	89,18
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0040	300,00	1,20
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0455	12,54	0,57
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	1,0302	5,00	5,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	60,32	MATERIAL	447,13	CUSTO TOTAL	581,65	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,02	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	136,92	718,57		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 07098 /SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial								un	1,0000
M 09813 /SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr								m	6,0000
M 09856 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial								m	1,0000
M 12773 /SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe								un	1,0000
M 00980 /ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"								m	20,0000
M 02260 /ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar								un	1,0000
M 02360 /ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"								un	2,0000
M 05161 /ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"								un	2,0000
M 05240 /ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"								un	1,0000
M 06313 /ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno								UN	1,0000
M 04895 /SINAPI	Plug pvc roscavel, 1/2", agua fria predial (nbr 5648)								un	1,0000
M 06036 /SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"								un	1,0000
O 00026 /ORSE	Coleta e carga manuais de entulho								m3	0,0210
O 00076 /ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação								m3	1,3260
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m								m3	1,3470
O 06083 /ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água								un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	1,0000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras								h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UNID
06096/ORSE		UN
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Limpeza geral	UNID
02450/ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0004	165,00		0,07	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0094	4,50		0,04	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0002	11,43		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0001	174,01		0,02	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	6,00		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0004	4,90		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002	35,90		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00	
02414 /ORSE	Vassoura piaçava	un	0,0500	11,80		0,59	
01997 /ORSE	Sabão em pó	kg	0,0050	9,45		0,05	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	60,96		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0102	14,00		0,14	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1000	5,51		1,16	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0102	5,00		0,05	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00		0,00	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0004	12,54		0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,55	MATERIAL	0,93	CUSTO TOTAL	2,17
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,51
				PREÇO TOTAL			
				2,68			

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Limpeza geral	UNID
02450/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 01997 /ORSE	Sabão em pó	kg 0,0050
M 02414 /ORSE	Vassoura piaçava	un 0,0500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,1000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,1000

CÓDIGO	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	UNID			
09937/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02451 /ORSE	Caminhao basc. 9 t/6,0 m3 (m. benz - 1315 -150,0 kw)	h	0,0120	46,49	0,56
02477 /ORSE	Pá - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130,0 hp)	h	0,0047	157,84	0,74
02482 /ORSE	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	h	0,0030	75,48	0,23
MATERIAL					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0020	14,00	0,03
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0000	11,43	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0000	60,96	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000	35,90	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0001	4,90	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0019	4,50	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0001	165,00	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000	12,70	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000	6,00	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0000	174,01	0,00
MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0200	5,51	0,23
00054 /ORSE	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 01/22	h	0,0030	9,19	0,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km							UNID		
09937/ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0020	5,00	0,01
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0001	12,54	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,06	CUSTO TOTAL	1,89	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	1,53	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,44	2,33		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 02451 /ORSE	Caminhao basc. 9 t/6,0 m3 (m. benz - 1315 -150,0 kw)							h	0,0120	
E 02477 /ORSE	Pá - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130,0 hp)							h	0,0047	
E 02482 /ORSE	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)							h	0,0030	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0200	
P 00054 /ORSE	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 01/22							h	0,0030	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,0200	

CÓDIGO	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos						UNID
02451/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	174,01		0,10	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0376	4,50		0,17	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,90		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	165,00		0,30	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00	
00013 /SINAPI	Estopa	kg	0,0500	17,70		0,89	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96		0,02	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0407	14,00		0,57	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0009	11,43		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007	35,90		0,03	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos							UNID
02451/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00		
05318 /SINAPI	Diluente aguarras	l	0,1400	18,94		2,65		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4000	5,51		4,65		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0407	5,00		0,20		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54		0,02		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,20	MATERIAL	4,77	CUSTO TOTAL	9,70	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	2,28	11,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	00013 /SINAPI	Estopa					kg	0,0500
M	05318 /SINAPI	Diluente aguarras					l	0,1400
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,4000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,4000

CÓDIGO	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira						UNID
04177/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00	
	MATERIAL						
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0001	35,90		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0004	4,90		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	22,89		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira						UNID
04177/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0081	14,00		0,11	
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,0900	10,13		0,91	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	37,90		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000	12,70		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0004	165,00		0,07	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51		0,00	
10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1100	12,27		1,35	
00345 /SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	0,0200	35,66		0,71	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0002	11,43		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00	
05067 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0120	22,24		0,27	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0001	60,96		0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0001	174,01		0,02	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	6,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0064	4,50		0,03	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0400	5,51		0,47	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,0400	7,37		0,62	
00048 /ORSE	Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT - Mês de ref.: 01/22	h	0,0200	9,25		0,39	
00070 /ORSE	Topografo - T2 - Fonte DNIT - Mês de ref.: 01/22	h	0,0200	15,69		0,66	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0004	12,54		0,01	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00		0,00	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0081	5,00		0,04	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,01	MATERIAL	3,47	CUSTO TOTAL	5,66
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						1,33	6,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)					m	0,0900

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	UNID
04177/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 00345 /SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg 0,0200
M 05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg 0,0120
M 10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m 0,1100
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,0400
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,0400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,0400
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 0,0400
P 00048 /ORSE	Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT - Mês de ref.: 01/22	h 0,0200
P 00070 /ORSE	Topografo - T2 - Fonte DNIT - Mês de ref.: 01/22	h 0,0200

CÓDIGO	Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação cão. af_02/2020							UNID		
97608/SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
38775 /SINAPI	Luminaria tipo tartaruga para area externa em aluminio, comgrade, para 1 lampada, base e27, potencia m axima 40/60 w (nao inclui lampada)						un	1,0000	111,88	111,88
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	0,7817	0,81	0,63
38191 /SINAPI	Lampada fluorescente compacta 2u branca 15 w, base e27 (127/220 v)						un	1,0000	11,33	11,33
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,7817	1,07	0,84
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	0,7817	2,28	1,78
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	0,7817	0,70	0,55
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	0,7817	0,06	0,05
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,7817	0,78	0,61
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	0,2368	5,55	2,77
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,5685	7,80	9,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,13	MATERIAL	127,67	CUSTO TOTAL	139,80	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	32,91	172,71		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 38191 /SINAPI	Lampada fluorescente compacta 2u branca 15 w, base e27 (127/220 v)								un	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UNID
97608/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 38775 /SINAPI	Luminaria tipo tartaruga para area externa em aluminio, comgrade, para 1 lampada, base e27, potencia maxima 40/60 w (n.	un 1,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 0,2299
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,5518

CÓDIGO	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020							UNID		
97599/SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	0,2543	0,81	0,21
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	0,2543	0,06	0,02
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	0,2543	2,28	0,58
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2543	1,07	0,27
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	0,2543	0,70	0,18
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2543	0,78	0,20
38774 /SINAPI	Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas						un	1,0000	19,84	19,84
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,1849	7,80	3,04
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	0,0771	5,55	0,90
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,92	MATERIAL	21,31	CUSTO TOTAL	25,23	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,94	31,17		

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 38774 /SINAPI	Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas	un 1,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 0,0748
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,1795

CÓDIGO	Luminária fluorescente embutir com aletas 4 x 32 w (tecnolux - ref.fle 817/432 ou similar)						UNID
00541/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002		22,89		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

 GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária fluorescente embutir com aletas 4 x 32 w (tecnolux - ref.fle 817/432 ou similar)						UNID	
00541/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	174,01		0,52		
01909 /ORSE	Reator eletrônico alto fator de potência = 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 32 w	un	2,0000	30,00		60,00		
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	52,69		0,01		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90		0,04		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,70		0,02		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50		0,04		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00		2,85		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50		0,72		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	11,43		0,05		
01299 /ORSE	Lâmpada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar)	un	4,0000	5,99		23,96		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00		0,01		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90		0,13		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	165,00		1,49		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	16,51		0,01		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	60,96		0,09		
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	160,00		0,03		
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	43,90		0,01		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00		
01368 /ORSE	Luminária fluorescente embutir com aletas 4 x 32 w (tecnolux - ref.fle 817/432 ou similar)	un	1,0000	541,73		541,73		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	7,80		16,46		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	5,51		11,63		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00		1,02		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54		0,11		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,31	MATERIAL	631,72	CUSTO TOTAL	661,24	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	
						155,66	816,90	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária fluorescente embutir com aletas 4 x 32 w (tecnolux - ref.fle 817/432 ou similar)	UNID
00541/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 01299 /ORSE	Lâmpada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar)	un 4,0000
M 01368 /ORSE	Luminária fluorescente embutir com aletas 4 x 32 w (tecnolux - ref.fle 817/432 ou similar)	un 1,0000
M 01909 /ORSE	Reator eletrônico alto fator de potência = 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 32 w	un 2,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 1,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,0000

CÓDIGO	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	UNID			
01149/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	60,96	0,01
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45	0,00
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0060	78,37	0,47
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0144	4,50	0,06
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0000	31,36	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0008	4,90	0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	35,90	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0008	165,00	0,13
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0000	60,00	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	11,43	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	174,01	0,05
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	6,00	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0001	23,00	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0183	14,00	0,26
	Luva pvc soldavel, 20 mm, para agua fria predial	un	1,0000	0,82	0,82

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm						UNID				
01149/ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
03861 /SINAPI											
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000		19,57		0,00				
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001		22,80		0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001		12,70		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0900		7,37		1,40				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0900		5,51		1,05				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0008		12,54		0,01				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0183		5,00		0,09				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001		300,00		0,03				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,16	MATERIAL	1,81	CUSTO TOTAL	4,38	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	1,03	5,41		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,0060		
M	03861 /SINAPI	Luva pvc soldavel, 20 mm, para agua fria predial						un	1,0000		
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,0900		
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,0900		
P	06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,0900		
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,0900		

CÓDIGO	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	UNID					
01150/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0001	23,00			0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51			0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57			0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	60,96			0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0000	31,36			0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm						UNID
01150/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50	0,00		
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45	0,00		
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0080	78,37	0,63		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0144	4,50	0,06		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	6,00	0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	174,01	0,05		
03904 /SINAPI	Luva pvc soldavel, 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000	1,00	1,00		
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0000	60,00	0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70	0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0183	14,00	0,26		
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80	0,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50	0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0008	165,00	0,13		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	11,43	0,00		
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0050	81,38	0,41		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0008	4,90	0,00		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	35,90	0,01		
MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0900	7,37	1,40		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0900	5,51	1,05		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0008	12,54	0,01		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0183	5,00	0,09		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00	0,03		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,16	MATERIAL	2,56	CUSTO TOTAL	5,13
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						1,21	6,34
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD		
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas			kg	0,0050		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANAAV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	UNID
01150/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	1 0,0080
M 03904 /SINAPI	Luva pvc soldavel, 25 mm, para agua fria predial	un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,0900
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,0900
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,0900
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,0900

CÓDIGO	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	UNID			
01151/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0070	81,38	0,57
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0183	14,00	0,26
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0000	60,00	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	60,96	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	11,43	0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0008	165,00	0,13
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	6,00	0,00
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0110	78,37	0,86
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0144	4,50	0,06
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0008	4,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	35,90	0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45	0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0001	23,00	0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0000	31,36	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm							UNID
01151/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51	0,00			
03903 /SINAPI	Luva pvc soldavel, 32 mm, para agua fria predial	un	1,0000	2,46	2,46			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	174,01	0,05			
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0900	7,37	1,40			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0900	5,51	1,05			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0183	5,00	0,09			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0008	12,54	0,01			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00	0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,16	MATERIAL	4,41	CUSTO TOTAL	6,98	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,64	8,62
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas					kg	0,0070
M	02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc					l	0,0110
M	03903 /SINAPI	Luva pvc soldavel, 32 mm, para agua fria predial					un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,0900
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador					h	0,0900
P	06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,0900
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,0900

CÓDIGO	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm						UNID
01152/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00		0,00	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0140	78,37		1,10	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm						UNID
01152/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0006	11,43		0,01	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	60,96		0,01	
03862 /SINAPI	Luva pvc soldavel, 40 mm, para agua fria predial	un	1,0000	5,00		5,00	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0013	165,00		0,21	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	35,90		0,02	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0013	4,90		0,01	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0100	81,38		0,81	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0285	14,00		0,40	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0223	4,50		0,10	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	174,01		0,07	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1400	5,51		1,63	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1400	7,37		2,18	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0013	12,54		0,02	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0285	5,00		0,14	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,80	MATERIAL	7,75	CUSTO TOTAL	11,75
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,77
							14,52
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	UNID
01152/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0100
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l 0,0140
M 03862 /SINAPI	Luva pvc soldavel, 40 mm, para agua fria predial	un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,1400
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,1400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,1400
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,1400

CÓDIGO	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm	UNID				
01648/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96		0,02
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00
03899 /SINAPI	Luva simples, pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1,0000	7,15		7,15
00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,0000	3,55		3,55
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0008	35,90		0,03
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	23,00		0,01
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0021	165,00		0,35
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0468	14,00		0,66
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0011	11,43		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0007	174,01		0,12
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00		0,00
	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0460	71,38		3,28

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm						UNID				
01648 /ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
01703 /ORSE											
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0367	4,50	0,17						
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70	0,00						
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00						
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0021	4,90	0,01						
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2300	7,37	3,58						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2300	5,51	2,67						
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0468	5,00	0,23						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0021	12,54	0,03						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,97	MATERIAL	15,38	CUSTO TOTAL	21,97	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	5,17	27,14		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je						kg	0,0460		
M	00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)						un	1,0000		
M	03899 /SINAPI	Luva simples, pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial						un	1,0000		
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2300		
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,2300		
P	06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,2300		
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,2300		

CÓDIGO	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm						UNID
01575/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0008	35,90		0,03	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0367	4,50		0,17	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 227		RptRelacaoComposicoesEmprForm			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm						UNID
01575/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85			0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0021	4,90			0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50			0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90			0,00
03899 /SINAPI	Luva simples, pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1,0000	7,15			7,15
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50			0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0021	165,00			0,35
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00			0,01
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57			0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	23,00			0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80			0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36			0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96			0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0011	11,43			0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70			0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00			0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45			0,00
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0800	78,37			6,27
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0500	81,38			4,07
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0468	14,00			0,66
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51			0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0007	174,01			0,12
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2300	5,51			2,67
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2300	7,37			3,58
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0468	5,00			0,23
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0021	12,54			0,03
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00			0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,97	MATERIAL	18,89	CUSTO TOTAL	25,48
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	6,00
							31,48

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	UNID	
01575/ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0500
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0800
M 03899 /SINAPI	Luva simples, pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2300
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,2300
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2300
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2300

CÓDIGO	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	UNID				
01573/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0285	14,00		0,40
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0013	4,90		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	60,96		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0013	165,00		0,21
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	35,90		0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0223	4,50		0,10
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0006	11,43		0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150	81,38		1,22
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm							UNID				
01573/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0220	78,37			1,72					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	174,01			0,07					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,00			0,00					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85			0,00					
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36			0,00					
01553 /ORSE	Luva simples pvc sanitario d= 50mm	un	1,0000	3,26			3,26					
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50			0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,06%)												
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1400	7,37			2,18					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1400	5,51			1,63					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0013	12,54			0,02					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00			0,03					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0285	5,00			0,14					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,80	MATERIAL		7,04	CUSTO TOTAL	11,04	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	2,60	13,64		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD		
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,0150		
M 01553 /ORSE	Luva simples pvc sanitario d= 50mm								un	1,0000		
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc								l	0,0220		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1400		
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,1400		
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,1400		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras								h	0,1400		

CÓDIGO	Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e ins							UNID	
92378/SINAPI	talação. af_10/2020							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e ins							UNID				
92378/SINAPI	talação. af_10/2020							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,4720		0,81		1,19					
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4720		0,94		1,38					
07307 /SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	l	0,0070		34,36		0,24					
03148 /SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1 x c)	un	0,0300		10,88		0,33					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,4720		0,70		1,03					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,4720		0,06		0,09					
03913 /SINAPI	Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2"	un	1,0000		67,18		67,18					
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4720		0,32		0,47					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,4720		2,28		3,36					
MÃO-DE-OBRA (111,06%)												
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,7467		7,37		11,62					
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,7467		5,25		8,27					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		19,90	MATERIAL		75,26	CUSTO TOTAL	95,16	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)		22,40	117,56
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M	03148 /SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1 x c)									un	0,0300
M	03913 /SINAPI	Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2"									un	1,0000
M	07307 /SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)									l	0,0070
O	88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,7360
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,7360

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	UNID				
00199/ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00		0,05
	MATERIAL					
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0730	4,50		0,33

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar						UNID
00199/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007		6,00		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		31,50		0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001		30,00		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		16,51		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0022		11,43		0,03
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001		13,85		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001		194,50		0,02
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001		22,89		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0043		4,90		0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0017		35,90		0,06
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		36,90		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007		60,96		0,04
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0043		165,00		0,71
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0967		14,00		1,35
01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	0,9500		39,00		37,05
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		12,70		0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001		15,15		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014		174,01		0,24
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,5700		7,37		8,87
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3800		5,51		4,42
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		300,00		0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0967		5,00		0,48
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0043		12,54		0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,29	MATERIAL	39,86	CUSTO TOTAL	53,86
EQUIPAMENTO		0,04	ENC. (111,0600%)	7,03	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI (23,5400 %)
						12,68	66,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O 00202 /ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes					m	0,9500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					UNID
04555/ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96	0,02	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00	
01611 /ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	1,0000	23,75	23,75	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	16,50	0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0554	14,00	0,78	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0008	174,01	0,14	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0010	35,90	0,04	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	40,80	0,00	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0011	95,00	0,10	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0460	4,50	0,21	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	9,05	0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0024	4,90	0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0013	11,43	0,01	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,26	0,00	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,4522	0,76	0,34	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0024	165,00	0,40	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3640	5,51	4,23	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1800	7,37	2,80	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3							UNID	
04555/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0024	12,54	0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0554	5,00	0,28
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	300,00	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,34	MATERIAL	25,83	CUSTO TOTAL	33,26	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	7,83	41,09	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01611 /ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)							m	1,0000
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecç.							m3	0,0010
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3600
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,1800
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,1800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,3600

CÓDIGO	Motobomba marca schneider ou similar, modelo SH55 BPI-21, 2 1/2", motor a combustão - gasolina , 5,5cv	UNID				
11333/ORSE		Un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0225	165,00		3,71
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0010	16,51		0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0037	60,96		0,23
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0005	22,89		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0225	4,90		0,11
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5090	14,00		7,13
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0003	52,69		0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0030	12,70		0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0090	35,90		0,32
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0005	36,90		0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0115	11,43		0,13
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0005	194,50		0,10
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3987	4,50		1,79

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Motobomba marca schneider ou similar, modelo SH55 BPI-21, 2 1/2", motor a combustão - gasolina , 5,5cv							UNID	
11333/ORSE								Un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11240 /ORSE	Alicate com isolamento					un	0,0005	43,90	0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0003	31,50	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0075	174,01	1,31
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0040	6,00	0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0008	13,85	0,01
12197 /ORSE	Motobomba marca schneider ou similar, modelo SH55 BPI-21, 2 1/2", motor a combustão - gasolina , 5,5cv					un	1,0000	9.639,68	9.639,68
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro					un	0,0005	160,00	0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	2,5000	7,80	41,16
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	2,5000	5,51	29,07
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,5090	5,00	2,55
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0020	300,00	0,60
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0225	12,54	0,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	33,28	MATERIAL	9.654,75	CUSTO TOTAL		9.728,56	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		2.290,10	12.018,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 12197 /ORSE	Motobomba marca schneider ou similar, modelo SH55 BPI-21, 2 1/2", motor a combustão - gasolina , 5,5cv							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,5000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	2,5000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	2,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	2,5000

CÓDIGO	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia						UNID
11774/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0004	518,00		0,21	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0004	246,00		0,10	
	MATERIAL						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia					UNID
11774/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0170	60,96	1,04	
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	8,2300	11,19	92,09	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0023	18,80	0,04	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0001	36,90	0,00	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	53,8523	0,76	40,93	
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,3960	25,00	9,90	
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,1646	25,00	4,12	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0698	95,00	6,63	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0498	11,43	0,57	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0006	27,50	0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0390	35,90	1,40	
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	7,1861	5,51	39,60	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,2012	96,24	19,36	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0041	9,05	0,04	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0974	4,90	0,48	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0007	22,89	0,02	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0035	13,85	0,05	
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	0,1500	39,07	5,86	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0023	36,90	0,08	
05069 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,2640	21,26	5,61	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0007	37,90	0,03	
05068 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0660	20,86	1,38	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0004	30,00	0,01	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0012	40,80	0,05	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0012	31,50	0,04	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	2,2036	14,00	30,85	
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	1,5418	43,80	67,53	
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	8,0969	10,13	82,02	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0029	10,80	0,03	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0012	16,50	0,02	
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,8078	15,89	12,84	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0006	327,80	0,20	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0012	13,52	0,02	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia						UNID
11774/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	3,2920		0,35		1,15
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0130		12,70		0,17
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0023		11,50		0,03
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0041		11,26		0,05
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,1500		364,66		54,70
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0007		15,15		0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0974		165,00		16,07
00650 /SINAPI	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	un	20,6550		2,00		41,31
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0528		7,64		0,40
02378 /ORSE	Vale transporte	un	1,7464		4,50		7,86
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0006		22,98		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0023		194,50		0,45
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	30,1194		0,95		28,61
04730 /SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,1440		80,15		11,54
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0325		174,01		5,66
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0170		6,00		0,10
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0001		21,30		0,00
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co	un	3,2920		0,22		0,72
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0043		16,51		0,07
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	11,5237		5,51		134,01
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,6854		7,37		10,66
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	3,5731		7,37		55,58
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	5,8643		7,37		91,22
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0974		12,54		1,22
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0087		300,00		2,61
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	2,2036		5,00		11,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	138,10	MATERIAL	591,76	CUSTO TOTAL	898,97
EQUIPAMENTO	0,28	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	211,62
							1.110,59

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	UNID	
11774/ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 00091 /ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim.	m3	0,1200
O 00096 /ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,1500
O 00115 /ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	2,6400
O 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutu	kg	8,2300
O 00160 /ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0	m2	1,5300
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,1200
O 03310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	5,7200
O 03316 /ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	5,7200

CÓDIGO	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferi	UNID			
02374/ORSE	or concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00	0,00
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00
MATERIAL					
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0145	96,24	1,40
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0010	18,80	0,02
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,0759	43,80	3,32
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0247	165,00	4,08
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0017	11,26	0,02
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,3987	10,13	4,04
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5585	14,00	7,82
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0033	12,70	0,04
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0010	11,50	0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0012	10,80	0,01
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,3539	5,51	1,95
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4160	0,35	0,15
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0005	13,52	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferi	UNID			
02374/ORSE	or concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0208	25,00	0,52
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0044	60,96	0,27
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0011	16,51	0,02
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0130	364,66	4,74
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002	27,50	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0099	35,90	0,36
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0247	4,90	0,12
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	31,2304	0,76	23,74
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0400	11,19	11,64
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	22,89	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0008	13,85	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,4398	4,50	1,98
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0195	25,00	0,49
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30	0,00
05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0130	21,26	0,28
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0126	11,43	0,14
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0017	9,05	0,02
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0808	95,00	7,68
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	0,0130	39,07	0,51
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,1776	0,95	2,07
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0002	22,98	0,00
02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	17,3400	0,76	13,18
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90	0,00
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0026	7,64	0,02
04730 /SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,1260	80,15	10,10
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regio - bruta	m	0,0398	15,89	0,63
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0044	6,00	0,03
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0005	40,80	0,02
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0005	16,50	0,01
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00	0,00
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0032	20,86	0,07

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior						UNID
02374/ORSE	or concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	31,50		0,01	
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co	un	0,4160	0,22		0,09	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	37,90		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006	194,50		0,12	
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,6936	8,12		5,63	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0082	174,01		1,43	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0002	327,80		0,07	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,4034	7,37		37,39	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,1780	7,37		2,77	
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0855	7,37		1,33	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,8198	5,51		32,79	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5585	5,00		2,79	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0022	300,00		0,66	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0247	12,54		0,31	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	35,19	MATERIAL	108,90	CUSTO TOTAL	187,09
EQUIPAMENTO		0,01	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						44,04	231,13
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
O 00091 /ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim.	m3	0,1050				
O 00096 /ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,0130				
O 00115 /ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	0,1300				
O 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutu	kg	1,0400				
O 00151 /ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	0,8670				
O 03310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,7340				
O 03318 /ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	1,7340				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Muro em alvenaria bloco cimento, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, excluive alvenaria de pedra	UNID				
12778/ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00
	MATERIAL					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0013	60,96		0,08
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m	0,3539	5,51		1,95
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0155	96,24		1,49
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0010	12,70		0,01
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,0759	43,80		3,32
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1636	14,00		2,29
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0208	25,00		0,52
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4160	0,35		0,15
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	37,90		0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98		0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0072	165,00		1,19
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00		0,00
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0032	20,86		0,07
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioa - bruta	m	0,0398	15,89		0,63
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,51		0,01
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,4160	0,22		0,09
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,3987	10,13		4,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0072	4,90		0,04
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Muro em alvenaria bloco cimento, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, excluive alvenaria de pedra							UNID
12778/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90			0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50			0,00	
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0195	25,00			0,49	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0029	35,90			0,10	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	9,05			0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	22,89			0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85			0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1258	4,50			0,57	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0013	6,00			0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0037	11,43			0,04	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0024	174,01			0,42	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,26			0,00	
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0400	11,19			11,64	
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0026	7,64			0,02	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90			0,00	
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0130	364,66			4,74	
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	0,0130	39,07			0,51	
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,3196	0,95			2,20	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,3196	0,76			1,76	
05069 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0130	21,26			0,28	
00650 /SINAPI	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	un	11,7045	2,00			23,41	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,1780	7,37			2,77	
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0855	7,37			1,33	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,7230	5,51			8,41	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6202	7,37			9,65	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0072	12,54			0,09	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1636	5,00			0,82	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00			0,18	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,49	MATERIAL	62,15	CUSTO TOTAL	85,46	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,01	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	20,12	105,58

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Muro em alvenaria bloco cimento, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclui alvenaria de pedra	UNID
12778/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 00096 /ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3 0,0130
O 00115 /ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2 0,1300
O 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutu	kg 1,0400
O 00160 /ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0	m2 0,8670

CÓDIGO	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020							UNID
95544/SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3162		0,32		0,10	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,4158		2,28		0,95	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0996		0,56		0,06	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,4158		0,81		0,34	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3162		0,94		0,30	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,4158		0,70		0,29	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,4158		0,06		0,02	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,0996		1,15		0,11	
11703 /SINAPI	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa	un	1,0000		31,97		31,97	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1013		5,51		1,18	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3208		7,37		4,99	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,16	MATERIAL	34,15	CUSTO TOTAL	40,31	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	9,49	49,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 11703 /SINAPI	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa					un	1,0000	
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,3162	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares					h	0,0996	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafarge gypsum ou similar							UNID		
10410/ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11185 /ORSE	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafarge gypsum ou similar						m2	1,0000	104,26	104,26
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	104,26	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	24,54	128,80		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 11185 /ORSE	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafarge gypsum ou similar							m2	1,0000	

CÓDIGO	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=3						UNID
11452/ORSE	5MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
02461 /ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,72		0,00	
02459 /ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	69,19		0,00	
	MATERIAL						
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1200	14,00		1,68	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	174,01		0,31	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009	6,00		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1109	4,50		0,50	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	13,85		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0053	4,90		0,03	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0021	35,90		0,08	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0027	11,43		0,03	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0053	165,00		0,87	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	12,70		0,01	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0800	96,24		7,70	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	60,96		0,05	
12400 /ORSE	Piso de concreto vibro prensado, intertravado, cor natural, 16 faces, e = 8 cm, dim.:11x22cm (39un/m2)	m2	1,0500	41,50		43,58	
	- NBR9781, Fck(min)=35MPa						
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50		0,04	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=3							UNID	
11452/ORSE	5MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00366 /SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					m3	0,0104	95,00	0,99
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,7286	5,51	8,47
04759 /SINAPI	Calceteiro (horista)					h	0,4500	7,37	7,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1200	5,00	0,60
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0053	12,54	0,07
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0005	300,00	0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,33	MATERIAL	55,92	CUSTO TOTAL		72,23	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		17,00	89,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 12400 /ORSE	Piso de concreto vibro prensado, intertravado, cor natural, 16 faces, e = 8 cm, dim.:11x22cm (39un/m2) - NBR9781, Fck							m2	1,0500
M 00366 /SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,0104
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)							m3	0,0800
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000
O 10579 /ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro							h	0,4500
O 11449 /ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação							m3	0,0072
O 11450 /ORSE	Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com com placa vibratória 400kg - 7 a 10hp não rev							m2	1,0000
P 04759 /SINAPI	Calceteiro (horista)							h	0,4500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,6000

CÓDIGO	Pavimentação em pre-moldado tipo Concregrama, modelo Pavi-grade, dim:45 x 60cm, e=9,5cm, sobre colchão de areia, com preenchimento dos vãos com grama						UNID
11706/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0058		174,01		1,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0173		165,00		2,85
00366 /SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0300		95,00		2,85
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,1200		22,24		2,67

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pavimentação em pre-moldado tipo Concregrama, modelo Pavi-grade, dim:45 x 60cm, e=9,5cm, sobre colchão de areia, com preenchimento dos vãos com grama							UNID
11706/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0023	12,70		0,03		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0089	11,43		0,10		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0031	60,96		0,19		
04311 /ORSE	Pre moldado Concregrama, modelo Pavi-grade, medindo 45 x 60 cm, e= 9,5cm, consumo: 3,7 un/m²	m2	1,0000	86,38		86,38		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0069	35,90		0,25		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50		0,01		
03322 /SINAPI	Grama esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placas, semplantio	m2	0,6390	13,50		8,63		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,51		0,01		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	194,50		0,16		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90		0,03		
02208 /ORSE	Terra vegetal	m3	0,0610	79,28		4,84		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0173	4,90		0,08		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	13,85		0,02		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3623	4,50		1,63		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0031	6,00		0,02		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3919	14,00		5,49		
01572 /ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m	m	0,6500	5,00		3,25		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	3,3500	5,51		38,96		
04759 /SINAPI	Calceteiro (horista)	h	0,5000	7,37		7,78		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3919	5,00		1,96		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0173	12,54		0,22		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0015	300,00		0,45		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	22,15	MATERIAL	120,49	CUSTO TOTAL	169,96	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	40,01	209,97
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01572 /ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m						m	0,6500
M 02208 /ORSE	Terra vegetal						m3	0,0610
M 04311 /ORSE	Pre moldado Concregrama, modelo Pavi-grade, medindo 45 x 60 cm, e= 9,5cm, consumo: 3,7 un/m²						m2	1,0000
M 00366 /SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	0,0300

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pavimentação em pre-moldado tipo Concregrama, modelo Pavi-grade, dim:45 x 60cm, e=9,5cm, sobre colchão de areia, com preenchimento dos vãos com grama	UNID
11706/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 03322 /SINAPI	Gramma esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placas, semplantio	m2 0,6390
M 05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg 0,1200
O 02660 /ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m2 1,0000
O 05103 /ORSE	Regularização Manual	m2 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,5500
O 10579 /ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro	h 0,5000
P 04759 /SINAPI	Calceteiro (horista)	h 0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,5500

CÓDIGO	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm					UNID
01988/ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50	0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80	0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0032	165,00	0,53	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0005	11,26	0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	60,96	0,04	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	11,50	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0011	174,01	0,19	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	6,00	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0013	35,90	0,05	
01726 /ORSE	Peitoril granito cinza polido 17 x 2cm	m	1,0000	83,16	83,16	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0465	4,50	0,21	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0032	4,90	0,02	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm							UNID	
01988/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0022	95,00	0,21				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	12,70	0,01				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0005	9,05	0,00				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98	0,00				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0016	11,43	0,02				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,9044	0,76	0,69				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0721	14,00	1,01				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,00				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0080	5,51	0,09				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,7000	7,37	10,89				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0032	12,54	0,04				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0721	5,00	0,36				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00	0,09				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,20	MATERIAL	86,17	CUSTO TOTAL	97,66	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	22,99	120,65
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01726 /ORSE	Peitoril granito cinza polido 17 x 2cm							m	1,0000
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecç.							m3	0,0020
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,7000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,7000

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.					UNID
12263/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	194,50	0,08	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cro	UNID				
12263/ORSE	mada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0002	19,57		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0014	22,80		0,03
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0008	31,36		0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0048	60,96		0,29
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00		8,55
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0008	18,80		0,02
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0004	13,52		0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0002	327,80		0,07
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0004	16,50		0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0010	10,80		0,01
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0002	22,98		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	165,00		4,46
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0014	11,26		0,02
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0008	11,50		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	12,70		0,05
09964 /ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m	1,2000	20,69		24,83
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	11,43		0,16
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002	27,50		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,4498	4,50		2,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	13,85		0,01
07479 /ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	1,2000	46,82		56,18
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,90		0,13
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	35,90		0,39
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90		0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	6,00		0,03
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0014	9,05		0,01
12056 /ORSE	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	un	1,0000	110,56		110,56
01747 /SINAPI	Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ",de *56 x 33 x 12* cm	un	1,0000	187,01		187,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	16,51		0,02
12051 /ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	m	2,4000	28,55		68,52
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0004	40,80		0,02
04729 /ORSE	Marreta 1kg com cabo	un	0,0002	31,50		0,01
02585 /ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2	0,7200	376,97		271,42

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cro							UNID	
12263/ORSE	mada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0012	43,50	0,05				
02016 /ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un	1,0000	178,60	178,60				
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0002	34,45	0,01				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	174,01	1,57				
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0022	23,00	0,05				
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0008	60,00	0,05				
14004 /ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar)	un	1,0000	186,45	186,45				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,0000	7,37	31,11				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,0000	7,37	31,11				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,0000	5,51	23,26				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54	0,34				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	40,50	MATERIAL	1.101,76	CUSTO TOTAL	1.191,54	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	280,49	1.472,03	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02016 /ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.							un	1,0000
M 02585 /ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm							m2	0,7200
M 07479 /ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado							m	1,2000
M 09964 /ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)							m	1,2000
M 12051 /ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação							m	2,4000
M 12056 /ORSE	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba							un	1,0000
M 14004 /ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar)							un	1,0000
M 01747 /SINAPI	Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ",de *56 x 33 x 12* cm							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	2,0000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	2,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cro	UNID
12263/ORSE	mada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 2,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 2,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 2,0000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional						UNID
02288 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027		4,90		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001		13,85		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011		35,90		0,04
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000		36,90		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0450		4,50		0,20
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005		6,00		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014		11,43		0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009		174,01		0,16
07356 /SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	0,1800		22,76		4,10
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002		18,50		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005		60,96		0,03
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0009		17,50		0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000		194,50		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027		165,00		0,45
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004		12,70		0,01
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000		298,00		0,00
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018		11,00		0,02
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002		10,80		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611		14,00		0,86
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		31,50		0,00
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018		30,24		0,05
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		16,51		0,00
MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000		7,37		6,22
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2000		5,51		2,33

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional							UNID	
02288/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0027	12,54	0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0611	5,00	0,31
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	300,00	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,05	MATERIAL	5,98	CUSTO TOTAL	14,96	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	3,52	18,48	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 07356 /SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco							l	0,1800
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,4000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)							h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,2000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01	UNID				
03858/ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	298,00		0,00
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,00		0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90		0,04
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0450	4,50		0,20
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	11,43		0,02
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0009	17,50		0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00		0,45
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0005	60,96		0,03
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002	18,50		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	194,50		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	12,70		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01							UNID	
03858/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	174,01	0,16				
03043 /ORSE	Tinta PVA látex, misturada em máquina, cores especiais, tons claros (marfim, pérola etc.)	L	0,1800	22,22	4,00				
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	30,24	0,05				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00	0,86				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	6,00	0,00				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000	7,37	6,22				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	5,51	2,33				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00	0,31				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,05	MATERIAL	5,88	CUSTO TOTAL	14,86	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	3,50	18,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03043 /ORSE	Tinta PVA látex, misturada em máquina, cores especiais, tons claros (marfim, pérola etc.)							L	0,1800
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,4000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)							h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,2000

CÓDIGO	Pintura de meio fio (caiação)						UNID
12467/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0003	17,50	0,01		
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0005	11,00	0,01		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de meio fio (caiação)						UNID
12467/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80		0,00	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0005	30,24		0,02	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	174,01		0,05	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	6,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0135	4,50		0,06	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0008	4,90		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	35,90		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	11,43		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0008	165,00		0,13	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0183	14,00		0,26	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	298,00		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70		0,00	
07342 /SINAPI	Tinta mineral impermeavel em po, branca	kg	0,0990	2,87		0,28	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0000	18,50		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	60,96		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,1200	7,37		1,87	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0600	5,51		0,70	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0008	12,54		0,01	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0183	5,00		0,09	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,21	MATERIAL	0,83	CUSTO TOTAL	3,52
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)
						0,83	4,35
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O 02322 /ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)					m2	0,3000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1						UNID
02323/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	30,24		0,03	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50		0,14	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	174,01		0,10	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96		0,02	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0001	18,50		0,00	
02229 /ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	0,0720	9,34		0,67	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	298,00		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0009	11,43		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,90		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0407	14,00		0,57	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	165,00		0,30	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007	35,90		0,03	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,00		0,01	
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0005	17,50		0,01	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80		0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	5,51		2,33	
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000	7,37		3,11	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54		0,02	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0407	5,00		0,20	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,57	MATERIAL	1,92	CUSTO TOTAL	7,64
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						1,80	9,44

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	UNID
02323/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02229 /ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l 0,0720
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,2000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h 0,2000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h 0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,2000

CÓDIGO	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	UNID			
08431/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	12,70	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0916	14,00	1,28
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0040	165,00	0,66
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0016	35,90	0,06
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0270	95,00	2,57
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0040	4,90	0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0732	4,50	0,33
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,00	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014	174,01	0,24
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1						UNID				
08431/ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80		0,00					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0021	11,43		0,02					
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	60,96		0,04					
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	17,1000	0,76		13,00					
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00					
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00					
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	5,51		5,81					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000	7,37		6,22					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
08428 /ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento	m2	1,0000	30,00		30,00					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0916	5,00		0,46					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0040	12,54		0,05					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,71	MATERIAL	18,26	CUSTO TOTAL	60,95	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	14,35	75,30	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32								kg	9,6000	
O 02180 /ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm								m2	1,0000	
S 08428 /ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento								m2	1,0000	

CÓDIGO	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres us						UNID
11807/ORSE	os - Rev 01						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00	
	MATERIAL						
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0821	4,50		0,37	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres us	UNID			
11807/ORSE	os - Rev 01	m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0006	9,05	0,01
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	0,1000	39,07	3,91
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0021	35,90	0,08
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	11,50	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0006	11,26	0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0052	165,00	0,86
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1179	14,00	1,65
01571 /ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua) 2,2 x 30cm - 0,0066 m3/m	m	0,1220	18,00	2,20
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,1000	380,00	38,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0027	11,43	0,03
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0017	174,01	0,30
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009	6,00	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0052	4,90	0,03
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0004	10,80	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	12,70	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	22,89	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	16,50	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	60,96	0,05
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51	0,00
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	40,80	0,01
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80	0,01
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	37,90	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres us							UNID	
11807/ORSE	os - Rev 01							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,8360	7,37 13,00	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)					h	0,1000	7,37 1,56	
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,2220	5,51 2,58	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0052	12,54 0,07	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0005	300,00 0,15	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1179	5,00 0,59	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,12	MATERIAL	47,58	CUSTO TOTAL	65,57	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,01	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	15,44	81,01	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01571 /ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua) 2,2 x 30cm - 0,0066 m3/m							m	0,1220
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,8000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,1000
O 11484 /ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura							m3	0,1000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)							h	0,1000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,8000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,1000

CÓDIGO	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m						UNID
03167/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003		16,51		0,01
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001		40,80		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001		31,50		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0061		165,00		1,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002		18,80		0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001		13,52		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m						UNID
03167/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0011	60,96		0,07	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0432	95,00		4,10	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	9,05		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0020	174,01		0,35	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	6,00		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1108	4,50		0,50	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0061	4,90		0,03	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0024	35,90		0,09	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0031	11,43		0,04	
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	194,50		0,04	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1384	14,00		1,94	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	12,70		0,01	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50		0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,26		0,00	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	18,0880	0,76		13,75	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98		0,00	
02614 /ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m	un	1,0000	1.796,50		1.796,50	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	7,37		9,33	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,7600	5,51		8,84	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0061	12,54		0,08	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1384	5,00		0,69	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00		0,15	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,61	MATERIAL	1.818,47	CUSTO TOTAL	1.837,61
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						432,57	2.270,18

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	UNID
03167/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02614 /ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m	un 1,0000
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecc	m3 0,0400
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,6000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,6000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,6000

CÓDIGO	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	UNID
11398/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12326 /ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive es coramento	un 1,0000 310,55 310,55
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00 MATERIAL 310,55 CUSTO TOTAL 310,55 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC.(111,0600%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI(23,5400 %) 73,10 383,65
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 12326 /ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un 1,0000

CÓDIGO	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	UNID
12887/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0000 194,50 0,00
13654 /ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de i ncêndio"- Placa E2	un 1,0000 20,19 20,19
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0001 12,70 0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0005 11,43 0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0000 16,51 0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0204 14,00 0,29

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2							UNID
12887/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		31,50		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000		36,90		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002		6,00		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004		35,90		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0009		4,90		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002		60,96		0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003		174,01		0,05	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0009		165,00		0,15	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001		13,85		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0188		4,50		0,08	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2000		5,51		2,33	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001		300,00		0,03	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009		12,54		0,01	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0204		5,00		0,10	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,10	MATERIAL	20,80	CUSTO TOTAL	23,26	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	5,48	28,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 13654 /ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa :					un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,2000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,2000	

CÓDIGO	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"						UNID
03281/ORSE							pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0105	174,01			1,83
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0004	52,69			0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0052	60,96			0,32

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"							UNID
03281/ORSE								pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0315	165,00			5,20	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0008	43,90			0,04	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0042	12,70			0,05	
01119 /ORSE	Interruptor embutir 02 seções simples com placa	un	1,0000	6,20			6,20	
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un	1,0000	2,31			2,31	
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	9,00			1,35	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0014	16,51			0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0161	11,43			0,18	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7126	14,00			9,98	
00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	12,0000	2,33			27,96	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006	194,50			0,12	
02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,0000	2,83			16,98	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	31,50			0,01	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0008	160,00			0,13	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0056	6,00			0,03	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0126	35,90			0,45	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	13,85			0,01	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	22,89			0,02	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0315	4,90			0,15	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5439	4,50			2,45	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90			0,02	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,0000	7,80			65,85	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	3,0000	5,51			34,89	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0315	12,54			0,40	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7126	5,00			3,56	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0028	300,00			0,84	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	47,73	MATERIAL	75,83	CUSTO TOTAL	181,58	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	42,74	224,32
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	UNID
03281/ORSE		pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 01119 /ORSE	Interruptor embutir 02 seções simples com placa	un 1,0000
M 00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m 12,0000
M 01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un 1,0000
M 02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m 6,0000
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 3,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 3,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 4,0000

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"					UNID
03395/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0012	194,50	0,23	
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	9,00	1,35	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0253	11,43	0,29	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0010	43,90	0,04	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0083	60,96	0,51	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	13,85	0,02	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	31,50	0,02	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,1198	14,00	15,68	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0495	165,00	8,17	
02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,0000	2,83	16,98	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0165	174,01	2,87	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0088	6,00	0,05	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,8916	4,50	4,01	
00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	12,0000	2,33	27,96	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	36,90	0,04	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0198	35,90	0,71	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0005	52,69	0,03	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	22,89	0,02	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"							UNID	
03395/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0066	12,70	0,08				
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0010	160,00	0,16				
12001 /SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	5,99	5,99				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0022	16,51	0,04				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0495	4,90	0,24				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	5,0000	7,80	82,31				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	6,0000	5,51	69,78				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0044	300,00	1,32				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,1198	5,00	5,60				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0495	12,54	0,62				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	72,06	MATERIAL	85,49	CUSTO TOTAL	245,45	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	57,78	303,23	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2							m	12,0000
M 02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm							m	6,0000
M 12001 /SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado							un	1,0000
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m							un	0,1500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	6,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	5,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	6,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	5,0000

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"						UNID
00642/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	12,0000	2,33	27,96		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"						UNID
00642/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0005	52,69			0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0495	165,00			8,17
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,1198	14,00			15,68
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0198	35,90			0,71
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0083	60,96			0,51
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0066	12,70			0,08
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0010	43,90			0,04
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	36,90			0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0495	4,90			0,24
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0012	194,50			0,23
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	22,89			0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	13,85			0,02
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	9,00			1,35
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0253	11,43			0,29
02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4 ", sem luva	m	6,0000	5,39			32,34
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,8916	4,50			4,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0088	6,00			0,05
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0165	174,01			2,87
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	31,50			0,02
11241 /ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,0010	160,00			0,16
12001 /SINAPI	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	un	1,0000	5,99			5,99
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0022	16,51			0,04
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	5,0000	7,80			82,31
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	6,0000	5,51			69,78
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0044	300,00			1,32
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0495	12,54			0,62
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,1198	5,00			5,60
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	72,06	MATERIAL	100,85	CUSTO TOTAL	260,81
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						61,39	322,20

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	UNID
00642/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m 12,0000
M 02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m 6,0000
M 12001 /SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un 1,0000
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 6,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 5,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 6,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 5,0000

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	UNID
03296/ORSE		pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
09101 /ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	un 1,0000 52,10 52,10
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un 0,0010 43,90 0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0405 4,90 0,20
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0162 35,90 0,58
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0008 36,90 0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0018 16,51 0,03
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un 0,0010 160,00 0,16
02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m 6,0000 5,39 32,34
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0004 31,50 0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,9162 14,00 12,83
00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m 18,0000 2,33 41,94
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0054 12,70 0,07
02556 /SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada	un 1,0000 2,17 2,17
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un 0,0005 52,69 0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0405 165,00 6,68
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0008 194,50 0,16
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500 9,00 1,35

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento							UNID	
03296/ORSE								pt	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0067	60,96		0,41			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0135	174,01		2,35			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0072	6,00		0,04			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0207	11,43		0,24			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,7034	4,50		3,17			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	13,85		0,02			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	22,89		0,02			
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	5,0000	7,80		82,31			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	5,51		46,52			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0036	300,00		1,08			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0405	12,54		0,51			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,9162	5,00		4,58			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		61,04	MATERIAL	156,97	CUSTO TOTAL	292,25	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	68,80	361,05
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 09101 /ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo							un	1,0000
M 00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2							m	18,0000
M 02556 /SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada							un	1,0000
M 02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva							m	6,0000
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m							un	0,1500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	5,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	4,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	5,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12)						UNID
03298/ORSE							pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0004	52,69	0,02		
00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	18,0000	2,33	41,94		
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	2,31	2,31		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0042	12,70	0,05		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0315	165,00	5,20		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0105	174,01	1,83		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7126	14,00	9,98		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5439	4,50	2,45		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0014	16,51	0,02		
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0008	160,00	0,13		
09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,0000	8,87	8,87		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	31,50	0,01		
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0008	43,90	0,04		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0052	60,96	0,32		
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	9,00	1,35		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0056	6,00	0,03		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006	194,50	0,12		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	13,85	0,01		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	22,89	0,02		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0315	4,90	0,15		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0126	35,90	0,45		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0161	11,43	0,18		
02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,0000	2,83	16,98		
MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	3,0000	5,51	34,89		
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,0000	7,80	65,85		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7126	5,00	3,56		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0028	300,00	0,84		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0315	12,54	0,40		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	47,73	MATERIAL	92,48	CUSTO TOTAL	198,23
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						46,66	244,89

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12)	UNID	
03298/ORSE	, inclusive placa em pvc e aterramento	pt	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,0000
M 00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	18,0000
M 01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000
M 02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,0000
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	3,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,0000

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10)	UNID			
08244/ORSE	, inclusive placa em pvc e aterramento	pt			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0008	160,00	0,13
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	22,89	0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0315	4,90	0,15
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0126	35,90	0,45
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0014	16,51	0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	13,85	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	31,50	0,01
09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,0000	8,87	8,87
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0008	43,90	0,04
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0052	60,96	0,32
00944 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2	m	18,0000	3,98	71,64
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0161	11,43	0,18
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	9,00	1,35
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006	194,50	0,12
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0315	165,00	5,20

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10)							UNID			
08244/ORSE								pt			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	2,31		2,31					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0042	12,70		0,05					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7126	14,00		9,98					
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0004	52,69		0,02					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5439	4,50		2,45					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0056	6,00		0,03					
02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,0000	2,83		16,98					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0105	174,01		1,83					
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	3,0000	5,51		34,89					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,0000	7,80		65,85					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0315	12,54		0,40					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0028	300,00		0,84					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7126	5,00		3,56					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		47,73	MATERIAL		122,18	CUSTO TOTAL	227,93	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	53,65	281,58	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc							un	1,0000	
M	00944 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2							m	18,0000	
M	01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado							un	1,0000	
M	02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm							m	6,0000	
M	20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m							un	0,1500	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	3,0000	
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	4,0000	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras							h	3,0000	
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	4,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	UNID			
03764/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0009	246,00	0,22
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0009	518,00	0,47
	MATERIAL				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	260,00	260,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0018	37,90	0,07
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	31,50	0,01
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	40,80	0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	16,50	0,01
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0009	30,00	0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0027	16,51	0,04
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0310	11,43	0,35
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,7933	0,76	3,64
01339 /SINAPI	Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico	kg	0,6700	49,20	32,96
01807 /ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm	un	1,0000	206,46	206,46
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006	194,50	0,12
09251 /ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	3,0000	12,29	36,87
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0099	60,96	0,60
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0607	4,90	0,30
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,9668	4,50	4,35
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	13,85	0,01
13330 /ORSE	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro e m zamac, ref.401 E, cromada, ou similar	un	1,0000	94,89	94,89
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,3735	14,00	19,23
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0018	22,89	0,04
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0010	11,26	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0243	35,90	0,87
01341 /SINAPI	Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 mm	m2	3,3600	54,64	183,59
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0010	9,05	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0607	165,00	10,02
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens						UNID	
03764/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90		0,02		
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0018	15,15		0,03		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0099	6,00		0,06		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0008	10,80		0,01		
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0114	95,00		1,08		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0081	12,70		0,10		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	11,50		0,01		
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0400	20,86		0,83		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0202	174,01		3,52		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5000	7,37		23,33		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,9424	5,51		34,22		
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	9,0500	7,37		140,77		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,3735	5,00		6,87		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0607	12,54		0,76		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0054	300,00		1,62		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	93,97	MATERIAL	860,20	CUSTO TOTAL	1.068,88	
EQUIPAMENTO	0,69	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	251,61	
							1.320,49	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	01339 /SINAPI	Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico					kg	0,6700
M	01341 /SINAPI	Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 mm					m2	3,3600
M	05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)					kg	0,0200
M	01807 /ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm					un	1,0000
M	13330 /ORSE	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401					un	1,0000
O	01769 /ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de al					un	1,0000
O	08957 /ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos					un	3,0000
O	10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro					h	6,1500
P	01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)					h	6,1500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens				UNID
09982/ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0009	246,00	0,22
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0009	518,00	0,47
	MATERIAL				
09251 /ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	3,0000	12,29	36,87
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98	0,00
01341 /SINAPI	Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 mm	m2	3,7800	54,64	206,54
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0114	95,00	1,08
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0010	11,26	0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0018	15,15	0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0607	165,00	10,02
13330 /ORSE	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro e m zamac, ref.401 E, cromada, ou similar	un	1,0000	94,89	94,89
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	11,50	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0027	16,51	0,04
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0018	37,90	0,07
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	16,50	0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0008	10,80	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,3735	14,00	19,23
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006	194,50	0,12
05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	260,00	260,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	40,80	0,01
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0009	30,00	0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	31,50	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0202	174,01	3,52
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0099	6,00	0,06
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,9668	4,50	4,35
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	13,85	0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0018	22,89	0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0607	4,90	0,30
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0081	12,70	0,10

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens						UNID	
09982/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0400	20,86		0,83		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0243	35,90		0,87		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0010	9,05		0,01		
01808 /ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm	un	1,0000	299,90		299,90		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0099	60,96		0,60		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0310	11,43		0,35		
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,7933	0,76		3,64		
01339 /SINAPI	Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico	kg	0,7500	49,20		36,90		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80		0,01		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5000	7,37		23,33		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,9424	5,51		34,22		
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	9,0500	7,37		140,77		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,3735	5,00		6,87		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0607	12,54		0,76		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0054	300,00		1,62		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	93,97	MATERIAL	980,53	CUSTO TOTAL	1.189,21	
EQUIPAMENTO	0,69	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	279,94	
							1.469,15	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01339 /SINAPI	Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico						kg	0,7500
M 01341 /SINAPI	Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 mm						m2	3,7800
M 05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)						kg	0,0200
M 01808 /ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm						un	1,0000
M 13330 /ORSE	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401						un	1,0000
O 01769 /ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de al						un	1,0000
O 08957 /ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos						un	3,0000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	6,1500
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)						h	6,1500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	UNID			
09983/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0009	518,00	0,47
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0009	246,00	0,22
	MATERIAL				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,7933	0,76	3,64
13330 /ORSE	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro e m zamac, ref.401 E, cromada, ou similar	un	1,0000	94,89	94,89
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0202	174,01	3,52
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0099	6,00	0,06
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,9668	4,50	4,35
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	13,85	0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0018	22,89	0,04
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0010	9,05	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0607	4,90	0,30
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0243	35,90	0,87
01339 /SINAPI	Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico	kg	0,8400	49,20	41,33
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98	0,00
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0114	95,00	1,08
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0310	11,43	0,35
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0607	165,00	10,02
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	40,80	0,01
05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	260,00	260,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	31,50	0,01
01809 /ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 100 x (180 a 210) x 3,5cm	un	1,0000	339,00	339,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0081	12,70	0,10
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0400	20,86	0,83
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	11,50	0,01
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0010	11,26	0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0018	15,15	0,03
01341 /SINAPI	Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 mm	m2	4,2000	54,64	229,49
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0099	60,96	0,60
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006	194,50	0,12

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens							UNID	
09983/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0009	30,00		0,03			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,3735	14,00		19,23			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0008	10,80		0,01			
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	16,50		0,01			
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0018	37,90		0,07			
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03			
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52		0,00			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0027	16,51		0,04			
09251 /ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	3,0000	12,29		36,87			
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	9,0500	7,37		140,77			
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5000	7,37		23,33			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,9424	5,51		34,22			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0607	12,54		0,76			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0054	300,00		1,62			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,3735	5,00		6,87			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	93,97	MATERIAL	1.047,01	CUSTO TOTAL	1.255,69	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,69	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	295,59	1.551,28	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01339 /SINAPI	Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico							kg	0,8400
M 01341 /SINAPI	Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 mm							m2	4,2000
M 05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)							kg	0,0200
M 01809 /ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 100 x (180 a 210) x 3,5cm							un	1,0000
M 13330 /ORSE	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401							un	1,0000
O 01769 /ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de al							un	1,0000
O 08957 /ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos							un	3,0000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	6,1500
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)							h	6,1500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	UNID			
04723/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0011	518,00	0,57
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0011	246,00	0,27
	MATERIAL				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,9070	0,76	2,97
01339 /SINAPI	Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico	kg	0,9000	49,20	44,28
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	16,50	0,01
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0021	37,90	0,08
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	11,50	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80	0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0002	327,80	0,07
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0387	11,43	0,44
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0093	95,00	0,88
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0011	9,05	0,01
01341 /SINAPI	Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 mm	m2	5,0400	54,64	275,39
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,7131	14,00	23,98
13330 /ORSE	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro e m zamac, ref.401 E, cromada, ou similar	un	1,0000	94,89	94,89
09251 /ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	6,0000	12,29	73,74
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0124	60,96	0,76
00487 /ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	m	5,9400	45,86	272,41
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0002	22,98	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0008	10,80	0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002	27,50	0,01
05020 /SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 600 x 2100 mm,de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento laminado natural para verniz	un	2,0000	197,85	395,70
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0252	174,01	4,39
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0757	4,90	0,37
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0021	22,89	0,05
00956 /ORSE	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	2,0000	3,99	7,98
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0005	31,50	0,02
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	40,80	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0014	13,85	0,02
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0011	30,00	0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens						UNID				
04723/ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	1,2311		4,50		5,54				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0124		6,00		0,07				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0303		35,90		1,09				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0009		36,90		0,03				
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0616		20,86		1,29				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0101		12,70		0,13				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0034		16,51		0,06				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0011		11,26		0,01				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0757		165,00		12,49				
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0021		15,15		0,03				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0009		194,50		0,18				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,5466		5,51		52,87				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,6200		7,37		25,20				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	10,6620		7,37		165,85				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,7131		5,00		8,57				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0067		300,00		2,01				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0757		12,54		0,95				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		115,57	MATERIAL		1.219,42	CUSTO TOTAL	1.476,21	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,81	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	347,50	1.823,71	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 01339 /SINAPI	Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico								kg	0,9000	
M 01341 /SINAPI	Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 mm								m2	5,0400	
M 05020 /SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 600 x 2100 mm,de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafea								un	2,0000	
M 05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)								kg	0,0400	
M 00956 /ORSE	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")								un	2,0000	
M 13330 /ORSE	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401								un	1,0000	
O 01770 /ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar								m	5,4000	
O 08957 /ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos								un	6,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	UNID
04723/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 6,1500
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 6,1500

CÓDIGO	Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas, fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batentes de madeira.	UNID			
12082/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0004	518,00	0,21
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0004	246,00	0,10
MATERIAL					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	22,89	0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	13,85	0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,6220	4,50	2,80
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0059	6,00	0,04
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0117	174,01	2,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0351	4,90	0,17
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	194,50	0,16
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0179	11,43	0,20
12919 /ORSE	Porta radiológica em mad/mad de lei p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=2mm, do bradiças reforçadas aneladas de 3 1/2" x 3", fechadura tambor autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449 /40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca	un	1,0000	6.151,43	6.151,43
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0047	12,70	0,06
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0008	15,15	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0351	165,00	5,79
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0059	60,96	0,36
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0004	30,00	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7940	14,00	11,12
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0008	37,90	0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0140	35,90	0,50
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0016	16,51	0,03
MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	3,9000	5,51	45,35

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas, fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batentes de madeira.							UNID	
12082/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)					h	3,9000	7,37 60,67	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0351	12,54 0,44	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,7940	5,00 3,97	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0031	300,00 0,93	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	50,23	MATERIAL	6.174,83	CUSTO TOTAL		6.286,72	
EQUIPAMENTO	0,30	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		1.479,89	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 12919 /ORSE	Porta radiológica em mad/mad de lei p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	3,9000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	3,9000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)							h	3,9000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	3,9000

CÓDIGO	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	UNID					
09072/ORSE		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004		11,50		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0058		11,43		0,07
08855 /ORSE	Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa	un	1,0000		68,09		68,09
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001		22,98		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002		31,50		0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002		13,52		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2557		14,00		3,58
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015		12,70		0,02
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005		10,80		0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002		16,50		0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0020		60,96		0,12
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004		18,80		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr						UNID
09072/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,26		0,01	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0032	95,00		0,30	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,76		1,03	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0113	165,00		1,86	
09357 /ORSE	Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios	m2	1,0000	709,42		709,42	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50		0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	9,05		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0113	4,90		0,06	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	13,85		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0045	35,90		0,16	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	194,50		0,06	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	6,00		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	16,51		0,01	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	40,80		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2077	4,50		0,93	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0038	174,01		0,66	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,5120	5,51		17,58	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	7,37		15,56	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010	300,00		0,30	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0113	12,54		0,14	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2557	5,00		1,28	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,70	MATERIAL	786,50	CUSTO TOTAL	821,43
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	193,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 08855 /ORSE	Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa					un	1,0000
M 09357 /ORSE	Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tu					m2	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	UNID
09072/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecç.	m3 0,0030
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,5000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 1,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,5000

CÓDIGO	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo					UNID
03249/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00	0,00	
MATERIAL						
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0014	11,26	0,02	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15	0,00	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90	0,00	
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0104	85,27	0,89	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0008	11,50	0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0079	174,01	1,37	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0042	6,00	0,03	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,4368	4,50	1,97	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0014	9,05	0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0010	13,85	0,01	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	22,89	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0237	4,90	0,12	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0095	35,90	0,34	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002	27,50	0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006	194,50	0,12	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0237	165,00	3,91	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0004	16,50	0,01	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	37,90	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0002	327,80	0,07	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo						UNID			
03249/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0004	13,52		0,01				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0010	10,80		0,01				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0002	22,98		0,00				
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30		0,00				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0042	60,96		0,26				
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0314	85,72		2,69				
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0471	96,24		4,53				
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0008	18,80		0,02				
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0004	40,80		0,02				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0011	16,51		0,02				
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00		0,00				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5361	14,00		7,51				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0032	12,70		0,04				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	31,50		0,01				
02645 /ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un	1,0000	340,24		340,24				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	12,7500	0,76		9,69				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0121	11,43		0,14				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,0180	7,37		0,28				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	3,2210	5,51		37,46				
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0090	7,37		0,14				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,0180	7,37		31,39				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5361	5,00		2,68				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0021	300,00		0,63				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0237	12,54		0,30				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		32,82	MATERIAL	374,12	CUSTO TOTAL	447,15	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	105,26	552,41
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 02645 /ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia								un	1,0000
O 00095 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado								m3	0,0500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo			UNID
03249/ORSE				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m		m3	0,2800
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	2,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro		h	2,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)		h	2,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras		h	2,0000

CÓDIGO	Poste de concreto duplo T (DT) 12/600 - fornecimento							UNID	
02945/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01869 /ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 12/ 600					un	1,0000	1.357,30	1.357,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	1.357,30	CUSTO TOTAL		1.357,30	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		319,51	1.676,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01869 /ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 12/ 600							un	1,0000

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador						UNID
02281/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	298,00			0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51			0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	174,01			0,07
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50			0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	11,43			0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,00			0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0225	4,50			0,10
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50			0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85			0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0014	4,90			0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador						UNID
02281/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	35,90	0,02		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70	0,00		
01333 /ORSE	Líquido selador para parede	l	0,1300	8,10	1,05		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0014	165,00	0,23		
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,85	0,43		
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0005	17,50	0,01		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0305	14,00	0,43		
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,00	0,01		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	60,96	0,01		
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	30,24	0,03		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80	0,00		
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0001	18,50	0,00		
MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1000	5,51	1,16		
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000	7,37	3,11		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0305	5,00	0,15		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00	0,03		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0014	12,54	0,02		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,02	MATERIAL	2,42	CUSTO TOTAL	6,92
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						1,63	8,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 01333 /ORSE	Líquido selador para parede	l	0,1300				
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000				
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,2000				
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000				
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1000				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico						UNID
02282 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	30,24		0,03	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,00		0,01	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	194,50		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0305	14,00		0,43	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0014	165,00		0,23	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0225	4,50		0,10	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	174,01		0,07	
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0005	17,50		0,01	
01332 /ORSE	Líquido selador acrílico	l	0,2000	8,10		1,62	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	60,96		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	35,90		0,02	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0014	4,90		0,01	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0001	18,50		0,00	
11252 /ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	298,00		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	11,43		0,01	
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, número 120, cor vermelha	un	0,5000	0,85		0,43	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000	7,37		3,11	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1000	5,51		1,16	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0014	12,54		0,02	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0305	5,00		0,15	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,02	MATERIAL	2,99	CUSTO TOTAL	7,49
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						1,76	9,25

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	UNID
02282/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01332 /ORSE	Líquido selador acrílico	l 0,2000
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un 0,5000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,1000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h 0,2000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h 0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,1000

CÓDIGO	Preparo e execução de solo-cimento traço 1:12 em volume, (cimento/arenoso), com compactação e espalhamento, para suporte de fundações, inclusive cimento e arenoso comercial	UNID
08598/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02462 /ORSE	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp)	h 6,0000 2,72 16,32
MATERIAL		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0090 174,01 1,57
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0048 6,00 0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0270 4,90 0,13
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,6108 14,00 8,55
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0048 60,96 0,29
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0006 31,50 0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0138 11,43 0,16
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0270 165,00 4,46
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0036 12,70 0,05
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0012 16,51 0,02
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 107,6900 0,76 81,84
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0018 13,85 0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,5646 4,50 2,54
00203 /ORSE	Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial)	m3 1,3000 95,00 123,50
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0012 36,90 0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0108 35,90 0,39
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0012 194,50 0,23

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo e execução de solo-cimento traço 1:12 em volume, (cimento/arenoso), com compactação e espalhamento, para suporte de fundações, inclusive cimento e arenoso comercial							UNID		
08598/ORSE								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	6,0000	5,51	69,78
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0270	12,54	0,34
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,6108	5,00	3,05
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0024	300,00	0,72
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	33,06	MATERIAL	223,84	CUSTO TOTAL	314,20	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	16,32	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	73,96	388,16		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 02462 /ORSE	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp)							h	6,0000	
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	107,6900	
M 00203 /ORSE	Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial)							m3	1,3000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	6,0000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	6,0000	

CÓDIGO	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletor							UNID		
12814/ORSE	a, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13528 /ORSE	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento						un	1,0000	7.218,68	7.218,68
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	7.218,68	CUSTO TOTAL	7.218,68	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	1.699,28	8.917,96		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 13528 /ORSE	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com c							un	1,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores					UNID
12222/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	un	0,0000	23.794,57	0,00	
	MATERIAL					
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0048	95,00	0,46	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0039	174,01	0,68	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,0157	0,06	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0060	11,43	0,07	
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	0,7248	0,95	0,69	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,5436	0,76	0,41	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0117	4,90	0,06	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2647	14,00	3,71	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85	0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1873	4,50	0,84	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	22,89	0,01	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0021	6,00	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0047	35,90	0,17	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,0157	2,28	0,04	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,0030	1,15	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0019	60,96	0,12	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0127	0,01	0,00	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0030	0,56	0,00	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0127	0,76	0,01	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores							UNID
12222/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,0157		0,70		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005		16,51		0,01	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0003		160,00		0,05	
10386 /ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 08 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cema r ou similar	un	1,0000		78,82		78,82	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002		11,50		0,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0002		52,69		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0117		165,00		1,93	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0016		12,70		0,02	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003		11,26		0,00	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,0157		0,81		0,01	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0003		43,90		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6031		5,51		7,01	
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	0,0128		7,08		0,19	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,6000		7,80		26,34	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000		7,37		6,22	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2647		5,00		1,32	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0117		12,54		0,15	
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0074		0,94		0,01	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010		300,00		0,30	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	18,84	MATERIAL	88,18	CUSTO TOTAL	129,86	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	30,57	160,43
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 10386 /ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 08 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar						un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,6000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,4000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	1,6000
O 87296 /SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenar						m3	0,0040
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	1,6000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID
12222/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,6000

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID			
12228/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluido carregador	un	0,0000	23.794,57	0,00
	MATERIAL				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0206	95,00	1,96
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0005	194,50	0,10
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,0668	0,06	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0005	36,90	0,02
09334 /ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 32 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cema r ou similar	un	1,0000	288,70	288,70
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0083	6,00	0,05
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0187	35,90	0,67
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0156	174,01	2,71
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,0802	0,95	2,93
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0002	22,98	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0002	327,80	0,07
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	16,50	0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0008	10,80	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,0587	14,00	14,82
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002	27,50	0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0011	9,05	0,01
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	40,80	0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,0668	0,81	0,05
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0539	0,76	0,04
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,0129	1,15	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0077	60,96	0,47

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores						UNID
12228/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0013	43,90		0,06	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80		0,01	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,0668	0,70		0,05	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0062	12,70		0,08	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	11,50		0,01	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0011	11,26		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0468	4,90		0,23	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0006	52,69		0,03	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0468	165,00		7,72	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0013	22,89		0,03	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,7490	4,50		3,37	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,3101	0,76		1,76	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0239	11,43		0,27	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0007	13,85		0,01	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,0668	2,28		0,15	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0013	160,00		0,21	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0021	16,51		0,03	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0129	0,56		0,01	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0539	0,01		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	0,0543	7,08		0,81	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,6000	7,37		24,89	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,4131	5,51		28,06	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	6,4000	7,80		105,36	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,0587	5,00		5,29	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0042	300,00		1,26	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0468	12,54		0,59	
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0314	0,94		0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	75,39	MATERIAL	326,64	CUSTO TOTAL	493,37
EQUIPAMENTO		0,11	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						116,14	609,51

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID	
12228/ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 09334 /ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 32 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,4000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,6000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	6,4000
O 87296 /SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenar	m3	0,0170
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	6,4000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,4000

CÓDIGO	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	UNID				
04527/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0058	12,70		0,07
10394 /ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	1,0000	0,32		0,32
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0005	52,69		0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0432	165,00		7,13
01094 /ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un	1,0000	112,00		112,00
00865 /ORSE	Eletroduto condutele pvc rígido, d= 1/2"	m	1,5000	4,97		7,46
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,9773	14,00		13,68
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0010	36,90		0,04
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0144	174,01		2,51
00663 /ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un	1,0000	7,00		7,00
00414 /ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m	1,0000	16,07		16,07
00314 /ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un	3,0000	1,60		4,80
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0173	35,90		0,62
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0432	4,90		0,21
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	22,89		0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0014	13,85		0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,7656	4,50		3,45

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura						UNID			
04527/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0077	6,00		0,05				
04198 /ORSE	Quadro de medição trifásico em Noril c/lente para leitura	un	1,0000	330,00		330,00				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0221	11,43		0,25				
00209 /ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un	3,0000	1,30		3,90				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0005	31,50		0,02				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0019	16,51		0,03				
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0010	160,00		0,16				
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0010	43,90		0,04				
00868 /SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m	2,0000	24,71		49,42				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0072	60,96		0,44				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0010	194,50		0,19				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,8000	5,51		55,82				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,8000	7,80		79,02				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0432	12,54		0,54				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0038	300,00		1,14				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,9773	5,00		4,89				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		63,89	MATERIAL	559,92	CUSTO TOTAL	701,63	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	165,16	866,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00209 /ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"							un	3,0000
M	00314 /ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"							un	3,0000
M	00414 /ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°							m	1,0000
M	00663 /ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"							un	1,0000
M	00865 /ORSE	Eletroduto condutele pvc rígido, d= 1/2"							m	1,5000
M	01094 /ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector							un	1,0000
M	04198 /ORSE	Quadro de medição trifásico em Noril c/lente para leitura							un	1,0000
M	10394 /ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"							un	1,0000
M	00868 /SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro							m	2,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura			UNID
04527/ORSE				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	4,8000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	4,8000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)		h	4,8000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras		h	4,8000

CÓDIGO	Quadro de transferência automática p/ grupo de geradores até 50 kva	UNID			
10796/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85	0,00
11658 /ORSE	Quadro de transferência automática p/ grupo de geradores até 50 kva	un	1,0000	11.392,91	11.392,91
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90	0,13
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90	0,04
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50	0,72
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	174,01	0,52
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0015	60,96	0,09
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	11,43	0,05
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	43,90	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	165,00	1,49
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	52,69	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,70	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50	0,04
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	160,00	0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	16,51	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	7,80	16,46
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	5,51	11,63
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de transferência automática p/ grupo de geradores até 50 kva							UNID	
10796/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00	1,02				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,31	MATERIAL	11.398,94	CUSTO TOTAL	11.428,46	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	2.690,26	14.118,72	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 11658 /ORSE	Quadro de transferência automática p/ grupo de geradores até 50 kva							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	1,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,0000

CÓDIGO	Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi Ø 100mm						UNID
04283/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70		0,01	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	43,50		0,01	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	34,45		0,00	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0006	23,00		0,01	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00		0,74	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,43		0,03	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96		0,05	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi Ø 100mm							UNID				
04283/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0798		4,50		0,36					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		6,00		0,00					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015		174,01		0,26					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		36,90		0,00					
11708 /SINAPI	Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas	un	1,0000		21,31		21,31					
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002		31,36		0,01					
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003		22,80		0,01					
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001		19,57		0,00					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018		14,00		1,43					
MÃO-DE-OBRA (111,06%)												
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5000		5,51		5,81					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000		7,37		7,78					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		300,00		0,12					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		5,00		0,51					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		12,54		0,06					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,45	MATERIAL		24,34	CUSTO TOTAL	38,65	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	9,10	47,75	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	11708 /SINAPI	Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas								un	1,0000	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,5000	
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,5000	
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,5000	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras								h	0,5000	

CÓDIGO	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação						UNID
00072/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046		11,43		0,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação						UNID
00072/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	194,50	0,08		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	16,51	0,01		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	165,00	1,49		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90	0,13		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	60,96	0,10		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,70	0,02		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90	0,04		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	13,85	0,01		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1882	4,50	0,85		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00	0,01		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	174,01	0,52		
MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,0000	5,51	23,26		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00	1,02		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,02	MATERIAL	6,18	CUSTO TOTAL	30,86
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						7,26	38,12
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente			h	2,0000		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras			h	2,0000		

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm						UNID
13026/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm					UNID
13026/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0029	11,43		0,03
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1032	4,50		0,46
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	6,00		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0019	174,01		0,33
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,26		0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0058	4,90		0,03
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	6,0000	0,76		4,56
13729 /ORSE	VedaReboco Rebotec 1l ou similar	l	0,0040	12,29		0,05
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1303	14,00		1,82
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0010	60,96		0,06
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	12,70		0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0058	165,00		0,96
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50		0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	9,05		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,51		0,01
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0216	95,00		2,05
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0023	35,90		0,08
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	7,37		9,33
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6800	5,51		7,91
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm							UNID	
13026/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0058	12,54	0,07
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0005	300,00	0,15
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1303	5,00	0,65
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,17	MATERIAL	10,50	CUSTO TOTAL	28,64	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	6,74	35,38	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,6000
O 13024 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) com Rebotec - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m -							m3	0,0200
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,6000

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	UNID				
03314/ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98		0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80		0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50		0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	9,05		0,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2200	0,76		1,69
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0029	11,43		0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,51		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1283	14,00		1,80
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm						UNID
03314/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0010	60,96		0,06	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85		0,00	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0182	96,24		1,75	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,26		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0023	35,90		0,08	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0057	4,90		0,03	
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001	194,50		0,02	
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,2200	0,95		2,11	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	12,70		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1013	4,50		0,46	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	6,00		0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0019	174,01		0,33	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0057	165,00		0,94	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	7,37		9,33	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6600	5,51		7,68	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1283	5,00		0,64	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0057	12,54		0,07	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00		0,15	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,06	MATERIAL	9,36	CUSTO TOTAL	27,26
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						6,42	33,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
O	03309 /ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de				m3	0,0150
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	0,6000
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro				h	0,6000
P	04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)				h	0,6000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras				h	0,6000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar						UNID
01465/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	12,70		0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	174,01		0,31	
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,9400	0,22		0,21	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	34,45		0,00	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0007	23,00		0,02	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01	
06005 /SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples,bitola 3/4 " (ref 1509)	un	1,0000	56,00		56,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0055	165,00		0,91	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0028	11,43		0,03	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	6,00		0,01	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0004	22,80		0,01	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0022	35,90		0,08	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0055	4,90		0,03	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0973	4,50		0,44	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36		0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0010	60,96		0,06	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1242	14,00		1,74	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0004	43,50		0,02	
MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,6100	7,37		9,49	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6100	5,51		7,09	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0055	12,54		0,07	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1242	5,00		0,62	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00		0,15	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,86	MATERIAL	59,93	CUSTO TOTAL	77,39
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						18,22	95,61

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	UNID
01465/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m 0,9400
M 06005 /SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 3/4 " (ref 1509)	un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,6100
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,6100
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,6100
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,6100

CÓDIGO	Registro globo angular 45° para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente					UNID
08023/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014	35,90		0,05
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,90		0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
10904 /SINAPI	Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao predial de incendio, 45 graus , diametro de 2 1/2", com volante, classe de pressao de ate 200 psi	un	1,0000	122,95		122,95
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0638	4,50		0,29
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	6,00		0,00
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	1,4000	0,22		0,31
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	174,01		0,21
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0018	11,43		0,02
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0004	23,00		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	60,96		0,04
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	12,70		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0814	14,00		1,14

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro globo angular 45° para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente							UNID		
08023/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0036	165,00	0,59
07959 /ORSE	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio)						un	1,0000	64,40	64,40
10593 /ORSE	Praio simples 30cm						un	0,0000	19,57	0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"						un	0,0003	22,80	0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"						un	0,0002	31,36	0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"						un	0,0002	43,50	0,01
MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,4000	7,37	6,22
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,4000	5,51	4,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0003	300,00	0,09
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0036	12,54	0,05
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0814	5,00	0,41
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,15	MATERIAL	190,10	CUSTO TOTAL	201,56	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	47,45	249,01		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm								m	1,4000
M 07959 /ORSE	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio)								un	1,0000
M 10904 /SINAPI	Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao predial de incendio, 45 graus, diametro de 2								un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,4000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,4000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras								h	0,4000

CÓDIGO	Regularização mecanizada de áreas								PROD. EQUIPE	UNID
02496/ORSE									333,00	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL	
02475 /ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	148,74	0,0030	357,16	0,0000	17,79	1,07	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Regularização mecanizada de áreas						PROD. EQUIPE	UNID
02496/ORSE							333,00	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0001	4,50		0,00		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0000	60,96		0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0000	11,43		0,00		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000	6,00		0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0000	174,01		0,00		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51		0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0000	4,90		0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000	35,90		0,00		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000	12,70		0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0001	14,00		0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0000	165,00		0,00		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0008	5,51		0,01		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00		0,00		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0000	12,54		0,00		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0001	5,00		0,00		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,08	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,07	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,25	1,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	PROD	IMPR			
E 02475 /ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	1,0000	1,00	0,00			
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0008					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2500					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Remoção de tapume					UNID				
11358/ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00					
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00					
MATERIAL											
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89		0,00					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00		0,00					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0478	4,50		0,22					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00					
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00		0,00					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	12,70		0,01					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90		0,04					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00					
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90		0,00					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00		0,86					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	11,43		0,02					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00		0,45					
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	174,01		0,16					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96		0,02					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3000	7,37		4,67					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,51		3,49					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00		0,31					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,86	MATERIAL		1,80	CUSTO TOTAL	10,42	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,03	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(23,5400 %)	2,45	12,87

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de tapume	UNID
11358/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,3000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,3000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,3000

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	UNID			
10618/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0809	4,50	0,36
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96	0,05
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	174,01	0,26
02540 /ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,3800	3,50	1,33
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	9,05	0,00
11300 /ORSE	Cerâmica 45 x 45 cm, eliane, linha cargo plus bone ou similar	m2	1,0500	28,22	29,63
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00
02684 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	3,3600	1,39	4,67
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70	0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019	35,90	0,07
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,26	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0046	165,00	0,76
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0046	4,90	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço							UNID
10618/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80		0,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1047	14,00		1,47		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0024	11,43		0,03		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00		
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00		
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03		
MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5500	7,37		8,56		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4780	5,51		5,56		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1047	5,00		0,52		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0046	12,54		0,06		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,68	MATERIAL	38,71	CUSTO TOTAL	53,55
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	12,61
								66,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	0,3800					
M 11300 /ORSE	Cerâmica 45 x 45 cm, eliane, linha cargo plus bone ou similar	m2	1,0500					
O 03407 /ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	4,0000					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4500					
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,5500					
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5500					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4500					

CÓDIGO	Revestimento para parede com barita, e= 4 cm							UNID
09682/ORSE								m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento para parede com barita, e= 4 cm	UNID				
09682/ORSE		m²				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	16,51		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50		0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0010	9,05		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	12,70		0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	165,00		2,23
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	11,43		0,08
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	40,80		0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	16,50		0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80		0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52		0,00
00256 /ORSE	Argamassa baritada pronta para aplicação	kg	90,0000	1,81		162,90
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0024	60,96		0,15
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	13,85		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90		0,07
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00		4,28
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	6,00		0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0008	10,80		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2392	4,50		1,08
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	35,90		0,19
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	174,01		0,78
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	11,50		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	194,50		0,06
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0010	11,26		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,5000	5,51		17,44
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5000	7,37		23,33
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição -café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00		1,53
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00		0,36

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento para parede com barita, e= 4 cm							UNID		
09682/ORSE								m²		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0135	12,54	0,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,33	MATERIAL	171,99	CUSTO TOTAL	214,91	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	50,59	265,50		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00256 /ORSE	Argamassa baritada pronta para aplicação							kg	90,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,5000	
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,5000	
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	1,5000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,5000	

CÓDIGO	Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i						UNID
02252/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003		9,05		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007		35,90		0,03
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000		27,50		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0265		4,50		0,12
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003		6,00		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003		11,26		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018		4,90		0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000		327,80		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002		10,80		0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001		16,50		0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001		13,52		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002		12,70		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000		13,85		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000		36,90		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018		165,00		0,30
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002		11,50		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i							UNID	
02252/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
00371 /SINAPI	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos	kg	0,3780	0,81		0,31			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0009	11,43		0,01			
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00			
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80		0,00			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96		0,02			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	174,01		0,10			
01984 /ORSE	Rodapé granito cinza andorinha polido 7 x 2cm	m	1,0000	32,33		32,33			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0410	14,00		0,57			
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98		0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000	7,37		6,22			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0032	5,51		0,04			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0410	5,00		0,21			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54		0,02			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,97	MATERIAL	33,82	CUSTO TOTAL	40,38	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	9,51	49,89	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01984 /ORSE	Rodapé granito cinza andorinha polido 7 x 2cm							m	1,0000
O 03406 /ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar							kg	0,4500
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,4000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,4000

CÓDIGO	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	UNID
00304/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm				UNID
00304/ORSE					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00	0,00
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00
	MATERIAL				
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00	0,00
10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,0350	12,27	0,43
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co	un	0,4000	0,22	0,09
	brimento 20 mm				
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30	0,00
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e	un	0,4000	0,35	0,14
	fundo de vigas				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	22,89	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50	0,00
01886 /ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	0,0100	23,37	0,23
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0043	4,90	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0017	35,90	0,06
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0022	11,43	0,03
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,0000	0,76	3,80
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0130	85,27	1,11
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90	0,00
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000	11,19	11,19
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,00	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm						UNID
00304/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	37,90	0,00		
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02		
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0010	96,24	0,10		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014	174,01	0,24		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0043	165,00	0,71		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0708	4,50	0,32		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	60,96	0,04		
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0980	25,00	2,45		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0977	14,00	1,37		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00		
MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2800	5,51	3,26		
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000	7,37	6,22		
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0800	7,37	1,24		
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,2000	7,37	3,11		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0977	5,00	0,49		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0043	12,54	0,05		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,55	MATERIAL	22,38	CUSTO TOTAL	36,92
EQUIPAMENTO		0,01	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)
						8,69	45,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,0000				
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0130				
M 10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,0350				
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0780				
M 01886 /ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	0,0100				
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0010				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm			UNID
00304/ORSE				m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
O 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutu	kg	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000	
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,4000	
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,2000	
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,2000	

CÓDIGO	Saboneteira para sabão líquido					UNID
02051/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	16,50		0,00
11758 /SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml	un	1,0000	61,99		61,99
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	9,05		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70		0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	11,50		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,26		0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002	35,90		0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0102	14,00		0,14
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0001	174,01		0,02
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	6,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0065	4,50		0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0004	4,90		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0002	11,43		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0004	165,00		0,07
	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	40,80		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Saboneteira para sabão líquido							UNID				
02051/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10282 /ORSE												
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0001		60,96		0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro						un	0,0000		18,80		0,00
MÃO-DE-OBRA (111,06%)												
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,1000		7,37		1,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0102		5,00		0,05
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0004		12,54		0,01
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0000		300,00		0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,74	MATERIAL	62,27	CUSTO TOTAL	63,90	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	15,04	78,94				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	11758 /SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml								un	1,0000	
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	0,1000	
P	04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)								h	0,1000	

CÓDIGO	Sirene áudiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio						UNID
11824/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50			0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0010	60,96			0,06
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,51			0,01
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	160,00			0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50			0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1425	14,00			2,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0032	11,43			0,04
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	43,90			0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1116	4,50			0,50
12665 /ORSE	Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio	un	1,0000	176,62			176,62

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Sirene áudiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio							UNID				
11824/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0063		4,90		0,03					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008		12,70		0,01					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0025		35,90		0,09					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001		22,89		0,00					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002		13,85		0,00					
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001		52,69		0,01					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		36,90		0,00					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0021		174,01		0,37					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0063		165,00		1,04					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011		6,00		0,01					
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,7000		5,51		8,14					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,7000		7,80		11,52					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0063		12,54		0,08					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006		300,00		0,18					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1425		5,00		0,71					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,32	MATERIAL		180,84	CUSTO TOTAL	201,51	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,0600%)	0,00		SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	47,44		248,95
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	12665 /ORSE	Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio								un	1,0000	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,7000	
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,7000	
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,7000	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras								h	0,7000	

CÓDIGO	Sistema de automação para porta de alumínio c/vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão do trilho: de 3,30 até 4,40m							UNID
08182/ORSE								cj
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANAAV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Sistema de automação para porta de alumínio c/vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão do trilho: de 3,30 até 4,40m							UNID	
08182/ORSE								cj	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
08259 /ORSE	Kit de automatização de abertura de portas deslizantes, de 4,40m, incluso: mão de obra, central eletrônica com inversor de frequência, motorreductor(es), kit de ferragem, marca Bona ou similar					un	1,0000	7.715,16	7.715,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	7.715,16	CUSTO TOTAL	7.715,16	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1.816,15	9.531,31	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 08259 /ORSE	Kit de automatização de abertura de portas deslizantes, de 4,40m, incluso: mão de obra, central eletrônica com inverso							un	1,0000

CÓDIGO	Tanque de louça (deca ref. tq 01)s em coluna, com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), sifão c/ válvula de plástico e conj	UNID				
08016/ORSE	unto de fixação ou similares - Rev. 01	un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90		0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	35,90		0,39
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	11,43		0,16
13984 /SINAPI	Torneira metalica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plastico, de parede, para uso geral, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1152 / 1154)	un	1,0000	60,65		60,65
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,90		0,13
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,7500	0,22		0,17
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0021	22,80		0,05
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0012	31,36		0,04
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006	194,50		0,12
00668 /ORSE	Fixação para tanque, DECA FT11 ou similar	cj	1,0000	81,90		81,90
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	165,00		4,46
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0003	19,57		0,01
02012 /ORSE	Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros n°. 8 ou similar	un	1,0000	8,78		8,78
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	174,01		1,57
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	6,00		0,03
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,4785	4,50		2,15
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	13,85		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0048	60,96		0,29
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00		8,55
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0033	23,00		0,08

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tanque de louça (deca ref. tq 01)s em coluna, com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), sifão c/ válvula de plástico e conj							UNID	
08016/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0003	31,50	0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"					un	0,0018	43,50	0,08
04660 /ORSE	Tanque louça, branco, sem coluna (Deca - ref. tq-01 ou similar)					un	1,0000	549,90	549,90
10592 /ORSE	Lima chata 12"					un	0,0003	34,45	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)					un	0,0012	16,51	0,02
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"					un	0,0012	60,00	0,07
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)					un	0,0036	12,70	0,05
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	3,0000	7,37	46,67
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	3,0000	5,51	34,89
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0024	300,00	0,72
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,6108	5,00	3,05
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0270	12,54	0,34
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	38,64	MATERIAL	719,70	CUSTO TOTAL		805,53	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		189,62	995,15
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00668 /ORSE	Fixação para tanque, DECA FT11 ou similar							cj	1,0000
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	0,7500
M 02012 /ORSE	Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros n°. 8 ou similar							un	1,0000
M 04660 /ORSE	Tanque louça, branco, sem coluna (Deca - ref. tq-01 ou similar)							un	1,0000
M 13984 /SINAPI	Torneira metalica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plastico, de parede, para uso geral, 1/2 " ou 3/4 " (ref							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	3,0000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	3,0000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	3,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	3,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tapume em chapa OSB LP (2,20x1,22m), esp = 10mm (1 uso)					UNID		
09142/ORSE						m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05			
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02			
MATERIAL								
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,51	0,01			
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00	0,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0025	35,90	0,09			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0063	4,90	0,03			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0032	11,43	0,04			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0021	174,01	0,37			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1116	4,50	0,50			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0063	165,00	1,04			
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	12,70	0,01			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	6,00	0,01			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85	0,00			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0010	60,96	0,06			
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,1300	22,24	2,89			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1425	14,00	2,00			
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	2,8350	10,13	28,72			
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90	0,00			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00			
09436 /ORSE	Chapa OSB LP tapume 2,20x1,22x10mm Stand	m2	1,1000	68,14	74,95			
MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,7000	7,37	10,89			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,7000	5,51	8,14			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1425	5,00	0,71			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00	0,18			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0063	12,54	0,08			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,02	MATERIAL	110,76	CUSTO TOTAL	130,85	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tapume em chapa OSB LP (2,20x1,22m), esp = 10mm (1 uso)							UNID
EQUIPAMENTO	0,06	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	30,80	161,65
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m 2,8350
M 09436 /ORSE	Chapa OSB LP tapume 2,20x1,22x10mm Stand							m2 1,1000
M 05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)							kg 0,1300
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,7000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h 0,7000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h 0,7000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)							h 0,7000

CÓDIGO	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm					UNID
01167/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0017	165,00		0,28
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96		0,02
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0030	78,37		0,24
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00
07138 /SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1,0000	1,21		1,21
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0009	11,43		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	174,01		0,10
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0303	4,50		0,14
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0017	4,90		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007	35,90		0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm							UNID	
01167/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0387	14,00		0,54			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0080	81,38		0,65			
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00			
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1900	5,51		2,21			
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1900	7,37		2,96			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0387	5,00		0,19			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0017	12,54		0,02			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,45	MATERIAL	3,24	CUSTO TOTAL	8,67	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,04	
		PREÇO TOTAL							10,71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0080
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0030
M 07138 /SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial (nbr 5648)							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1900
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,1900
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,1900
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,1900

CÓDIGO	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm							UNID		
01168/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm					UNID
01168/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00
07139 /SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1,0000	1,58		1,58
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0017	4,90		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0017	165,00		0,28
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0009	11,43		0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007	35,90		0,03
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96		0,02
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	174,01		0,10
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0090	81,38		0,73
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0387	14,00		0,54
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0303	4,50		0,14
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0040	78,37		0,31
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1900	7,37		2,96
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1900	5,51		2,21
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0017	12,54		0,02
10761 /ORSE	Refeição -café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0387	5,00		0,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,45	MATERIAL	3,76	CUSTO TOTAL
					9,19	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANAAV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,16	11,35
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg 0,0090
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l 0,0040
M 07139 /SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)							un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,1900
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h 0,1900
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h 0,1900
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h 0,1900

CÓDIGO	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm					UNID
01169/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007	35,90		0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0017	4,90		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0120	81,38		0,98
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0387	14,00		0,54
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0017	165,00		0,28
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0303	4,50		0,14
07140 /SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1,0000	5,27		5,27
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	174,01		0,10
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96		0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm							UNID
01169/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc					l	0,0040	78,37 0,31
10592 /ORSE	Lima chata 12"					un	0,0000	34,45 0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"					un	0,0001	60,00 0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0000	31,50 0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,0009	11,43 0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"					un	0,0001	31,36 0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"					un	0,0001	22,80 0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,1900	5,51 2,21
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,1900	7,37 2,96
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0387	5,00 0,19
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	300,00 0,06
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0017	12,54 0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,45	MATERIAL	7,70	CUSTO TOTAL		13,13 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		3,09 16,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg 0,0120
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l 0,0040
M 07140 /SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)							un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,1900
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h 0,1900
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h 0,1900
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h 0,1900

CÓDIGO	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm							UNID		
01170/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm					UNID
01170/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	60,96	0,03	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	12,70	0,01	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00	0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	174,01	0,16	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	6,00	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00	0,45	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	11,43	0,02	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150	81,38	1,22	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0478	4,50	0,22	
07141 /SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 40 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1,0000	11,54	11,54	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00	0,86	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	23,00	0,01	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	43,50	0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90	0,04	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36	0,00	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0060	78,37	0,47	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57	0,00	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80	0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3000	7,37	4,67	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,51	3,49	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00	0,31	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	3,86	MATERIAL	15,06	CUSTO TOTAL	
				23,65	PREÇO TOTAL	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO

ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,57	29,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0150
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,0060
M 07141 /SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 40 mm, para agua fria predial (nbr 5648)						un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,3000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,3000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,3000

CÓDIGO	Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 3/4"						UNID
01348/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0021	4,90	0,01		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50	0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70	0,00		
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00	0,01		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0008	35,90	0,03		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00		
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	23,00	0,01		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00		
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45	0,00		
07122 /SINAPI	Te pvc, soldavel, com bucha de latao na bolsa central, 90 graus, 25 mm x 3/4", para agua fria predial	un	1,0000	14,03	14,03		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0021	165,00	0,35		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0468	14,00	0,66		
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0367	4,50	0,17		
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36	0,00		
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	1,1700	0,22	0,26		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 3/4"							UNID	
01348/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80		0,00			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0007	174,01		0,12			
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00		0,00			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0011	11,43		0,01			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96		0,02			
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2300	5,51		2,67			
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2300	7,37		3,58			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0468	5,00		0,23			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0021	12,54		0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,97	MATERIAL	15,69	CUSTO TOTAL	22,28	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,24	27,52
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	1,1700
M 07122 /SINAPI	Te pvc, soldavel, com bucha de latao na bolsa central, 90 graus, 25 mm x 3/4", para agua fria predial							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2300
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,2300
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,2300
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,2300

CÓDIGO	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm							UNID
01177/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0017	4,90		0,01		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007	35,90		0,03		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00		0,00		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 328			RptRelacaoComposicoesEmprForm			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm						UNID
01177/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0303	4,50		0,14	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0387	14,00		0,54	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0100	81,38		0,81	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96		0,02	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	174,01		0,10	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0150	78,37		1,18	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0017	165,00		0,28	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00	
07136 /SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, paraagua fria predial	un	1,0000	7,83		7,83	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0009	11,43		0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1900	7,37		2,96	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1900	5,51		2,21	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0017	12,54		0,02	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0387	5,00		0,19	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,45	MATERIAL	10,96	CUSTO TOTAL	16,39
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	3,86
						PREÇO TOTAL	
						20,25	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm		UNID
01177/ORSE			un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0100
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0150
M 07136 /SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, paraagua fria predial	un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1900
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,1900
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1900
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1900

CÓDIGO	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	UNID				
01178/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	23,00		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90		0,04
07128 /SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 40 mm x 32 mm, paraagua fria predial	un	1,0000	12,82		12,82
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0200	78,37		1,57
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00		0,86
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	43,50		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0478	4,50		0,22
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	6,00		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	11,43		0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm							UNID	
01178/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	174,01		0,16			
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	60,96		0,03			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00		0,45			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	12,70		0,01			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0140	81,38		1,14			
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3000	7,37		4,67			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,51		3,49			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00		0,31			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,86	MATERIAL	17,36	CUSTO TOTAL	25,95	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	6,11	32,06
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0140
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0200
M 07128 /SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 40 mm x 32 mm, paraagua fria predial							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,3000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,3000

CÓDIGO	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm							UNID		
01590/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm						UNID	
01590/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0734	4,50		0,33		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0017	35,90		0,06		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0041	4,90		0,02		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014	174,01		0,24		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,00		0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70		0,01		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0937	14,00		1,31		
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0750	81,38		6,10		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0021	11,43		0,02		
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	43,50		0,01		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	60,96		0,04		
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01		
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0005	23,00		0,01		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0041	165,00		0,68		
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00		
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,1200	78,37		9,40		
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	22,80		0,01		
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36		0,01		
07091 /SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 100 x 100 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1,0000	18,02		18,02		
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,4600	7,37		7,16		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4600	5,51		5,35		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0041	12,54		0,05		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0937	5,00		0,47		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,92	MATERIAL	36,30	CUSTO TOTAL	49,46	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	11,64	61,10
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0750
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,1200
M 07091 /SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 100 x 100 mm, serie normal, para esgoto predial						un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,4600
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,4600
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,4600
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,4600

CÓDIGO	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UNID			
01585/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	43,50	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0013	11,43	0,01
07097 /SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial	un	1,0000	8,00	8,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00	0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	23,00	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0463	4,50	0,21
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0330	78,37	2,59
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0026	165,00	0,43
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0026	4,90	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	60,96	0,03
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36	0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0010	35,90	0,04

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm							UNID		
01585/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10593 /ORSE	Praio simples 30cm						un	0,0000	19,57	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0001	16,51	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0005	6,00	0,00
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0240	81,38	1,95
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara						un	0,0001	194,50	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,0590	14,00	0,83
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0009	174,01	0,16
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,2900	5,51	3,37
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,2900	7,37	4,51
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0590	5,00	0,30
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0002	300,00	0,06
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0026	12,54	0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,74	MATERIAL	14,30	CUSTO TOTAL	22,60	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,32	27,92		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,0240
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc								l	0,0330
M 07097 /SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial								un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2900
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,2900
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,2900
P 06111 /SINAPI	Servente de obras								h	0,2900

CÓDIGO	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm							UNID
00234/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm					UNID
00234/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00
	MATERIAL					
01607 /SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - c onicas)	cj	1,4200	0,30		0,43
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0008	35,90		0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96		0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0020	4,90		0,01
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	37,90		0,00
02193 /ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2	1,1700	22,18		25,95
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0448	14,00		0,63
04299 /SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	1,4200	1,60		2,27
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0010	11,43		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0351	4,50		0,16
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	22,89		0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0007	174,01		0,12
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0020	165,00		0,33
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,2200	7,37		3,42
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2200	5,51		2,56
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0448	5,00		0,22
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0020	12,54		0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm							UNID	
00234/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,83	MATERIAL	29,96	CUSTO TOTAL	36,26	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,02	ENC.(111,0600%)	3,16	SERV. TERCEIRO	0,29	BDI(23,5400 %)	8,54	44,80	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02193 /ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios							m2	1,1700
M 01607 /SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)							cj	1,4200
M 04299 /SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixacao de telha em madeira							un	1,4200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2200
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,2200
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,2200
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)							h	0,2200

CÓDIGO	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm						UNID
01594/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0143	14,00		0,20	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0001	23,00		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0003	11,43		0,00	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0000	60,00		0,00	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0110	78,37		0,86	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0080	81,38		0,65	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0112	4,50		0,05	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0000	31,36		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51		0,00	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0000	22,80		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0006	4,90		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm							UNID			
01594/ORSE								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0000	43,50		0,00					
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	60,96		0,01					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	6,00		0,00					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0002	174,01		0,03					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00					
02207 /ORSE	Terminal de ventilação pvc rigido d= 50mm	un	1,0000	8,49		8,49					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0006	165,00		0,10					
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	35,90		0,01					
MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0700	5,51		0,81					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0700	7,37		1,09					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0006	12,54		0,01					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0143	5,00		0,07					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,91	MATERIAL		10,41	CUSTO TOTAL	12,42	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	2,92	15,34
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas									kg	0,0080
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc									l	0,0110
M 02207 /ORSE	Terminal de ventilação pvc rigido d= 50mm									un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,0700
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador									h	0,0700
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)									h	0,0700
P 06111 /SINAPI	Servente de obras									h	0,0700

CÓDIGO	Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A	UNID
09922/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A						UNID
09922/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90		0,04	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	52,69		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	6,00		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	12,70		0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	11,43		0,02	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00		0,86	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0478	4,50		0,22	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96		0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	174,01		0,16	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	160,00		0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00		0,45	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	43,90		0,00	
09098 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10A	un	1,0000	3,64		3,64	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,51		3,49	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	7,80		4,94	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00		0,31	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,99	MATERIAL	5,45	CUSTO TOTAL	14,31
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)
							3,37
							17,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD		
M 09098 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10A			un	1,0000		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A			UNID
09922/ORSE				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,3000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	0,3000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)		h	0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras		h	0,3000

CÓDIGO	Torneira de bóia p/caixa d'agua d= 3/4" (deca ou similar)					UNID
04281/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0025	4,90		0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0025	165,00		0,41
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0010	35,90		0,04
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96		0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0008	174,01		0,14
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,4700	0,22		0,10
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0447	4,50		0,20
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
03349 /ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'agua d = 3/4", ref:1350 (deca ou similar)	Un	1,0000	69,18		69,18
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0570	14,00		0,80
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	23,00		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80		0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	43,50		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0013	11,43		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira de bóia p/caixa d'agua d= 3/4" (deca ou similar)							UNID				
04281/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2800		5,51		3,26					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2800		7,37		4,36					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002		300,00		0,06					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0570		5,00		0,29					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0025		12,54		0,03					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,60	MATERIAL		70,98	CUSTO TOTAL	78,99	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	18,59	97,58		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M	00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	0,4700		
M	03349 /ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'agua d = 3/4", ref:1350 (deca ou similar)							Un	1,0000		
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2800		
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,2800		
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,2800		
P	06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,2800		

CÓDIGO	Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, d=1/2", da Deca ou similar						UNID
09497/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	22,80			0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70			0,01
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57			0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51			0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96			0,05
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50			0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00			1,43
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36			0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50			0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0798	4,50			0,36

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, d=1/2", da Deca ou similar						UNID	
09497/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	43,50		0,01		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00		0,74		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02		
09828 /ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, d=1/2", da Deca ou similar	un	1,0000	227,90		227,90		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,43		0,03		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00		
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5000	0,22		0,11		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	174,01		0,26		
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	34,45		0,00		
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0006	23,00		0,01		
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000	7,37		7,78		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	5,51		5,81		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,45	MATERIAL	231,04	CUSTO TOTAL	245,35	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	57,76	303,11
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm					m	0,5000
M	09828 /ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, d=1/2", da Deca ou similar					un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,5000
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador					h	0,5000
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,5000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,5000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Transformador de 300 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v						UNID	
00314/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,2628	35,90		9,43		
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0146	160,00		2,34		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0073	31,50		0,23		
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0073	52,69		0,38		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,6570	165,00		108,41		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0146	194,50		2,84		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0292	16,51		0,48		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,6570	4,90		3,22		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0146	22,89		0,33		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	14,8628	14,00		208,08		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,2190	174,01		38,11		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0219	13,85		0,30		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	11,6435	4,50		52,40		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,1168	6,00		0,70		
07615 /SINAPI	Transformador trifasico de distribuicao, potencia de 300 kva, tensao nominal de 15 kv, tensao secundar ia de 220/127v, em oleo isolante tipo mineral	un	1,0000	35.682,99		35.682,99		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0876	12,70		1,11		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,1095	60,96		6,68		
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0146	43,90		0,64		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0146	36,90		0,54		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,3358	11,43		3,84		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	73,0000	5,51		848,95		
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	73,0000	7,80		1.201,78		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0584	300,00		17,52		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	14,8628	5,00		74,31		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,6570	12,54		8,24		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	971,63	MATERIAL	36.123,05	CUSTO TOTAL	38.278,22	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	
						9.010,69	47.288,91	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	07615 /SINAPI	Transformador trifasico de distribuicao, potencia de 300 kva, tensao nominal de 15 kv, tensao secundaria de 220/127v, ,					un	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Transformador de 300 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v			UNID
00314/ORSE				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	73,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	73,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)		h	73,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras		h	73,0000

CÓDIGO	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020							UNID
92342/SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)				h	1,0400	0,81	0,84
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)				h	1,0400	0,70	0,73
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,0400	0,32	0,33
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,0400	0,94	0,98
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)				h	1,0400	2,28	2,37
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)				h	1,0400	0,06	0,06
07701 /SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2.1/2", e = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (nbr 5580)				m	1,0390	121,09	125,81
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)				h	0,5276	5,25	5,85
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)				h	0,5276	7,37	8,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,06	MATERIAL	131,13	CUSTO TOTAL	145,19	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	34,18	179,37

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD
M 07701 /SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2.1/2", e = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (nbr 5580)		m	1,0390
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	0,5200
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	0,5200

CÓDIGO	Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm						UNID
01572/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm						UNID			
01572/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36		0,01				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,90		0,02				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014	35,90		0,05				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0638	4,50		0,29				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0006	60,96		0,04				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	165,00		0,59				
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001	194,50		0,02				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0814	14,00		1,14				
06142 /SINAPI	Conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, em plástico branco, com tubo, canopla e espude	un	1,0000	8,51		8,51				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0018	11,43		0,02				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00				
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01				
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0004	23,00		0,01				
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00				
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	43,50		0,01				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	174,01		0,21				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	6,00		0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	12,70		0,01				
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00				
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	22,80		0,01				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,4000	7,37		6,22				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4000	5,51		4,65				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0814	5,00		0,41				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00		0,09				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	12,54		0,05				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,15	MATERIAL	10,95	CUSTO TOTAL	22,41	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,28	27,69	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm	UNID	
01572/ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 06142 /SINAPI	Conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel, em plastico branco, com tubo, canopla e espude	un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,4000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4000

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	UNID			
01027/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,26	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0015	165,00	0,25
09867 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 20 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,0100	3,69	3,73
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57	0,00
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0002	78,37	0,02
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45	0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0001	23,00	0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0000	60,00	0,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3702	0,76	1,04
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008	11,43	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0000	31,36	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50	0,00
10789 /ORSE	Nivel de bolha de madeira	un	0,0000	16,50	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")						UNID			
01027/ORSE							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00				
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	40,80		0,00				
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98		0,00				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0254	4,50		0,11				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005	174,01		0,09				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0015	4,90		0,01				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0350	14,00		0,49				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006	35,90		0,02				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	9,05		0,00				
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0004	81,38		0,03				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00		0,00				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0033	95,00		0,31				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50		0,00				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0900	7,37		1,40				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1515	7,37		2,36				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1021	5,51		1,19				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0015	12,54		0,02				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0350	5,00		0,18				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,34	MATERIAL	6,15	CUSTO TOTAL	11,33	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,67	14,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,0004
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc								l	0,0002
M 09867 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 20 mm, agua fria (nbr-5648)								m	1,0100

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	UNID
01027/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 02483 /ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m 1,0100
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,0900
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,0900
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,0900
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,0900

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	UNID				
01028/ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	16,50		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0411	14,00		0,58
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80		0,00
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0005	81,38		0,04
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007	35,90		0,03
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	40,80		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,90		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96		0,02
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0000	60,00		0,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3702	0,76		1,04
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0009	11,43		0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80		0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0000	31,36		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")						UNID				
01028/ORSE							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0002	78,37		0,02					
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00					
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0033	95,00		0,31					
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	9,05		0,00					
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50		0,00					
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0001	23,00		0,00					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	165,00		0,30					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0302	4,50		0,14					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	174,01		0,10					
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50		0,00					
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,26		0,00					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00		0,00					
09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,0100	4,74		4,79					
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1515	7,37		2,36					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1321	5,51		1,54					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1200	7,37		1,87					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0411	5,00		0,21					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54		0,02					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,73	MATERIAL	7,42	CUSTO TOTAL	13,47	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	3,17	16,64		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0005		
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0002		
M 09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)							m	1,0100		
O 02483 /ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"							m	1,0100		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1200		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar											
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						Página 348		RptRelacaoComposicoesEmprForm			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	UNID
01028/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,1200
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,1200
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,1200

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	UNID			
01029/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96	0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0033	95,00	0,31
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80	0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	9,05	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	16,50	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0431	14,00	0,60
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0007	81,38	0,06
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	174,01	0,10
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0008	35,90	0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0019	4,90	0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0318	4,50	0,14
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0010	11,43	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0019	165,00	0,31
09869 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,0100	10,64	10,75

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")						UNID	
01029/ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3702	0,76	1,04			
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52	0,00			
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00	0,01			
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0001	23,00	0,00			
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,26	0,00			
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00			
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00			
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	40,80	0,00			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70	0,00			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0003	78,37	0,02			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00	0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1421	5,51	1,65			
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1300	7,37	2,02			
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1515	7,37	2,36			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0431	5,00	0,22			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0019	12,54	0,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,86	MATERIAL	13,43	CUSTO TOTAL	19,77	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	4,65	24,42
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0007
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,0003
M 09869 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648)						m	1,0100
O 02483 /ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"						m	1,0100
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1300
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,1300

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rigido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	UNID
01029/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,1300
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,1300

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	UNID			
01030/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0004	23,00	0,01
09874 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 40 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,0100	15,49	15,64
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0029	11,43	0,03
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2836	0,76	1,74
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45	0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	22,80	0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36	0,01
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0055	95,00	0,52
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0010	60,96	0,06
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	43,50	0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00	0,01
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0003	78,37	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0058	165,00	0,96
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0058	4,90	0,03
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1001	4,50	0,45
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0008	81,38	0,07
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,51	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	6,00	0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")						UNID				
01030/ORSE							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	12,70	0,01						
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0019	174,01	0,33						
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00						
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00						
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00						
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,26	0,00						
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	9,05	0,00						
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00						
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1302	14,00	1,82						
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50	0,00						
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00						
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0023	35,90	0,08						
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,4020	7,37	6,25						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3030	7,37	4,71						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5737	5,51	6,67						
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0058	12,54	0,07						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00	0,15						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1302	5,00	0,65						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,35	MATERIAL		21,84	CUSTO TOTAL	40,39	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	9,51	49,90
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,0008	
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc								l	0,0003	
M 09874 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 40 mm, agua fria (nbr-5648)								m	1,0100	
O 02477 /ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"								m	1,0100	
O 02484 /ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"								m	1,0100	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2000	
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,2000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	UNID
01030/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,2000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,2000

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	UNID			
01031/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1065	4,50	0,48
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	6,00	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0031	11,43	0,04
09875 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 50 mm, para agua fria (nbr-5648)	m	1,0100	17,75	17,93
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2836	0,76	1,74
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00	0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0005	23,00	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0005	78,37	0,04
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	12,70	0,01
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0055	95,00	0,52
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0020	174,01	0,35
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	9,05	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,26	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0061	165,00	1,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0011	60,96	0,07
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,51	0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36	0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	22,80	0,01
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")						UNID			
01031/ORSE							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0024	35,90		0,09				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50		0,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00				
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00				
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	43,50		0,01				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80		0,00				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1383	14,00		1,94				
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0012	81,38		0,10				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0061	4,90		0,03				
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6137	5,51		7,14				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,4420	7,37		6,88				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3030	7,37		4,71				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0061	12,54		0,08				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1383	5,00		0,69				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00		0,15				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,87	MATERIAL	24,44	CUSTO TOTAL	44,13	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	10,39	54,52
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,0012
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc								l	0,0005
M 09875 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 50 mm, para agua fria (nbr-5648)								m	1,0100
O 02477 /ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"								m	1,0100
O 02484 /ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"								m	1,0100
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2400
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,2400

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	UNID
01031/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,2400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,2400

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	UNID				
01524/ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96		0,02
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0489	14,00		0,68
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0050	81,38		0,41
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	23,00		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0383	4,50		0,17
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0007	174,01		0,12
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0080	78,37		0,63
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01
09835 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688)	m	1,0100	5,95		6,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0011	11,43		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0022	165,00		0,36
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0022	4,90		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009	35,90		0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm							UNID	
01524/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2400	5,51	2,79				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2400	7,37	3,73				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0022	12,54	0,03				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0489	5,00	0,24				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,09	MATERIAL	8,50	CUSTO TOTAL	15,37	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	3,62	18,99	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0050
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0080
M 09835 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688)							m	1,0100
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2400
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,2400
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,2400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,2400

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	UNID				
01525/ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00		0,86
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	23,00		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	12,70		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
09838 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0100	10,13		10,23
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00		0,45
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	43,50		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90		0,04
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	6,00		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm						UNID				
01525/ORSE							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0478	4,50		0,22					
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	174,01		0,16					
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0110	78,37		0,86					
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	11,43		0,02					
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01					
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0080	81,38		0,65					
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36		0,00					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	60,96		0,03					
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80		0,00					
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3000	7,37		4,67					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,51		3,49					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00		0,31					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,86	MATERIAL	13,57	CUSTO TOTAL	22,16	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,22	27,38		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0080		
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0110		
M 09838 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)							m	1,0100		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3000		
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,3000		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar											
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						Página 357		RptRelacaoComposicoesEmprForm			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rigido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	UNID
01525/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,3000

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm						UNID
01526/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0005	23,00			0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36			0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70			0,01
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0170	81,38			1,38
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0260	78,37			2,04
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45			0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	22,80			0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00			0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0022	11,43			0,03
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0977	14,00			1,37
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0043	165,00			0,71
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96			0,05
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57			0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85			0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51			0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50			0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00			0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0017	35,90			0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0043	4,90			0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014	174,01			0,24
09837 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0100	14,62			14,77
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50			0,02
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	43,50			0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0766	4,50			0,34
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90			0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm							UNID	
01526/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,4800	5,51 5,58	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,4800	7,37 7,47	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00 0,12	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0977	5,00 0,49	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0043	12,54 0,05	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,18	MATERIAL	21,10	CUSTO TOTAL		34,83 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		8,20 43,03	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0170
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0260
M 09837 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)							m	1,0100
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4800
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,4800
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,4800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,4800

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	UNID				
01527/ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0024	11,43		0,03
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0016	174,01		0,28
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0047	165,00		0,78
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm						UNID				
01527/ORSE							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0829	4,50		0,37					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85		0,00					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0047	4,90		0,02					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019	35,90		0,07					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00					
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	34,45		0,00					
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00					
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	43,50		0,01					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96		0,05					
09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0100	16,50		16,67					
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36		0,01					
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0004	22,80		0,01					
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0006	23,00		0,01					
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0250	81,38		2,03					
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0400	78,37		3,13					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1059	14,00		1,48					
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5200	5,51		6,05					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5200	7,37		8,09					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1059	5,00		0,53					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0047	12,54		0,06					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,70	MATERIAL	24,98	CUSTO TOTAL	39,86	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	9,38	49,24		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0250		
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0400		
M 09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)							m	1,0100		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5200		
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,5200		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar											
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						Página 360		RptRelacaoComposicoesEmprForm			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rigido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	UNID
01527/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,5200
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,5200

CÓDIGO	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm							UNID
09377/ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000		19,57		0,00	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003		22,80		0,01	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002		60,00		0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0022		11,43		0,03	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0005		23,00		0,01	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0260		78,37		2,04	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		31,50		0,00	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002		31,36		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008		60,96		0,05	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0043		165,00		0,71	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		16,51		0,00	
09841 /SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviaisprediais (nbr 5688)	m	1,0100		40,72		41,13	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		12,70		0,01	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000		34,45		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001		194,50		0,02	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0766		4,50		0,34	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		6,00		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001		13,85		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014		174,01		0,24	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003		43,50		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0977		14,00		1,37	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0170		81,38		1,38	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0043		4,90		0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0017		35,90		0,06	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		36,90		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm							UNID	
09377/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,4800	5,51 5,58	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,4800	7,37 7,47	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00 0,12	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0977	5,00 0,49	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0043	12,54 0,05	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,18	MATERIAL	47,46	CUSTO TOTAL	61,19	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	14,40	75,59	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0170
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0260
M 09841 /SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviaisprediais (nbr 5688)							m	1,0100
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4800
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,4800
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,4800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,4800

CÓDIGO	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014							UNID
89578/SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0050		69,17		0,35	
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1516		0,32		0,05	
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0420		1,86		0,08	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,1516		0,06		0,01	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,1516		2,28		0,35	
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0082		78,37		0,64	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,1516		0,81		0,12	
09841 /SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviaisprediais (nbr 5688)	m	1,0353		40,72		42,16	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1516		0,94		0,14	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014							UNID
89578/SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,1516		0,70		0,11	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0769		5,25		0,85	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0769		7,37		1,20	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,04	MATERIAL		43,98	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
					0,00	BDI (23,5400 %)		10,83
						PREÇO TOTAL		56,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr					un	0,0050	
M 09841 /SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviaisprediais (nbr 5688)					m	1,0353	
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3					un	0,0082	
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, grao 100					un	0,0420	
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,0758	
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,0758	

CÓDIGO	União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e in							UNID
92896/SINAPI	stalação. af_10/2020							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,4720		2,28		3,36	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,4720		0,81		1,19	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,4720		0,06		0,09	
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4720		0,32		0,47	
03148 /SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1 x c)	un	0,0300		10,88		0,33	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4720		0,94		1,38	
09889 /SINAPI	Uniao de ferro galvanizado, com rosca bsp, com assento plano, de 2 1/2"	un	1,0000		176,67		176,67	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,4720		0,70		1,03	
07307 /SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	l	0,0070		34,36		0,24	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,7467		7,37		11,62	
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,7467		5,25		8,27	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e in							UNID	
92896/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,89	MATERIAL	184,76	CUSTO TOTAL	204,65	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	48,17	252,82	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03148 /SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1 x c)							un	0,0300
M 07307 /SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)							l	0,0070
M 09889 /SINAPI	Uniao de ferro galvanizado, com rosca bsp, com assento plano, de 2 1/2"							un	1,0000
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,7360
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,7360

CÓDIGO	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 38 mm (1 1/2")					UNID
01477/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00	
10409 /SINAPI	Valvula de retencao horizontal, de bronze (pn-25), 1 1/2", 400 psi, tampa de porca de uniao, extremida des com rosca	un	1,0000	205,38	205,38	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,51	0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50	0,04	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57	0,00	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	34,45	0,00	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0009	23,00	0,02	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0003	60,00	0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0031	35,90	0,11	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0039	11,43	0,04	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0076	4,90	0,04	
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	1,5000	0,22	0,33	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0014	6,00	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1356	4,50	0,61	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85	0,00	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0003	31,36	0,01	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0005	43,50	0,02	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 38 mm (1 1/2")							UNID	
01477/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0014	60,96	0,09				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1731	14,00	2,42				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0076	165,00	1,25				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0010	12,70	0,01				
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0006	22,80	0,01				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0026	174,01	0,45				
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,8500	7,37	13,22				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,8500	5,51	9,89				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1731	5,00	0,87				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0007	300,00	0,21				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0076	12,54	0,10				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		10,94	MATERIAL	210,86	CUSTO TOTAL	235,19	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	55,36	290,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	1,5000
M 10409 /SINAPI	Valvula de retencao horizontal, de bronze (pn-25), 1 1/2", 400 psi, tampa de porca de uniao, extremidades com rosca							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,8500
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,8500
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,8500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,8500

CÓDIGO	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha quadra, P.210.17, DECA ou similar, inclusive assento						UNID
12491/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	13,85	0,01		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,51	0,01		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha quadra, P.210.17, DECA ou similar, inclusive assento						UNID
12491/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0002	34,45			0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3190	4,50			1,44
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00			0,02
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,6000	0,22			0,13
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90			0,26
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90			0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	174,01			1,04
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0008	31,36			0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,43			0,11
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0008	60,00			0,05
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0022	23,00			0,05
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0012	43,50			0,05
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	165,00			2,97
13321 /ORSE	Kit de instalação de vaso sanitário com caixa, com fixação vertical, ref.: 1200C.KIT.PCD	un	1,0000	62,99			62,99
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0014	22,80			0,03
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0002	19,57			0,00
13319 /ORSE	Vaso sanitário para caixa de descarga acoplada, linha quadra, ref.: P.210.17, da Deca ou similar	un	1,0000	405,16			405,16
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,70			0,03
13320 /ORSE	Assento para vaso sanitário, plástico, com slow close, ref.: AP.215.17, Linha quadra/polo/unic, da DE CA ou similar	un	1,0000	288,49			288,49
13303 /ORSE	Caixa de descarga acoplada com acionamento duo, ref.: CD.21F.17, da Deca ou similar	un	1,0000	301,67			301,67
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	60,96			0,20
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00			5,70
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50			0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	194,50			0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,0000	7,37			31,11
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,0000	5,51			23,26
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54			0,23
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00			2,04
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00			0,48
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	25,76	MATERIAL	1.070,64	CUSTO TOTAL	1.127,88	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha quadra, P.210.17, DECA ou similar, inclusive assento							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	265,50	1.393,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm							m 0,6000
M 13303 /ORSE	Caixa de descarga acoplada com acionamento duo, ref.: CD.21F.17, da Deca ou similar							un 1,0000
M 13319 /ORSE	Vaso sanitário para caixa de descarga acoplada, linha quadra, ref.: P.210.17, da Deca ou similar							un 1,0000
M 13320 /ORSE	Assento para vaso sanitário, plástico, com slow close, ref.: AP.215.17, Linha quadra/polo/unic, da DECA ou similar							un 1,0000
M 13321 /ORSE	Kit de instalação de vaso sanitário com caixa, com fixação vertical, ref.: 1200C.KIT.PCD							un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 2,0000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h 2,0000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h 2,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h 2,0000

CÓDIGO	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016						UNID
93183/SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0000	1.241,40		0,00	
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	un	0,0000	23.794,57		0,00	
MATERIAL							
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,5360	0,70		0,38	
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, comprimento 20 mm	un	6,0000	0,22		1,32	
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0278	20,86		0,58	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0829	0,74		0,06	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,1441	1,15		0,17	
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2107	1,26		0,27	
00033 /SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao	kg	0,8769	11,87		10,41	
04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,9175	3,80		3,49	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	8,1403	0,76		6,19	
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0070	7,64		0,05	
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	0,2991	0,95		0,28	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016						UNID				
93183/SINAPI							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0983		0,76		0,07				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1441		0,56		0,08				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0205		95,00		1,95				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,5360		0,06		0,03				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0983		0,01		0,00				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,5360		2,28		1,22				
06189 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou equivalente da regioao - bruta	m	0,9652		23,20		22,39				
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0142		85,27		1,21				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,5360		0,81		0,43				
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,0829		1,09		0,09				
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2107		0,45		0,09				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,0021		5,07		0,02				
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	0,0393		5,25		0,44				
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	0,0378		7,08		0,56				
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)	h	0,0613		7,68		0,99				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1466		5,51		1,70				
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0129		7,37		0,20				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,1735		7,37		2,70				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0692		7,37		1,08				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0600		0,94		0,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,63	MATERIAL		50,85	CUSTO TOTAL	58,58	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,06	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	13,79	72,37
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua									l	0,0070
M 39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm									un	6,0000
O 87294 /SINAPI	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenari.									m3	0,0019
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares									h	0,0680
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares									h	0,0940

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	UNID
93183/SINAPI		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 92270 /SINAPI	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_09/2020	m2 0,2170
O 92802 /SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	kg 0,7900
O 94970 /SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	m3 0,0240

CÓDIGO	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	UNID				
93184/SINAPI		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluido carregador	un	0,0000	23.794,57		0,00
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0000	1.241,40		0,00
MATERIAL						
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, comprimento 20 mm	un	6,0000	0,22		1,32
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1148	0,74		0,09
43059 /SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	0,3296	10,59		3,49
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0156	20,86		0,33
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0050	7,64		0,04
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	0,2991	0,95		0,28
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1185	0,45		0,05
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,4225	0,70		0,30
06189 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou equivalente da regioao - bruta	m	0,5427	23,20		12,59
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0564	0,76		0,04
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1328	0,56		0,07
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0564	0,01		0,00
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,4225	2,28		0,96
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,4225	0,06		0,03
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0071	85,27		0,61
04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,5158	3,80		1,96
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0114	95,00		1,08
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,1328	1,15		0,15
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1185	1,26		0,15
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,4225	0,81		0,34

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016						UNID				
93184/SINAPI							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,2384		0,76		3,22				
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,1148		1,09		0,13				
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)	h	0,0345		7,68		0,56				
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	0,0221		5,25		0,24				
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	0,0224		7,08		0,33				
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,0030		5,07		0,03				
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0181		7,37		0,28				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,0975		7,37		1,52				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0956		7,37		1,49				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1351		5,51		1,57				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0330		0,94		0,03				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,02	MATERIAL		27,25	CUSTO TOTAL	33,31	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,03	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	7,84	41,15	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua							l	0,0050	
M	39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm							un	6,0000	
O	87294 /SINAPI	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenari.							m3	0,0019	
O	88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,0940	
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,1070	
O	92270 /SINAPI	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_09/2020							m2	0,1220	
O	92800 /SINAPI	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022							kg	0,3080	
O	94970 /SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira							m3	0,0120	

CÓDIGO	Vidro fantasia canelado 4 mm								UNID	
01883/ORSE									m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vidro fantasia canelado 4 mm							UNID		
01883/ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02425 /ORSE	Vidro fantasia canelado 4mm						m2	1,0000	189,99	189,99
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	189,99	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	44,72	234,71		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02425 /ORSE	Vidro fantasia canelado 4mm							m2	1,0000	

CÓDIGO	Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor							UNID	
03657/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
34391 /SINAPI	Vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura total 8 mm (cada camada de 4 mm) - colocado					m2	1,0000	1.091,34	1.091,34
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	1.091,34	CUSTO TOTAL	1.091,34	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	256,90	1.348,24	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 34391 /SINAPI	Vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura total 8 mm (cada camada de 4 mm) - colocado							m2	1,0000

CÓDIGO	Vidro liso incolor 4mm							UNID		
01878 /ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02429 /ORSE	Vidro liso transparente incolor, e= 4mm						m2	1,0000	227,99	227,99
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	227,99	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	53,67	281,66		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02429 /ORSE	Vidro liso transparente incolor, e= 4mm							m2	1,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09					UNID
00034/PROJETOS						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0020	35,90	0,07	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	9,05	0,00	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0168	96,24	1,62	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0017	174,01	0,30	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0829	4,50	0,37	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80	0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0048	4,90	0,02	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96	0,05	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1095	14,00	1,53	
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,5116	0,95	2,39	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0025	11,43	0,03	
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0048	165,00	0,79	
00033 /PROJETO	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	20,0000	0,55	11,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,26	0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	11,50	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70	0,01	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,5116	0,76	1,91	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6400	7,37	9,96	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4352	5,51	5,06	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09							UNID	
00034/PROJETOS								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0048	12,54	0,06
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1095	5,00	0,55
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0005	300,00	0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,12	MATERIAL	20,15	CUSTO TOTAL	35,93	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	7,90	SERV. TERCEIRO	0,76	BDI(23,5400 %)	8,46	44,39	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00033 /PROJETC	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm							un	20,0000
O 03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas d							m3	0,0138
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3800
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,6400
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,6400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,3800

CÓDIGO	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014						UNID			
88485/SINAPI							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0390	1,50	0,06					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,0140	1,15	0,02					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,0530	0,70	0,04					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0140	0,56	0,01					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,0530	2,28	0,12					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,0530	0,06	0,00					
06085 /SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l	0,1600	8,10	1,30					
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0390	1,48	0,06					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,0530	0,81	0,04					
MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0142	5,51	0,17					
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,0395	7,37	0,61					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,78	MATERIAL		1,63	CUSTO TOTAL	2,41	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão. af_06/2014							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,57	2,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 06085 /SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior					l	0,1600	
O 88310 /SINAPI	Pintor com encargos complementares					h	0,0390	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares					h	0,0140	

CÓDIGO	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte -							PROD. EQUIPE	UNID	
02523/ORSE	Rev.03 (aterro h=30cm)							75,00	m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL	
02475 /ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	148,74	0,0133	357,16	0,0000	17,79	4,75	
02459 /ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	69,19	0,0133	203,71	0,0000	0,00	2,71	
02483 /ORSE	Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)	h	0,0000	77,70	0,0093	241,60	0,0040	14,28	2,30	
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0000	174,01	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0000	6,00	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0000	35,90	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0025	4,50	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0000	13,85	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0001	4,90	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0000	60,96	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada						un	0,0000	36,90	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0001	165,00	0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0000	31,50	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0001	11,43	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0000	12,70	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0000	16,51	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara						un	0,0000	194,50	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,0027	14,00	0,04
12930 /ORSE	Areia fina adquirida em depósito, frete incluso (Areia Fina Comercial)						m3	1,2000	95,00	114,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
	Servente de obras									

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte -						PROD. EQUIPE	UNID	
02523/ORSE	Rev.03 (aterro h=30cm)						75,00	m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI						h	0,0267	5,51	0,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0000	300,00	0,00
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0027	5,00	0,01
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0001	12,54	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,15	MATERIAL	114,08	CUSTO TOTAL		124,16	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	9,76	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		29,23	153,39
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	PROD	IMPR
E 02459 /ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)					h	1,0000	1,00	0,00
E 02475 /ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)					h	1,0000	1,00	0,00
E 02483 /ORSE	Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)					h	1,0000	0,70	0,30
M 12930 /ORSE	Areia fina adquirida em depósito, frete incluso (Areia Fina Comercial)					m3	1,2000		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,0267		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras					h	2,0000		

CÓDIGO	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa						UNID
08808/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0005	165,00		0,08	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70		0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	16,50		0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0000	10,80		0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0000	11,26		0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	11,50		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0113	14,00		0,16	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0000	9,05		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa						UNID
08808/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0097		4,50		0,04
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001		6,00		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0003		11,43		0,00
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,0700		380,00		26,60
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0005		4,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002		35,90		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000		36,90		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000		27,50		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000		13,85		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001		60,96		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		31,50		0,00
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000		40,80		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000		16,51		0,00
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	0,0700		39,07		2,73
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000		22,98		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0002		174,01		0,03
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000		18,80		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0854		5,51		0,99
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0252		7,37		0,39
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0005		12,54		0,01
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0113		5,00		0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000		300,00		0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,66	MATERIAL	29,66	CUSTO TOTAL	31,13
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)
						7,33	38,46
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O 11484 /ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura					m3	0,0700

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demãos							UNID
04849/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018		11,00		0,02	
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0009		17,50		0,02	
04609 /ORSE	Vedapren branco ou similar	kg	2,5000		20,90		52,25	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0262		4,50		0,12	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002		12,70		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018		165,00		0,30	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006		174,01		0,10	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003		6,00		0,00	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000		298,00		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018		4,90		0,01	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002		18,50		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0003		60,96		0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007		35,90		0,03	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018		30,24		0,05	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0009		11,43		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0407		14,00		0,57	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002		10,80		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		16,51		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000		7,37		6,22	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002		300,00		0,06	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0407		5,00		0,20	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018		12,54		0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,95	MATERIAL	53,51	CUSTO TOTAL	60,02
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	14,13
PREÇO TOTAL 74,15								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 04609 /ORSE	Vedapren branco ou similar					kg	2,5000	
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor					h	0,4000	
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)					h	0,4000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	UNID			
11941/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	174,01	0,52
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0032	95,00	0,30
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	60,96	0,10
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1606	4,50	0,72
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	9,05	0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90	0,13
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,70	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048	14,00	2,87
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50	0,04
12790 /ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, exclusive vidro	m2	1,0000	465,00	465,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	16,50	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,80	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	11,43	0,05
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	40,80	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	16,51	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0091	165,00	1,50
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,26	0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	11,50	0,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,76	1,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0091	4,90	0,04
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	7,37	15,56
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0120	5,51	11,77
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro							UNID	
11941 /ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2048	5,00		1,02			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0091	12,54		0,11			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,95	MATERIAL	472,44	CUSTO TOTAL	501,19	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	117,98	619,17
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 12790 /ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, exclusive vidro							m2	1,0000
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecç.							m3	0,0030
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,0000

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm, inclusive escora						UNID
09779/ORSE	mento em madeira e capeamento 4cm.						M2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00		0,05	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02	
MATERIAL							
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50		0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26		0,00	
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0300	20,86		0,63	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0021	12,70		0,03	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0159	165,00		2,62	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0081	11,43		0,09	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0007	16,51		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2911	4,50		1,31	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0064	35,90		0,23	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.					UNID
09779/ORSE						M2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0136	85,27	1,16	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05	0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0053	174,01	0,92	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0159	4,90	0,08	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	18,0000	0,76	13,68	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	13,85	0,01	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0027	6,00	0,02	
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,8900	11,19	21,15	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3594	14,00	5,03	
06189 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou equivalente da regioao - bruta	m	0,6200	23,20	14,38	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0027	60,96	0,16	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	194,50	0,08	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00	
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0408	85,72	3,50	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	37,90	0,01	
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,8600	10,13	18,84	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00	0,00	
10149 /ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm	m²	1,0000	80,37	80,37	
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00	
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,0300	5,51	5,68	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90	0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0600	96,24	5,77	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm, inclusive escora							UNID				
09779/ORSE	mento em madeira e capeamento 4cm.							M2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)						h	0,8100		7,37		12,60
00378 /SINAPI	Armador (horista)						h	0,1500		7,37		2,33
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	2,1000		5,51		24,42
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,4700		7,37		7,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0159		12,54		0,20
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,3594		5,00		1,80
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0014		300,00		0,42
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	22,11	MATERIAL	175,82	CUSTO TOTAL	225,07	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,06	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	52,98	278,05				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD
M 00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm										kg	1,8900
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)										m	1,8600
M 10149 /ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm										m²	1,0000
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)										m3	0,0600
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32										kg	18,0000
M 04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta										m	1,0300
M 04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete										m3	0,0408
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete										m3	0,0136
M 06189 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou equivalente da regioao - bruta										m	0,6200
M 05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)										kg	0,0300
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente										h	2,1000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro										h	0,4700
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro										h	0,8100
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador										h	0,1500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras										h	2,1000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)										h	0,4700
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)										h	0,1500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm, inclusive escora	UNID
09779/ORSE	mento em madeira e capeamento 4cm.	M2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 0,8100

CÓDIGO	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	UNID
01989/ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,90		0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	60,96		0,04
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	174,01		0,21
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	6,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0531	4,50		0,24
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0015	35,90		0,05
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50		0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0006	9,05		0,01
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0022	95,00		0,21
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98		0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	16,50		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0006	11,26		0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	11,50		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	12,70		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0823	14,00		1,15
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0004	10,80		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52		0,00
01727 /ORSE	Peitoril granito cinza polido 22 x 2cm	m	1,0000	109,85		109,85
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,9044	0,76		0,69
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0019	11,43		0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	165,00		0,59
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	40,80		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm							UNID
01989/ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		16,51		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0080		5,51		0,09	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,8000		7,37		12,44	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003		300,00		0,09	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0823		5,00		0,41	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036		12,54		0,05	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,94	MATERIAL	113,16	CUSTO TOTAL	126,28
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	29,73
							156,01	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 01727 /ORSE	Peitoril granito cinza polido 22 x 2cm					m	1,0000	
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecc					m3	0,0020	
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	0,8000	
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,8000	

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais						UNID
02287/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		31,50		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014		11,43		0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611		14,00		0,86
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002		10,80		0,00
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018		11,00		0,02
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0009		17,50		0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005		60,96		0,03
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002		18,50		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004		12,70		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0450		4,50		0,20

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais							UNID		
02287/ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0001	13,85		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada					un	0,0000	36,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0011	35,90		0,04
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus					un	0,0000	298,00		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara					un	0,0000	194,50		0,00
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"					un	0,0018	30,24		0,05
10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,0027	4,90		0,01
02231 /ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo					l	0,1800	14,89		2,68
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)					un	0,0001	16,51		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0005	6,00		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0009	174,01		0,16
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0027	165,00		0,45
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,2000	5,51		2,33
04783 /SINAPI	Pintor (horista)					h	0,4000	7,37		6,22
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0027	12,54		0,03
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	300,00		0,06
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0611	5,00		0,31
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,05	MATERIAL	4,56	CUSTO TOTAL		13,54	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		3,19	16,73	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	02231 /ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo							l	0,1800
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000
O	10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,4000
P	04783 /SINAPI	Pintor (horista)							h	0,4000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,2000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03						UNID
02285/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90		0,04	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	60,96		0,03	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00	
02232 /ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l	0,1800	14,89		2,68	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002	18,50		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	12,70		0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	174,01		0,16	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	298,00		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	6,00		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	11,43		0,02	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00		0,86	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80		0,00	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	30,24		0,05	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00		0,45	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0450	4,50		0,20	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,00		0,02	
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0009	17,50		0,02	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000	7,37		6,22	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	5,51		2,33	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00		0,31	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,05	MATERIAL	4,56	CUSTO TOTAL	13,54
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
							3,19
							16,73

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	UNID
02285/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02232 /ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l 0,1800
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,2000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h 0,4000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h 0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,2000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1					UNID
02308/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00		0,45
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	12,70		0,01
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,4000	0,85		0,34
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	174,01		0,16
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	11,43		0,02
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0009	17,50		0,02
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,00		0,02
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	30,24		0,05
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00		0,86
02226 /ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,1800	35,56		6,40
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002	18,50		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	60,96		0,03
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90		0,04
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	298,00		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1							UNID	
02308/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0005	6,00 0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,0450	4,50 0,20	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
04783 /SINAPI	Pintor (horista)					h	0,4000	7,37 6,22	
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,2000	5,51 2,33	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0027	12,54 0,03	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	300,00 0,06	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0611	5,00 0,31	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,05	MATERIAL	8,62	CUSTO TOTAL		17,60 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		4,14 21,74	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02226 /ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)							l	0,1800
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha							un	0,4000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,4000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)							h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,2000

CÓDIGO	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)						UNID
12137/ORSE							Un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	165,00			0,15
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0005	11,43			0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51			0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50			0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90			0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004	35,90			0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70			0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)						UNID		
12137/ORSE							Un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0002	6,00	0,00
37556 /SINAPI	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2 mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)					un	1,0000	25,91	25,91
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado					par	0,0002	60,96	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,0009	4,90	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0001	13,85	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,0188	4,50	0,08
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,0204	14,00	0,29
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0003	174,01	0,05
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara					un	0,0000	194,50	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,2000	5,51	2,33
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0009	12,54	0,01
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0001	300,00	0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0204	5,00	0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,10	MATERIAL	26,52	CUSTO TOTAL	28,98	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	6,82	35,80	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	37556 /SINAPI	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas						un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,2000

CÓDIGO	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	UNID					
01200/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0007	16,51		0,01	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80		0,01	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0005	43,50		0,02	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	UNID				
01200/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0166	4,90		0,08
09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	7,0000	4,74		33,18
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0022	12,70		0,03
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	11,50		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0005	11,26		0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0166	165,00		2,74
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	13,85		0,01
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0055	174,01		0,96
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	194,50		0,08
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	1,0000	0,85		0,85
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0029	6,00		0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3013	4,50		1,36
00013 /SINAPI	Estopa	kg	0,2500	17,70		4,43
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0005	9,05		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0066	35,90		0,24
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0029	60,96		0,18
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0003	31,36		0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0006	22,80		0,01
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3751	14,00		5,25
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50		0,01
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0095	81,38		0,77
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0085	11,43		0,10
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0004	10,80		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0003	60,00		0,02
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0009	23,00		0,02
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	34,45		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm							UNID	
01200/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc					l	0,1350	78,37	10,58
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	2,1000	5,51	24,42
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,8350	7,37	12,99
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,7500	7,37	11,67
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0015	300,00	0,45
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0166	12,54	0,21
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,3751	5,00	1,88
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	23,25	MATERIAL	61,03	CUSTO TOTAL		112,74	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		26,54	139,28
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0095
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,1350
M 00013 /SINAPI	Estopa							kg	0,2500
M 09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)							m	7,0000
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,1000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,7500
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,8350
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,8350
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,7500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	2,1000

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)						UNID
01678/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		31,50		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UNID			
01678/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0005	60,96	0,03
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	12,70	0,01
09838 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	8,0000	10,13	81,04
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	11,43	0,02
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00	0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	23,00	0,01
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45	0,00
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0230	78,37	1,80
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	43,50	0,01
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0600	71,38	4,28
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0478	4,50	0,22
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	6,00	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	174,01	0,16
03518 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un	3,0000	3,53	10,59
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00	0,86
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00
00013 /SINAPI	Estopa	kg	0,0500	17,70	0,89
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90	0,04
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00	0,45
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150	81,38	1,22
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57	0,00
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,2000	0,85	0,17
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00
07097 /SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial	un	1,0000	8,00	8,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	22,80	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,51	3,49
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3000	7,37	4,67
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)							UNID	
01678/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0611	5,00	0,31
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0027	12,54	0,03
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	300,00	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,86	MATERIAL	109,82	CUSTO TOTAL	118,41	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	27,87	146,28	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0150
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je							kg	0,0600
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0230
M 00013 /SINAPI	Estopa							kg	0,0500
M 07097 /SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial							un	1,0000
M 09838 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)							m	8,0000
M 03518 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial							un	3,0000
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha							un	0,2000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,3000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,3000

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)						UNID
01683/ORSE							pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
00013 /SINAPI	Estopa	kg	0,0500	17,70		0,89	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0018	11,43		0,02	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	60,96		0,04	
09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	4,0000	16,50		66,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)						UNID	
01683/ORSE							pt	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00		
10908 /SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	19,66		19,66		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014	35,90		0,05		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	174,01		0,21		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,90		0,02		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	6,00		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0638	4,50		0,29		
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150	81,38		1,22		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0814	14,00		1,14		
03520 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	2,0000	9,38		18,76		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00		
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	43,50		0,01		
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	22,80		0,01		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	12,70		0,01		
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00		
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45		0,00		
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0004	23,00		0,01		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	165,00		0,59		
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36		0,01		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4000	5,51		4,65		
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,4000	7,37		6,22		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0814	5,00		0,41		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	12,54		0,05		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00		0,09		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,15	MATERIAL	108,97	CUSTO TOTAL	120,43	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	5,75	SERV. TERCEIRO	0,56	BDI (23,5400 %)	
						28,35	148,78	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	UNID
01683/ORSE		pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0150
M 00013 /SINAPI	Estopa	kg 0,0500
M 03520 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un 2,0000
M 09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m 4,0000
M 10908 /SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,4000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,4000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,4000

CÓDIGO	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutele pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	UNID			
00789/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0007	36,90	0,03
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0100	25,00	0,25
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0007	22,89	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0126	35,90	0,45
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0315	4,90	0,15
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0315	165,00	5,20
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0010	13,85	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	31,50	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5583	4,50	2,51
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0053	60,96	0,32
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0056	6,00	0,03
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0007	43,90	0,03
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0105	174,01	1,83
02556 /SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada	un	1,0000	2,17	2,17
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0042	12,70	0,05
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7126	14,00	9,98
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0014	16,51	0,02
00866 /ORSE	Eletroduto condutele pvc rígido, d= 3/4"	m	6,0000	6,00	36,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutele pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada							UNID	
00789/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0007	160,00		0,11			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0161	11,43		0,18			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0007	194,50		0,14			
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0003	52,69		0,02			
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	3,5000	7,80		57,62			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	3,5000	5,51		40,70			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0028	300,00		0,84			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0315	12,54		0,40			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7126	5,00		3,56			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		46,59	MATERIAL	59,51	CUSTO TOTAL	162,84	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	38,33	201,17
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00866 /ORSE	Eletroduto condutele pvc rígido, d= 3/4"							m	6,0000
M 02556 /SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada							un	1,0000
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,0100
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	3,5000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	3,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	3,5000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	3,5000

CÓDIGO	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura						UNID
11948/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52		0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	16,50		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	UNID			
11948/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016	60,96	0,10
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	16,51	0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,80	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90	0,13
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0091	4,90	0,04
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	194,50	0,04
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0032	95,00	0,30
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,76	1,03
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1606	4,50	0,72
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	174,01	0,52
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	11,43	0,05
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0091	165,00	1,50
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,26	0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	9,05	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,70	0,02
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01
12797 /ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilho s, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	1,0000	280,00	280,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	11,50	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	40,80	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048	14,00	2,87
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0120	5,51	11,77
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	7,37	15,56
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2048	5,00	1,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura							UNID	
11948/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0091	12,54	0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,95	MATERIAL	287,44	CUSTO TOTAL	316,19	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	74,43	390,62	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 12797 /ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou							m2	1,0000
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecc							m3	0,0030
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,0000

CÓDIGO	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	UNID				
01702/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00		0,74
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	174,01		0,26
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0798	4,50		0,36
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	34,45		0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96		0,05
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0006	23,00		0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36		0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	22,80		0,01
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm,com grelha redonda acabamento cromado							UNID	
01702/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70		0,01			
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	43,50		0,01			
01907 /ORSE	Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref.nº20, acabamento aluminio, marca Akros ou simil ar	un	1,0000	19,08		19,08			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,43		0,03			
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	5,51		5,81			
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000	7,37		7,78			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,45	MATERIAL	22,11	CUSTO TOTAL	36,42	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	8,57	44,99	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01907 /ORSE	Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref.nº20, acabamento aluminio, marca Akros ou similar							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,5000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,5000

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm						UNID
03315/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm					UNID
03315/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1173	4,50		0,53
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0022	174,01		0,38
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0005	9,05		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	12,70		0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	11,50		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0066	4,90		0,03
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0012	60,96		0,07
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0182	96,24		1,75
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1486	14,00		2,08
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0026	35,90		0,09
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0012	6,00		0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0066	165,00		1,09
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50		0,00
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,2200	0,95		2,11
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,51		0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0005	11,26		0,01
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2200	0,76		1,69
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0034	11,43		0,04
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50		0,04
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,7000	7,37		10,89
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,7600	5,51		8,84
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1486	5,00		0,74

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm							UNID	
03315/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0066	12,54	0,08
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0006	300,00	0,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,35	MATERIAL	9,97	CUSTO TOTAL	30,74	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	7,24	37,98	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 03309 /ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de							m3	0,0150
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,7000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,7000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,7000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,7000

CÓDIGO	Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar						UNID
01470/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1242	14,00		1,74	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	165,00		0,89	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02	
01966 /ORSE	Registro pressão 3/4" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	un	1,0000	62,24		62,24	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	6,00		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0973	4,50		0,44	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0028	11,43		0,03	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,90		0,03	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0022	35,90		0,08	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	174,01		0,31	
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,9400	0,22		0,21	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar						UNID		
01470 /ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	12,70		0,01			
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0004	43,50		0,02			
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0004	22,80		0,01			
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00			
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36		0,01			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0010	60,96		0,06			
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	34,45		0,00			
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0007	23,00		0,02			
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6100	5,51		7,09			
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,6100	7,37		9,49			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54		0,07			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1242	5,00		0,62			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,09	MATERIAL	65,96	CUSTO TOTAL	81,78	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	19,25	101,03	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	0,9400
M 01966 /ORSE	Registro pressão 3/4" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6100
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,6100
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,6100
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,6100

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm							UNID
02180/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm					UNID
02180/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	12,70		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0016	35,90		0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0040	4,90		0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0040	165,00		0,66
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	60,96		0,04
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0916	14,00		1,28
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014	174,01		0,24
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	7,5000	0,76		5,70
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0270	95,00		2,57
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05		0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50		0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0021	11,43		0,02
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0732	4,50		0,33
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	5,51		5,81
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000	7,37		6,22
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm							UNID	
02180/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0040	12,54	0,05
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0916	5,00	0,46
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,71	MATERIAL	10,96	CUSTO TOTAL	23,65	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	6,36	SERV. TERCEIRO	0,62	BDI (23,5400 %)	5,57	29,22	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 01906 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção me							m3	0,0250
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,4000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,4000

CÓDIGO	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" x 40 mm, acabamento cromado ou similar						UNID
03673/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90			0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90			0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90			0,02
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36			0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85			0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96			0,05
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51			0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50			0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57			0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	43,50			0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	174,01			0,26
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	22,80			0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70			0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0798	4,50			0,36
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,43			0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" x 40 mm, acabamento cromado ou similar							UNID				
03673/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0006	23,00			0,01					
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	34,45			0,00					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00			1,43					
02906 /ORSE	Sifao para lavatório em PVC, 1 1/2" x 40 mm, ASTRA SC5, acabamento cromado ou similar	un	1,0000	69,89			69,89					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50			0,02					
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00			0,01					
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5000	0,22			0,11					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00			0,74					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00			0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,06%)												
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	5,51			5,81					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000	7,37			7,78					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54			0,06					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00			0,12					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00			0,51					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,45	MATERIAL		73,03	CUSTO TOTAL	87,34	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	20,56	107,90		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm									m	0,5000	
M 02906 /ORSE	Sifao para lavatório em PVC, 1 1/2" x 40 mm, ASTRA SC5, acabamento cromado ou similar									un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,5000	
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador									h	0,5000	
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)									h	0,5000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras									h	0,5000	

CÓDIGO	Vidro liso fumê 4mm - Rev 01_10/2021								UNID		
01881/ORSE									m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS							UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vidro liso fumê 4mm - Rev 01_10/2021							UNID		
01881/ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02426 /ORSE	Vidro liso fume, e= 4mm						m2	1,0000	304,00	304,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	304,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	71,56	375,56		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02426 /ORSE	Vidro liso fume, e= 4mm							m2	1,0000	

CÓDIGO	Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em c	UNID			
08539/ORSE	hapa expandida de 1/4"	m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00552 /SINAPI	Barra de ferro chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (1 x e), 1,89 kg/m	m	9,9200	29,53	292,94
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,43	0,11
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0004	36,90	0,01
08854 /ORSE	Chumbador parabolt 5/16" x 3 1/4"	un	2,5000	1,60	4,00
10997 /SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	0,8640	38,00	32,83
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,51	0,01
03359 /ORSE	Barra redonda de aço mecanico laminado 3/4" (2,24 kg/m)	kg	2,8000	16,36	45,81
08853 /ORSE	Chapa expandida em aço malha 40x100mm, esp=1/4 (6,3mm) - 16,20 kg/m2	m2	0,1040	197,96	20,59
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90	0,26
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
03672 /ORSE	Chapa aço grossa preta 1/4"(6,3mm), 49,39 kg/m2	m2	0,0630	633,17	39,89
21012 /SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	m	1,0000	67,60	67,60
08858 /ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3" x 5/16" (9,07 kg/m)	kg	6,3500	9,59	60,90
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	13,85	0,01
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0004	21,30	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	165,00	2,97
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,70	0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escada marinho, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em c							UNID	
08539/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	60,96		0,20			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3190	4,50		1,44			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	174,01		1,04			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00		0,02			
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0004	194,50		0,08			
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,0000	5,51		23,26			
06110 /SINAPI	Serralheiro (horista)	h	2,0000	7,37		31,11			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00		2,04			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00		0,48			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54		0,23			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		25,76	MATERIAL	576,56	CUSTO TOTAL	633,80	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	149,20	
								783,00	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03359 /ORSE	Barra redonda de aço mecanico laminado 3/4" (2,24 kg/m)							kg	2,8000
M 03672 /ORSE	Chapa aço grossa preta 1/4"(6,3mm), 49,39 kg/m2							m2	0,0630
M 08853 /ORSE	Chapa expandida em aço malha 40x100mm, esp=1/4 (6,3mm) - 16,20 kg/m2							m2	0,1040
M 08854 /ORSE	Chumbador parabolt 5/16" x 3 1/4"							un	2,5000
M 08858 /ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3" x 5/16" (9,07 kg/m)							kg	6,3500
M 00552 /SINAPI	Barra de ferro chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (1 x e), 1,89 kg/m							m	9,9200
M 10997 /SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm							kg	0,8640
M 21012 /SINAPI	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)							m	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,0000
O 10594 /ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve							h	2,0000
P 06110 /SINAPI	Serralheiro (horista)							h	2,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	2,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	UNID			
07514/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05
	MATERIAL				
01347 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22	m2	0,3830	69,64	26,67
	00 x 1100 mm, e =12 mm				
10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,3480	12,27	4,27
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00
05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,1250	20,51	2,56
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0046	165,00	0,76
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,00	0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	37,90	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1049	14,00	1,47
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0733	4,50	0,33
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	2,3760	10,13	24,07
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,1500	25,00	3,75
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	0,8700	3,89	3,38
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	174,01	0,26
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200	7,64	0,15
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	60,96	0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0046	4,90	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0024	11,43	0,03
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019	35,90	0,07
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,8240	7,37	12,82
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2060	5,51	2,40

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento							UNID	
07514/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1049	5,00	0,52
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0046	12,54	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,21	MATERIAL	67,88	CUSTO TOTAL		83,88	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,06	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		19,75	103,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01347 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e :							m2	0,3830
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua							l	0,0200
M 05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)							kg	0,1250
M 10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta							m	0,3480
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,1500
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	2,3760
M 06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m							m	0,8700
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2060
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,8240
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,2060
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)							h	0,8240

CÓDIGO	Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 02 demãos						UNID
09443/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0036	30,24		0,11	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0036	11,00		0,04	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0004	10,80		0,00	
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0018	17,50		0,03	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0028	11,43		0,03	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	165,00		0,89	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0022	35,90		0,08	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 02 demãos							UNID
09443/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,90		0,03		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	12,70		0,01		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	174,01		0,31		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	6,00		0,01		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0900	4,50		0,41		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1222	14,00		1,71		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00		
08208 /ORSE	Frioasfalto Vedacit ou similar	kg	2,0000	12,38		24,76		
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0003	18,50		0,01		
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	298,00		0,03		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0010	60,96		0,06		
MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4000	5,51		4,65		
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,8000	7,37		12,44		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1222	5,00		0,61		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54		0,07		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00		0,15		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,10	MATERIAL	28,52	CUSTO TOTAL	46,47	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	10,94	57,41
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 08208 /ORSE	Frioasfalto Vedacit ou similar						kg	2,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,4000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor						h	0,8000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)						h	0,8000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,4000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017							UNID		
96616/SINAPI								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	un	0,0002	23.794,57		4,76				
	MATERIAL									
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	11,7901	0,70		8,25				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,5046	0,76		1,14				
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,6578	85,27		56,09				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	11,7901	0,06		0,71				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	4,0736	1,15		4,68				
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,2120	0,74		4,60				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9407	95,00		89,37				
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	6,2120	1,09		6,77				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	11,7901	2,28		26,88				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,0736	0,56		2,28				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,5046	0,01		0,02				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	241,2020	0,76		183,31				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	11,7901	0,81		9,55				
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	1,5147	7,08		22,63				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	6,3188	7,37		98,29				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,1436	5,51		48,19				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,9360	0,94		1,82				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		169,36	MATERIAL	393,65	CUSTO TOTAL	568,61	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		3,79	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	133,85	702,46	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	6,2120	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	1,6940	
O 94968 /SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com be							m3	1,1300	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto						UNID	
00743/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
01873 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	4,60		4,60		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	12,70		0,01		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00		
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	52,69		0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00		0,86		
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	160,00		0,02		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00		0,45		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90		0,04		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	174,01		0,16		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	11,43		0,02		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0478	4,50		0,22		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	6,00		0,00		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89		0,00		
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	43,90		0,00		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96		0,02		
MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	7,80		4,94		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,51		3,49		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00		0,31		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,99	MATERIAL	6,41	CUSTO TOTAL	15,27	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	
						3,59	18,86	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01873 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado						un	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	UNID
00743/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,3000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,3000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,3000

CÓDIGO	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	UNID				
00169/ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0016	35,90		0,06
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0006	9,05		0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	40,80		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0013	174,01		0,23
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0592	4,50		0,27
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0040	4,90		0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
00665 /SINAPI	Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm	un	4,0000	23,46		93,84
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0006	11,26		0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	16,50		0,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,7136	0,76		1,30
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0020	11,43		0,02
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0004	10,80		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0904	14,00		1,27
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	11,50		0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	12,70		0,01
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm						UNID				
00169/ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	60,96		0,04					
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0052	96,24		0,50					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0040	165,00		0,66					
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	194,50		0,00					
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80		0,01					
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,8500	7,37		13,22					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0384	5,51		0,45					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0040	12,54		0,05					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0904	5,00		0,45					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,47	MATERIAL		98,29	CUSTO TOTAL	112,60	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(23,5400 %)	26,51	139,11	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 00665 /SINAPI	Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm								un	4,0000	
O 07728 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção me								m3	0,0048	
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	0,8500	
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)								h	0,8500	

CÓDIGO	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista						UNID
12334/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004		16,51		0,01
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002		40,80		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030		174,01		0,52
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001		31,50		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016		6,00		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1606		4,50		0,72

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista						UNID			
12334/ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0091	165,00		1,50				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85		0,00				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50		0,00				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	11,43		0,05				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,26		0,01				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	11,50		0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,70		0,02				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,76		1,03				
04917 /SINAPI	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2	1,0000	354,32		354,32				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0091	4,90		0,04				
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80		0,01				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	60,96		0,10				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0032	95,00		0,30				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	9,05		0,01				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90		0,13				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048	14,00		2,87				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52		0,00				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98		0,00				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50		0,04				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,80		0,01				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	16,50		0,00				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	7,37		15,56				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0120	5,51		11,77				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0091	12,54		0,11				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2048	5,00		1,02				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,95	MATERIAL	361,76	CUSTO TOTAL	390,51	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	91,93	482,44	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista			UNID	
12334/ORSE				m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD
M 04917 / SINAPI	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista			m2	1,0000
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecç			m3	0,0030
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente			h	1,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro			h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras			h	1,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)			h	1,0000

CÓDIGO	Almoxarife com encargos complementares						UNID		
93563/SINAPI							mes		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
40864 /SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa)					mes	1,0000	11,80	11,80
43494 /SINAPI	Epi - familia almoxarife - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)					mes	1,0000	130,43	130,43
43470 /SINAPI	Ferramentas - familia almoxarife - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)					mes	1,0000	9,21	9,21
40863 /SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa)					mes	1,0000	152,35	152,35
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
40809 /SINAPI	Almoxarife (mensalista)					mes	1,0031	1.999,80	4.233,86
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3.407,99	MATERIAL	303,79	CUSTO TOTAL	3.711,78	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	873,75	4.585,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	40863 /SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa)						mes	1,0000
M	40864 /SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa)						mes	1,0000
M	43470 /SINAPI	Ferramentas - familia almoxarife - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)						mes	1,0000
M	43494 /SINAPI	Epi - familia almoxarife - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)						mes	1,0000
O	95413 /SINAPI	Curso de capacitação para almoxarife (encargos complementares) - mensalista						mes	1,0000
P	40809 /SINAPI	Almoxarife (mensalista)						mes	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares							UNID		
93568 / SINAPI								mes		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43474 / SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)						mes	1,0000	1,90	1,90
40864 / SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa)						mes	1,0000	11,80	11,80
40863 / SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa)						mes	1,0000	152,35	152,35
43498 / SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)						mes	1,0000	123,54	123,54
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
40814 / SINAPI	Engenheiro civil de obra senior (mensalista)						mes	1,0091	15.286,99	32.558,33
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26.207,39	MATERIAL	289,59	CUSTO TOTAL	26.496,98	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	6.237,39	32.734,37		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	40863 / SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa)							mes	1,0000
M	40864 / SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa)							mes	1,0000
M	43474 / SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)							mes	1,0000
M	43498 / SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)							mes	1,0000
O	95418 / SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra sênior (encargos complementares) - mensalista							mes	1,0000
P	40814 / SINAPI	Engenheiro civil de obra senior (mensalista)							mes	1,0000

CÓDIGO	Mestre de obras com encargos complementares							UNID		
90780 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,06	0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,81	0,81
43463 / SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,10	0,10
43487 / SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,08	1,08
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
04069 / SINAPI	Mestre de obras						h	1,0172	26,92	57,79
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	57,90	MATERIAL	2,05	CUSTO TOTAL	59,95	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	14,11	74,06		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mestre de obras com encargos complementares	UNID
90780/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 43463 / SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43487 / SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95405 / SINAPI	Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 04069 / SINAPI	Mestre de obras	h 1,0000

CÓDIGO	Tecnico de edificacoes com encargos complementares	UNID
100533/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,81 0,81
43469 / SINAPI	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000 0,07 0,07
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,06 0,06
43493 / SINAPI	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000 0,62 0,62
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)	
40945 / SINAPI	Tecnico de edificacoes (horista)	h 1,0146 5,06 10,84
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	10,85 MATERIAL 1,56 CUSTO TOTAL 12,41 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (111,0600%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400 %) 2,92 15,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 43469 / SINAPI	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43493 / SINAPI	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 00535 / SINAPI	Curso de capacitação para tecnico de edificacoes (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 40945 / SINAPI	Tecnico de edificacoes (horista)	h 1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual					UNID
03644 /ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,90	0,02	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0638	4,50	0,29	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	6,00	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	174,01	0,21	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	60,96	0,04	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05	0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50	0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014	35,90	0,05	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	165,00	0,59	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26	0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	12,70	0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0814	14,00	1,14	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0018	11,43	0,02	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000	7,37	6,22	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4000	5,51	4,65	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0814	5,00	0,41	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00	0,09	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	12,54	0,05	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual							UNID	
03644/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,15	MATERIAL	2,40	CUSTO TOTAL	13,86	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	5,75	SERV. TERCEIRO	0,56	BDI (23,5400 %)	3,26	17,12	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,4000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,4000

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1					UNID
00140/ORSE						kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0007	165,00	0,12	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	60,96	0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85	0,00	
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4000	0,22	0,09	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0128	4,50	0,06	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70	0,00	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30	0,00	
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	25,00	0,50	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	11,43	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0007	4,90	0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	6,00	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0002	174,01	0,03	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90	0,00	
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000	0,35	0,14	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50	0,00	
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000	11,19	11,19	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1							UNID		
00140/ORSE								kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0003	35,90	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,0163	14,00	0,23
10788 /ORSE	Pá quadrada						un	0,0000	36,90	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,0800	5,51	0,93
00378 /SINAPI	Armador (horista)						h	0,0800	7,37	1,24
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0007	12,54	0,01
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0163	5,00	0,08
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0001	300,00	0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,03	MATERIAL	12,39	CUSTO TOTAL	14,68	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	1,15	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI (23,5400 %)	3,46	18,14		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm								un	0,4000
M 39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas								un	0,4000
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)								kg	0,0200
M 00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm								kg	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,0800
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador								h	0,0800
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)								h	0,0800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras								h	0,0800

CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1						UNID
00141/ORSE							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0002	174,01		0,03	
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	25,00		0,50	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	6,00		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundação						UNID
00141/ORSE							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000	0,35		0,14	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0143	14,00		0,20	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0006	165,00		0,10	
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	1,0000	10,59		10,59	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51		0,00	
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4000	0,22		0,09	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	35,90		0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0003	11,43		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0112	4,50		0,05	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	60,96		0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0006	4,90		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70		0,00	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30		0,00	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0700	7,37		1,09	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0700	5,51		0,81	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0006	12,54		0,01	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0143	5,00		0,07	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,91	MATERIAL	11,73	CUSTO TOTAL	13,74
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)	1,00	SERV. TERCEIRO	0,10	BDI (23,5400 %)
						3,23	16,97
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4000				
M 39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõ	UNID
00141/ORSE	es - R1	kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg 0,0200
M 00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,0700
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h 0,0700
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)	h 0,0700
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,0700

CÓDIGO	Ajudante de armador com encargos complementares							UNID
88238/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)					h	1,0000	2,28 2,28
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,81 0,81
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)					h	1,0000	1,09 1,09
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,70 0,70
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,74 0,74
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,06 0,06
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	1,0094	5,07 10,80
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,82	MATERIAL	5,68	CUSTO TOTAL		16,50 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		3,88 20,38

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)		h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)		h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)		h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)		h	1,0000
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,0000
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)		h	1,0000
O 95308 / SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista		h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ajudante de armador com encargos complementares	UNID
88238/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares							UNID
88239/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,45	0,45			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81			
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,26	1,26			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70			
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	1,0120	5,25	11,21			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,23	MATERIAL	5,56	CUSTO TOTAL	16,79	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	3,95	20,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)					h	1,0000
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	1,0000
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)					h	1,0000
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)					h	1,0000
M	43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000
M	43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000
O	95309 /SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista					h	1,0000
P	06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)					h	1,0000

CÓDIGO	Ajudante especializado com encargos complementares							UNID	
88243/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ajudante especializado com encargos complementares							UNID				
88243/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)						h	1,0000		1,15		1,15
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000		0,70		0,70
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000		0,81		0,81
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000		2,28		2,28
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,56		0,56
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000		0,06		0,06
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
00242 /SINAPI	Ajudante especializado						h	1,0094		5,51		11,74
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,75	MATERIAL	5,56	CUSTO TOTAL	17,31	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	4,07	21,38				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)									h	1,0000	
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)									h	1,0000	
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)									h	1,0000	
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)									h	1,0000	
M 43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
M 43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)									h	1,0000	
O 95313 /SINAPI	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista									h	1,0000	
P 00242 /SINAPI	Ajudante especializado									h	1,0000	

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm							UNID
00165/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0012		9,05		0,01	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003		16,50		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0023		60,96		0,14	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001		31,50		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002		36,90		0,01	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm					UNID		
00165/ORSE						m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	40,80	0,01			
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	11,8118	0,95	11,22			
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0789	96,24	7,59			
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0012	11,26	0,01			
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0007	18,80	0,01			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	16,51	0,01			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2937	14,00	4,11			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0009	10,80	0,01			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0043	174,01	0,75			
02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	47,0000	0,76	35,72			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	11,8118	0,76	8,98			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0066	11,43	0,08			
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0002	22,98	0,00			
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00			
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0002	327,80	0,07			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85	0,00			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50	0,04			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0130	165,00	2,15			
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002	27,50	0,01			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0017	12,70	0,02			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2212	4,50	1,00			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0023	6,00	0,01			
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0007	11,50	0,01			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0130	4,90	0,06			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0052	35,90	0,19			
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,7500	7,37	27,22			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,1346	5,51	13,19			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00	0,36			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2937	5,00	1,47			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0130	12,54	0,16			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,15	MATERIAL	72,21	CUSTO TOTAL	114,69	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	21,35	SERV. TERCEIRO	1,98	BDI (23,5400 %)	27,00	141,69
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm							un 47,0000
O 03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas d							m3 0,0649
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,8750
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h 1,7500
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h 1,7500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h 0,8750

CÓDIGO	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06					UNID
00160 /ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	11,50	0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	165,00	0,89	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	12,70	0,01	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0005	9,05	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1220	14,00	1,71	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0004	10,80	0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0005	11,26	0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0028	11,43	0,03	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0010	60,96	0,06	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51	0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50	0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	6,00	0,01	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98	0,00	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0179	96,24	1,72	
	Vale transporte	un	0,0924	4,50	0,42	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06							UNID						
00160/ORSE								m2						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL								
02378 /ORSE														
00650 /SINAPI	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	un	13,5000	2,00		27,00								
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00								
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0022	35,90		0,08								
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00								
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,90		0,03								
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02								
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80		0,01								
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,6754	0,95		2,54								
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,6754	0,76		2,03								
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	174,01		0,31								
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)													
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4888	5,51		5,68								
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,7100	7,37		11,04								
	SERVIÇOS DE TERCEIROS													
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1220	5,00		0,61								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00		0,15								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54		0,07								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,92	MATERIAL		36,91	CUSTO TOTAL	54,50	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,0600%)		8,85	SERV. TERCEIRO		0,82	BDI (23,5400 %)		12,83	67,33	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD			
M	00650 /SINAPI	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)								un	13,5000			
O	03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas d								m3	0,0147			
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,4300			
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	0,7100			
P	04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)								h	0,7100			
P	06111 /SINAPI	Servente de obras								h	0,4300			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	UNID			
00155/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1971	4,50	0,89
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	5,8240	0,95	5,53
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0011	11,26	0,01
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0389	96,24	3,74
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0115	165,00	1,90
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0059	11,43	0,07
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0020	60,96	0,12
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,8240	0,76	4,43
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	40,80	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	6,00	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80	0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	11,50	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0038	174,01	0,66
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	12,70	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	16,51	0,01
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	68,0000	0,50	34,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0115	4,90	0,06
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0002	22,98	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50	0,04
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0002	327,80	0,07
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	16,50	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0046	35,90	0,17
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0008	10,80	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2604	14,00	3,65
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0011	9,05	0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002	27,50	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0380	5,51	12,07
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5200	7,37	23,64

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1							UNID	
00155/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2604	5,00	1,30
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0010	300,00	0,30
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0115	12,54	0,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,92	MATERIAL	55,44	CUSTO TOTAL	92,98	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	18,87	SERV. TERCEIRO	1,75	BDI(23,5400 %)	21,89	114,87	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm							un	68,0000
O 03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas d							m3	0,0320
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,9100
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,5200
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	1,5200
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,9100

CÓDIGO	Apiloamento manual de fundo de vala	UNID					
02660 /ORSE		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009		12,70		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003		36,90		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027		35,90		0,10
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0067		4,90		0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0034		11,43		0,04
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0022		174,01		0,38
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0012		6,00		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003		16,51		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1411		4,50		0,64
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0012		60,96		0,07
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003		194,50		0,06
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001		31,50		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004		13,85		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Apiloamento manual de fundo de vala							UNID	
02660 /ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0067	165,00 1,11	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,1527	14,00 2,14	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	1,5000	5,51 17,44	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0067	12,54 0,08	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1527	5,00 0,76	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0006	300,00 0,18	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,27	MATERIAL	4,63	CUSTO TOTAL	23,13	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	9,21	SERV. TERCEIRO	1,02	BDI (23,5400 %)	5,44	28,57	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,5000

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte						UNID
01903/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004		31,50		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764		4,50		1,69
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180		165,00		2,97
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008		16,51		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008		194,50		0,16
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024		12,70		0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092		11,43		0,11
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800		95,00		102,60
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000		0,76		343,67
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032		6,00		0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008		36,90		0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180		4,90		0,09

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte							UNID	
01903/ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0012	13,85	0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0060	174,01	1,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0072	35,90	0,26
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado					par	0,0032	60,96	0,20
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,4072	14,00	5,70
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	4,0000	5,51	46,52
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0180	12,54	0,23
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0016	300,00	0,48
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,4072	5,00	2,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	22,04	MATERIAL	458,61	CUSTO TOTAL	507,98	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	24,58	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI (23,5400 %)	119,58	627,56	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	1,0800
M	01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	452,2000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	4,0000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras						h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte					UNID
01905/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,76	343,67	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,51	0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	60,96	0,20	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	194,50	0,16	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	95,00	102,60	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90	0,26	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte							UNID	
01905/ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	174,01	1,04				
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	20,0000	8,12	162,40				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00	0,02				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	13,85	0,02				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50	0,01				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,43	0,11				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,70	0,03				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	165,00	2,97				
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	5,51	46,52				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		22,04	MATERIAL	621,01	CUSTO TOTAL	670,38	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		24,58	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI(23,5400 %)	157,81	828,19
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar							kg	20,0000
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,0800
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	452,2000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID			
01906/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e tra							UNID
01906/ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	13,85			0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,43			0,11	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50			1,69	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	300,0000	0,76			228,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	165,00			2,97	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	60,96			0,20	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00			5,70	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90			0,09	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,70			0,03	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	95,00			102,60	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90			0,03	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	194,50			0,16	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90			0,26	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50			0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,51			0,01	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00			0,02	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	174,01			1,04	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	5,51			46,52	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00			0,48	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54			0,23	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00			2,04	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	22,04	MATERIAL	342,94	CUSTO TOTAL	392,31	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	24,58	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI(23,5400 %)	92,35	484,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					m3	1,0800
M	01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	300,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	4,0000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras					h	4,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) com Rebotec - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção me						UNID				
13024/ORSE							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	194,50	0,16						
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,51	0,01						
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,70	0,03						
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,43	0,11						
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	174,01	1,04						
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	300,0000	0,76	228,00						
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	60,96	0,20						
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70						
13729 /ORSE	VedaReboco Rebotec 1l ou similar	l	0,2000	12,29	2,46						
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	165,00	2,97						
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90	0,26						
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69						
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	13,85	0,02						
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09						
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	95,00	102,60						
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03						
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50	0,01						
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00	0,02						
MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	5,51	46,52						
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		22,04	MATERIAL		345,40	CUSTO TOTAL	394,77	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		24,58	SERV. TERCEIRO		2,75	BDI (23,5400 %)	92,93	487,70	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 13729 /ORSE	VedaReboco Rebotec 1l ou similar								1	0,2000	
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)								m3	1,0800	
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32								kg	300,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	4,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) com Rebotec - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID
13024/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 4,0000

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID
07728/ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	1,0800	96,24	103,94			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0064	60,96	0,39			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0016	16,51	0,03			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0008	31,50	0,03			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8144	14,00	11,40			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0144	35,90	0,52			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0016	36,90	0,06			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0024	13,85	0,03			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0184	11,43	0,21			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	357,0000	0,76	271,32			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,7528	4,50	3,39			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0360	4,90	0,18			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0064	6,00	0,04			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0120	174,01	2,09			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0016	194,50	0,31			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0048	12,70	0,06			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0360	165,00	5,94			
MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	8,0000	5,51	93,04			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,8144	5,00	4,07			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0360	12,54	0,45			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0032	300,00	0,96			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	44,08	MATERIAL	399,94	CUSTO TOTAL	498,65	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	49,15	SERV. TERCEIRO	5,48	BDI (23,5400 %)	117,38	616,03

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	UNID
07728/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3 1,0800
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 357,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 8,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 8,0000

CÓDIGO	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia gross	UNID				
03309/ORSE	a dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	13,85		0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	165,00		2,97
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	194,50		0,16
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00		0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50		1,69
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90		0,09
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90		0,26
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90		0,03
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00		5,70
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	148,0000	0,95		140,60
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	148,0000	0,76		112,48
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,43		0,11
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,51		0,01
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	1,2160	96,24		117,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	60,96		0,20
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,70		0,03
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	174,01		1,04
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	5,51		46,52
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00		2,04
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00		0,48
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54		0,23

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia gross							UNID	
03309/ORSE	a dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	22,04	MATERIAL	382,45	CUSTO TOTAL	431,82	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	24,58	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI(23,5400 %)	101,65	533,47	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)							m3	1,2160
M 01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas							kg	148,0000
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	148,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim					UNID
03308/ORSE	0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	60,96	0,20	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	1,2160	96,24	117,03	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,70	0,03	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50	0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	13,85	0,02	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00	0,02	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	174,01	1,04	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	194,50	0,16	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,51	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90	0,26	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,43	0,11	
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	182,0000	0,95	172,90	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	165,00	2,97	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	182,0000	0,76	138,32	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim							UNID	
03308/ORSE	0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras					h	4,0000	5,51	46,52
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0180	12,54	0,23
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0016	300,00	0,48
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,4072	5,00	2,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	22,04	MATERIAL	440,59	CUSTO TOTAL	489,96	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	24,58	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI (23,5400 %)	115,34	605,30	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)							m3	1,2160
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas							kg	182,0000
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	182,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar						UNID
03406/ORSE							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000		6,00		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0000		60,96		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0007		4,50		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000		13,85		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0000		11,43		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0000		4,90		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000		36,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000		35,90		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000		12,70		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000		194,50		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0007		14,00		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000		16,51		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar							UNID	
03406/ORSE								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00371 /SINAPI	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos					kg	0,8400	0,81	0,68
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0000	31,50	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0000	165,00	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0000	174,01	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,0070	5,51	0,08
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0007	5,00	0,00
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0000	300,00	0,00
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0000	12,54	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,04	MATERIAL	0,70	CUSTO TOTAL	0,78	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,18	0,96	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00371 /SINAPI	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos							kg	0,8400
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0070
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,0070

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	UNID					
03407/ORSE		kg					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0000	11,43			0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0000	60,96			0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50			0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0000	165,00			0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90			0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0007	14,00			0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000	12,70			0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000	35,90			0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50			0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar						UNID				
03407/ORSE							kg				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51		0,00					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0000	4,90		0,00					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0007	4,50		0,00					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000	6,00		0,00					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0000	174,01		0,00					
02684 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	0,8400	1,39		1,17					
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0070	5,51		0,08					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0007	5,00		0,00					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0000	12,54		0,00					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00		0,00					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,04	MATERIAL	1,19	CUSTO TOTAL	1,27	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,30	1,57		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 02684 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar							kg	0,8400		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0070		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,0070		

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação					UNID
87294/SINAPI	, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	un	0,0003	23.794,57	7,14	
	MATERIAL					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	4,4400	2,28	10,12	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	4,4400	0,06	0,27	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,6500	0,01	0,04	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia médiaúmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação							UNID			
87294/SINAPI	, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	157,4400		0,95		149,57				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	177,1200		0,76		134,61				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,1800		95,00		112,10				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7900		0,56		0,44				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	4,4400		0,70		3,11				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,7900		1,15		0,91				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	4,4400		0,81		3,60				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,6500		0,76		2,77				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,8036		5,51		9,35				
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	3,6745		7,08		54,91				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	2,1250		0,94		2,00				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		64,36	MATERIAL		417,54	CUSTO TOTAL	491,49	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	7,60	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(23,5400 %)	115,70	607,19	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)									m3	1,1800
M 01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas									kg	157,4400
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32									kg	177,1200
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares									h	0,7900
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares									h	3,6500
O 89225 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem car									chp	0,8500
O 89226 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem car									chi	2,8000

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação					UNID
87296/SINAPI	o, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	un	0,0003	23.794,57	7,14	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação							UNID				
87296/SINAPI	o, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	181,1900		0,95		172,13					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	3,9300		0,81		3,18					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7600		0,56		0,43					
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,1700		0,01		0,03					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	3,9300		2,28		8,96					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	3,9300		0,06		0,24					
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	135,8900		0,76		103,28					
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,1700		0,76		2,41					
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2100		95,00		114,95					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	3,9300		0,70		2,75					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,7600		1,15		0,87					
MÃO-DE-OBRA (111,06%)												
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	3,1912		7,08		47,69					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,7731		5,51		8,99					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,8500		0,94		1,74					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		56,77	MATERIAL		409,25	CUSTO TOTAL	474,34	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		6,59	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	111,66	586,00	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)								m3	1,2100	
M	01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas								kg	181,1900	
M	01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32								kg	135,8900	
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,7600	
O	88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares								h	3,1700	
O	89225 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem car								chp	0,7400	
O	89226 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem car								chi	2,4300	

CÓDIGO	Armador com encargos complementares	UNID
88245/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armador com encargos complementares							UNID				
88245/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,74		0,74
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000		0,81		0,81
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)						h	1,0000		1,09		1,09
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000		0,06		0,06
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000		0,70		0,70
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000		2,28		2,28
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
00378 /SINAPI	Armador (horista)						h	1,0094		7,37		15,70
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,72	MATERIAL	5,68	CUSTO TOTAL	21,40	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,04	26,44				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)								h	1,0000	
O	95314 /SINAPI	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	00378 /SINAPI	Armador (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							UNID
88247/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000		2,28		2,28	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000		0,81		0,81	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000		0,06		0,06	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000		0,70		0,70	
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,78		0,78	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							UNID	
88247/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,071,07	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	1,0302	5,5512,07	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,08	MATERIAL	5,70	CUSTO TOTAL		17,78PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		4,1921,97	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95316 /SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							UNID		
88248/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,81	0,81
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,32	0,32
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,06	0,06
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000	2,28	2,28
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,94	0,94
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,70	0,70
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	1,0146	5,25	11,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,26	MATERIAL	5,11	CUSTO TOTAL	16,37	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	3,85	20,22		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	UNID	
88248/SINAPI		h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95317 /SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar	UNID				
01770/ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00
	MATERIAL					
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00		0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0882	14,00		1,23
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90		0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0013	174,01		0,23
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0020	11,43		0,02
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,7235	0,76		0,55
00487 /ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	m	1,1000	45,86		50,45
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar						UNID
01770/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00		
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0649	4,50	0,29		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0039	165,00	0,64		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00		
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,26	0,00		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,00	0,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	60,96	0,04		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00		
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50	0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	12,70	0,01		
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0040	20,86	0,08		
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0017	95,00	0,16		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	9,05	0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0039	4,90	0,02		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0016	35,90	0,06		
MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,2800	7,37	4,36		
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000	7,37	4,67		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2864	5,51	3,33		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00	0,09		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0882	5,00	0,44		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0039	12,54	0,05		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,85	MATERIAL	53,80	CUSTO TOTAL	66,79
EQUIPAMENTO		0,02	ENC.(111,0600%)	6,53	SERV. TERCEIRO	0,59	BDI (23,5400 %)
						15,72	82,51
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar	UNID	
01770/ORSE		m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
M 00487 /ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	m	1,1000
M 05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0040
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecc	m3	0,0016
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2800
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,2800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2800
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,2800
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar					UNID
01769/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02	
MATERIAL						
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0100	11,43	0,11	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4421	14,00	6,19	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,7933	0,76	3,64	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0008	10,80	0,01	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	40,80	0,01	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00	0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0009	16,51	0,01	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0114	95,00	1,08	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80	0,01	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	16,50	0,01	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0003	37,90	0,01	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00	
05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	260,00	260,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar						UNID
01769/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50		0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0010	9,05		0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	13,85		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0033	60,96		0,20	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	194,50		0,06	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0078	35,90		0,28	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0195	4,90		0,10	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	22,89		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0026	12,70		0,03	
05075 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0200	20,86		0,42	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0195	165,00		3,22	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0033	6,00		0,02	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0010	11,26		0,01	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	11,50		0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0065	174,01		1,13	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0003	15,15		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3254	4,50		1,46	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,4424	5,51		16,77	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5000	7,37		23,33	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,4000	7,37		21,78	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0195	12,54		0,24	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0017	300,00		0,51	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4421	5,00		2,21	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	29,33	MATERIAL	278,11	CUSTO TOTAL	343,20
EQUIPAMENTO	0,10	ENC.(111,0600%)	32,68	SERV. TERCEIRO	2,98	BDI(23,5400 %)	80,79
							PREÇO TOTAL
							423,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	05015 /ORSE	Batente(caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar				cj	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	UNID
01769/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 0,0200
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecç	m3 0,0106
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,4000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 1,5000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 1,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,4000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 1,4000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,5000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch							UNID	
88831/SINAPI	i diurno. af_10/2014							chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un	0,0001	5.849,50	0,59				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,41	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,41	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,10	0,51	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88826 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem car							h	1,0000
O 88827 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem car							h	1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch						UNID
88830/SINAPI	p diurno. af_10/2014						chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador			un	0,0001	5.849,50	0,59
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda			kwh	1,2500	0,94	1,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,98
						PREÇO TOTAL	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch							UNID
EQUIPAMENTO	0,81	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,47	2,45
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
O 88826 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem car							h 1,0000
O 88827 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem car							h 1,0000
O 88828 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem car							h 1,0000
O 88829 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem car							h 1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - de							UNID	
88826/SINAPI	preciação. af_10/2014							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p un otencia 2 cv, semcarregador	un	0,0001	5.849,50	0,59				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,37	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,37	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,09	0,46	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, se:							un	0,0001

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ju							UNID	
88827/SINAPI	ros. af_10/2014							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p un otencia 2 cv, semcarregador	un	0,0000	5.849,50	0,00				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,04	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,04	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,01	0,05	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, se							un	0,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ma							UNID	
88828/SINAPI	nutenção. af_10/2014							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un	0,0001	5.849,50	0,59				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,40	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,40	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,09	0,49	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, se							un	0,0001

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ma							UNID		
88829/SINAPI	ateriais na operação. af_10/2014							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,2500	0,94	1,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,17	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,28	1,45		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	1,2500	

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch							UNID	
89226/SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot encia 4cv, excluso carregador					un	0,0001	23.794,57	2,38
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,70	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	1,70	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,40	2,10	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 89221 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem car							h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch	UNID
89226/SINAPI	i diurno. af_11/2014	chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 89222 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem car h	1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch	UNID
89225/SINAPI	p diurno. af_11/2014	chp

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, excluído carregador	un	0,0001	23.794,57	2,38			
02705 / SINAPI	Serviços de terceiros Energia elétrica até 2000 kWh industrial, sem demanda	kwh	2,5000	0,94	2,35			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	5,71	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	3,36	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,34	7,05

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 89221 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem car	h	1,0000					
O 89222 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem car	h	1,0000					
O 89223 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem car	h	1,0000					
O 89224 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem car	h	1,0000					

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - de	UNID
89221/SINAPI	preciação. af_11/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, excluído carregador	un	0,0001	23.794,57	2,38			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,52	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,52	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,36	1,88

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, exclu	un	0,0001					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ju							UNID	
89222/SINAPI	ros. af_11/2014							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador					un	0,0000	23.794,57	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,18	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,18	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,04	0,22	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclu							un	0,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af_11/2014							UNID	
89223/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador					un	0,0001	23.794,57	2,38
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,66	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	1,66	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,39	2,05	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclu							un	0,0001

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma							UNID		
89224/SINAPI	teriais na operação. af_11/2014							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	2,5000	0,94	2,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,35	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,55	2,90		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	2,5000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m					UNID
02815/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00	0,00	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00	
MATERIAL						
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0007	10,80	0,01	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	16,50	0,01	
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,1010	10,13	1,02	
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,1132	43,80	4,96	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90	0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98	0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0005	11,50	0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,70	0,03	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0009	11,26	0,01	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0181	165,00	2,99	
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0154	25,00	0,39	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4093	14,00	5,73	
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co	un	0,3080	0,22	0,07	
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	0,7700	10,59	8,15	
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0238	85,72	2,04	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,51	0,01	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00	0,00	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	40,80	0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01	
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0459	25,00	1,15	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	60,96	0,20	
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0918	22,24	2,04	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03	
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m	0,4070	5,51	2,24	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0596	96,24	5,74	
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,7274	0,95	3,54	
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0046	7,64	0,04	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0005	18,80	0,01	
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens delajes e	un	0,3080	0,35	0,11	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m						UNID
02815/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
	fundo de vigas						
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	194,50		0,08	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90		0,01	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00		0,02	
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	43,5200	0,50		21,76	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	20,2878	0,76		15,42	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90		0,26	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,43		0,11	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0181	4,90		0,09	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3259	4,50		1,47	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0007	13,85		0,01	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0009	9,05		0,01	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0130	95,00		1,24	
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0079	85,27		0,67	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	174,01		1,04	
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,1920	8,12		1,56	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0607	7,37		0,94	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,3225	7,37		20,57	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,4421	7,37		6,88	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,1952	5,51		25,53	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0181	12,54		0,23	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00		0,48	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4093	5,00		2,05	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	25,56	MATERIAL	84,32	CUSTO TOTAL	141,15
EQUIPAMENTO		0,03	ENC. (111,0600%)	28,48	SERV. TERCEIRO	2,76	BDI (23,5400 %)
						33,23	174,38

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m			UNID
02815/ORSE				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
O 00085 /ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	0,3060	
O 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,0380	
O 00141 /ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur.	kg	0,7700	
O 00155 /ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m2	0,6400	
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,1250	
O 03310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	0,4800	
O 03318 /ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	0,4800	

CÓDIGO	Carpinteiro de formas com encargos complementares							UNID	
88262/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,45	0,45
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,06	0,06
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,81	0,81
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)					h	1,0000	2,28	2,28
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,26	1,26
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,70	0,70
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)					h	1,0094	7,37	15,70
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,72	MATERIAL	5,56	CUSTO TOTAL		21,28	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		5,01	26,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Carpinteiro de formas com encargos complementares	UNID
88262/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95330 /SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação							PROD. EQUIPE	UNID	
11449/ORSE								4,00	m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL	
02459 /ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	69,19		203,71		0,00	0,00	
02461 /ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 di esel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,72		17,06		0,00	0,00	
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado					par	0,0004	60,96	0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,0011	11,43	0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada					un	0,0001	36,90	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)					un	0,0003	12,70	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0001	31,50	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,0509	14,00	0,71	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0001	13,85	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,0022	4,90	0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0022	165,00	0,36	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara					un	0,0001	194,50	0,02	
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,0471	4,50	0,21	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)					un	0,0001	16,51	0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0004	6,00	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0009	35,90	0,03	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0008	174,01	0,14	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,5000	5,51	5,81	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0509	5,00	0,25	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0022	12,54	0,03	
	Exames admissionais/demissionais (checkup)									

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação						PROD. EQUIPE	UNID		
11449/ORSE								4,00	m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO		SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE								cj	0,0002	300,00	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,76	MATERIAL	1,51	CUSTO TOTAL	8,70	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	1,02	ENC.(111,0600%)	3,07	SERV. TERCEIRO	0,34	BDI(23,5400 %)	2,05	10,75			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	PROD	IMPR	
E 02459 /ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)						h	0,2000	0,10	0,90	
E 02461 /ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)						h	0,0200	0,00	0,00	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,5000			
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	2,0000			

CÓDIGO	Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com com placa vibratória 400kg - 7 a 10hp não reversível										PROD. EQUIPE	UNID			
11450/ORSE											4,00	m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA															
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	QTD	PROD	CUSTO	PROD	QTD	IMPR	CUSTO	IMPR	CUSTO	TOTAL
02461 /ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 di esel - 6,0 hp)	h	0,0000		2,72				17,06				0,00		0,00
CÓDIGO	MATERIAL									UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção									pr	0,0001		6,00		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada									un	0,0000		36,90		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara									un	0,0000		194,50		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"									un	0,0000		13,85		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte									un	0,0118		4,50		0,05
10596 /ORSE	Protetor auricular									un	0,0006		4,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml									un	0,0002		35,90		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta									un	0,0002		174,01		0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)									un	0,0000		16,51		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)									par	0,0003		11,43		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado									par	0,0001		60,96		0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica									un	0,0006		165,00		0,10
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo									un	0,0000		31,50		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)									un	0,0001		12,70		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)									un	0,0127		14,00		0,18

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com com placa vibratória 400kg - 7 a 10hp não reversível						PROD. EQUIPE	UNID	
11450/ORSE							4,00	m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,1250	5,51	1,45
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0006	12,54	0,01
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0001	300,00	0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0127	5,00	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,69	MATERIAL	0,37	CUSTO TOTAL	1,92	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,77	SERV. TERCEIRO	0,09	BDI (23,5400 %)	0,45	2,37	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	PROD	IMPR
E 02461 /ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)					h	0,5000	0,00	0,00
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,1250		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,5000		

CÓDIGO	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05 /2021					UNID
94970 /SINAPI						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	un	0,0001	23.794,57	2,38	
	MATERIAL					
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	325,1589	0,76	247,12	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7609	95,00	72,29	
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,5912	85,27	50,41	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	2,0267	1,15	2,33	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	3,3035	0,06	0,20	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	3,3035	2,28	7,53	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	3,3035	0,70	2,31	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2768	0,01	0,01	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	3,3035	0,81	2,68	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2768	0,76	0,97	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,0267	0,56	1,14	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021						UNID		
94970/SINAPI							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador					h	1,2854	7,08	19,21
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	2,0616	5,51	23,98
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	1,6430	0,94	1,54
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	43,24	MATERIAL	387,01	CUSTO TOTAL	435,03	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	3,24	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	102,41	537,44	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,7609
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	325,1589
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete							m3	0,5912
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	2,0267
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	1,2768
O 89225 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem car							chp	0,6572
O 89226 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem car							chi	0,6197

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021					UNID
94968/SINAPI						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	un	0,0001	23.794,57	2,38	
	MATERIAL					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	3,4373	0,81	2,78	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3315	0,01	0,01	
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,5821	85,27	49,64	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	213,4531	0,76	162,22	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	3,4373	0,06	0,21	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	3,4373	2,28	7,84	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	3,4373	0,70	2,41	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,1058	0,56	1,18	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600							UNID	
94968/SINAPI	1. af_05/2021							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3315	0,76		1,01			
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	2,1058	1,15		2,42			
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8325	95,00		79,09			
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	1,3404	7,08		20,03			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,1420	5,51		24,91			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,7132	0,94		1,61			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		45,01	MATERIAL	308,80	CUSTO TOTAL	358,80	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	3,38	ENC. (111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	84,46	443,26
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,8325
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	213,4531
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete							m3	0,5821
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	2,1058
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	1,3315
O 89225 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem car							chp	0,6853
O 89226 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem car							chi	0,6462

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento						UNID
00124/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5646	4,50	2,54		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	13,85	0,02		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0048	60,96	0,29		
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9430	96,24	90,75		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,90	0,13		
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090	85,27	17,82		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento						UNID
00124/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	35,90		0,39	
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	85,72		53,75	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	12,70		0,05	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0012	194,50		0,23	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	11,43		0,16	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	16,51		0,02	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	31,50		0,02	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	165,00		4,46	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	36,90		0,04	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00		8,55	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	174,01		1,57	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	6,00		0,03	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	0,76		193,80	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	6,0000	5,51		69,78	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00		3,05	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54		0,34	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00		0,72	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	33,06	MATERIAL	374,62	CUSTO TOTAL	448,66
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	36,87	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI(23,5400 %)
						105,61	554,27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)				m3	0,9430
M	01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32				kg	255,0000
M	04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete				m3	0,6270
M	04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete				m3	0,2090
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	6,0000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras				h	6,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	UNID				
00095/ORSE		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00
	MATERIAL					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,7759	4,50		3,49
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0023	13,85		0,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0068	6,00		0,04
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0196	11,43		0,22
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	0,76		193,80
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0383	165,00		6,32
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0128	174,01		2,23
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8673	14,00		12,14
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	85,72		53,75
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0017	16,51		0,03
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98		0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0015	194,50		0,29
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9430	96,24		90,75
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0068	60,96		0,41
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90		0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0153	35,90		0,55
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0051	12,70		0,06
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado						UNID
00095/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0383	4,90		0,19	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0015	36,90		0,06	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0008	31,50		0,03	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05		0,00	
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090	85,27		17,82	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600	7,37		5,60	
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	7,37		2,80	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	7,6200	5,51		88,62	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	7,37		5,60	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,8673	5,00		4,34	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0034	300,00		1,02	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0383	12,54		0,48	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	48,62	MATERIAL	382,22	CUSTO TOTAL	490,93
EQUIPAMENTO		0,03	ENC. (111,0600%)	54,22	SERV. TERCEIRO	5,84	BDI (23,5400 %)
						115,56	606,49
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O 00124 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento					m3	1,0000
O 07692 /ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura					m3	1,0000

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado						UNID
00126/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00	
	MATERIAL						
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0153	35,90		0,55	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado					UNID
00126/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0017	16,51	0,03	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0015	36,90	0,06	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50	0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0196	11,43	0,22	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8673	14,00	12,14	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00	0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9130	96,24	87,87	
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	85,72	53,75	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0068	60,96	0,41	
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0008	31,50	0,03	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0051	12,70	0,06	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0015	194,50	0,29	
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090	85,27	17,82	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0128	174,01	2,23	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0383	4,90	0,19	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000	0,76	222,68	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0023	13,85	0,03	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,7759	4,50	3,49	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0068	6,00	0,04	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0383	165,00	6,32	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado							UNID
00126/ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001		13,52		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600		7,37		5,60	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600		7,37		5,60	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	7,6200		5,51		88,62	
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800		7,37		2,80	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,8673		5,00		4,34	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0383		12,54		0,48	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0034		300,00		1,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		48,62	MATERIAL	408,22	CUSTO TOTAL	516,93
EQUIPAMENTO		0,03	ENC.(111,0600%)		54,22	SERV. TERCEIRO	5,84	BDI(23,5400 %)
							121,69	638,62
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 00125 /ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento						m3	1,0000
O 07692 /ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura						m3	1,0000

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento						UNID
00125/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108		35,90		0,39
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036		12,70		0,05
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138		11,43		0,16
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000		0,76		222,68
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0270		4,90		0,13
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090		174,01		1,57
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090		85,27		17,82
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048		6,00		0,03
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5646		4,50		2,54
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0012		36,90		0,04

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento						UNID				
00125/ORSE							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	13,85		0,02					
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	85,72		53,75					
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9130	96,24		87,87					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0012	194,50		0,23					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	165,00		4,46					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0048	60,96		0,29					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	31,50		0,02					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00		8,55					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	16,51		0,02					
MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	6,0000	5,51		69,78					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54		0,34					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00		3,05					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00		0,72					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		33,06	MATERIAL	400,62	CUSTO TOTAL	474,66	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		36,87	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI (23,5400 %)	111,74	586,40		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)							m3	0,9130		
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	293,0000		
M 04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,6270		
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete							m3	0,2090		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	6,0000		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	6,0000		

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						UNID
00096/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura					UNID
00096/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00	
	MATERIAL					
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90	0,00	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00	0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	16,51	0,01	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05	0,00	
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	1,0000	364,66	364,66	
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	1,0000	39,07	39,07	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0113	165,00	1,86	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0058	11,43	0,07	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	194,50	0,06	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	12,70	0,02	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0020	60,96	0,12	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2113	4,50	0,95	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	6,00	0,01	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2565	14,00	3,59	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	13,85	0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90	0,01	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0113	4,90	0,06	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						UNID
00096/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0045	35,90		0,16	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0038	174,01		0,66	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	7,37		2,80	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	7,37		5,60	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600	7,37		5,60	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	5,51		18,84	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010	300,00		0,30	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0113	12,54		0,14	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2565	5,00		1,28	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,56	MATERIAL	411,35	CUSTO TOTAL	446,01
EQUIPAMENTO		0,03	ENC. (111,0600%)	17,35	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI (23,5400 %)
						104,99	551,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa					m3	1,0000
M 44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3					m3	1,0000
O 00128 /ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acaba					m3	1,0000

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						UNID
00127/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00			0,00
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00			0,00
	MATERIAL						
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80			0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80			0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52			0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	12,70			0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura				UNID
00127/ORSE					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0020	60,96	0,12
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0003	194,50	0,06
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0113	165,00	1,86
44535 /SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3	m3	1,0000	39,07	39,07
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	6,00	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2113	4,50	0,95
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	13,85	0,01
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	16,51	0,01
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0038	174,01	0,66
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0058	11,43	0,07
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2565	14,00	3,59
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90	0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90	0,00
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	380,00	380,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0045	35,90	0,16
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0113	4,90	0,06
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	7,37	5,60
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	5,51	18,84

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura							UNID	
00127/ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)					h	0,3600	7,37	5,60
00378 /SINAPI	Armador (horista)					h	0,1800	7,37	2,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0113	12,54	0,14
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0010	300,00	0,30
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2565	5,00	1,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,56	MATERIAL	426,69	CUSTO TOTAL	461,35	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(111,0600%)	17,35	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI (23,5400 %)	108,60	569,95	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombe.							m3	1,0000
M 44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3							m3	1,0000
O 00128 /ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acaba:							m3	1,0000

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura					UNID
11484/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00	
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	380,00	380,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0036	11,43	0,04	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0013	60,96	0,08	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00	
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	1,0000	39,07	39,07	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05	0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0028	35,90	0,10	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0071	4,90	0,03	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura						UNID			
11484/ORSE							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	13,85		0,01				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1383	4,50		0,62				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0013	6,00		0,01				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0024	174,01		0,42				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98		0,00				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00				
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26		0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0071	165,00		1,17				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,51		0,01				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50		0,04				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50		0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	12,70		0,01				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1608	14,00		2,25				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80		0,00				
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,2200	5,51		14,19				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	7,37		5,60				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1608	5,00		0,80				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00		0,18				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0071	12,54		0,09				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,37	MATERIAL	423,88	CUSTO TOTAL	444,79	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,0600%)	10,46	SERV. TERCEIRO	1,08	BDI (23,5400 %)	104,70	549,49
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombe.							m3	1,0000
M	44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3							m3	1,0000
O	11477 /ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento							m3	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura					UNID
11482/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26		0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0071	165,00		1,17
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	1,0000	39,07		39,07
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0013	6,00		0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0024	174,01		0,42
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50		0,04
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0028	35,90		0,10
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0071	4,90		0,03
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	13,85		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1383	4,50		0,62
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	12,70		0,01
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1608	14,00		2,25
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0036	11,43		0,04
34493 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	390,71		390,71
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0013	60,96		0,08
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,51		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	7,37		5,60
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,2200	5,51		14,19
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura							UNID
11482/ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1608	5,00		0,80		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0071	12,54		0,09		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00		0,18		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,37	MATERIAL	434,59	CUSTO TOTAL	455,50	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	10,46	SERV. TERCEIRO	1,08	BDI (23,5400 %)	107,22	562,72
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 34493 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombe.						m3	1,0000
M 44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3						m3	1,0000
O 11477 /ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento						m3	1,0000

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022							UNID	
92802/SINAPI								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,0188	0,81		0,02			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,0188	2,28		0,04			
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,0188	1,09		0,02			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,0188	0,06		0,00			
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0188	0,74		0,01			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,0188	0,70		0,01			
00033 /SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao	kg	1,1100	11,87		13,18			
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,0026	5,07		0,03			
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0164	7,37		0,26			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,27	MATERIAL	13,28	CUSTO TOTAL	13,55	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	3,19	
PREÇO TOTAL 16,74									
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00033 /SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao							kg	1,1100

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	UNID
92802/SINAPI		kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 88238 /SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h 0,0026
O 88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares	h 0,0162

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022							UNID	
92800/SINAPI								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
43059 /SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	1,0700	10,59	11,33				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,0676	0,70	0,05				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,0676	2,28	0,15				
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0676	0,74	0,05				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,0676	0,81	0,05				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,0676	0,06	0,00				
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,0676	1,09	0,07				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0586	7,37	0,91				
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,0096	5,07	0,10				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,00	MATERIAL	11,72	CUSTO TOTAL	12,72	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,99	15,71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	43059 /SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao						kg	1,0700
O	88238 /SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares						h	0,0095
O	88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares						h	0,0581

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista						UNID	
95308/SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)				h	0,0094	5,07	0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,10	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,10	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,02	0,12
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)							h 0,0094

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista							UNID		
95309/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)						h	0,0120	5,25	0,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,13	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,13	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,03	0,16		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)							h	0,0120	

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista							UNID		
95313/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00242 /SINAPI	Ajudante especializado						h	0,0094	5,51	0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,10	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,10	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,02	0,12		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 00242 /SINAPI	Ajudante especializado							h	0,0094	

CÓDIGO	Curso de capacitação para almoxarife (encargos complementares) - mensalista						UNID
95413/SINAPI							mes
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
40809 /SINAPI	Almoxarife (mensalista)	mes	0,0031	1.999,80		13,08	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para almoxarife (encargos complementares) - mensalista							UNID	
95413/SINAPI								mes	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,53	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,53	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,48	13,01	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 40809 /SINAPI	Almoxarife (mensalista)							mes	0,0031

CÓDIGO	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista							UNID		
95314/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00378 /SINAPI	Armador (horista)						h	0,0094	7,37	0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,14	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,03	0,17		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)							h	0,0094	

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista							UNID		
95316/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	0,0302	5,55	0,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,35	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,35	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,08	0,43		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)							h	0,0302	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista							UNID	
95317/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,0146	5,25	0,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,16	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,16	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,04	0,20	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,0146

CÓDIGO	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista							UNID
95330/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)					h	0,0094	7,37 0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,14	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,03	0,17
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)							h 0,0094

CÓDIGO	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista							UNID
95332/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,0302	7,80 0,50
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,49	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,49	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,12	0,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h 0,0302

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112
Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista							UNID	
95335/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,0146	7,37	0,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,22	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,22	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,05	0,27	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,0146

CÓDIGO	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra sênior (encargos complementares) - mensalista							UNID	
95418/SINAPI								mes	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
40814 /SINAPI	Engenheiro civil de obra senior (mensalista)					mes	0,0091	15.286,99	293,61
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	236,33	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	236,33	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	55,63	291,96	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 40814 /SINAPI	Engenheiro civil de obra senior (mensalista)							mes	0,0091

CÓDIGO	Curso de capacitação para mecânico de refrigeração (encargos complementares) - horista							UNID		
100298/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
34794 /SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)						h	0,0224	5,99	0,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,28	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,28	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,07	0,35		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 34794 /SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)							h	0,0224	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementares) - horista							UNID		
95405/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04069 /SINAPI	Mestre de obras						h	0,0172	26,92	0,98
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,97	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,97	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,23	1,20		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 04069 /SINAPI	Mestre de obras							h	0,0172	

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista							UNID		
95389/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador						h	0,0067	7,08	0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,10	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,10	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,02	0,12		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador							h	0,0067	

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista							UNID	
95358/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro					h	0,0133	7,52	0,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,21	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,21	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,05	0,26	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro							h	0,0133

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista							UNID	
95360/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)					h	0,0094	7,68	0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,15	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,15	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,04	0,19	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)							h	0,0094

CÓDIGO	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista						UNID		
95371/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,0172	7,37	0,27
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,26	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,26	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,06	0,32	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,0172	

CÓDIGO	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista						UNID		
95372/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04783 /SINAPI	Pintor (horista)					h	0,0120	7,37	0,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,18	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,18	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		0,04	0,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)							h	0,0120

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista							UNID		
95378/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,0172	5,51	0,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,20	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,20	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,05	0,25		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,0172	

CÓDIGO	Curso de capacitação para tecnico de edificacoes (encargos complementares) - horista							UNID		
100535/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
40945 /SINAPI	Tecnico de edificacoes (horista)						h	0,0146	5,06	0,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,15	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,15	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,04	0,19		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 40945 /SINAPI	Tecnico de edificacoes (horista)							h	0,0146	

CÓDIGO	Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares) - horista							UNID	
95385/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
12869 /SINAPI	Telhador (horista)					h	0,0094	7,28 0,14	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,14	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,03	0,17	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 12869 /SINAPI	Telhador (horista)							h	0,0094

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos						UNID			
08957/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00		0,05				
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02				
MATERIAL										
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,43		0,03				
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0798	4,50		0,36				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00		0,74				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02				
09251 /ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	1,0000	12,29		12,29				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89		0,00				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02				
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90		0,00				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96		0,05				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	174,01		0,26				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70		0,01				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00				
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	5,51		5,81				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,5000	7,37		7,78				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,45	MATERIAL	15,27	CUSTO TOTAL	29,62	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,04	ENC. (111,0600%)	7,17	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	6,97	36,59	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	UNID	
08957/ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 09251 /ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,5000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5000

CÓDIGO	Eletricista com encargos complementares							UNID
88264/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,70 0,70
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)					h	1,0000	2,28 2,28
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,07 1,07
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,06 0,06
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,78 0,78
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,81 0,81
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	1,0302	7,80 16,96
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,98	MATERIAL	5,70	CUSTO TOTAL	22,68	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,34	28,02
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)							h 1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)							h 1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)							h 1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)							h 1,0000
M 43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 1,0000
M 43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 1,0000
O 95332 /SINAPI	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista							h 1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletricista com encargos complementares	UNID
88264/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							UNID		
88267/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,81	0,81
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,94	0,94
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,70	0,70
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,06	0,06
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,32	0,32
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000	2,28	2,28
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	1,0146	7,37	15,78
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,80	MATERIAL	5,11	CUSTO TOTAL	20,91	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	4,92	25,83		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M	43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M	43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O	95335 /SINAPI	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Encargos Complementares - Ajudante Pratico							UNID	
10576/ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Ajudante Pratico							UNID
10576/ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045		4,90		0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023		11,43		0,03	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002		36,90		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008		60,96		0,05	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001		31,50		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018		35,90		0,06	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		12,70		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018		14,00		1,43	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002		194,50		0,04	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		16,51		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015		174,01		0,26	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		165,00		0,74	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		6,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941		4,50		0,42	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003		13,85		0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		5,00		0,51	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		300,00		0,12	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		12,54		0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,07	CUSTO TOTAL	3,76	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	0,89	4,65
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0941
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0003
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0001
M 10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0045

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Ajudante Pratico	UNID
10576/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
M 10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0002
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0002
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador						UNID
10555/ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654		4,50		0,29
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045		4,90		0,02
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0002		21,30		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018		35,90		0,06
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		6,00		0,00
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0002		36,90		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015		174,01		0,26
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		16,51		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023		11,43		0,03
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		12,70		0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		165,00		0,74
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018		14,00		1,43
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008		60,96		0,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		300,00		0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		5,00		0,51
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		12,54		0,06

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador							UNID	
10555/ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,90	CUSTO TOTAL	3,59	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	0,85	4,44	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte							un	0,0654
M 10585 /ORSE	Arco de serra							un	0,0002
M 10586 /ORSE	Torquesa							un	0,0002
M 10596 /ORSE	Protetor auricular							un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado							par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica							un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj	0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)							un	0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo							un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Calceteiro							UNID
10579/ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018		14,00		1,43	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941		4,50		0,42	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		16,51		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023		11,43		0,03	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001		31,50		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Calceteiro							UNID
10579/ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96	0,05			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70	0,01			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	174,01	0,26			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85	0,00			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50	0,04			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,07	CUSTO TOTAL	3,76	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	0,89	4,65
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0941
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0003
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0001
M 10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0018
M 10788 /ORSE	Pá quadrada						un	0,0002
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara						un	0,0002
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0023

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Calceteiro	UNID	
10579/ORSE		h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro					UNID
10551/ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00		0,05
MATERIAL						
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	37,90		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,43		0,03
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	174,01		0,26
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00		0,74
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	60,96		0,04
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,00		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70		0,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro							UNID		
10551/ORSE								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1018	5,00	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,89	CUSTO TOTAL	3,65	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,07	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(23,5400 %)	0,86	4,51		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
E 11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional						un	0,0001		
E 11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil						un	0,0001		
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0023		
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0007		
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0002		
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0006		
M 10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0045		
M 11244 /ORSE	Martelo com unha						un	0,0002		
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018		
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0015		
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0007		
M 02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0654		
M 10577 /ORSE	Serrote 40cm						un	0,0001		
M 10578 /ORSE	Formão grande						un	0,0002		
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm						un	0,0002		
M 10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0045		
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0018		
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1018		
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0045		
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0004		

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista	UNID
10552/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista							UNID				
10552/ORSE								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0045	165,00		0,74	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"						un	0,0001	52,69		0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0023	11,43		0,03	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento						un	0,0002	43,90		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0002	16,51		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018	14,00		1,43	
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0654	4,50		0,29	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm						un	0,0002	22,89		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0045	4,90		0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0018	35,90		0,06	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0008	6,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0015	174,01		0,26	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0006	12,70		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0007	60,96		0,04	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro						un	0,0002	160,00		0,03	
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1018	5,00		0,51	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0045	12,54		0,06	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0004	300,00		0,12	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,93	CUSTO TOTAL	3,62	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(23,5400 %)	0,85	4,47				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)									un	0,1018	
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta									un	0,0015	
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção									pr	0,0008	
M 02378 /ORSE	Vale transporte									un	0,0654	
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm									un	0,0002	
M 10596 /ORSE	Protetor auricular									un	0,0045	
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml									un	0,0018	
M 11240 /ORSE	Alicate com isolamento									un	0,0002	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista			UNID
10552/ORSE				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
M 11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro		un	0,0002
M 11242 /ORSE	Chave inglesa 12"		un	0,0001
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado		par	0,0007
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica		un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador					UNID
10554/ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00		0,02
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	34,45		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	22,80		0,02
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	31,36		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,43		0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96		0,05
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	43,50		0,03
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	23,00		0,03
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70		0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00		0,74
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	174,01		0,26

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador							UNID
10554/ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		16,51		0,00	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		300,00		0,12	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		5,00		0,51	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		12,54		0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	3,00	CUSTO TOTAL	3,69
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	0,87
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0654
M 10592 /ORSE	Lima chata 12"						un	0,0001
M 10593 /ORSE	Praio simples 30cm						un	0,0001
M 10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0018
M 11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"						un	0,0011
M 11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"						un	0,0007
M 11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"						un	0,0006
M 11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"						un	0,0004
M 11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"						un	0,0004
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição- café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1018

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador	UNID
10554/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Impermeabilizador					UNID
10601/ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50	0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	9,05	0,01	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96	0,05	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	16,50	0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,80	0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70	0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	11,50	0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98	0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,26	0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,43	0,03	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	174,01	0,26	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51	0,00	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	40,80	0,01	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,97	
				CUSTO TOTAL	3,66	
					PREÇO TOTAL	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Impermeabilizador							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	0,86	4,52
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un 0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta							un 0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção							pr 0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte							un 0,0654
M 04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar							un 0,0005
M 04722 /ORSE	Colher de pedreiro							un 0,0004
M 10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)							un 0,0002
M 10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira							un 0,0002
M 10790 /ORSE	Prumo de face							un 0,0001
M 11243 /ORSE	Martelo sem unha							un 0,0001
M 11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22							un 0,0007
M 11246 /ORSE	Escala métrica de bambú							Un 0,0007
M 11247 /ORSE	Serra mármore							un 0,0001
M 11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo							un 0,0002
M 11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo							un 0,0004
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado							par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un 0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica							un 0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular							un 0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un 0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)							un 0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj 0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo							un 0,0045

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Jardineiro							UNID
10581/ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00		0,74		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96		0,05		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	174,01		0,26		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70		0,01		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50		0,04		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50		0,42		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,43		0,03		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,07	CUSTO TOTAL	3,76	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	0,89	4,65
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0941
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0003
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0001
M 10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0045

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Jardineiro			UNID
10581/ORSE				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0018
M 10788 /ORSE	Pá quadrada		un	0,0002
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara		un	0,0002
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado		par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro					UNID
10550/ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	16,50		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,80		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	174,01		0,26
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,43		0,03
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	9,05		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	40,80		0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96		0,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro							UNID
10550/ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00		0,74		
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,26		0,01		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70		0,01		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	11,50		0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	2,97	CUSTO TOTAL	3,66
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	0,86
								4,52
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0654
M 04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar						un	0,0005
M 04722 /ORSE	Colher de pedreiro						un	0,0004
M 10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)						un	0,0002
M 10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira						un	0,0002
M 10790 /ORSE	Prumo de face						un	0,0001
M 11243 /ORSE	Martelo sem unha						un	0,0001
M 11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22						un	0,0007
M 11246 /ORSE	Escala métrica de bambú						Un	0,0007
M 11247 /ORSE	Serra mármore						un	0,0001
M 11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo						un	0,0002
M 11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo						un	0,0004
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0023

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro			UNID
10550/ORSE				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado		par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica		un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular		un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor					UNID
10553/ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0004	18,50		0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00		0,74
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,43		0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0023	17,50		0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,80		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	174,01		0,26
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0045	11,00		0,05
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	298,00		0,03
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045	30,24		0,14
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96		0,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor							UNID	
10553/ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54	0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,17	CUSTO TOTAL	3,86	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(23,5400 %)	0,91	4,77	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte							un	0,0654
M 04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar							un	0,0005
M 04725 /ORSE	Espátula							un	0,0004
M 10583 /ORSE	Trincha 3"							un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular							un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018
M 11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm							un	0,0023
M 11251 /ORSE	Pincel de seda 2"							un	0,0045
M 11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus							un	0,0001
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado							par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica							un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj	0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)							un	0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo							un	0,0045

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve							UNID
10594/ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00		
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0002	36,90		0,01		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,43		0,03		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70		0,01		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00		0,74		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	174,01		0,26		
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0002	21,30		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96		0,05		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,90	CUSTO TOTAL	3,59	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	0,85	4,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN		QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un		0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un		0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr		0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte					un		0,0654
M 10585 /ORSE	Arco de serra					un		0,0002
M 10586 /ORSE	Torquesa					un		0,0002
M 10596 /ORSE	Protetor auricular					un		0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un		0,0018
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par		0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado					par		0,0008

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	UNID
10594/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente						UNID
10549/ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96		0,05	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50		0,42	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	174,01		0,26	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50		0,04	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,43		0,03	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00		0,74	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70		0,01	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,07	CUSTO TOTAL	3,76
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)
						0,89	4,65

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente			UNID
10549/ORSE				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	
M 10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	

CÓDIGO	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	UNID			
02483/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	11,43	0,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,76	1,03
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	16,50	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,51	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"						UNID
02483/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	12,70		0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00	
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	40,80		0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0165	14,00		0,23	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	60,96		0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0109	4,50		0,05	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	6,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0002	174,01		0,03	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0007	165,00		0,12	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	35,90		0,01	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,26		0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50		0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	9,05		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0007	4,90		0,00	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0032	95,00		0,30	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0120	5,51		0,14	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1500	7,37		2,33	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0165	5,00		0,08	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0007	12,54		0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,18	MATERIAL	1,80	CUSTO TOTAL	4,39
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)	1,30	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI (23,5400 %)
						1,03	5,42

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	UNID
02483/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecç	m3 0,0030
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,1500
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,1500

CÓDIGO	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"	UNID			
02484/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	9,05	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96	0,02
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0014	165,00	0,23
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,26	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0054	95,00	0,51
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	194,50	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0326	14,00	0,46
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	11,43	0,01
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2610	0,76	1,72
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005	174,01	0,09
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0215	4,50	0,10
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"						UNID				
02484/ORSE							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85		0,00					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0014	4,90		0,01					
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006	35,90		0,02					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00					
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000	7,37		4,67					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0200	5,51		0,23					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0014	12,54		0,02					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0326	5,00		0,16					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,32	MATERIAL	3,18	CUSTO TOTAL	8,31	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		2,59	SERV. TERCEIRO	0,22	BDI (23,5400 %)	1,96	10,27		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecç							m3	0,0050		
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,3000		
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,3000		

CÓDIGO	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_09/2020						UNID
92270/SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0000	1.241,40		0,00	
	MATERIAL						
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,2510	0,70		0,88	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,2510	2,28		2,85	
06189 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou equivalente da regioao - bruta	m	4,4480	23,20		103,19	
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,1280	20,86		2,67	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm.af_09/2020							UNID				
92270/SINAPI								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2800		0,76		0,21					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,2510		0,81		1,01					
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2800		0,01		0,00					
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9710		1,26		1,22					
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9710		0,45		0,44					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,2510		0,06		0,08					
04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	4,2280		3,80		16,07					
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)	h	0,2826		7,68		4,58					
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	0,1811		5,25		2,01					
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,7994		7,37		12,43					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0762		0,94		0,07					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		19,01	MATERIAL		128,65	CUSTO TOTAL	147,74	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,01	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(23,5400 %)		34,78	182,52
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta								m	4,2280	
M	05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)								kg	0,1280	
M	06189 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou equivalente da regioao - bruta								m	4,4480	
O	88239 /SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares								h	0,1790	
O	88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares								h	0,7920	
O	91692 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015								chp	0,0560	
O	91693 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015								chi	0,2240	

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015						UNID
10889/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00		0,05	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015					UNID
10889/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02	
	MATERIAL					
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m	0,5440	5,51	3,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019	35,90	0,07	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96	0,05	
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	25,00	3,75	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50	0,00	
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200	7,64	0,15	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0758	4,50	0,34	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0048	165,00	0,79	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0048	4,90	0,02	
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioa - bruta	m	0,0610	15,89	0,97	
05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000	21,26	2,13	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0025	11,43	0,03	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00	0,00	
01347 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =12 mm	m2	0,1170	69,64	8,15	
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250	20,86	0,52	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0016	174,01	0,28	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70	0,01	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	37,90	0,01	
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,6130	10,13	6,21	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1085	14,00	1,52	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2130	5,51	2,48	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,8530	7,37	13,27	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015							UNID
10889/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0048		12,54		0,06	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		300,00		0,12	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1085		5,00		0,54	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,46	MATERIAL	28,01	CUSTO TOTAL	44,58	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,06	ENC.(111,0600%)	8,32	SERV. TERCEIRO	0,73	BDI (23,5400 %)	10,49	55,07
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01347 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e	m2	0,1170					
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200					
M 04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,5440					
M 05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250					
M 05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000					
M 06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,0610					
M 43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500					
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,6130					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2130					
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,8530					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2130					
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,8530					

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015						UNID
03170/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00			0,05
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00			0,02
	MATERIAL						
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0025	35,90			0,09
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0064	4,90			0,03
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89			0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015						UNID			
03170/ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0010	60,96		0,06				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1007	4,50		0,45				
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,8150	5,51		10,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00				
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200	7,64		0,15				
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	37,90		0,01				
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	2,0440	10,13		20,71				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1441	14,00		2,02				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	6,00		0,01				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00				
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,2040	15,89		3,24				
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	25,00		3,75				
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00		0,00				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,51		0,01				
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15		0,00				
00629 /ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	0,3890	35,95		13,98				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0021	174,01		0,37				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0033	11,43		0,04				
05068 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250	20,86		0,52				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0064	165,00		1,06				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	12,70		0,01				
05069 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000	21,26		2,13				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,1330	7,37		17,62				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2830	5,51		3,29				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1441	5,00		0,72				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00		0,18				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0064	12,54		0,08				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,91	MATERIAL	58,64	CUSTO TOTAL	80,66	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,09	ENC. (111,0600%)	11,05	SERV. TERCEIRO	0,97	BDI (23,5400 %)	18,99	99,65	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015			UNID
03170/ORSE				m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200	
M 04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,8150	
M 05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250	
M 05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000	
M 06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,2040	
M 43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	
M 00629 /ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	0,3890	
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	2,0440	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2830	
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,1330	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2830	
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,1330	

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	UNID			
00115/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05
MATERIAL					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0127	165,00	2,10
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0042	174,01	0,73
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	194,50	0,06
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	25,00	3,75
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0021	6,00	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2283	4,50	1,03
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0127	4,90	0,06
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	3,0670	10,13	31,07

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022						UNID				
00115/ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2884	14,00		4,04					
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0003	37,90		0,01					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0051	35,90		0,18					
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0003	15,15		0,00					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	22,89		0,01					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	13,85		0,01					
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200	7,64		0,15					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01					
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0017	12,70		0,02					
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,5840	43,80		25,58					
05068 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250	20,86		0,52					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0065	11,43		0,07					
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00		0,00					
05069 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000	21,26		2,13					
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,7220	5,51		15,00					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	16,51		0,01					
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,3060	15,89		4,86					
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0021	60,96		0,13					
MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,5000	5,51		17,44					
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,3330	7,37		20,74					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2884	5,00		1,44					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0127	12,54		0,16					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0011	300,00		0,33					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		18,09	MATERIAL	91,55	CUSTO TOTAL	131,85	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,10	ENC.(111,0600%)		20,17	SERV. TERCEIRO	1,94	BDI (23,5400 %)	31,04	162,89		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua						l	0,0200		
M	04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta						m	2,7220		
M	05068 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)						kg	0,0250		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	UNID
00115/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg 0,1000
M 06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m 0,3060
M 43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg 0,1500
M 00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2 0,5840
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 3,0670
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,5000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 1,3330
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,5000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 1,3330

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos						UNID
00085/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00		0,05	
	MATERIAL						
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3000	22,24		6,67	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	13,85		0,01	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	22,89		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	16,51		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0126	165,00		2,08	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0021	60,96		0,13	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0126	4,90		0,06	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0050	35,90		0,18	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0003	37,90		0,01	
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,3300	5,51		7,33	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064	11,43		0,07	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2850	14,00		3,99	
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,3700	43,80		16,21	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0003	15,15		0,00	
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0150	7,64		0,11	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos						UNID				
00085/ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,3300	10,13		3,34					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2233	4,50		1,00					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0021	6,00		0,01					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0017	12,70		0,02					
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	25,00		3,75					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01					
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00		0,00					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0042	174,01		0,73					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	194,50		0,06					
MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,4000	7,37		21,78					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,4000	5,51		16,28					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0126	12,54		0,16					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0011	300,00		0,33					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2850	5,00		1,43					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		18,03	MATERIAL	45,78	CUSTO TOTAL	85,95	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,10	ENC.(111,0600%)		20,11	SERV. TERCEIRO	1,93	BDI (23,5400 %)	20,23	106,18		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua							l	0,0150		
M 04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	1,3300		
M 05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)							kg	0,3000		
M 00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar							m2	0,3700		
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	0,3300		
M 43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)							kg	0,1500		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,4000		
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	1,4000		
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)							h	1,4000		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,4000		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60,Q-283, malha 10x10cm, ferro 6.02mm (4,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar							UNID				
03639/ORSE								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
02868 /ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro 6.0mm, painel 2,45x6,0m, (4,48kg/m²), Telcon ou similar	m2	1,0000		63,71		63,71					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004		6,00		0,00					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0509		14,00		0,71					
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0001		21,30		0,00					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0008		174,01		0,14					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0011		11,43		0,01					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003		12,70		0,00					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		16,51		0,00					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004		60,96		0,02					
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0001		36,90		0,00					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0327		4,50		0,15					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0022		165,00		0,36					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0022		4,90		0,01					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009		35,90		0,03					
MÃO-DE-OBRA (111,06%)												
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,5000		7,37		7,78					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0022		12,54		0,03					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002		300,00		0,06					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0509		5,00		0,25					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,69	MATERIAL		65,14	CUSTO TOTAL	73,27	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)		4,10	SERV. TERCEIRO		0,34	BDI(23,5400 %)	17,25	90,52	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 02868 /ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro 6.0mm, painel 2,45x6,0m, (4,48kg/m²), Telcon ou similar									m2	1,0000	
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador									h	0,5000	
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)									h	0,5000	

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016	UNID
93282/SINAPI		chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016							UNID	
93282 /SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0001	4.874,54		0,49			
	MATERIAL								
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76		0,76			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81		0,81			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28		2,28			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06		0,06			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70		0,70			
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01		0,01			
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro	h	1,0133	7,52		16,08			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		16,11	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	21,07	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,34	ENC.(111,0600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	4,96	26,03
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O	88295 /SINAPI	Operador de guincho com encargos complementares						h	1,0000
O	93277 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016						h	1,0000
O	93278 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016						h	1,0000

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016						UNID
93281/SINAPI							chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0001	4.874,54		0,49	
	MATERIAL						
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06		0,06	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70		0,70	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28		2,28	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76		0,76	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81		0,81	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016							UNID		
93281/SINAPI								chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro						h	1,0133	7,52	16,08
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,7800	0,94	0,73
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,11	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	22,09	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,63	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	5,20	27,29		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
O 88295 /SINAPI	Operador de guincho com encargos complementares							h	1,0000	
O 93277 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016							h	1,0000	
O 93278 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016							h	1,0000	
O 93279 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016							h	1,0000	
O 93280 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_							h	1,0000	

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016							UNID	
93277/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv					un	0,0001	4.874,54	0,49
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,31	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,31	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,07	0,38	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv							un	0,0001

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016						UNID
93278/SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0000	4.874,54	0,00		

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,03 PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016							UNID
EQUIPAMENTO	0,03	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,01	0,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
E 36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv							un 0,0000

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016							UNID		
93279/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv						un	0,0001	4.874,54	0,49
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,29	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,29	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,07	0,36		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
E 36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv								un	0,0001

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_03/2016							UNID		
93280/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,7800	0,94	0,73
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,73	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,17	0,90		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	0,7800	

CÓDIGO	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente							UNID	
00773/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005		12,70		0,01		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente						UNID
00773/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	2,31		2,31	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0019	11,43		0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	165,00		0,59	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	52,69		0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0000	160,00		0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0000	43,90		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	60,96		0,04	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0825	14,00		1,16	
01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	1,0000	3,40		3,40	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0015	35,90		0,05	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0702	4,50		0,32	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,90		0,02	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	174,01		0,21	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	6,00		0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	22,89		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6000	5,51		6,98	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2100	7,80		3,46	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00		0,09	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0825	5,00		0,41	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	12,54		0,05	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,95	MATERIAL	8,16	CUSTO TOTAL	19,17
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	5,50	SERV. TERCEIRO	0,56	BDI (23,5400 %)
						4,51	23,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa				un	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	UNID
00773/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h0,6000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h0,2100
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h0,2100
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h0,6000

CÓDIGO	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	UNID			
00145/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00	0,00
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00
MATERIAL					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0094	165,00	1,55
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0031	174,01	0,54
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2132	14,00	2,98
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,0100	10,13	10,23
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	9,05	0,00
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0138	85,27	1,18
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	13,85	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0094	4,90	0,05
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	0,4000	11,19	4,48
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1752	4,50	0,79
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm					UNID
00145/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0013	12,70		0,02
05075 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0200	20,86		0,42
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90		0,00
03744 /SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, v ao ate 4,50 m (sem colocacao)	m2	1,0000	61,74		61,74
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,26		0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,1600	0,35		0,06
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0080	25,00		0,20
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0609	96,24		5,86
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	0,7400	3,89		2,88
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0048	11,43		0,05
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0000	0,76		6,84
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00		0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30		0,00
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0414	85,72		3,55
10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,3300	12,27		4,05
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98		0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016	60,96		0,10
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	194,50		0,06
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	16,51		0,01
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,1600	0,22		0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0038	35,90		0,14
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,3320	5,51		15,49
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,4300	7,37		6,69
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0320	7,37		0,50
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000	7,37		4,67
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm							UNID	
00145/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0094	12,54	0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2132	5,00	1,07
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0008	300,00	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,96	MATERIAL	107,87	CUSTO TOTAL	136,74	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(111,0600%)	14,44	SERV. TERCEIRO	1,44	BDI (23,5400 %)	32,19	168,93	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	1,0100
M 06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m							m	0,7400
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)							m3	0,0609
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	9,0000
M 03744 /SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (s							m2	1,0000
M 04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,0414
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete							m3	0,0138
M 10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	0,3300
M 05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)							kg	0,0200
O 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutu							kg	0,4000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,3000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,3000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,4300
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,3000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,3000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)							h	0,4300

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura							UNID
07692/ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura					UNID
07692/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00
	MATERIAL					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0113	4,90		0,06
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89		0,00
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90		0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	6,00		0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05		0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0045	35,90		0,16
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	194,50		0,06
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0020	60,96		0,12
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50		0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0058	11,43		0,07
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26		0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	16,51		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50		0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0113	165,00		1,86
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2113	4,50		0,95
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	12,70		0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0038	174,01		0,66
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	13,85		0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50		0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90		0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura							UNID
07692 /ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2565		14,00		3,59	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800		7,37		2,80	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,6200		5,51		18,84	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600		7,37		5,60	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600		7,37		5,60	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2565		5,00		1,28	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010		300,00		0,30	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0113		12,54		0,14	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		15,56	MATERIAL	7,62	CUSTO TOTAL	42,28
EQUIPAMENTO		0,03	ENC. (111,0600%)	17,35	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI (23,5400 %)	9,95
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	1,6200	
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	0,3600	
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro					h	0,3600	
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador					h	0,1800	
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)					h	0,1800	
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)					h	0,3600	
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,3600	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras					h	1,6200	

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento						UNID
00128/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000		518,00		0,00
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000		246,00		0,00
	MATERIAL						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento					UNID
00128/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98		0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30		0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2565	14,00		3,59
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	12,70		0,02
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	16,51		0,01
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26		0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0113	165,00		1,86
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0113	4,90		0,06
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	194,50		0,06
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0020	60,96		0,12
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	13,85		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0058	11,43		0,07
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2113	4,50		0,95
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	6,00		0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0045	35,90		0,16
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0038	174,01		0,66
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50		0,01
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90		0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento							UNID	
00128/ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	1,6200	5,51	18,84
00378 /SINAPI	Armador (horista)					h	0,1800	7,37	2,80
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,3600	7,37	5,60
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)					h	0,3600	7,37	5,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2565	5,00	1,28
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0113	12,54	0,14
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0010	300,00	0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,56	MATERIAL	7,62	CUSTO TOTAL	42,28	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(111,0600%)	17,35	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI (23,5400 %)	9,95	52,23	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,6200
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,3600
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,3600
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador							h	0,1800
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)							h	0,1800
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)							h	0,3600
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,3600
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,6200

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento						UNID
11477/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0036		11,43		0,04
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001		40,80		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0013		6,00		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0024		174,01		0,42
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009		12,70		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento							UNID
11477/ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00		
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50		0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1608	14,00		2,25		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0013	60,96		0,08		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,51		0,01		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50		0,04		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05		0,00		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0071	4,90		0,03		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	13,85		0,01		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80		0,00		
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1383	4,50		0,62		
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98		0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0071	165,00		1,17		
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26		0,00		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0028	35,90		0,10		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50		0,00		
MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	7,37		5,60		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,2200	5,51		14,19		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00		0,18		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0071	12,54		0,09		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1608	5,00		0,80		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,37	MATERIAL	4,81	CUSTO TOTAL	25,72	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	10,46	SERV. TERCEIRO	1,08	BDI (23,5400 %)	6,05	31,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento			UNID
11477/ORSE				m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	1,2200
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro		h	0,3600
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)		h	0,3600
P 06111 /SINAPI	Servente de obras		h	1,2200

CÓDIGO	Lastro de brita 3					UNID
02658/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00		2,85
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	16,51		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	194,50		0,08
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	165,00		1,49
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,70		0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50		0,01
04722 /SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	1,2000	80,54		96,65
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	174,01		0,52
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	13,85		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	60,96		0,10
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	11,43		0,05
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1882	4,50		0,85
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90		0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90		0,13
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90		0,01
MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,0000	5,51		23,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00		1,02
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54		0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,02	MATERIAL	102,83	CUSTO TOTAL
					127,51	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 529

RptRelacaoComposicoesEmprForm

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lastro de brita 3							UNID
							30,02	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN QTD
M	04722 /SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete						m3 1,2000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h 2,0000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras						h 2,0000

CÓDIGO	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj	UNID			
02146/ORSE	. de fixação ou similares - Rev 03	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10425 /SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes*40 x 30* cm	un	1,0000	86,36	86,36
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0003	19,57	0,01
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0003	34,45	0,01
06153 /SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un	1,0000	2,89	2,89
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0030	23,00	0,07
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0083	174,01	1,44
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0033	12,70	0,04
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0008	13,85	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0011	16,51	0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0248	4,90	0,12
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5599	14,00	7,84
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,8400	0,22	0,18
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0016	43,50	0,07
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0011	31,36	0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0044	60,96	0,27
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006	194,50	0,12
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0019	22,80	0,04
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,4386	4,50	1,97
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0099	35,90	0,36
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0248	165,00	4,09
06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	1,0000	3,60	3,60
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0044	6,00	0,03
02261 /ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	1,0000	13,45	13,45

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj						UNID				
02146/ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0126	11,43		0,14					
06145 /SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	un	1,0000	14,35		14,35					
00982 /ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,0000	12,66		12,66					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90		0,02					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	31,50		0,01					
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0011	60,00		0,07					
MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,7500	7,37		42,78					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,7500	5,51		31,98					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5599	5,00		2,80					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0248	12,54		0,31					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0022	300,00		0,66					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		35,42	MATERIAL	150,25	CUSTO TOTAL	228,94	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		39,50	SERV. TERCEIRO	3,77	BDI(23,5400 %)	53,89	282,83		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	0,8400		
M 00982 /ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)							cj	1,0000		
M 02261 /ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar							un	1,0000		
M 06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm							un	1,0000		
M 06145 /SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "							un	1,0000		
M 06153 /SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao							un	1,0000		
M 10425 /SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes*40 x 30* cm							un	1,0000		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,7500		
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	2,7500		
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	2,7500		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	2,7500		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x11cm com abertura de encaixes						UNID			
00202/ORSE							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00		0,05				
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02				
	MATERIAL									
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70		0,01				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,00		0,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00				
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00		0,00				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00				
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00		0,74				
01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	1,0000	39,00		39,00				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	60,96		0,04				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89		0,00				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0769	4,50		0,35				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	174,01		0,26				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02				
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90		0,00				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,43		0,03				
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4000	5,51		4,65				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,6000	7,37		9,33				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,62	MATERIAL	41,97	CUSTO TOTAL	56,71	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,04	ENC. (111,0600%)	7,39	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	13,35	70,06	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	UNID
00202/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,4000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,6000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,4000

CÓDIGO	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	UNID
100308/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,06 0,06
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,81 0,81
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000 0,78 0,78
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,70 0,70
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000 1,07 1,07
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h 1,0000 2,28 2,28
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)	
34794 /SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h 1,0224 5,99 12,93
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 12,94 MATERIAL 5,70 CUSTO TOTAL 18,64 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400 %) 4,39 23,03
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 00298 /SINAPI	Curso de capacitação para mecânico de refrigeração (encargos complementares) - horista	h 1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	UNID
100308/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 34794 /SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	UNID			
06083/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00	0,00
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00
MATERIAL					
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co	un	0,9600	0,22	0,21
	brimento 20 mm				
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90	0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0004	23,00	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0049	35,90	0,18
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioa - bruta	m	0,0183	15,89	0,29
05207 /ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	un	1,0000	84,68	84,68
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	16,51	0,01
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0123	4,90	0,06
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0450	25,00	1,13
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0041	174,01	0,71
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui	m3	0,0300	380,00	11,40
	servico de bombeamento (nbr 8953)				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,00
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,1839	10,13	1,86
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2781	14,00	3,89
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e	un	0,9600	0,35	0,34
	fundo de vigas				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água					UNID
06083/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0060	7,64	0,05	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00	
01209 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un	4,0000	7,25	29,00	
00980 /ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m	12,0000	0,22	2,64	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	13,85	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2154	4,50	0,97	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0022	6,00	0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0063	11,43	0,07	
05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0300	21,26	0,64	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	43,50	0,01	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00	
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0075	20,86	0,16	
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m	0,1632	5,51	0,90	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36	0,01	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	22,80	0,01	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57	0,00	
09856 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	1,8000	9,02	16,24	
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	2,4000	10,59	25,42	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0123	165,00	2,03	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0016	12,70	0,02	
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	0,0300	39,07	1,17	
01347 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22 00 x 1100 mm, e =12 mm	m2	0,0351	69,64	2,44	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98	0,00	
01690 /ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un	2,0000	4,30	8,60	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00	0,01	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30	0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50	0,00	
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0480	25,00	1,20	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	9,05	0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50	0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,26	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0022	60,96	0,13	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água							UNID	
06083/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00		0,00			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	194,50		0,06			
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6108	7,37		9,50			
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,4000	7,37		6,22			
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1734	7,37		2,70			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,2805	5,51		14,89			
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,2667	7,37		4,15			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0123	12,54		0,15			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2781	5,00		1,39			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0011	300,00		0,33			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		17,76	MATERIAL	196,60	CUSTO TOTAL	236,03	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,02	ENC.(111,0600%)		19,78	SERV. TERCEIRO	1,87	BDI (23,5400 %)	55,56	291,59
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00980 /ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"							m	12,0000
M 01209 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"							un	4,0000
M 01690 /ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)							un	2,0000
M 05207 /ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato							un	1,0000
M 09856 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial							m	1,8000
O 00127 /ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura							m3	0,0300
O 00141 /ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur							kg	2,4000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,6000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,4000
O 10889 /ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015							m2	0,3000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,4000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							UNID				
88377/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,01		0,01
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,76		0,76
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000		0,81		0,81
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000		0,70		0,70
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000		0,06		0,06
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000		2,28		2,28
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador						h	1,0067		7,08		15,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,07	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	19,69	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	4,64	24,33				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)									h	1,0000	
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)									h	1,0000	
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)									h	1,0000	
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)									h	1,0000	
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
O 95389 /SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista									h	1,0000	
P 37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador									h	1,0000	

CÓDIGO	Operador de guincho com encargos complementares							UNID
88295/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000		2,28		2,28	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000		0,06		0,06	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,01		0,01	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000		0,70		0,70	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000		0,81		0,81	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de guincho com encargos complementares							UNID	
88295/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,76	0,76
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro					h	1,0133	7,52	16,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,11	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL		20,73	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		4,88	25,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000
M	43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000
M	43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000
O	95358 /SINAPI	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista						h	1,0000
P	04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro						h	1,0000

CÓDIGO	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares							UNID		
88297/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,76	0,76
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,06	0,06
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,81	0,81
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,70	0,70
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000	2,28	2,28
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,01	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)						h	1,0094	7,68	16,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,39	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	21,01	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	4,95	25,96		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	UNID	
88297/SINAPI		h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95360 /SINAPI	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)	h	1,0000

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares							UNID		
88309/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,70	0,70
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,06	0,06
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)						h	1,0000	1,09	1,09
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000	2,28	2,28
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,74	0,74
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,81	0,81
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	1,0172	7,37	15,82
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,84	MATERIAL	5,68	CUSTO TOTAL	21,52	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,07	26,59		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)								h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)								h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)								h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)								h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares	UNID
88309/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h 1,0000
O 95371 /SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Pintor com encargos complementares							UNID		
88310/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,70	0,70
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,81	0,81
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,06	0,06
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,50	1,50
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000	2,28	2,28
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,48	1,48
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
04783 /SINAPI	Pintor (horista)						h	1,0120	7,37	15,74
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,76	MATERIAL	6,83	CUSTO TOTAL	22,59	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,32	27,91		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95372 /SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)						UNID			
02322/ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005		6,00		0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0450		4,50		0,20			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014		11,43		0,02			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001		13,85		0,00			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		16,51		0,00			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009		174,01		0,16			
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000		298,00		0,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		31,50		0,00			
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018		11,00		0,02			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011		35,90		0,04			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004		12,70		0,01			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000		36,90		0,00			
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002		18,50		0,00			
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0009		17,50		0,02			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027		165,00		0,45			
07342 /SINAPI	Tinta mineral impermeavel em po, branca	kg	0,3300		2,87		0,95			
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018		30,24		0,05			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005		60,96		0,03			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002		10,80		0,00			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611		14,00		0,86			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027		4,90		0,01			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000		194,50		0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2000		5,51		2,33			
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000		7,37		6,22			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027		12,54		0,03			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611		5,00		0,31			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002		300,00		0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,05	MATERIAL	2,83	CUSTO TOTAL	11,81	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)		4,52	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI (23,5400 %)	2,78	14,59	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	UNID
02322/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 07342 /SINAPI	Tinta mineral impermeavel em po, branca	kg 0,3300
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,2000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h 0,4000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h 0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,2000

CÓDIGO	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm						UNID
01199/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50		0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	9,05		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	12,70		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50		0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,26		0,00	
00295 /ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un	2,0000	0,55		1,10	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0012	35,90		0,04	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0030	4,90		0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0534	4,50		0,24	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	6,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0010	174,01		0,17	
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	1,0000	0,85		0,85	
09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	7,0000	4,74		33,18	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0030	165,00		0,50	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm							UNID		
01199/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0095	81,38		0,77				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0682	14,00		0,95				
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,1350	78,37		10,58				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00				
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	60,96		0,03				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0015	11,43		0,02				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02				
00013 /SINAPI	Estopa	kg	0,2500	17,70		4,43				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3350	5,51		3,90				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3350	7,37		5,21				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0682	5,00		0,34				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0030	12,54		0,04				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00		0,09				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,32	MATERIAL	52,90	CUSTO TOTAL	62,48	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)		4,80	SERV. TERCEIRO	0,46	BDI (23,5400 %)	14,71	77,19	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,0095
M 00295 /ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado								un	2,0000
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc								l	0,1350
M 00013 /SINAPI	Estopa								kg	0,2500
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha								un	1,0000
M 09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)								m	7,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,3350
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	0,3350
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)								h	0,3350

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	UNID
01199/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,3350

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexívelsanfonado aparente Ø 3/4"					UNID
00641 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0405	165,00	6,68	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0004	52,69	0,02	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	22,89	0,02	
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	9,00	1,35	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0010	36,90	0,04	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0162	35,90	0,58	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0405	4,90	0,20	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0015	13,85	0,02	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,7321	4,50	3,29	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0072	6,00	0,04	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0135	174,01	2,35	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0207	11,43	0,24	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0068	60,96	0,41	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0008	43,90	0,04	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0054	12,70	0,07	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0010	194,50	0,19	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,9162	14,00	12,83	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0005	31,50	0,02	
00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	12,0000	2,33	27,96	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0008	160,00	0,13	
12001 /SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	un	1,0000	5,99	5,99	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0018	16,51	0,03	
02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,0000	2,83	16,98	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,0000	7,80	65,85	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	5,0000	5,51	58,15	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"							UNID	
00641/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,9162	5,00	4,58
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0405	12,54	0,51
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0036	300,00	1,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	58,75	MATERIAL	79,48	CUSTO TOTAL	209,91	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	65,51	SERV. TERCEIRO	6,17	BDI(23,5400 %)	49,41	259,32	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2							m	12,0000
M 02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm							m	6,0000
M 12001 /SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado							un	1,0000
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m							un	0,1500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	5,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	5,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	4,0000

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive	UNID			
03297/ORSE	placa em pvc e aterramento	pt			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0072	6,00	0,04
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	194,50	0,16
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0067	60,96	0,41
00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	18,0000	2,33	41,94
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0054	12,70	0,07
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0135	174,01	2,35
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0162	35,90	0,58
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,7034	4,50	3,17
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	13,85	0,02
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	22,89	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento						UNID				
03297/ORSE							pt				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,9162	14,00		12,83					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0405	4,90		0,20					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0405	165,00		6,68					
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	2,31		2,31					
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	9,00		1,35					
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0005	52,69		0,03					
09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,0000	8,87		8,87					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50		0,01					
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0010	43,90		0,04					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0207	11,43		0,24					
02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m	6,0000	5,39		32,34					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0018	16,51		0,03					
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0010	160,00		0,16					
MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	5,0000	7,80		82,31					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	5,51		46,52					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0405	12,54		0,51					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,9162	5,00		4,58					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0036	300,00		1,08					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		61,04	MATERIAL	113,88	CUSTO TOTAL	249,16	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,0600%)		68,07	SERV. TERCEIRO	6,17	BDI (23,5400 %)	58,65	307,81	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc								un	1,0000	
M 00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2								m	18,0000	
M 01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado								un	1,0000	
M 02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva								m	6,0000	
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m								un	0,1500	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	4,0000	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	5,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive	UNID
03297/ORSE	placa em pvc e aterramento	pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 4,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 5,0000

CÓDIGO	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"					UNID
02477/ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0460	4,50	0,21	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0025	165,00	0,41	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0008	174,01	0,14	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,70	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0013	11,43	0,01	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00	0,01	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	23,00	0,00	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50	0,00	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0025	4,90	0,01	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	60,96	0,02	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0560	14,00	0,78	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0010	35,90	0,04	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3500	5,51	4,07	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2000	7,37	3,11	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"							UNID	
02477/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0025	12,54	0,03
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	300,00	0,06
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0560	5,00	0,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,40	MATERIAL	1,66	CUSTO TOTAL	9,24	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	3,80	SERV. TERCEIRO	0,38	BDI(23,5400 %)	2,18	11,42	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3500
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,2000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,3500

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação						UNID
00076/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96		0,05	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50		0,04	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70		0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,43		0,03	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50		0,42	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00		0,74	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	174,01		0,26	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação							UNID	
00076/ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	1,0000	5,51 11,63	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00 0,51	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54 0,06	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00 0,12	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,51	MATERIAL	3,07	CUSTO TOTAL	15,41	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	6,14	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	3,63	19,04	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,0000

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit						UNID
03318/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0058	4,90		0,03	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1032	4,50		0,46	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0023	35,90		0,08	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0029	11,43		0,03	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0440	0,76		6,87	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50		0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98		0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0010	60,96		0,06	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	9,05		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,51		0,01	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80		0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,26		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit							UNID		
03318/ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50		0,00				
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0058	165,00		0,96				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0216	95,00		2,05				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0019	174,01		0,33				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1303	14,00		1,82				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	6,00		0,01				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	12,70		0,01				
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,4000	8,12		3,25				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	7,37		9,33				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6800	5,51		7,91				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1303	5,00		0,65				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00		0,15				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0058	12,54		0,07				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,17	MATERIAL	16,01	CUSTO TOTAL	34,15	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC. (111,0600%)	9,10	SERV. TERCEIRO	0,87	BDI (23,5400 %)	8,04	42,19
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O	01905 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim.							m3	0,0200
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,6000
P	04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,6000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,6000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm					UNID
01908/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0023	35,90		0,08
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	9,05		0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0058	4,90		0,03
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0029	11,43		0,03
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1303	14,00		1,82
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,6400	0,76		2,77
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,51		0,01
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0010	60,96		0,06
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0243	96,24		2,34
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80		0,00
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,6400	0,95		3,46
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0058	165,00		0,96
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	6,00		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	12,70		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0019	174,01		0,33
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1032	4,50		0,46
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,26		0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	7,37		9,33
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6800	5,51		7,91
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm							UNID	
01908/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1303	5,00	0,65
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0005	300,00	0,15
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0058	12,54	0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,17	MATERIAL	12,41	CUSTO TOTAL	30,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	9,10	SERV. TERCEIRO	0,87	BDI(23,5400 %)	7,19	37,74	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas d							m3	0,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,6000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,6000

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	UNID			
03316/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0023	35,90	0,08
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0059	4,90	0,03
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1051	4,50	0,47
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0019	174,01	0,33
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0030	11,43	0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0010	60,96	0,06
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	9,05	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98	0,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,5500	0,76	3,46
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0304	96,24	2,93
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm							UNID
03316/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	6,00		0,01		
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80		0,00		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80		0,00		
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50		0,00		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80		0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1323	14,00		1,85		
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	4,5500	0,95		4,32		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50		0,00		
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,26		0,00		
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,51		0,01		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0059	165,00		0,97		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	12,70		0,01		
MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,7000	5,51		8,14		
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	7,37		9,33		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00		0,15		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0059	12,54		0,07		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1323	5,00		0,66		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,28	MATERIAL	14,62	CUSTO TOTAL	33,02	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	9,23	SERV. TERCEIRO	0,89	BDI (23,5400 %)	7,77	40,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas d						m3	0,0250
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,6000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,6000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,6000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar						UNID			
01456/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0004	22,80		0,01				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	60,96		0,05				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0049	4,90		0,02				
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,51		0,00				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	13,85		0,00				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0016	174,01		0,28				
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	43,50		0,01				
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36		0,01				
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0006	23,00		0,01				
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	34,45		0,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019	35,90		0,07				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009	6,00		0,01				
06016 /SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4 " (ref 1509)	un	1,0000	22,95		22,95				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0861	4,50		0,39				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1099	14,00		1,54				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,70		0,01				
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,9400	0,22		0,21				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0049	165,00		0,81				
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0025	11,43		0,03				
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5400	7,37		8,40				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5400	5,51		6,28				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0049	12,54		0,06				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1099	5,00		0,55				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,96	MATERIAL	26,43	CUSTO TOTAL	41,88	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)		7,75	SERV. TERCEIRO	0,74	BDI (23,5400 %)	9,86	51,74	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	UNID
01456/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m 0,9400
M 06016 /SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4 " (ref 1509)	un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,5400
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,5400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,5400
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,5400

CÓDIGO	Regularização Manual					UNID
05103/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	174,01		0,07
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0282	4,50		0,13
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	11,43		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0014	4,90		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	60,96		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	35,90		0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0014	165,00		0,23
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0305	14,00		0,43
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,51		3,49
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Regularização Manual							UNID	
05103/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0305	5,00	0,15
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0014	12,54	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,65	MATERIAL	0,92	CUSTO TOTAL	4,63	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	1,85	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI (23,5400 %)	1,09	5,72	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,3000

CÓDIGO	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, e					UNID
01912/ORSE	xclusive emboço					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0035	165,00	0,58	
02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	0,2600	3,50	0,91	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	12,70	0,01	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50	0,02	
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	60,96	0,04	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	13,85	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0785	14,00	1,10	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50	0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00	
00235 /ORSE	Ceramica tipo azulejo branco 15x15 cm, tipo "A"	m2	1,0500	10,28	10,79	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0018	11,43	0,02	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	174,01	0,21	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco,tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, e							UNID
01912/ORSE	xclusive emboço							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0035		4,90		0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014		35,90		0,05	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		36,90		0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000		27,50		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0611		4,50		0,28	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002		18,80		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		16,51		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		31,50		0,00	
00371 /SINAPI	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos	kg	3,7800		0,81		3,06	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006		6,00		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000		7,37		6,22	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3715		5,51		4,32	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0785		5,00		0,39	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0035		12,54		0,04	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003		300,00		0,09	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,00	MATERIAL	17,07	CUSTO TOTAL	28,16
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)		5,57	SERV. TERCEIRO	0,52	BDI (23,5400 %)
						6,63	34,79	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	00235 /ORSE	Ceramica tipo azulejo branco 15x15 cm, tipo "A"					m2	1,0500
M	02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos					kg	0,2600
O	03406 /ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar					kg	4,5000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,3400
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	0,4000
P	04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,4000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,3400

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015							UNID		
91693/SINAPI								chi		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)						un	0,0001	1.241,40	0,12
	MATERIAL									
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,81	0,81
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000	2,28	2,28
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,76	0,76
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,06	0,06
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,01	0,01
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,70	0,70
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)									
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)						h	1,0094	7,68	16,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,39	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	21,09	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,08	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	4,96	26,05		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88297 /SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares							h	1,0000	
O 91688 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015							h	1,0000	
O 91689 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015							h	1,0000	

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015						UNID
91692/SINAPI							chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0001	1.241,40		0,12	
	MATERIAL						
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76		0,76	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81		0,81	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06		0,06	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70		0,70	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01		0,01	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28		2,28	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015							UNID		
91692/SINAPI								chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)						h	1,0094	7,68	16,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,3600	0,94	1,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,39	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	22,42	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,14	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	5,28	27,70		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 88297 /SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares								h	1,0000
O 91688 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015								h	1,0000
O 91689 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015								h	1,0000
O 91690 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015								h	1,0000
O 91691 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/								h	1,0000

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015							UNID	
91688/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)					un	0,0001	1.241,40 0,12	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,08	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,08	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,02	0,10	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)							un	0,0001

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015					UNID
91689/SINAPI						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0000	1.241,40	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015							UNID		
91689/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
mm)										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,00	0,00		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)							un	0,0000	

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015							UNID	
91690/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)					un	0,0001	1.241,40 0,12	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,06	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,06	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,01	0,07	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)							un	0,0001

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2015							UNID		
91691/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,3600	0,94	1,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,27	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,30	1,57		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	1,3600	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Servente com encargos complementares							UNID				
88316/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000		2,28		2,28
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000		0,81		0,81
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000		0,70		0,70
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000		0,06		0,06
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)						h	1,0000		1,15		1,15
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,56		0,56
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	1,0172		5,51		11,83
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,85	MATERIAL	5,56	CUSTO TOTAL	17,41	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	4,10	21,51				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)								h	1,0000	
O	95378 /SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras								h	1,0000	

CÓDIGO	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m						UNID
01726/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00		0,05	
	MATERIAL						
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,30		0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0023	16,50		0,04	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	UNID			
01726/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0046	11,50	0,05
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0080	11,26	0,09
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0675	11,43	0,77
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0011	327,80	0,36
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	36,90	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0011	27,50	0,03
02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	225,6000	0,76	171,46
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,1320	165,00	21,78
00545 /ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3	1,0800	183,33	198,00
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	0,6480	11,19	7,25
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0057	10,80	0,06
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0080	9,05	0,07
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1400	95,00	13,30
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	2,9859	14,00	41,80
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,6362	10,13	16,57
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	110,1566	0,76	83,72
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,4775	96,24	45,95
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0234	6,00	0,14
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0440	174,01	7,66
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0034	194,50	0,66
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00	0,00
03744 /SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, v ao ate 4,50 m (sem colocacao)	m2	1,6200	61,74	100,02
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0023	40,80	0,09
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0017	31,50	0,05
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0011	22,98	0,03
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0671	85,72	5,75
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0234	60,96	1,43
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0130	25,00	0,33
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0120	364,66	4,38
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0224	85,27	1,91
04730 /SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,5184	80,15	41,55

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m							UNID
01726/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	0,0120	39,07		0,47		
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	56,6966	0,95		53,86		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0046	18,80		0,09		
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,2592	0,35		0,09		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0023	13,52		0,03		
04722 /SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2700	80,54		21,75		
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0324	20,86		0,68		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0034	36,90		0,13		
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,1988	3,89		4,66		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0528	35,90		1,90		
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,2592	0,22		0,06		
10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,5346	12,27		6,56		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0176	12,70		0,22		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,1320	4,90		0,65		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89		0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0051	13,85		0,07		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	2,4088	4,50		10,84		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0059	16,51		0,10		
MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,7009	7,37		10,90		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	17,0938	5,51		198,79		
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	11,4823	7,37		178,61		
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0540	7,37		0,84		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,1320	12,54		1,66		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0117	300,00		3,51		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	2,9859	5,00		14,93		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	184,38	MATERIAL	867,48	CUSTO TOTAL	1.277,62	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,06	ENC.(111,0600%)	205,59	SERV. TERCEIRO	20,11	BDI (23,5400 %)	300,75	1.578,37
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	UNID
01726/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 00545 /ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3 1,0800
O 00091 /ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim.	m3 0,4320
O 00096 /ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3 0,0120
O 00145 /ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2 1,6200
O 00165 /ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2 4,8000
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3 1,9700
O 02658 /ORSE	Lastro de brita 3	m3 0,2250

CÓDIGO	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	UNID			
03163/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80	0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	11,50	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	194,50	0,04
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1822	14,00	2,55
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0014	60,96	0,09
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1498	4,50	0,67
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0027	174,01	0,47
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0041	11,43	0,05
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0081	165,00	1,34
02585 /ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2	1,0000	376,97	376,97
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00
09964 /ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m	0,6000	20,69	12,41
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0014	6,00	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85	0,00
	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	16,51	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm							UNID				
03163/ORSE								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 /SINAPI												
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú						Un	0,0005		9,05		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0081		4,90		0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0032		35,90		0,11
10788 /ORSE	Pá quadrada						un	0,0002		36,90		0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha						un	0,0001		27,50		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0011		12,70		0,01
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22						un	0,0005		11,26		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,6500		7,37		10,11
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	1,1400		5,51		13,26
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0007		300,00		0,21
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0081		12,54		0,10
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1822		5,00		0,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,07	MATERIAL	394,82	CUSTO TOTAL	419,46	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	12,35	SERV. TERCEIRO	1,22	BDI (23,5400 %)	98,74	518,20				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	02585 /ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm								m2	1,0000	
M	09964 /ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)								m	0,6000	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	1,1400	
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	0,6500	
P	04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)								h	0,6500	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras								h	1,1400	

CÓDIGO	Telhadista com encargos complementares						UNID
88323/SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000		0,70		0,70

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Telhadista com encargos complementares							UNID				
88323/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000		0,06		0,06
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000		2,28		2,28
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,45		0,45
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000		0,81		0,81
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,26		1,26
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)											
12869 /SINAPI	Telhador (horista)						h	1,0094		7,28		15,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,53	MATERIAL	5,56	CUSTO TOTAL	21,09		PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	4,96		26,05			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95385 /SINAPI	Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	12869 /SINAPI	Telhador (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm						UNID
01532/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		12,70		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002		13,85		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0047		4,90		0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1059		14,00		1,48
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001		31,50		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		16,51		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm						UNID			
01532/ORSE							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0829	4,50		0,37				
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	43,50		0,01				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0024	11,43		0,03				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	194,50		0,02				
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36		0,01				
00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	0,1700	3,55		0,60				
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0004	22,80		0,01				
09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0100	16,50		16,67				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,96		0,05				
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0006	23,00		0,01				
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01				
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	34,45		0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0047	165,00		0,78				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00		0,00				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019	35,90		0,07				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0016	174,01		0,28				
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0230	71,38		1,64				
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,06%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5200	7,37		8,09				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5200	5,51		6,05				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1059	5,00		0,53				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0047	12,54		0,06				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,70	MATERIAL	22,06	CUSTO TOTAL	36,94	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,0600%)	7,47	SERV. TERCEIRO	0,71	BDI (23,5400 %)	8,70	45,64
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je							kg	0,0230
M	00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)							un	0,1700

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	UNID
01532/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m 1,0100
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,5200
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,5200
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,5200
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,5200

CÓDIGO	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	UNID			
01216/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	34,45	0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0001	23,00	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	12,70	0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0000	60,00	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3702	0,76	1,04
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,26	0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	22,80	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	194,50	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	60,96	0,02
09856 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	1,0100	9,02	9,11
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0000	31,36	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0286	4,50	0,13
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007	35,90	0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0017	4,90	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	13,85	0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	43,50	0,00
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0033	95,00	0,31
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,51	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"						UNID
01216/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	16,50		0,00	
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	40,80		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0391	14,00		0,55	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	174,01		0,10	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0009	11,43		0,01	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,00		0,00	
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,3500	0,22		0,08	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	9,05		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0017	165,00		0,28	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1515	7,37		2,36	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1221	5,51		1,42	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1100	7,37		1,71	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0391	5,00		0,20	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0017	12,54		0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,60	MATERIAL	11,67	CUSTO TOTAL	17,43
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,0600%)	2,89	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI (23,5400 %)
						4,10	21,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 09856 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	1,0100				
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,3500				
O 02483 /ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	1,0100				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1100				
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,1100				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rigido roscável d = 1/2"	UNID
01216/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,1100
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,1100

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, c	UNID			
02085/ORSE	onjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3669	4,50	1,65
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0016	22,80	0,04
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0007	13,85	0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0009	31,36	0,03
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0028	12,70	0,04
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0002	19,57	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0207	4,90	0,10
02306 /ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un	1,0000	27,00	27,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0002	34,45	0,01
10420 /SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifaoaparente, saida vertical (sem assento)	un	1,0000	190,75	190,75
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0037	60,96	0,23
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0037	6,00	0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0069	174,01	1,20
00669 /ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,0000	27,90	27,90
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0009	16,51	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01
06138 /SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000	10,29	10,29
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0083	35,90	0,30
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4683	14,00	6,56
06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	1,0000	3,60	3,60
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0005	194,50	0,10
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0005	36,90	0,02
00230 /ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	1,0000	19,99	19,99
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0207	165,00	3,42
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0014	43,50	0,06
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0106	11,43	0,12

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
 AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
 ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E
 DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, c						UNID		
02085/ORSE	onjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04						un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
01030 /SINAPI	Caixa de descarga de plastico externa, de *9* 1, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un	1,0000	45,00		45,00			
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0009	60,00		0,05			
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0025	23,00		0,06			
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,3000	7,37		35,78			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,3000	5,51		26,75			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4683	5,00		2,34			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0018	300,00		0,54			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0207	12,54		0,26			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	29,62	MATERIAL	338,57	CUSTO TOTAL	404,37	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,0600%)	33,03	SERV. TERCEIRO	3,15	BDI(23,5400 %)	95,19	499,56	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	00230 /ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular						un	1,0000
M	00669 /ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar						cj	1,0000
M	02306 /ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)						un	1,0000
M	01030 /SINAPI	Caixa de descarga de plastico externa, de *9* 1, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate						un	1,0000
M	06138 /SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario						un	1,0000
M	06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm						un	1,0000
M	10420 /SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifaoaparente, saida vertical (sem assento)						un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	2,3000
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	2,3000
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	2,3000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras						h	2,3000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar