

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		REEFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POV. MATAPOÃ				139.428,47	100,00
01.01		SERVIÇOS PRELIMINARES				4.089,85	2,90
01.01.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	299,12	1.794,72	1,25
01.01.002	5088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	10,00	165,42	1.654,20	1,19
01.01.003	0003/ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	147,25	3,23	475,62	0,34
01.01.004	0050/ORSE	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	25,55	6,47	165,31	0,12
01.02		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES GERAIS				3.568,02	2,57
01.02.001	0025/ORSE	Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado	m	46,21	26,09	1.205,62	0,86
01.02.002	0030/ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m2	60,80	19,17	1.165,54	0,84
01.02.003	10963/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	4,39	18,46	81,04	0,06
01.02.004	97647/SINAPI	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	60,80	2,54	154,43	0,11
01.02.005	0031/ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	7,78	11,76	91,49	0,07
01.02.006	7216/ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	1,00	10,46	10,46	0,01
01.02.007	2095/ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	1,00	9,50	9,50	0,01
01.02.008	2492/ORSE	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	1,00	29,31	29,31	0,02
01.02.009	8038/ORSE	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m3	0,53	28,65	15,18	0,01
01.02.010	0006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	2,51	22,11	55,50	0,04
01.02.011	0018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	44,46	10,28	457,05	0,33
01.02.012	97640/SINAPI	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	44,46	1,24	55,13	0,04
01.02.013	4986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	13,10	0,75	9,83	0,01
01.02.014	5069/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	196,50	1,16	227,94	0,16
01.03		ESTRUTURA				35.597,44	25,54
01.03.001		FUNDAÇÃO				10.890,09	7,82
01.03.001.001	2523/ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte	m3	49,45	98,63	4.877,25	3,50
01.03.001.002	5072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	749,25	0,91	681,82	0,49
01.03.001.003	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	10,01	39,11	391,49	0,28
01.03.001.004	0093/ORSE	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saca cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	3,13	352,42	1.103,07	0,79

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.03.001.005	6456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensa do resinado 12mm (05 usos)	m3	1,84	1.455,23	2.677,62	1,92
01.03.001.006	0069/ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualment e a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	3,59	17,67	63,44	0,05
01.03.001.007	0077/ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, a densada com água	m3	4,12	130,91	539,35	0,39
01.03.001.008	0100/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret o fck = 15mpa	m2	27,50	20,22	556,05	0,40
01.03.002		ELEVAÇÃO				24.109,23	17,29
01.03.002.001	6456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensa do resinado 12mm (05 usos)	m3	3,97	1.455,23	5.777,26	4,14
01.03.002.002	0151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re v.09	m2	135,27	29,37	3.972,88	2,85
01.03.002.003	0147/ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp a, seção 9x12cm	m	17,45	29,37	512,51	0,37
01.03.002.004	93194/SINAPI	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de compri mento. af_03/2016	m	11,25	23,54	264,83	0,19
01.03.002.005	1988/ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	11,60	74,58	865,13	0,62
01.03.002.006	2374/ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pe dra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	89,39	142,26	12.716,62	9,12
01.03.003		ESTRUTURA/COBERTA				598,12	0,43
01.03.003.001	4254/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, int ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h= 8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	4,86	123,07	598,12	0,43
01.04		COBERTURA				13.426,34	9,63
01.04.001	0196/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive pe ças principais	m2	82,73	68,88	5.698,44	4,09
01.04.002	0202/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrad a 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	84,00	35,44	2.976,96	2,14
01.04.003	0232/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor ver melha, Itabaiana ou similar	m2	82,73	34,25	2.833,50	2,03
01.04.004	0310/ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	m	6,70	80,04	536,27	0,38
01.04.005	0247/ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01	m	6,70	20,30	136,01	0,10
01.04.006	0248/ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	10,00	5,72	57,20	0,04
01.04.007	9376/ORSE	Tube pvc rigidado soldavel, série reforçada, p/esgoto e ag uas pluviais, d= 75mm	m	3,50	28,48	99,68	0,07
01.04.008	0291/ORSE	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	m	23,15	47,01	1.088,28	0,78
01.05		REVESTIMENTO				18.754,94	13,45

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.05.001	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	283,50	4,83	1.369,31	0,98
01.05.002	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	97,97	22,99	2.252,33	1,62
01.05.003	1908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	185,53	25,42	4.716,17	3,38
01.05.004	7593/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, E lizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/ar gamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regu larização de base ou emboço	m2	167,42	40,66	6.807,30	4,88
01.05.005	11368/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, l inha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado c om argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	5,80	51,00	295,80	0,21
01.05.006	87243/SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vãos. af_06/2014	m2	17,61	188,19	3.314,03	2,38
01.06		FORRO				2.077,45	1,49
01.06.001	4449/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclu sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor ros ou similar, instalado	m2	69,48	29,90	2.077,45	1,49
01.07		PAVIMENTAÇÃO				6.792,36	4,88
01.07.001	11702/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	32,97	29,23	963,71	0,69
01.07.002	4889/ORSE	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	44,20	26,38	1.166,00	0,84
01.07.003	4555/ORSE	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	3,68	23,10	85,01	0,06
01.07.004	12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio públic o, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintu ra indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	216,37	216,37	0,16
01.07.005	2266/ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	6,35	65,54	416,18	0,30
01.07.006	2203/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, a lta resistência, linha porcelanato d'ampezzo avana , Por tobello ou similar, aplicado com argamassa industrializa da ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	70,11	56,27	3.945,09	2,83
01.08		ESQUADRIAS				11.685,11	8,39
01.08.001	1800/ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m - for necimento	un	1,00	601,70	601,70	0,43
01.08.002	8258/ORSE	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x 2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	759,89	2.279,67	1,64
01.08.003	1797/ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m2	10,62	57,46	610,23	0,44
01.08.004	8709/ORSE	Porta em madeira de lei almofadada, exclusive batentes e ferragens	m2	3,36	278,69	936,40	0,67
01.08.005	1770/ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar	m	6,20	36,82	228,28	0,16

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.08.006	3522/ORSE	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	un	1,00	110,65	110,65	0,08
01.08.007	8961/ORSE	Dobradiça de latão cromado 3 1/2" x 3" com aneis e parafusos	un	6,00	37,95	227,70	0,16
01.08.008	91341/SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_08/2015	m2	1,68	382,47	642,55	0,46
01.08.009	11577/ORSE	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante modulado, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	3,69	446,05	1.645,92	1,18
01.08.010	11592/ORSE	Conjunto de ferragens para janela em madeira, basculante modulado, acabamento cromado	cj	3,00	107,36	322,08	0,23
01.08.011	10373/ORSE	Vidro liso incolor 8mm	m2	2,46	275,55	677,85	0,49
01.08.012	94579/SINAPI	Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com para fuso, vedação com espuma expansiva pu, com vidros, padronizada. af_07/2016	m2	0,60	200,01	120,01	0,09
01.08.013	1880/ORSE	Vidro liso incolor 6mm	m2	0,48	188,88	90,66	0,07
01.08.014	11577/ORSE	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante modulado, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	0,60	446,05	267,63	0,19
01.08.015	10373/ORSE	Vidro liso incolor 8mm	m2	0,40	275,55	110,22	0,08
01.08.016	94560/SINAPI	Janela de aço de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016	m2	0,93	573,08	532,96	0,38
01.08.017	1848/ORSE	Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8"	m2	21,72	105,00	2.280,60	1,64
01.09		PINTURA				11.103,49	7,97
01.09.001		ESQUADRIA				1.296,99	0,93
01.09.001.001	9484/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 de mãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	56,32	14,61	822,84	0,59
01.09.001.002	2304/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	21,72	7,58	164,64	0,12
01.09.001.003	2306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	21,72	14,25	309,51	0,22
01.09.002		INTERNA				2.391,63	1,72
01.09.002.001	2291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	88,35	27,07	2.391,63	1,72
01.09.003		EXTERNA				7.414,87	5,32
01.09.003.001	2292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	247,08	30,01	7.414,87	5,32
01.10		INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				2.208,96	1,58
01.10.001	1200/ORSE		un	9,00	80,73	726,57	0,52

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldá vel Ø 25mm					
01.10.002	1683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	67,31	67,31	0,05
01.10.003	1679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	11,00	48,22	530,42	0,38
01.10.004	1429/ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	un	1,00	884,66	884,66	0,63
01.11		CONJUNTO FOSSA-FILTRO				3.642,66	2,62
01.11.001	2504/ORSE	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	15,81	8,80	139,13	0,10
01.11.002	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,24	39,11	9,39	0,01
01.11.003	7691/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	0,68	405,57	275,79	0,20
01.11.004	6456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,72	1.455,23	1.047,77	0,75
01.11.005	6171/SINAPI	Tampa de concreto armado 60x60x5cm para caixa	un	2,00	23,81	47,62	0,03
01.11.006	0068/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	3,96	11,10	43,96	0,03
01.11.007	10913/ORSE	Anel de concreto armado d=1,00m, h=0,40m, para proteção de plantas	un	9,00	119,78	1.078,02	0,77
01.11.008	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	16,96	22,99	389,91	0,28
01.11.009	0156/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	1,88	77,45	145,61	0,10
01.11.010	2659/ORSE	Lastro de brita 4	m3	0,68	112,73	76,66	0,05
01.11.011	1527/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	6,00	27,12	162,72	0,12
01.11.012	1528/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	1,10	44,36	48,80	0,04
01.11.013	1663/ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm	un	3,00	30,40	91,20	0,07
01.11.014	1536/ORSE	Cap de pvc rígido soldável p/ esgoto, diâm =100mm	un	3,00	11,70	35,10	0,03
01.11.015	1540/ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	2,00	25,49	50,98	0,04
01.12		PAISAGISMO				579,61	0,42
01.12.001	2397/ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	4,00	49,15	196,60	0,14
01.12.002	2395/ORSE	Gramma esmeralda em mudas, fornecimento e plantio	m2	2,78	13,95	38,78	0,03
01.12.003	2238/ORSE	Pavimentação c/ brita granítica nº1, espalhada, e = 5,0 cm	m2	33,42	10,30	344,23	0,25
01.13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				11.751,61	8,42

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.13.001		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				2.236,59	1,59
01.13.001.001	12223/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv e disjuntores	un	1,00	207,53	207,53	0,15
01.13.001.002	9200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	15,59	15,59	0,01
01.13.001.003	0434/ORSE	Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com cone ctor	un	1,00	35,32	35,32	0,03
01.13.001.004	0355/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	13,55	13,97	189,29	0,14
01.13.001.005	0373/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	5,00	3,71	18,55	0,01
01.13.001.006	0354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	19,25	11,22	215,99	0,15
01.13.001.007	0372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	7,00	2,56	17,92	0,01
01.13.001.008	0353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	8,56	8,95	76,61	0,05
01.13.001.009	0371/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3,00	1,64	4,92	0,00
01.13.001.010	0352/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	37,85	7,50	283,88	0,20
01.13.001.011	0370/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	13,00	1,10	14,30	0,01
01.13.001.012	7914/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão NEMA (Amer icano - linha preta), corrente 5KA	un	1,00	59,89	59,89	0,04
01.13.001.013	7743/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europ eu - linha branca), curva B	un	2,00	47,89	95,78	0,07
01.13.001.014	0448/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão NEMA (Amer icano - linha preta)	un	10,00	47,59	475,90	0,34
01.13.001.015	0649/ORSE	Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°C	m	126,84	4,14	525,12	0,38
01.13.002		PONTOS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS E ARANDELAS				9.515,02	6,83
01.13.002.001	0400/ORSE	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	253,85	4,66	1.182,94	0,85
01.13.002.002	93145/SINAPI	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo int erruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, elet roduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo lum inária e lâmpada). af_01/2016	un	6,00	150,61	903,66	0,65
01.13.002.003	3296/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos , com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterr amento	pt	15,00	219,37	3.290,55	2,36
01.13.002.004	0641/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc fl exível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	5,00	163,53	817,65	0,59
01.13.002.005	97586/SINAPI	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubula res de 36 w - fornecimento e instalação. af_11/2017	un	11,00	78,61	864,71	0,62
01.13.002.006	3277/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canal eta plastica c/divisoria 20x10mm	pt	5,00	180,75	903,75	0,65
01.13.002.007	8012/ORSE	Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-377,Tecnolux ou similar,p/fixação em parede, c/globo leitoso, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w	un	4,00	387,94	1.551,76	1,11

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.14		METAIS E LOUÇAS				4.723,15	3,37
01.14.001	4708/ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH o u similar, padrão popular, inclusive assento plastico Am anco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	1,00	255,17	255,17	0,18
01.14.002	1700/ORSE	Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, c om grelha redonda acabamento branco	un	4,00	20,86	83,44	0,06
01.14.003	2103/ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. Rev 03	un	4,00	684,80	2.739,20	1,96
01.14.004	2004/ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/vá lvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	3,00	173,04	519,12	0,37
01.14.005	4853/ORSE	Tanque de louça (deca ref. tq 01) com coluna (deca ref. ct 11), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similar es - Rev.02	un	1,00	585,66	585,66	0,42
01.14.006	4324/ORSE	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	6,00	15,03	90,18	0,06
01.14.007	2051/ORSE	Saboneteira para sabão líquido	un	6,00	49,05	294,30	0,21
01.14.008	8492/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2 ", Jackwal ou similar	un	1,00	156,08	156,08	0,11
01.15		DIVERSOS				2.604,68	1,87
01.15.001	10710/ORSE	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	m2	2,00	111,75	223,50	0,16
01.15.002	0005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	1.510,61	1.510,61	1,08
01.15.003	11984/ORSE	Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores al t=0,92m e 0,70m e barras inferiores h=0,23m e 0,10m, cu rvas de aço carbono, inclusive as verticais de apoio com diam= 1.1/2"	m	3,91	134,07	524,21	0,38
01.15.004	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	199,06	1,74	346,36	0,25
01.16		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				6.822,80	4,90
01.16.001	90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementa res	h	20,00	84,10	1.682,00	1,21
01.16.002	90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	108,00	47,60	5.140,80	3,69
Importa o presente orçamento em : (cento e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos)			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				139.428,47