



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	UNID
00151/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0003 11,43 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0007 8,00 0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0003 10,50 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0009 38,78 0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0028 7,27 0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0001 110,00 0,01
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 2,6572 0,52 1,38
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0001 8,02 0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0004 7,16 0,00
02657 / ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un 20,0000 0,46 9,20
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0954 3,50 0,33
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0009 5,50 0,01
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0019 68,45 0,13
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1280 10,00 0,28
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-1 para argamassas	kg 2,6572 0,74 0,97
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0001 17,05 0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0002 16,70 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0057 110,00 0,63
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0057 3,20 0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fpe 30	un 0,0022 17,70 0,04
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0001 17,29 0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0002 9,00 0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0178 75,00 0,34
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001 16,30 0,00
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un 0,0006 11,75 0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0006 17,00 0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0001 272,97 0,03
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0002 10,95 0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0003 14,90 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000 15,80 0,00
06111 / SINAPI	Servente	h 0,4584 4,34 4,26
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,8000 6,25 10,71

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 1

RptRelacaoComposicoesEmpPor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: C1009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	UNID
00151/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0057 5,65 0,03
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ex 0,0005 326,00 0,16
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1280 2,50 0,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	MATERIAL
0,00	ENC. (114,2800%)	0,00
		SERV. TERCEIRO
		0,00
		BDI (23,5400 %)
		7,52
		PREÇO TOTAL
		39,45
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02657 / ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un 20,00
O 03308 / ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de	m3 0,01
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,40
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,80
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,80
P 06111 / SINAPI	Servente	h 0,40

CÓDIGO	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID
00093/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	un 90,0000 0,52 46,80
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0006 272,97 0,16
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0012 10,95 0,01
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0024 14,90 0,04
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0030 7,16 0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0042 17,00 0,07
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un 0,0014 110,00 0,15
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0304 7,27 0,22
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0106 38,78 0,41
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0026 10,50 0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0079 8,08 0,06
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 1,0699 3,50 3,74
		un 0,0014 17,29 0,02

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 2

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rafael Menezes dos Santos

Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2

Coordenador de Serviços

RptRelacaoComposicoesEmpPor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	UNID
00093 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 / ORSE	Mazreta 1 kg com cabo	un 0,0007 15,80 0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0012 16,70 0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0594 110,00 6,53
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0594 3,20 0,19
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0238 17,70 0,42
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0042 11,75 0,05
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0024 11,45 0,03
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,3240 80,00 25,92
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0012 9,00 0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0006 17,05 0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0006 16,30 0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0022 8,02 0,02
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0106 5,50 0,06
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0198 68,45 1,36
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 1,3438 10,00 13,44
01715 / ORSE	Pedra de mão granítica	m3 1,2000 64,59 7,51
06111 / SINAPI	Servente	h 7,2000 4,34 31,25
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 6,0000 6,25 37,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0594 5,65 0,34
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un 0,0053 326,00 1,73
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 1,3438 2,50 3,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%) 0,00
MÃO DE OBRA	68,75	MATERIAL 177,32
		CUSTO TOTAL 330,07
		PREÇO TOTAL 407,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01715 / ORSE	Pedra de mão granítica	m3 1,2000
O 01906 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mec	m3 0,3000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 6,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 6,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 6,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 3

RptRelacaoComposicoesEmForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	UNID
00093 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0006 10,50 0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0026 38,78 0,10
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0019 8,08 0,12
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0073 7,27 0,35
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0003 272,97 0,08
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0057 17,70 0,10
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0000 110,00 0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0021 17,00 0,04
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0021 11,75 0,02
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0003 16,30 0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0003 17,05 0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0006 9,00 0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0000 17,29 0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0012 14,90 0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0001 8,02 0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,3241 10,00 3,24
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0047 68,45 0,24
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0026 5,50 0,01
02212 / ORSE	Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm	un 96,0000 0,24 23,76
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,2147 3,50 0,75
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0015 7,16 0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0012 11,45 0,01
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 10,1920 0,52 5,30
04729 / ORSE	Mazreta 1 kg com cabo	un 0,0000 15,80 0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0006 16,70 0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0143 110,00 1,57
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0143 3,20 0,46
11264 / ORSE	Mazreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0006 10,95 0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 4

RptRelacaoComposicoesEmForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Mehezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUISE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo









PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2013-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UNID	QTD
08492 / ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 12965 / ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2" - Jackwal ou similar	un	1,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,3000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h	1,3000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
08163 / ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,20 m (caixão), para portas madeira, incluindo 02 jogos de alizar	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
EQUIPAMENTO					
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0000	679,69	0,00
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un	0,0000	300,30	0,00
MATERIAL					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0784	3,50	0,27
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	17,05	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,30	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	28,16	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	7,16	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	9,00	0,00
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,73	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0002	17,00	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,50	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	15,45	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	8,02	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0019	17,70	0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0046	3,20	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	11,45	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0046	110,00	0,51
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras do Sergipe

Página 9

RptRelacaoComposicoesEm: Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2013-1 Moeda: R\$

CÓDIGO		Batente em madeira de lei l = 0,20 m (caixão), para portas madeira, incluindo 02 jogos de alizar					UN		D			
08163 / ORSE												
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO T	VAL	
08241 / ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=20cm, completo, c/02 jogos de alizar						m	1,1000	50,94	56,03		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0000	15,80	0,00		
00941 / ORSE	Fardamento						un	0,0016	68,45	0,11		
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	5,4264	0,52	2,82		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0006	8,08	0,00		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0003	10,50	0,00		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado						par	0,0008	38,78	0,03		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0023	7,27	0,02		
05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)						kg	0,0050	9,66	0,05		
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara						un	0,0001	110,00	0,11		
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo						un	0,0001	10,95	0,00		
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	0,0130	80,00	1,04		
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo						un	0,0001	14,90	0,00		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1057	10,00	1,06		
MÃO-DE-OBRA (114,28%)												
04750 / SINAPI	Pedreiro						h	0,3500	6,25	4,49		
06111 / SINAPI	Servente						h	0,3680	4,34	3,02		
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas						h	0,3200	6,25	4,19		
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0046	5,65	0,13		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1057	2,50	0,16		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						un	0,0003	326,00	0,10		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO												
EQUIPAMENTO		0,00	MÃO DE OBRA		5,79	MATERIAL		61,99	CUSTO TOTAL		74,78	
		ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)				17,60	
										PREÇO TOTAL		92,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
M 08241 / ORSE		Batente (caixão) em madeira de lei, l=20cm, completo, c/02 jogos de alizar						un				
M 05075 / SINAPI		Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)						kg	1,1000			
O 01903 / ORSE		Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção						kg	0,0000			
O 10549 / ORSE		Encargos Complementares - Servente						m3	0,0100			
O 10550 / ORSE		Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,3200			
								h	0,3500			

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Mehezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras do Sergipe

Página 10

RptRelacaoComposicoesEm: Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

Ref: Maio/2018-1

CÓDIGO	Batente em madeira de lei 1 = 0,20 m (caixão), para portas madeira, incluindo 02 jogos de alizar	UNID	m
08163 / ORSE			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro		
P 06111 / SINAPI	Servente	h	0,3200
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3200
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3200
		h	0,3500

CÓDIGO	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	UNID	un		
07893 / ORSE					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	22,90	0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,0001	107,64	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0005	17,70	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0177	3,50	0,06
03499 / ORSE	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	0,0002	8,08	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	1,0000	5,00	5,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0002	8,08	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	47,00	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	un	0,0001	10,50	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0002	38,78	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	par	0,0006	7,27	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0012	110,00	0,13
00941 / ORSE	Fardamento	pr	0,0002	5,50	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0004	68,45	0,03
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0275	10,00	0,28
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0001	15,45	0,00
	MÃO-DE-OBRA (114,28\$)	un	0,0012	3,20	0,00
02436 / SINAPI	Eletricista				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,2700	6,25	1,62
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0275	2,50	0,07
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,0012	5,65	0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
	MÃO DE OBRA		1,69		
	MATERIAL		5,53		
	SERV. TERCEIRO		0,00		
	BDI (23,5400 \$)		9,26		
	FREÇO TOTAL				11,44

Página 11

RptRelacaoComposicoesEmp:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

Ref: Maio/2018-1

Moed: 1

CÓDIGO	Capote de alumínio de 1 1/4"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 12

RptRelacaoComposicoesEmp:Form

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 12/2013										UNID	
91931/SINAPI											m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL							
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0002	21,51	0,00							
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0002	7,14	0,00							
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,1040	0,02	0,00							
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,1040	0,37	0,04							
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,1040	0,50	0,05							
MÃO-DE-OBRA (114,28%)												
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista	h	0,0536	4,69	0,54							
02436 / SINAPI	Eletricista	h	0,0536	6,25	0,72							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,27	MATERIAL		3,79	CUSTO TOTAL		5,06	FREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (114,28008)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)		1,19	6,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD
M 00994 / SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-sti, antichama bwf-b, 1 condu										m	1,900
M 21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m										un	0,0090
O 86247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares										h	0,520
O 86264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares										h	0,520

CÓDIGO	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros					UNID
01429 /ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil		un	0,0000	679,89	0,00
11248 /ORSE	Furadeira elétrica profissional		un	0,0000	300,30	0,00
	MATERIAL					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm		un	0,0000	15,45	3,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"		un	0,0028	18,80	3,05
10585 /ORSE	Arco de serra		un	0,0000	19,50	3,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"		un	0,0024	21,96	3,05
10586 /ORSE	Torquesa		un	0,0000	26,16	3,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"		un	0,0016	41,30	3,07
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"		un	0,0016	31,36	3,05

\* E = Equipamento

M = Material

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 13

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 14

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Média: R\$

CÓDIGO	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	UNID
01429/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0000 15,15 0,00
01951 / ORSE	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1")	un 1,0000 46,80 46,80
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0000 11,45 0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0000 7,16 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0004 13,80 0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0000 16,70 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,6633 3,50 2,32
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0013 8,02 0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0066 5,50 0,04
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m 6,7000 0,13 1,21
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0125 68,45 0,86
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0374 110,00 4,11
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un 0,0000 29,79 0,00
00461 / ORSE	Caixa d'água fibra vidro 2.000 litros -Fortlev-Torres (ou similar)	un 1,0000 824,14 841,14
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	
00378 / SINAPI	Armador	h 0,0216 6,25 0,29
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h 4,0000 6,25 25,00
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,0432 6,25 0,58
06111 / SINAPI	Servente	h 4,1944 4,34 19,01
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,0432 6,25 0,58
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0374 5,65 0,21
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0033 326,00 1,08
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,8452 2,50 2,11
	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	
	MÃO DE OBRA 43,88	
	MATERIAL 1.060,19	
	SERV. TERCEIRO 0,00	
	BDI (23,5400 %)	
	CUSTO TOTAL 1.157,62	
	PREÇO TOTAL 1.430,12	
	EQUIPAMENTO 0,00	
	ENC. (114,2800%) 0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00461 / ORSE	Caixa d'água fibra vidro 2.000 litros -Fortlev-Torres (ou similar)	un	1,0000
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	6,7000
M 01951 / ORSE	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1")	un	1,0000
M 00071 / SINAPI	Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1", para caixa d' água	un	2,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 15

RptRelacaoComposicoesEmp:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Média: R\$

CÓDIGO	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	UNID
01429/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 00072 / SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/2", para caixa d'agua	un 1,0000
M 00073 / SINAPI	Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa d' água	un 1,0000
M 03482 / SINAPI	Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", para água fria predial	un 2,0000
M 03876 / SINAPI	Luva roscavel, pvc, 1", água fria predial	un 2,0000
M 03878 / SINAPI	Luva pvc, roscavel, 1 1/2", água fria predial	un 1,0000
M 03884 / SINAPI	Luva roscavel, pvc, 3/4", água fria predial	un 2,0000
M 05862 / SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", água fria predial	m 2,4000
M 05865 / SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1", água fria predial	m 1,6000
M 11830 / SINAPI	Torneira metalica de boia convencional para caixa d'agua, 3/4", com haste metalica e balao plastico	un 1,0000
O 00127 / ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3 0,1000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 4,0000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente	h 4,0000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h 4,0000

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

CÓDIGO	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	UNID
09200/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0004 8,08 0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 10,50 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0006 38,78 0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0017 7,27 0,01
09481 / ORSE	Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa	un 1,0000 10,80 10,80
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 9,00 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0001 11,45 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0001 8,02 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000 15,80 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0000 17,05 0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0002 7,16 0,00
10786 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0001 17,29 0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 16

RptRelacaoComposicoesEmp:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	UNID
09200/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0013 17,70 0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0032 3,20 0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0032 110,00 0,35
10282 / ORSE	Regra de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0001 16,70 0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0001 110,00 0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0002 11,75 0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0001 14,90 0,00
11264 / ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	un 0,0001 10,95 0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0000 272,97 0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0002 17,00 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0562 3,50 0,20
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0000 16,30 0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0710 10,00 0,71
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0011 68,45 0,08
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0006 5,50 0,00
06111 / SINAPI	Servente	h 0,3675 4,34 3,42
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,3300 6,23 4,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0710 2,50 0,18
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cl 0,0002 326,00 0,07
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0032 5,65 0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA	3,66	MATERIAL 12,21 CUSTO TOTAL 20,32
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400%) 4,78
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 09481 / ORSE	Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa	un 1 3000
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3 0 3125
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0 3300
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0 3300
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0 3300

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 17

RptRelacaoComposicoesEmpFrm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	UNID
09200/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente	h 0,3675 4,34 3,42
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,0001 679,89 0,07
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un 0,0001 300,30 0,03
MATERIAL		
11279 / ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un 0,0004 57,80 0,02
11282 / ORSE	Esmerilhadeira angular elétrica portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000K2 Black e Decker	un 0,0004 370,79 0,15
11281 / ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un 0,0016 119,38 0,19
11280 / ORSE	Chave inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un 0,0004 128,97 0,05
11283 / ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un 0,0002 491,02 0,10
11278 / ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un 0,0004 24,50 0,01
11277 / ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un 0,0004 71,09 0,03
11276 / ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un 0,0004 44,51 0,02
11275 / ORSE	Alicate de pressão 11"	un 0,0004 15,72 0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,3564 10,00 3,56
11284 / ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un 0,0004 67,65 0,03
11285 / ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un 0,0002 2.762,61 0,55
11286 / ORSE	Macaço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un 0,0006 275,85 0,17
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0002 110,00 0,02
10997 / SINAPI	Eletrodo revestido AWS - E7018, diâmetro igual a 4,00 mm	kg 0,2500 21,47 5,37
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cabo curto (punho +7" cm)	par 0,0080 7,27 0,06
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0027 38,78 0,10
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0008 10,50 0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0020 8,08 0,02
11274 / ORSE	Grampo de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un 0,0006 13,10 0,01
00494 / ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões 2,00x1,00m	m2 0,4000 32,65 13,06
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0002 17,29 0,00
11272 / ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un 0,0002 66,85 0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 18

RptRelacaoComposicoesEmpFrm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Calha em chapa de aço galvanizado n° 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	UNID
00310/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11270 / ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un 0,0064 17,70 0,11
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0006 24,18 0,01
02446 / ORSE	Zarcão anticorrosivo	un 0,0158 3,20 0,05
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	l 0,1500 30,18 4,53
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0001 15,80 0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un 0,0002 8,32 0,00
11273 / ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un 0,0002 28,16 0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	un 0,0004 148,77 0,06
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	pr 0,0027 5,50 0,01
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0002 15,45 0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un 0,0002 15,15 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0001 29,79 0,00
11271 / ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un 0,0158 110,00 1,74
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0002 57,30 0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0052 68,45 0,36
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	un 0,2504 3,50 0,88
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	
06111 / SINAPI	Servente	h 0,7500 6,25 0,04
06160 / SINAPI	Soldador	h 0,7500 4,34 6,97
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	h 2,0000 6,26 6,83
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un 0,3564 2,53 0,89
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	cj 0,0014 326,00 0,46
		un 0,0158 5,63 0,09
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,10	ENC. (114,2800%) 0,00
		20,47
		31,32
		0,00
		76,70
		18,06
		94,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	
M 00494 / ORSE	Chapa de aço galvanizado n° 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões 2,00x1,00m	UN QTD
M 02446 / ORSE	Zarcão anticorrosivo	m2 0 4000
M 10997 / SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	l 0 1500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	kg 0 2500
		h 0 7500

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 19

RptRelacaoComposicoesEmpreForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Calha em chapa de aço galvanizado n° 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	UNID
00310/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	
O 10603 / ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h 0,500
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 2,000
P 06111 / SINAPI	Servente	h 0,500
P 06160 / SINAPI	Soldador	h 2,000
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0000 17,00 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0000 16,70 0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0005 110,00 0,06
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0005 3,20 0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0002 17,70 0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0000 17,29 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0000 9,00 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0000 17,05 0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0000 16,30 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000 11,75 0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0000 15,80 0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0000 272,97 0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0000 10,95 0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0000 14,90 0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un 0,0000 110,00 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0003 7,27 0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	par 0,0001 38,78 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0000 10,50 0,00
25950 / SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m³	un 0,0001 8,08 0,00
00941 / ORSE	Fardamento	m3 0,0700 27,36 1,92
00634 / ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	un 0,0001 68,45 0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	m3 0,0700 225,14 15,56
		un 0,0000 11,45 0,00

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 20

RptRelacaoComposicoesEmpreForm









PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisada 08/2015	UNID
03312 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000 15,80 0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0000 17,29 0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0001 7,16 0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0008 17,70 0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0023 3,20 0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0023 110,00 0,25
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0000 9,00 0,00
10202 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0000 16,70 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0000 17,05 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0001 8,02 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0001 11,45 0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0012 7,27 0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0000 16,30 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0418 3,50 0,15
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0004 5,50 0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0008 68,45 0,05
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0528 10,00 0,53
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0004 8,08 0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0000 10,50 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0004 38,78 0,02
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	
06111 / SINAPI	Servente	h 0,2700 4,34 2,51
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,2500 6,25 3,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0023 5,65 0,01
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un 0,0528 2,50 0,13
	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	
	MÃO DE OBRA	2,73
	MATERIAL	2,64
	CUSTO TOTAL	8,71
	BDI (23,5400%)	2,05
	PREÇO TOTAL	10,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção	m3 0,0050

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 25

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisada 08/2015	UNID
03312 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0 2500
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0 2500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0 2500
P 06111 / SINAPI	Servente	h 0 2500

CÓDIGO	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	UNID
00147 / ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un 0,0000 300,30 0,00
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,0000 679,89 0,00
MATERIAL		
10577 / ORSE	Serrador 40cm	un 0,0000 29,79 0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0001 15,15 0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0001 15,45 0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un 0,0000 26,16 0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un 0,0000 19,50 0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0043 3,20 0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0016 17,70 0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0001 17,29 0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0000 9,00 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0000 17,05 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0008 3,50 0,28
01659 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 0,4049 5,87 2,38
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0014 68,45 0,10
00629 / ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2 0,0772 18,10 1,40
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1017 10,00 1,02
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg 0,9700 4,26 4,13
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0043 110,00 0,47
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0000 7,16 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0000 11,45 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0001 8,02 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000 15,80 0,00

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 26

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Maio/2018-1 Mês: Maio R\$

CÓDIGO	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	UNID	
00147/ORSE		m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000 16,70 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004 8,00 0,00
05068 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0083 9,66 0,08
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001 110,00 0,01
04509 /SINAPI	Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm nao aparelhada	m	0,3594 3,42 1,23
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0068 68,50 0,47
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0023 68,50 0,16
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0066 6,06 0,04
05069 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0330 9,85 0,33
06193 /SINAPI	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 20,0cm (1 x 8") nao aparelhada	m	0,0403 5,74 0,23
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0022 7,27 0,02
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008 38,78 0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002 10,50 0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000 16,30 0,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,1644 0,52 1,65
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0099 75,00 0,74
00337 /SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0194 10,00 0,19
00333 /SINAPI	Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0495 11,80 0,58
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000 14,90 0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000 10,95 0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000 272,97 0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,0000 17,00 0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0000 11,75 0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001 28,16 0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008 5,50 0,00
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3250 6,25 0,35
00378 /SINAPI	Armador	h	0,0795 6,25 0,06
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,0539 6,25 0,72
06111 /SINAPI	Servente	h	0,5401 4,34 0,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1017 2,50 1,25
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002 326,00 1,07

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 27

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Maio/2018-1 Mês: Maio R\$

CÓDIGO	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	UNID	
00147/ORSE		m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0043 5,65 0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (114,28008)
MÃO DE OBRA		5,21	
MATERIAL		15,58	
SERV. TERCEIRO		0,00	
CUSTO TOTAL		27,07	
BDI (23,5400%)		6,37	
PREÇO TOTAL			33,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
0 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	un	0,0000
0 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestrutura	m3	0,0008
0 03171 /ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	kg	0,9000
0 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	m2	0,3000
0 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,0100
P 06111 /SINAPI	Servente	h	0,0100

CÓDIGO	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	UNID	
00169/ORSE		m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00665 /SINAPI	Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm	un	4,0000 18,60 74,40
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0052 75,00 0,39
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,7136 0,52 0,89
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002 10,95 0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001 272,97 0,03
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,0006 17,00 0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000 110,00 0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0021 7,27 0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007 38,78 0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002 10,50 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005 8,08 0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0904 10,00 0,90
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003 14,90 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0040 110,00 0,44

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 28

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	UNID
06456/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 3,9242 10,00 39,24
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg 80,0000 4,26 340,80
11244 / ORSE	Martelo com unha	un 0,0020 28,16 0,06
10586 / ORSE	Torquessa	un 0,0013 26,16 0,03
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 9,00 0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0043 17,29 0,07
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0692 17,70 1,22
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,1735 3,20 0,56
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0600 17,05 0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un 0,0013 19,50 0,03
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0020 15,15 0,03
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0020 15,15 0,03
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un 0,0010 29,79 0,03
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0000 16,30 0,00
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	
06111 / SINAPI	Servente	h 21,5200 4,34 93,13
00378 / SINAPI	Armador	h 6,5800 6,25 41,02
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,3600 6,25 2,25
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 10,0900 6,25 63,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0154 326,00 5,02
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 3,9242 2,50 9,81
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,1735 5,65 0,98
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,98	ENC. ( 114,2800%) 0,00
MÃO DE OBRA	199,84	MATERIAL 887,17
SERV. TERCEIRO	0,00	CUSTO TOTAL 1.332,16
		BDI (23,5400 %) 313,59
		PREÇO TOTAL 1.645,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
0 00116 / ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2 10.0000
0 00127 / ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3 1.0000
0 00140 / ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobraçagem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestrutur	kg 80.0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 31

RptRelacaoComposicoesEmp: rForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Concreto ciclópico com concreto de fck=10Mpa e 50% de pedra de mão	UNID
09103/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01715 / ORSE	Pedra de mão granítica	m3 0,5000 64,59 32,30
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0168 5,50 0,09
02378 / ORSE	Vale transporte	un 1,9187 3,50 6,72
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0315 68,45 2,16
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 2,1378 10,00 21,38
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0014 17,00 0,02
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 120,5000 0,52 62,66
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0014 11,75 0,02
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0002 272,97 0,05
11264 / ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	un 0,0004 10,95 0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0008 14,90 0,01
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3 0,4652 75,00 34,89
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0002 16,30 0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0038 110,00 0,42
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor,sem frete	m3 0,4180 68,50 28,53
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0483 7,27 0,35
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0168 38,78 0,65
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Aulas ou similar	un 0,0010 7,16 0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0042 10,50 0,04
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0126 8,08 0,10
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0945 110,00 10,40
04729 / ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un 0,0019 15,80 0,03
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0004 16,70 0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0002 17,05 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0008 12,45 0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0057 8,02 0,05
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0945 3,20 0,30
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0004 9,00 0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0378 17,70 0,67
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0038 17,29 0,07
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	
06111 / SINAPI	Servente	h 19,0000 4,34 82,46
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 2,0000 6,25 12,50

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 32

RptRelacaoComposicoesEmp: rForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	CONCRETO CILINDRICO COM CONCRETO DE FCK=10MPa e 50% DE PEDRA DE MÃO	UNID
09103 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 2,1378 2,50 5,34
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0945 5,65 0,53
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un 0,0084 326,00 2,74
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	MATERIAL
0,00	ENC. ( 114,28008)	0,00
		SERV. TERCEIRO
		0,00
		BDI (23,5400 %)
		97,49
		511,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01715 / ORSE	Pedra de mão granítica	m3 11,5000
O 03782 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m3 0,5000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 10,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 1,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente	h 11,0000

CÓDIGO	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPa, LANÇADO E ADENSADO	UNID
07691 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11246 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un 0,0000 300,30 0,00
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,0000 679,89 0,00
MATERIAL		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0015 17,29 0,03
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 9,00 0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un 0,0001 28,16 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0000 17,03 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0000 16,30 0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0003 11,75 0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0152 17,70 0,27
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0383 3,20 0,12
10586 / ORSE	Torquesa	un 0,0000 26,16 0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un 0,0000 19,50 0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 33

RptRelacaoComposicoesEmp: rfm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPa, LANÇADO E ADENSADO	UNID
07691 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0001 15,45 0,00
10576 / ORSE	Formão grande	un 0,0001 15,15 0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un 0,0000 29,79 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0383 110,00 0,21
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0001 16,70 0,00
04729 / ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un 0,0008 15,80 0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0017 10,50 0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par 0,0195 7,27 0,14
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,8672 10,00 0,67
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0127 68,45 0,87
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0068 5,50 0,04
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,7758 3,50 2,72
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0002 7,16 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0051 8,08 0,04
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0068 38,78 0,26
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0003 17,00 0,01
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,2100 68,50 14,39
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,6200 68,50 42,47
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0015 110,00 0,17
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 315,0000 0,52 163,90
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,9000 75,00 67,50
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0001 14,90 0,00
11264 / ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	un 0,0001 10,95 0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0000 272,97 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0023 8,02 0,02
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0001 11,45 0,00
MÃO-DE-OBRA (114,28%)		
00378 / SINAPI	Armador	h 0,1800 6,25 2,25
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,3600 6,25 4,50
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,3600 6,25 4,50
06111 / SINAPI	Servente	h 7,6200 4,34 33,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0383 5,65 0,22

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUISE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 34

RptRelacaoComposicoesEmp: rfm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Maio/2013-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	CONCRETO SIMPLES fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	UNID
07691/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un 0,0033 326,00 1,08
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,8672 2,50 2,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA	38,70	
MATERIAL	305,76	
CUSTO TOTAL	392,14	
EQUIPAMENTO	0,00	
ENC. ( 114,2800%)	0,00	
SERV. TERCEIRO	0,00	
BDI (23,5400 %)	92,31	
		484,45
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
0 03429 /ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3 1,0000
0 07692 /ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3 1,0000

CÓDIGO	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	UNID
00664/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00664 /ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un 1,0000 1,50 1,50
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA	0,00	
MATERIAL	1,50	
CUSTO TOTAL	1,50	
EQUIPAMENTO	0,00	
ENC. ( 114,2800%)	0,00	
SERV. TERCEIRO	0,00	
BDI (23,5400 %)	0,35	
		1,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00664 /ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un 1,0000

CÓDIGO	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	UNID
93194/SINAPI		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, pot 4cv, excluso carregador	un 0,0000 12.203,38 0,00
38413 /SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un 0,0000 695,92 0,00
11359 /SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un 0,0000 675,00 0,00
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un 0,0000 1.015,69 0,00
MATERIAL		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 35

RptRelacaoComposicoesEmpreForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	UNID
93194/SINAPI		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0006 38,78 0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0052 7,27 0,04
25966 /SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	1 0,0005 15,30 0,01
12815 /SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un 0,0030 5,47 0,02
06189 /SINAPI	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") nao aparelhada	m 0,6079 8,62 5,24
36144 /SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un 0,0423 0,90 0,04
05068 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg 0,0051 9,66 0,05
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3 0,0106 68,50 0,73
04517 /SINAPI	Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo-p/forma)	m 0,6754 0,89 0,60
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0003 110,00 0,03
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l 0,0060 6,08 0,04
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 6,1713 0,52 3,21
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 0,3323 0,74 0,25
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0167 80,00 1,34
00032 /SINAPI	Aço ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg 0,5243 4,46 2,34
00010 /SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un 0,0026 8,02 0,02
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co	un 6,0000 0,13 0,08
38399 /SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un 0,0000 135,93 0,00
38393 /SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un 0,0005 9,70 0,00
38390 /SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un 0,0005 21,51 0,01
38382 /SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un 0,0008 7,14 0,01
36146 /SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un 0,0003 137,36 0,04
38476 /SINAPI	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	un 0,0000 204,00 0,00
38477 /SINAPI	Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida	un 0,0000 580,00 0,00
38386 /SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1 "	un 0,0000 315,25 0,00
37373 /SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,3785 0,02 0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,3785 0,37 0,04
37371 /SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,3785 0,50 0,09
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,3785 1,56 0,09
36153 /SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm deabertura, com absorvedor de energia	un 0,0003 108,07 0,03
36150 /SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un 0,0009 23,99 0,02
36149 /SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupl	un 0,0003 94,94 0,03

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 36

RptRelacaoComposicoesEmpreForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Meneses dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	UNID
93194/SINAPI		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00378 / SINAPI	Armador	h 0,0208 6,25 0,28
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,0725 6,25 0,97
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,0854 6,25 1,14
04230 / SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos	h 0,0146 6,82 0,21
37623 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador (coletado caixa)	h 0,0303 5,28 0,34
06111 / SINAPI	Servente	h 0,1425 4,34 1,33
06114 / SINAPI	Ajudante de armador	h 0,0029 4,69 0,03
06117 / SINAPI	Auxiliar de carpinteiro	h 0,0146 4,69 0,15
02705 / SINAPI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	kw/h 0,0599 0,16 0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
	MÃO DE OBRA	4,50 MATERIAL 15,83 CUSTO TOTAL 20,35
	EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (114,2800%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400%) 4,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	UN 1 0,0060
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao 4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un 1 0,0000
O 87294 / SINAPI	Argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, prepar	m3 1 0,0019
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h 1 0,0840
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 1 0,1020
O 92270 / SINAPI	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, c = 25 mm. af_12/2015	m2 1 0,1640
O 92792 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015	kg 1 0,4900
O 94970 / SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	m3 1 0,0180

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 37

RptRelacaoComposicoesEmpreForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2")	UNID
08779/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0002 9,00 0,00
10788 / ORSE	F4 quadrada	un 0,0005 17,29 0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0001 17,05 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001 16,30 0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0081 17,70 0,14
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0202 3,20 0,06
10586 / ORSE	Torquessa	un 0,0001 26,16 0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un 0,0001 19,50 0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un 0,0000 28,16 0,00
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un 0,0007 11,75 0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0007 17,00 0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0001 272,97 0,03
11264 / ORSE	Mazreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0002 10,95 0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0004 14,90 0,01
11270 / ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un 0,0001 24,18 0,00
11271 / ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un 0,0001 57,30 0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0005 7,16 0,00
11272 / ORSE	Alicate Climador (cripador)	un 0,0001 66,85 0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação de empregador)	un 0,4619 10,00 4,62
00634 / ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3 0,0150 225,14 3,38
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0059 68,45 0,47
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0036 5,50 0,02
02308 / ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 46,3mm (1.1/2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m 2,2400 25,29 56,65
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,3694 3,50 1,29
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0000 15,45 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0004 11,45 0,00
04726 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0007 8,02 0,01
04729 / ORSE	Mazreta 1 kg com cabo	un 0,0003 15,80 0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0002 16,70 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0202 110,00 2,22
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un 0,0000 29,79 0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0000 15,15 0,00
10997 / SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diâmetro igual a 4,00 mm	kg 0,2500 21,47 5,37

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Meneses dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUISE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 38

RptRelacaoComposicoesEmpreForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2")	UNID
08779/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0009 10,50 0,01
11282 / ORSE	Esmerilhadeira angular elétrica portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000K2 Black e Decker	un 0,0001 370,79 0,04
11283 / ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un 0,0001 491,02 0,05
11284 / ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un 0,0001 67,65 0,01
11285 / ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOSZI - WMI- 140ED	un 0,0001 2.762,61 0,28
11286 / ORSE	Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un 0,0001 275,85 0,03
02711 / SINAPI	Carinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0005 110,00 0,06
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0103 7,27 0,07
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0036 38,78 0,14
11281 / ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un 0,0004 119,38 0,05
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0027 8,08 0,02
21013 / SINAPI	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm ( 2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)	m 0,6000 34,74 20,84
25950 / SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m3	m3 0,0150 27,36 0,41
11275 / ORSE	Alicate de pressão 11"	un 0,0001 15,72 0,00
11276 / ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" ( 280mm). Ref. 138 Gedore.	un 0,0001 44,51 0,00
11280 / ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un 0,0001 128,97 0,01
11279 / ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un 0,0001 57,80 0,01
11278 / ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un 0,0001 24,50 0,00
11277 / ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 2 Gedore	un 0,0001 71,89 0,01
11274 / ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un 0,0001 13,13 0,00
11273 / ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un 0,0001 148,77 0,01
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	
06110 / SINAPI	Serralheiro	h 0,5000 5,90 5,32
06160 / SINAPI	Soldador	h 0,5000 6,25 5,71
06111 / SINAPI	Servente	h 2,5243 4,31 3,48
00378 / SINAPI	Armador	h 0,0027 6,25 0,04
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,0054 6,25 0,07
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 1,0054 6,25 3,46
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0018 326,00 0,59
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0202 5,65 0,11
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,4619 2,50 1,15

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 39

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2")	UNID
08779/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	23,37 MATERIAL 96,06 CUSTO TOTAL 147,99 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (114,2800%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400%) 34,84 182,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02308 / ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 48,3mm (1.1/2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m 2,400
M 10997 / SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg 0,1500
M 21013 / SINAPI	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm ( 2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)	m 0,1000
O 00096 / ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3 0,1500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 2,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 1,0000
O 10594 / ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro	h 0,0000
O 10603 / ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h 0,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 1,0000
P 06110 / SINAPI	Serralheiro	h 0,0000
P 06111 / SINAPI	Servente	h 2,0000
P 06160 / SINAPI	Soldador	h 0,0000

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

CÓDIGO	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâ = 100mm	UNID
01540/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0000 17,29 0,00
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un 0,0001 21,96 0,00
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un 0,0003 16,25 0,00
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un 0,0002 18,80 0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fcs 30	un 0,0008 17,70 0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0020 3,20 0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0002 8,08 0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0000 10,50 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0004 38,78 0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0010 7,27 0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 40

RptRelacaoComposicoesEmpForm





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâ = 100mm	UNID
01540/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0000 110,00 0,00
01966 / SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, 100 mm, para esgoto predial	un 1,0000 16,29 16,29
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un 0,0001 31,36 0,00
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un 0,0001 41,30 0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0006 68,45 0,04
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000 15,80 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0001 8,02 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0366 3,50 0,13
02036 / ORSE	Solução limpadora pvc	l 0,0800 37,26 2,98
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0004 5,50 0,00
10593 / ORSE	Prato simples 30cm	un 0,0000 45,47 0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0468 10,00 0,47
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0500 50,48 2,52
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0020 110,00 0,22
10592 / ORSE	Lima chata 1 1/2"	un 0,0000 8,56 0,00
06111 / SINAPI	Servente	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h 0,2300 4,34 2,14
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	h 0,2300 6,25 3,08
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	cj 0,0002 326,00 0,07
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0020 5,65 0,01
		un 0,0468 2,50 0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%) 0,00
		SERV. TERCEIRO 0,00
		BDI (23,5400%) 28,49
		PREÇO TOTAL 6,71
		35,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	UN 0,0500
M 02036 / ORSE	Solução limpadora pvc	kg 0,0800
M 01966 / SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, 100 mm, para esgoto predial	l 0,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	un 0,2300
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,2300

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 41

RptRelacaoComposicoesBzForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâ = 100mm	UNID
01540/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h 0,2300
P 06111 / SINAPI	Servente	h 0,2300
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7" (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un 0,0000 675,00 0,00
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7" (180 mm), potencia de 2.200 w, +5.000* rpm, 220 v	un 0,0000 695,92 0,00
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un 0,0002 9,70 0,00
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un 0,0002 21,51 0,00
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas +50 x 35 x 25* cm	un 0,0000 135,93 0,00
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	un 0,0000 204,80 0,00
38477 / SINAPI	Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida	un 0,0000 580,00 0,00
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1"	un 0,0000 315,25 0,00
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,1900 0,02 0,00
36144 / SINAPI	Respirador descartável sem válvula de exalação, pff 1	un 0,0212 0,90 0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0004 38,78 0,02
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un 0,0018 5,47 0,01
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un 0,0006 7,14 0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0002 110,00 0,02
01570 / SINAPI	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fix	un 2,0000 0,44 0,88
00010 / SINAPI	Balde plástico capacidade +10* l	un 0,0016 8,02 0,01
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l 0,0002 15,30 0,00
34616 / SINAPI	Disjuntor tipo din/lec, bipolar de 6 ate 32a	un 1,0000 45,36 45,36
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho +7* cm)	un 0,0026 7,27 0,02
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un 0,0004 23,99 0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,1900 0,37 0,07
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,1900 0,50 0,09
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,1900 1,56 0,30
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetoes trava dupla +53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un 0,0002 108,07 0,22
36146 / SINAPI	Protetor solar fpa 30, embalagem 2 litros	un 0,0002 137,36 0,27

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 42

RptRelacaoComposicoesBzForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UNID
93661/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupl	un 0,0002 94,94 0,02
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista	h 0,0979 4,69 0,98
02436 / SINAPI	Eletricista	h 0,0979 6,25 1,31
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (114,2800%)	0,00
	MÃO DE OBRA	2,28
	MATERIAL	46,91
	SERV. TERCEIRO	0,00
	CUSTO TOTAL	49,19
	BDI (23,5400 %)	11,58
		60,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01570 / SINAPI	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação m5	un 2,0000
M 34616 / SINAPI	Disjuntor tipo din/iec, bipolar de 6 ate 32a	un 1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 0,9950
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,9950

CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UNID
93662/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potência de 2.200 w, +5.000* rpm, 220 v	un 0,0000 695,92 0,00
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un 0,0000 675,00 0,00
MATERIAL		
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un 0,0004 137,36 0,05
34616 / SINAPI	Disjuntor tipo din/iec, bipolar de 6 ate 32a	un 1,0000 45,36 0,03
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un 0,0296 0,90 0,03
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,2660 0,50 0,13
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetões trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un 0,0002 108,07 0,02
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupl	un 0,0002 94,94 0,02
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un 0,0006 23,99 0,01
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,2660 1,55 0,42
01571 / SINAPI	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação m5	un 2,0000 0,57 1,14

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 43

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UNID
93662/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un 0,0004 21,51 0,01
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un 0,0000 135,93 0,00
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un 0,0022 8,02 0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0002 110,00 0,02
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un 0,0024 5,47 0,01
38477 / SINAPI	Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida	un 0,0000 580,00 1,00
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	un 0,0000 204,80 1,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un 0,0000 7,27 0,03
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l 0,0004 15,30 0,01
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1 "	un 0,0000 315,25 0,00
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un 0,0004 9,70 0,00
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un 0,0008 7,14 0,01
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,2660 0,02 0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,2660 0,37 0,10
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0004 38,78 0,02
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	
02436 / SINAPI	Eletricista	h 0,1370 6,25 1,83
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista	h 0,1370 4,69 1,38
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (114,2800%)	0,00
	MÃO DE OBRA	3,20
	MATERIAL	47,44
	SERV. TERCEIRO	0,00
	CUSTO TOTAL	50,64
	BDI (23,5400 %)	11,92
		62,56
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01571 / SINAPI	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação m5	un 2,0000
M 34616 / SINAPI	Disjuntor tipo din/iec, bipolar de 6 ate 32a	un 1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 0,1300
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,1300

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

CÓDIGO	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UNID
93653/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 44

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2013-1

Moeda: R\$

CÓDIGO	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UNID
93653 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un 0,0000 675,00 0,00
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un 0,0000 695,92 0,00
MATERIAL		
34653 / SINAPI	Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6 ate 32a	un 1,0000 7,91 7,91
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l 0,0002 15,30 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0002 38,78 0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un 0,0005 5,47 0,00
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un 0,0078 0,90 0,01
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un 0,0005 5,47 0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0000 110,00 0,00
01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un 1,0000 0,44 0,44
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm desbertura, com absorvedor de energia	un 0,0000 108,07 0,00
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,0700 1,56 0,11
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un 0,0006 8,02 0,00
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,0700 0,37 0,03
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1 "	un 0,0000 315,25 0,00
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un 0,0002 23,99 0,00
38477 / SINAPI	Escada extensivel em alumínio com 6,00 m estendida	un 0,0000 580,00 0,00
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	un 0,0000 204,60 0,00
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un 0,0000 135,53 0,00
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un 0,0000 137,36 0,00
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un 0,0002 9,70 0,00
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un 0,0002 21,51 0,00
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un 0,0002 7,14 0,00
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,0700 0,02 0,00
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupl	un 0,0000 94,94 0,00
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,0700 0,50 0,04
02436 / SINAPI	Eletricista	h 0,0361 6,25 0,48
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista	h 0,0361 4,63 0,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA		0,83 MATERIAL 8,60 CUSTO TOTAL 9,43
EQUIPAMENTO		0,00 ENC. (114,28008) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400 %) 2,22
E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço do terceiro, O - Serviço Auxiliar		11,65

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 45

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1

Moeda: R\$

CÓDIGO	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UNID
08957 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,0001 679,89 0,07
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un 0,0001 300,30 0,03
MATERIAL		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0007 38,78 0,03
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0001 8,02 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001 15,80 0,00
09251 / ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un 1,0000 7,82 0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0022 7,27 0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0798 3,50 0,28
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006 8,08 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0044 110,00 0,48
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarelo ou azul)	un 0,0002 10,50 0,00
10577 / ORSE	Serrate 40cm	un 0,0001 29,79 0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0001 110,00 0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0007 5,50 0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0001 15,15 0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0001 15,45 0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0044 3,20 0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0018 17,70 0,03
10788 / ORSE	Fô quadrada	un 0,0001 17,29 0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un 0,0001 28,15 0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0016 68,45 0,11

E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço do terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 46

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2013-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	08957 / ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	UNID	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00 1,02
01213 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (114,28%)			
06111 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,5000	6,25 6,70
	Servente	h	0,5000	4,34 4,65
	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0044	5,65 0,02
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	2,30 0,25
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00 0,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,30	MATERIAL 9,81 CUSTO TOTAL 21,56
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 114,2800%) 0,00	SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400 %) 5,08 PREÇO TOTAL 26,64
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 09251 / ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com anéis, c/parafusos	un		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h		
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h		
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h		
P 06111 / SINAPI	Servente	h		

CÓDIGO	00355 / ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	UNID	m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	22,90 0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	15,45 0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0024	3,20 0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0010	17,73 0,02
10788 / ORSE	Fá quadrada	un	0,0001	17,23 0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	47,00 0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,0001	107,61 0,01
02684 / SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável de 1 1/4 ", sem luva	m	1,0500	5,90 6,20
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001	110,00 0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar				
ORSE - Orçamento das Obras de Sergipe				

Página 47

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	00355 / ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	UNID	m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	8,08 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0024	110,00 0,26
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0415	3,50 0,15
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0004	38,78 0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,0012	7,27 0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0530	10,00 0,53
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0008	68,45 0,05
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	5,50 0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,50 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	8,02 0,00
04729 / ORSE	Mazreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80 0,00
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)			
02436 / SINAPI	Eletricista	h	0,2600	6,25 0,48
06111 / SINAPI	Servente	h	0,2600	4,34 0,42
	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0530	2,50 0,13
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0024	5,65 0,01
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	326,00 0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,76	MATERIAL 7,27 CUSTO TOTAL 13,38
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 114,2800%) 0,00	SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400 %) 3,15 PREÇO TOTAL 16,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 02684 / SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável de 1 1/4 ", sem luva	m		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h		
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h		
P 06111 / SINAPI	Servente	h		
P 02436 / SINAPI	Eletricista	h		

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

CÓDIGO	00248 / ORSE	Emassamento de beiral de telha cerâmica	UNID	m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar				
ORSE - Orçamento das Obras de Sergipe				

Página 48

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Emassamento de beiral de telha cerâmica	UNID
00248 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0000 16,30 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0000 17,05 0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0002 17,00 0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0000 272,97 0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0001 10,95 0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 9,00 0,00
10788 / ORSE	Fá quadrada	un 0,0000 17,29 0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0013 3,20 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0013 110,00 0,14
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0001 16,70 0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0001 14,90 0,00
00367 / SINAPI	Arela grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0024 75,00 0,18
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 0,2960 0,74 0,22
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg 0,2960 0,52 0,15
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0000 110,00 0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0007 7,27 0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0002 38,78 0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0002 8,08 0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0005 17,70 0,01
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un 0,0002 11,75 0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0001 10,50 0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0002 5,50 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000 15,80 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0000 8,02 0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0313 10,30 0,31
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0004 68,45 0,03
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0001 11,45 0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0001 7,16 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0204 3,90 0,07
06111 / SINAPI	Servente	h 0,0080 4,34 0,07
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,3000 6,25 4,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 49

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Emassamento de beiral de telha cerâmica	UNID
00248 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0313 2,56 0,08
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0013 5,65 0,01
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un 0,0001 326,00 0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA	1,91	
MATERIAL	1,13	
CUSTO TOTAL	5,34	
EQUIPAMENTO	0,00	
ENC. (114,2800%)	0,00	
SERV. TERCEIRO	0,00	
BDI (23,5400%)	1,26	
PREÇO TOTAL	6,60	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 03309 / ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de	m3 0,0020
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,3000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,3000

CÓDIGO	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	UNID
00247 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0000 8,02 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000 15,80 0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0001 16,70 0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0001 10,95 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0019 110,00 0,21
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0019 3,20 0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0002 11,45 0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0007 17,70 0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0000 272,97 0,00
10788 / ORSE	Fá quadrada	un 0,0000 17,29 0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 9,00 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0000 17,05 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0000 16,30 0,00
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un 0,0003 11,75 0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0003 17,00 0,01
00367 / SINAPI	Arela grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0036 75,00 0,27
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg 0,4440 0,52 0,23

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 50

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	UNID
00247/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0419 10,00 0,42
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 8,08 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	un 0,0001 10,50 0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0003 38,78 0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	par 0,0009 7,27 0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0000 110,00 0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0002 7,16 0,00
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-1 para argamassas	un 0,0006 68,45 0,04
02378 / ORSE	Vale transporte	kg 0,4440 0,74 0,33
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	un 0,0273 3,50 0,10
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	pr 0,0003 5,50 0,00
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	un 0,0002 14,90 0,00
04750 / SINAPI	Pedreiro	
06111 / SINAPI	Servente	h 0,4000 6,25 5,36
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	h 0,0120 4,34 0,11
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	cj 0,0002 326,00 0,07
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0019 5,65 0,01
		un 0,0419 2,50 0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%)
	0,00	MATERIAL 1,65
	0,00	SERV. TERCEIRO 0,00
		CUSTO TOTAL 7,30
		BDI (23,5400%) 1,72
		PREÇO TOTAL 9,02
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	
O 03309 / ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de	UN QTD
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	m3 1,0030
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 4,0000
		h 1,4000

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	UNID
08624/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	
		UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço do terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 51

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	UNID
08624/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	
02378 / ORSE	Vale transporte	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	un 0,0464 3,50 0,16
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	pr 0,0005 5,50 0,00
04725 / ORSE	Espátula	un 0,0002 7,16 0,00
01602 / ORSE	Massa acrílica	un 0,0001 15,20 0,00
00941 / ORSE	Fardamento	l 0,7200 4,05 0,29
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0009 68,45 0,06
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0610 10,00 0,61
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0027 3,20 0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	un 0,0000 17,29 0,00
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	par 0,0005 38,78 0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,5000 0,41 0,21
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un 0,0000 110,00 0,00
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un 0,0000 139,30 0,00
11250 / ORSE	Rolo 14 de carneiro 20cm	un 0,0016 22,49 0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un 0,0008 23,32 0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	par 0,0014 7,27 0,01
10599 / ORSE	Protetor solar ips 30	un 0,0001 10,50 0,00
10583 / ORSE	Trincha 3"	un 0,0010 17,70 0,02
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0016 5,60 0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0004 8,08 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0027 110,00 0,30
04729 / ORSE	Mazeta 1 kg com cabo	un 0,0001 8,02 0,00
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	un 0,0000 15,80 0,00
04783 / SINAPI	Pintor	h 0,3500 6,25 4,59
06111 / SINAPI	Servente	h 0,2500 4,34 2,12
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0610 2,50 0,15
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0002 326,00 0,07
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0027 5,65 0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%)
	3,73	MATERIAL 4,39
	0,24	SERV. TERCEIRO 0,24
		CUSTO TOTAL 11,64
		BDI (23,5400%) 2,74
		PREÇO TOTAL 14,38

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço do terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 52

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Emasamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	UNID
08624 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	QTD
M 01602 / ORSE	Massa acrílica	UN
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	l
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	un
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h
P 04783 / SINAPI	Pintor	h
P 06111 / SINAPI	Servente	h

CÓDIGO	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	PROD. EQUIPE	UNID
02504 / ORSE		12,00	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD
02482 / ORSE	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou eq uivalente)	h	0,0000
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0001
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0004
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un	0,0000
02711 / SINAPI	Carrocinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	par	0,0002
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0000
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0001
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0004
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0001
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0085
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0000
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	pr	0,0001
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0000
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	un	0,0078
	Servente	h	0,0833

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 53

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	PROD. EQUIPE	UNID
02504 / ORSE		12,00	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	UN	QTD
06111 / SINAPI	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ex	0,0000
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0085
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0004
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			
MÃO DE OBRA		0,36	
MATERIAL		0,17	
CUSTO TOTAL		8,26	
FREÇO TOTAL		13,20	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E 02482 / ORSE	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	h	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0833
P 06111 / SINAPI	Servente	h	1,0000

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	UNID
02497 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN
10788 / ORSE	Pá quadrada	un
02711 / SINAPI	Carrocinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	par
10596 / ORSE	Protetor auricular	un
10492 / ORSE	Cesta Básica	un
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un
02378 / ORSE	Vale transporte	un
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	un
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	par
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	un
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	pr
00941 / ORSE	Fardamento	un

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

Página 54

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2011-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m						UNID
02497 /ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,28%)						
06111 / SINAPI	Servente	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	TOTAL	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	3,0000	4,34		27,90	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	2,50		0,76	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	326,00		0,39	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	5,65		0,08	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,02	MATERIAL	6,24	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	
					35,37	PREÇO TOTAL	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	UN	QTD				
		h				1,0000	
P 06111 / SINAPI	Servente	h				1,0000	

CÓDIGO	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar										UNID
03522/ ORSE											un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO										
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portatil					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional					un	0,0002		679,89		0,14
	MATERIAL					un	0,0002		300,30		0,06
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm										
11244 / ORSE	Martelo com unha					un	0,0004		15,45		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliester, com capuz (amarela ou azul)					un	0,0004		28,16		0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado					un	0,0008		10,50		0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,0034		38,78		0,13
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara					par	0,0104		7,27		0,08
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)					un	0,0004		110,03		0,04
10788 / ORSE	Fô quadrada					un	0,0028		8,03		0,02
10578 / ORSE	Formão grande					un	0,0004		17,23		0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30					un	0,0004		15,15		0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular					un	0,0080		17,79		0,14
10577 / ORSE	Serrote 40cm					un	0,0202		3,20		0,06
						un	0,0002		29,79		0,01

\* F = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 55

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03522/ORSE									
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0202	110,00	2,22
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,3589	3,50	1,26
04729 /ORSE	Martreta 1 kg com cabo					un	0,0002	15,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0007	8,02	0,01
02770 /ORSE	Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Magnum, maçaneta em zamac, roseta, testa e contratesta em aço ino					un	1,0000	42,96	42,96
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,4580	10,00	4,58
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0034	5,50	0,02
00941 /ORSE	Fardamento					un	0,0068	68,45	0,47
MÃO-DE-OBRA (114,28%)									
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas					h	2,2500	6,25	3,13
06111 / SINAPI	Servente					h	2,2500	4,34	2,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,4580	2,50	1,15
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0018	326,00	0,59
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0202	5,65	1,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	23,83	MATERIAL	52,05	CUSTO TOTAL	105,15	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,20	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	24,75	129,90	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		
M 02770 /ORSE	Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Magnum, maçaneta em zamac, roseta, testa e contratesta em aço inoxidável, cilindro e					un		1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h		2,2500	
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro					h		2,2500	
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas					h		2,2500	
P 06111 / SINAPI	Servente					h		2,2500	

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

CÓDIGO	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento				UN
03999/ORSE					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03155 /ORSE	Fita em aço inox Fusimec ou similar	M	1,0000	4,80	4,80

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 56

RptRelacaoComposicoesEmpForm





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	UNID
03999/ORSE		M
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00
EQUIPAMENTO	ENC. (114,2800%)	0,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN
M 03155 / ORSE	Fita em aço inox Fusimec ou similar	QTD
		M 1,0000

CÓDIGO	Ferro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfil em PVC) marca Araforros ou similar, in	UNID
04449/ORSE	stalado	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN
01019 / ORSE	Ferro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfil PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	QTD
		CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
		m2 1,0000 29,90 29,90
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00
EQUIPAMENTO	ENC. (114,2800%)	0,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN
M 01019 / ORSE	Ferro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfil PVC Plast	QTD
		m2 1,0000

CÓDIGO	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), duas demãos	UNID
740641/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	QTD
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
		un 0,0000 695,92 0,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	QTD
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
38477 / SINAPI	Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida	un 0,0000 675,00 0,00
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupl	h 0,7000 0,37 0,26
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	h 0,7000 0,02 0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0000 580,00 0,00
		un 0,0005 94,94 0,05
		un 0,0056 8,02 0,04
		un 0,0005 110,00 0,06

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 57

RptRelacaoComposicoesEmprom



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), duas demãos	UNID
740641/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN
07307 / SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão)	QTD
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	1 0,2400 21,05 2,05
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	un 0,0063 5,47 0,03
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	par 0,0096 7,27 0,07
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	par 0,0011 38,78 0,04
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	1 0,0010 15,30 0,02
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	un 0,0780 0,90 0,07
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1 "	un 0,0009 137,36 0,12
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un 0,0002 204,80 0,04
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un 0,0000 315,25 0,00
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un 0,0019 7,14 0,01
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un 0,0010 21,51 0,02
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un 0,0010 9,70 0,01
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	un 0,0018 23,99 0,04
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	un 0,0002 135,93 0,03
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm desabertura, com absorvedor de energia	h 0,7000 0,50 0,35
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	h 0,7000 1,56 0,09
06111 / SINAPI	Servente	un 0,0007 108,07 0,08
04783 / SINAPI	Pintor	h 0,3051 4,34 0,04
		h 0,4048 6,25 0,42
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	8,36
EQUIPAMENTO	ENC. (114,2800%)	0,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN
M 07307 / SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão)	QTD
O 88310 / SINAPI	Pintor com encargos complementares	1 0,2400
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,4000
		h 0,3000

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

CÓDIGO	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	UNID
09379/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 58

RptRelacaoComposicoesEmprom



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO

09379/ORSE

Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m

Ref: Maio/2018-1

Moeda: R\$

CÓDIGO		MATERIAL		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UNID	un
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUS	TOTAL	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un	0,0002	10,50		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	par	0,0014	7,27		0,01	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	un	0,0004	8,08		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	par	0,0004	38,78		0,02	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	110,00		0,01	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0001	15,45		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	pr	0,0004	5,50		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0478	3,50		0,17	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	8,02		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0000	15,80		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0008	68,45		0,05	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0026	110,00		0,29	
01096 / ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un	0,0610	10,00		0,61	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	1,0000	18,50		18,50	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0026	3,20		0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0010	17,70		0,02	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	17,29		0,00	
11241 / ORSE	Alicate volt-ampereímetro	un	0,0001	22,90		0,00	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	107,54		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	un	0,0000	47,00		0,00	
06111 / SINAPI	Servente						
02436 / SINAPI	Eletricista	h	0,3000	4,34		2,79	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,3000	6,25		4,02	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,0026	5,55		0,01	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	cj	0,0002	326,00		0,07	
	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	un	0,0610	2,50		0,15	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 59

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m				
09379/ORSE					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente				
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h		0,300	
P 02436 / SINAPI	Eletricista	h		0,300	
P 06111 / SINAPI	Servente	h		0,300	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusiva vidro				
11944/ORSE					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	11,45	0,30
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	8,08	0,11
12793 / ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusiva vidro	m2	1,0000	250,00	250,00
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,75	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0007	17,00	0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97	0,03
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	10,95	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	14,90	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,30	0,00
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0032	80,00	0,16
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg	1,3566	0,52	0,11
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	110,00	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	7,27	0,03
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016	38,78	0,06
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	10,50	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048	10,00	2,05
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0030	68,45	0,11
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	5,50	0,11
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1606	3,50	0,11
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	7,16	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	8,02	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	17,05	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	16,70	0,00

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arg. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 60

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	UNID
11944 /ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0091 110,00 1,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0091 3,20 0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0036 17,70 0,06
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0002 17,29 0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0002 9,00 0,00
04750 /SINAPI	Pedreiro	h 1,0000 6,25 13,39
06111 /SINAPI	Servente	h 1,0120 4,34 9,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,2048 2,50 0,51
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un 0,0008 326,00 0,26
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0091 5,65 0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,28008) 0,00
MÃO DE OBRA	10,64	MATERIAL 255,07 CUSTO TOTAL 278,69
SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %) 65,60
PREÇO TOTAL 344,29		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 12793 /ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m2 0,0000
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 sacco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção	m3 0,0030
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro	h 0,0000
P 06111 /SINAPI	Servente	h 0,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento da Obra de Sergipe

Página 61

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Janela em madeira mista, tipo com almofadas, de abrir, c/batentes simples (caixilhos) e 1 jogo de alizar, exclusive ferragens	UNID
09179 /ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0269 3,20 0,09
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0003 15,45 0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un 0,0003 15,15 0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0108 17,70 0,19
11244 /ORSE	Martelo com unha	un 0,0003 28,16 0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,0002 16,30 0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un 0,0002 29,79 0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0003 9,00 0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0006 17,29 0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,6108 10,00 6,11
00941 /ORSE	Fardamento	un 0,0091 68,45 0,62
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0046 5,50 0,03
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,4785 3,50 0,67
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0008 7,16 0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0006 11,45 0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0009 8,02 0,01
04729 /ORSE	Martreta 1 kg com cabo	un 0,0003 15,80 0,00
08845 /ORSE	Batente simples (caixilho) em madeira mista 2ª qualid., 7 x 3,5cm p/janelas	fg 1,0000 29,87 29,87
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0003 16,70 0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0269 110,00 0,96
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 2,0000 0,52 0,04
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	paz 0,0137 7,27 0,10
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	paz 0,0046 38,78 0,18
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0012 10,50 0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0036 8,08 0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0006 110,00 0,07
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0106 80,00 0,85
12482 /ORSE	Folha de janela em madeira mista, tipo com almofadas, dimensões 0,60 x 1,10m	m2 1,0000 161,97 161,97
05075 /SINAPI	Preço de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 0,0500 9,66 0,48
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0006 14,90 0,01
11264 /ORSE	Martreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0003 10,95 0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un 0,0002 272,97 0,05
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0010 17,00 0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento da Obra de Sergipe

Página 62

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Janela em madeira mista, tipo com almofadas, de abrir, c/batentes simples (caixilhos) e 1 jogo de alizar, exclusive ferragens	UNID
09179 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0010 11,75 0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0002 17,05 0,00
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias	h 1,5000 6,15 9,22
06111 / SINAPI	Servente	h 3,0000 4,34 13,02
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 1,3000 6,25 8,12
10362 / ORSE	Serviços de terceiros	
10761 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0269 5,65 1,51
10517 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,6108 2,50 1,53
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un 0,0024 326,00 0,78
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA 30,38 MATERIAL 206,44 CUSTO TOTAL 274,18	PREÇO TOTAL 338,72
EQUIPAMENTO	0,20 ENC. (114,2800%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400%) 64,54	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 08845 / ORSE	Batente simples (caixilho) em madeira mista 2ª qualid., 7 x 3,5cm p/janelas	19 1.0000
M 12482 / ORSE	Folha de janela em madeira mista, tipo com almofadas, dimensões 0,60 x 1,10m	m2 1.0000
M 00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1.0106
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 1.0000
M 05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 1.0500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1.0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 1.5000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 1.5000
P 06111 / SINAPI	Servente	h 3.0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 1.3000
P 01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias	h 1.5000

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive esc	UNID
04254 / ORSE	Orçamento em madeira e capeamento 4cm.	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		

Página 63

RptRelacaoComposicoesEmpreim



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive esc	UNID
04254 / ORSE	Orçamento em madeira e capeamento 4cm.	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11264 / ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	un 0,0001 10,95 0,00
11265 / ORSE	Martelo de borraça com cabo	un 0,0002 14,90 0,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 15,0000 0,52 7,80
05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 0,0300 9,66 0,29
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0005 10,50 0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0021 38,78 0,08
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par 0,0059 7,27 0,04
10567 / SINAPI	Tabua madeira 3ª qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") não aparelhada	m 0,5600 5,85 3,28
00337 / SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg 0,0378 10,00 0,38
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,0110 68,50 0,75
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,0330 68,50 2,26
03746 / SINAPI	Laje pré-moldada treliçada (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vac	m2 1,0000 49,29 49,29
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0004 110,00 0,04
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0490 75,00 3,68
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0016 8,08 0,01
10585 / ORSE	Arco de serpa	un 0,0000 19,50 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0006 8,02 0,00
04729 / ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un 0,0002 15,80 0,00
06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m 0,9700 1,90 1,84
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0001 16,70 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0119 110,00 1,31
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0002 11,45 0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un 0,0000 26,16 0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0119 3,20 0,04
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0048 17,70 0,09
10788 / ORSE	Fá quadrada	un 0,0004 17,29 0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 9,00 0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0000 272,97 0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0039 68,45 0,27
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0003 11,75 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0000 16,30 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0000 17,05 0,00
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg 1,8900 4,26 8,05

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUISE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 64

RptRelacaoComposicoesEmpreim



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive esc	UNID						
04254 / ORSE	oramento em madeira e capeamento 4cm.	M2						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2670	10,00	2,67			
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,0003	17,00	0,01			
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,7100	5,07	10,04			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0021	5,50	0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2298	3,50	0,80			
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	7,16	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)							
00378 / SINAPI	Armador	h	0,1512	6,25	2,02			
06111 / SINAPI	Servente	h	2,0312	4,34	8,89			
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,4400	6,25	5,89			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0119	5,65	0,07			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	326,00	0,39			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2670	2,50	0,67			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO								
EQUIPAMENTO	0,00	MÃO DE OBRA	12,52	MATERIAL	93,05	CUSTO TOTAL	120,98	PREÇO TOTAL
		ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	28,48	149,46
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,7100					
M 06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	0,9700					
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0490					
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	11,0000					
M 03746 / SINAPI	Laje pré-moldada treliçada (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem c	m2	1,0000					
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0330					
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0110					
M 10567 / SINAPI	Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") nao aparelhada	m	0,5600					
M 05075 / SINAPI	Prago de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0300					
O 00140 / ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur	kg	1,8900					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,8800					
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,4400					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento das Obras de Sergipe

Página 65

RptRelacaoComposicoesEmpzForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive esc	UN	M2
04254 / ORSE	óramento em madeira e capeamento 4cm.		2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
P 06111 / SINAPI	Servente	h	1,8800
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,4400

CÓDIGO	Lastro de brita 4	UN	M2						
02659 / ORSE			1						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	10,00	2,04				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0036	17,70	0,06				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	8,02	0,00				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	15,80	0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	110,00	1,99				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	3,20	0,03				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1882	3,50	0,66				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	17,29	0,01				
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0004	110,00	0,04				
04723 / SINAPI	Pedra britada n. 4 (50 a 76 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	1,2000	74,73	89,68				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	par	0,0046	7,27	0,03				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016	38,78	0,06				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	10,50	0,00				
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0030	68,45	0,21				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	8,08	0,01				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	5,50	0,01				
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)								
06111 / SINAPI	Servente	h	2,0000	4,34	8,68				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	5,65	0,05				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	326,00	0,26				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	2,50	0,51				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,68	MATERIAL	93,83	CUSTO TOTAL	113,25	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	26,66	139,91

**Prefeitura Municipal de Itabaiana**  
**Rafael Menezes dos Santos**  
**Arq. e Urb. - CAU/SE nº 186048-2**  
**Coordenador de Núcleo**

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, U = Serviço Auxiliar	
ORSE - Orçamento de Obras de Serpico	

UN

TD

56

56

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento das Obras de Sergipe

Página 66

RptRelacaoComposicoesEmpzForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Material	UNID
02659 / ORSE	Lastro de brita 4	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 04723 / SINAPI	Pedra britada n. 4 (50 a 76 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 1,2000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 2,0000
P 06111 / SINAPI	Servente	h 2,0000

CÓDIGO	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. d	UNID			
02004 / ORSE	e fixação (deca ref sp7) ou similares	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01325 / ORSE	Lavatório louça 45,5x36cm, linha Ravena L-915, DECA ou similar	un	1,0000	59,90	59,90
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,8400	0,18	0,15
00982 / ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,0000	4,47	4,47
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,4386	3,50	1,54
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0044	5,50	0,02
02261 / ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	1,0000	7,00	7,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0008	8,02	0,01
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0016	21,56	0,04
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	15,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0248	110,00	2,73
10592 / ORSE	Lima chata 1 1/2"	un	0,0003	8,56	0,00
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0003	45,47	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0248	3,20	0,08
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0100	17,70	0,18
10788 / ORSE	Fã quadrada	un	0,0006	17,29	0,01
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0030	16,25	0,05
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0019	18,80	0,04
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5600	10,00	5,60
06145 / SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	un	1,0000	12,11	12,11
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	10,50	0,01
06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexível plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	1,0000	3,04	3,04
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0011	41,30	0,05
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0044	38,73	0,17
06153 / SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un	1,0000	2,43	2,43
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0082	68,45	0,56

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 67

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10


Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. d e fixação (deca ref sp7) ou similares					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02004 / ORSE						un	0,0006	110,00	0,07
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0006	110,00	0,07				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0126	7,27	0,09				
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0011	31,36	0,03				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0032	8,08	0,03				
MÃO-DE-OBRA (114,28%)									
06111 / SINAPI	Servente	h	2,7500	4,34	2,57				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	2,7500	6,25	3,83				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5600	2,50	0,40				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0248	5,65	0,14				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0022	326,00	0,72				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	38,86	203,94
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm					m	0,8400		
M 00982 / ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)					cj	1,0000		
M 01325 / ORSE	Lavatório louça 45,5x36cm, linha Ravena L-915, DECA ou similar					un	1,0000		
M 02261 / ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar					un	1,0000		
M 06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm					un	1,0000		
M 06145 / SINAPI	Sifão plástico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "					un	1,0000		
M 06153 / SINAPI	Valvula em plástico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao					un	1,0000		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	2,5000		
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador					h	2,5000		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico					h	2,5000		
P 06111 / SINAPI	Servente					h	2,5000		



Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

CÓDIGO	Material	UNID
02450 / ORSE	Limpeza geral	m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 68

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Limpeza geral	UNID
02450 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0000 110,00 0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0001 5,50 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0000 8,02 0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0000 17,29 0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0002 17,70 0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0005 3,20 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0005 110,00 0,06
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000 15,80 0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0102 10,00 0,10
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0002 7,27 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0001 38,78 0,00
02414 / ORSE	Vassoura piaçava	un 0,0500 7,90 0,40
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0094 3,50 0,03
01997 / ORSE	Sabão em pó	kg 0,0050 4,34 0,02
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0002 68,45 0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0001 8,08 0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0000 10,50 0,00
06111 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	
	Servente	h 0,1000 4,34 0,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0005 5,65 0,00
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0102 2,50 0,03
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cx 0,0000 326,00 0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	0,43 MATERIAL 0,62 CUSTO TOTAL 1,58 PREÇO TOTAL 1,95
	ENC. (114,2800%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400%) 0,37
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01997 / ORSE	Sabão em pó	kg 0,0050
M 02414 / ORSE	Vassoura piaçava	un 0,0500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente	h 1,0000

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras do Sergipe

Página 69

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	UNID
09937 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02477 / ORSE	PÁ - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130,0 hp)	h 0,0047 156,46 7,74
02451 / ORSE	Caminhão base. 9 t/6,0 m3 (m. benz - 1315 -150,0 kw)	h 0,0120 46,08 5,55
02482 / ORSE	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	h 0,0030 74,83 2,22
MATERIAL		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0000 17,29 0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0000 17,70 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0000 8,08 0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0000 10,50 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0000 38,78 0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0000 7,27 0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0000 110,00 0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0000 68,45 0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0020 10,00 0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0001 110,00 0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0000 5,50 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000 15,80 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0019 3,50 0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0000 8,02 0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0001 3,20 0,00
00054 / ORSE	Encargado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: Jan/17	h 0,0030 14,15 4,09
06111 / SINAPI	Servente	h 0,0200 4,34 0,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0001 5,65 0,00
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0020 2,50 0,01
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cx 0,0000 326,00 0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	0,13 MATERIAL 0,04 CUSTO TOTAL 1,84 PREÇO TOTAL 2,27
	ENC. (114,2800%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400%) 0,43
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 02451 / ORSE	Caminhão base. 9 t/6,0 m3 (m. benz - 1315 -150,0 kw)	h 0,0120
E 02477 / ORSE	PÁ - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130,0 hp)	h 0,0047

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Meneses dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras do Sergipe

Página 70

RptRelacaoComposicoesEmpre







PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Maio/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária arandela tipo meia-lua, para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. af_11/2017	UNID						
97605 / SINAPI		un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0000	675,00	0,00			
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	695,32	0,00			
MATERIAL								
38193 / SINAPI	Lampada led 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27)	un	1,0000	18,87	18,87			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,6704	0,02	0,01			
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0018	7,34	0,01			
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,6704	0,07	0,25			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,6704	0,50	0,34			
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,0002	135,93	0,03			
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0010	21,51	0,02			
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un	0,0010	9,70	0,01			
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1 "	un	0,0000	315,25	0,00			
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0001	204,80	0,02			
38477 / SINAPI	Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida	un	0,0000	580,60	0,00			
38769 / SINAPI	Luminaria arandela tipo meia-lua com vidro fosco *30 x 15* cm, para 1 lampada, base e27, potencia maxi	un	1,0000	27,60	27,60			
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0054	8,02	0,04			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	7,27	0,07			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	110,00	0,04			
36153 / SINAPI	Talabarte de segurancia, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm deabertura, com absorvedor de energia	un	0,0007	108,07	0,08			
36150 / SINAPI	Avental de segurancia de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0017	23,99	0,04			
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0061	5,47	0,03			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,6704	1,56	1,05			
12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0011	38,78	0,04			
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0010	15,30	0,02			
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0748	0,93	0,07			
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0008	137,35	0,11			
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupl	un	0,0004	94,91	0,04			
MÃO-DE-OBRA (114,28%)								
02436 / SINAPI	Eletricista	h	0,4874	6,25	6,53			
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista	h	0,2031	4,69	2,04			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,57	MATERIAL	48,79	CUSTO TOTAL	57,38
EQUIPAMENTO		0,02	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	13,51
E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar								70,89

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 73

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Maio/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária arandela tipo meia-lua, para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. af_11/2017										UNID	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD
M 38193 / SINAPI	Lampada led 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27)										un	1,0000
M 38769 / SINAPI	Luminaria arandela tipo meia-lua com vidro fosco *30 x 15* cm, para 1 lampada, base e27, potencia maxima 40/60 w (nao i										un	1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares										h	0,1972
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares										h	0,1732

CÓDIGO	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt					UN	D
11952 / ORSE							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0022	7,27	0,02		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	38,78	0,03		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,50	0,00		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,08	0,00		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,50	0,00		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	0,00		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0798	3,50	0,28		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0044	110,00	0,48		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	15,45	0,00		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0044	3,20	0,01		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0018	17,70	0,03		
04728 / ORSE	Talhadoreira chata 10"	un	0,0001	8,02	0,00		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00		
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	22,90	0,00		
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	107,64	0,01		
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	47,00	0,00		
12802 / ORSE	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	1,0000	119,28	119,28		
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0016	68,45	0,11		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	110,00	0,01		
MÃO-DE-OBRA (114,28%)							

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 74

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2013-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	11952/ORSE	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	UNID
			un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	UN	QTD
06111 / SINAPI	Servente	h	0,5000
02436 / SINAPI	Eletricista	h	0,5000
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,5000
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0044
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,0004
			326,00
			0,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO
0,00	ENC. ( 114,2800%)	5,30	0,00
		121,28	0,00
		CUSTO TOTAL	133,03
		BDI (23,5400 %)	31,32
			164,35
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 12802 / ORSE	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator	un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,5000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	1,5000
P 02436 / SINAPI	Eletricista	h	1,5000
P 06111 / SINAPI	Servente	h	1,5000

CÓDIGO	12102/ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	UNID
			un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0022
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0025
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0062
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002
01342 / ORSE	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 1 x 20w	un	1,0000
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0062
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0011
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1060

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 75

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	12102/ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	UNID
			un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD
02052 / ORSE	Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	2,0000
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,0002
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1425
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0031
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0010
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008
39386 / SINAPI	Lâmpada led tubular bivolt 9/10 w, base g13	un	1,0000
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)		
02436 / SINAPI	Eletricista	h	0,9000
06111 / SINAPI	Servente	h	0,5000
	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,0006
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1425
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0062
			5,65
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO
0,00	ENC. ( 114,2800%)	7,80	0,00
		41,31	0,00
		CUSTO TOTAL	58,61
		BDI (23,5400 %)	13,80
			72,41
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 39386 / SINAPI	Lâmpada led tubular bivolt 9/10 w, base g13	un	1,0000
M 01342 / ORSE	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 1 x 20w	un	1,0000
O 07882 / ORSE	Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	2,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,9000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,9000
P 02436 / SINAPI	Eletricista	h	0,9000
P 06111 / SINAPI	Servente	h	0,5000

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras do Serviço

Página 76

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2013-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	UNID
00373 / ORSE	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
CÓDIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
00158 / ORSE Almoço (Participação do empregador)	un 0,0142 10,00 0,14
02378 / ORSE Vale transporte	un 0,0112 3,50 0,04
01651 / ORSE Óculos branco proteção	pr 0,0002 5,50 0,00
00941 / ORSE Fardamento	un 0,0002 68,45 0,01
04728 / ORSE Talhadeira chata 10"	un 0,0000 8,02 0,00
12895 / SINAPI Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0000 8,08 0,00
12894 / SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0000 10,50 0,00
12893 / SINAPI Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0001 38,78 0,00
12892 / SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0004 7,27 0,00
02711 / SINAPI Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0000 110,00 0,00
10579 / ORSE Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0000 15,45 0,00
04729 / ORSE Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000 13,30 0,00
10492 / ORSE Cesta Básica	un 0,0006 110,30 0,07
10596 / ORSE Protetor auricular	un 0,0006 3,20 0,00
10599 / ORSE Protetor solar fps 30	un 0,0002 17,70 0,00
10788 / ORSE Pá quadrada	un 0,0000 17,29 0,00
11240 / ORSE Alicates com isolamento	un 0,0000 22,90 0,00
11241 / ORSE Alicates volt-ampereímetro	un 0,0000 107,84 0,00
11242 / ORSE Chave inglesa 12"	un 0,0000 47,00 0,00
01902 / SINAPI Luva em pvc rígido roscável, de 1 1/4", para eletroduto	un 1,0000 1,38 1,38
02436 / SINAPI Eletricista	h 0,0700 6,25 0,94
06111 / SINAPI Servente	h 0,0700 4,34 0,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10362 / ORSE Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0006 5,65 0,00
10761 / ORSE Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0142 2,50 0,04
10517 / ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup)	cl 0,0000 326,00 0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	
EQUIPAMENTO 0,00 MÃO DE OBRA 0,74 MATERIAL 1,64 CUSTO TOTAL 3,27 PREÇO TOTAL 4,04	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD	
M 01902 / SINAPI Luva em pvc rígido roscável, de 1 1/4", para eletroduto	un 0,0000

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 77

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	UNID
00373 / ORSE	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
O 10549 / ORSE Encargos Complementares - Servente	h 0,0700
O 10552 / ORSE Encargos Complementares - Eletricista	h 0,0700
P 02436 / SINAPI Eletricista	h 0,0700
P 06111 / SINAPI Servente	h 0,0700

CÓDIGO	UNID
00201 / ORSE	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
CÓDIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
11249 / ORSE Serra circular elétrica portátil	un 0,0001 679,85 0,07
11248 / ORSE Furadeira elétrica profissional	un 0,0001 300,30 0,03
MATERIAL	
02378 / ORSE Vale transporte	un 0,0768 3,50 0,27
10492 / ORSE Cesta Básica	un 0,0045 110,00 0,50
08877 / ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m 1,0000 24,07 0,07
04729 / ORSE Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000 15,80 0,00
04728 / ORSE Talhadeira chata 10"	un 0,0001 8,02 0,00
12895 / SINAPI Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006 8,08 0,00
01651 / ORSE Óculos branco proteção	pr 0,0007 5,50 0,00
00941 / ORSE Fardamento	un 0,0015 68,45 0,10
00158 / ORSE Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018 10,00 1,02
12894 / SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 10,50 0,00
12892 / SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023 7,27 0,02
12893 / SINAPI Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0007 38,78 0,03
10599 / ORSE Protetor solar fps 30	un 0,0018 17,70 0,03
11244 / ORSE Martelo com unha	un 0,0001 28,16 0,00
10788 / ORSE Pá quadrada	un 0,0001 17,29 0,00
10577 / ORSE Serrote 40cm	un 0,0001 29,79 0,00
02711 / SINAPI Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0001 110,00 0,01
10596 / ORSE Protetor auricular	un 0,0045 3,20 0,01
10579 / ORSE Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0001 15,45 0,00
10578 / ORSE Formão grande	un 0,0001 15,15 0,00
MÃO-DE-OBRA (114,28%)	

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 78

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Data: R\$

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes						UNID		
00201/ORSE							m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	TOTAL			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,6000	6,25		8,04			
06111 / SINAPI	Servente	h	0,4000	4,34		3,72			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	cj	0,0004	326,00		0,13			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,1018	2,50		0,25			
		un	0,0045	5,65		0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,49	MATERIAL	26,06	CUSTO TOTAL	38,33	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,10	ENC. ( 114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	9,02	47,35	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 08877 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)						UN		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						m	0,0000	
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	4,0000	
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas						h	6,0000	
P 06111 / SINAPI	Servente						h	6,0000	
							h	4,0000	

CÓDIGO	Maideamento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 19cm com abertura de encaixes						UNID
10438/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira eletrica profissional	un	0,0001	300,30		0,03	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	679,89		0,07	
MATERIAL							
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	8,02		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0768	3,50		0,27	
04729 /ORSE	Martreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	110,00		0,50	
10577 /ORSE	Serrrote 40cm	un	0,0001	29,79		0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0007	5,50		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	68,45		0,10	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 79

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Data: R\$

CÓDIGO	Materiais em massa/obra/madeira de lei, peça serrada 5cm x 19cm com abertura de encaixes						UNID
10438/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,08	0,00		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	38,78	0,03		
10788 /ORSE	Pé quadrada	un	0,0001	17,29	0,00		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,50	0,00		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,0023	7,27	0,02		
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001	110,00	0,01		
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	28,16	0,00		
11206 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 20cm (0,0095 m³/m)	m	1,0000	38,86	38,86		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	15,45	0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0018	17,70	0,03		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	3,20	0,01		
MÃO-DE-OBRA (114,28%)							
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,6000	6,25	8,04		
06111 / SINAPI	Servente	h	0,4000	4,34	3,72		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	2,50	0,25		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	5,65	0,03		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00	0,13		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,49	MATERIAL		
EQUIPAMENTO		0,10	ENC. (114,2800%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
				0,00	0,00	BDI (23,5400 %)	
				12,50	65,62		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 11206 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 20cm (0,0095 m³/m)	m				1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h				0,4000	
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h				0,6000	
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h				0,6000	
P 06111 / SINAPI	Servente	h				0,4000	

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Meneses dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 80

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1

Moeda: R\$

CÓDIGO	Equipamento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 10m a 12 m	UNID
00212/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,0010 679,89 0,68
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un 0,0010 300,30 0,30
MATERIAL		
00158 / ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un 2,3414 10,00 23,41
02064 / ORSE	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"	un 1,0000 70,87 70,87
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0174 5,50 0,10
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0345 68,45 2,36
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0414 17,70 0,73
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,1035 3,20 0,33
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0026 17,29 0,05
11244 / ORSE	Martelo com unha	un 0,0020 28,16 0,06
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0026 110,00 0,29
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0529 7,27 0,38
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0174 38,78 0,67
02378 / ORSE	Vale transporte	un 1,8773 3,50 6,57
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0020 15,45 0,03
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0039 8,02 0,03
04729 / ORSE	Mazreta 1 kg com cabo	un 0,0013 15,80 0,02
08877 / ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m 31,0000 24,07 746,17
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,1035 110,00 11,39
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un 0,0010 29,79 0,03
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0020 15,15 0,03
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0138 8,08 0,11
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0046 10,50 0,05
06111 / SINAPI	Servente	h 13,0000 4,34 120,90
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 10,0000 6,25 133,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0092 326,00 3,00
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,1035 5,35 0,58
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 2,3414 2,90 5,85
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA		118,92 MATERIAL
		863,68 CUSTO TOTAL
		1.128,92 PREÇO TOTAL

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 81

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1

Moeda: R\$

CÓDIGO	Equipamento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 10m a 12 m	UNID
00211/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un 0,0010 300,30 0,30
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,0010 679,89 0,68
MATERIAL		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0506 7,27 0,37
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0024 17,29 0,04
11244 / ORSE	Martelo com unha	un 0,0020 28,16 0,06
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0024 110,00 0,26
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0166 5,50 0,09
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0166 38,78 0,64
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0044 10,50 0,05
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0132 8,08 0,11
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0330 68,45 2,26
00158 / ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un 2,2396 10,00 22,40
02064 / ORSE	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"	un 1,0000 70,87 70,87
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0990 110,00 10,89
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0990 3,20 0,32
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0020 15,45 0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un 1,7832 3,50 6,24
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0036 8,02 0,03

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 82

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	00211 / ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	UNID	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0020	15,15 0,03
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0010	29,79 0,03
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0012	15,80 0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0396	17,70 0,70
08877 / ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m	26,0000	24,07 625,82
01213 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (114,28%)			
06111 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	10,0000	6,25 133,93
	Servente	h	12,0000	4,34 111,60
	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0990	5,65 0,56
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,0088	326,00 2,87
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	2,2396	2,50 5,60
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	114,58	
		MATERIAL	741,26	
		CUSTO TOTAL	996,80	
EQUIPAMENTO		0,98	ENC. (114,2800%)	0,00
		SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
			234,65	1.231,45
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 02064 / ORSE	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"	un	1,0000	
M 08877 / ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m	5,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000	
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,0000	
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	1,0000	
P 06111 / SINAPI	Servente	h	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento das Obras de Sergipe

Página 83

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	02374 / ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e = 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior	UNID	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0044	5,50 0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,4507	3,50 1,58
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrate) 6 x 6cm = 0,0036 m³/m (angelim, louro)	m	0,3987	5,87 2,34
01113 / ORSE	Impermeabilizante para concreto e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,6940	5,05 3,53
02657 / ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	17,3400	0,46 7,98
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0012	7,16 0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0011	11,45 0,01
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0085	68,45 0,58
00634 / ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0130	225,14 2,93
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,0759	23,05 1,75
00150 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5747	10,00 5,75
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0400	4,26 4,43
05068 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0033	9,66 0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0099	17,70 0,18
06193 / SINAPI	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 20,0cm (1 x 8") não aparelhada	m	0,0398	5,74 0,23
00333 / SINAPI	Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0195	11,80 0,23
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0011	14,90 0,02
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0004	10,95 0,00
11247 / ORSE	Serra mámore	un	0,0003	272,97 0,08
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,0017	17,00 0,03
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0017	11,75 0,02
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	28,16 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0003	16,30 0,00
05069 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0130	9,85 0,13
00337 / SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0208	10,00 0,21
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0128	7,27 0,09
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0044	38,78 0,17
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	26,16 0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0255	3,20 0,08
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	10,50 0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0032	8,08 0,03
25950 / SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m3	m3	0,0130	27,36 0,36
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0003	17,05 0,01

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento das Obras de Sergipe

Página 84

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior de concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	UNID						
02374/ORSE		m2						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0004	9,00	0,00			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	17,29	0,01			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0008	8,02	0,01			
04730 /SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,1260	71,62	9,02			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	15,80	0,00			
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0004	16,70	0,01			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0255	110,00	2,81			
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79	0,00			
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15	0,00			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	15,45	0,00			
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,50	0,00			
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0154	75,00	1,16			
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0026	6,00	0,02			
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,3114	0,70	1,71			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	31,3868	0,52	6,32			
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0809	80,00	5,47			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camera	un	0,0004	110,00	0,04			
04509 /SINAPI	Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm nao aparelhada	m	0,3539	3,42	1,21			
MÃO-DE-OBRA (114,28%)								
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	2,5421	6,25	1,05			
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,1780	6,25	1,30			
06111 /SINAPI	Servente	h	2,8403	4,34	1,41			
00378 /SINAPI	Armador	h	0,0855	6,25	1,15			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5747	2,50	1,44			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	326,00	11,78			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0255	5,65	1,14			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	29,86	MATERIAL	71,61	CUSTO TOTAL	137,96	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	32,48	170,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
0 00091 /ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0	m3	0,050					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 85

RptRelacaoComposicoesEm:Form

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior de concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	UNID
02374/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
0 00096 /ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3 0,130
0 00115 /ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2 0,300
0 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura	kg 1,400
0 00151 /ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2 0,670
0 03310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2 1,340
0 03318 /ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2 1,340

CÓDIGO	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	UN	D		
02033/ORSE					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	110,00	1,59
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	3,20	1,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0022	17,70	1,04
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	1,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	1,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	9,00	1,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	17,05	1,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	1,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	8,02	1,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	11,45	1,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	7,16	1,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0961	3,50	0,34
01662 /ORSE	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	1,0000	24,49	24,49
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	5,50	0,01
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,3000	0,52	0,16
12995 /SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	8,08	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,50	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0010	38,78	0,04
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0028	7,27	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camera	un	0,0001	110,00	0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,30	0,00
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0011	80,00	0,09

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 86

RptRelacaoComposicoesEmp:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	02033 /ORSE	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	UNID	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	14,90 0,00
11264 /ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95 0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97 0,03
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,75 0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0004	17,00 0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1226	10,00 1,23
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0018	68,45 0,12
06111 /SINAPI	MÃO-DE-OBRA (114,28%)			
06111 /SINAPI	Servente	h	0,6040	4,34 5,62
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,6000	6,23 9,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	5,65 0,03
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00 0,13
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1226	2,50 0,31
RESUMO DA COMPOSIÇÃO				
MÃO DE OBRA		6,37	MATERIAL	27,21
ENC. (114,2800%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
EQUIPAMENTO		0,00	BDI (23,5400 %)	9,73
				51,07
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 01662 /ORSE	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	1,0000	
O 01906 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mec	m3	0,0010	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000	
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6000	
P 04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,6000	
P 06111 /SINAPI	Servente	h	0,6000	

CÓDIGO	04889 /ORSE	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	UNID	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0000	679,89 0,00
11248 /ORSE	Furadeira elétrica profissional	un	0,0000	300,30 0,00

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 87

RptRelacaoComposicoesEmpiForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	04889 /ORSE	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	UNID	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10586 /ORSE	Torquessa	un	0,0000	26,16 0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,50 0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	15,45 0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0035	3,20 0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0013	17,70 0,02
10780 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	8,08 0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	9,00 0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	11,45 0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0810	10,00 0,81
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0012	68,45 0,08
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	5,50 0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0628	3,50 0,22
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0062	7,16 0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15 0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	8,02 0,00
04729 /ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80 0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0035	110,00 0,39
10577 /ORSE	Serrate 40cm	un	0,0000	29,79 0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	28,16 0,00
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0283	75,00 2,12
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0188	68,50 1,29
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	110,00 0,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	16,6940	0,52 8,68
10780 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	17,05 0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par	0,0017	7,27 0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0005	38,78 0,02
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0216	80,00 1,73
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0063	68,50 0,43
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	14,90 0,00
11264 /ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95 0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97 0,00

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 88

RptRelacaoComposicoesEmpiForm





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Passaio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	UNID
04889/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,0003 17,00 0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0001 10,50 0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0003 11,75 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0000 16,30 0,00
06111 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	h 0,3706 4,34 3,45
04750 / SINAPI	Servente	h 0,4108 6,25 5,50
01213 / SINAPI	Pedreiro	h 0,0108 6,25 0,14
00378 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,0054 6,25 0,07
00378 / SINAPI	Armador	h 0,0054 6,25 0,07
10362 / ORSE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10517 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0035 5,65 0,02
10761 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0003 326,00 0,10
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0810 2,50 0,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	
MÃO DE OBRA	4,28	
MATERIAL	15,82	
SERV. TERCEIRO	0,00	
CUSTO TOTAL	25,30	
BDI (23,5400 %)	5,96	
PREÇO TOTAL	31,26	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
00095 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	un 0,0003
01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:3 - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção	m3 0,0300
02487 / ORSE	Transporte manual de argamassas e concretos, até 60m	m3 0,0200
10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	m3 0,0200
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 1,4000

CÓDIGO	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm	UNID
08228/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0003 14,90 3,00
11264 / ORSE	Mazeta de 1/2 kg com cabo	un 0,0001 10,95 3,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0001 272,91 0,03
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0022 80,00 3,18

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 89

RptRelacaoComposicoesEmpreend



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm	UNID
08228/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,0005 17,00 0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0005 11,75 0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001 16,30 0,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 0,9044 0,52 0,47
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0000 110,00 0,00
10841 / SINAPI	Piso em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da região, fo	m2 1,0500 135,84 141,63
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7+ cm)	par 0,0016 7,27 0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0006 38,78 0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0001 10,50 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0004 8,08 0,00
04729 / ORSE	Mazeta 1 kg com cabo	un 0,0000 15,80 0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0010 68,45 0,07
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	un 0,0006 5,50 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0466 3,50 0,16
04174 / ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0003 7,16 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0003 11,45 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0000 8,02 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0001 17,05 0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0001 16,70 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0031 110,00 0,34
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0031 3,20 0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0013 17,70 0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0000 17,29 0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 9,00 0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0721 10,00 0,72
04750 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	h 0,7000 6,25 9,37
06111 / SINAPI	Pedreiro	h 0,0080 4,34 0,37
06111 / SINAPI	Servente	h 0,0080 4,34 0,37
10517 / ORSE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10761 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0003 326,00 0,10
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0721 2,50 0,18
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0031 5,65 0,18

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 90

RptRelacaoComposicoesEmpreend



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2013-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Feitoril granito cinza polido, esp = 2 cm	UNID
08228/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	4,41
EQUIPAMENTO	ENC. (114,28008)	0,00
SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
PREÇO TOTAL	154,42	190,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN
M 10841 / SINAPI	Piso em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da região, formato menor ou ig	m2
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeçã	m3
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada	UNID
02074/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un
MATERIAL		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un
10585 / ORSE	Arco de serra	un
10578 / ORSE	Formão grande	un
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un
10492 / ORSE	Cesta Básica	un
10592 / ORSE	Lima chata 1 1/2"	un
10593 / ORSE	Preio simples 30cm	un
10596 / ORSE	Protetor auricular	un
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	un
02016 / ORSE	Sifão para pia de cozinha, DECA 1680, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar	par
00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	un
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	kg
00245 / ORSE	Pia de cozinha em aço inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem válvula (padrão comercial)	un

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 51

RptRelacaoComposicoesEmpr



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada	UNID
02074/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN
00941 / ORSE	Fardamento	un
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un
02258 / ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	un
02378 / ORSE	Vale transporte	un
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un
04729 / ORSE	Mazreta 1 kg com cabo	un
10586 / ORSE	Torquessa	un
11247 / ORSE	Serra mármore	un
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un
11264 / ORSE	Mazreta de 1/2 kg com cabo	un
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un
00337 / SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un
11244 / ORSE	Martelo com unha	un
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un
10790 / ORSE	Prumo de face	un
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un
10788 / ORSE	Pá quadrada	un
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3
06157 / SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 "	m3
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 52

RptRelacaoComposicoesEmpr



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	02074/ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada	UNID	un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,28%)		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750 / SINAPI	Pedreiro		h	2,0130	6,25	26,96
06111 / SINAPI	Servente		h	2,4759	4,34	23,03
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico		h	2,0000	6,25	26,79
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas		h	0,0130	6,25	0,17
00378 / SINAPI	Armador		h	0,2081	6,25	2,79
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0027	326,00	0,88
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,6830	2,50	1,71
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0303	5,55	0,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
EQUIPAMENTO	0,00	MÃO DE OBRA	37,21	MATERIAL	599,82	CUSTO TOTAL
		ENC. (114,28008)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						160,62
						042,94
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD		
M 00245 / ORSE	Pia de cozinha em aço inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem válvula (padrão comercial)		un			0,0000
M 02016 / ORSE	Sifão para pia de cozinha, DECA 1680, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar		un			0,0000
M 02258 / ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref. 1159-C39 ou similar)		un			0,0000
M 06157 / SINAPI	Válvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 "		un			0,0000
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado		un			0,0000
O 00141 / ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestrutura		m3			0,0360
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h			0,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro		h			0,0000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador		h			0,0000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico		h			0,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro		h			0,0000
P 06111 / SINAPI	Servente		h			0,0000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais					UNID
02286/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
- E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar						
ORSE - Orçamento de Obras do Sergipe						

Fórmula 53

RptRelacaoComposicoesExForm

Página 53

RptRelacaoComposicoesEmpreend



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

Rel.: 14/03/2018-1

Módulo: RS

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais						UNID
02286/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo			un	0,0000	15,80	0,00
00941 / ORSE	Fardamento			un	0,0005	68,45	0,03
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"			un	0,0000	8,02	0,00
04725 / ORSE	Espátula			un	0,0001	15,20	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar			un	0,0001	7,16	0,00
10583 / ORSE	Trincha 3"			un	0,0009	5,60	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte			un	0,0225	3,50	0,08
02231 / ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo			l	0,0900	13,27	1,19
01651 / ORSE	Óculos branco proteção			pr	0,0003	5,50	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)			un	0,0306	10,00	0,31
10596 / ORSE	Protetor auricular			un	0,0014	3,20	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica			un	0,0014	110,00	0,15
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)			un	0,0000	10,50	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada			un	0,0000	17,29	0,00
11250 / ORSE	Rele 14 de carneiro 20cm			un	0,0005	23,32	0,01
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"			un	0,0009	22,49	0,02
11252 / ORSE	Bacada de alumínio de abrir com 7 degraus			un	0,0000	139,30	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara			un	0,0000	110,00	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fpa 30			un	0,0006	17,70	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (branco)			un	0,0002	8,08	0,00
12892 / SINAPI	Luva respa de couro, cano curto (punho +7* cm)			par	0,0007	7,27	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado			par	0,0003	38,78	0,01
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)						
04783 / SINAPI	Pintor			h	0,2000	6,25	2,68
06111 / SINAPI	Servente			h	0,1000	4,34	0,93
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)			cj	0,0001	326,00	0,13
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)			un	0,0306	2,50	0,18
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo			un	0,0014	5,55	0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,68	MATERIAL	1,83	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,28008)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	
						5,56	PREÇO TOTAL
						1,31	
							6,97

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Mês: R\$

CÓDIGO	Descrição	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02286/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 02231 / ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	1	0,0900	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1	1,0000	
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	1	2,0000	
P 04783 / SINAPI	Pintor	h	1	2,0000	
P 06111 / SINAPI	Servente	h	1	1,0000	

CÓDIGO	Descrição	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0004	7,16	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	9,08	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	110,00	0,59
04729 / ORSE	Mazreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	8,02	0,00
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0003	15,20	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	10,50	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0899	3,50	0,31
02226 / ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,1800	24,24	0,36
01691 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009	5,50	0,01
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0018	68,45	0,12
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1221	10,00	1,22
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	139,30	0,01
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0036	5,60	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001	110,00	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	3,20	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0021	17,70	0,04
10788 / ORSE	Fô quadrada	un	0,0001	17,29	0,00
11250 / ORSE	Rolo 14 de carneiro 20cm	un	0,0018	23,32	0,04
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0036	22,45	0,08
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0009	38,78	0,03

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço do terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 95

RptRelacaoComposicoesEmp:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10


Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Mês: R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento					UN	D
02306/ORSE							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
03768 / SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,3000	1,72	0,52		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0027	7,27	0,02		
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)						
04783 / SINAPI	Pintor	h	0,8000	6,25	10,71		
06111 / SINAPI	Servente	h	0,4000	4,34	3,72		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	oj	0,0005	326,00	0,16		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1221	2,50	0,31		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	5,65	0,03		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,74	MATERIAL	7,41	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	
					CUSTO TOTAL	22,34	
					BDI (23,5400 %)	5,26	
				PREÇO TOTAL		27,60	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 02226 / ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)					l	0,1000
M 03768 / SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150					un	0,3000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,4000
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor					h	0,8000
P 04783 / SINAPI	Pintor					h	0,8000
P 06111 / SINAPI	Servente					h	0,4000

  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

CÓDIGO	Descrição	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03860/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	10,00	0,61
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	22,49	0,04
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	3,20	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0011	17,70	0,02
10788 / ORSE	Fô quadrada	un	0,0000	17,29	0,00
11250 / ORSE	Rolo 14 de carneiro 20cm	un	0,0009	23,32	0,02
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	5,60	0,01

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço do terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 96

RptRelacaoComposicoesEmp:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	03860 / ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)	UNID	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	139,30 0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	110,00 0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	7,27 0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0005	38,78 0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	10,50 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	8,08 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	8,02 0,00
03045 / ORSE	Tinta PVA látex, misturada em máquina, cores especiais, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão)	l	0,1800	14,40 2,59
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	7,16 0,00
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0002	15,20 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0450	3,50 0,16
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80 0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	5,50 0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0009	68,45 0,06
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	110,00 0,30
MÃO-DE-OBRA (114,28%)				
04783 / SINAPI	Pintor	h	0,4000	6,25 5,36
06111 / SINAPI	Servente	h	0,2000	4,34 1,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	326,00 0,10
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	2,50 0,15
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	5,65 0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,37	MATERIAL 3,85 CUSTO TOTAL 11,34
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (114,2800%) 0,00	SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400%) 2,67
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 03045 / ORSE	Tinta PVA látex, misturada em máquina, cores especiais, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão)	l	0 1800	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0 2000	
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0 4000	
P 04783 / SINAPI	Pintor	h	0 4000	
P 06111 / SINAPI	Servente	h	0 2000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 97

RptRelacaoComposicoesEm rForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	09484 / ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	UNID	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	5,50 0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0012	68,45 0,08
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0638	3,50 0,22
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0814	10,00 0,81
11250 / ORSE	Rolo 18 de carneiro 20cm	un	0,0009	23,32 0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	3,20 0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	8,02 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	110,00 0,40
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	5,60 0,01
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0002	15,20 0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0014	17,70 0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	8,08 0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,50 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0006	38,78 0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0018	7,27 0,01
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,4000	0,41 0,16
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	22,49 0,04
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	139,30 0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001	110,00 0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	7,16 0,00
02698 / ORSE	Tinta esmalte sintético brilhante (Suviniil ou similar)	l	0,1800	24,42 4,00
MÃO-DE-OBRA (114,28%)				
04783 / SINAPI	Pintor	h	0,4000	6,25 5,16
06111 / SINAPI	Servente	h	0,4000	4,34 3,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00 0,13
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	5,65 0,02
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0814	2,50 0,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,24	MATERIAL 6,21 CUSTO TOTAL 15,64
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (114,2800%) 0,00	SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400%) 3,68
				PREÇO TOTAL 19,32

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 98

RptRelacaoComposicoesEm rForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Descrição	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
09484/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 02698 / ORSE	Tinta esmalte sintético brilhante (Suvinil ou similar)	l	0,1800		
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,4000		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4000		
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,4000		
P 04783 / SINAPI	Pintor	h	0,4000		
P 06111 / SINAPI	Servente	h	0,4000		

CÓDIGO	Descrição	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11250 / ORSE	Rolo 18 de carneiro 20cm	un	0,0022	23,32	0,05
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0043	22,49	0,10
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	139,30	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	110,00	0,00
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	1,0000	0,41	0,41
10788 / ORSE	PÁ quadrada	un	0,0000	17,29	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0027	17,70	0,05
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0068	3,20	0,02
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0043	5,60	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0068	110,00	0,75
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	8,02	0,00
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0004	15,20	0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	7,16	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1139	3,50	0,40
01602 / ORSE	Massa acrílica	l	0,7200	4,05	0,29
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0013	5,50	0,01
02231 / ORSE	Tinta pva latex para exterior - coralmur branco gelo	l	0,1800	13,27	0,39
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0023	68,45	0,16
	Líquido selador acrílico	l	0,2000	5,64	0,13

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 99

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03					UN	
02292 / ORSE							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01332 / ORSE							
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0009	8,08	0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002	10,50	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		par	0,0013	38,78	0,05	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho +7" cm)		par	0,0035	7,27	0,03	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)		un	0,1527	10,00	1,53	
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)						
04783 / SINAPI	Pintor		h	0,9500	6,25	12,42	
06111 / SINAPI	Servente		h	0,5500	4,34	5,11	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0006	326,00	0,20	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0068	5,65	0,04	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1527	2,50	0,38	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (114,2800%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
			8,33	MATERIAL		10,04	CUSTO TOTAL
				0,00	BDI (23,5400%)		28,49
					PREÇO TOTAL		35,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O 02282 / ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico					m2	1,0000
O 02287 / ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais					m2	1,0000
O 08624 / ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01					m2	1,0000

CÓDIGO	Descrição	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	8,02	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0004	15,20	0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0004	7,16	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1059	3,50	0,37
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0012	5,50	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 100

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rafael Menezes dos Santos

Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2

Coordenador de Núcleo

RptRelacaoComposicoesEmpPrf em



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corri	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
02291 / ORSE	da e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores				1,2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
01605 / ORSE	Massa corrida a base pva (coralaz ou similar)	l	0,5000	2,61	1,31					
01333 / ORSE	Líquido selador para parede	l	0,1300	10,71	1,39					
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0021	68,45	0,14					
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0040	22,49	0,09					
11250 / ORSE	Rolo 1 1/2 de carneiro 20cm	un	0,0021	23,32	0,05					
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	110,00	0,00					
10788 / ORSE	Fa quadrada	un	0,0000	17,29	0,00					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0026	17,70	0,05					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0063	3,20	0,02					
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	139,30	0,00					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0063	110,00	0,69					
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,7000	0,41	0,29					
07345 / SINAPI	Tinta latex pva premium, cor branca	l	0,1800	13,25	0,39					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0033	7,27	0,02					
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0012	38,78	0,05					
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0040	5,60	0,02					
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1426	10,00	0,43					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,50	0,00					
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	8,08	0,01					
MÃO-DE-OBRA (114,28%)										
06111 / SINAPI	Servente	h	0,5000	4,34	0,65					
04783 / SINAPI	Pintor	h	0,9000	6,25	1,05					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0063	5,65	0,04					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1426	2,50	0,36					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	326,00	0,20					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,80	MATERIAL	8,34	CUSTO TOTAL	25,64	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 114,2800%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	6,04	31,68

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 101

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores					UN		
02291/ORSE						m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
0 02285 / ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais					m2	1,0000	
CÓDIGO	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização					UN		
10169/ORSE						m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	10,0000	0,52	5,20			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
01754 / ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2	1,0000	38,00	38,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	5,20	CUSTO TOTAL	43,20	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	10,17	53,37
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	10,0000	
S 01754 / ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado					m2	1,0000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11702 / ORSE	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,30	0,00
10790 / ORSE	Furmo de faco	un	0,0001	17,05	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,75	0,00
11246 / ORSE	Escada métrica de bambu	un	0,0004	17,00	0,01
11247 / ORSE	Serra mámore	un	0,0001	272,97	0,03
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	9,00	0,00
11264 / ORSE	Mazreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	14,90	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	110,00	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0015	7,27	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0005	38,78	0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 102

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Placa em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	UNID
11702 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0001 10,50 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0004 8,09 0,00
25950 / SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m3	m3 0,0700 27,35 1,92
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0012 17,70 0,02
04728 / ORSE	Telhadeira chata 10"	un 0,0000 8,02 0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0653 10,00 0,65
00634 / ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3 0,0700 225,14 5,76
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0010 68,45 0,07
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0005 5,50 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0444 3,50 0,16
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0003 7,16 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0002 11,45 0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0000 17,29 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000 15,80 0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0001 16,70 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0029 110,00 0,32
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0029 3,20 0,01
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,5552 6,25 0,44
06111 / SINAPI	Servente	h 0,0854 4,34 0,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0029 5,65 0,02
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0002 326,00 0,07
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0653 2,50 0,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	3,84 MATERIAL 18,97 CUSTO TOTAL 27,45 PREÇO TOTAL 33,91
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,2800%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400 %) 6,46
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,300
O 11480 / ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3 0,700
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,300

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Serviços

Página 103

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UNID
00005 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1238 10,00 1,24
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0001 10,95 0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 9,00 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0001 17,05 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001 16,30 0,00
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un 0,0004 11,75 0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0004 17,00 0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0001 272,97 0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0001 17,29 0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0002 14,90 0,00
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0043 80,00 0,34
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 1,8088 0,52 0,94
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0001 110,00 0,11
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0028 7,27 0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0010 38,78 0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 10,50 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0008 8,08 0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0001 16,70 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0972 3,50 0,34
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0003 7,16 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0002 11,45 0,00
04728 / ORSE	Telhadeira chata 10"	un 0,0002 8,02 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001 15,80 0,00
01772 / ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un 1,0000 1.368,58 1.368,58
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0010 5,50 0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0055 110,00 0,61
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0018 68,45 0,12
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0055 3,20 0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0022 17,70 0,04
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,6000 6,25 0,38
06111 / SINAPI	Servente	h 0,6160 4,34 0,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS		

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUISE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Serviços

Página 104

RptRelacaoComposicoesEmpForm





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Mês: R\$

CÓDIGO	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UNID
00005 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1238 2,50 0,31
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0055 5,65 0,03
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004 326,00 0,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. ( 114,2800%)	0,00
MATERIAL	1.372,86	CUSTO TOTAL 1.386,60
SERV. TERCEIRO	0,00 BDI (23,5400 %)	326,41
		PREÇO TOTAL 1.713,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01772 / ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un 1 0000
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção	m3 0 3040
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0 6000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0 6000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0 6000
P 06111 / SINAPI	Servente	h 0 6000

CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	UNID
00051 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un 0,0001 300,30 0,03
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,0001 679,89 0,07
MATERIAL		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0023 5,50 0,01
01776 / ORSE	Placa de obra em chapa galvanizada 26	m2 1,0000 206,87 206,87
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 4,0000 5,87 23,48
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0045 68,45 0,31
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,2536 3,50 0,89
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0006 8,02 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0002 15,80 0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,3054 10,00 3,05
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0004 110,00 0,04
05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 0,1500 9,66 1,45

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 105

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Mês: R\$

CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	UNID
00051 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0018 8,08 0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0006 10,50 0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0023 38,78 0,09
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	par 0,0069 7,27 0,05
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0002 15,15 0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un 0,0002 28,16 0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0054 17,70 0,10
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0135 3,20 0,04
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0002 15,45 0,00
06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m 1,0000 1,90 1,90
10577 / ORSE	Serrate 40cm	un 0,0001 29,79 0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0004 17,29 0,01
10492 / ORSE	Costa Básica	un 0,0135 110,00 1,49
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 1,0000 6,25 13,39
06111 / SINAPI	Servente	h 2,0000 4,34 18,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0012 326,00 0,39
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0135 5,65 0,08
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,3054 2,50 0,76
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,10 ENC. ( 114,2800%)	0,00
MATERIAL	239,81	CUSTO TOTAL 273,13
SERV. TERCEIRO	0,00 BDI (23,5400 %)	64,29
		PREÇO TOTAL 337,42
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 4,0 30
M 01776 / ORSE	Placa de obra em chapa galvanizada 26	m2 1,0 30
M 06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m 1,0 30
M 05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 0,1 30
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 2,0 30
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 1,0 30
P 06111 / SINAPI	Servente	h 2,0 30

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 106

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	UNID
00051 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h
		0,0000

CÓDIGO	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	UNID
10710 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11392 / ORSE	Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação)	m2	1,0000	102,43	102,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	102,43
		ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
				BDI (23,5400%)	24,11
					126,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 11392 / ORSE	Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação)	m2	1,0000		

CÓDIGO	Ponto de Água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	UNID			
01200/ ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0006	16,80	10,08
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,30	1,63
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,0005	17,00	8,50
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97	27,29
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0009	16,25	14,62
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0003	41,30	12,39
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0005	21,96	10,98
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0003	31,36	9,40
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	14,90	4,47
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	10,95	2,19
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0003	14,90	4,47
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0005	11,75	5,87
09668 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nhr-5648)	m	0,0002	9,00	1,80
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	m	7,0000	2,79	19,53
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0022	8,08	17,98
		un	0,0008	10,50	8,40

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras do Sergipe

Página 107

RptRelacaoComposicoesEmp:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01200 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0030	38,78	116,34
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0084	7,27	61,06
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	17,05	1,70
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	1,0000	0,41	0,41
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0004	110,00	44,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0167	3,20	0,53
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0067	17,70	11,85
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	17,29	6,91
00013 / SINAPI	Estopa	kg	0,2500	12,08	3,02
10593 / ORSE	Fraldo simples 30cm	un	0,0001	45,47	4,54
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	15,80	3,16
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	16,70	3,34
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	11,45	3,43
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0167	110,00	1,84
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0004	7,16	2,86
10592 / ORSE	Lixa chata 1 1/2"	un	0,0001	8,56	0,85
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	8,02	4,81
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0095	50,48	4,81
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3752	10,00	3,75
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0056	68,45	3,83
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0030	5,50	1,65
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3012	3,50	1,05
02036 / ORSE	Solução limpadora pvc	l	0,1350	37,26	5,03
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	0,8350	6,25	5,21
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,7500	6,25	4,69
06111 / SINAPI	Servente	h	2,1000	4,34	9,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0014	326,00	0,46
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3752	2,50	0,94
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0167	5,65	0,94
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,02	MATERIAL	36,04
		ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
				BDI (23,5400%)	18,43
					96,71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 11392 / ORSE	Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação)	m2	1,0000	102,43	102,43

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras do Sergipe

Página 108

RptRelacaoComposicoesEmp:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	UNID
01200/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg
M 02036 / ORSE	Solução limpadora pvc	l
M 00013 / SINAPI	Estopa	kg
M 09868 / SINAPI	Tubo pvc, soldável, dn 25 mm, água fria (nhr-5648)	m
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h
P 06111 / SINAPI	Servente	h

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UNID
01679/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par
09835 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nhr5688)	m
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un
03517 / SINAPI	Joelho pvc, soldável, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un
02036 / ORSE	Solução limpadora pvc	l
10492 / ORSE	Cesta Básica	un
10592 / ORSE	Lima chata 1 1/2"	un
10593 / ORSE	Prato simples 30cm	un
10596 / ORSE	Protetor auricular	un
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un
10788 / ORSE	Pã quadrada	un
E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar		un

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 109

RptRelacaoComposicoesEmpreForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UNID
01679/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un
02378 / ORSE	Vale transporte	un
03516 / SINAPI	Joelho pvc, soldável, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un
01703 / ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	un
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	kg
00941 / ORSE	Fardamento	pr
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	un
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	kg
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un
06111 / SINAPI	Servente	h
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA		6,88
MATERIAL		30,71
CUSTO TOTAL		46,02
EQUIPAMENTO		0,00
ENC. (114,28008)		0,00
SERV. TERCEIRO		0,00
BDI (23,54008)		10,83
PREÇO TOTAL		56,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg
M 01703 / ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg
M 02036 / ORSE	Solução limpadora pvc	l
M 03516 / SINAPI	Joelho pvc, soldável, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un
M 03517 / SINAPI	Joelho pvc, soldável, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUISE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 110

RptRelacaoComposicoesEmpreForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Maio/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micetórios, ralos sifonados, etc...)	UNID
01679/ORSE		HR
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un 0 2000
M 09835 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m 4 3000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0 6500
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0 6500
P 06111 / SINAPI	Servente	h 0 6500
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h 0 6500

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01683 /ORSE					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	3,20	1,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0014	17,70	2,42
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	1,70
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0004	16,25	6,50
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	45,47	0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	18,80	5,64
10592 /ORSE	Lima chata 1 1/2"	un	0,0000	8,56	0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	21,96	4,39
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	41,30	8,26
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36	6,27
00013 /SINAPI	Estopa	kg	0,0500	12,00	6,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	110,00	11,00
03520 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	2,0000	6,17	12,34
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	110,00	39,60
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0012	68,45	8,21
12895 /SINAPI	Capacete de seguranc;a aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	8,08	3,23
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,50	2,10
12893 /SINAPI	Bota de seguranc;a com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0006	38,78	23,27
00158 /ORSE	Almoço (Participação de empregador)	un	0,0814	10,00	8,14
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0018	7,27	13,09
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	5,50	3,30
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150	50,48	7,57

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 111

RptRelacaoComposicoesEmp Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10


Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Maio/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)					UNID
01683/ORSE						P
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0638	3,50	0,22	
04729 /ORSE	Mazreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00	
10908 /SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	11,48	11,48	
09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	4,0000	8,49	33,96	
04728 /ORSE	Talhadreira chata 10"	un	0,0001	8,02	0,80	
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,4000	6,25	2,50	
06111 /SINAPI	Servente	h	0,4000	4,34	1,74	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0814	2,50	2,04	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	5,65	2,03	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00	130,40	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,24	MATERIAL	60,76	
				CUSTO TOTAL	70,19	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	
				BDI (23,5400 %)	16,52	
					86,71	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0 50			
M 00013 /SINAPI	Estopa	kg	0,0 30			
M 03520 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	2,0 00			
M 09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	4,0 00			
M 10908 /SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0 00			
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4 00			
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,4 00			
P 06111 /SINAPI	Servente	h	0,4 00			
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,4 00			



Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Meneses dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUISE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUSE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

CÓDIGO	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumb	UNI			
93137/SINAPI	amento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOT

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 112

RptRelacaoComposicoesEmp Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	UNID
93137/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11359/SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7" (180 mm), rotacao 2500 rpm, potencia 2400 w	un 0,0000 675,00 0,00
38413/SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7" (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un 0,0000 695,92 0,00
MATERIAL		
36146/SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un 0,0054 137,56 0,74
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un 0,5276 0,90 0,47
34562/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, 1,60 mm (0,016 kg/m)	kg 0,0032 10,35 0,03
36149/SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupl	un 0,0032 94,94 0,30
25966/SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l 0,0063 15,30 0,10
36150/SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un 0,0130 23,99 0,31
36153/SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetões trava dupla *53* mm desbertura, com absorvedor de energia	un 0,0042 108,07 0,45
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 4,7273 1,56 7,37
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 4,7273 0,50 2,36
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 4,7273 0,37 1,75
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 4,7273 0,02 0,09
38094/SINAPI	Espelho / placa de 3 postes 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un 1,0000 1,90 1,90
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0085 80,00 0,68
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un 1,0000 1,26 1,26
00010/SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un 0,0378 8,02 0,30
00983/SINAPI	Cabo de cobre, rígido, classe 2, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nomi	m 14,9940 0,60 9,00
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 3,3113 0,52 1,72
01871/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexível corrugado	un 0,3750 2,26 0,85
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un 0,1134 2,66 0,30
02689/SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 20 mm	m 4,4374 1,37 6,08
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0032 110,00 0,35
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un 0,0428 5,47 0,23
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0645 7,27 0,47
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0063 38,78 0,24
38112/SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)	un 2,0000 4,48 0,96
38382/SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un 0,0137 7,14 0,10
38390/SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un 0,0063 21,51 0,14
38393/SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un 0,0063 9,70 0,06
38396/SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1"	un 0,0000 315,25 0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 113

RptRelacaoComposicoesEmp:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	UNID
93137/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
38099/SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interrup	un 1,0000 0,98 0,98
38477/SINAPI	Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida	un 0,0000 580,00 0,00
38476/SINAPI	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	un 0,0004 204,80 0,08
38299/SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un 0,0008 135,93 0,11
MÃO-DE-OBRA (114,28%)		
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h 1,0188 6,25 13,64
06111/SINAPI	Servente	h 0,0645 4,34 0,60
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico	h 0,1461 4,69 1,47
02436/SINAPI	Eletricista	h 2,0805 6,25 27,96
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista	h 1,5403 4,69 15,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	MATERIAL
0,00	ENC. (114,2800%) 60,93	46,02
		CUSTO TOTAL 107,03
		PREÇO TOTAL 132,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
090447/SINAPI	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015	un 2,00 2,00
090456/SINAPI	Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af_05/2015	m 2,20 2,20
090466/SINAPI	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015	un 1,00 1,00
091842/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e insta	m 2,20 2,20
091852/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e ins	m 2,20 2,20
091924/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af	m 12,60 12,60
091937/SINAPI	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	un 0,30 0,30
091940/SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un 1,00 1,00
091959/SINAPI	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un 1,00 1,00

CÓDIGO	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	UNID
00647/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0009 8,02 0,1
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0008 15,45 0,1

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 114

RptRelacaoComposicoesEmp:Form

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	UNID
00647/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,7126 10,00 7,13
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0105 68,45 0,72
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0056 5,50 0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,5439 3,50 1,90
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un 0,0004 47,00 0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0315 110,00 3,47
11241 / ORSE	Alicate volt-ampereímetro	un 0,0008 107,64 0,09
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0003 15,60 0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un 0,0008 22,90 0,02
09102 / ORSE	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A	un 1,0000 6,80 6,80
10786 / ORSE	Fá quadrada	un 0,0006 17,29 0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0126 17,70 0,22
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0315 3,20 0,10
00939 / SINAPI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm2	m 24,0000 1,02 4,48
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0014 10,50 0,01
01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un 1,0000 1,26 1,26
02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m 6,0000 1,49 8,94
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0006 110,00 0,07
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0161 7,27 0,12
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0052 38,73 0,20
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500 7,06 1,06
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) MÃO-DE-OBRA (114,28%)	un 0,0042 8,00 0,03
02436 / SINAPI	Eletricista	h 4,0000 6,20 3,57
06111 / SINAPI	Servente	h 3,0000 4,34 7,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0315 5,65 0,18
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,7126 2,50 1,78
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un 0,0028 326,00 0,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	
MÃO DE OBRA	38,02	
MATERIAL	56,70	
SERV. TERCEIRO	0,00	
BDI (23,5400 %)	33,20	
PREÇO TOTAL		174,24

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento das Obras de Sergipe

Página 115

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	UNID
00647/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 09102 / ORSE	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A	un 1,0000
M 00939 / SINAPI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm2	m 24,0000
M 01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un 1,0000
M 02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m 6,0000
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 3,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente	h 3,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista	h 4,0000

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	UNID
00641/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0068 38,78 0,26
10788 / ORSE	Fá quadrada	un 0,0010 17,29 0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0162 17,70 0,29
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0405 3,20 0,13
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0405 110,00 4,46
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0008 15,45 0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0005 15,80 0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0015 8,02 0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0018 10,50 0,02
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500 7,06 1,06
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un 0,0008 22,90 0,02
11241 / ORSE	Alicate volt-ampereímetro	un 0,0008 107,64 0,09
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un 0,0004 47,00 0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	pax 0,0207 7,27 0,15
12001 / SINAPI	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	un 1,0000 3,27 3,27
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0010 110,00 0,11

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento das Obras de Sergipe

Página 116

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	UNID
00641 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m 6,0000 1,49 8,94
00939 / SINAPI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm2	m 12,0000 1,02 12,24
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0054 8,08 0,04
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,7321 3,50 2,56
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0072 5,50 0,04
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0135 68,45 0,92
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,9162 10,00 9,16
06111 / SINAPI	Servente	h 5,0000 4,34 21,70
02436 / SINAPI	Eletricista	h 4,0000 6,25 25,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0036 326,00 11,74
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,9162 2,50 2,29
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0405 5,65 0,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%) 0,00
MÃO DE OBRA	46,70	MATERIAL 43,83
		CUSTO TOTAL 147,59
		PREÇO TOTAL 182,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00939 / SINAPI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm2	m 12,0000
M 02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m 6,0000
M 12001 / SINAPI	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	un 1,0000
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,5000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 5,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente	h 5,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista	h 4,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento das Obras de Sergipe

Página 117

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12)	UNID
03298 / ORSE	, inclusive placa em pvc e aterramento	P
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0008 15,45 0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0315 3,20 0,10
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0315 110,00 3,47
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0126 17,70 0,22
09096 / ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un 1,0000 8,10 8,10
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0003 15,80 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0009 8,02 0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,5439 3,50 1,90
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0056 5,50 0,03
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0105 68,45 0,70
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un 0,0008 22,90 0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0006 110,00 0,07
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500 7,06 1,06
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0042 8,08 0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0014 10,50 0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0052 38,78 0,20
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par 0,0161 7,27 0,12
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0006 17,29 0,01
02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m 6,0000 1,49 8,94
01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un 1,0000 1,26 1,26
00939 / SINAPI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm2	m 18,0000 1,02 18,36
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un 0,0004 47,00 0,02
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un 0,0008 107,64 0,09
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,7126 10,00 7,13
06111 / SINAPI	Servente	h 3,0000 4,34 13,02
02436 / SINAPI	Eletricista	h 4,0000 6,25 25,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0028 326,00 0,91
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0315 5,65 0,18
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,7126 2,50 1,78
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%) 0,00
MÃO DE OBRA	38,02	MATERIAL 51,88
		CUSTO TOTAL 136,22
		PREÇO TOTAL 168,29
		SERV. TERCEIRO 0,00
		BDI (23,5400%) 32,07

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento das Obras de Sergipe

Página 118

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 0009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	UN	QTD
03298/ORSE			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,000
M 00939 /SINAPI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	18,000
M 01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un	1,000
M 02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,000
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	4,000
P 06111 /SINAPI	Servente	h	3,000
P 02436 /SINAPI	Eletricista	h	4,000

CÓDIGO	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_08/2015	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
91341/SINAPI					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11359/SINAPI	Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7 '' (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0000	675,00	0,00
38413/SINAPI	Lixadeira eletrica angular, para disco de 7 '' (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	695,92	0,00
MATERIAL					
38476/SINAPI	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0001	204,80	0,02
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,5736	0,50	0,29
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,5736	0,37	0,21
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,5736	0,02	0,01
38396/SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1 ''	un	0,0000	315,25	0,00
38477/SINAPI	Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida	un	0,0000	580,00	0,00
38382/SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0015	7,14	0,01
39025/SINAPI	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista, 87 x 210 cm	un	0,5473	1.121,24	613,55
38390/SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0009	21,51	0,02
38393/SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un	0,0009	9,70	0,01
00010/SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0046	8,02	0,04
25966/SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0009	15,30	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 119

RptRelacaoComposicoesEmpi form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 0009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_08/2015	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
91341 /SINAPI		m							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00142 /SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas	310ml	0,8829	30,90	27,28				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	110,00	0,04				
07568 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	un	4,8166	0,30	1,45				
12815 /SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0052	5,47	0,03				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0078	7,27	0,06				
12893 /SINAPI	Bota de seguranga com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0009	38,78	0,03				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,5736	1,56	0,99				
36144 /SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0640	0,90	0,06				
36146 /SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0007	137,36	0,10				
36149 /SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupla	un	0,0004	94,94	0,04				
36150 /SINAPI	Avental de seguranga de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0015	23,99	0,04				
36153 /SINAPI	Talabarte de seguranga, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm desabertura, com absorvedor de energia	un	0,0006	108,07	0,06				
36888 /SINAPI	Guarnicao/moldura de acabamento para esquadria de aluminio anodizado natural, para 1 face	m	6,8504	4,59	31,14				
38399 /SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,0002	135,93	0,03				
MÃO-DE-OBRA (114,28%)									
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,3891	6,25	5,21				
06111 /SINAPI	Servente	h	0,1943	4,34	1,01				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,99	MATERIAL	675,82	CUSTO TOTAL	682,83	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,02	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	160,74	843,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 00142 /SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas	310ml	0,8829						
M 07568 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	un	4,8166						
M 36888 /SINAPI	Guarnicao/moldura de acabamento para esquadria de aluminio anodizado natural, para 1 face	m	6,8504						
M 39025 /SINAPI	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista, 87 x 210 cm	un	0,5473						
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,3891						
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,1943						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 120

RptRelacaoComposicoesEmpi form

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	UNID
03545 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,0004 679,89 0,27
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un 0,0004 300,30 0,12
MATERIAL		
04728 / ORSE	Telhadeira chata 10"	un 0,0011 8,02 0,01
10577 / ORSE	Sexte 40cm	un 0,0004 29,79 0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0340 110,00 3,74
05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj 1,0000 102,51 12,51
04729 / ORSE	Mazeta 1 kg com cabo	un 0,0004 15,80 0,01
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0008 15,15 0,01
03379 / ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente c/amortecedor ref.BT0830000-Imab e parafusos	un 1,0000 67,45 7,45
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,6019 3,50 2,11
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0056 5,50 0,03
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0113 68,45 0,77
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,7677 10,00 7,68
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0056 38,78 0,22
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0016 10,50 0,02
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0108 80,00 0,86
05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 0,0040 9,66 0,04
05020 / SINAPI	Porta de madeira, folha média (nbr 15930) de 60 x 210 cm, e= 35 mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em hdf, acabamento laminado natural para verniz	un 1,0000 159,66 159,66
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0008 110,00 0,09
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg 4,5220 0,52 2,35
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0008 15,45 0,01
11244 / ORSE	Martelo com unha	un 0,0008 28,16 0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0008 17,29 0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0137 17,70 0,24
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0340 3,20 0,11
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0044 8,08 0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0173 7,27 0,13
00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	un 3,0000 6,41 19,23
06111 / SINAPI	Servente	h 3,7900 4,34 16,45
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 3,7500 6,25 23,44

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 121

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	UNID
03545 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0340 5,65 0,19
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0030 326,00 0,98
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,7677 2,50 1,92
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,39	ENC. ( 114,28008 ) 0,00
MÃO DE OBRA	39,89	MATERIAL 367,36
		CUSTO TOTAL 456,31
		PREÇO TOTAL 563,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	un 3,0000
M 03379 / ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente c	un 1,0000
M 05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj 1,0000
M 05020 / SINAPI	Porta de madeira, folha média (nbr 15930) de 60 x 210 cm, e= 35 mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em hdf, acabamento lar	un 1,0000
M 05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 0,0040
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 seco cimento 50kg / 3 pedicolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecc	m3 0,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 3,7900
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 3,7500
P 06111 / SINAPI	Servente	h 3,7900
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 3,7500

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	UNID
03547 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un 0,0004 300,30 0,12
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,0004 679,89 0,27
MATERIAL		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0340 3,20 0,11
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0008 15,45 0,01
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0008 15,15 0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0008 17,29 0,01
11244 / ORSE	Martelo com unha	un 0,0008 28,16 0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 122

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUSE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03547/ORSE					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0137	17,70	2,41
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0004	29,79	0,01
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0108	80,00	0,86
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,5220	0,52	2,35
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0008	110,00	0,09
03080 / SINAPI	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, máquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e es	cj	1,0000	40,00	40,00
05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0040	9,66	0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho +7* cm)	par	0,0173	7,27	0,13
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0056	38,78	0,22
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0016	10,50	0,02
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0044	8,08	0,04
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0011	8,02	0,01
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0113	68,45	0,77
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0056	5,50	0,03
01807 / ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm	un	1,0000	139,90	139,90
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,6019	3,50	2,11
00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	3,0000	6,41	19,23
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	15,80	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7677	10,00	7,68
05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	102,51	102,51
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0340	110,00	3,74
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)				
06111 / SINAPI	Servente	h	3,7900	4,34	16,45
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	3,7500	6,25	23,44
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0030	326,00	97,80
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7677	2,50	1,92
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0340	5,65	1,91
	RESUMO DA COMPOSIÇÃO				
	MÃO DE OBRA		39,89		
	MATERIAL		320,15		
	CUSTO TOTAL			409,10	
	EQUIPAMENTO		0,39		
	ENC. (114,2800%)		0,00		
	SERV. TERCEIRO		0,00		
	BDI (23,5400 %)				96,30
	PREÇO TOTAL				505,40
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 123

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03547/ORSE					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	3,0000	6,41	19,23
M 01807 / ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm	un	1,0000	139,90	139,90
M 05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	102,51	102,51
M 03080 / SINAPI	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, máquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cr	cj	1,0000	40,00	40,00
M 05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0040	9,66	0,04
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã	m3	0,0000		0,00
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,7000	4,34	16,06
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,7000	6,25	23,13
P 06111 / SINAPI	Servente	h	3,7000	4,34	16,06
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	3,7000	6,25	23,13

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03628/ORSE					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0004	679,89	0,27
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un	0,0004	300,30	0,12
MATERIAL					
01808 / ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm	un	1,0000	151,35	151,35
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0056	5,50	0,03
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0113	68,45	0,77
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,6019	3,50	2,11
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0011	8,02	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	15,80	0,01
05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	102,51	102,51
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0340	110,00	3,74
00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	3,0000	6,41	19,23
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7677	10,00	7,68
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho +7* cm)	par	0,0173	7,27	0,13
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0056	38,78	0,22
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0016	10,50	0,02
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0044	8,08	0,04

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arg. e Urb. - CAUISE nº 196048-  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 124

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID
03628 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0340 3,20 0,11
10599 / ORSE	Protetor solar fpa 30	un 0,0137 17,70 0,24
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0108 80,00 0,86
11244 / ORSE	Martelo com unha	un 0,0008 28,16 0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0008 17,29 0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0008 110,00 0,09
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 4,5220 0,52 2,35
03080 / SINAPI	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, máquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nível segurança médio - completa	cj 1,0000 40,00 40,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0008 15,45 0,01
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0008 15,15 0,01
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un 0,0004 29,79 0,01
05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 0,0040 9,66 0,04
06111 / SINAPI	Servente	h 3,7900 4,34 16,25
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 3,7500 6,25 23,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,7677 2,50 1,92
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0340 5,65 1,91
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0030 326,00 98,98
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,39 ENC. (114,28008)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400 %)
		420,55 PREÇO TOTAL 519,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00848 / ORSE	Dobradilha ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	un 3,0000
M 01808 / ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-ôca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm	un 1,0000
M 05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj 1,0000
M 03080 / SINAPI	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, máquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cr	cj 1,0000
M 05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 0,0040
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccã	m3 0,1000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 3,5000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 125

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID
03628 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 3,7500
P 06111 / SINAPI	Servente	h 3,7500
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 3,7500
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 08966 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas	m² 1,0000
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
08966 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas	m² 1,0000 253,36 253,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (114,28008)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400 %)
		59,64 PREÇO TOTAL 313,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 08966 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas	m² 1,0000

CÓDIGO	Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm	UNID
08703 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0127 7,27 0,09
10997 / SINAPI	Eletrodo revestido awa - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg 0,4200 21,47 9,02
11272 / ORSE	Alicate Climador (cripador)	un 0,0002 68,85 0,11
11271 / ORSE	Talhadreira com punho de proteção 22 x225mm ref.2072068R Belzer	un 0,0002 57,30 0,11
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0001 110,00 0,11
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0044 38,78 0,17
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-1 para argamassas	kg 0,1456 0,74 0,11
00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0010 70,00 0,07
11286 / ORSE	Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un 0,0006 275,85 0,17
11285 / ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un 0,0002 2.762,61 0,55
11270 / ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x6,4x30	un 0,0006 24,18 0,11
11284 / ORSE	Cavalete de ferro n° 1	un 0,0004 67,65 0,23
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0004 14,90 0,11

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arg. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 10009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
08703/ORSE					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11276 / ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,0004	44,51	17,80
11281 / ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0016	119,38	191,01
11280 / ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0004	128,97	51,59
11279 / ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref. 44044101 Tramontina ou similar	un	0,0004	57,80	23,12
11278 / ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0004	24,50	9,80
11277 / ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref. 138 2 Gedore	un	0,0004	71,89	28,76
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0011	10,50	11,55
11275 / ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0004	15,72	6,29
11274 / ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0006	13,10	7,86
21013 / SINAPI	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm ( 2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)	m	1,9800	34,74	68,79
11273 / ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0004	148,77	59,51
21012 / SINAPI	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm ( 1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	m	9,0000	26,62	239,58
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0033	8,08	26,66
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	17,05	1,71
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	11,45	4,58
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0004	19,50	7,80
11264 / ORSE	Mazreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	10,95	2,19
10492 / ORSE	Costa Básica	un	0,0247	110,00	2,72
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	16,70	3,34
04729 / ORSE	Mazreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	8,02	1,60
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0004	26,16	10,47
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	7,16	3,58
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3743	3,50	1,31
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0044	5,50	0,24
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0083	68,45	56,81
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5602	10,00	5,60
11282 / ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000k32 Black e Decker	un	0,0004	370,79	148,32
11283 / ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0002	491,02	98,20
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	1,73
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0247	3,20	0,79

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 127

RptRelacaoComposicoesEmp:form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 10009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
08703/ORSE					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97	27,29
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,0007	17,00	11,90
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0099	17,70	1,75
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,75	8,22
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,30	1,63
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	9,00	1,80
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)				
06160 / SINAPI	Soldador	h	2,0000	6,26	12,52
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	1,0000	6,25	6,25
06110 / SINAPI	Serralheiro	h	2,0000	5,90	11,80
06111 / SINAPI	Servente	h	0,5032	4,34	2,18
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5602	2,50	1,40
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0247	5,65	1,39
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ex	0,0022	326,00	71,72
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
				BDI (23,5400 %)	94,71
					497,03
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 10997 / SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg			0,4100
M 21012 / SINAPI	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm ( 1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	m			9,0100
M 21013 / SINAPI	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm ( 2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)	m			1,9100
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h			0,5100
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h			1,0100
O 10594 / ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro	h			2,0100
O 10603 / ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h			2,0100
O 12032 / ORSE	Argamassa cal e areia traço 1:4 - Confeção mecânica e transporte	m3			0,0100
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h			1,0100
P 06110 / SINAPI	Serralheiro	h			2,0100
P 06111 / SINAPI	Servente	h			0,5100

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 128

RptRelacaoComposicoesEmp:form

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 01009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Poste em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm	UNID
08703 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06160 / SINAPI	Soldador	h 2,000

CÓDIGO	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	UNID
10206 / ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0000	679,89	0,00
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un	0,0000	300,30	0,00
MATERIAL					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0100	17,70	0,18
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	15,80	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0006	110,00	0,07
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0015	17,00	0,03
11247 / ORSE	Serra mármora	un	0,0002	272,97	0,05
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0004	10,95	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0009	14,90	0,01
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0472	75,00	3,54
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	12,7500	0,52	6,63
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0015	11,75	0,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5676	10,00	5,68
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0083	68,45	0,57
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0045	5,50	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,4603	3,50	1,61
04174 / ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0011	7,16	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0009	11,45	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0010	8,02	0,01
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	26,16	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0252	110,00	2,77
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	15,45	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,50	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	28,16	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 129

RptRelacaoComposicoesEmpreim



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 01009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	UNID
10206 / ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0252	3,20	0,08
10788 / ORSE	Fã quadrada	un	0,0006	17,29	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0004	9,00	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0002	17,05	0,00
10976 / ORSE	Poste de ferro galvanizado 3" x 7m, com 04 isoladores, para entrada de energia	un	1,0000	424,54	424,54
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002	16,30	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0004	16,70	0,01
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0105	68,50	0,72
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,0128	7,27	0,09
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0045	38,78	0,17
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0010	10,50	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0032	8,08	0,03
04716 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0314	68,50	2,15
MÃO-DE-OBRA (114,28%)					
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	2,2180	6,25	29,10
06111 / SINAPI	Servente	h	3,3310	4,34	30,13
00378 / SINAPI	Armador	h	0,0090	6,25	0,2
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,0180	6,25	0,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5676	2,50	1,2
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0022	326,00	0,2
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0252	5,65	0,1

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	28,49	MATERIAL	449,01	CUSTO TOTAL	512,33	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400%)	120,60
							632,93

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 10976 / ORSE	Poste de ferro galvanizado 3" x 7m, com 04 isoladores, para entrada de energia	un	1,0000		
O 00095 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,0100		
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,2500		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,2000		
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	2,2000		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 130

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

RptRelacaoComposicoesEmpreim



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	UNID
10206/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 2.2000
P 06111 / SINAPI	Servente	h 2.2000

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	UNID			
02281 /ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01333 /ORSE	Líquido selador para parede	l	0,1300	10,71	1,39
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	110,00	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0003	38,78	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	8,08	0,00
11252 /ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	139,30	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	10,50	0,00
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha)	un	0,5000	0,41	0,21
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho +7* cm)	par	0,0007	7,27	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	8,02	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0014	110,00	0,15
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	7,16	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0223	3,50	0,08
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	5,50	0,00
04729 /ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0005	68,45	0,03
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0306	10,00	0,31
11251 /ORSE	Fimel de seda 2"	un	0,0009	22,49	0,02
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0001	15,20	0,00
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	5,60	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0014	3,20	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0006	17,70	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00
11250 /ORSE	Rolo 18 de carneiro 20cm	un	0,0005	23,32	0,01
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)				
04783 /SINAPI	Pintor	h	0,2000	6,25	0,68
06111 /SINAPI	Servente	h	0,1000	4,34	0,93

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 131

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador							UN	
02281 / ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0001	326,00	0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0306	2,50	0,08
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0014	5,65	0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,68	MATERIAL	2,24	CUSTO TOTAL	5,97	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,41	7,38	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		
M 01333 / ORSE	Líquido selador para parede					l	1	0,1300	
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)					un		0,5000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h		0,1300	
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor					h		0,2300	
P 04783 / SINAPI	Pintor					h		0,2300	
P 06111 / SINAPI	Servente					h		0,1300	

CÓDIGO	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjun	UNID			
12240 /ORSE	tores	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0043	17,70	0,08
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0014	8,08	0,11
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2443	10,00	2,44
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0036	68,45	0,25
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0019	5,50	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1570	3,50	0,55
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0108	3,20	0,35
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0108	110,00	1,19
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0005	15,45	0,01
00557 /ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 12 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	un	1,0000	155,00	155,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0002	47,00	0,01
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0005	22,90	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 132

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de sobrepôr, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjun	UNID
12240/ORSE	tores	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	UN 0,0017 38,78 0,07
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un 0,0005 107,64 0,05
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0055 7,27 0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0005 10,50 0,01
02436 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	
02436 / SINAPI	Eletricista	h 2,4000 6,25 32,14
10362 / ORSE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0108 5,55 0,06
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0010 326,00 0,33
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,2443 2,30 0,61
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (114,2800%)	15,00 MATERIAL 159,76 CUSTO TOTAL 192,90 PREÇO TOTAL 238,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00557 / ORSE	Quadro de distribuição de sobrepôr, em resina termoplástica p/até 12 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou sin	UN 1,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 4,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista	h 4,0000

CÓDIGO	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril	UNID
00338/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	UN 0,0009 22,90 0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0005 110,00 0,10
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un 0,0009 107,64 0,10
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un 0,0004 47,00 0,02
00868 / SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m 2,0000 9,65 9,30
00985 / SINAPI	Cabo de cobre, rígido, classe 2, isolamento em pvc/s, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secção nomi	m 1,0000 4,51 4,51
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0202 7,27 0,15
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0066 38,78 0,26
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0018 10,50 0,02
E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras do Sergipe		

Página 133

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril	UNID
00338/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0052 8,08 0,04
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0009 15,45 0,01
00865 / ORSE	Eletroduto condutete pvc rígido, d= 1/2"	m 1,5000 4,63 0,95
10394 / ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un 1,0000 0,23 0,23
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0396 3,20 0,13
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0004 15,80 0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0013 8,02 0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,7018 3,50 2,46
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0070 5,50 0,04
01094 / ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un 1,0000 49,50 49,50
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0132 68,45 0,90
10432 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0396 110,00 4,36
00663 / ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un 1,0000 3,00 3,00
00436 / ORSE	Caixa de medição bi ou trifásica, em noril (polycarbonato)	un 1,0000 66,00 66,00
00313 / ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	un 3,0000 0,60 1,80
00208 / ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	un 3,0000 0,40 1,20
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,8958 10,00 8,96
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0158 17,70 0,28
10788 / ORSE	Fá quadrada	un 0,0009 17,29 0,02
MÃO-DE-OBRA (114,28%)		
06111 / SINAPI	Servente	h 4,4000 4,34 40,32
02436 / SINAPI	Eletricista	h 4,4000 6,25 58,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0036 326,00 1,17
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,8958 2,50 2,24
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0396 5,55 0,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (114,2800%)	45,60 MATERIAL 170,38 CUSTO TOTAL 273,86 PREÇO TOTAL 338,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00208 / ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	un 3,0000
M 00313 / ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	un 3,0000

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras do Sergipe

Página 134

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 0009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril	UNID
00338 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 00436 / ORSE	Caixa de medição bi ou trifásica, em noril (poli-carbonato)	un 1,0000
M 00663 / ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un 1,0000
M 00865 / ORSE	Eletroduto condutete pvc rígido, d= 1/2"	m 1,5000
M 01094 / ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un 1,0000
M 10394 / ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un 1,0000
M 00868 / SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m 2,0000
M 00985 / SINAPI	Cabo de cobre, rígido, classe 2, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secão nominal 10 mm2	m 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 4,4000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 4,4000
P 02436 / SINAPI	Eletricista	h 4,4000
P 06111 / SINAPI	Servente	h 4,4000

CÓDIGO	Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco	UNID			
01700 /ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOT
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36	0,1
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0006	16,25	0,1
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0004	18,80	0,1
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	21,96	0,1
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	41,30	0,1
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,0
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	110,00	0,1
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7+ cm)	par	0,0024	7,27	0,2
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,78	0,3
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,50	0,0
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,2
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0044	3,20	0,1
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0018	17,70	0,3
10593 /ORSE	Fraio simples 30cm	un	0,0000	45,47	0,0
10592 /ORSE	Lima chata 1 1/2"	un	0,0000	8,56	0,0
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0044	110,00	0,5

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço do terceiro, O - Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 135

RptRelacaoComposicoesEmpreim



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 0009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco					UNID			
01700 / ORSE						un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,0				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	8,02	0,0				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0797	3,50	0,3				
01905 / ORSE	Ralo seco pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref. n°21, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	1,0000	5,82	5,8				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,50	0,0				
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0016	68,45	0,1				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,08	0,0				
MÃO-DE-OBRA (114,28%)									
06111 / SINAPI	Servente	h	0,5000	4,34	4,5				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,5000	6,25	6,0				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	2,50	0,3				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00	0,1				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0044	5,65	0,2				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,30	MATERIAL	7,86	CUSTO TOTAL	19,16	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	4,62	24,23

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD
M 01905 / ORSE	Ralo seco pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref. n°21, acabamento branco, marca Akros ou similar		un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,5000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador		h	0,5000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico		h	0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente		h	0,5000

CÓDIGO	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desarmada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos					UNI
12213 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TO	
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0000	679,89	0,00	
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un	0,0000	360,30	0,00	
MATERIAL						

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço do terceiro, O - Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 136

RptRelacaoComposicoesEmpreim

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUSE nº 106048-2  
Coordenador





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos					UNID.
12213 / ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0051	68,50	1,35	
04719 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0152	68,50	1,04	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0223	7,27	1,16	
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0013	110,00	1,14	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0077	38,78	1,30	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	8,0854	0,52	1,20	
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0024	80,00	1,19	
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0221	75,00	1,66	
00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,4800	70,00	3,36	
02229 / ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	0,2160	10,23	2,21	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0007	11,45	0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,9897	10,00	9,90	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0145	68,45	9,99	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0077	5,50	0,04	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0017	10,50	0,02	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,8458	3,50	2,96	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0010	7,16	0,01	
34493 / SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,2600	232,17	60,36	
25950 / SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m3	m3	0,2600	27,36	7,11	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0057	8,08	0,05	
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	139,30	0,00	
10578 / ORSE	Fôrma grande	un	0,0000	15,15	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0438	3,20	0,14	
10586 / ORSE	Torquessa	un	0,0000	26,16	0,00	
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,50	0,00	
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0022	5,60	0,01	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	15,45	0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0177	17,70	0,31	
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0438	110,00	4,82	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	16,70	0,01	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	15,80	0,01	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0022	8,02	0,02	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 137

RptRelacaoComposicoesEmpPrForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos					UNID.
12213 /ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0007	14,90	0,01	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0013	17,00	0,02	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	10,95	0,00	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0022	22,49	0,05	
11250 /ORSE	Rolo 14 de carneiro 20cm	un	0,0011	23,32	0,03	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97	0,03	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0013	17,29	0,02	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0013	11,75	0,02	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	28,16	0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,30	0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	17,05	0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	9,00	0,00	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002	15,20	0,00	
MÃO-DE-OBRA (114,28%)						
00378 / SINAPI	Armador	h	0,0512	6,25	0,39	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,1023	6,25	1,77	
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	1,7753	6,25	23,98	
04783 / SINAPI	Pintor	h	0,4800	6,25	6,33	
06111 / SINAPI	Servente	h	7,3124	4,34	68,73	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0438	5,65	0,25	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0039	326,00	1,27	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,9897	2,50	2,47	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	46,60	MATERIAL	130,95	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	
				0,30	BDI (23,5400 %)	
				55,33	290,39	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
0 00013 / ORSE	Demolição de concreto manualmente	m3	0,17			
0 00077 / ORSE	Aterro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	0,40			
0 00098 / ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,26			
0 02323 / ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta novacor ou similar	m2	1,20			
0 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,40			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 138

RptRelacaoComposicoesEmpPrForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 01009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	PROD. EQUIPE	UNI
12213/ORSE		4,00	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
0 02624 /ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	m	2,2000
0 03644 /ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempenamento manual	m2	2,6000

CÓDIGO	Resteiro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	PROD. EQUIPE	UNI							
00068 /ORSE		4,00	m3							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL	
02459 /ORSE	Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	63,00	0,0050	124,96	0,0450	14,76	1,19	
02461 /ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 di esel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,63	0,0000	11,57	0,0000	0,00	0,10	
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 /ORSE	Mazreta 1 kg com cabo						un	0,0001	15,80	0,16
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0002	8,02	0,16
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0034	110,00	0,37
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0034	3,20	0,11
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0706	3,50	0,25
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0006	5,50	0,33
00941 /ORSE	Fardamento						un	0,0011	68,45	0,75
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,0764	10,00	0,76
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara						un	0,0002	110,00	0,22
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0004	8,08	0,32
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0002	10,50	0,21
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado						par	0,0006	38,78	0,23
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0017	7,27	0,11
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30						un	0,0014	17,70	0,25
10788 /ORSE	PÁ quadrada						un	0,0002	17,29	0,34
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)									
06111 /SINAPI	Servente						h	0,7500	4,34	6,17
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0034	5,65	0,19
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0764	2,50	0,19
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0003	326,00	0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,26	MATERIAL	1,54	CUSTO TOTAL	10,11	PREÇO TOTAL		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 139

RptRelacaoComposicoesEmpri:rm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama


RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 01009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau						PROD. EQUIPE	UNI	
EQUIPAMENTO	1,29	ENC. ( 114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,38	12,49	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	PROD	IMP
E 02459 /ORSE	Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)					h	0,2000	0,10	0,10
E 02461 /ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)					h	0,0200	0,00	0,10
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,7500		
P 06111 /SINAPI	Servente					h	3,0000		

CÓDIGO	Reboço ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	UNID			
01908/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOT
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001	110,00	0,11
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,6400	0,52	1,90
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0030	7,27	0,22
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,6400	0,74	2,69
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0243	75,00	1,83
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0011	38,78	0,43
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,50	0,21
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	8,08	0,65
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	14,90	0,30
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0058	3,20	0,19
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1303	10,00	1,30
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0019	68,45	0,13
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	5,50	0,61
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0023	17,70	0,41
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1032	3,50	0,36
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0058	110,00	0,64
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,17
04729 / ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	0,16
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	8,02	0,16
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	11,45	0,23
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	7,16	0,21
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	17,05	0,17



Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 140

RptRelacaoComposicoesEmpri:rm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	UNID
01908/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0004 11,75 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001 16,20 0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0001 272,97 0,03
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0004 17,00 0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 9,00 0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0001 17,25 0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0001 10,95 0,00
06111 / SINAPI	Servente	h 0,6000 4,34 0,32
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,6000 6,25 0,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1303 2,50 0,33
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004 326,00 0,13
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0058 5,65 0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%) 0,00
MÃO DE OBRA	6,70	MATERIAL 9,02
		CUSTO TOTAL 23,87
		PREÇO TOTAL 29,49
		BDI (23,5400%) 5,62
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 03308 / ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de	m3 0,1200
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,1000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,1000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,1000
P 06111 / SINAPI	Servente	h 0,1000

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	UNID
03314/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0001 110,00 0,01
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 2,2200 0,74 1,64
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0057 3,20 0,02

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 141

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	UNID
03314/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0182 75,00 1,37
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 2,2200 0,52 1,15
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0002 11,45 0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0001 17,29 0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par 0,0029 7,27 0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0010 38,78 0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 10,50 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0002 8,02 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001 15,80 0,00
10282 / ORSE	Regue de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0001 16,70 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0008 8,08 0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0057 110,00 0,30
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0001 10,95 0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 9,00 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0001 17,05 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001 16,30 0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0004 11,75 0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0004 17,00 0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0001 272,97 0,03
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0003 7,16 0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0002 14,90 0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fpa 30	un 0,0023 17,70 0,04
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1283 10,00 1,28
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0019 68,45 0,13
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0010 5,50 0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,1013 3,50 0,35
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	
06111 / SINAPI	Servente	h 0,6000 4,34 0,32
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,6000 6,25 0,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0057 5,65 0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1283 2,50 0,33
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004 326,00 0,13

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUSE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 142

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm							NID	
03314/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,61	MATERIAL	6,74	CUSTO TOTAL	21,40	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,04	26,44	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 03309 / ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de							m3	0150
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	6000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	6000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro							h	6000
P 06111 / SINAPI	Servente							h	6000

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm					NID
03315/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	14,90	0,00	
11264 /ORSE	Mazreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95	0,00	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0182	75,00	1,37	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97	0,03	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0005	17,00	0,01	
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0005	11,75	0,01	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,30	0,00	
01378 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2200	0,52	1,15	
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,2200	0,74	1,64	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	110,00	0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	8,08	0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho -7* cm)	par	0,0033	7,27	0,02	
12893 /SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0012	38,78	0,05	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,50	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0021	68,45	0,14	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	17,05	0,00	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0012	5,50	0,01	

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 143

RptRelacaoComposicoesEm:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm						UN	D
03315/ORSE								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO T	TAL		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1487	10,00		1,49		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1173	3,50		0,41		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	7,16		0,00		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	11,45		0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	8,02		0,00		
04729 /ORSE	Mazreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80		0,00		
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	9,00		0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0065	110,00		0,72		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0065	3,20		0,02		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0027	17,70		0,05		
10788 /ORSE	FÂ quadrada	un	0,0001	17,29		0,00		
MÃO-DE-OBRA (114,28%)								
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,7000	6,25		9,37		
06111 /SINAPI	Servente	h	0,7600	4,34		7,07		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0065	5,65		0,34		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	326,00		0,20		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1487	2,50		0,37		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,68	MATERIAL		7,14	CUSTO TOTAL
							24,19	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (114,2800%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
					BDI (23,5400 %)		5,69	29,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 03309 /ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de						m3	0,0,50
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,7,00
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,7,00
P 04750 /SINAPI	Pedreiro						h	0,7,00
P 06111 /SINAPI	Servente						h	0,7,00

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	UNID
02180/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 144

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048  
Coordenador de Núcleo

RptRelacaoComposicoesEm:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1

Moeda: R\$

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	UNID
02180 / ORSE		2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0003 17,00 5,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0001 8,02 0,80
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0001 17,29 1,73
10599 / ORSE	Protetor solar fpa 30	un 0,0016 17,70 2,83
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0041 3,20 1,32
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0041 110,00 45,10
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0001 16,70 1,67
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000 15,80 0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 9,00 0,90
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0002 11,45 2,29
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0732 3,50 2,56
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0005 8,08 4,04
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0007 5,50 0,39
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0916 10,00 9,16
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0002 7,16 1,43
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0014 68,45 95,83
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0002 14,90 2,98
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 10,50 2,10
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0007 38,78 77,56
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0020 7,27 14,54
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0001 110,00 11,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg 7,5000 0,52 3,90
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0270 80,00 21,60
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0000 17,05 0,00
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un 0,0003 11,75 3,53
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0001 10,95 1,09
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0000 16,30 0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0000 272,97 0,00
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,4000 6,25 2,50
06111 / SINAPI	Servente	h 0,5000 4,34 2,17
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0916 2,50 2,29

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 145

RptRelacaoComposicoesEmp:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1

Moeda: R\$

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	UNID
02180 / ORSE		2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0041 5,65 2,32
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cl 0,0004 326,00 130,40
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
	MÃO DE OBRA	4,67
	MATERIAL	7,89
	CUSTO TOTAL	18,28
	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,2800%)
	0,00	SERV. TERCEIRO
	0,00	BDI (23,5400 %)
	4,30	22,58
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 01906 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mec	m3 0,350
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,300
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,300
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,300
P 06111 / SINAPI	Servente	h 0,300

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa indus	UNID
11368 / ORSE	Revest. cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa indus	1
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000 15,80 0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0001 16,70 1,67
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0001 8,02 0,80
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0034 110,00 373,60
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0034 3,20 10,88
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0002 11,45 2,29
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0002 7,16 1,43
02684 / ORSE	Argamassa industrializada Vetomassa AC-II, ou similar	kg 3,3600 0,84 2,82
02540 / ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg 0,3800 2,90 1,10
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0608 3,50 2,13
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0006 5,50 3,30
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0011 68,45 75,29
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0006 38,78 23,27
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0001 10,95 1,09
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0004 8,08 3,23

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 146

RptRelacaoComposicoesEmp:Form

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa indus	UNID
11368 /ORSE	trializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 10,50 0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0018 7,27 0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0001 110,00 0,01
12222 / ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, pei-2, eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar	m2 1,0500 30,75 32,29
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0002 14,90 0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0014 17,70 0,02
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0000 272,97 0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un 0,0003 17,00 0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0003 11,75 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0000 16,30 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0000 17,05 0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 9,00 0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0001 17,29 0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0782 10,03 0,78
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,4000 6,23 5,36
06111 / SINAPI	Servente	h 0,3680 4,31 3,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0034 5,65 0,02
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	qj 0,0003 326,00 0,10
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0782 2,50 0,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. ( 114,2800%)	0,00
MÃO DE OBRA	4,10 MATERIAL	37,73
		CUSTO TOTAL
		46,83
		PREÇO TOTAL
		57,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02540 / ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg 0 3800
M 12222 / ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, pei-2, eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar	m2 1 3500
O 03407 / ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg 4 3000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0 3400
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0 1000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0 1000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 147

RptRelacaoComposicoesEm:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa indus	UNID
11368 /ORSE	trializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente	h 0,400
CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrial	UNID
07593 /ORSE	izada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0003 11,75 0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0000 272,97 0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un 0,0003 17,00 0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0001 10,95 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0000 16,30 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0001 9,00 0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0000 17,29 0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0001 17,29 0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0002 14,90 0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0001 110,00 0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0018 7,27 0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par 0,0006 38,78 0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 10,50 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugo lateral	un 0,0004 8,08 0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0789 10,00 0,79
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0002 11,45 0,00
11651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0006 5,50 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0615 3,50 0,22
02540 / ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg 0,3500 2,90 1,12
02684 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg 4,2000 0,84 3,53
04174 / ORSE	Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0002 7,16 0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0014 17,70 0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0001 8,02 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000 15,80 0,00
07052 / ORSE	Cerâmica 20 x 20 cm, Elizabeth, cor Cristal Branco, ou similar	m2 1,1000 21,49 23,64
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0001 16,70 0,00
10492 / ORSE	Costa Básica	un 0,0035 110,00 0,39
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0035 3,20 0,11

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 148

RptRelacaoComposicoesEmp:em



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	UNID
07593/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00941 / ORSE	Pardamento	un 0,0012 68,45 0,08
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,4000 6,25 5,36
06111 / SINAPI	Servente	h 0,3750 4,24 3,49
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0789 2,50 0,20
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0003 326,00 0,10
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0035 5,65 0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. ( 114,2800%)	0,00
	MATERIAL	29,75
	SERV. TERCEIRO	0,00
	BDI (23,5400 %)	9,16
		48,08
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02540 / ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg 3500
M 07052 / ORSE	Cerâmica 20 x 20 cm, Elizabeth, cor Cristal Branco, ou similar	m2 1000
O 03407 / ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg 10000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 3400
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 4000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 4000
P 06111 / SINAPI	Servente	h 3400

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	UNID
09677/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000 15,80 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008 38,78 0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 10,50 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006 8,06 0,00
10054 / ORSE	Cerâmica 34 x 34 cm, Elizabeth, linha Ravena, cor Branco brilhante, ou similar	m2 1,0500 26,96 28,25
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par 0,0023 7,27 0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 149

RptRelacaoComposicoesEmpreendimentoForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 30009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	UNID
09677/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0001 8,02 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0002 11,45 0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0003 7,16 0,00
02684 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg 8,0000 0,84 0,72
02540 / ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg 0,5200 2,90 0,51
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0783 3,50 0,27
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008 5,50 0,00
00941 / ORSE	Pardamento	un 0,0015 68,45 0,10
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0001 16,70 0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018 10,00 0,02
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un 0,0004 11,75 0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0045 3,20 0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0018 17,70 0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0001 17,29 0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 9,00 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0001 17,05 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001 16,30 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0004 17,00 0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0001 272,97 0,03
11247 / ORSE	Serra máxmore	un 0,0001 10,95 0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0002 14,90 0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0001 110,00 0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0001 110,00 0,01
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,5500 6,25 7,37
06111 / SINAPI	Servente	h 0,4500 4,34 4,18
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018 2,50 0,25
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004 326,00 0,13
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045 5,65 0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. ( 114,2800%)	0,00
	MATERIAL	38,51
	SERV. TERCEIRO	0,00
	BDI (23,5400 %)	11,88
		62,35

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 150

RptRelacaoComposicoesEmpreendimentoForm







PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Mada: R\$

CÓDIGO	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm						NID
00304/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	8,08		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,78		0,03	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,27		0,02	
10567 /SINAPI	Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") nao aparelhada	m	0,0350	5,85		0,20	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	10,50		0,00	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,2000	6,25		2,68	
00378 /SINAPI	Armador	h	0,0800	6,25		1,07	
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,4000	6,25		5,36	
06111 /SINAPI	Servente	h	0,2800	4,31		2,60	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0977	2,50		0,24	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00		0,13	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0044	5,65		0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,47	MATERIAL	11,03	CUSTO TOTAL	23,13
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,44
							28,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 01886 /ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	0 0100				
M 00337 /SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0 0780				
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0 0010				
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5 0000				
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0 0130				
M 10567 /SINAPI	Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") nao aparelhada	m	0 0350				
O 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura	kg	1 0000				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0 0000				
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0 0000				
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0 0000				
P 04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0 0000				

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 153

RptRelacaoComposicoesEm :Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moe: R\$

CÓDIGO	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm				UN	D
00304/ORSE						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
P 06111 / SINAPI Servente					h	0,000
P 01213 / SINAPI Carpinteiro de formas					h	0,000
CÓDIGO	Saboneteira para sabão líquido				UN	D
02051/ORSE						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO T	TOTAL
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	17,05	0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0002	17,70	0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	9,00	0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,30	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0005	3,20	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0005	110,00	0,06	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0002	68,45	0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0102	10,00	0,10	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	5,50	0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	10,50	0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,0001	17,00	0,00	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	14,90	0,00	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	10,95	0,00	
11758 / SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatorio 800 a 1500 ml	un	1,0000	44,13	44,13	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0002	7,27	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0001	38,78	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0065	3,50	0,02	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	8,08	0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,75	0,00	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	16,70	0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	11,45	0,00	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	7,16	0,00	
MÃO-DE-OBRA (114,28%)						
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,1000	6,25	1,04	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 154

RptRelacaoComposicoesEm :Form

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	02051 / ORSE	Saboneteira para sabão líquido	UNID
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0005
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0102
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,63
		MATERIAL	44,32
		CUSTO TOTAL	45,69
EQUIPAMENTO		0,00	SERV. TERCEIRO
		0,00	BDI (23,5400 %)
		10,76	PREÇO TOTAL
			56,45
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 11758 / SINAPI	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml	un	1,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h	1,0000

CÓDIGO	02262 / ORSE	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm	UNID
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,0000
10856 / SINAPI	Soleira pre-moldada em granilite, marmorite ou granitina, l = 15 cm	m	1,0000
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00
		MATERIAL	79,03
		CUSTO TOTAL	79,03
EQUIPAMENTO		0,00	SERV. TERCEIRO
		0,00	BDI (23,5400 %)
		18,60	PREÇO TOTAL
			97,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,0000
M 10856 / SINAPI	Soleira pre-moldada em granilite, marmorite ou granitina, l = 15 cm	m	1,0000

CÓDIGO	02266 / ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	UNID
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0022
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,6000
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00
		MATERIAL	79,03
		CUSTO TOTAL	79,03
EQUIPAMENTO		0,00	SERV. TERCEIRO
		0,00	BDI (23,5400 %)
		18,60	PREÇO TOTAL
			97,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,0000
M 10856 / SINAPI	Soleira pre-moldada em granilite, marmorite ou granitina, l = 15 cm	m	1,0000

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 155

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 30009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	02266 / ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	UNID
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7+ cm)	par	0,0014
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0005
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0011
10788 / ORSE	Fá quadrada	un	0,0000
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000
04729 / ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0000
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000
10492 / ORSE	Cesta básica	un	0,0001
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027
11264 / ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	un	0,0027
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0001
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0004
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0004
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0003
02030 / ORSE	Soleira granito polido cinza andorinha 15 x 2cm	m	0,0400
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	1,0000
00941 / ORSE	Fardamento	pr	0,0005
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0009
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0619
MÃO-DE-OBRA (114,28%)		un	0,0002
06111 / SINAPI	Servente	h	0,0080
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,6000
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 156

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRACA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	02266/ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, 1 = 15 cm, e = 2 cm	NID
			m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0619
			2,50
			0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	3,78	MATERIAL
			43,92
			CUSTO TOTAL
			52,27
			PREÇO TOTAL
			64,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 02030 / ORSE	Soleira granito polido cinza andorinha 15 x 2cm	m	0,0000
O 01906 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:15) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mec	m3	0,0020
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,6000

CÓDIGO	06087/SINAPI	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	NID
			un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p	un	0,0000
			3.000,00
			0,00
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000
			695,92
			0,00
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0000
			675,00
			0,00
38477 / SINAPI	Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida	un	0,0000
			580,00
			0,00
36144 / SINAPI	Respirador descartável sem válvula de exalacao, pff 1	un	0,0447
			0,90
			0,04
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0000
			204,80
			0,00
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,0001
			135,93
			0,01
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,4000
			0,02
			0,01
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1 "	un	0,0000
			315,25
			0,00
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un	0,0007
			9,70
			0,01
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0007
			21,51
			0,02
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0011
			7,14
			0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,4000
			0,37
			0,15
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,4000
			0,50
			0,20
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,4000
			1,56
			0,62
36153 / SINAPI	Talabarte de segurancia, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm deabertura, com absorvedor de energia	un	0,0004
			108,07
			0,04

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 157

RptRelacaoComposicoesEmprForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRACA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	06087/SINAPI	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	NID
			m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD
36150 / SINAPI	Avental de segurancia de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0011
			23,99
			0,03
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupl	un	0,0003
			94,94
			0,03
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0004
			137,36
			0,05
04512 / SINAPI	Peca de madeira 3a/4a qualidade 2,5 x 5cm nao aparelhada	m	2,5000
			2,10
			0,25
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0032
			8,02
			0,03
00036 / SINAPI	Aço ca-60, 4,2 mm, vergalhao	kg	1,4400
			4,22
			0,08
00337 / SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0290
			10,00
			0,29
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0160
			80,00
			0,28
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,5400
			0,52
			1,88
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003
			110,00
			0,03
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0007
			15,30
			0,01
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0150
			68,50
			1,03
05069 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0800
			9,85
			0,79
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0036
			5,47
			0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0055
			7,27
			0,04
12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007
			38,78
			0,03
			MÃO-DE-OBRA (114,28%)
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,1009
			6,25
			1,35
00378 / SINAPI	Armador	h	0,1009
			6,25
			1,35
06111 / SINAPI	Servente	h	0,2034
			4,34
			1,89
			SERVIÇOS DE TERCEIROS
02705 / SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	kw/h	0,0175
			0,46
			0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	4,62	MATERIAL
			18,95
			CUSTO TOTAL
			23,57
			PREÇO TOTAL
			29,12
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00036 / SINAPI	Aço ca-60, 4,2 mm, vergalhao	kg	1,4100
M 00337 / SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0130
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0160
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,5400
M 04512 / SINAPI	Peca de madeira 3a/4a qualidade 2,5 x 5cm nao aparelhada	m	2,5100

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 158

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUISE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecão/fossa septica	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06087/SINAPI		m3	0,0150		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0150		
M 05069 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0800		
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares	h	0,0000		
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,0000		
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,0000		
O 88830 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chp	0,0140		

CÓDIGO	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03163/ORSE		m2	22,32		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1498	3,50	0,52
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0011	8,08	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0005	17,00	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1823	10,00	1,82
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	9,00	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	17,05	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,30	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0005	11,75	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0033	17,70	0,06
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97	0,03
11264 / ORSE	Mazreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	14,90	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	110,00	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,0041	7,27	0,03
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0014	38,78	0,05
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	10,50	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	11,45	0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0027	68,45	0,18
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0014	5,50	0,01
02585 / ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2	1,0000	220,32	22,32
03116 / ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m	m	0,6000	7,10	0,26

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 159

RptRelacaoComposicoesEmp Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03163/ORSE		m2	22,32		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	7,16	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0080	3,20	0,03
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	8,02	0,00
04729 / ORSE	Mazreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	0,00
10282 / ORSE	Regue de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0080	110,00	0,88
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,6500	6,25	0,71
06111 / SINAPI	Servente	h	1,1400	4,34	1,60
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0080	5,65	0,05
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	326,00	0,26
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1823	2,50	0,46
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
EQUIPAMENTO	0,00	MÃO DE OBRA	9,01	MATERIAL	228,24
		ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
				BDI (23,5400 %)	58,45
					306,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 02585 / ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2	1,0000		
M 03116 / ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m	m	0,6000		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,4000		
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,5000		
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,6500		
P 06111 / SINAPI	Servente	h	1,1400		

CÓDIGO	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm=100 x 100mm	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01663/ORSE		m	1,00		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 / ORSE	Mazreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00
00301 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	2,0000	1,45	2,90
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0005	16,25	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 160

RptRelacaoComposicoesEmp Form

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm 100 x 100mm	UNID
01663/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un 0,0003 18,80 0,01
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un 0,0003 21,96 0,01
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un 0,0002 41,30 0,01
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un 0,0002 31,36 0,01
10788 / ORSE	Fá quadrada	un 0,0001 17,29 0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0001 110,00 0,01
07091 / SINAPI	Te sanitário, pvc, dn 100 x 100 mm, série normal, para esgoto predial	un 1,0000 11,70 1,70
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par 0,0022 7,27 0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008 38,73 0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 10,53 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006 8,03 0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0936 10,00 0,94
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0014 68,45 0,10
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0734 3,50 0,26
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0001 8,02 0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008 5,50 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0042 110,00 0,46
01703 / ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg 0,0690 15,71 1,08
10592 / ORSE	Lima chata 1 1/2"	un 0,0000 8,56 0,00
10593 / ORSE	Prato simples 30cm	un 0,0000 45,47 0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0042 3,20 0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0016 17,70 0,03
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h 0,4600 6,25 5,16
06111 / SINAPI	Servente	h 0,4600 4,34 1,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0936 2,56 0,23
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0042 5,65 0,02
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004 326,00 0,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
	MÃO DE OBRA	4,88
	MATERIAL	17,59
	SERV. TERCEIRO	0,00
	BDI (23,5400 %)	6,69
	CUSTO TOTAL	28,16
	PREÇO TOTAL	35,10
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%)
	0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 161

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm 100 x 100mm	UNID
01663/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01703 / ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg 0,690
M 00301 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un 2,000
M 07091 / SINAPI	Te sanitário, pvc, dn 100 x 100 mm, série normal, para esgoto predial	un 1,000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,1600
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,1600
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h 0,1600
P 06111 / SINAPI	Servente	h 0,1600

CÓDIGO	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	UNID
00232/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,0000 679,89 0,00
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un 0,0000 300,30 0,00
MATERIAL		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0067 110,00 0,74
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001 15,80 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0003 8,02 0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un 0,0000 29,79 0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0001 15,15 0,00
04711 / ORSE	Telha cerâmica tipo canal comum, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	un 26,0000 0,46 11,96
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,1268 3,50 0,44
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0012 5,50 0,01
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0023 68,45 0,16
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1527 10,00 1,53
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0001 15,45 0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0067 3,20 0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0027 17,70 0,05
10788 / ORSE	Fá quadrada	un 0,0002 17,29 0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un 0,0001 28,16 0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 162

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

RptRelacaoComposicaoEmprum



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	UNID
01527/ORSE	m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
M 02036 / ORSE Solução limpadora pvc	l 0,400
M 09836 / SINAPI Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m 0,100
O 10549 / ORSE Encargos Complementares - Servente	h 1,5200
O 10554 / ORSE Encargos Complementares - Encanador	h 1,5200
P 02696 / SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico	h 1,5200
P 06111 / SINAPI Servente	h 1,5200

CÓDIGO	UNID
01528/ORSE	m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
CÓDIGO MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02036 / ORSE Solução limpadora pvc	l 0,0750 37,26 2,79
01651 / ORSE Óculos branco proteção	pr 0,0008 5,50 0,00
00941 / ORSE Fardamento	un 0,0016 68,45 0,11
00158 / ORSE Almoço (Participação do empregador)	un 0,1140 10,00 1,14
02378 / ORSE Vale transporte	un 0,0893 3,50 0,31
00138 / ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0500 50,48 2,52
04728 / ORSE Talhadeira chata 10"	un 0,0002 8,02 0,00
04729 / ORSE Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001 15,80 0,00
11254 / ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un 0,0004 18,80 0,01
11255 / ORSE Tarracha para tubos PVC de 1"	un 0,0003 21,96 0,01
11256 / ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un 0,0002 41,30 0,01
11257 / ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un 0,0002 41,30 0,01
02711 / SINAPI Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0002 31,36 0,01
12892 / SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	un 0,0001 110,00 0,01
12893 / SINAPI Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0026 7,27 0,02
12894 / SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	par 0,0008 38,78 0,03
12895 / SINAPI Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0002 10,50 0,00
20065 / SINAPI Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	un 0,0006 8,08 0,00
10599 / ORSE Protetor solar fps 30	m 1,0100 20,14 20,34
10788 / ORSE Pá quadrada	un 0,0020 17,70 0,04
10592 / ORSE Lima chata 1 1/2"	un 0,0001 17,29 0,00
10593 / ORSE Friaio simples 30cm	un 0,0001 8,56 0,00
	un 0,0001 45,47 0,00

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 165

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	UNID
01528/ORSE	m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
CÓDIGO MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 / ORSE Protetor auricular	un 0,0050 3,20 0,02
11253 / ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un 0,0006 16,25 0,01
10492 / ORSE Cesta Básica	un 0,0050 110,00 0,55
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)
02696 / SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico	h 0,5600 6,25 1,50
06111 / SINAPI Servente	h 0,5600 4,34 2,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10761 / ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1140 2,50 0,29
10517 / ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup)	un 0,0004 326,00 0,13
10362 / ORSE Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0050 5,65 0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	
EQUIPAMENTO	0,00
MÃO DE OBRA	5,93
MATERIAL	27,93
SERV. TERCEIRO	0,00
CUSTO TOTAL	41,09
BDI (23,5400 %)	9,67
PREÇO TOTAL	50,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00138 / ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0100
M 02036 / ORSE Solução limpadora pvc	l 0,0150
M 20065 / SINAPI Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m 1,0000
O 10549 / ORSE Encargos Complementares - Servente	h 0,5000
O 10554 / ORSE Encargos Complementares - Encanador	h 0,5000
P 02696 / SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico	h 0,5000
P 06111 / SINAPI Servente	h 0,5000

CÓDIGO	UNID
09376/ORSE	m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
CÓDIGO MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006 8,08 0,00
12894 / SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 10,50 0,00
12893 / SINAPI Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008 38,78 0,03
00138 / ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0170 50,48 0,16

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 166

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Mês: R\$

CÓDIGO	09376/ORSE	Tube pvc rígido soldável, série reforçada, p/esgoto e águas pluviais, d= 75mm	UNID	m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0978	10,00 0,98
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0044	3,20 0,01
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0014	68,43 0,10
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,50 0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80 0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	8,02 0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0766	3,50 0,27
02036 /ORSE	Solução limpadora pvc	l	0,0260	37,26 0,97
09839 /SINAPI	Tubo pvc, pbv, série r, dn 75 mm, para esgoto ou águas pluviais predial (nbr 5688)	m	1,0100	9,99 9,99
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001	110,00 0,01
10788 /ORSE	Fá quadrada	un	0,0001	17,29 0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0005	16,25 0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	16,80 0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	21,96 0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	41,30 0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36 0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0044	110,00 0,48
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho +7" cm)	pax	0,0022	7,27 0,02
10592 /ORSE	Lima chata 1 1/2"	un	0,0000	8,56 0,00
10593 /ORSE	Fraio simples 30cm	un	0,0000	45,47 0,00
10599 /ORSE	Protetor solar tpa 30	un	0,0018	17,70 0,03
06111 /SINAPI	Servente	h	0,4800	4,34 1,46
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	0,4800	6,25 1,43
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0044	5,65 0,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00 0,13
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0978	2,50 0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,08	MATERIAL 13,80 CUSTO TOTAL 25,08 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 114,28000)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400 %)
				5,90 30,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento do Obras de Sergipe

Página 167

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Mês: R\$

CÓDIGO	09376/ORSE	Tube pvc rígido soldável, série reforçada, p/esgoto e águas pluviais, d= 75mm	UNID	m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,170	0,170
M 02036 /ORSE	Solução limpadora pvc	l	0,260	0,260
M 09839 /SINAPI	Tubo pvc, pbv, série r, dn 75 mm, para esgoto ou águas pluviais predial (nbr 5688)	m	1,100	1,100
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,300	0,300
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,300	0,300
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	0,300	0,300
P 06111 /SINAPI	Servente	h	0,300	0,300

CÓDIGO	04708/ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, c conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	UNID	u
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0010	31,36 0,03
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0010	41,30 0,04
00377 /SINAPI	Assento sanitário de plástico, tipo convencional	un	1,0000	22,00 22,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0005	110,00 0,06
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0015	21,96 0,03
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0018	18,80 0,03
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0028	16,25 0,05
10788 /ORSE	Fá quadrada	un	0,0005	17,29 0,01
04384 /SINAPI	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peça sanitária, inclui porca cega, arruela e buch	un	1,0000	10,39 10,39
06138 /SINAPI	Vedação pvc, 100 mm, para saída vaso sanitário	un	1,0000	1,42 1,42
06141 /SINAPI	Engate/sabicho flexível plástico (pvc ou aba) branco 1/2 " x 30 cm	un	1,0000	3,04 3,04
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho +7" cm)	par	0,0116	7,27 0,08
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0040	38,78 0,16
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0010	10,50 0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem juquilar (classe b)	un	0,0030	8,08 0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3987	3,50 1,40
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5090	10,00 5,09
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,6000	0,18 0,11
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0040	5,50 0,02
04371 /ORSE	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, padrão popular, ELIZABETH ou similar	un	1,0000	139,90 139,90

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUISE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento do Obras de Sergipe

Página 168

RptRelacaoComposicoesEmpForm





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou similar, c conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico				UNID
04708/ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0008	8,02	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	15,80	0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0076	68,45	0,52
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0224	110,00	2,46
10592 /ORSE	Lima chata 1 1/2"	un	0,0002	8,56	0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0002	45,47	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0224	3,20	0,07
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0090	17,70	0,16
MÃO-DE-OBRA (114,28%)					
06111 /SINAPI	Servente	h	2,5000	4,34	10,25
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	2,5000	6,25	15,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0224	5,65	1,13
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0020	326,00	65,20
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5090	2,50	1,27
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26,48	MATERIAL	187,12
				CUSTO TOTAL	245,90
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
				BDI (23,5400 %)	57,88
					303,78
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,0000		
M 04371 /ORSE	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, padrão popular, ELIZABETH ou similar	un	1,0000		
M 00377 /SINAPI	Assento sanitario de plastico, tipo convencional	un	1,0000		
M 06138 /SINAPI	Vedacao pvc, 100 mm, para saída vaso sanitario	un	1,0000		
M 06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexível plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	1,0000		
M 04384 /SINAPI	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peça sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanh	un	1,0000		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,0000		
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	2,0000		
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	2,0000		
P 06111 /SINAPI	Servente	h	2,0000		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 169

RptRelacaoComposicoesEmp:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor A	UN	D
07167 /ORSE	KROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico		U

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0000	679,89	0,00
11248 /ORSE	Furadeira elétrica profissional	un	0,0000	300,30	0,00
MATERIAL					
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,0618	5,87	0,36
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	15,45	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	15,80	0,00
06653 /ORSE	Tubo descida de embutir com curva para caixa de descarga de sobrepor tigre ou similar	un	1,0000	5,97	5,97
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	16,70	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0000	7,16	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,4476	3,50	1,57
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,50	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0043	5,50	0,02
00669 /ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	ej	1,0000	26,45	26,45
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0082	68,45	0,56
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,0693	23,05	1,60
00230 /ORSE	Assento para vaso sanitário, plástico, universal, branco, padrão popular	un	1,0000	8,63	8,63
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5642	10,00	5,64
10586 /ORSE	Torquessa	un	0,0000	26,16	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 1 1/2"	un	0,0002	8,56	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0249	110,00	2,74
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	8,02	0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0025	16,25	0,04
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0162	80,00	1,30
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0142	75,00	1,07
00333 /SINAPI	Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0281	11,80	0,33
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	14,90	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	10,95	0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0009	31,36	0,03
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0009	41,30	0,04
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0014	21,96	0,03
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0016	18,80	0,03

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rafael Menezes dos Santos

Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2

Coordenador de Núcleo

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 170

RptRelacaoComposicoesEmp:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Maio/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor A	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07167 / ORSE	KROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01030 / SINAPI	Caixa de descarga de plástico externa, de *9* 1, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa, engate	un	1,0000	28,50	28,50
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,0000	17,00	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0000	11,75	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	28,16	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,30	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	17,05	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	9,00	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	17,29	0,01
10593 / ORSE	Fraio simples 30cm	un	0,0002	45,47	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0249	3,20	0,08
10599 / ORSE	Protetor solar fpa 30	un	0,0099	17,70	0,18
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0033	68,50	0,23
06138 / SINAPI	Vedacao pvc, 100 mm, para saída vaso sanitário	un	1,0000	1,42	1,42
06140 / SINAPI	Bolsa de ligação em pvc flexível para vaso sanitário 1.1/2 " (40 mm)	un	1,0000	2,48	2,48
05067 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0562	10,30	0,58
06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	1,0000	3,04	3,04
10420 / SINAPI	Bacia sanitária (vaso) convencional de louca branca	un	1,0000	113,25	113,25
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0127	7,27	0,09
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0043	38,78	0,17
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	10,50	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0034	6,08	0,03
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	11,45	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0006	110,00	0,07
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	11,3538	0,52	0,90
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosemulsionada em água	l	0,0028	6,08	0,02
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0098	68,50	0,67
04509 / SINAPI	Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm não aparelhada	m	0,2490	3,42	0,85
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	2,3000	6,25	3,80
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,0056	6,25	0,08
00378 / SINAPI	Armador	h	0,0028	6,25	0,04
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,2677	6,25	0,59

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras do Sergipe

Página 171

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Maio/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor A	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07167 / ORSE	KROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	Servente	h	2,9660	4,34	21,58
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5642	2,50	1,41
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0249	5,65	0,14
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0021	326,00	0,68
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
	MÃO DE OBRA		28,98		214,01
	MATERIAL				214,01
	CUSTO TOTAL				278,33
	EQUIPAMENTO		0,00		0,00
	ENC. (114,2800%)		0,00		0,00
	SERV. TERCEIRO				0,00
	BDI (23,5400 %)				65,52
					343,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 06138 / SINAPI	Vedacao pvc, 100 mm, para saída vaso sanitário	un	1,0000		
M 06140 / SINAPI	Bolsa de ligação em pvc flexível para vaso sanitário 1.1/2 " (40 mm)	un	1,0000		
M 06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	1,0000		
M 10420 / SINAPI	Bacia sanitária (vaso) convencional de louca branca	un	1,0000		
M 00230 / ORSE	Assento para vaso sanitário, plástico, universal, branco, padrão popular	un	1,0000		
M 00669 / ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,0000		
M 06653 / ORSE	Tubo descida de embutir com curva para caixa de descarga de sobrepor tigre ou similar	un	1,0000		
M 01030 / SINAPI	Caixa de descarga de plástico externa, de *9* 1, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa, engate	un	1,0000		
O 00085 / ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usor	m2	0,3172		
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,0156		
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccã	m3	0,0150		
O 02477 / ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâ 1 1/4" a 2"	m	1,5000		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,0000		
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	2,0000		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	2,0000		
P 06111 / SINAPI	Servente	h	2,0000		

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arg. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras do Sergipe

Página 172

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01880 /ORSE	Vidro liso incolor 6mm	m2	1,0000	155,91	155,91
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02431 /ORSE	Vidro liso transparente incolor, e= 6mm	m2	1,0000	155,91	155,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	155,91	CUSTO TOTAL	155,91
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 02431 /ORSE	Vidro liso transparente incolor, e= 6mm	m2	1,0000	155,91	155,91

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03644 /ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempenamento manual	m2	1,0000	155,91	155,91
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0012	68,45	0,08
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0014	17,70	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	110,00	0,40
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001	110,00	0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	14,90	0,00
11264 /ORSE	Mazeta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho +7* cm)	par	0,0018	7,27	0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0003	17,00	0,01
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,75	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,30	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	17,05	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	9,00	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	11,45	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	3,20	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0814	10,00	0,81
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	5,50	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0638	3,50	0,22
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	7,16	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0006	38,78	0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 173

RptRelacaoComposicoesEmp:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03644 /ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempenamento manual	m2	1,0000	155,91	155,91
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	8,02	0,00
04729 /ORSE	Mazeta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	8,08	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,50	0,00
MÃO-DE-OBRA (114,28%)					
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,4000	6,25	2,50
06111 /SINAPI	Servente	h	0,4000	4,34	1,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0814	2,50	0,20
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00	0,13
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	5,65	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
MÃO DE OBRA	4,24	MATERIAL	1,59	CUSTO TOTAL	11,02
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%)	4,84	SERV. TERCEIRO	0,35
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4000	6,25	2,50
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,4000	4,34	1,74
P 04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,4000	6,25	2,50
P 06111 /SINAPI	Servente	h	0,4000	4,34	1,74

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	1,0000	155,91	155,91
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0008	110,00	0,09
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho +7* cm)	par	0,0004	7,27	0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,50	0,00
10586 /ORSE	Torquês	un	0,0000	26,16	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0008	3,20	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0002	17,70	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 174

RptRelacaoComposicoesEmp:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	00140 / ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundação	UNID
			kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000
00337 / SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	un	0,0000
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	par	0,0002
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0000
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0127
00941 / ORSE	Fardamento	pr	0,0002
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0002
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	un	0,0162
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	kg	1,0000
00378 / SINAPI	Armador	h	0,0800
06111 / SINAPI	Servente	h	0,0800
	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0008
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0162
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,85
		MATERIAL	4,77
		CUSTO TOTAL	6,62
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (114,2800%)
		0,96	SERV. TERCEIRO
		0,04	BDI (23,5400 %)
		1,56	PREÇO TOTAL
			8,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000
M 00337 / SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0800
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,0800
P 00378 / SINAPI	Armador	h	0,0800
P 06111 / SINAPI	Servente	h	0,0800

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras do Sergipe

Página: 175

RptRelacaoComposicoesEmprForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	00141 / ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundação	UNID
			kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0002
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0142
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0006
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0000
10492 / ORSE	Cesta Básica	pr	0,0002
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0000
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0112
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	un	0,0000
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0002
00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	1,0000
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000
00337 / SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)		
00378 / SINAPI	Armador	h	0,0700
06111 / SINAPI	Servente	h	0,0700
	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0006
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0142
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,74
		MATERIAL	4,69
		CUSTO TOTAL	6,32
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (114,2800%)
		0,85	SERV. TERCEIRO
		0,04	BDI (23,5400 %)
		1,49	PREÇO TOTAL
			7,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	1,0000
M 00337 / SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras do Sergipe

Página: 176

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

RptRelacaoComposicoesEmprForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Ass	UNID
00141/ORSE	As	kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h 0,0700
P 00378 / SINAPI	Armador	h 0,0700
P 06111 / SINAPI	Servente	h 0,0700

CÓDIGO	Ajudante de armador com encargos complementares	UNID			
88238/SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7 '' (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0001	675,30	0,07
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7 '' (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	695,92	0,00
MATERIAL					
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetons trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un	0,0011	108,07	0,12
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0015	21,51	0,03
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0027	7,14	0,02
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,02	0,02
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,37	0,37
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,50	0,50
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,56	1,56
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un	0,0015	9,70	0,01
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0026	23,99	0,06
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetos tipo gancho trava dupl	un	0,0007	94,94	0,07
36146 / SINAPI	Protetor solar fpa 30, embalagem 2 litros	un	0,0012	137,36	0,16
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,1115	0,90	0,10
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0015	15,30	0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016	38,73	0,06
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0137	7,27	0,10
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0091	5,47	0,05
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0007	110,00	0,08
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1 ''	un	0,0001	315,25	0,03
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,0003	135,93	0,04
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0002	204,80	0,04

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 177

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 30009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Ajudante de armador com encargos complementares	UNID			
88238/SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
38477 / SINAPI	Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida	un	0,0000	580,00	0,00
00010 / SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un	0,0080	8,02	0,06
MÃO-DE-OBRA (114,286)					
06114 / SINAPI	Ajudante de armador	h	1,0093	4,69	11,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
EQUIPAMENTO	0,07	MÃO DE OBRA	10,13	MATERIAL	3,44
		ENC. (114,28004)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
				BDI (23,84004)	3,21
					16,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVÍÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 37370 / SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000		
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000		
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000		
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000		
O 88236 / SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h	1,0000		
O 88237 / SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h	1,0000		
O 95308 / SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista	h	1,0000		
P 06114 / SINAPI	Ajudante de armador	h	1,0000		

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

CÓDIGO	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 178

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1

Moeda: R\$

CÓDIGO	86239/SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	UNID	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un	0,0015	9,70 0,01
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0015	21,51 0,03
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,50 0,50
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,02 0,02
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0080	8,02 0,06
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0015	15,30 0,02
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,56 1,56
12815 / SINAPI	Pita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0091	5,47 0,05
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0137	7,27 0,10
12893 / SINAPI	Bota de seguranga com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016	38,78 0,06
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0007	110,00 0,08
36144 / SINAPI	Respirador deacartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,1115	0,90 0,10
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0012	137,36 0,16
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupl	un	0,0007	94,94 0,07
36150 / SINAPI	Avental de seguranga de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0026	23,59 0,06
36153 / SINAPI	Talabarte de seguranga, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm deabertura, com absorvedor de energia	un	0,0011	108,67 0,12
06117 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (114,28%)			
06117 / SINAPI	Auxiliar de carpinteiro	h	1,0119	4,69 0,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	10,15	MATERIAL	3,44
EQUIPAMENTO	0,07	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO
				0,00
				BDI (23,5400 %)
				3,22
				16,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	
O 88236 / SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h	1,0000	
O 88237 / SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h	1,0000	
O 95309 / SINAPI	Curso de capacitacao para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista	h	1,0000	
P 06117 / SINAPI	Auxiliar de carpinteiro	h	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 179

RptRelacaoComposicoesEmpreForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1

Moeda: R\$

CÓDIGO	00091/ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 / ORSE	Martreta 1 kg com cabo	un	0,0007	15,80 0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0012	16,70 0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0022	8,02 0,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,3438	10,00 13,44
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0024	11,45 0,03
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0030	7,16 0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	1,0599	3,50 3,74
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0106	5,50 0,06
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0198	68,45 1,36
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,0026	10,50 0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0304	7,27 0,22
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0042	17,00 0,07
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0006	272,97 0,16
11264 / ORSE	Martreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0012	10,95 0,01
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0024	14,90 0,04
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,3240	80,00 25,92
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg	90,0000	0,52 46,80
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0014	110,00 0,15
04730 / SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para Arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	1,2000	71,62 85,94
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0042	11,75 0,05
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0006	16,30 0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0594	110,00 6,53
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0006	17,05 0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0594	3,20 0,19
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0238	17,70 0,12
12893 / SINAPI	Bota de seguranga com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0106	38,78 0,11
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0014	17,29 0,02
10789 / ORSE	Nivel de bolha de madeira	un	0,0012	9,00 0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranga aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0079	8,08 0,06
04750 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (114,28%)			
06111 / SINAPI	Pedreiro	h	6,0000	6,25 80,5
06111 / SINAPI	Servente	h	7,2000	4,34 66,5
	SERVIÇOS DE TERCEIROS			

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 180

RptRelacaoComposicoesEmpreForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,43x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID
00091 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0594 5,65 0,34
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 1,3438 2,50 3,36
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0053 326,00 1,73
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. ( 114,2800%)	78,57
MÃO DE OBRA	68,75	
MATERIAL	185,75	
SERV. TERCEIRO	5,43	
CUSTO TOTAL	338,50	
BDI (23,5400 %)	79,68	
PREÇO TOTAL	418,18	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 04730 / SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3 1 2000
O 01906 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mec	m3 0 3000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 6 0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 6 0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 6 0000
P 06111 / SINAPI	Servente	h 6 0000

CÓDIGO	Argamassa cal e areia traço 1:4 - Confeção mecânica e transporte	UNID
12032 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0032 5,50 0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,3764 3,50 1,32
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,4072 10,00 4,07
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0060 68,45 4,11
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0180 3,20 0,58
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0024 8,08 0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0008 10,50 0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0032 38,78 0,12
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0092 7,27 0,07
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0008 110,00 0,09
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 182,0000 0,74 13,68
00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,2160 70,00 8,52
10788 / ORSE	PÁ quadrada	un 0,0008 17,29 0,01

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 181

RptRelacaoComposicoesEmp:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Argamassa cal e areia traço 1:4 - Confeção mecânica e transporte	UNID
12032 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0072 17,70 0,13
04728 / ORSE	Telhadeira chata 10"	un 0,0012 8,02 0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0180 110,00 1,98
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0004 15,80 0,01
06111 / SINAPI	Servente	h 4,0000 4,34 37,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0016 326,00 0,52
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0180 5,65 0,10
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,4072 2,50 1,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. ( 114,2800%)	19,84
MÃO DE OBRA	17,36	
MATERIAL	228,13	
SERV. TERCEIRO	1,64	
CUSTO TOTAL	266,97	
BDI (23,5400 %)	62,84	
PREÇO TOTAL	329,81	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,2 50
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 182,0 00
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 4,0 00
P 06111 / SINAPI	Servente	h 4,0 00

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	UNID
01903 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0180 3,20 0,58
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0180 110,00 1,98
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,4072 10,00 4,07
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0004 15,80 0,01
04728 / ORSE	Telhadeira chata 10"	un 0,0012 8,02 0,01
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0060 68,45 0,41
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0032 5,50 0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0092 7,27 0,07

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 182

RptRelacaoComposicoesEmp:Form

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 0009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01903/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	8,08	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0072	17,70	0,13
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	17,29	0,01
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	80,00	86,40
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,52	235,14
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0008	110,00	0,09
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	38,78	0,12
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	10,50	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	3,50	1,32
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)				
06111 / SINAPI	Servente	h	4,0000	4,34	31,20
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	326,00	0,52
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	5,65	0,10
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	2,50	1,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	17,36	MATERIAL	329,87
		ENC. (114,2800%)	19,84	SERV. TERCEIRO	1,64
				BDI (23,5400 %)	56,79
					455,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800		
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000		
P 06111 / SINAPI	Servente	h	4,0000		

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01905/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	17,29	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	8,08	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	10,50	0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço					

Página 183

RptRelacaoComposicoesEmpi Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 0009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01905/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	38,78	0,12
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	7,27	0,07
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	80,00	86,40
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	10,00	4,07
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0060	68,45	0,41
01651 / ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,0032	5,50	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0072	17,70	0,13
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	3,20	0,06
01113 / ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	20,0000	5,09	101,80
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	110,00	1,98
04729 / ORSE	Mazeta 1 kg com cabo	un	0,0004	15,80	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	8,02	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	3,50	1,32
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,52	235,14
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0008	110,00	0,09
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)				
06111 / SINAPI	Servente	h	4,0000	4,34	37,30
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	5,65	0,10
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	2,50	1,02
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	326,00	0,52
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	17,36	MATERIAL	431,67
		ENC. (114,2800%)	19,84	SERV. TERCEIRO	1,64
				BDI (23,5400 %)	110,76
					581,27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 01113 / ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	20,0000		
M 00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800		
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000		
P 06111 / SINAPI	Servente	h	4,0000		

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 184

RptRelacaoComposicoesEmpi Form





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e tra	UNID
01906 / ORSE	nsporte	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0008 10,50 0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,4072 10,00 4,07
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho +7* cm)	par 0,0092 7,27 0,07
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0008 110,00 0,09
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 300,0000 0,52 156,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0032 38,78 0,12
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0060 68,45 0,41
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,0800 80,00 86,40
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0008 17,29 0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0072 17,70 0,13
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0180 3,20 0,06
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0180 110,03 1,98
04729 / ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un 0,0004 15,83 0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0012 6,02 0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,3764 3,50 1,32
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0032 5,50 0,02
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0024 8,00 0,02
06111 / SINAPI	Servente	h 4,0000 4,34 7,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0016 326,00 0,52
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0180 5,65 0,10
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,4072 2,50 1,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA		17,36
MATERIAL		250,73
CUSTO TOTAL		289,57
PREÇO TOTAL		357,73
EQUIPAMENTO		
ENC. ( 114,28008)		19,84
SERV. TERCEIRO		1,64
BDI (23,5400 %)		68,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,0800
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 300,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente	h 4,0000

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 185

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e tra	UNID
07728 / ORSE	nsporte	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 / ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un 0,0008 15,80 0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0016 17,29 0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0360 3,20 0,12
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0360 110,00 3,96
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0064 5,50 0,04
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0024 8,02 0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,7528 3,50 2,63
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0120 68,45 0,82
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,8144 10,00 8,14
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0144 17,70 0,25
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0064 38,78 0,25
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,0800 75,00 81,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 357,0000 0,52 185,54
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0048 8,08 0,04
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0016 110,00 0,18
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0016 10,50 0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho +7* cm)	par 0,0184 7,27 0,13
06111 / SINAPI	Servente	h 8,0000 4,34 74,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,8144 2,50 2,04
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0360 5,65 0,20
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0032 326,00 1,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA		34,72
MATERIAL		283,28
CUSTO TOTAL		360,96
PREÇO TOTAL		445,93
EQUIPAMENTO		
ENC. ( 114,28008)		39,68
SERV. TERCEIRO		3,28
BDI (23,5400 %)		84,97
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,0800
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 357,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 8,0000
P 06111 / SINAPI	Servente	h 8,0000

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 186

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2013-1

Moeda: R\$

Ref: Maio/2013-1

CÓDIGO	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa	UNID
03309/ORSE	a dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	3,50	1,32
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0032	5,50	0,02
00941 / ORSE	Fardamento	pr	0,0032	68,45	0,41
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	10,30	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	8,02	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	15,00	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	110,00	1,98
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	38,78	0,12
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	3,20	0,06
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0072	17,70	0,13
10788 / ORSE	FÁ quadrada	un	0,0008	17,29	0,01
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2160	75,00	91,20
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	148,0000	0,74	109,52
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	148,0000	0,52	76,96
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0008	110,00	0,09
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par	0,0092	7,27	0,07
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	10,00	4,07
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	8,08	0,02
06111 / SINAPI	Servente	h	4,0000	4,31	17,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	2,50	1,02
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,0016	326,00	0,52
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	5,65	0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		17,36	
EQUIPAMENTO		ENC. (114,2800%)		19,84	
		SERV. TERCEIRO		1,64	
		BDI (23,5400 %)		76,47	
		CUSTO TOTAL		324,85	
		PREÇO TOTAL		401,32	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	un	0,0008		
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	m3	1,2160		
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	148,0000		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	kg	148,0000		
		h	4,0000		

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-da-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 187

RptRelacaoComposicoesEmForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1

Moeda: R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa	UNID	
03309/ORSE	a dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0060
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0032
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	pr	0,0032
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0012
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0008
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0072
10788 / ORSE	Fá quadrada	un	0,0180
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	un	0,0008
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	m3	1,2160
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	148,0000
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	kg	148,0000
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	un	0,0008
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0092
10492 / ORSE	Cesta Básica	par	0,0032
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0180
06111 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	un	0,0024
06111 / SINAPI	Servente	h	4,0000
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,0016
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	17,36
EQUIPAMENTO		ENC. (114,2800%)	19,84
		SERV. TERCEIRO	1,64
		BDI (23,5400 %)	367,69
		CUSTO TOTAL	86,55
		PREÇO TOTAL	454,24

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 188

RptRelacaoComposicoesEmForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Mês: R\$

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:2:8 - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim	UNID
03308 / ORSE	0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção mecânica e transporte	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,2160
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 182,0000
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 182,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente	h 4,0000

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	UNID
03407 / ORSE		kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0000 110,00 0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0007 10,00 0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0000 5,50 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0000 8,00 0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0000 10,50 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0000 38,78 0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par 0,0000 7,27 0,00
02584 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg 0,8400 0,84 0,71
10788 / ORSE	Fá quadrada	un 0,0000 17,29 0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0000 17,70 0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0000 3,20 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0007 3,50 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0000 110,00 0,00
04729 / ORSE	Maxxeta 1 kg com cabo	un 0,0000 15,80 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0000 8,02 0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0000 68,45 0,00
06111 / SINAPI	Servente	h 0,0070 4,34 0,07
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0000 5,65 0,00

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento das Obras de Sergipe

Página 189

RptRelacaoComposicoesEmp Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Mês: R\$

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	UNID
03407 / ORSE		kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cf 0,0000 326,00 0,00
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0007 2,50 0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	0,03 MATERIAL 0,72 CUSTO TOTAL 0,79 PREÇO TOTAL 0,98
0,00	ENC. ( 114,2800%)	0,04 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400 %)
0,00		0,19 0,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN QTD
M 02584 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg 0,8400
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,1070
P 06111 / SINAPI	Servente	h 0,1070

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_06/2014	UNID
87294 / SINAPI		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diâmetro do disco 7 " (180 mm), rotação 8500 rpm, potência 2400 w	un 0,0001 675,00 0,07
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, pot 4cv, excluso carregador	un 0,0005 12.203,38 6,10
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potência de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un 0,0000 695,92 0,00
MATERIAL		
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un 0,0056 137,36 0,77
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetões trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un 0,0051 108,07 0,55
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un 0,0121 23,99 0,29
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupla	un 0,0032 94,94 0,30
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0006 110,00 0,07
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l 0,0013 15,30 0,02
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un 0,0080 5,47 0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par 0,0636 7,27 0,46
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0074 38,78 0,29
36144 / SINAPI	Respirador descartável sem válvula de exalação, pff 1	un 0,5173 0,90 0,47
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	4,6400 0,37 1,72
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 4,6400 1,56 7,24

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento das Obras de Sergipe

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq.º Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

RptRelacaoComposicoesEmp Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	ARGAMASSA traço 1:2:9 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico	UNID
87294 / SINAPI	com betoneira 600 l. af_06/2014	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 4,6400 0,50 2,32
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 4,6400 0,02 0,09
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un 0,0024 7,14 0,02
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un 0,0013 21,51 0,03
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un 0,0013 9,73 0,01
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1"	un 0,0001 315,23 0,03
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un 0,0003 135,93 0,04
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	un 0,0002 204,80 0,04
38477 / SINAPI	Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida	un 0,0000 580,00 0,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 167,5800 0,52 7,14
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 174,8700 0,74 129,40
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,3100 80,00 104,80
00010 / SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un 0,0070 8,02 0,06
37623 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador (coletado caixa)	h 3,7852 5,28 19,83
06111 / SINAPI	Servente	h 0,8950 4,34 3,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02705 / SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	kw/h 2,2000 0,46 1,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 51,10 MATERIAL 335,05 CUSTO TOTAL 392,39 PREÇO TOTAL 484,76
EQUIPAMENTO 4,23 ENC. (114,2800\$) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400 \$) 92,37		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,3100
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 174,8700
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 167,5800
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,8900
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h 3,7800
O 89225 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chp 0,1800
O 89226 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chi 2,1800

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 191

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	ARGAMASSA traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014	UNID
86629 / SINAPI		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7" (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un 0,0008 675,00 0,54
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7" (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un 0,0000 695,92 0,00
MATERIAL		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0136 38,78 0,53
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 8,4800 0,37 3,14
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 8,4800 0,02 0,17
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 8,4800 0,50 4,24
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un 0,0229 7,14 0,16
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 8,4800 1,56 13,23
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un 0,0093 108,07 1,01
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un 0,0220 23,99 0,53
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupla	un 0,0059 94,94 0,56
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un 0,0102 137,36 1,40
36144 / SINAPI	Respirador descartável sem válvula de exalacao, pff 1	un 0,9455 0,90 0,85
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,1162 7,27 0,84
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 441,5100 0,52 229,59
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un 0,0025 135,93 0,34
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1"	un 0,0008 315,25 0,25
00010 / SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un 0,0678 8,02 0,54
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,1500 80,00 92,00
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un 0,0127 21,51 0,27
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camera	un 0,0059 110,00 0,65
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un 0,0772 5,47 0,42
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	un 0,0017 204,80 0,35
38477 / SINAPI	Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida	un 0,0000 580,00 0,00
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un 0,0127 9,70 0,12
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l 0,0127 15,30 0,19
MÃO-DE-OBRA (114,28\$)		
06111 / SINAPI	Servente	h 8,6250 4,34 37,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 80,06 MATERIAL 350,75 CUSTO TOTAL 431,39 PREÇO TOTAL 532,94
EQUIPAMENTO 0,58 ENC. (114,2800\$) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400 \$) 101,55		

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 192

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1

Moeda: R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014	UNID	QTD
88629/SINAPI		m3	1,500
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,500
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	441,5100
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	8,800

CÓDIGO	Armador com encargos complementares	UNID	QTD		
88245/SINAPI		h	1,000		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 6500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0001	675,00	0,07
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	695,92	0,00
MATERIAL					
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un	0,0015	9,70	0,01
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,02	0,02
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0027	7,14	0,02
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0015	21,51	0,03
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,37	0,37
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1 "	un	0,0001	315,25	0,03
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,0003	135,93	0,04
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0002	204,80	0,04
38477 / SINAPI	Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida	un	0,0000	580,00	0,00
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0080	8,02	0,06
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,56	0,56
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,50	0,50
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un	0,0011	108,07	0,12
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0026	23,99	0,06
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupla	un	0,0007	94,94	0,07
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0012	137,36	0,16
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,1115	0,90	0,10
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0015	15,30	0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016	38,78	0,06

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 193

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama


RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1

Moeda: R\$

CÓDIGO	Armador com encargos complementares					UN	QTD
88245/SINAPI						h	1,0000
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0137	7,27	0,10		
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0091	5,47	0,05		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0007	110,00	0,08		
MÃO-DE-OBRA (114,28%)							
00378 / SINAPI	Armador	h	1,0093	6,25	13,52		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,51	MATERIAL	3,44	CUSTO TOTAL	17,02
EQUIPAMENTO		0,07	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)
						4,01	21,03
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)					h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)					h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)					h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)					h	1,0000
O 88236 / SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista					h	1,0000
O 88237 / SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista					h	1,0000
O 95314 / SINAPI	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista					h	1,0000
P 00378 / SINAPI	Armador					h	1,0000



Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Meneses dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUISE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

CÓDIGO	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	UNID			
88247/ SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 6500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0001	675,00	0,07
38413 / SINAPI	Lixadeira eletrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	695,92	0,00
MATERIAL					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,02	0,02
36150 / SINAPI	Avental de seguranca de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0026	23,99	0,06
36153 / SINAPI	Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un	0,0011	108,07	0,12
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0015	21,51	0,03
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0027	7,14	0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 194

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	UNID
88247/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
38393/SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un 0,0015 9,70 0,01
38396/SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1"	un 0,0001 315,25 0,03
38399/SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un 0,0003 135,93 0,04
36146/SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un 0,0012 137,36 0,16
36149/SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupl	un 0,0007 94,94 0,07
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un 0,1115 0,90 0,10
25966/SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l 0,0015 15,30 0,02
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0016 38,78 0,06
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0137 7,27 0,10
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un 0,0091 5,47 0,05
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0007 110,00 0,08
00010/SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un 0,0080 8,02 0,06
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000 0,50 0,50
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000 0,37 0,37
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000 1,56 1,56
38477/SINAPI	Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida	un 0,0000 580,00 0,00
38476/SINAPI	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	un 0,0002 204,80 0,04
00247/SINAPI	Ajudante de eletricitista	h 1,0301 4,69 1,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA	10,34	MATERIAL 3,44 CUSTO TOTAL 13,85
EQUIPAMENTO	0,07	ENC. (114,2800%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400%) 3,26
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,000
M 37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,000
M 37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,000
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,000
O 88236/SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h 1,000
O 88237/SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h 1,000
O 95316/SINAPI	Curso de capacitacao para auxiliar de eletricitista (encargos complementares) - horista	h 1,000
P 00247/SINAPI	Ajudante de eletricitista	h 1,000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 195

RptRelacaoComposicoesEmpForn



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	UNID
88247/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	UNID
88248/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11359/SINAPI	Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7" (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un 0,0001 675,00 0,07
38413/SINAPI	Lixadeira eletrica angular, para disco de 7" (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un 0,0000 695,92 0,00
MATERIAL		
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un 0,1115 0,90 0,10
36150/SINAPI	Avental de seguranga de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un 0,0026 23,99 0,06
36149/SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupl	un 0,0007 94,94 0,07
36146/SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un 0,0012 137,36 0,16
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0137 7,27 0,10
25966/SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l 0,0015 15,30 0,02
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0016 38,78 0,06
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un 0,0091 5,47 0,05
00010/SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un 0,0080 8,02 0,06
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0007 110,00 0,08
38393/SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un 0,0015 9,70 0,01
38382/SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un 0,0027 7,14 0,02
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000 0,02 0,02
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000 0,37 0,37
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000 0,50 0,50
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000 1,56 1,56
38390/SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un 0,0015 21,51 0,03
38477/SINAPI	Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida	un 0,0000 580,00 0,00
38396/SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1"	un 0,0001 315,25 0,03
38399/SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un 0,0003 135,93 0,04
38476/SINAPI	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	un 0,0002 204,80 0,04
36153/SINAPI	Talabarte de seguranga, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm deabertura, com absorvedor de energia	un 0,0011 108,07 0,11
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico	h 1,0145 4,69 10,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA	10,18	MATERIAL 3,44 CUSTO TOTAL 13,69
EQUIPAMENTO	0,07	ENC. (114,2800%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400%) 3,26
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,000
M 37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,000
M 37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,000
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,000
O 88236/SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h 1,000
O 88237/SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h 1,000
O 95316/SINAPI	Curso de capacitacao para auxiliar de eletricitista (encargos complementares) - horista	h 1,000
P 00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico	h 1,000

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 196

RptRelacaoComposicoesEmpForn



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						UN	QTD
EQUIPAMENTO	0,07	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	3,22	16,91
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)						h	1 9000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)						h	1 0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)						h	1 0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)						h	1 0000
O 88236 / SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista						h	1 0000
O 88237 / SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista						h	1 0000
O 95317 / SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista						h	1 0000
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico						h	1 0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch										UN	QTD					
88830 / SINAPI	p diurno. af_10/2014										h	1,60					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA																	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO										UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p un										0,0002		3.000,00	1,60			
atencia 2 cv, semcarregador																	
SERVIÇOS DE TERCEIROS																	
02705 / SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda										kw/h	1,2500	0,46	0,58			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00		MATERIAL		0,00		CUSTO TOTAL		0,98		PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO		0,41		ENC. (114,2900%)		0,00		SERV. TERCEIRO		0,00		BDI (23,5400 %)		0,23		1,21	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA																	
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD					
O 88826 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr										h	1,0000					
O 88827 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr										h	1,0000					
O 88828 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr										h	1,0000					
O 88829 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr										h	1,0000					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 197

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ce										UN	QTD
88826 / SINAPI	preciação. af_10/2014										h	0,30
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	EQUIPAMENTO										UN	QTD
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p un										0,0001	3.000,00
otencia 2 cv, semcarregador												
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL		0,19	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,19	ENC. ( 114,2800%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)		0,04	
0,23												
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD
E 10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potencia 2 cv, sem										un	0,0001

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ju										UN			
88827 / SINAPI	ros. af_10/2014										h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	EQUIPAMENTO										UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p un										0,0000	3.000,00	0,00	
otencia 2 cv, semcarregador														
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL		0,04	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO		0,04	ENC. ( 114,28000)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)		0,01	0,05		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD		
E 10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potencia 2 cv, sem										un	0,0000		

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m										UNI			
88828 / SINAPI	nutenção. af_10/2014										h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	EQUIPAMENTO										UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOT
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p un										0,0001	3.000,00	0,0	
otencia 2 cv, semcarregador														
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL		0,18	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO		0,18	ENC. ( 114,2800%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)		0,04	0,22		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD		
E 10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potencia 2 cv, sem										un	0,00		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 198

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rafael Menezes dos Santos

Arq. e Urb. - CAUISE nº 196048-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ma	UNID
88829 / SINAPI	teriais na operação. af_10/2014	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kw/h 1,2500 0,46 0,58
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,57 PREÇO TOTAL 0,70
EQUIPAMENTO		ENC. (114,2800%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400%) 0,13
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
0 02705 / SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kw/h 1 2500

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch	UNID
89226 / SINAPI	1 diurno. af_11/2014	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, excluso carregador	un 0,0001 12.203,38 1,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,95 PREÇO TOTAL 1,17
EQUIPAMENTO		ENC. (114,2800%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400%) 0,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
0 89221 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h 1,0000
0 89222 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h 1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch	UNID
89225 / SINAPI	p diurno. af_11/2014	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, excluso carregador	un 0,0002 12.203,38 2,44
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 2,63 PREÇO TOTAL 3,50
EQUIPAMENTO		ENC. (114,2800%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400%) 0,67
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
0 89221 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h 1,0000
0 89222 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h 1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 199

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch	UNID
89225 / SINAPI	p diurno. af_11/2014	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
0 89221 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h 1,0000
0 89222 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h 1,0000
0 89223 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h 1,0000
0 89224 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h 1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch	UNID
89221 / SINAPI	preclação. af_11/2014	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, excluso carregador	un 0,0001 12.203,38 1,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,78 PREÇO TOTAL 0,96
EQUIPAMENTO		ENC. (114,2800%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400%) 0,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, excluso	un 0,0001

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ju	UNID
89222 / SINAPI	ros. af_11/2014	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, excluso carregador	un 0,0000 12.203,38 0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,17 PREÇO TOTAL 0,21
EQUIPAMENTO		ENC. (114,2800%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400%) 0,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, excluso	un 0,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 200

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

RptRelacaoComposicoesEmpForm





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
89223/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma nutenção. af_11/2014	h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, excluso carregador	un	0,0001	12.203,33	1,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
MÃO DE OBRA		0,00			
MATERIAL		0,00			
CUSTO TOTAL		0,73			
PREÇO TOTAL		0,17			0,90
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, excluso	un	0,0001		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
89224/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação. af_11/2014	h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	kw/h	2,5000	0,46	1,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
MÃO DE OBRA		0,00			
MATERIAL		0,00			
CUSTO TOTAL		1,15			
PREÇO TOTAL		0,27			1,42
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
S 02705 / SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	kw/h	2,5000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
91924/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0000	675,00	0,00
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	695,92	0,00
MATERIAL					
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0000	21,51	0,00
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,0480	0,50	0,02
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupl	un	0,0000	94,94	0,00
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0002	23,99	0,00

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 201

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
91924/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0002	7,14	0,00
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1 "	un	0,0000	315,25	0,00
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un	0,0000	9,70	0,00
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,0480	1,56	0,07
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,0480	0,37	0,02
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,0480	0,02	0,00
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetões trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un	0,0000	108,07	0,00
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0000	15,30	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0006	7,27	0,00
21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0090	2,66	0,02
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0054	0,90	0,00
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0000	137,36	0,00
38477 / SINAPI	Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida	un	0,0000	580,00	0,00
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 6 degraus	un	0,0000	204,80	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0000	38,78	0,00
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,0000	135,93	0,00
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0004	5,47	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	110,00	0,00
00983 / SINAPI	Cabo de cobre, rígido, classe 2, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 1,5 mm2	m	1,1900	0,60	0,71
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0004	8,02	0,00
02436 / SINAPI	Eletricista	h	0,0247	6,25	0,15
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista	h	0,0247	4,69	0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
MÃO DE OBRA		0,60			
MATERIAL		0,87			
CUSTO TOTAL		1,47			
PREÇO TOTAL		0,35			1,82
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 00983 / SINAPI	Cabo de cobre, rígido, classe 2, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 1,5 mm2	m	1,19		
M 21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,00		
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,02		
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,02		

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 202

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Mehezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUISE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRACA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UNID
91937/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUS TOTAL
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7" (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un 0,0000 695,92 0,00
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7" (180 mm), potencia 2400 w	un 0,0000 675,00 0,00
MATERIAL		
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un 0,0022 8,02 0,02
38477 / SINAPI	Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida	un 0,0000 580,00 0,00
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	un 0,0000 204,80 0,00
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un 0,0004 9,70 0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0040 7,27 0,03
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,2860 0,50 0,14
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,2860 1,56 0,45
01871 / SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexivel corrugado	un 1,0000 2,26 2,26
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0002 110,00 0,02
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un 0,0026 5,47 0,01
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un 0,0000 135,93 0,00
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,2860 0,37 0,11
12893 / SINAPI	Bota de seguranga com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par 0,0004 38,78 0,02
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l 0,0004 15,30 0,01
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un 0,0318 0,90 0,03
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un 0,0004 137,36 0,05
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupl	un 0,0002 94,34 0,02
36150 / SINAPI	Avental de seguranga de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un 0,0008 23,99 0,02
36153 / SINAPI	Talabarte de seguranga, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm deabertura, com absorvedor de energia	un 0,0004 108,07 0,04
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un 0,0008 7,14 0,01
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un 0,0004 21,51 0,01
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,2860 0,02 0,01
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aco 1"	un 0,0000 315,25 0,00
02436 / SINAPI	Eletricista	h 0,1473 6,25 1,97
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista	h 0,1473 4,69 1,48
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%) 0,00
MATERIAL	3,55	SERV. TERCEIRO 0,00
CUSTO TOTAL	3,16	BDI (23,5400%) 1,58
PREÇO TOTAL	6,71	8,29

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 203

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRACA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UNID
91937/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01871 / SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexivel corrugado	un 1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 0,430
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,430

CÓDIGO	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UNID
91940/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7" (180 mm), potencia 2400 w	un 0,0000 675,00 0,00
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7" (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un 0,0000 695,92 0,00
MATERIAL		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,5016 0,50 0,25
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,5016 1,56 0,78
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,5016 0,37 0,19
36153 / SINAPI	Talabarte de seguranga, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm deabertura, com absorvedor de energia	un 0,0006 108,07 0,06
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un 0,0006 137,36 0,08
36150 / SINAPI	Avental de seguranga de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un 0,0012 23,99 0,03
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupl	un 0,0004 94,34 0,04
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un 0,0559 0,90 0,05
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l 0,0008 15,30 0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranga com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par 0,0008 38,78 0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0069 7,27 0,05
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aco 1"	un 0,0000 315,25 0,00
38477 / SINAPI	Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida	un 0,0000 580,00 0,00
01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un 1,0000 1,26 1,26
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0004 110,00 0,04
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un 0,0045 5,47 0,02
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un 0,0041 8,02 0,03
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0010 80,00 0,08
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	m3 0,52 0,1

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 204

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2013-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	CAIXA retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UNID
91940/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
38382/SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un 0,0014 7,14 0,01
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,5016 0,02 0,01
38399/SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un 0,0002 135,93 0,03
38393/SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un 0,0008 9,70 0,01
38476/SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	un 0,0008 204,30 0,00
38390/SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un 0,0008 21,51 0,02
02436/SINAPI	Eletricista	h 0,2544 6,25 3,41
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista	h 0,2544 4,69 2,56
06111/SINAPI	Servente	h 0,0077 4,34 0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (114,2800%)	0,00
MÃO DE OBRA	6,20	
MATERIAL	3,13	
SERV. TERCEIRO	0,00	
CUSTO TOTAL	9,33	
BDI (23,5400 %)	2,20	
PREÇO TOTAL	11,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un 0000
O 88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 2,470
O 88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 2,470
O 88629/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014	m3 0,0009

CÓDIGO	CARPINTEIRO de formas com encargos complementares	UNID
88262/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
38413/SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7" (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un 0,0000 695,92 0,00
11359/SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7" (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un 0,0001 675,00 0,07
38476/SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	un 0,0002 204,30 0,04
38393/SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un 0,0015 9,70 0,01
38390/SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un 0,0015 21,51 0,03
38396/SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1"	un 0,0001 315,25 0,03
38399/SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un 0,0003 135,93 0,04

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras do Sergipe

Página 205

RptRelacaoComposicoesEm Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2013-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	CARPINTEIRO de formas com encargos complementares	UNID
88262/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000 0,37 0,37
36149/SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupl	un 0,0007 94,94 0,07
38477/SINAPI	Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida	un 0,0000 580,00 0,00
00010/SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un 0,0080 8,02 0,06
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un 0,0091 5,47 0,05
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camera	un 0,0007 110,00 0,08
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0016 30,78 0,06
25966/SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l 0,0015 15,30 0,02
36144/SINAPI	Respirador descartável sem válvula de exalacao, pff 1	un 0,1115 0,90 0,10
36146/SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un 0,0012 137,36 0,16
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0137 7,27 0,10
36153/SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetões trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un 0,0011 108,07 0,12
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000 1,56 1,56
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000 0,50 0,50
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000 0,02 0,12
38382/SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un 0,0027 7,14 0,12
36150/SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un 0,0026 23,99 0,16
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas	h 1,0093 6,25 13,2
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,07 ENC. (114,2800%)	0,00
MÃO DE OBRA	13,51	
MATERIAL	3,44	
SERV. TERCEIRO	0,00	
CUSTO TOTAL	17,02	
BDI (23,5400 %)	4,01	
PREÇO TOTAL	21,03	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
M 37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
M 37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
O 88236/SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h 1,0000
O 88237/SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h 1,0000
O 95330/SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de formas (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 01213/SINAPI	Carpinteiro de formas	h 1,0000

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras do Sergipe

Página 206

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos

Arq. e Urb. - CAU/SE nº 19604-2  
Coordenador de Obras

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos

Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Chumbamento de formas com encargos complementares	UNID
88262 / SINAPI		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015	UNID
90466 / SINAPI		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diâmetro do disco 7" (180 mm), rotação 8500 rpm, potência 2400 w	un	0,0000	675,00	0,00
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7" (180 mm), potência de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	695,92	0,00
MATERIAL					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0065	7,27	3,05
36144 / SINAPI	Respirador descartável sem válvula de exalação, pff 1	un	0,0525	0,90	3,05
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	38,78	3,03
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0007	15,30	3,01
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3245	0,52	3,69
00010 / SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un	0,0037	0,02	0,03
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0003	110,00	0,03
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0034	80,00	0,27
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupl	un	0,0003	94,94	0,03
38477 / SINAPI	Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida	un	0,0000	580,00	3,00
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0013	7,14	3,01
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0007	21,51	3,02
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliéster 23 cm (sem cabo)	un	0,0007	9,70	3,01
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0000	315,25	3,00
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,0001	135,93	3,01
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0001	204,80	3,02
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0006	137,36	3,08
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0012	23,99	3,03
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetões trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un	0,0005	108,07	3,05
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,4714	1,56	3,74
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,4714	0,50	3,24
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,4714	0,37	3,17
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,4714	0,02	3,01
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0043	5,47	3,02
MÃO-DE-OBRA (114,288)					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 207

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015	UNID
90466 / SINAPI		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,288)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico	h	0,0558	4,69	0,56
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	0,3967	6,25	5,31
06111 / SINAPI	Servente	h	0,0258	4,34	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
MÃO DE OBRA		6,29	MATERIAL		2,41
ENC. (114,2800%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
EQUIPAMENTO		0,02	BDI (23,5400%)		2,05
			CUSTO TOTAL		8,72
			PREÇO TOTAL		10,77

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
088248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,050
088267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,310
088629 / SINAPI	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014	m3	0,030

CÓDIGO	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	UNID
94970 / SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, excluso carregador	un	0,0002	12.203,38	2,14
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diâmetro do disco 7" (180 mm), rotação 8500 rpm, potência 2400 w	un	0,0002	675,00	0,4
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7" (180 mm), potência de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	695,92	0,10
MATERIAL					
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupl	un	0,0023	94,94	0,2
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetões trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un	0,0036	108,07	0,3
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0086	23,99	0,1
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	325,1600	0,52	169,3
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7900	80,00	63,3
36144 / SINAPI	Respirador descartável sem válvula de exalação, pff 1	un	0,3690	0,90	0,3
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0039	137,36	0,1
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0030	15,30	0,3
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0052	38,78	0,1
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0453	7,27	0,3
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0185	5,47	0,1

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 208

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUSE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	CONCRETO fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	UNID
94970 / SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0014 110,00 0,15
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,5910 68,50 40,48
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un 0,0030 21,51 0,06
38477 / SINAPI	Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida	un 0,0000 580,00 0,00
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	un 0,0004 204,00 0,08
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un 0,0006 135,93 0,08
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1"	un 0,0002 315,25 0,06
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliéster 23 cm (sem cabo)	un 0,0030 9,70 0,03
00010 / SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un 0,0162 8,02 0,13
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un 0,0055 7,14 0,04
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 3,3100 0,02 0,07
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 3,3100 0,37 1,22
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 3,3100 0,50 1,66
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 3,3100 1,56 5,16
37623 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador (coletado caixa)	h 1,2886 5,29 4,58
06111 / SINAPI	Servente	h 2,0647 4,34 9,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02705 / SINAPI	Energia elétrica até 2000 kw industrial, sem demanda	kw/h 1,6500 0,48 0,76
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA	33,71	MATERIAL 283,73 CUSTO TOTAL 320,01
EQUIPAMENTO	1,82	ENC. (114,2800%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400%) 75,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0 7900
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 325 1600
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0 5910
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 2 3300
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h 1 2800
O 89225 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chp 0 5600
O 89226 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chi 0 5200

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 209

RptRelacaoComposicoesEm: Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	CONCRETO simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	UNID
03782 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0048 5,50 0,03
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0090 68,45 0,62
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,5646 3,50 1,98
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,6108 10,00 6,11
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,9303 75,00 69,77
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0108 17,70 0,19
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0036 8,08 0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0012 10,50 0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0048 38,78 0,19
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0138 7,27 0,10
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,8360 68,50 57,17
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0012 110,00 0,13
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 241,0000 0,52 125,32
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0012 17,29 0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0018 8,02 0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0006 15,80 0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0270 110,00 2,97
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0270 3,20 0,09
MÃO-DE-OBRA (114,28%)		
06111 / SINAPI	Servente	h 6,0000 4,34 55,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ch 0,0024 326,00 0,18
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0270 5,65 0,15
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,6108 2,50 1,53
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA	26,04	MATERIAL 264,85 CUSTO TOTAL 323,11
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%) 29,76 SERV. TERCEIRO 2,46 BDI (23,5400%) 76,06
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,9313
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 241,0000
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,8360
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 6,0000

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 210

RptRelacaoComposicoesEm: Form

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Maio/2018-1 Medida : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	UNID
03782 /ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente	h
		0,0000

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	UNID
00124 /ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	17,29		0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0108	17,70		0,19
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	3,20		0,09
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	0,52		12,60
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	110,00		2,97
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0012	110,00		0,13
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	8,02		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	15,80		0,01
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9430	75,00		0,73
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0048	38,78		0,19
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	10,00		0,11
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0090	68,45		0,62
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	8,08		0,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	5,50		0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	10,50		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5646	3,50		0,98
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	68,50		4,95
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	68,50		1,32
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	7,27		0,10
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)					
06111 / SINAPI	Servente	h	6,0000	4,34		5,80
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ex	0,0024	326,00		0,78
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	5,65		0,15
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	2,50		0,53
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26,04	MATERIAL	273,09	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		ENC. (114,2800%)	29,76	SERV. TERCEIRO	2,46	BDI (23,5400 %)
						78,00
						409,35

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 211

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Maio/2018-1 Medida : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	UNID	
00124 /ORSE		m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9430
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,6270
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor,sem frete	m3	0,2090
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,0000
P 06111 / SINAPI	Servente	h	6,0000

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	UNID
00095 /ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira elétrica profissional	un	0,0000	300,30		0,10
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0000	679,89		0,10
MATERIAL						
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	68,50		14,2
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,7758	3,50		2,7
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	7,16		0,0
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0068	5,50		0,0
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	11,45		0,0
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0023	8,02		0,0
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0008	15,80		0,0
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70		0,0
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,50		0,0
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	15,45		0,0
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0127	68,45		0,1
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6672	10,00		0,6
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9430	75,00		70,7
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0152	17,70		0,2
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0383	3,20		0,1
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	26,16		0,0

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 212

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	UNID
00095/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,6270 68,50 42,95
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0015 110,00 0,17
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 255,0000 0,52 132,60
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0003 17,00 0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0051 8,08 0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0017 10,50 0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0068 38,78 0,26
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0195 7,27 0,14
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0001 14,90 0,00
11264 / ORSE	Mazreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0001 10,95 0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0000 272,97 0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0001 15,15 0,00
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un 0,0003 11,75 0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un 0,0001 28,16 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0000 16,30 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0000 17,05 0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 9,00 0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0015 17,29 0,03
10492 / ORSE	Cesta básica	un 0,0383 110,00 4,21
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un 0,0000 29,79 0,00
	MÃO-DE-OBRA (114,288)	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,3600 6,25 2,25
00378 / SINAPI	Armador	h 0,1800 6,25 1,13
06111 / SINAPI	Servente	h 7,6200 4,34 33,27
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,3600 6,25 2,25
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0033 326,00 1,08
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,8672 2,50 2,17
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0383 5,65 0,22
	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%) 44,21
		38,70 MATERIAL 278,20 CUSTO TOTAL 364,58
		44,21 SERV. TERCEIRO 3,47 BDI (23,5400%) 85,82
		PREÇO TOTAL 450,40

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 213

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	UNID
00095/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
0 00124 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3 1,0100
0 07692 / ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3 1,0100

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	UNID
00126/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un 0,0000 300,30 0,00
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,0000 679,89 0,00
MATERIAL		
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0015 110,00 0,17
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,6270 68,50 42,95
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,2090 68,50 14,42
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 293,0000 0,52 152,16
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,9130 75,00 68,49
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0001 14,90 0,00
11264 / ORSE	Mazreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0001 10,95 0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0000 272,97 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,7758 3,50 2,72
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,8672 10,00 8,67
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0023 8,02 0,02
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0127 68,45 0,87
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0068 5,50 0,37
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0002 7,16 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0001 11,45 0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0195 7,27 0,14
04729 / ORSE	Mazreta 1 kg com cabo	un 0,0008 15,80 0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0001 16,70 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0051 8,08 0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0017 10,50 0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0068 38,78 0,26

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Meneses dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 214

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado					UNID
00126 /ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,0003	17,00	0,01	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	9,00	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0383	110,00	4,21	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79	0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	15,45	0,00	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,50	0,00	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	26,16	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0383	3,20	0,12	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0152	17,70	0,27	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0015	17,29	0,03	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,75	0,00	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	28,16	0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,30	0,00	
10790 /ORSE	Fumo de faca	un	0,0000	17,05	0,00	
MÃO-DE-OBRA (114,28%)						
00378 / SINAPI	Armador	h	0,1800	6,25	2,41	
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,25	4,82	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600	6,25	4,82	
06111 / SINAPI	Servente	h	7,6200	4,34	3,86	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0383	5,65	0,22	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,8672	2,50	2,17	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkout)	cj	0,0033	326,00	1,08	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	38,70	MATERIAL	295,71	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 114,2800%)	44,21	SERV. TERCEIRO	
					3,47	
					BDI (23,5400 %)	
					89,94	
					PREÇO TOTAL	
					472,03	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
0 00125 /ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	1	0000		
0 07692 /ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	1	0000		

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 215

RptRelacaoComposicoesEm:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento					UN	D
00125 / ORSE						m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO T	FAL	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	10,00	6,11		
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0090	68,45	0,62		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	5,50	0,03		
04729 / ORSE	Mazreta 1 kg com cabo	un	0,0006	15,80	0,01		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5646	3,50	1,98		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	3,20	0,09		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	110,00	2,97		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	8,02	0,01		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	7,27	0,10		
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0012	110,00	0,13		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0048	38,78	0,19		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	10,50	0,01		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	8,08	0,03		
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	68,50	14,32		
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	68,50	42,95		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0108	17,70	0,19		
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000	0,52	152,36		
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9130	75,00	68,18		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	17,29	0,02		
MÃO-DE-OBRA (114,28%)							
06111 / SINAPI	Servente	h	6,0000	4,34	55,10		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	5,65	0,15		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkout)	cj	0,0024	326,00	0,78		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	2,50	1,53		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		26,04	MATERIAL		290,60
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 114,2800%)		29,76	SERV. TERCEIRO	
					2,46	BDI (23,5400 %)	
					82,72		
						PREÇO TOTAL	
						430,98	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			0,9130		
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg			293,0000		
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			0,6270		
E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviços de terceiros							

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 216

RptRelacaoComposicoesEm:Form





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	UNID
00125 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,2090
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 6,0000
P 06111 / SINAPI	Servente	h 6,0000

CÓDIGO	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	UNID			
03429 / ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	10,00	6,11
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6200	68,50	42,47
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0090	68,45	0,62
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	5,50	0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5646	3,50	0,98
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	8,02	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	8,08	0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	10,50	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0048	38,78	0,19
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	7,27	0,10
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2100	68,50	14,39
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	15,80	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	110,00	2,97
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	315,0000	0,52	162,80
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9000	75,00	67,50
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	17,29	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0012	110,00	0,13
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0108	17,70	0,19
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	3,20	0,09
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)				
06111 / SINAPI	Servente	h	6,0000	4,34	26,04
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	5,65	0,15
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	2,50	1,53
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	326,00	0,78

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 217

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama


RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento							UNI	
03429 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26,04	MATERIAL	300,65	CUSTO TOTAL	358,91	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,2800%)	29,76	SERV. TERCEIRO	2,46	BDI (23,5400 %)	84,49	443,40	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)							m3	0,9 00
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	315,0 00
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,6 00
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete							m3	0,2 00
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	6,0 00
P 06111 / SINAPI	Servente							h	6,0 00

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID			
00096 /ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	679,89	0,00
11248 /ORSE	Furadeira eletrica profissional	un	0,0000	300,30	0,00
MATERIAL					
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	9,00	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	17,05	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,30	0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	28,16	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,75	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	17,29	0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,0003	17,00	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0044	17,70	0,08
11247 /ORSE	Serra mázmore	un	0,0000	272,97	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	14,90	0,00
02711 /SINAPI	Carrocinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	110,00	0,33
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0057	7,27	0,04
12893 /SINAPI	Bota de seguranc;a com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0020	38,78	0,08



Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 218

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID
00096/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0005 10,50 0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0015 8,08 0,01
25950 / SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m3	m3 1,0000 27,36 27,36
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0001 16,70 0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,2564 10,00 2,56
00634 / ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3 1,0000 225,14 225,14
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0037 68,45 0,25
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0020 5,50 0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,2112 3,50 0,74
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0002 7,16 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0001 11,45 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0005 8,32 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0002 15,30 0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0113 3,20 0,04
10586 / ORSE	Torquesa	un 0,0000 26,16 0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0001 15,45 0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0001 15,45 0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un 0,0000 19,50 0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un 0,0000 29,79 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0113 110,00 1,24
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	
00378 / SINAPI	Armador	h 0,1800 6,25 2,41
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,3600 6,25 4,82
06111 / SINAPI	Servente	h 1,6200 4,34 5,07
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,3600 6,25 4,82
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,2564 2,50 0,64
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0113 5,65 0,06
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un 0,0009 326,07 0,29
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%) 14,46
MATERIAL	257,61	CUSTO TOTAL 285,72
SERV. TERCEIRO	0,99	BDI (23,5400%) 67,26
		PREÇO TOTAL 352,98

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 219

RptRelacaoComposicoesEmpre: rForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID
00096/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00634 / ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3 1,0000
M 25950 / SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m3	m3 1,0000
O 00128 / ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3 1,0000

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	UNID
11480/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0013 38,78 0,05
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0028 17,70 0,05
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0002 110,00 0,02
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0001 14,90 0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0036 7,27 0,03
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0071 120,00 0,78
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0001 10,95 0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0071 3,20 0,02
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0001 16,70 0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0000 272,97 0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0002 17,29 0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 9,00 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0000 17,05 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0000 16,30 0,00
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un 0,0003 11,75 0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0003 17,00 0,01
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0023 68,45 0,16
25950 / SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m3	m3 1,0000 27,36 27,36
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0009 8,08 0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0003 10,50 0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1608 10,00 1,61
00634 / ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3 1,0000 225,14 225,14
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001 15,80 0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 220

RptRelacaoComposicoesEmpre: rForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	UNID
11480 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	un 0,0013 5,50 0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,1383 3,50 0,48
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0002 7,16 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0001 11,45 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0004 8,02 0,00
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,3600 6,25 4,92
06111 / SINAPI	Servente	h 1,2200 4,34 13,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1608 2,50 0,40
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0006 326,00 0,20
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0071 5,65 0,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (114,2800%)	8,63
MATERIAL	255,73	CUSTO TOTAL
SERV. TERCEIRO	0,64	BDI (23,5400 %)
	272,54	PREÇO TOTAL
	64,16	336,70
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00634 / ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3 1,0000
M 25950 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m3	m3 1,0000
O 11477 / ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	m3 1,0000

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID
00127 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un 0,0000 300,30 0,00
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,0000 679,89 0,00
MATERIAL		
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0001 11,45 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0005 8,02 0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,2564 10,00 2,56
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0037 68,45 0,25

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 221

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID
00127 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	un 0,0020 5,50 0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,2112 3,50 0,74
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0002 7,16 0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0001 14,90 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0000 17,05 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0000 16,30 0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un 0,0001 28,16 0,00
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un 0,0003 11,75 0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0003 17,00 0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0000 272,97 0,00
11264 / ORSE	Mazreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0001 10,95 0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 9,00 0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0003 110,00 0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho -7" cm)	par 0,0057 7,27 0,04
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0020 38,78 0,08
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0005 10,50 0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0015 8,08 0,01
23950 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m3	m3 1,0000 27,36 27,36
34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	m3 1,0000 223,50 223,50
04729 / ORSE	Mazreta 1 kg com cabo	un 0,0002 15,80 0,00
10586 / ORSE	Torquessa	un 0,0000 26,16 0,00
10492 / ORSE	Costa Básica	un 0,0113 110,00 1,24
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un 0,0006 29,79 0,02
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0001 15,15 0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0001 15,45 0,00
10789 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0003 17,29 0,01
10585 / ORSE	Arco de setra	un 0,0000 19,50 0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0001 16,70 0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0044 17,70 0,08
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0113 3,20 0,04
MÃO-DE-OBRA (114,28%)		
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,3600 6,25 4,92
06111 / SINAPI	Servente	h 1,2200 4,34 13,35

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 222

RptRelacaoComposicoesEmpre

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Mt: R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID
00127/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00378 / SINAPI	Armador	h 0,1800 6,25 2,41
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,3600 6,25 4,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0009 326,00 3,29
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,2564 2,50 0,64
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0113 5,65 0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	
MÃO DE OBRA	12,66	
MATERIAL	255,97	
SERV. TERCEIRO	0,99	
BDI (23,5400%)	66,87	
PREÇO TOTAL	350,95	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 25950 / SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m3	m3 1 1000
M 34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento	m3 1 1000
O 00128 / ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabar	m3 1 1000

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID
00098/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un 0,0000 300,30 0,00
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,0000 679,89 0,00
MATERIAL		
34493 / SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	m3 1,0000 232,17 232,17
11244 / ORSE	Martelo com unha	un 0,0001 28,16 0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0001 15,45 0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0002 7,16 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0001 11,45 0,00
04728 / ORSE	Telhadeira chata 10"	un 0,0005 8,02 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0002 15,80 0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0001 16,70 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0113 110,00 0,24
10577 / ORSE	Sarrete 40cm	un 0,0000 29,79 0,00

E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento da Obra de Serviço

Página 223

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moet: R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID
00098/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0001 15,15 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,2112 3,50 0,74
10585 / ORSE	Arco de serra	un 0,0000 19,50 0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un 0,0000 26,16 0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0113 3,20 0,34
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0044 17,70 0,38
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0003 17,29 0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 9,00 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0000 17,05 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0000 16,30 0,00
25950 / SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m3	m3 1,0000 27,36 27,36
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0005 10,50 0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0003 110,00 0,03
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0020 38,78 0,08
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0020 5,50 0,01
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0001 14,90 0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0001 10,95 0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7*7 cm)	par 0,0057 7,27 0,04
11247 / ORSE	Serra Mármore	un 0,0000 272,97 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0015 8,08 0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0003 17,00 0,01
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un 0,0003 11,75 0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,2564 10,00 2,56
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0037 68,45 0,25
MÃO-DE-OBRA (114,28%)		
06111 / SINAPI	Servente	h 1,6200 4,34 15,17
00378 / SINAPI	Armador	h 0,1800 6,25 2,41
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,3600 6,25 4,82
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,3600 6,25 4,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,2564 2,50 0,64
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0009 326,00 0,9
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0113 5,65 0,06

E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento da Obra de Serviço

Página 224

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO

00098/ORSE

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

MÃO DE OBRA

12,66

MATERIAL

264,64

CUSTO TOTAL

292,75

PREÇO TOTAL

EQUIPAMENTO

0,00

ENC. (114,28008)

14,46

SERV. TERCEIRO

0,99

BDI (23,5400 %)

60,91

361,66

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR

UN

QTD

M 25950 / SINAPI

Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m3

UN

1,0000

M 34493 / SINAPI

Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombas

m3

1,0000

O 00128 / ORSE

Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabar

m3

1,0000

RE: M810/2018-1

Obda: R4

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015							NID
92792/SINAPI								kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO							
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0000	675,00				
36413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	695,92				
	MATERIAL							
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)							
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	un	0,0001	21,51				
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,0479	0,50				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,0479	0,37				
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	h	0,0479	0,02				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	un	0,0001	7,14				
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	h	0,0479	1,55				
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1 "	un	0,0001	9,70				
38477 / SINAPI	Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida	un	0,0000	315,25				
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0000	580,00				
00032 / SINAPI	Aço ca-50, 6,3 mm, vergalhao	un	0,0000	204,80				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	kg	1,0700	4,46				
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un	0,0000	110,00				
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0000	108,07				
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupl	un	0,0001	23,95				
	a	un	0,0000	94,94				
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros							
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0001	137,36				
		un	0,0054	0,90				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 225

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015										UN	D
92792 / SINAPI												
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL							UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO T	TAL
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento							l	0,0001	15,30		1,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado							par	0,0001	38,75		1,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0007	7,27		1,01
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m							un	0,0005	5,47		1,00
00010 / SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l							un	0,0003	8,02		1,00
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm							un	0,0000	135,93		1,00
MÃO-DE-OBRA (114,28%)												
06114 / SINAPI	Ajudante de armador							h	0,0060	4,69		0,06
00378 / SINAPI	Armador							h	0,0424	6,25		0,57
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,62	MATERIAL	4,94	CUSTO TOTAL	5,56			PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (114,28008)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,31			6,87	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	TD
M 00032 / SINAPI	Aço ca-50, 6,3 mm, vergalhao										kg	1,00
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares										h	0,059
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares										h	0,020

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

CÓDIGO		Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista										UN	
95308 / SINAPI												h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA													
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA (114,28%)								UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06114 / SINAPI		Ajudante de armador								h	0,0093	4,69	0,49
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,09	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL		0,09	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (114,2800%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)		0,02	0,11	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA													
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD
P 06114 / SINAPI		Ajudante de armador										h	0,0093

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 226

RptRelacaoComposicoesEmpre





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista							UN	QTD		
95335/ SINAPI											
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,28%)							UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico							h	0,0145	6,25	0,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,19	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,19	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,04	0,23			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico							h	0,145		

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista							UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
95389/SINAPI											
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,28%)							UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37623 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria/misturador (coletado caixa)							h	0,0067	5,28	0,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,07	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,07	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,02	0,09			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
P 37623 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria/misturador (coletado caixa)							h	0,067		

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista										UN	QTD		
95360/SINAPI														
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,28%)										UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04230/SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos										h	0,0093	6,82	0,63
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,13	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL		0,13	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (114,2800%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)		0,03	0,16		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD		
P 04230/SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos										h	0,093		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 229

RptRelacaoComposicoesEmpRm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista										UN			
95371/ SINAPI											h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,28%)										UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750 / SINAPI	Pedreiro										h	0,0171	6,25	0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,22	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,22	PREÇO TOTAL						
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,05	0,27						
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
F 04750 / SINAPI	Pedreiro										h	0,0171	6,25	0,11

CÓDIGO	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista							UN			
95372 / SINAPI								h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,28%)							UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04783 / SINAPI	Pintor							h	0,0119	6,25	0,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,15	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,15	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,04	0,19			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
P 04783 / SINAPI	Pintor							h		0,019	

CÓDIGO	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista										UNID				
95378/SINAPI											h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA															
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,28%)										UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
06111 / SINAPI	Servente										h	0,0171	4,34	0,07	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,15		MATERIAL		0,00		CUSTO TOTAL		0,15	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC. ( 114,2800%)		0,00		SERV. TERCEIRO		0,00		BDI (23,5400 %)		0,04	0,19
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA															
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD			
P 06111 / SINAPI	Servente										h		0,01		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Nucleo

RptRelacaoComposicoesEmpRm





CÓDIGO		Eletricista com encargos complementares						NID
88264/ SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,56		1,56		
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aco 1 "	un	0,0001	315,25		0,03		
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,0003	135,93		0,04		
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0002	204,80		0,04		
38477 / SINAPI	Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida	un	0,0000	580,00		0,00		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,50		0,50		
		MAO-DE-OBRA (114,288)						
02436 / SINAPI	Eletricista	h	1,0301	6,23		3,80		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MAO DE OBRA	13,79	MATERIAL	3,44	CUSTO TOTAL	17,30	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,07	ENC. ( 114,28008)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	4,07	21,37
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1 0000					
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1 0000					
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1 0000					
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1 0000					
O 88236 / SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h	1 0000					
O 88237 / SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h	1 0000					
O 95332 / SINAPI	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista	h	1 0000					
P 02436 / SINAPI	Eletricista	h	1 0000					

CÓDIGO	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_1										UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
91842 / SINAPI	2/2015													
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	EQUIPAMENTO										UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w										un	0,0000	675,00	6,00
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v										un	0,0000	695,92	6,00
MATERIAL														
34562 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, 1,60 mm (0,016 kg/m)										kg	0,0016	10,35	0,02
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm desabertura, com absorvedor de energia										un	0,0002	108,07	0,02

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 233

RptRelacaoComposicoesEm: Form

CÓDIGO	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af. 1					UN	
91842 / SINAPI	2/2015						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0004	23,99	0,01		
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupl	un	0,0002	94,94	0,02		
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0002	137,36	0,03		
36144 / SINAPI	Respirador descartável sem válvula de exalação, pff 1	un	0,0160	0,90	0,01		
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,1440	1,56	0,02		
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0002	15,30	0,00		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	38,78	0,01		
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0014	5,47	0,01		
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	110,00	0,02		
02689 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 20 mm	m	1,1000	1,37	1,41		
00010 / SINAPI	Balde plástico capacidade *10* 1	un	0,0012	8,02	0,01		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0020	7,27	0,01		
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliéster 23 cm (sem cabo)	un	0,0002	9,70	0,00		
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0000	204,80	0,00		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,1440	0,50	0,07		
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,0000	135,93	0,00		
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1 "	un	0,0000	315,25	0,00		
38477 / SINAPI	Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida	un	0,0000	580,00	0,00		
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0002	21,51	0,00		
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0004	7,14	0,00		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,1440	0,02	0,00		
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,1440	0,37	0,05		
02436 / SINAPI	Eletricista	h	0,0742	6,25	0,9		
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista	h	0,0742	4,69	0,5		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,80	MATERIAL	1,94	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO		ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	
					PREÇO TOTAL	4,62	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 02689 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 20 mm					m	1,10
M 34562 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, 1,60 mm (0,016 kg/m)					kg	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Página 234

RptRelacaoComposicoesEmpreg: em



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Eletróduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af 1	NID
91842 / SINAPI	2/2015	m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 0,0720
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,0720

CÓDIGO	Eletróduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af	NID			
91852 / SINAPI	-12/2015	m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	695,92	0,00
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0000	675,03	0,00
MATERIAL					
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,2580	0,37	0,10
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0004	137,35	0,05
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupl	un	0,0002	94,94	0,02
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0006	23,99	0,01
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm deabertura, com absorvedor de energia	un	0,0002	108,07	0,02
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,2580	1,56	0,40
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,2580	0,56	0,13
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0000	204,80	0,00
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,2580	0,02	0,01
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0006	7,14	0,00
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0004	21,51	0,01
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un	0,0004	9,70	0,00
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1 "	un	0,0000	315,25	0,00
38477 / SINAPI	Escada extensivel em alumínio com 6,00 m estendida	un	0,0000	580,00	0,00
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,0000	135,93	0,00
02689 / SINAPI	Eletróduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 20 mm	m	1,0170	1,37	1,39
00010 / SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un	0,0020	8,02	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	110,00	0,02
12915 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0024	5,47	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0036	7,27	0,03
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0004	38,78	0,02
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0004	15,30	0,01
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0288	0,90	0,03
E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 235

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Eletróduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af										UN	D		
91852 / SINAPI	12/2015													
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,28%)										UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02436 / SINAPI	Eletricista										h	0,1329	6,25	1 78
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista										h	0,1329	4,69	1 34
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,23	MATERIAL	2,17	CUSTO TOTAL		5,40	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		1,27	6,67				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD		
M 02689 / SINAPI	Eletróduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 20 mm										m	1,0170		
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares										h	0,1190		
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares										h	0,1190		

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	UN	D
02278 / ORSE			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0384
01605 / ORSE	Massa corrida a base pva (coralaz ou similar)	l	0,5000
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0007
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0001
04728 / ORSE	Talhadreira chata 10"	un	0,0001
04729 / ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0001
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0509
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,2000
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0012
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0004
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0000
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0222
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0013
11250 / ORSE	Rolo 14 de carneiro 20cm	un	0,0007

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 236

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Maio/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques							NID
02278/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0009	17,70	0,02			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0022	3,20	0,01			
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	110,00	0,00			
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0013	5,60	0,01			
MÃO-DE-OBRA (114,28%)								
06111 /SINAPI	Servente	h	0,2000	4,34	1,86			
04783 /SINAPI	Pintor	h	0,3000	6,25	4,02			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	326,00	0,07			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0022	5,65	0,01			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0509	2,50	0,13			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,75	MATERIAL	2,44	CUSTO TOTAL	8,53	PREGO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%)	3,13	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI (23,5400 %)	2,01	10,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01605 /ORSE	Massa corrida a base pva (coral ou similar)						l	0 5000
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)						un	0 2000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0 2000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor						h	0 3000
P 04783 /SINAPI	Pintor						h	0 3000
P 06111 /SINAPI	Servente						h	0 3000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 237

RptRelacaoComposicoesEmp Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Maio/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
88267/SINAPI										
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupl	un	0,0007	94,94	0 07					
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001	315,25	0 03					
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliéster 23 cm (sem cabo)	un	0,0015	9,70	0 01					
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0002	204,80	0 04					
38477 / SINAPI	Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida	un	0,0000	580,00	0 00					
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas 50 x 35 x 25" cm	un	0,0003	135,93	0 04					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,56	1 56					
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0015	15,30	0 02					
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016	38,78	0 06					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,0137	7,27	0 10					
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0091	5,47	0 05					
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0007	110,00	0 08					
00010 / SINAPI	Balde plástico capacidade 10" l	un	0,0080	8,02	0 06					
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0026	23,99	0 06					
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetões trava dupla 53" mm de abertura, com absorvedor de energia	un	0,0011	108,07	0 12					
36144 / SINAPI	Respirador descartável sem válvula de exalação, pff 1	un	0,1115	0,90	0 10					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,50	0 50					
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,37	0 37					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,02	0 12					
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0027	7,14	0 12					
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0012	137,36	0 16					
38390 / SINAPI	Rolo de 1a de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0015	21,51	0 13					
MÃO-DE-OBRA (114,28%)										
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	1,0145	6,25	13,19					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		13,58	MATERIAL		3,44	CUSTO TOTAL		17,09
EQUIPAMENTO		0,07	ENC. (114,2800%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	
								4,02	21,11	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)						h		1,00 00	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)						h		1,00 00	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)						h		1,00 00	

Prefeitura Municipal de Itabaiana

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 238

RptRelacaoComposicoesEmp Form

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 198048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	UNID
88267/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	
O 88236/SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h 1,0000
O 88237/SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h 1,0000
O 95335/SINAPI	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h 1,0000

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID									
10555/ORSE		h									
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	3,50	0,23						
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	110,00	0,50						
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0002	19,50	0,00						
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,50	0,00						
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	68,65	0,10						
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,27	0,02						
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,08	0,00						
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0002	26,16	0,01						
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	3,20	0,01						
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0018	17,70	0,03						
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,78	0,03						
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,50	0,00						
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02						
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	5,65	0,03						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	2,50	0,25						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00	0,13						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	1,95	CUSTO TOTAL	2,36	PREÇO TOTAL	0,13	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI (23,5400 %)	0,56			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)									un	0 1018
E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros											

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento do Obras de Sergipe

Página 239

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID
10555/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 00941/ORSE	Fardamento	un 0,1018
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008
M 02378/ORSE	Vale transporte	un 0,0654
M 10585/ORSE	Arco de serra	un 0,0002
M 10586/ORSE	Torquesa	un 0,0006
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0018
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID
10551/ORSE		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0001	679,89	0,07
11248 /ORSE	Furadeira elétrica profissional	un	0,0001	300,30	0,03
MATERIAL					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0019	17,70	0,03
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	28,16	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,27	0,02
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	38,78	0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,50	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,08	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	3,20	0,01

  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUISE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento do Obras de Sergipe

Página 240

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID
10551 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	un 0,0007 5,50 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	pr 0,0654 3,50 0,23
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045 110,00 0,50
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0015 68,45 0,10
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un 0,0001 29,79 0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0002 15,15 0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0002 15,45 0,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045 5,63 0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018 2,50 0,25
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004 326,00 0,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,10 ENC. ( 114,2800%)	0,00
MÃO DE OBRA	0,00	
MATERIAL	1,95	
SERV. TERCEIRO	0,41	
CUSTO TOTAL	2,46	
BDI (23,5400 %)	0,58	
PREÇO TOTAL	3,04	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 11249 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un 0 0001
E 11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0 0001
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0 0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0 0007
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0 0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0 0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0 0045
M 11244 / ORSE	Martelo com unha	un 0 0045
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0 0002
M 00941 / ORSE	Fardamento	un 0 0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0 0007
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un 0 0654
M 10577 / ORSE	Serrote 40cm	un 0 0001
M 10578 / ORSE	Formão grande	un 0 0002
M 10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0 0002

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 241

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID
10551 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 11249 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un 0 0001
E 11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0 0001
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0 0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0 0007
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0 0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0 0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0 0045
M 11244 / ORSE	Martelo com unha	un 0 0045
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0 0002
M 00941 / ORSE	Fardamento	un 0 0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0 0007
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un 0 0654
M 10577 / ORSE	Serrote 40cm	un 0 0001
M 10578 / ORSE	Formão grande	un 0 0002
M 10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0 0002

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 242

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista	UN	QTD
10552 / ORSE			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654
M 10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0018
M 11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002
M 11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,0002
M 11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ej	0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador	UN	D		
10554 /ORSE					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	3,50	0,23
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,50	0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	68,45	0,10
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	110,00	0,50

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 243

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009


Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador	UN
10554 / ORSE		R

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,08	0,00
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	41,30	0,02
10592 / ORSE	Lima chata 1 1/2"	un	0,0001	8,56	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,78	0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,27	0,02
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	31,36	0,01
10593 / ORSE	Prato simples 30cm	un	0,0001	45,47	0,00
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	21,96	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,50	0,00
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	18,80	0,01
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	16,25	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0018	17,70	0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	3,20	0,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	2,50	0,25
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	5,65	0,03
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ej	0,0004	326,00	0,13

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI (23,5400 %)	0,57	2,99

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654
M 10592 / ORSE	Lima chata 1 1/2"	un	0,0001
M 10593 / ORSE	Prato simples 30cm	un	0,0001
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0018
M 11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011
M 11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007

  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 244

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador	UNID
10554/ORSE		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un 0,0006
M 11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un 0,0004
M 11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un 0,0004
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID			
10550 /ORSE					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	68,45	10,27
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	17,05	1,71
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,30	1,63
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	3,50	2,29
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,50	4,40
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,27	16,71
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	10,18
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,75	8,22
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,0007	17,00	11,90
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97	27,29
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	10,95	2,19
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	9,00	1,80
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,08	4,85
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	16,70	3,34
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	11,45	4,58
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	7,16	3,58

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 245

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama


RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID			
10550/ORSE					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,50	0,30
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	110,00	0,50
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	3,20	0,01
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	14,90	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,78	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0018	17,70	0,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00	0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	2,50	0,05
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	5,65	0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,00
		ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,41
				CUSTO TOTAL	2,41
				BDI (23,5400 %)	0,57
				PREÇO TOTAL	2,98

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654
M 04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005
M 04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004
M 10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0004
M 10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002
M 10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0002
M 11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001
M 11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0001
M 11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0007
M 11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001
M 11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002
M 11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023



Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 246

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Maio/2018-1 Mês: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10550/ORSE					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	1,0008		
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	1,0002		
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	1,0006		
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	1,0045		
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	1,0045		
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	1,0018		
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,1018		
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10553/ORSE					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045	5,60	0,03
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,08	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,50	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,78	0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,27	0,02
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	139,30	0,01
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045	22,49	0,10
11250 / ORSE	Rolo 18 de carneiro 20cm	un	0,0023	23,32	0,05
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0018	17,70	0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	3,20	0,01
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0004	15,20	0,01
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015	68,45	0,10
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,50	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	3,50	0,23
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	7,16	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	110,00	0,50
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	0,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras do Sergipe

Página 247

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Maio/2018-1 Mês: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10553/ORSE					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	5,65	0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	2,50	0,25
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00	0,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,14
		ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,41
				BDI (23,5400 %)	0,60
					3,15
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018		
M 00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015		
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654		
M 04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005		
M 04725 / ORSE	Espátula	un	0,0004		
M 10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045		
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045		
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0018		
M 11250 / ORSE	Rolo 18 de carneiro 20cm	un	0,0023		
M 11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045		
M 11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0001		
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023		
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008		
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUISE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras do Sergipe

Página 248

RptRelacaoComposicoesEmpForm





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Serralheiro	UNID
10594 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0045 3,20 0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0018 17,70 0,03
10586 / ORSE	Torquesa	un 0,0002 26,16 0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023 7,27 0,02
10585 / ORSE	Arco de serra	un 0,0002 19,50 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045 110,00 0,50
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0015 68,45 0,10
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008 38,78 0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 10,50 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006 8,03 0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008 5,50 0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018 10,00 1,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0654 3,50 0,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018 2,50 0,25
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004 326,00 3,13
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045 5,65 3,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,2800%) 0,00 MATERIAL 1,95 CUSTO TOTAL 2,36 PREÇO TOTAL 2,92
ENC. ( 114,2800%) 0,00		SERV. TERCEIRO 0,41 BDI (23,5400 %) 0,56
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0 1018
M 00941 / ORSE	Fardamento	un 0 1015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0 0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un 0 0654
M 10585 / ORSE	Arco de serra	un 0 0002
M 10586 / ORSE	Torquesa	un 0 0002
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0 0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0 0018
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0 0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0 0008

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 249

RptRelacaoComposicoesEm:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Serralheiro	UNID
10594 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 10,50 0,00
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006 8,03 0,00
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045 110,00 0,50
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un 0,0004 326,00 3,13
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	cj 0,0004 326,00 3,13
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045 5,65 3,03

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUSE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID
10549 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006 8,03 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0941 3,50 0,33
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0018 17,70 0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 10,50 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008 38,78 0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023 7,27 0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0002 110,00 0,22
10788 / ORSE	Fá quadrada	un 0,0002 17,29 0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018 10,00 1,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0045 3,20 0,11
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045 110,00 0,50
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001 15,80 0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008 5,50 0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0015 68,45 0,10
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0003 8,02 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045 5,65 0,25
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018 2,50 0,25
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004 326,00 3,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,2800%) 0,00 MATERIAL 2,06 CUSTO TOTAL 2,47 PREÇO TOTAL 3,05
ENC. ( 114,2800%) 0,00		SERV. TERCEIRO 0,41 BDI (23,5400 %) 0,58

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 250

RptRelacaoComposicoesEm:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID
10549 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	QTD
M 00941 / ORSE	Fardamento	un
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	un
M 02378 / ORSE	Vale transporte	pr
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un
M 10788 / ORSE	Pá quadrada	un
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	par
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	cj
		un

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador	UNID
10603 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	QTD
11273 / ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsa, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	pr
11272 / ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un
11271 / ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x 225mm ref. 207206BR Belzer	un
11270 / ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un
		un

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento da Obra de Sergipe

Página 251

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador	UNID
10603 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	QTD
00941 / ORSE	Fardamento	un
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un
02378 / ORSE	Vale transporte	un
10492 / ORSE	Cesta Básica	un
10596 / ORSE	Protetor auricular	un
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un
11274 / ORSE	Grampo de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	un
11282 / ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. 61000KB2 Black & Decker	par
11286 / ORSE	Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un
11285 / ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI - 140ED	un
11284 / ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un
11283 / ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un
11275 / ORSE	Alicate de pressão 11"	un
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un
11281 / ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	par
11280 / ORSE	Chave inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un
11279 / ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref. 44044101 Tramontina ou similar	un
11278 / ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un
11277 / ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref. 138 Z Gedore	un
11276 / ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un
		un
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,28008)
	0,00	SERV. TERCEIRO
	2,65	MATERIAL
	0,41	BDI (23,54008)
	3,06	CUSTO TOTAL
	0,72	PREÇO TOTAL
		3,78
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUISE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço do terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento da Obra de Sergipe

Página 252

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 10009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador	UNID
10603/ORSE		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un 0,003
M 11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un 0,001
M 11272 /ORSE	Alicate Climpador ( cripador )	un 0,001
M 11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsa, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un 0,002
M 11274 /ORSE	Grampo de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un 0,003
M 11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un 0,002
M 11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforç	un 0,002
M 11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un 0,002
M 11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un 0,002
M 11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un 0,002
M 11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un 0,002
M 11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un 0,008
M 11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000B2 Black e Decker	un 0,002
M 11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un 0,001
M 11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un 0,002
M 11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140BD 220V - BAMB0221 - WMI- 140BD	un 0,001
M 11286 /ORSE	Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un 0,003
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	par 0,023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,006
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,018
M 00941 /ORSE	Fardamento	un 0,015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,054
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,018

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 253

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 10009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador	UNID
10603/ORSE		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,045

CÓDIGO	Epi (encargos complementares) - horista	UNID
88237/SINAPI		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36146 /SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un 0,0012 137,36 0,16
36149 /SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupla	un 0,0007 94,94 0,07
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	par 0,0137 7,27 0,10
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0016 38,78 0,06
36144 /SINAPI	Respirador descartável sem válvula de exalação, pff 1	un 0,1115 0,90 0,10
36153 /SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetões trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un 0,0011 108,07 0,12
36150 /SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un 0,0026 23,99 0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (114,28008)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400%) 0,15 PREÇO TOTAL 0,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	par 0,037
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,016
M 36144 /SINAPI	Respirador descartável sem válvula de exalação, pff 1	un 0,115
M 36146 /SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un 0,012
M 36149 /SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupla	un 0,007
M 36150 /SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un 0,026
M 36153 /SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetões trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un 0,011

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

CÓDIGO	Fabricação de forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af. 12/2015	UNID
92270/SINAPI		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 254

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Mod: R\$

CÓDIGO	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af 12/2015	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
92270 / SINAPI					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7" (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0000	675,00	0,00
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7" (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	695,92	0,00
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0000	1.015,69	0,00
MATERIAL					
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0008	21,51	0,02
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0014	7,14	0,01
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un	0,0008	9,70	0,01
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,6140	0,02	0,01
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0000	315,25	0,00
38477 / SINAPI	Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida	un	0,0000	580,00	0,00
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,0001	135,93	0,01
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0001	204,00	0,02
05068 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0310	9,66	0,30
04517 / SINAPI	Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo-p/forma)	m	4,1180	0,89	1,67
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	110,00	0,04
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0042	8,02	0,03
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0684	0,90	0,06
36153 / SINAPI	Talabarte de seguranga, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un	0,0007	108,07	0,08
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupl	un	0,0004	94,94	0,04
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,6140	1,56	0,96
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,6140	0,37	0,23
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0007	137,36	0,10
36150 / SINAPI	Avental de seguranga de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0015	23,99	0,04
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,6140	0,50	0,31
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0008	15,30	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranga com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0010	38,78	0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0084	7,27	0,06
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0048	5,47	0,03
06189 / SINAPI	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") nao aparelhada	m	3,7070	8,62	31,95
06117 / SINAPI	Auxiliar de carpinteiro	h	0,0890	4,69	0,89
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e equipamentos	h	0,0889	6,82	1,30

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 255

RptRelacaoComposicoesEmpForn



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Mod: R\$

CÓDIGO	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015					UNI		
92270 / SINAPI						m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,28%)				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas				h	0,4421	6,25	5,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda				kw/h	0,1585	0,46	0,73
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,13	MATERIAL	37,98	CUSTO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,02	ENC. ( 114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	
						46,20		FREÇO TOTAL
						10,88		57,08
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	CUSTO TOTAL
M 04517 / SINAPI	Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo-p/forma)					m	4,1180	4,1180
M 05068 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)					kg	0,0310	0,0310
M 06189 / SINAPI	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") nao aparelhada					m	3,7070	3,7070
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares					h	0,0890	0,0890
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares					h	0,4421	0,4421
O 91692 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015					chp	0,0510	0,0510
O 91693 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015					chi	0,0510	0,0510

CÓDIGO	Ferramentas (encargos complementares) - horista	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
88236 / SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7" (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	695,92	0,00
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7" (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0001	675,00	0,07
MATERIAL					
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un	0,0015	9,70	0,14
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0091	5,47	0,15
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0080	8,02	0,16
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,0003	135,93	0,16
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0015	21,51	0,16
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0007	110,00	0,16
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0027	7,14	0,16
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0015	15,30	0,16

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 256

RptRelacaoComposicoesEmpForn

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO		Ferramentas (encargos complementares) - horista					NID		
88236/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1 "					un	0,0001	315,25	0,03
38477 / SINAPI	Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida					un	0,0000	580,00	0,00
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus					un	0,0002	204,80	0,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,34	CUSTO TOTAL		0,41	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,07	ENC. ( 114,28008)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		0,10	0,51
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		
E 11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w					un	1,0001	1,0001	
E 38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, +5.000* rpm, 220 v					un	1,0000	1,0000	
M 38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus					un	1,0002	1,0002	
M 38477 / SINAPI	Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida					un	1,0000	1,0000	
M 00010 / SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l					un	1,0080	1,0080	
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara					un	1,0007	1,0007	
M 12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m					un	1,0091	1,0091	
M 25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento					l	1,0015	1,0015	
M 38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m					un	1,0027	1,0027	
M 38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)					un	1,0015	1,0015	
M 38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)					un	1,0015	1,0015	
M 38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1 "					un	1,0001	1,0001	
M 38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm					un	1,0003	1,0003	

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015					UNID
03171/ORSE						m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						2
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira elétrica profissional	un	0,0001	300,30	0,03	
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0001	679,89	0,07	
MATERIAL						
04509 /SINAPI	Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm nao aparelhada	m	1.0890	3,42	1,72	
	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	m	1,2270	5,87	1,20	

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 257

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10


Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015					UN	D
03171/ORSE						m	2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
01569 /ORSE							
05069 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000	9,85	0,99		
05068 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250	9,66	0,24		
00333 /SINAPI	Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	11,80	1,77		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	110,00	0,00		
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em água	l	0,0200	6,08	0,12		
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	28,16	0,01		
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	8,08	0,01		
06193 /SINAPI	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 20,0cm (1 x 8") nao aparelhada	m	0,1220	5,74	0,70		
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0019	68,45	0,13		
00629 /ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	0,2340	18,10	4,24		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1238	10,00	1,24		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0028	7,27	0,02		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0009	38,78	0,03		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,50	0,00		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009	5,50	0,01		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0022	17,70	0,04		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0055	3,20	0,02		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	15,45	0,00		
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,79	0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0055	110,00	0,61		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00		
04728 /ORSE	Telhadeira chata 10"	un	0,0001	8,02	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0865	3,50	0,30		
10788 /ORSE	Pé quadrada	un	0,0000	17,29	0,00		
	MÃO-DE-OBRA (114,288)						
06111 /SINAPI	Servente	h	0,2430	4,34	2,15		
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,9730	6,25	13,13		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	326,00	0,16		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0055	5,65	0,03		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1238	2,50	0,31		



Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 258

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 10009

Ref: Maio/2018-1 Moed: R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015						UN	QTD
03171 /ORSE							m	1
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,13	MATERIAL	21,40	CUSTO TOTAL	37,29	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,10	ENC. (114,2800%)	8,16	SERV. TERCEIRO	0,50	BDI (23,5400 %)	8,78	46,07
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00629 /ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar						m2	0,340
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)						m	1,370
M 00333 /SINAPI	Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)						kg	0,300
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua						l	0,200
M 04509 /SINAPI	Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm nao aparelhada						m	1,190
M 05068 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)						kg	0,1250
M 05069 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)						kg	0,1000
M 06193 /SINAPI	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 20,0cm (1 x 8") nao aparelhada						m	0,120
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1430
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	0,1430
P 06111 /SINAPI	Servente						h	0,1430
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas						h	0,1430

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015				UN	QTD
00115/ORSE					m	1
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira elétrica profissional	un	0,0001	300,30	0	03
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0001	679,89	0	07
MATERIAL						
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200	6,08	0	12
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,5640	23,05	13	46
00333 /SINAPI	Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	11,80	1	77
04509 /SINAPI	Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm nao aparelhada	m	2,7220	3,42	9	31
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0003	110,00	0	03
05068 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250	9,66	0	24
05069 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000	9,85	0	99

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 259

RptRelacaoComposicoesEmpi.htm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 10009

Ref: Maio/2018-1 Moed: R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015							UN			
00115/ORSE								m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TC	AL
06193 /SINAPI	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 20,0cm (1 x 8") nao aparelhada						m	0,3060	5,74		1,76
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)						par	0,0065	7,27		0,70
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado						par	0,0021	38,78		0,38
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0006	10,50		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0017	8,08		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,2881	10,00		2,38
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0128	110,00		1,11
11244 /ORSE	Martelo com unha						un	0,0003	20,16		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada						un	0,0003	17,29		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30						un	0,0051	17,70		0,09
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0128	3,20		0,04
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm						un	0,0003	15,45		0,00
10578 /ORSE	Formão grande						un	0,0003	15,15		0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm						un	0,0001	29,79		0,00
00941 /ORSE	Fardamento						un	0,0042	68,45		0,09
01651 /ORSE	Oculos branco proteção						pr	0,0021	5,50		0,01
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)						m	3,0670	5,87		18,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0002	15,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0004	8,02		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,2282	3,50		0,00
MÃO-DE-OBRA (114,28%)											
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas						h	1,3330	6,25		17,05
06111 /SINAPI	Servente						h	1,5000	4,34		13,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						ej	0,0011	326,00		0,06
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,2881	2,50		0,02
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0128	5,65		0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		14,84	MATERIAL	51,37	CUSTO TOTAL	84,42	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,10	ENC. (114,2800%)	16,96	SERV. TERCEIRO	1,15	BDI (23,5400 %)	19,87	104,29		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar							m2	0,540		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 260

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rafael Menezes dos Santos

Arq.º Urb. - CAU/SE nº 196048-2

Coordenador de Nucleo

RptRelacaoComposicoesEmpi.htm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	UNID
00115/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 1,0670
M 00333 / SINAPI	Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg 1,1500
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l 0,0200
M 04509 / SINAPI	Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm nao aparelhada	m 2,7220
M 05068 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg 0,0250
M 05069 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg 0,1000
M 06193 / SINAPI	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 20,0cm (1 x 5") nao aparelhada	m 3,0600
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,5000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 1,3300
P 06111 / SINAPI	Servente	h 1,5000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 1,3300

CÓDIGO	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	UNID			
00116/ORSE		2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	679,89	0,07
11248 /ORSE	Furadeira eletrica profissional	un	0,0001	300,30	0,03
MATERIAL					
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200	6,08	0,12
00333 /SINAPI	Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	11,80	0,77
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	110,00	0,03
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	28,16	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	17,29	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0042	17,70	0,07
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0105	3,20	0,03
04509 /SINAPI	Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm nao aparelhada	m	1,0890	3,42	0,72
05068 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250	9,66	0,24
05069 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000	9,85	0,99
06193 /SINAPI	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 20,0cm (1 x 8") nao aparelhada	m	0,1220	5,74	0,70
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par	0,0053	7,27	0,04
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0018	38,78	0,07
E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 261

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015					UNID
00116/ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	10,50	0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0014	8,08	0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2365	10,00	2,37	
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,2340	23,05	5,39	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0035	68,45	0,24	
01569 /ORSE	Madeira miata serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,2270	5,87	7,30	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0018	5,50	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1906	3,50	0,67	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	8,02	0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	15,45	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0105	110,00	1,16	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,79	0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00	
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)					
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,9730	6,25	13,33	
06111 / SINAPI	Servente	h	1,3500	4,34	12,15	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0105	5,65	0,16	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0009	326,00	0,19	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2365	2,50	0,19	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,94	MATERIAL	24,86	
EQUIPAMENTO		0,10	ENC. ( 114,2800%)	13,64	SERV. TERCEIRO	0,94
					BDI (23,5400 %)	12,12
						63,60

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,2340	23,05	5,39
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,2270	5,87	7,30
M 00333 / SINAPI	Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	11,80	0,77
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200	6,08	0,12
M 04509 / SINAPI	Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm nao aparelhada	m	1,0890	3,42	0,72
M 05068 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250	9,66	0,24

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 262

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	UNID
00116/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 05069 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg 0,1000
M 06193 / SINAPI	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 20,0cm (1 x 8") nao aparelhada	m 0,1220
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,3500
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,9730
P 06111 / SINAPI	Servente	h 1,3500
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,9730

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	UNID
00085/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un 0,0001 300,30 0,03
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,0001 679,89 0,07
MATERIAL		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0016 8,08 0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fpa 30	un 0,0050 17,70 0,09
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0003 110,00 0,03
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em água	l 0,0150 6,08 0,09
00333 / SINAPI	Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg 0,1500 11,00 1,77
11244 / ORSE	Martelo com unha	un 0,0003 28,16 0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0003 17,29 0,01
04509 / SINAPI	Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm nao aparelhada	m 1,3300 3,42 4,55
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0003 15,45 0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0126 3,20 0,04
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0003 15,15 0,00
10577 / ORSE	Serrrote 40cm	un 0,0001 29,79 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0126 110,00 1,39
04729 / ORSE	Mazreta 1 kg com cabo	un 0,0001 15,83 0,00
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar	m2 0,3700 23,05 8,53
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0021 38,78 0,08
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par 0,0064 7,27 0,05
05067 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg 0,3000 10,30 3,09
	Almoço (Participação do empregador)	un 0,2850 10,00 2,85

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 263

RptRelacaoComposicoesEmpreim



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	UNID
00085/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 / ORSE		un 0,0004 8,02 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0006 10,50 0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0042 68,45 0,29
00941 / ORSE	Fardamento	m 0,3300 5,87 1,94
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	pr 0,0021 5,50 0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	un 0,2233 3,50 0,78
02378 / ORSE	Vale transporte	
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 1,4000 6,25 8,75
06111 / SINAPI	Servente	h 1,4000 4,34 6,08
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0126 5,65 0,71
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,2850 2,50 0,72
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un 0,0012 326,00 0,39
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,10	ENC. (114,2800%) 16,94
		14,83 MATERIAL 25,62 CUSTO TOTAL 58,66
		13,81 SERV. TERCEIRO 1,17 BDI (23,5400%) 13,81
		72,47
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar	un 0,3700
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m2 0,3700
M 00333 / SINAPI	Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	m 0,3700
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em água	kg 0,1100
M 04509 / SINAPI	Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm nao aparelhada	l 0,0150
M 05067 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	m 1,3300
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	kg 0,3300
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 1,4000
P 06111 / SINAPI	Servente	h 1,4000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 1,4000

Prefeitura Municipal de Itabiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 264

RptRelacaoComposicoesEmpreim





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015					UNID
91959 / SINAPI						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0000	675,00	0,00	
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	695,92	0,00	
MATERIAL						
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,9040	0,37	0,33	
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0007	110,00	0,08	
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0081	5,47	0,04	
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0025	7,14	0,02	
38112 / SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)	un	2,0000	4,48	0,09	
38099 / SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interrup	un	1,0000	0,98	0,98	
38094 / SINAPI	Espelho / placa de 3 postes 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un	1,0000	1,90	0,90	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,9040	0,02	0,02	
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un	0,0009	108,07	0,10	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,9040	0,50	0,45	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,9040	1,56	0,41	
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0014	15,30	0,02	
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,1008	0,90	0,09	
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0011	137,36	0,15	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0123	7,27	0,09	
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0023	23,99	0,06	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0014	38,78	0,05	
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupl	un	0,0007	94,94	0,07	
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0002	204,80	0,04	
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0072	8,02	0,06	
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,0002	135,93	0,03	
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1 "	un	0,0000	315,25	0,00	
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un	0,0014	9,70	0,01	
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0014	21,51	0,03	
38477 / SINAPI	Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida	un	0,0000	580,00	0,00	
MÃO-DE-OBRA (114,28)						
02436 / SINAPI	Eletricista	h	0,5294	6,25	0,09	
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista	h	0,4017	4,69	0,04	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,24	MATERIAL	14,84	CUSTO TOTAL
			26,12			PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 265

RptRelacaoComposicoesEmp. form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015						UNID	
EQUIPAMENTO	0,04	ENC. ( 114,2800\$)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 \$)	6,15	32,27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 91946 / SINAPI	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação.						un	1,000
O 91958 / SINAPI	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015						un	1,000

CÓDIGO	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015					UNID
91958/SINAPI						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
38413 / SINAPI	Lixadeira eletrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	695,92	0,00	
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0000	675,00	0,00	
MATERIAL						
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0022	7,14	0,02	
38112 / SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)	un	2,0000	4,48	0,09	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,7800	0,02	0,02	
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,7800	0,37	0,29	
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0012	21,51	0,03	
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0070	0,90	0,08	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006	110,00	0,07	
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0070	5,47	0,04	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0106	7,27	0,08	
12893 / SINAPI	Bota de seguranc;a com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0012	38,78	0,05	
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0012	15,30	0,02	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,7800	0,50	0,39	
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0010	137,36	0,14	
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupl	un	0,0006	94,94	0,06	
36150 / SINAPI	Avental de seguranc;a de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0020	23,99	0,05	
36153 / SINAPI	Talabarte de seguranc;a, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm deabertura, com absorvedor de energia	un	0,0008	108,07	0,09	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,7800	1,56	0,22	
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0062	8,02	0,05	
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aco 1 "	un	0,0000	315,25	0,00	
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,0002	135,93	0,03	

Prefeitura Municipal de Itabalana

Rafael Mendes dos Santos

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 266

RptRelacaoComposicoesEmp. form

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Interrupção simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
91958/SINAPI		un	0,0002	204,80	40,96
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0002	204,80	40,96
38477 / SINAPI	Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida	un	0,0000	580,00	0,00
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un	0,0012	9,70	11,64
00247 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (114,28%)				
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista	h	0,4017	4,69	1,88
02436 / SINAPI	Eletricista	h	0,4017	6,25	2,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
EQUIPAMENTO	0,04	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	11,56
				CUSTO TOTAL	21,10
				BDI (23,5400 %)	4,97
				PREÇO TOTAL	26,07
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 38112 / SINAPI	Interrupção simples 10a, 250v (apenas modulo)	un	2,0000		409,60
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,9000		4,22
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,9000		5,63

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07692/ORSE		m³	1,00	26,07	26,07
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un	0,0000	300,30	0,00
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0000	679,69	0,00
MATERIAL					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0113	3,20	0,36
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0044	17,70	0,78
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	17,05	0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	26,16	0,00
10789 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	17,29	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	15,80	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,50	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	15,45	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00
04728 / ORSE	Talhadoreira chata 10"	un	0,0005	8,02	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 267

RptRelacaoComposicoesEmp Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07692/ORSE		m³	1,00	41,04	41,04
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	11,45	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	7,16	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2112	3,50	0,74
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	5,50	0,01
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0037	68,45	0,25
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2564	10,00	2,56
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0057	7,27	0,04
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0113	110,00	1,24
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	8,08	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	10,50	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0020	35,78	0,08
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,30	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0003	110,00	0,33
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	14,90	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,0003	17,00	0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,75	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	28,16	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	9,00	0,00
MÃO-DE-OBRA (114,28%)					
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,25	2,25
06111 / SINAPI	Servente	h	1,6200	4,34	7,04
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600	6,25	2,25
00378 / SINAPI	Armador	h	0,1800	6,25	1,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2564	2,50	0,64
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0113	5,55	0,06
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	co	0,0009	326,00	0,29
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%)	14,46	SERV. TERCEIRO	0,99
				CUSTO TOTAL	33,22
				BDI (23,5400 %)	7,82
				PREÇO TOTAL	41,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 268

RptRelacaoComposicoesEmp Form

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Descrição	UN	QTD
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,6200
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,3600
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,3600
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	1,1800
P 00378 / SINAPI	Armador	h	1,1800
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	1,3600
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h	1,3600
P 06111 / SINAPI	Servente	h	1,6200

CÓDIGO	Descrição	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00128/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un	0,0000	300,30	0,00
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0000	679,89	0,00
MATERIAL					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2112	3,50	0,74
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	5,50	0,01
04174 / ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	7,16	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	11,45	0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0037	68,45	0,25
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	8,02	0,00
04729 / ORSE	Mazeta 1 kg com cabo	un	0,0002	15,80	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0113	3,20	0,04
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2564	10,00	0,56
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	28,16	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,75	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0003	17,00	0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0044	17,70	0,08

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 259

RptRelacaoComposicoesEmpForm




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento				UN
00128/ORSE					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	17,29	0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	9,00	0,00
10790 /ORSE	Furmo de face	un	0,0000	17,05	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,30	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	10,50	0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	15,45	0,00
11264 /ORSE	Maxreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	14,90	0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,50	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camera	un	0,0003	110,00	0,33
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0057	7,27	0,34
12893 / SINAPI	Bota de seguranc;a com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0020	38,78	0,08
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranc;a aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	8,08	0,01
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0113	110,00	1,24
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	26,16	0,00
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00
					
Prefeitura Municipal de Itabaiana					
Rafael Meneses dos Santos					
Arq. e Urb. - CAUISE nº 196048-2					
Coordenador de Núcleo					
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,25	4,12
06111 / SINAPI	Servente	h	1,6200	4,34	15,7
00378 / SINAPI	Armador	h	0,1800	6,25	2,11
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600	6,25	4,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0113	5,65	0,6
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0009	326,00	0,19
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2564	2,50	0,64
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
MÃO DE OBRA		12,66	MATERIAL		5,11
CUSTO TOTAL		33,22	SERV. TERCEIRO		0,99
EQUIPAMENTO		0,00	BDI (23,5400 %)		7,82
ENC. ( 114,2800%)		14,46	PREÇO TOTAL		41,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente				h

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 270

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Descrição	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00128 / ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	UN	1		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,1600		
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,1600		
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,1800		
P 00378 / SINAPI	Armador	h	0,1800		
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,1600		
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,1600		
P 06111 / SINAPI	Servente	h	1,200		

CÓDIGO	Descrição	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11477 / ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	UN	1		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,75	3,50
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0036	7,27	2,60
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	3,46
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	9,00	0,90
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	17,05	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,30	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0028	17,70	4,96
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,0003	17,00	5,10
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95	1,09
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	14,90	1,49
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	110,00	22,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	11,45	1,15
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	1,58
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0023	68,45	156,63
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	8,02	3,21
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	1,67
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	7,16	1,43
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1383	3,50	4,84
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0013	5,50	7,15
	Protetor auricular	un	0,0071	3,20	2,27

E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 271

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Descrição	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11477 / ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	UN	1		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 / ORSE					
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1606	10,00	1,61
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	8,08	7,27
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	10,50	3,15
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0071	110,00	78,10
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0013	38,78	50,41
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)				
06111 / SINAPI	Servente	h	1,2200	4,34	5,30
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,25	2,25
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0071	5,65	4,00
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	326,00	195,60
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1608	2,50	4,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%)	8,63	SERV. TERCEIRO	0,64
				BDI (23,5400 %)	4,72
					24,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h			1,20
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h			0,30
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h			0,30
P 06111 / SINAPI	Servente	h			1,20

CÓDIGO	Descrição	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	UN	1		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,50	0,50
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0137	7,27	0,10
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,02	0,02
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,37	0,37
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,56	1,56

E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 272

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	UNID
88377/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un 0,0011 108,07 0,12
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un 0,0026 23,99 0,06
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupla	un 0,0007 94,94 0,07
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un 0,0012 137,36 0,16
36144 / SINAPI	Respirador descartável sem válvula de exalação, pff 1	un 0,1115 0,90 0,10
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0016 38,78 0,06
MÃO-DE-OBRA (114,28%)		
37623 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador (coletado caixa)	h 1,0067 5,28 1,39
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA	11,38	3,10
MATERIAL		14,48
CUSTO TOTAL		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
O 88237 / SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h 1,0000
O 95389 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 37623 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador (coletado caixa)	h 1,0000

CÓDIGO	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	UNID
88297/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un 0,0026 23,99 0,06
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0016 38,78 0,06
36144 / SINAPI	Respirador descartável sem válvula de exalação, pff 1	un 0,1115 0,90 0,10
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un 0,0012 137,36 0,16
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupla	un 0,0007 94,94 0,07

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 273

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	UNID
88297/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0137 7,27 0,10
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un 0,0011 108,07 0,12
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000 1,56 0,56
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000 0,50 0,50
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000 0,37 0,37
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000 0,02 0,02
MÃO-DE-OBRA (114,28%)		
04230 / SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos	h 1,0093 6,82 1,75
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA	14,74	3,10
MATERIAL		17,84
CUSTO TOTAL		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
O 88237 / SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h 1,0000
O 95380 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 04230 / SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos	h 1,0000

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares	UNID
88309/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diâmetro do disco 7 " (180 mm), rotação 8500 rpm, potência 2400 w	un 0,0001 675,00 0,07
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potência de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un 0,0000 695,92 0,00
MATERIAL		
36144 / SINAPI	Respirador descartável sem válvula de exalação, pff 1	un 0,1115 0,90 0,10
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000 1,56 1,56
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un 0,0011 108,07 0,12

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 274

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO

Pedreiro com encargos complementares

88309/SINAPI

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO

MATERIAL

UN

QTD

CUSTO UNIT

CUSTO TOTAL

36150/SINAPI

Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m

un

0,0026

23,99

0,06

36149/SINAPI

Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupl

un

0,0007

94,94

0,07

36146/SINAPI

Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros

un

0,0012

137,36

0,16

37371/SINAPI

Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)

h

1,0000

0,50

0,50

00010/SINAPI

Balde plástico capacidade \*10\* l

un

0,0080

8,02

0,06

02711/SINAPI

Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara

un

0,0007

110,00

0,08

25966/SINAPI

Redutor tipo thinner para acabamento

l

0,0015

15,30

0,02

12815/SINAPI

Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m

un

0,0091

5,47

0,05

12892/SINAPI

Luva raspa de couro, cano curto (punho \*7\* cm)

par

0,0137

7,27

0,10

12893/SINAPI

Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado

par

0,0016

38,78

0,06

38399/SINAPI

Bolsa de lona para ferramentas \*50 x 35 x 25\* cm

un

0,0003

135,93

0,04

38477/SINAPI

Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida

un

0,0000

580,00

0,00

37372/SINAPI

Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)

h

1,0000

0,37

0,37

38396/SINAPI

Selador horizontal para fita de aço 1"

un

0,0001

315,25

0,03

37373/SINAPI

Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)

h

1,0000

0,02

0,02

38476/SINAPI

Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus

un

0,0002

204,30

0,04

38382/SINAPI

Linha de pedreiro lisa 100 m

un

0,0027

7,14

0,02

38390/SINAPI

Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)

un

0,0015

21,51

0,03

38393/SINAPI

Rolo de espuma poliéster 23 cm (sem cabo)

un

0,0015

9,70

0,01

04750/SINAPI

Pedreiro

h

1,0171

6,25

13,62

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

MÃO DE OBRA

13,61

MATERIAL

3,44

CUSTO TOTAL

17,12

PREÇO TOTAL

21,15

EQUIPAMENTO

0,07

ENC. (114,2800%)

0,00

SERV. TERCEIRO

0,00

BDI (23,5400%)

4,03

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR

UN

QTD

M 37370/SINAPI

Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)

h

1,0000

M 37371/SINAPI

Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)

h

1,0000

M 37372/SINAPI

Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)

h

1,0000

M 37373/SINAPI

Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)

h

1,0000

O 88236/SINAPI

Ferramentas (encargos complementares) - horista

h

1,0000

O 88237/SINAPI

Epi (encargos complementares) - horista

h

1,0000

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Outros

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 275

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO		Pedreiro com encargos complementares		Ref: Maio/2018-1		Moeda: R	
88309/SINAPI						UNID	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
O 95371/SINAPI		Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista				h	1,0000
P 04750/SINAPI		Pedreiro				h	1,0000

CÓDIGO	Pintor com encargos complementares	UNID
88310/SINAPI		

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
38413/SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	695,92	0,00
11359/SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0001	675,00	0,07
00010/SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0080	8,02	0,06
36150/SINAPI	Avental de seguranga de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0026	23,99	0,06
02711/SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0007	110,00	0,08
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	un	0,0007	110,00	0,08
36146/SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	h	1,0000	0,50	0,50
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0012	137,36	0,16
25966/SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	un	0,1115	0,90	0,10
12893/SINAPI	Bota de seguranga com biqueira de aco e colarinho acolchoado	l	0,0015	15,30	0,02
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0016	38,78	0,06
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	par	0,0137	7,27	0,10
36153/SINAPI	Talabarte de seguranga, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un	0,0091	5,47	0,05
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	un	0,0011	108,07	0,12
38477/SINAPI	Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida	h	1,0000	1,56	1,56
36149/SINAPI	Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupl	un	0,0000	580,00	0,00
38393/SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un	0,0007	94,94	0,07
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	un	0,0015	9,70	0,01
38382/SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	h	1,0000	0,02	0,02
38390/SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0027	7,14	0,02
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	un	0,0015	21,51	0,03
38396/SINAPI	Selador horizontal para fita de aco 1 "	h	1,0000	0,37	0,37
38399/SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,0001	315,25	0,03
38476/SINAPI	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0003	135,93	0,04
		un	0,0002	204,80	0,04

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

Página 276

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO		Pintor com encargos complementares						UNID	
88310 / SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA (114,28%)				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04783 / SINAPI		Pintor				h	1,0119	6,25	6,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		13,54	MATERIAL	3,44	CUSTO TOTAL	17,05	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,07	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	4,01	21,06
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 37370 / SINAPI		Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)						h	1,0000
M 37371 / SINAPI		Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)						h	1,0000
M 37372 / SINAPI		Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)						h	1,0000
M 37373 / SINAPI		Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)						h	1,0000
O 88236 / SINAPI		Ferramentas (encargos complementares) - horista						h	1,0000
O 88237 / SINAPI		Epi (encargos complementares) - horista						h	1,0000
O 95372 / SINAPI		Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista						h	1,0000
P 04783 / SINAPI		Pintor						h	1,0000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta novacor ou similar					UNID
02323/ORSE						m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0001	8,02	0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	15,20	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0002	7,16	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0450	3,50	0,16	
02229 /ORSE	Tinta novacor piso ou similar	un	0,0000	15,80	0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	l	0,1800	10,23	1,84	
00941 /ORSE	Fardamento	pr	0,0005	5,50	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0009	68,45	0,06	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0611	10,00	0,61	
11250 /ORSE	Rolo 14 de carneiro 20cm	un	0,0011	17,70	0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0009	23,32	0,02	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	un	0,0001	10,50	0,00	
E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar		par	0,0005	38,78	0,02	

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 277

RptRelacaoComposicoesEmpi:orm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta novacor ou similar					UNI
02323 /ORSE						m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	7,27	0,11	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	110,00	0,00	
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	139,30	0,00	
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	22,49	0,04	
12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	8,08	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	3,20	0,01	
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	5,60	0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	110,00	0,10	
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)					
04783 / SINAPI	Pintor	h	0,4000	6,25	5,60	
06111 / SINAPI	Servente	h	0,2000	4,34	1,60	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	2,50	0,50	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	326,00	0,30	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	5,65	0,20	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,37	MATERIAL	3,10	
				CUSTO TOTAL	10,59	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 114,2800%)	3,85	SERV. TERCEIRO	0,27
				BDI (23,5400 %)	2,49	
					PREÇO TOTAL	13,08
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
M 02229 / ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	0,1810			
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2010			
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,4013			
P 04783 / SINAPI	Pintor	h	0,4013			
P 06111 / SINAPI	Servente	h	0,2013			

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais					UNID
02287/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTL	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	8,08	0,00	
E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar						

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 278

RptRelacaoComposicoesEmpi:orm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	02287 / ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	139,30	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	8,02	0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	10,50	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	110,00	0,30	
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0002	15,20	0,00	
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	5,60	0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	3,20	0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0011	17,70	0,02	
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	22,49	0,04	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00	
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0009	23,32	0,02	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	10,00	0,61	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0005	38,78	0,02	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	7,27	0,01	
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	110,00	0,00	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	7,16	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0009	68,45	0,06	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	5,50	0,00	
02231 / ORSE	Tinta pva latex para exterior - coralmur branco gelo	l	0,1800	13,25	2,39	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0450	3,50	0,16	
04783 / SINAPI	Pintor	h	0,4000	6,25	2,50	
06111 / SINAPI	Servente	h	0,2000	4,34	0,86	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	5,65	0,02	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	2,50	1,55	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ex	0,0003	326,00	97,80	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,37	MATERIAL	3,65	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (114,2800%)	3,85	SERV. TERCEIRO	0,27
					BDI (23,5400%)	2,62
						13,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	DESCRÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 279

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	02287 / ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
M 02231 / ORSE	Tinta pva latex para exterior - coralmur branco gelo	l	0,1800	13,25	2,39	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000	4,34	0,43	
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,1000	6,25	0,62	
P 04783 / SINAPI	Pintor	h	0,1000	6,25	0,62	
P 06111 / SINAPI	Servente	h	0,1000	4,34	0,43	

CÓDIGO	02285 / ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	22,49	0,04	
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0009	23,32	0,02	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0011	17,70	0,02	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	3,20	0,01	
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	139,30	0,00	
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	5,60	0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	8,08	0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	10,50	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0005	38,78	0,02	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	7,27	0,01	
07345 / SINAPI	Tinta latex pva premium, cor branca	l	0,1800	13,25	2,39	
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	110,00	0,00	
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0002	15,20	0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	10,00	0,61	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	5,50	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0450	3,50	0,16	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	7,16	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0009	68,45	0,06	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	8,02	0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	110,00	0,30	
MÃO-DE-OBRA (114,28%)						

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Meneses dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUISE nº 198048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 280

RptRelacaoComposicoesEmpForm





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais						UNID
02285/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,28%)							
04783 / SINAPI	Pintor	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUST	TOTAL		
06111 / SINAPI	Servente	h	0,4000	6,25		5,36		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		h	0,2000	4,34		1,86		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	cj	0,0003	326,30		0,10		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0027	5,85		0,02		
		un	0,0611	2,50		0,15		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,37	MATERIAL	3,65	CUSTO TOTAL	11,14
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,62
						PREÇO TOTAL		13,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 07345 / SINAPI	Tinta latex pva premium, cor branca							
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						l	1,800
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor						h	2,000
P 04783 / SINAPI	Pintor						h	4,000
P 06111 / SINAPI	Servente						h	4,000
							h	2,000

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico						UNID
02282 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	8,02		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0225	3,50		0,08	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	7,18		0,00	
11250 / ORSE	Rolo 14 de carneiro 20cm	un	0,0005	23,32		0,01	
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0001	15,20		0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	5,50		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0014	110,00		0,15	
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	5,60		0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0014	3,20		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0006	17,70		0,01	

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 281

RptRelacaoComposicoesEmpri:rm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico						UNID
02282/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10786 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00		
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	139,30	0,00		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7+ cm)	par	0,0007	7,27	0,01		
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0005	68,45	0,03		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	8,08	0,00		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0306	10,00	0,31		
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	22,49	0,02		
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	110,00	0,00		
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,5000	0,41	0,21		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	10,50	0,00		
01332 / ORSE	Líquido selador acrílico	l	0,2000	5,64	1,13		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0003	38,78	0,01		
MÃO-DE-OBRA (114,28%)							
04783 / SINAPI	Pintor	h	0,2000	6,25	2,58		
06111 / SINAPI	Servente	h	0,1000	4,34	0,93		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ex	0,0001	326,00	0,03		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0306	2,50	0,38		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0014	5,65	0,01		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		MATERIAL		CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 114,2800%)	1,93	SERV. TERCEIRO	0,12	BDI (23,5400 %)
						1,34	
						PREÇO TOTAL	
						7,05	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 01332 / ORSE	Líquido selador acrílico					l	0,2000
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)					un	0,5000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,1000
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor					h	0,2000
P 04783 / SINAPI	Pintor					h	0,2000
P 06111 / SINAPI	Servente					h	0,1000

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 282

RptRelacaoComposicoesEmpri:rm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af_05/2015	UNID
90456 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7" (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un 0,0000 675,00 0,00
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7" (180 mm), potencia de 2.200 w. *5.000* rpm, 220 v	un 0,0000 695,92 0,00
	MATERIAL	
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0001 110,00 0,01
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un 0,0002 137,36 0,03
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,1670 1,56 0,26
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un 0,0002 108,07 0,02
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un 0,0005 23,99 0,01
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupl	un 0,0001 94,54 0,01
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,1670 0,50 0,08
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un 0,0187 0,90 0,02
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l 0,0002 15,30 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0002 38,78 0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023 7,27 0,02
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un 0,0015 5,47 0,01
00010 / SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un 0,0014 8,02 0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,1670 0,37 0,06
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,1670 0,02 0,00
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un 0,0005 7,14 0,00
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un 0,0002 21,51 0,00
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un 0,0002 9,70 0,00
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1"	un 0,0000 315,25 0,00
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un 0,0000 135,93 0,00
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	un 0,0000 204,80 0,00
38477 / SINAPI	Escada extensivel em alumínio com 6,00 m estendida	un 0,0000 580,00 0,00
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h 0,1461 6,25 1,96
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico	h 0,0233 4,65 0,23
	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	
	EQUIPAMENTO 0,00 ENC. (114,2800%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400%) 0,65	
		PREÇO TOTAL 3,42
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 283

RptRelacaoComposicoesEmpr



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Medida: R\$

CÓDIGO	Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af_05/2015	UNID
90456 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
0 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,230
0 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,140

CÓDIGO	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015	UNID
90447 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7" (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un 0,0000 695,92 0,00
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7" (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un 0,0000 675,00 0,00
	MATERIAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,2500 1,56 0,39
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0002 110,00 0,02
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un 0,0002 108,07 0,02
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un 0,0007 23,99 0,02
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupl	un 0,0002 94,94 0,02
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un 0,0003 137,36 0,04
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un 0,0279 0,90 0,03
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l 0,0004 15,30 0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0004 38,78 0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0035 7,27 0,02
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un 0,0023 5,47 0,01
38477 / SINAPI	Escada extensivel em alumínio com 6,00 m estendida	un 0,0000 580,00 0,00
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un 0,0001 135,93 0,01
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	un 0,0001 204,80 0,00
00010 / SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un 0,0020 8,02 0,02
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,2500 0,50 0,13
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,2500 0,37 0,19
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 0,2500 0,02 0,11
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un 0,0007 7,14 0,11
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un 0,0004 21,51 0,11
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un 0,0004 9,70 0,10
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1"	un 0,0000 315,25 0,10

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 284

RptRelacaoComposicoesEmpr



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRACA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO

90447/SINAPI

Resgos em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af\_05/2015

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO

MÃO-DE-OBRA (114,28%)

UN

QTD

CUSTO UNIT

CUSTO TOTAL

00247 / SINAPI

Ajudante de eletricista

h

0,0350

4,69

0,35

02436 / SINAPI

Eletricista

h

0,2225

6,25

2,98

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

MÃO DE OBRA

3,47

MATERIAL

0,73

CUSTO TOTAL

4,20

PREÇO TOTAL

5,19

EQUIPAMENTO

0,00

ENC. (114,2800%)

0,00

SERV. TERCEIRO

0,00

BDI (23,5400 %)

0,99

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR

UN

QTD

0 88247 / SINAPI

Auxiliar de eletricista com encargos complementares

h

0,0340

0 88264 / SINAPI

Eletricista com encargos complementares

h

0,2160

CÓDIGO

02477/ORSE

Resgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO

MATERIAL

UN

QTD

CUSTO UNIT

CUSTO TOTAL

00158 / ORSE

Almoço (Participação do empregador)

un

0,0560

10,00

0,56

00941 / ORSE

Fardamento

un

0,0008

68,45

0,05

01651 / ORSE

Óculos branco proteção

pr

0,0005

5,50

0,00

02378 / ORSE

Vale transporte

un

0,0460

3,50

0,16

04728 / ORSE

Talhadeira chata 10"

un

0,0001

8,32

0,00

04729 / ORSE

Marreta 1 kg com cabo

un

0,0000

15,30

0,00

10492 / ORSE

Costa Básica

un

0,0025

110,00

0,28

10592 / ORSE

Lima chata 1 1/2"

un

0,0000

8,56

0,00

11254 / ORSE

Tarracha para tubos PVC de 3/4"

un

0,0001

18,80

0,00

12894 / SINAPI

Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)

un

0,0001

10,50

0,00

12893 / SINAPI

Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado

par

0,0005

38,78

0,02

12892 / SINAPI

Luva raspa de couro, cano curto (punho 7\* cm)

par

0,0013

7,27

0,01

02711 / SINAPI

Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara

un

0,0001

110,00

0,01

11257 / ORSE

Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"

un

0,0001

31,36

0,00

11256 / ORSE

Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"

un

0,0001

41,30

0,00

11255 / ORSE

Tarracha para tubos PVC de 1"

un

0,0001

21,96

0,00

12895 / SINAPI

Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)

un

0,0003

8,08

0,00

10599 / ORSE

Protetor solar fps 30

un

0,0010

17,70

0,02

10593 / ORSE

Fraio simples 30cm

un

0,0000

45,47

0,00

E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 285

RptRelacaoComposicoesEmp



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRACA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

Ref: Maio/2018-1

Modelo: R

CÓDIGO	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"						UNID
02477/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10596 / ORSE	Protetor auricular		un	0,0025	3,20	0,01	
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"		un	0,0002	16,25	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada		un	0,0001	17,29	0,00	
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)						
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico		h	0,2000	6,25	0,00	
06111 / SINAPI	Servente		h	0,3500	4,34	0,00	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga;						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0560	2,50	0,00	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		un	0,0025	5,65	0,01	
			cf	0,0002	326,00	0,07	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,77	MATERIAL	1,12	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,2800%)	3,16	SERV. TERCEIRO	0,22	BDI (23,5400 %)	
					7,27	PREÇO TOTAL	
					1,71	9,98	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD			
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h			0,2100	
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador		h			0,2100	
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico		h			0,2100	
P 06111 / SINAPI	Servente		h			0,2100	

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação					UN
00076/ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	8,02	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	3,50	0,33	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,50	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	68,45	0,10	
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	110,00	0,22	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rafael Menezes dos Santos

Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2

Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 286

RptRelacaoComposicoesEmp

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2013-1 Moeda: R\$

Rel.: Maio/2013-1

Obra: R

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação					UNID	
00076 / ORSE						m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	TOTAL		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	110,00	0,50		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	3,20	0,01		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0018	17,70	0,03		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,50	0,00		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,78	0,03		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,27	0,02		
06111 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (114,28%)						
	Servente	h	1,0000	4,34	9,30		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	5,65	0,03		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00	0,13		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	2,50	0,25		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,34	MATERIAL	2,06		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (114,2800%)	4,96	SERV. TERCEIRO	0,41	
					BDI (23,5400 %)	11,77	
						PREÇO TOTAL	2,77
							14,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0000				
P 06111 / SINAPI	Servente	h	0,0000				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 287

RptRelacaoComposicoesEmp: rForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / Vedacit					UNID	
03318 / ORSE						m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1032	3,50	0,36		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	5,50	0,01		
01113 / ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,4000	5,09	2,04		
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0019	68,45	0,13		
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	9,00	0,00		
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,75	0,00		
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001	110,00	0,01		
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,0004	17,00	0,01		
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97	0,03		
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95	0,00		
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	14,90	0,00		
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0216	80,00	1,73		
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0440	0,52	4,70		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0023	17,70	0,04		
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,30	0,00		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0030	7,27	0,02		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0011	38,78	0,04		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,50	0,00		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem fuzelar (classe b)	un	0,0008	8,08	0,01		
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	17,05	0,00		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1303	10,00	1,30		
MÃO-DE-OBRA (114,28%)							
06111 / SINAPI	Servente	h	0,6800	4,34	6,32		
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,6000	6,25	8,04		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0058	5,65	0,13		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1303	2,50	0,13		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00	0,13		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,70	MATERIAL	11,09		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (114,2800%)	7,66	SERV. TERCEIRO	0,49	
					BDI (23,5400 %)	25,94	
						PREÇO TOTAL	6,11
							32,05

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 288

RptRelacaoComposicoesEmp: rForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2013-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 cimento / areia / vedacit	UNID
03318 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN
01905 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:3, com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim.	m3
10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h
10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h
04750 / SINAPI	Pedreiro	h
06111 / SINAPI	Servente	h

CÓDIGO	Remoção e reposição de meio-fio	UNID				
02624 /ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira elétrica profissional	un	0,0000	300,00		0,00
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0000	679,89		0,00
MATERIAL						
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo					
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,0000	10,95		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	17,00		0,00
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0000	272,97		0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	11,75		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,16		0,00
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	un	0,0000	16,33		0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	m3	0,0011	80,00		0,09
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	un	0,0001	14,90		0,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	m3	0,0100	75,00		0,75
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	kg	3,6752	0,52		1,91
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	un	0,0001	110,00		0,01
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0069	68,50		0,47
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	m3	0,0023	68,50		0,16
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0014	7,27		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	par	0,0005	38,78		0,02
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	10,50		0,00
	PÁ quadrada	un	0,0003	8,08		0,00
		un	0,0001	17,29		0,00

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 289

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

Ref: Maio/2018

Mo: a: 1

CÓDIGO		Remoção e reposição de meio-fio				UN		D	
02624 /ORSE									
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO T	TAL			
10788 /ORSE									
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)								
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0000	16,70		0,00			
10586 /ORSE	Torquessa	un	0,0028	3,20		0,01			
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	26,16		0,00			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	19,50		0,00			
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,45		0,00			
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	15,15		0,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0000	29,79		0,00			
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0028	110,00		0,31			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0000	17,05		0,00			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0010	17,70		0,02			
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	7,16		0,00			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0000	9,00		0,00			
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0648	10,00		0,65			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0009	68,45		0,06			
02378 /ORSE	Vale transporte	pr	0,0005	5,50		0,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0547	3,50		0,19			
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	15,80		0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	11,45		0,00			
	MÃO-DE-OBRA (114,288)	un	0,0001	8,02		0,00			
04750 / SINAPI	Pedreiro								
06111 / SINAPI	Servente	h	0,1840	6,25		2,16			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,4478	4,34		1,95			
00378 / SINAPI	Armador	h	0,0040	6,25		0,03			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,0020	6,25		0,13			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	cj	0,0002	326,00		0,07			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0028	5,65		0,02			
		un	0,0648	2,50		0,16			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,13	MATERIAL		4,66	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 114,28008)		3,57	SERV. TERCEIRO		0,25	BDI (23,5400 \$)
								2,73	PREÇO TOTAL
									14,34
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								
E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, Q = Serviço Auxiliar									
UN									
Q D									

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 290

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Remoção e reposição de meio-fio	UNID
02624/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedicolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção	m3
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h
P 06111 / SINAPI	Servente	h

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015					UNID			
91693 / SINAPI						chi			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0001	1.015,69	0,10				
MATERIAL									
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,56	1,56				
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,37	0,37				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,02	0,02				
36153 / SINAPI	Talabarte de seguranga, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm deabertura, com absorvedor de energia	un	0,0011	108,07	0,12				
36150 / SINAPI	Avental de seguranga de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0026	23,99	0,06				
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupl	un	0,0007	94,91	0,07				
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0012	137,36	0,16				
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,1115	0,90	0,10				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,50	0,50				
12893 / SINAPI	Bota de seguranga com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	38,78	0,06				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0137	7,27	0,10				
MÃO-DE-OBRA (114,28%)									
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e equipamentos	h	1,0093	6,82	1,75				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		14,74	MATERIAL	3,10	CUSTO TOTAL	17,92	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,08	ENC. ( 114,28008)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	4,22	22,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 291

RptRelacaoComposicoesEmpreim



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015	UN	D								
91693/SINAPI			chi								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
O 88297 / SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	h	1,0000								
O 91688 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015	h	1,0000								
O 91689 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015	h	1,0000								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	UN	D								
91692/SINAPI			chp								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0001	1.015,69	0,10						
MATERIAL											
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,1115	0,90	0,10						
12893 / SINAPI	Bota de seguranga com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	38,78	0,06						
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0137	7,27	0,10						
36150 / SINAPI	Avental de seguranga de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0026	23,99	0,06						
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupla	un	0,0007	94,94	0,07						
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,50	0,50						
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0012	137,36	0,16						
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,56	1,56						
36153 / SINAPI	Talabarte de seguranga, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un	0,0011	108,07	0,12						
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,37	0,37						
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,02	0,02						
MÃO-DE-OBRA (114,28%)											
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e equipamentos	h	1,0093	6,82	14,75						
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 / SINAPI	Energia electrica ate 2000 kw/h industrial, sem demanda	kw/h	3,1700	0,46	1,46						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		14,74	MATERIAL	3,10	CUSTO TOTAL	19,42	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,13	ENC. (114,2800%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (23,5400 %)	4,57	23,99

**Prefeitura Municipal de Itabiana**  
**Rafael Menezes dos Santos**  
**Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2**  
**Coordenador de Núcleo**

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAUISE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 292

RptRelacaoComposicoesEmpreim



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
91692/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
0 91689 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015	h			0,0000
0 91690 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015	h			0,0000
0 91691 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2	h			0,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
91688 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015	h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0001	1.015,69	0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,07
EQUIPAMENTO	0,07	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
				BDI (23,5400 %)	0,02
				PREÇO TOTAL	0,09
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
E 14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0001		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
91689 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015	h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0000	1.015,69	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,01
EQUIPAMENTO	0,01	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
				BDI (23,5400 %)	0,00
				PREÇO TOTAL	0,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
E 14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
91690 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015	h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 293

RptRelacaoComposicoesEmpForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
91690 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015	h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0000	1.015,69	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,05
EQUIPAMENTO	0,05	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
				BDI (23,5400 %)	0,01
				PREÇO TOTAL	0,06
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
E 14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
91691 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2015	h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kw/h	3,1700	0,46	1,46
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,45
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
				BDI (23,5400 %)	0,34
				PREÇO TOTAL	1,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
S 02705 / SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kw/h	3,1700		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0001	675,00	0,07
38413 / SINAPI	Lixadeira elétrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, 5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	695,92	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,07
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
				BDI (23,5400 %)	0,00
				PREÇO TOTAL	0,07
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,37	0,37
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	paz	0,0137	7,27	0,10
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0091	5,47	0,05
38477 / SINAPI	Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida	un	0,0000	580,00	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0007	110,00	0,08

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 294

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 30009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Servente com encargos complementares	UNID
88316/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* 1	un 0,0080 8,02 0,06
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un 0,0003 135,93 0,04
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000 0,02 0,02
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un 0,0027 7,14 0,02
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un 0,0015 21,51 0,03
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un 0,0015 9,70 0,01
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	un 0,0002 204,80 0,04
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1"	un 0,0001 315,25 0,03
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un 0,1115 0,30 0,10
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0016 38,78 0,06
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000 0,50 0,50
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l 0,0015 15,30 0,02
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupl	un 0,0007 94,04 0,07
36150 / SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un 0,0026 23,99 0,06
36153 / SINAPI	Talabarte de segurança, 2 mosquetões trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un 0,0011 108,07 0,12
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un 0,0012 137,36 0,16
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000 1,56 1,56
06111 / SINAPI	Servente	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA 9,44 MATERIAL 3,44 CUSTO TOTAL 12,95	h 1,0171 4,34 9,46
EQUIPAMENTO 0,07 ENC. (114,2800%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400%) 3,05		PREÇO TOTAL 16,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
O 88236 / SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h 1,0000
O 88237 / SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h 1,0000
O 95378 / SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente	h 1,0000

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 295

RptRelacaoComposicoesEmpre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 30009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Servente com encargos complementares	UNID
88316/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	UNID
07882/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0009 3,20 0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0004 17,70 0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0000 15,45 0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un 0,0000 22,90 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0009 110,00 0,10
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un 0,0000 107,64 0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un 0,0000 47,00 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0131 3,50 0,05
02052 / ORSE	Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un 1,0000 0,50 0,50
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0002 5,50 0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0003 68,45 0,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0204 10,90 0,20
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0001 8,08 0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0000 10,50 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0001 38,78 0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0005 7,27 0,00
02436 / SINAPI	Eletricista	h 0,2000 6,25 2,18
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0009 5,65 0,01
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0001 326,00 0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0204 2,50 0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA 1,25 MATERIAL 0,88 CUSTO TOTAL 3,65	h 0,86 4,51
EQUIPAMENTO 0,00 ENC. (114,2800%) 1,43 SERV. TERCEIRO 0,09 BDI (23,5400%) 0,86		PREÇO TOTAL 4,51
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02052 / ORSE	Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un 1,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,2000

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 296

RptRelacaoComposicoesEmpre

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	UNID
07882/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 02436 / SINAPI	Eletricista	h
		2,200

CÓDIGO	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" medio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	UNID			
91946/SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0000	675,00	0,00
38413 / SINAPI	Lixadeira eletrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	695,92	0,00
MATERIAL					
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,1240	0,37	0,05
38094 / SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un	1,0000	1,90	1,90
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,1240	0,02	0,00
38099 / SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interrup tores (somente suporte)	un	1,0000	0,98	0,98
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,1240	0,50	0,06
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,1240	1,56	0,19
36153 / SINAPI	Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un	0,0001	108,07	0,01
36150 / SINAPI	Avental de seguranca de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0003	23,99	0,01
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0003	7,14	0,00
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0002	21,51	0,00
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un	0,0002	9,70	0,00
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aço 1 "	un	0,0000	315,25	0,00
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,0000	135,93	0,00
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0000	204,90	0,00
38477 / SINAPI	Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida	un	0,0000	580,00	0,00
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0002	15,30	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0017	7,27	0,01
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0010	8,02	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	110,00	0,01
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0011	5,47	0,01
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupl a	un	0,0001	94,94	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	38,75	0,01
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0138	0,90	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 297

RptRelacaoComposicoesEmp:Form



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ: 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Maio/2018-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015						UN	QTD
91946 / SINAPI							un	0,0001
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0001	137,36		0,01		
MÃO-DE-OBRA (114,28%)								
02436 / SINAPI	Eletricista	h	0,1277	6,25		0,71		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,73	MATERIAL	3,29	CUSTO TOTAL	5,02	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,18	6,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 38094 / SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalação de tomadas e interruptores						un	1,000
M 38099 / SINAPI	Suporte de fixação para espelho / placa 4" x 2", para 3 módulos, para instalação de tomadas e interruptores (somente su						un	1,000
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares						h	0,240

CÓDIGO	Transporte manual de argamassas e concretos, até 50m	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02487/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2917	3,50	1,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	8,02	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	15,80	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0025	5,50	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0140	110,00	1,54
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0025	38,78	0,10
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	10,50	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (Branco)	un	0,0019	8,08	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0006	110,00	0,07
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0047	68,45	0,32
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3156	10,00	3,16
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0071	7,27	0,05
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	17,29	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0056	17,70	0,10
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0140	3,20	0,04
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)				

Prefeitura Municipal de Itaipava

Rafael Menezes dos Santos

Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2

Coordenador de Núcleo

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 298

RptRelacaoComposicoesEmp:Form

CÓDIGO

02487/ORSE

Transporte manual de argamassas e concretos, até 60m

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA


CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,28s)								
06111 / SINAPI	Servente					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					h	3,1000	4,34	28,83
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					un	0,0140	5,65	0,08
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					cj	0,0012	326,00	0,39
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,45	MATERIAL	6,46	CUSTO TOTAL	36,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,2800s)	15,38	SERV. TERCEIRO	1,26	BDI (23,5400 %)	8,60	45,15	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					UN	QTD		
P 06111 / SINAPI	Servente					h	1,1000		
						h	1,1000		

Ref: Maio/2018-1

ceda: R

  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-3  
Coordenador de Núcleo