



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ALTERNATIVA DE UNF: 13.104/740001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cad. Emprego: 00000

BDI: 23,54%

Ref: Maio/2018-1

Moeda: R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
------	---------	-----------	----	-----	------------	-------------	---

01		Construção de UBS no Povoado Várzea do Gama				134.089,46	93,63
----	--	---	--	--	--	------------	-------

01.01		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.972,43	1,44
-------	--	-----------------------	--	--	--	----------	------

01.01.001	9937/ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dnt até 1k m	m2	217,10	1,84	399,46	0,27
-----------	-----------	--	----	--------	------	--------	------

01.01.002	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	4,00	273,13	1.092,52	0,81
-----------	-----------	---	----	------	--------	----------	------

01.01.003	0050/ORSE	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive e execução de gabarito de madeira	m2	85,49	5,62	480,45	0,36
-----------	-----------	--	----	-------	------	--------	------

01.02		FUNDAÇÃO				16.668,51	12,44
-------	--	----------	--	--	--	-----------	-------

01.02.001	0093/ORSE	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 sacimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	21,69	330,07	7.159,22	5,34
-----------	-----------	---	----	-------	--------	----------	------

01.02.002	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	11,62	35,37	411,00	0,31
-----------	-----------	--	----	-------	-------	--------	------

01.02.003	6456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado de resinado 12mm (05 usos)	m3	3,28	1.332,16	4.369,48	3,26
-----------	-----------	--	----	------	----------	----------	------

01.02.004	0077/ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, a densada com água	m3	27,81	119,37	3.319,68	2,48
-----------	-----------	--	----	-------	--------	----------	------

01.02.005	0100/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	73,97	19,05	1.409,13	1,05
-----------	-----------	---	----	-------	-------	----------	------

01.03		ESTRUTURA				10.219,99	7,63
-------	--	-----------	--	--	--	-----------	------

01.03.001	6456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado de resinado 12mm (05 usos)	m3	6,72	1.332,16	8.952,12	6,68
-----------	-----------	--	----	------	----------	----------	------

01.03.002	4254/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, int. eixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	10,48	120,98	1.267,87	0,95
-----------	-----------	---	----	-------	--------	----------	------

01.04		ELEVACÃO				9.434,69	7,04
-------	--	----------	--	--	--	----------	------

01.04.001	0151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	240,05	31,93	7.664,80	5,72
-----------	-----------	---	----	--------	-------	----------	------

01.04.002	0147/ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	26,60	27,07	720,06	0,54
-----------	-----------	---	---	-------	-------	--------	------

01.04.003	93194/SINAPI	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento, af 03/2016	m	13,30	20,35	270,66	0,20
-----------	--------------	---	---	-------	-------	--------	------

01.04.004	0169/ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	8,70	89,56	779,17	0,58
-----------	-----------	--	----	------	-------	--------	------

01.05		MURO				7.043,62	5,25
-------	--	------	--	--	--	----------	------

01.05.001	2374/ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	43,01	137,96	5.933,66	4,43
-----------	-----------	---	----	-------	--------	----------	------

01.05.002	2281/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 de mão de líquido selador	m2	86,01	5,97	513,48	0,38
-----------	-----------	---	----	-------	------	--------	------

01.05.003	3860/ORSE		m2	20,46	11,34	232,02	0,17
-----------	-----------	--	----	-------	-------	--------	------

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

PRACA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO

ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

**PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00009

BDI: 23,54%

Ref: Maio/2018-1

Mosda: R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.05.004	2286/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, m ostarde, verde limão, etc)	m2	65,55	5,56	364,46	0,27
01.06		PVA latex para exteriores - cores convencionais					
01.06.001	0211/ORSE	COBERTURA	un	1,50	996,80	10.323,20	7,70
01.06.002	0212/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	un	0,50	1.128,92	1.495,20	1,12
01.06.003	0201/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 10m a 12 m	m	87,16	38,33	564,46	0,42
01.06.004	10438/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrad a 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	14,30	53,12	3.340,84	2,49
01.06.005	0232/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrad a 5cm x 19cm com abertura de encaixes	m2	109,46	31,64	759,62	0,57
01.06.006	0304/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor ver melha, Itabaiana ou similar	m	5,35	23,13	3.463,31	2,58
01.06.007	0310/ORSE	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	2,75	76,70	123,75	0,09
01.06.008	0247/ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvidimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	m	17,31	7,30	210,93	0,16
01.06.009	0248/ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	m	29,63	5,34	126,36	0,09
01.06.010	9376/ORSE	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	3,21	25,08	158,22	0,12
01.07		Tubo pvc rígido soldavel, série reforçada, p/sgoto e ag uas pluviais, d= 75mm				80,51	0,06
01.07.001	3310/ORSE	REVESTIMENTO	m2	468,65	4,59	21.397,91	15,94
01.07.002	3314/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	326,64	21,40	2.151,10	1,60
01.07.003	1908/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	142,21	23,87	6.990,10	5,21
01.07.004	3312/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	7,93	8,71	3.394,55	2,53
01.07.005	3315/ORSE	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (c imento / areia) - revisasa 08/2015	m2	7,93	24,19	69,07	0,05
01.07.006	8228/ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t 6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	10,10	154,42	191,83	0,14
01.07.007	7593/ORSE	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm	m2	171,95	38,92	1.559,64	1,16
01.07.008	11368/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, E lizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/ar gamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regu larização de base ou emboço	m2	6,24	46,83	1.692,29	4,99
01.07.009	3163/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, l inha galeria chumbo mesh ou similar, rej - 2 - rejuntada - om argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	0,23	248,32	292,22	0,22
01.08		Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm					
01.08		FORRO	m2	57,11	0,04	1.974,60	1,47

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq e Uro - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



## Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

ITEM	SERVICO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.08.001	4449/ORSE	Fofo de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, incluída a estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforos ou similar, instalado	m2	66,04	29,90	1.974,60	1,47
01.09		PAVIMENTAÇÃO					
01.09.001	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	73,96	18,28	9.568,77	7,14
01.09.002	9677/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravenna, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2	5,86	50,47	295,75	0,22
01.09.003	10169/ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusiva argamassa de regularização	m2	68,10	43,20	2.941,92	2,19
01.09.004	8373/ORSE	Rodapé alta resistência, h = 15 cm, meia-cana	m	84,29	21,56	1.817,29	1,36
01.09.005	2262/ORSE	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm	m	8,45	79,03	667,80	0,50
01.09.006	11702/ORSE	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	46,54	27,45	1.277,52	0,95
01.09.007	4889/ORSE	Passelo em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	13,83	25,30	349,90	0,26
01.09.008	12213/ORSE	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fc k=25MPa, desmoldado, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	235,06	235,06	0,18
01.09.009	9103/ORSE	Concreto ciclópico com concreto de fck=10Mpa e 50% de pedra de mão	m3	1,14	414,14	472,12	0,35
01.09.010	2266/ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	3,05	52,27	159,42	0,12
01.10		ESQUADRIAS					
01.10.001	3547/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00	409,10	409,10	0,31
01.10.002	3628/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00	420,55	2.102,75	1,57
01.10.003	3545/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	1,00	456,31	456,31	0,34
01.10.004	91341/SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_08/2015	m2	7,56	682,83	5.162,19	3,85
01.10.005	8703/ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm	m2	2,86	402,32	1.150,64	0,86
01.10.006	8163/ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,20 m (caixão), para portas e madeira, incluindo 02 jogos de alizar	m	6,40	74,78	478,59	0,36
01.10.007	3522/ORSE	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	un	1,00	105,15	105,15	0,08
01.10.008		Parafusos de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e para fusos	un	24,00	21,56	517,44	0,39
01.10.009	8709/ORSE	Porta em madeira de lei almofadada, exclusiva batentes e ferragens	m2	3,50	253,36	886,76	0,66

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Raphael Menezes dos Santos  
 Arq. e Urb. - CAUISE nº 196048-2  
 Coordenador de Núcleo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO**  
**ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10**

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

**PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO**  
**Cod. Empreendimento: 00009**

**BDI: 23,54%**

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	Ref: Maio/2018-1		Moeda : R\$
					CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01.10.010	9179/ORSE	Janela em madeira mista, tipo com almofadas, de abrir, c/batentes simples (caixilhos) e 1 jogo de alizar, exclusive ferragens	m2	10,53	274,18	2.887,12	2,15
01.10.011	11944/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m2	0,60	278,69	167,21	0,12
01.10.012	1880/ORSE	Vidro liso incolor 6mm	m2	0,48	155,91	74,84	0,06
01.11		<b>PINTURA</b>				<b>9.334,89</b>	<b>6,98</b>
01.11.001		<b>INTERIORES</b>				<b>3.966,25</b>	<b>2,96</b>
01.11.001.001	2291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	154,69	25,64	3.966,25	2,96
01.11.002		<b>EXTERIORES</b>				<b>4.092,56</b>	<b>3,06</b>
01.11.002.001	2281/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	76,73	5,97	458,08	0,34
01.11.002.002	8624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	76,73	11,64	893,14	0,67
01.11.002.003	3860/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exterior - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)	m2	76,73	11,34	870,12	0,65
01.11.002.004	2292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	65,68	28,49	1.871,22	1,40
01.11.003		<b>ESQUARIAS</b>				<b>1.072,75</b>	<b>0,81</b>
01.11.003.001	9484/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini ou similar)	m2	54,66	15,64	854,88	0,64
01.11.003.002	40641/SINAPI	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m2	5,72	15,75	90,09	0,07
01.11.003.003	2306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento	m2	5,72	22,34	127,78	0,10
01.11.004		<b>TETOS</b>				<b>203,33</b>	<b>0,15</b>
01.11.004.001	2291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	7,93	25,64	203,33	0,15
01.12		<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>				<b>5.595,22</b>	<b>4,18</b>
01.12.001	1200/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldado	un	8,00	78,28	626,24	0,47
01.12.002	1683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	70,19	140,38	0,10
01.12.003	1679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	6,00	46,02	276,12	0,21

ORSE - Orçamento de obras de Sergipe

Página 4

RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e U.B. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

PLANTILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 00009

BDI: 23,54%

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.12.004	1429/ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	un	1,00	1.157,62	1.157,62	0,86
01.12.005		<b>CONJUNTO FOSSA-FILTRO</b>					
01.12.005.001	2504/ORSE	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	11,57	8,26	3.394,86	2,54
01.12.005.002	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,24	35,37	8,49	0,01
01.12.005.003	7691/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	0,68	392,14	266,66	0,20
01.12.005.004	6456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado de resinado 12mm (05 usos)	m3	0,72	1.332,16	959,16	0,72
01.12.005.005	6087/SINAPI	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	2,00	23,57	47,14	0,04
01.12.005.006	0068/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	3,96	10,11	40,04	0,03
01.12.005.007	10913/ORSE	Anel de concreto armado d=1,00m, h=0,40m, para proteção de plantas	un	9,00	110,02	990,18	0,74
01.12.005.008	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	16,96	21,40	362,94	0,27
01.12.005.009	0156/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm	m2	1,88	90,46	170,06	0,13
01.12.005.010	2659/ORSE	Lastrado de brita 4	m3	0,68	113,25	77,01	0,06
01.12.005.011	1527/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial , d = 100 mm	m	6,00	25,66	153,96	0,11
01.12.005.012	1528/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial , d = 150 mm	m	1,10	41,09	45,20	0,03
01.12.005.013	1663/ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário o, diâm=100 x 100mm	un	3,00	28,41	85,23	0,06
01.12.005.014	1536/ORSE	Cap de pvc rígido soldável p/ esgoto, diâm=100mm	un	3,00	12,08	36,24	0,03
01.12.005.015	1540/ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	2,00	28,49	56,98	0,04
01.13		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>				10.088,42	7,52
01.13.001		<b>PADRÃO DE ENTRADA</b>				1.376,35	1,02
01.13.001.001	10206/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d =3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	1,00	512,33	512,33	0,38
01.13.001.002	7893/ORSE	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	9,26	9,26	0,01
01.13.001.003	0355/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	17,00	13,38	227,46	0,17
01.13.001.004	0373/ORSE	Linha para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	6,00	3,27	19,62	0,01
01.13.001.005	3999/ORSE	Fita em aço inox, fusímeo ou similar - Fornecimento	M	1,00	4,80	4,80	0,00
01.13.001.006	0338/ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	273,86	273,86	0,20

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 5

RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Mendes dos Santos  
Art. e Urb. - CAUSE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 00009  
BDI: 23,54%

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.13.001.007	9200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento ( 20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	20,32	20,32	0,02
01.13.001.008	91931/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1, 0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	51,00	5,06	258,06	0,19
01.13.001.009	93662/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af 04/2016	un	1,00	50,64	50,64	0,04
01.13.002		<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>					
01.13.002.001	12240/ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	192,90	7.077,43	5,28
						192,90	0,14
01.13.002.002	9200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento ( 20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	20,32	20,32	0,02
01.13.002.003	9379/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	1,00	26,74	26,74	0,02
01.13.002.004	0681/ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	un	1,00	1,50	1,50	0,00
01.13.002.005	93662/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af 04/2016	un	1,00	50,64	50,64	0,04
01.13.002.006	93661/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 04/2016	un	2,00	49,19	98,38	0,07
01.13.002.007	93653/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 04/2016	un	3,00	9,43	28,29	0,02
01.13.002.008	12102/ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	2,00	58,61	117,22	0,09
01.13.002.009	11952/ORSE	Luminária de embutir Lar T8 led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	14,00	133,03	1.862,42	1,39
01.13.002.010	97605/SINAPI	Luminária arandela tipo meia-lua, para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. af 11/2017	un	6,00	57,38	344,28	0,26
01.13.002.011	0641/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	21,00	147,59	3.099,39	2,31
01.13.002.012	0647/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	8,00	141,04	1.128,32	0,84
01.13.002.013	93137/SINAPI	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) . af 01/2016	un	1,00	107,03	107,03	0,08
01.13.003	3298/ORSE	Ponto de tomada 2pt+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido do 2,5mm <sup>2</sup> (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	12,00	136,22	1.634,64	1,42
01.14		<b>METAIS E LOUÇAS</b>					
01.14.001	7167/ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descargas e conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1,00	278,33	2.963,62	2,20
						278,33	0,21
01.14.002	4708/ORSE		un	1,00	245,90	245,90	0,18

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arg: Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO

ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Unidade Básica e Saúde do Povoado Várzea do Gama

**PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00009

BDI: 23,54%

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.14.003	1700/ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH o u similar, padrão popular, inclusive assento plástico Am anco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	5,00	19,61	98,05	0,07
01.14.004	2074/ORSE	Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, c om grelha redonda acabamento branco	un	1,00	682,32	682,32	0,51
01.14.005	2004/ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c / 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cro mada, concretada e assentada	un	5,00	165,08	825,40	0,62
01.14.006	2033/ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref 1-915) sem coluna, c/vá lvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	6,00	41,34	248,04	0,18
01.14.007	8492/ORSE	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	2,00	155,72	311,44	0,23
01.14.008	2051/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2 ", Jackwal ou similar	un	6,00	45,69	274,14	0,20
01.15		Saboneteira para sabão líquido				2.762,47	2,06
01.15.001	8779/ORSE	DIVERSOS	m	6,39	147,99	945,66	0,71
01.15.002	10710/ORSE	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), c om barras verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/ 2")	m2	4,20	102,43	430,21	0,32
01.15.003	0005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	1.386,60	1.386,60	1,03
01.16		LIMPEZA GERAL				343,02	0,26
01.16.001	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	217,10	1,58	343,02	0,26
02		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				9.115,07	6,37
02.01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				9.115,07	100,00
02.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	9.115,07	9.115,07	100,00
Importa o presente orçamento em:					CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	143.204,53	
(cento e quarenta e três mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e três centavos)							

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. - CAU/SE nº 196048-2  
Coordenador de Núcleo