



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024				UNID
13561 / ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	10,22	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,60	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	18,75	0,01
13437 / ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 14 x 19 x 24 cm	un	22,0000	1,83	40,26
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0170	101,30	1,72
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,5480	1,30	3,31
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,5480	0,75	1,91
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0025	10,87	0,03
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1096	14,00	1,53
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0017	194,68	0,33
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0830	4,50	0,37
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93	0,06
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0049	205,00	1,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0049	4,85	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0020	18,00	0,04
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6400	9,67	13,08
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4360	6,90	6,36

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024							UNID	
13561 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0005	300,00	0,15
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1096	5,00	0,55
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0049	12,54	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,20	MATERIAL	50,67	CUSTO TOTAL		70,87	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	10,24	SERV. TERCEIRO	0,76	BDI( 23,5400 %)		16,68	87,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 13437 / ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 14 x 19 x 24 cm							un	22,0000
O 03308 / ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de							m3	0,0140
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3800
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,6400
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,6400
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,3800

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm							UNID	
00165 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10790 / ORSE	Prumo de face					un	0,0002	25,95	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira					un	0,0003	15,40	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada					un	0,0002	36,90	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha					un	0,0002	28,00	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0052	18,00	0,09
10596 / ORSE	Protetor auricular					un	0,0130	4,85	0,06
10492 / ORSE	Cesta Básica					un	0,0130	205,00	2,67
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)					un	0,0003	44,00	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0001	37,80	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22					un	0,0012	11,60	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú					Un	0,0012	10,22	0,01
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	11,8118	0,75	8,86
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)					un	0,0017	13,50	0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm							UNID	
00165 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	20,11		0,01			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0023	73,93		0,17			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0066	10,87		0,07			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23		0,04			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0023	7,00		0,02			
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0002	327,80		0,07			
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52		0,00			
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0007	18,75		0,01			
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0789	101,30		7,99			
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	11,8118	1,30		15,36			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2937	14,00		4,11			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0043	194,68		0,84			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2212	4,50		1,00			
02657 / ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	47,0000	1,20		56,40			
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0009	12,00		0,01			
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0007	18,80		0,01			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,1346	6,90		16,55			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,7500	9,67		35,77			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2937	5,00		1,47			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0130	12,54		0,16			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00		0,36			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		24,75	MATERIAL	97,88	CUSTO TOTAL	152,19	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		27,57	SERV. TERCEIRO	1,99	BDI( 23,5400 %)	35,83	188,02
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02657 / ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm							un	47,0000
O 03308 / ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de							m3	0,0649
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,8750
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,7500
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar									
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe									
					Página 3		RptRelacaoComposicoesEmprForm		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	UNID
00165 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,7500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,8750

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09				UNID
00151 / ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0048	205,00	0,98
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0048	4,85	0,02
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019	18,00	0,03
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80	0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00	0,00
02657 / ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	20,0000	1,20	24,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0828	4,50	0,37
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009	7,00	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0016	194,68	0,31
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1095	14,00	1,53
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0009	73,93	0,07
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0025	10,87	0,03
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,5116	0,75	1,88
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,5116	1,30	3,27
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0168	101,30	1,70
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	18,75	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09							UNID				
00151 / ORSE								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40			0,00					
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,60			0,00					
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95			0,00					
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	10,22			0,00					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6400	9,67			13,08					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4352	6,90			6,35					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1095	5,00			0,55					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00			0,12					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0048	12,54			0,06					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,19	MATERIAL		34,28	CUSTO TOTAL	54,44	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		10,24	SERV. TERCEIRO		0,73	BDI( 23,5400 %)	12,82	67,26	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	02657 / ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm								un	20,0000	
O	03308 / ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de								m3	0,0138	
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,3800	
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	0,6400	
P	04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)								h	0,6400	
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,3800	

CÓDIGO	Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeccção mecânica e transporte										UNID
00093 / ORSE											m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0022	18,58			0,04				
01715 / ORSE	Pedra de mão granítica	m3	1,2000	129,48			155,38				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0594	205,00			12,18				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0012	44,00			0,05				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0007	37,80			0,03				
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar											
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe											

Página 5

RptRelacaoComposicoesEmprForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeccção mecânica e transporte						UNID
00093 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0594	4,85		0,29	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0024	18,80		0,05	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0030	12,00		0,04	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	1,0699	4,50		4,81	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0026	20,11		0,05	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0012	15,40		0,02	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,3240	100,00		32,40	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0024	18,75		0,05	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0012	13,52		0,02	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0006	327,80		0,20	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0042	10,22		0,04	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0042	11,60		0,05	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0006	28,00		0,02	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0006	25,95		0,02	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,3438	14,00		18,81	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0014	36,90		0,05	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0238	18,00		0,43	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	90,0000	0,75		67,50	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0014	185,23		0,26	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0304	10,87		0,33	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0106	73,93		0,78	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0079	13,50		0,11	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0198	194,68		3,85	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0106	7,00		0,07	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	6,0000	9,67		122,63	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,2000	6,90		105,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0594	12,54		0,74	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0053	300,00		1,59	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,3438	5,00		6,72	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	107,70	MATERIAL	297,93	CUSTO TOTAL	534,61
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	119,93	SERV. TERCEIRO	9,05	BDI( 23,5400 %)	125,85
						PREÇO TOTAL	
						660,46	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeccção mecâni	UNID
00093 / ORSE	ca e transporte	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01715 / ORSE	Pedra de mão granítica	m3 1,2000
O 01906 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeccção mec	m3 0,3000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 6,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 6,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 6,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 6,0000

CÓDIGO	Apicoamento total de piso com ponteiros/talhadeiras					UNID
00045 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0014	205,00	0,29	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0282	4,50	0,13	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	7,00	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0014	4,85	0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	18,00	0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	10,87	0,01	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	73,93	0,01	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	194,68	0,08	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	13,50	0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0305	14,00	0,43	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90	4,38	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0014	12,54	0,02	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Apicoamento total de piso com pontadeiras/talhadeiras							UNID	
00045 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0001	300,00 0,03	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0305	5,00 0,15	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,07	MATERIAL	0,99	CUSTO TOTAL	5,57	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,31	SERV. TERCEIRO	0,20	BDI( 23,5400 %)	1,31	6,88	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,3000

CÓDIGO	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, duas cores. af_03/2024							UNID			
88431 / SINAPI								m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3161		0,85		0,27				
38877 / SINAPI	Massa premium para textura lisa de base acrilica, uso interno e externo	kg	2,2609		7,84		17,73				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3161		2,46		0,78				
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2717		1,85		0,50				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3161		1,43		0,45				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3161		0,08		0,03				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0444		1,39		0,06				
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2717		2,05		0,56				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0444		0,61		0,03				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2757		9,67		5,63				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0453		6,90		0,66				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,98	MATERIAL		20,41	CUSTO TOTAL	26,70	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		3,31	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	6,29	32,99	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	38877 / SINAPI	Massa premium para textura lisa de base acrilica, uso interno e externo							kg	2,2609	
O	88310 / SINAPI	Pintor com encargos complementares							h	0,2717	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, duas cores. af_03/2024	UNID
88431 / SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,0444

CÓDIGO	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	UNID
103247 / SINAPI		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
----------------------	--	--	--

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
42425 / SINAPI	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc, controle s/fio	un	1,0000	2.175,71	2.175,71
MATERIAL					
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3334	1,26	2,94
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3334	1,39	3,24
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3334	0,61	1,42
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3334	0,86	2,01
37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	un	2,0000	20,27	40,54
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6668	0,08	0,37
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6668	1,43	6,67
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6668	0,85	3,97
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6668	2,46	11,48
13246 / SINAPI	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	un	4,0000	0,45	1,80
11976 / SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	6,0000	1,22	7,32
07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba sl0, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chat a e fenda phillips	un	9,0000	0,36	3,24
01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	10,0000	0,91	9,10
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	2,3980	7,42	37,61
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	2,3602	7,03	35,07

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	34,38	MATERIAL	94,10	CUSTO TOTAL	2.342,49	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	2.175,71	ENC.( 111,3600%)	38,30	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	551,42	2.893,91

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
----------------------	--	--	--

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E 42425 / SINAPI	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc	un	1,0000
M 01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	10,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe		UNID
103247/ SINAPI			un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
M 07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillip	un	9,0000
M 11976 / SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	6,0000
M 13246 / SINAPI	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	un	4,0000
M 37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	un	2,0000
O 88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares	h	2,3334
O 00308 / SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h	2,3334

CÓDIGO	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe				UNID
103253 / SINAPI					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43184 / SINAPI	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc, controle s/fio	un	1,0000	4.464,04	4.464,04
MATERIAL					
37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	un	2,0000	20,27	40,54
01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	10,0000	0,91	9,10
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,6335	1,39	3,66
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,6335	0,61	1,61
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,6335	0,86	2,26
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,2670	0,08	0,42
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,2670	1,43	7,53
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,2670	0,85	4,48
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,2670	2,46	12,96
13246 / SINAPI	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	un	4,0000	0,45	1,80
11976 / SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	6,0000	1,22	7,32
07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem abas, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chat e fenda phillips	un	9,0000	0,36	3,24
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,6335	1,26	3,32
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	2,6638	7,03	39,58
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	2,7064	7,42	42,44

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe							UNID
EQUIPAMENTO	4.464,04	ENC.( 111,3600%)	43,21	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1.093,27	5.737,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
E 43184 / SINAPI	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc							un 1,0000
M 01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5							un 10,0000
M 07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillip							un 9,0000
M 11976 / SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm							un 6,0000
M 13246 / SINAPI	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve							un 4,0000
M 37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco							un 2,0000
O 88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares							h 2,6335
O 00308 / SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares							h 2,6335

CÓDIGO	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe					UNID
103244 / SINAPI						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
42424 / SINAPI	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc, controle s/fio	un	1,0000	1.943,09	1.943,09	
MATERIAL						
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6668	2,46	11,48	
01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fi xacao m5	un	10,0000	0,91	9,10	
07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chat a e fenda phillips	un	9,0000	0,36	3,24	
11976 / SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	6,0000	1,22	7,32	
13246 / SINAPI	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e a rruela lisa leve	un	4,0000	0,45	1,80	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3334	1,39	3,24	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6668	1,43	6,67	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6668	0,85	3,97	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6668	0,08	0,37	
37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	un	2,0000	20,27	40,54	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3334	0,86	2,01	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3334	0,61	1,42	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3334	1,26	2,94	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe						UNID		
103244 / SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)					h	2,3980	7,42	37,61
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)					h	2,3602	7,03	35,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	34,38	MATERIAL	94,10	CUSTO TOTAL	2.109,87	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	1.943,09	ENC.( 111,3600%)	38,30	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	496,66	2.606,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 42424 / SINAPI	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc,							un	1,0000
M 01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5							un	10,0000
M 07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillip							un	9,0000
M 11976 / SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm							un	6,0000
M 13246 / SINAPI	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve							un	4,0000
M 37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco							un	2,0000
O 88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares							h	2,3334
O 00308 / SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares							h	2,3334

CÓDIGO	Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 18000 btu/h - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe					UNID
103267 / SINAPI						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
43195 / SINAPI	Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 18000 btus/h, classificacao energetica c - s elo procel, gas hfc, controle s/ fio	un	1,0000	5.134,52	5.134,52	
	MATERIAL					
37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	un	2,0000	20,27	40,54	
39996 / SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	1,2800	4,95	6,34	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	7,9422	0,08	0,64	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,9711	0,86	3,42	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,9711	0,61	2,42	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,9711	1,26	5,00	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,9711	1,39	5,52	
39997 / SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	8,0000	0,31	2,48	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	7,9422	1,43	11,36	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 18000 btu/h - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe							UNID						
103267 / SINAPI								un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	7,9422		0,85		6,75							
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	7,9422		2,46		19,54							
13348 / SINAPI	Arruela em aco galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	un	4,0000		1,63		6,52							
13246 / SINAPI	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e a rruela lisa leve	un	4,0000		0,45		1,80							
11976 / SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	10,0000		1,22		12,20							
01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fi xacao m5	un	10,0000		0,91		9,10							
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)													
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	4,0811		7,42		64,00							
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	4,0168		7,03		59,68							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		58,52	MATERIAL		133,63	CUSTO TOTAL	5.391,83	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		5.134,52		ENC.( 111,3600%)		65,16		SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	1.269,24	6.661,07	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD		
E 43195 / SINAPI	Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 18000 btus/h, classificacao energetica c - selo procel, gas h										un	1,0000		
M 01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5										un	10,0000		
M 11976 / SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm										un	10,0000		
M 13246 / SINAPI	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve										un	4,0000		
M 13348 / SINAPI	Arruela em aco galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm										un	4,0000		
M 37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco										un	2,0000		
M 39996 / SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)										m	1,2800		
M 39997 / SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"										un	8,0000		
O 88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares										h	3,9711		
O 00308 / SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares										h	3,9711		

CÓDIGO	Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 24000 btu/h - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe					UNID
103269 / SINAPI						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
43196 / SINAPI	Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 24000 btus/h, classificacao energetica c - s	un	1,0000	6.363,50	6.363,50	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 24000 btu/h - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe						UNID							
103269 / SINAPI							un							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
	elo procel, gas hfc, controle s/ fio													
	MATERIAL													
37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	un	2,0000		20,27		40,54							
39996 / SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	1,2800		4,95		6,34							
39997 / SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	8,0000		0,31		2,48							
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,2572		0,08		0,66							
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,1286		0,86		3,55							
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,1286		0,61		2,52							
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,1286		1,26		5,20							
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,1286		1,39		5,74							
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,2572		0,85		7,02							
01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fi xacao m5	un	10,0000		0,91		9,10							
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,2572		2,46		20,31							
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,2572		1,43		11,81							
13348 / SINAPI	Arruela em aco galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	un	4,0000		1,63		6,52							
13246 / SINAPI	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e a rruela lisa leve	un	4,0000		0,45		1,80							
11976 / SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	10,0000		1,22		12,20							
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)													
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	4,1761		7,03		62,05							
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	4,2430		7,42		66,54							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		60,84	MATERIAL		135,79	CUSTO TOTAL	6.627,88	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		6.363,50		ENC.( 111,3600%)		67,75	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)		1.560,20	8.188,08	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD		
E 43196 / SINAPI	Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 24000 btus/h, classificacao energetica c - selo procel, gas h										un	1,0000		
M 01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5										un	10,0000		
M 11976 / SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm										un	10,0000		
M 13246 / SINAPI	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve										un	4,0000		
M 13348 / SINAPI	Arruela em aco galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm										un	4,0000		
M 37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco										un	2,0000		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 24000 btu/h - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe		UNID
103269 / SINAPI			un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
M 39996 / SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	1,2800
M 39997 / SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	8,0000
O 88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares	h	4,1286
O 00308 / SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h	4,1286

CÓDIGO	Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 36000 btu/h - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	UNID
103271/ SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
43198 / SINAPI	Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 36000 btus/h, classificacao energetica c - s elo procel, gas hfc, controle s/ fio	un	1,0000	9.456,01	9.456,01				
MATERIAL									
01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fi xacao m5	un	10,0000	0,91	9,10				
11976 / SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	10,0000	1,22	12,20				
13246 / SINAPI	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e a rruela lisa leve	un	4,0000	0,45	1,80				
13348 / SINAPI	Arruela em aco galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	un	4,0000	1,63	6,52				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	9,5054	2,46	23,38				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	9,5054	1,43	13,59				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	9,5054	0,85	8,08				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,7527	1,39	6,61				
37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	un	2,0000	20,27	40,54				
39996 / SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	1,2800	4,95	6,34				
39997 / SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	8,0000	0,31	2,48				
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,7527	0,86	4,09				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	9,5054	0,08	0,76				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,7527	0,61	2,90				
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,7527	1,26	5,99				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	4,8843	7,42	76,60				
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	4,8074	7,03	71,43				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	70,04	MATERIAL	144,38	CUSTO TOTAL	9.748,42	PREÇO TOTAL	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 36000 btu/h - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe							UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
E 43198 / SINAPI	Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 36000 btus/h, classificacao energetica c - selo procel, gas h							un 1,0000
M 01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5							un 10,0000
M 11976 / SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm							un 10,0000
M 13246 / SINAPI	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve							un 4,0000
M 13348 / SINAPI	Arruela em aco galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm							un 4,0000
M 37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco							un 2,0000
M 39996 / SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)							m 1,2800
M 39997 / SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"							un 8,0000
O 88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares							h 4,7527
O 00308 / SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares							h 4,7527

CÓDIGO	Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 60000 btu/h - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe				UNID
103275 / SINAPI					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44474 / SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 k w, tracao 6 x 6	un	0,0000	2.491.030,28	0,00
43200 / SINAPI	Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 60000 btus/h, classificacao energetica c - s elo procel, gas hfc, controle s/ fio	un	1,0000	11.249,09	11.249,09
MATERIAL					
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,0091	0,86	4,31
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,7225	0,01	0,02
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,0091	0,61	3,06
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,0091	1,26	6,31
39997 / SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	8,0000	0,31	2,48
39996 / SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	1,2800	4,95	6,34
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	11,7407	0,08	0,94
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,7225	0,89	1,53
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,0091	1,39	6,96
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	11,7407	1,43	16,79

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 60000 btu/h - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe							UNID	
103275 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
11976 / SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	4,0000		1,22		4,88		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	11,7407		2,46		28,88		
01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fi xacao m5	un	10,0000		0,91		9,10		
13348 / SINAPI	Arruela em aco galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	un	4,0000		1,63		6,52		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	11,7407		0,85		9,98		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	5,1479		7,42		80,73		
04254 / SINAPI	Operador de guindaste (horista)	h	1,7508		14,57		53,92		
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	5,0667		7,03		75,28		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	2,6767		0,94		2,52		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		99,33	MATERIAL	108,10	CUSTO TOTAL	11.569,64	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	11.249,09	ENC.( 111,3600%)		110,60	SERV. TERCEIRO	2,52	BDI( 23,5400 %)	2.723,49	14.293,13
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E	43200 / SINAPI	Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 60000 btus/h, classificacao energetica c - selo procel, gas h						un	1,0000
M	01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5						un	10,0000
M	11976 / SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm						un	4,0000
M	13348 / SINAPI	Arruela em aco galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm						un	4,0000
M	39996 / SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)						m	1,2800
M	39997 / SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"						un	8,0000
O	88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares						h	5,0091
O	93287 / SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. a						chp	0,2059
O	93288 / SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. a						chi	1,5166
O	00308 / SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares						h	5,0091
CÓDIGO	Arandela de parede 1 facho, para Lâmpada palito de led, estrutura em alumínio, branco, ref. 510-2 linha Kube da Dimluz ou similar								UNID
13919 / ORSE									un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Arandela de parede 1 facho, para Lâmpada palito de led, estrutura em alumínio, branco, ref. 510-2 linha Kube da Dimluz ou similar						UNID
13919 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0020	194,68		0,39	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0062	205,00		1,27	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0012	7,00		0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1117	4,50		0,50	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58		0,00	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	13,50		0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0011	73,93		0,08	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0032	10,87		0,03	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02	
14710 / ORSE	Arandela de parede 1 facho, para Lâmpada palito de led, estrutura em alumínio, branco, ref. 510-2 linh a Kube da Dimluz ou similar	un	1,0000	205,58		205,58	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1426	14,00		2,00	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	170,60		0,02	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69		0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0026	18,00		0,05	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0062	4,85		0,03	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,7000	9,67		14,31	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7000	6,90		10,21	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1426	5,00		0,71	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0062	12,54		0,08	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00		0,18	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,60	MATERIAL	209,99	CUSTO TOTAL	235,48
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	12,92	SERV. TERCEIRO	0,97	BDI( 23,5400 %)	55,43
							PREÇO TOTAL
							290,91
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 14710 / ORSE	Arandela de parede 1 facho, para Lâmpada palito de led, estrutura em alumínio, branco, ref. 510-2 linha Kube da Dimluz					un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Arandela de parede 1 facho, para Lâmpada palito de led, estrutura em alumínio, branco, ref. 510-2 linha Kube da Dimluz ou similar			UNID
13919 / ORSE				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,7000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	0,7000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)		h	0,7000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,7000

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 (ARGO LAMENTO SUPERIOR)	UNID
92762/ SINAPI		kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0558	1,43	0,08
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0558	0,08	0,00
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,5430	0,22	0,12
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0250	30,99	0,77
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0558	0,85	0,05
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0558	2,46	0,14
00034 / SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	1,1100	8,54	9,48
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0558	0,78	0,04
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0558	1,31	0,07
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,0079	7,05	0,12
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0486	9,67	0,99

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,53	MATERIAL	10,75	CUSTO TOTAL	11,86	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,58	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	14,65

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,5430	
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0250	
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,0064	
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares	h	0,0392	
O 92803 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação secundária, com 4 estribos e 4 isoladores - fornecimento e instalação. af_07/2020							UNID				
101541 / SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6595		1,26		2,09					
01096 / SINAPI	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 4 estribos e 4 isoladores	un	1,0000		90,27		90,27					
11267 / SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	un	8,0000		1,43		11,44					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6595		2,46		4,08					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6595		0,85		1,41					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6595		1,43		2,37					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6595		0,08		0,13					
39997 / SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	8,0000		0,31		2,48					
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6595		0,86		1,43					
39996 / SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	0,6656		4,95		3,29					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,1721		7,05		2,56					
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,5493		9,67		31,67					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		16,19	MATERIAL		118,99	CUSTO TOTAL	153,22	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		18,04	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	36,07	189,29	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	01096 / SINAPI	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 4 estribos e 4 isoladores								un	1,0000	
M	11267 / SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espe								un	8,0000	
M	39996 / SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)								m	0,6656	
M	39997 / SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"								un	8,0000	
O	88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,1659	
O	88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	1,4936	

CÓDIGO	Assentamento de peitoril										UNID
05012 / ORSE											m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0032		205,00		0,66				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001		44,00		0,00				
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar											
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe											

Página 20

RptRelacaoComposicoesEmprForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Assentamento de peitoril					UNID
05012 / ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58		0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80		0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0032	4,85		0,02
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0465	4,50		0,21
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	7,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0011	194,68		0,21
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0721	14,00		1,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0016	10,87		0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23		0,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,9044	0,75		0,68
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0022	100,00		0,22
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	18,75		0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0013	18,00		0,02
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0005	10,22		0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0005	11,60		0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0006	73,93		0,04
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0080	6,90		0,12
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,7000	9,67		14,31
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0032	12,54		0,04
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00		0,09
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0721	5,00		0,36

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Assentamento de peitoril							UNID	
05012/ ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,83	MATERIAL	3,17	CUSTO TOTAL	18,09	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	7,60	SERV. TERCEIRO	0,49	BDI( 23,5400 %)	4,26	22,35	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0020
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,7000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,7000

CÓDIGO	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular					UNID
02056 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002	18,00		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0002	10,87		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	73,93		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	20,11		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	13,50		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0004	4,85		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0004	205,00		0,08
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0102	14,00		0,14
00230 / ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	1,0000	22,00		22,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0001	194,68		0,02
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	7,00		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0094	4,50		0,04
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	6,90		1,46
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0004	12,54		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular							UNID	
02056 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0102	5,00	0,05
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0000	300,00	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,69	MATERIAL	22,29	CUSTO TOTAL	23,81	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,77	SERV. TERCEIRO	0,06	BDI( 23,5400 %)	5,60	29,41	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	00230 / ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular						un	1,0000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1000

CÓDIGO	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04							PROD. EQUIPE	UNID	
02523 / ORSE								75,00	m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL	
02459 / ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	69,19	0,0133	175,56	0,0000	12,87	2,33	
02483 / ORSE	Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)	h	0,0000	77,70	0,0093	215,44	0,0040	45,90	2,19	
02475 / ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	150,88	0,0133	320,67	0,0000	65,37	4,26	
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0000	73,93	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,0027	14,00	0,04
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0000	18,00	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0000	18,58	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0000	13,50	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0000	37,80	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0000	7,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte						un	0,0025	4,50	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0000	20,11	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0000	194,68	0,00
00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	1,2000	100,00	120,00
10596 / ORSE	Protetor auricular						un	0,0001	4,85	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte-							PROD. EQUIPE	UNID
02523 / ORSE	Rev.04							75,00	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23	0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0001	205,00	0,02				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0001	10,87	0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0267	6,90	0,39				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0001	12,54	0,00				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0027	5,00	0,01				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00	0,00				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,18	MATERIAL	120,07	CUSTO TOTAL	129,25	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	8,78	ENC.( 111,3600%)	0,21	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI( 23,5400 %)	30,43	159,68	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	PROD	IMPR				
E 02459 / ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	1,0000	1,00	0,00				
E 02475 / ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	1,0000	1,00	0,00				
E 02483 / ORSE	Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)	h	1,0000	0,70	0,30				
M 00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2000						
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0267						
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000						

CÓDIGO	Bancada em granito são gabriel, e=2cm						UNID
13664 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00	0,00		
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04		
14012 / ORSE	Granito São Gabriel, e=2cm, com polimento dos 2 lados	m2	1,0000	676,59	676,59		
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	18,75	0,01		
03116 / ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	m	0,6000	15,05	9,03		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				Página 24		RptRelacaoComposicoesEmprForm	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bancada em granito são gabriel, e=2cm						UNID
13664 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0005	11,60		0,01	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0005	10,22		0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1498	4,50		0,67	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0041	10,87		0,04	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0014	73,93		0,10	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	20,11		0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0011	13,50		0,01	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0014	7,00		0,01	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0027	194,68		0,53	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1823	14,00		2,55	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0080	4,85		0,04	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80		0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0080	205,00		1,64	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0033	18,00		0,06	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95		0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,1400	6,90		16,63	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6500	9,67		13,29	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0080	12,54		0,10	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1823	5,00		0,91	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,16	MATERIAL	691,41	CUSTO TOTAL	722,58
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	15,76	SERV. TERCEIRO	1,25	BDI( 23,5400 %)
						170,10	PREÇO TOTAL 892,68

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Bancada em granito são gabriel, e=2cm	UNID	
13664 / ORSE		m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 03116 / ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	m	0,6000
M 14012 / ORSE	Granito São Gabriel, e=2cm, com polimento dos 2 lados	m2	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,1400
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,1400

CÓDIGO	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=30cm, Sicmol ou similar	UNID				
13873 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00		0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	10,22		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0013	205,00		0,27
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0196	4,50		0,09
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0013	4,85		0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	18,00		0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,60		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00
14669 / ORSE	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=30cm, Sicmol ou similar	un	1,0000	130,50		130,50
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	13,50		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	73,93		0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	10,87		0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	7,00		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=30cm, Sicmol ou similar							UNID	
13873 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00			
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0305	14,00		0,43			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	194,68		0,08			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000	9,67		6,13			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0013	12,54		0,02			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0305	5,00		0,15			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,90	MATERIAL	131,41	CUSTO TOTAL	137,74	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,23	SERV. TERCEIRO	0,20	BDI( 23,5400 %)	32,42	170,16	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 14669 / ORSE	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=30cm, Sicmol ou similar							un	1,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,3000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,3000

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UNID				
13110 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,60		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	10,22		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75		0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	10,87		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar						UNID	
13110 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	73,93	0,01			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	13,50	0,00			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	194,68	0,08			
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0013	205,00	0,27			
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00	0,00			
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0305	14,00	0,43			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	18,00	0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0196	4,50	0,09			
02062 / ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un	1,0000	104,02	104,02			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	7,00	0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0013	4,85	0,01			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000	9,67	6,13			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00	0,03			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0013	12,54	0,02			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0305	5,00	0,15			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,90	MATERIAL	104,93	CUSTO TOTAL	111,26	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,23	SERV. TERCEIRO	0,20	BDI( 23,5400 %)	26,19	137,45
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 02062 / ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar						un	1,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,3000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,3000

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar						UNID
13112 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar						UNID
13112 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00		0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0305	14,00		0,43	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	194,68		0,08	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	7,00		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0196	4,50		0,09	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0013	205,00		0,27	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0013	4,85		0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	18,00		0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	13,50		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	73,93		0,01	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,60		0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	10,22		0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75		0,00	
13877 / ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un	1,0000	214,90		214,90	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	10,87		0,01	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000	9,67		6,13	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0013	12,54		0,02	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0305	5,00		0,15	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,90	MATERIAL	215,81	CUSTO TOTAL	222,14
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	3,23	SERV. TERCEIRO	0,20	BDI( 23,5400 %)
						52,29	274,43

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UNID
13112 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 13877 / ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un 1,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,3000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,3000

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UNID			
13113 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	7,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0196	4,50	0,09
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	194,68	0,08
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0013	205,00	0,27
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0013	4,85	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	18,00	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	73,93	0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	10,87	0,01
13877 / ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un	1,0000	214,90	214,90
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0305	14,00	0,43
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	13,50	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	10,22	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,60	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar							UNID
13113/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,3000	9,67 6,13
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0013	12,54 0,02
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0305	5,00 0,15
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0001	300,00 0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,90	MATERIAL	215,81	CUSTO TOTAL	222,14	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,23	SERV. TERCEIRO	0,20	BDI( 23,5400 %)	52,29	274,43
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 13877 / ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar						un	1,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,3000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,3000

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C					UNID
03798 / ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00981 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec ao nominal 4 mm2	m	1,0200	4,08		4,16
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	34,00		0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0000	170,60		0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0000	47,69		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	18,00		0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0012	4,85		0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	26,89		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0012	205,00		0,25
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	13,50		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	194,68		0,08
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	7,00		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C							UNID				
03798 / ORSE								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0207		4,50		0,09					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000		18,58		0,00					
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0265		14,00		0,37					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		20,11		0,00					
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002		73,93		0,01					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0006		10,87		0,01					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1300		6,90		1,90					
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1300		9,67		2,66					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0012		12,54		0,02					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0265		5,00		0,13					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001		300,00		0,03					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,16	MATERIAL		4,99	CUSTO TOTAL	9,73	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		2,40	SERV. TERCEIRO		0,18	BDI( 23,5400 %)		2,29	12,02
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD
M 00981 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2										m	1,0200
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente										h	0,1300
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista										h	0,1300
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)										h	0,1300
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)										h	0,1300

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°							UNID
07916 / ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		20,11		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003		13,50		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0019		4,85		0,01	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003		73,93		0,02	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				Página 32		RptRelacaoComposicoesEmprForm		





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°						UNID
07916 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0000	47,69		0,00	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0000	170,60		0,00	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	34,00		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0010	10,87		0,01	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	26,89		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0008	18,00		0,01	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	7,00		0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0428	14,00		0,60	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	194,68		0,12	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0019	205,00		0,39	
04117 / ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	1,0200	36,07		36,79	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0335	4,50		0,15	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2100	9,67		4,29	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2100	6,90		3,06	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0019	12,54		0,02	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0428	5,00		0,21	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,48	MATERIAL	38,10	CUSTO TOTAL	45,74
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	3,87	SERV. TERCEIRO	0,29	BDI( 23,5400 %)
						10,77	PREÇO TOTAL 56,51
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 04117 / ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	1,0200				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2100				
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,2100				
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2100				
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2100				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	UNID
07916 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	UNID
07917/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68	0,18
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	7,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0494	4,50	0,22
04118 / ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 50mm², 0,6/1kv / 90° C	m	1,0200	49,63	50,62
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0028	205,00	0,57
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0028	4,85	0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	73,93	0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	10,87	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	34,00	0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	170,60	0,02
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	18,00	0,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0631	14,00	0,88
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3100	9,67	6,34
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3100	6,90	4,52
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0028	12,54	0,04
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0631	5,00	0,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
	MÃO DE OBRA		52,61	CUSTO TOTAL	63,89
					PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,72	SERV. TERCEIRO	0,42	BDI( 23,5400 %)	15,04	78,93
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 04118 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 50mm², 0,6/1kv / 90° C							m 1,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,3100
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h 0,3100
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h 0,3100
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h 0,3100

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90°					UNID
07918/ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69	0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0032	4,85	0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0013	18,00	0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0032	205,00	0,66	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	170,60	0,02	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	34,00	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0017	10,87	0,02	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	73,93	0,04	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00	
04120 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 95mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	1,0200	100,62	102,63	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0011	194,68	0,21	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	7,00	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0574	4,50	0,26	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0733	14,00	1,03	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50	0,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90°							UNID				
07918 / ORSE								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,3600		9,67		7,36
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,3600		6,90		5,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0032		12,54		0,04
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0003		300,00		0,09
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0733		5,00		0,37
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,96	MATERIAL	104,94	CUSTO TOTAL	118,05	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	6,65	SERV. TERCEIRO	0,50	BDI( 23,5400 %)	27,79	145,84				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 04120 / ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 95mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)									m	1,0200	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,3600	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista									h	0,3600	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)									h	0,3600	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,3600	

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 35mm², 1kv / 90° C	UNID				
09007 / ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0000	47,69		0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0000	170,60		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007	18,00		0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85		0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	26,89		0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	34,00		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0009	10,87		0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93		0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm², 1kv / 90° C							UNID
09007 / ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	13,50	0,00			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	194,68	0,12			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00	0,37			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0407	14,00	0,57			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00			
02626 / ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 35mm², 1kv / 90° C	m	1,0200	36,07	36,79			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50	0,14			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	7,00	0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90	2,92			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000	9,67	4,09			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0407	5,00	0,20			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54	0,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,31	MATERIAL	38,04	CUSTO TOTAL	45,33
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	3,70	SERV. TERCEIRO	0,28	BDI( 23,5400 %)	10,67
								56,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	02626 / ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 35mm², 1kv / 90° C					m	1,0200
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,2000
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	0,2000
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,2000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,2000

CÓDIGO	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021							UNID
102609 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5372	0,08	0,04			
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				Página 37		RptRelacaoComposicoesEmprForm		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021							UNID
102609 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5372		0,31		0,17	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5372		1,13		0,61	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5372		1,43		0,77	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5372		0,85		0,46	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5372		2,46		1,32	
34640 / SINAPI	Caixa d'agua / reservatorio em polietileno, 2000 litros, com tampa	un	1,0000		1.243,68		1.243,68	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2734		7,05		4,07	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2734		9,67		5,59	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,57	MATERIAL		1.247,05	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		5,09	SERV. TERCEIRO		0,00
						BDI( 23,5400 %)		295,83
								1.552,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	34640 / SINAPI	Caixa d'agua / reservatorio em polietileno, 2000 litros, com tampa					un	1,0000
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,2686
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,2686

CÓDIGO	Caixa de gordura em pvc 300mm	UNID			
04717 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	49,00	0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	73,93	0,12
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0045	10,87	0,05
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	32,30	0,01
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00	0,02
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50	0,02
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	27,49	0,02
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	33,00	0,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de gordura em pvc 300mm						UNID
04717 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0035	18,00		0,06	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0088	4,85		0,04	
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00	
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	38,39		0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1995	14,00		2,79	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00		0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1563	4,50		0,70	
04407 / ORSE	Corpo da caixa de gordura 300mm em pvc, akros ou similar	un	1,0000	273,90		273,90	
04412 / ORSE	Porta tampa / tampa p/caixa de gordura 300mm em pvc, akros ou similar	un	1,0000	131,89		131,89	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0029	194,68		0,56	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0088	205,00		1,80	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,9800	9,67		20,03	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,9800	6,90		14,29	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1995	5,00		1,00	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0088	12,54		0,11	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,24	MATERIAL	412,13	CUSTO TOTAL	447,80
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	18,08	SERV. TERCEIRO	1,35	BDI( 23,5400 %)	105,41
							553,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 04407 / ORSE	Corpo da caixa de gordura 300mm em pvc, akros ou similar	un	1,0000				
M 04412 / ORSE	Porta tampa / tampa p/caixa de gordura 300mm em pvc, akros ou similar	un	1,0000				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,9800				
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,9800				
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,9800				
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,9800				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de inspeção em pvc 300mm					UNID			
04718 / ORSE						un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04411 / ORSE	Porta tampa / tampa p/caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	un	1,0000	131,89	131,89				
04408 / ORSE	Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	un	1,0000	175,99	175,99				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1563	4,50	0,70				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0029	194,68	0,56				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01				
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	27,49	0,02				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0088	205,00	1,80				
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	38,39	0,00				
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57	0,00				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0088	4,85	0,04				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0035	18,00	0,06				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01				
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	33,00	0,04				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1995	14,00	2,79				
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	49,00	0,03				
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00	0,02				
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	32,30	0,01				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0045	10,87	0,05				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	73,93	0,12				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11	0,01				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50	0,02				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00	0,01				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,9800	9,67	20,03				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,9800	6,90	14,29				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0088	12,54	0,11				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1995	5,00	1,00				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,24	MATERIAL	314,22	CUSTO TOTAL	349,89	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	18,08	SERV. TERCEIRO	1,35	BDI( 23,5400 %)	82,36	432,25	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de inspeção em pvc 300mm			UNID
04718 / ORSE				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 04408 / ORSE	Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	un	1,0000	
M 04411 / ORSE	Porta tampa / tampa p/caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,9800	
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,9800	
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,9800	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,9800	

CÓDIGO	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm	UNID			
10311 /ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0360	4,85	0,17
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	26,89	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0144	18,00	0,26
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0360	205,00	7,38
11090 /ORSE	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm	un	1,0000	2.375,75	2.375,75
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,6380	4,50	2,87
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0064	7,00	0,04
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0008	47,69	0,04
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0016	20,11	0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0060	73,93	0,44
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0184	10,87	0,20
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23	0,15
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0048	13,50	0,06
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0004	34,00	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8144	14,00	11,40
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0120	194,68	2,34

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm							UNID		
10311 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro						un	0,0008	170,60	0,14
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	4,0000	6,90	58,34
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	4,0000	9,67	81,75
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0032	300,00	0,96
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0360	12,54	0,45
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,8144	5,00	4,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	66,28	MATERIAL	2.401,37	CUSTO TOTAL	2.546,94	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	73,81	SERV. TERCEIRO	5,48	BDI( 23,5400 %)	599,55	3.146,49		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 11090 / ORSE	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm								un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	4,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	4,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)								h	4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	4,0000

CÓDIGO	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	UNID			
03836 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0004	47,69	0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0014	73,93	0,10
03032 / ORSE	Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=60 x 50 x 20cm	un	1,0000	411,00	411,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1308	4,50	0,59
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87	0,05
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0002	34,00	0,01
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0004	170,60	0,07
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,85	0,04
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00	0,06

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando							UNID		
03836 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm						un	0,0004	26,89	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica						un	0,0090	205,00	1,85
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,2036	14,00	2,85
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0030	194,68	0,58
01651 / ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0016	7,00	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0004	20,11	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0012	13,50	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	2,0000	9,67	40,88
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,2036	5,00	1,02
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0090	12,54	0,11
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0008	300,00	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,34	MATERIAL	417,27	CUSTO TOTAL	459,52	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	21,54	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	108,17	567,69		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 03032 / ORSE	Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=60 x 50 x 20cm								un	1,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	2,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)								h	2,0000

CÓDIGO	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	UNID				
09200 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	7,00		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,60		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	10,22		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa						UNID	
09200 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00		
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75		0,00		
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02		
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50		0,01		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0010	194,68		0,19		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	73,93		0,04		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0016	10,87		0,02		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0031	205,00		0,64		
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00		
09481 / ORSE	Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa	un	1,0000	4,30		4,30		
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0031	4,85		0,02		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0562	4,50		0,25		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0710	14,00		0,99		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0013	18,00		0,02		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3300	9,67		6,74		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3675	6,90		5,36		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00		0,09		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0031	12,54		0,04		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0710	5,00		0,36		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,73	MATERIAL	6,50	CUSTO TOTAL	19,09	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	6,37	SERV. TERCEIRO	0,49	BDI( 23,5400 %)	
							4,49	
							23,58	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	UNID
09200 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 09481 / ORSE	Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa	un1,0000
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m30,0125
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h0,3300
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h0,3300
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h0,3300
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h0,3300

CÓDIGO	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	UNID			
01695 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	49,00	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85	0,02
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	27,49	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93	0,06
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57	0,00
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
11712 / SINAPI	Caixa sifonada, pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada, branca (nbr 5688)	un	1,0000	33,70	33,70
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87	0,03
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68	0,29
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0798	4,50	0,36
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	38,39	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0006	33,00	0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar							UNID				
01695 / ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica						un	0,0045		205,00		0,92
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,5000		9,67		10,22
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,5000		6,90		7,29
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0045		12,54		0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1018		5,00		0,51
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0004		300,00		0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,29	MATERIAL	36,94	CUSTO TOTAL	55,14	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	9,22	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	12,98	68,12				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	11712 / SINAPI	Caixa sifonada, pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada, branca (nbr 5688)								un	1,0000	
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,5000	
O	10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,5000	
P	02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,5000	
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,5000	

CÓDIGO	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 0,50 x 0,20m. Rev 01							UNID				
09296 / ORSE								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional						un	0,0001		246,00		0,02
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil						un	0,0001		979,65		0,10
02459 / ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)						h	0,0000		69,19		0,15
02461 / ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)						h	0,0000		2,82		0,00
	MATERIAL											
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta						m	1,3610		5,66		7,70
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete						m3	0,0314		138,48		4,35
04015 / SINAPI	Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b, acabamento pp (nbr 9952)						m2	1,5847		0,00		0,00
04226 / SINAPI	Gas de cozinha - glp						kg	0,3640		0,00		0,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar												
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe												

Página 46

RptRelacaoComposicoesEmprForm





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 0,50 x 0,20m. Rev 01				UNID
09296 / ORSE					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0015	20,11	0,03
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0225	137,75	3,10
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0125	16,90	0,21
05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0500	17,22	0,86
06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br	m	0,1530	14,72	2,25
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0169	10,87	0,18
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0058	73,93	0,43
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0044	13,50	0,06
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23	0,15
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0750	30,99	2,32
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0833	1,39	1,51
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,2730	1,31	2,98
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0833	0,61	0,66
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,2730	0,78	1,77
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0800	30,99	2,48
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,3563	2,46	8,26
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	1,6000	0,36	0,58
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	1,6000	0,22	0,35
38365 / SINAPI	Camada separadora de filme de polietileno 20 a 25 micra	m2	1,4560	0,00	0,00
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,3563	0,08	0,27
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,3563	1,43	4,80
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,3563	0,85	2,85
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002	28,00	0,01
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0100	9,31	0,09
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0110	194,68	2,14
01113 / ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,4000	8,83	3,53
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,5335	6,69	10,26
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0861	101,30	8,72
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0058	7,00	0,04
02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	68,0000	0,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5988	4,50	2,69
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0011	12,00	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 0,50 x 0,20m. Rev 01					UNID
09296 / ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0009	18,80		0,02
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0009	18,75		0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58		0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80		0,02
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0004	44,00		0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0331	205,00		6,79
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	36,00		0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0882	100,00		8,82
00511 / SINAPI	Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacao a frio	l	0,8221	0,00		0,00
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	5,8240	1,30		7,57
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	57,4949	0,75		43,12
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7488	14,00		10,48
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0331	4,85		0,16
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0001	45,00		0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0001	19,95		0,00
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	4,0000	8,54		34,16
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0004	13,52		0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90		0,03
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0132	18,00		0,24
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0004	15,40		0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0002	25,95		0,01
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	48,95		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0016	11,60		0,02
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,2920	44,17		12,90
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0016	10,22		0,02
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0002	327,80		0,07
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,3290	9,67		6,72
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,6845	9,67		13,99
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,9097	6,90		71,60
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	3,2262	9,67		65,94

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 0,50 x 0,20m. Rev 01							UNID				
09296 / ORSE								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12873 / SINAPI	Impermeabilizador (horista)						h	1,3330		0,00		0,00
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)						h	0,2977		0,00		0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0029		300,00		0,87
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0331		12,54		0,42
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,7488		5,00		3,74
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	89,86	MATERIAL	412,63	CUSTO TOTAL	607,84	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,27	ENC.( 111,3600%)	100,05	SERV. TERCEIRO	5,03	BDI( 23,5400 %)	143,09	750,93				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
O 00068 / ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau d									m3	0,1000	
O 00095 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado									m3	0,0500	
O 00115 / ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022									m2	0,5000	
O 00140 / ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur									kg	4,0000	
O 00155 / ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia									m2	1,0000	
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m									m3	0,2400	
O 02656 / ORSE	Lastro de brita 1									m3	0,0100	
O 03310 / ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015									m2	1,0000	
O 03318 / ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit									m2	1,0000	
O 12306 / ORSE	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação									m2	1,4000	

CÓDIGO	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	UNID					
09078 / ORSE		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	979,65			0,10
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00			0,02
	MATERIAL						
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	18,58			0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	26,89			0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm						UNID				
09078 / ORSE							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0003	15,15		0,00					
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	36,00		0,00					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0112	205,00		2,30					
09364 / ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm	m	1,0000	85,83		85,83					
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0112	4,85		0,05					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1994	4,50		0,90					
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0019	7,00		0,01					
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0037	194,68		0,72					
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2545	14,00		3,56					
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01					
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0003	48,95		0,01					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	20,11		0,01					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0045	18,00		0,08					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0057	10,87		0,06					
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	185,23		0,06					
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0019	73,93		0,14					
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	13,50		0,02					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,2500	9,67		25,55					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2500	6,90		18,23					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2545	5,00		1,27					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010	300,00		0,30					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0112	12,54		0,14					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		20,72	MATERIAL	93,78	CUSTO TOTAL	139,39	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,12	ENC.( 111,3600%)	23,06	SERV. TERCEIRO	1,71	BDI( 23,5400 %)	32,81	172,20		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 09364 / ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm							m	1,0000		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,2500		
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	1,2500		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	UNID
09078 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h 1,2500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,2500

CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015				UNID
03310 / ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0054	100,00	0,54
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	20,11	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0005	10,87	0,01
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	18,75	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,60	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	13,50	0,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2610	0,75	1,70
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	73,93	0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0224	14,00	0,31
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	44,00	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	18,80	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0178	4,50	0,08
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	7,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	194,68	0,06
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0010	205,00	0,21
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	15,40	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	10,22	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015							UNID	
03310 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0004	18,00 0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular					un	0,0010	4,85 0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,1000	9,67 2,04	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,1200	6,90 1,75	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0001	300,00 0,03	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0224	5,00 0,11	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0010	12,54 0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,80	MATERIAL	2,93	CUSTO TOTAL		6,87	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	1,99	SERV. TERCEIRO	0,15	BDI( 23,5400 %)		1,62	
								8,49	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0050
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,1000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,1000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1000

CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) - Revisado 08/2015							UNID
03311 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,0005	10,87 0,01
11247 / ORSE	Serra mármore					un	0,0000	327,80 0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo					un	0,0000	13,52 0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo					un	0,0000	18,75 0,00
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					m3	0,0054	100,00 0,54
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	2,2610	0,75 1,70
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara					un	0,0000	185,23 0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado					par	0,0002	73,93 0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 52

RptRelacaoComposicoesEmprForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) - Revisado 08/2015						UNID
03311 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	20,11		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	13,50		0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	7,00		0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	18,80		0,00	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0178	4,50		0,08	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	10,22		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0010	4,85		0,00	
00135 / ORSE	Adesivo bianco (vedacit) - p/ chapisco, concreto e argamassa - ou similar	kg	0,3000	0,00		0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0224	14,00		0,31	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0010	205,00		0,21	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	194,68		0,06	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58		0,00	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	44,00		0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,60		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004	18,00		0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	15,40		0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000	9,67		2,04	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1200	6,90		1,75	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0010	12,54		0,01	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0224	5,00		0,11	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,80	MATERIAL	11,76	CUSTO TOTAL	15,70
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	1,99	SERV. TERCEIRO	0,15	BDI( 23,5400 %)
						3,70	19,40
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015			UNID
03311 / ORSE				m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
O 01904 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-2 (1:3), com aditivo branco ou similar -1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0	m3	0,0050	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000	
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,1000	
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	

CÓDIGO	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015				UNID
03312 / ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	13,50	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009	18,00	0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0023	4,85	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0023	205,00	0,47
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0418	4,50	0,19
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	7,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0008	194,68	0,16
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0529	14,00	0,74
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0054	100,00	0,54
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	73,93	0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0012	10,87	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2610	0,75	1,70
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015							UNID				
03312 / ORSE								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00						
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00						
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	10,22		0,00						
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,60		0,00						
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00						
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2500	9,67		5,11						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2700	6,90		3,94						
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0529	5,00		0,26						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0023	12,54		0,03						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,28	MATERIAL		3,89	CUSTO TOTAL	13,29	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		4,77	SERV. TERCEIRO		0,35	BDI( 23,5400 %)	3,13	16,42	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã									m3	0,0050	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,2500	
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro									h	0,2500	
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)									h	0,2500	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,2500	

CÓDIGO	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID				
100860 / SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5874	1,43		0,84						
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5874	0,08		0,05						
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5874	0,85		0,50						
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4467	0,31		0,14						
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5874	2,46		1,45						
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar												
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe									Página 55	RptRelacaoComposicoesEmprForm		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID
100860 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,0210		3,60		0,08	
01368 / SINAPI	Chuveiro comum em plastico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 w (110/220 v)	un	1,0000		93,74		93,74	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1407		0,61		0,09	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4467		1,13		0,50	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1407		1,39		0,20	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1437		6,90		2,10	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,4547		9,67		9,29	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,39	MATERIAL		97,59	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		6,00	SERV. TERCEIRO		0,00
						BDI( 23,5400 %)		25,65
								134,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	01368 / SINAPI	Chuveiro comum em plastico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 w (110/220 v)					un	1,0000
M	03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)					un	0,0210
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,4467
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares					h	0,1407

CÓDIGO	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024							UNID
93205 / SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0000		5.700,00		0,00	
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,0000		23.186,44		0,00	
MATERIAL								
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9179		0,08		0,07	
00034 / SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	1,2340		8,54		10,54	
04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0198		159,04		3,15	
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	0,8086		1,30		1,05	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9179		2,46		2,26	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9179		0,85		0,78	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 56

RptRelacaoComposicoesEmprForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024						UNID							
93205 / SINAPI							m							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9179		1,43		1,31							
00660 / SINAPI	Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)	un	5,3400		3,10		16,55							
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0022		100,00		0,22							
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0212		101,30		2,15							
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	14,4889		0,75		10,87							
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0610		0,01		0,00							
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3259		1,39		0,45							
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5310		1,31		0,70							
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0610		0,89		0,05							
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3259		0,61		0,20							
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5310		0,78		0,41							
MÃO-DE-OBRA (111,36%)														
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3327		6,90		4,85							
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4399		9,67		8,99							
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	0,0615		9,25		1,20							
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,0406		7,05		0,61							
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0609		9,67		1,24							
SERVIÇOS DE TERCEIROS														
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0509		0,94		0,05							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,00	MATERIAL		50,76	CUSTO TOTAL	67,70	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)		8,89	SERV. TERCEIRO		0,05	BDI( 23,5400 %)		15,94	83,64	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD			
M	00660 / SINAPI	Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)								un	5,3400			
O	87294 / SINAPI	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria								m3	0,0019			
O	88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares								h	0,2950			
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,1480			
O	89994 / SINAPI	Grauteamento de cinta intermediária ou de contraverga em alvenaria estrutural. af_09/2021								m3	0,0280			
O	89998 / SINAPI	Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021								kg	1,2340			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=25 mpa				UNID
08270 / ORSE					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	979,65	0,00
	MATERIAL				
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	48,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006	18,00	0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,60	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	10,22	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	0,00	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	0,00	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008	10,87	0,01
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cimento	m3	0,0148	0,00	0,00
34493 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,0148	0,00	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	13,50	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93	0,02
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23	0,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,4914	0,75	0,37
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	0,4914	0,00	0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0033	0,00	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0015	4,85	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0340	14,00	0,48
00279 / ORSE	Bloco de concreto, tipo "u", calha dim. 9 x 15 x 30cm	un	5,0000	2,88	14,40
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005	194,68	0,10
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	7,00	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=25 mpa						UNID							
08270 / ORSE							m							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0228		4,50		0,10							
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001		12,00		0,00							
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001		18,80		0,00							
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	0,5000		8,54		4,27							
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		37,80		0,00							
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001		44,00		0,00							
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0015		205,00		0,31							
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000		26,89		0,00							
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000		36,00		0,00							
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0000		15,15		0,00							
MÃO-DE-OBRA (111,36%)														
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0053		9,67		0,11							
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2913		9,67		5,95							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0348		6,90		0,51							
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0027		0,00		0,00							
SERVIÇOS DE TERCEIROS														
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0015		12,54		0,02							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001		300,00		0,03							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0340		5,00		0,17							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,14	MATERIAL		29,00	CUSTO TOTAL	35,85	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)		3,49	SERV. TERCEIRO		0,22	BDI( 23,5400 %)		8,44	44,29	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD			
M	00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm								kg	0,5000			
M	00279 / ORSE	Bloco de concreto, tipo "u", calha dim. 9 x 15 x 30cm								un	5,0000			
O	00098 / ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura								m3	0,0148			
O	03308 / ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de								m3	0,0027			
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	0,2860			
P	04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)								h	0,2860			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm				UNID
00147 / ORSE					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	979,65	0,00
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00
MATERIAL					
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68	0,29
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,4049	6,69	2,71
00629 / ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	0,0772	0,00	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1016	14,00	1,42
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00	0,01
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	0,9700	8,54	8,28
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0808	4,50	0,36
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	45,00	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	15,40	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0000	10,22	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0000	11,60	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	48,95	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	36,00	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0000	12,00	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,95	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	44,00	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	18,80	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm						UNID
00147 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0330		0,00		0,00
06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa - bruta	m	0,0403		0,00		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023		10,87		0,03
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008		73,93		0,06
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0083		0,00		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		13,50		0,01
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,3880		0,00		0,00
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,3880		0,00		0,00
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0495		0,00		0,00
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0194		0,00		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000		18,75		0,00
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m	0,3594		0,00		0,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,1644		0,75		2,37
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0066		0,00		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001		185,23		0,02
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0099		101,30		1,00
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0068		0,00		0,00
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0023		137,75		0,32
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5401		6,90		7,88
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3250		9,67		6,64
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0795		9,67		1,62
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0539		9,67		1,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1016		5,00		0,51
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		300,00		0,12
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		12,54		0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,16	MATERIAL	26,78	CUSTO TOTAL	44,71
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	9,08	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)
						10,52	55,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	UNID	
00147 / ORSE		m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,0108
O 00140 / ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur	kg	0,9700
O 03171 / ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	0,3300
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,0500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000

CÓDIGO	Coleta e carga manuais de entulho				UNID
00026 / ORSE					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87	0,03
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93	0,06
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68	0,29
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90	14,58
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Coleta e carga manuais de entulho							UNID		
00026 / ORSE								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1018	5,00	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,90	MATERIAL	3,28	CUSTO TOTAL	18,55	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	7,68	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	4,37	22,92		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,0000	

CÓDIGO	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 (ARGOLAMENTO SUPERIOR)					UNID
103669 / SINAPI						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,0003	3.626,47	1,09	
MATERIAL						
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,4590	1,31	3,22	
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,4590	1,43	3,52	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,3770	0,61	4,50	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,4590	0,78	1,92	
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,4590	0,44	1,08	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,3770	1,39	10,25	
38408 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 190 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,1030	561,40	619,22	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	12,2950	0,08	0,98	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	12,2950	1,43	17,58	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	12,2950	0,85	10,45	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	12,2950	2,46	30,25	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	2,4873	9,67	50,84	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,5334	6,90	109,87	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,5111	9,67	51,32	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,5418	0,94	0,51	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 (ARGOLAMENTO SUPERIOR)							UNID	
103669 / SINAPI								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	100,31	MATERIAL	702,97	CUSTO TOTAL	916,60	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	1,09	ENC.( 111,3600%)	111,72	SERV. TERCEIRO	0,51	BDI( 23,5400 %)	215,77	1.132,37	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 38408 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 190 +/- 20 mm, exclui servico de bombea							m3	1,1030
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares							h	2,4590
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	2,4590
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	7,3770
O 90586 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015							chp	1,0420
O 90587 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015							chi	1,4170

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	UNID			
102473 / SINAPI		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0003	5.700,00	1,71
	MATERIAL				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,5069	0,01	0,02
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	215,7058	0,75	161,78
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8413	100,00	84,13
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8977	2,46	9,59
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8977	0,85	3,31
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8977	1,43	5,57
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,8977	0,08	0,31
04734 / SINAPI	Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,5992	452,83	271,34
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3908	0,61	1,46
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,5069	0,89	1,34
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3908	1,39	3,32
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	1,5194	9,25	29,71
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,4415	6,90	35,61

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021							UNID		
102473/ SINAPI								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,9695	0,94	0,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	30,90	MATERIAL	542,17	CUSTO TOTAL	610,11	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	1,71	ENC.( 111,3600%)	34,42	SERV. TERCEIRO	0,91	BDI( 23,5400 %)	143,62	753,73		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)								m3	0,8413
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32								kg	215,7058
M 04734 / SINAPI	Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete)								m3	0,5992
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares								h	2,3908
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares								h	1,5069
O 88830 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr								chp	0,7756
O 88831 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr								chi	0,7313

CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")					UNID
00367 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0072	205,00	1,48	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69	0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0010	13,50	0,01	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0012	73,93	0,09	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1276	4,50	0,57	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0013	7,00	0,01	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0024	194,68	0,47	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1629	14,00	2,28	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0029	18,00	0,05	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	20,11	0,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")							UNID		
00367 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0072	4,85	0,03					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0037	10,87	0,04					
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04					
01887 / SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 2 1/2", para eletroduto	un	1,0000	17,30	17,30					
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00	0,00					
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60	0,03					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,8000	6,90	11,67					
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,8000	9,67	16,35					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1629	5,00	0,81					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0072	12,54	0,09					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00	0,18					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		13,26	MATERIAL	22,44	CUSTO TOTAL	51,54	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		14,76	SERV. TERCEIRO	1,08	BDI( 23,5400 %)	12,13	63,67	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 01887 / SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 2 1/2", para eletroduto							un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,8000	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,8000	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,8000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,8000	

CÓDIGO	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida (PAREDE DE GESSO)							UNID
00006 / ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00	0,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	185,23	0,06			
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75	0,00			
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52	0,00			
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe								

Página 66

RptRelacaoComposicoesEmprForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida (PAREDE DE GESSO)						UNID
00006 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	10,22		0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,60		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0025	194,68		0,49	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	15,40		0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0030	18,00		0,05	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0074	4,85		0,04	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0074	205,00		1,52	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1680	14,00		2,35	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0010	13,50		0,01	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0013	73,93		0,10	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	44,00		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	18,58		0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	20,11		0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0038	10,87		0,04	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1510	4,50		0,68	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0013	7,00		0,01	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1500	9,67		3,07	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5000	6,90		21,88	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1680	5,00		0,84	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0074	12,54		0,09	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0007	300,00		0,21	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,80	MATERIAL	5,38	CUSTO TOTAL	31,47
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	13,15	SERV. TERCEIRO	1,14	BDI( 23,5400 %)	7,41
							38,88

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida (PAREDE DE GESSO)	UNID	
00006 / ORSE		m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,5000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,1500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5000

CÓDIGO	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento				UNID
10963 / ORSE					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	13,50	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1400	14,00	1,96
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	20,11	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	15,40	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	7,00	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1258	4,50	0,57
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	18,58	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	44,00	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0062	205,00	1,27
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0062	4,85	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0024	18,00	0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0032	10,87	0,03
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0021	194,68	0,41
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,60	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	10,22	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento							UNID	
10963 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00			
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75		0,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	185,23		0,06			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0011	73,93		0,08			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1250	9,67		2,55			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2500	6,90		18,23			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0062	12,54		0,08			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1400	5,00		0,70			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00		0,18			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,84	MATERIAL	4,50	CUSTO TOTAL	26,24	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		10,94	SERV. TERCEIRO	0,96	BDI( 23,5400 %)	6,18	32,42
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,2500
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,1250
P	04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,1250
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,2500

CÓDIGO	Demolição de concreto manualmente							UNID
00013 / ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	44,00		0,01		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0329	10,87		0,36		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0026	185,23		0,48		
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0005	18,75		0,01		
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03		
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52		0,00		
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0009	10,22		0,01		

CÓDIGO	Demolição de concreto manualmente						UNID
00013 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	44,00		0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0329	10,87		0,36	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0026	185,23		0,48	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0005	18,75		0,01	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52		0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0009	10,22		0,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de concreto manualmente						UNID			
00013 / ORSE							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0009	11,60		0,01				
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00				
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95		0,00				
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	15,40		0,00				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0026	36,90		0,10				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0257	18,00		0,46				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0644	4,85		0,31				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0215	194,68		4,19				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0013	37,80		0,05				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0039	18,58		0,07				
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0005	18,80		0,01				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0006	12,00		0,01				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	1,3083	4,50		5,89				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0114	7,00		0,08				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0114	73,93		0,84				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,4557	14,00		20,38				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0644	205,00		13,20				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0086	13,50		0,12				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0029	20,11		0,06				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,3000	9,67		26,57				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	13,0000	6,90		189,59				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,4557	5,00		7,28				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0057	300,00		1,71				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0644	12,54		0,81				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		102,27	MATERIAL	46,68	CUSTO TOTAL	272,64	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	113,89	SERV. TERCEIRO	9,80	BDI( 23,5400 %)	64,18	336,82
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	13,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	1,3000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de concreto manualmente			UNID
00013 / ORSE				m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)		h	1,3000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	13,0000

CÓDIGO	Demolição de forros				UNID
00012/ ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	979,65	0,00
MATERIAL					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0020	4,85	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	48,95	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0007	194,68	0,14
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0008	18,00	0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	26,89	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	36,00	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0020	205,00	0,41
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0403	4,50	0,18
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	7,00	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93	0,02
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	13,50	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0448	14,00	0,63
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0010	10,87	0,01
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4000	6,90	5,83
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0400	9,67	0,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de forros							UNID
00012 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0020	12,54 0,03
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	300,00 0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0448	5,00 0,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,15	MATERIAL	1,43	CUSTO TOTAL	8,39	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,50	SERV. TERCEIRO	0,31	BDI( 23,5400 %)	1,98	10,37
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,4000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	0,0400
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	0,0400
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,4000

CÓDIGO	Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento						UNID
05067 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02463 / ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	h	0,0800		13,04		1,04
02490 / ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	0,1800		6,34		1,14
MATERIAL							
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001		37,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002		18,58		0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000		44,00		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0040		205,00		0,82
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0040		4,85		0,02
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000		18,80		0,00
04720 / ORSE	Ponteiro de aço	un	0,0010		22,12		0,02
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001		12,00		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0818		4,50		0,37
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007		7,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014		194,68		0,27
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0916		14,00		1,28

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento						UNID
05067 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23		0,04	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	18,75		0,00	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	10,22		0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,60		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0021	10,87		0,02	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	15,40		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	73,93		0,05	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	13,50		0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0016	18,00		0,03	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000	9,67		2,04	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,8000	6,90		11,67	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0040	12,54		0,05	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0916	5,00		0,46	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,49	MATERIAL	2,94	CUSTO TOTAL	19,46
EQUIPAMENTO		2,18	ENC.( 111,3600%)	7,22	SERV. TERCEIRO	0,63	BDI( 23,5400 %)
						4,58	24,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
E 02463 / ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	h		0,0800			
E 02490 / ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h		0,1800			
M 04720 / ORSE	Ponteiro de aço	un		0,0010			
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h		0,8000			
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h		0,1000			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento			UNID
05067 / ORSE				m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)		h	0,1000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,8000

CÓDIGO	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas				UNID
00030 / ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	979,65	0,00
MATERIAL					
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0026	18,00	0,05
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	185,23	0,06
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	48,95	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	36,00	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0033	10,87	0,04
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0011	73,93	0,08
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	13,50	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1456	14,00	2,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	20,11	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0064	4,85	0,03
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0021	194,68	0,41
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	7,00	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1308	4,50	0,59
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	18,58	0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	26,89	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0064	205,00	1,31
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,3000	6,90	18,96
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,1300	9,67	2,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas							UNID
00030 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0064	12,54		0,08		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1456	5,00		0,73		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00		0,18		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,23	MATERIAL	4,66	CUSTO TOTAL	27,27	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	11,39	SERV. TERCEIRO	0,99	BDI( 23,5400 %)	6,42	33,69
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,3000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	0,1300
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	0,1300
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,3000

CÓDIGO	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado						UNID
00021 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90			0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	13,50			0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	73,93			0,03
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0000	11,60			0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	15,40			0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0010	18,00			0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0025	4,85			0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95			0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00			0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11			0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0000	10,22			0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80			0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52			0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	18,75			0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23			0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado							UNID
00021 / ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0013	10,87		0,01		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0008	194,68		0,16		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0025	205,00		0,51		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00		
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	44,00		0,00		
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	18,80		0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00		
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0000	12,00		0,00		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0503	4,50		0,23		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	7,00		0,00		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0560	14,00		0,78		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90		7,29		
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0500	9,67		1,02		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0560	5,00		0,28		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0025	12,54		0,03		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,93	MATERIAL	1,77	CUSTO TOTAL	10,45	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	4,38	SERV. TERCEIRO	0,37	BDI( 23,5400 %)	2,46	12,91
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,5000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,0500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,0500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,5000

CÓDIGO	Demolição de piso de alta resistência						UNID
03240 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de piso de alta resistência	UNID			
03240 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0009	73,93	0,07
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0025	10,87	0,03
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	18,75	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	10,22	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,60	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	15,40	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1120	14,00	1,57
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	13,50	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0050	4,85	0,02
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1006	4,50	0,45
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009	7,00	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0016	194,68	0,31
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	18,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0050	205,00	1,03
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	44,00	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0020	18,00	0,04
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000	9,67	2,04
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90	14,58
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0050	12,54	0,06
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1120	5,00	0,56

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de piso de alta resistência							UNID	
03240 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,87	MATERIAL	3,60	CUSTO TOTAL	20,96	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	8,75	SERV. TERCEIRO	0,74	BDI( 23,5400 %)	4,93	25,89	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,1000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,1000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023							UNID				
104789 / SINAPI								m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,7265		1,39		10,74					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,7265		0,61		4,71					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,9727		2,46		22,07					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,9727		0,85		7,63					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,9727		1,43		12,83					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,9727		0,08		0,72					
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2462		0,78		0,97					
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2462		1,31		1,63					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,2726		9,67		26,01					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,8903		6,90		115,07					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		66,75	MATERIAL		61,30	CUSTO TOTAL	202,38	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		74,33	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	47,64	250,02		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares									h	1,2462	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares									h	7,7265	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo					UNID
00022 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	18,80		0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	15,40		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,60		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	10,22		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	18,75		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23		0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0025	10,87		0,03
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	73,93		0,07
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	13,50		0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1120	14,00		1,57
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009	7,00		0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	44,00		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1006	4,50		0,45
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0050	205,00		1,03
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0016	194,68		0,31
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0050	4,85		0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0020	18,00		0,04
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000	9,67		2,04
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90		14,58
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1120	5,00		0,56
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0050	12,54		0,06
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo							UNID	
00022 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,87	MATERIAL	3,60	CUSTO TOTAL	20,96	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	8,75	SERV. TERCEIRO	0,74	BDI( 23,5400 %)	4,93	25,89	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,1000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,1000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada							UNID		
10039 / ORSE								t		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10503 / ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.						t	1,0000	30,00	30,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	30,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	30,00	BDI( 23,5400 %)	7,06	37,06		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 10503 / ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.							t	1,0000	

CÓDIGO	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m							PROD. EQUIPE	UNID
02493 / ORSE								6,00	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL
02502 / ORSE	Trator esteira d8r -ps - 183 + 85 - nacional	h	0,0000	196,71	0,1667	520,72	0,0000	113,18	86,80
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,0339	14,00	0,47
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0005	194,68	0,10
01651 / ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0003	7,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte					un	0,0314	4,50	0,14
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara					un	0,0001	185,23	0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m						PROD. EQUIPE	UNID
02493 / ORSE							6,00	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0015	205,00		0,31		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0015	4,85		0,01		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006	18,00		0,01		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008	10,87		0,01		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93		0,02		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	13,50		0,00		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3333	6,90		4,86		
00054 / ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h	0,0833	8,60		1,51		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0015	12,54		0,02		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0339	5,00		0,17		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,02	MATERIAL	1,09	CUSTO TOTAL	94,48	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	86,80	ENC.( 111,3600%)	3,35	SERV. TERCEIRO	0,22	BDI( 23,5400 %)	22,24	116,72
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	PROD	IMPR			
E 02502 / ORSE	Trator esteira d8r -ps - 183 + 85 - nacional	h	1,0000	1,00	0,00			
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3333					
P 00054 / ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h	0,5000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000					

CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020						UNID	
93661 / SINAPI							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1418		2,46		0,35	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020							UNID				
93661 / SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1418		0,85		0,12
34616 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a						un	1,0000		48,68		48,68
01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5						un	2,0000		0,91		1,82
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1418		1,43		0,20
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1418		1,26		0,18
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1418		0,86		0,12
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1418		0,08		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	0,0735		7,05		1,10
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,0735		9,67		1,50
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,23	MATERIAL	51,48	CUSTO TOTAL	54,08	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	1,37	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	12,73	66,81				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5									un	2,0000	
M 34616 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a									un	1,0000	
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares									h	0,0709	
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares									h	0,0709	

CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020						UNID
93662/ SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1874		1,43		0,27
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1874		1,26		0,24
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1874		0,08		0,02
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1874		0,86		0,16
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1874		2,46		0,46
34616 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a	un	1,0000		48,68		48,68
01571 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	2,0000		1,19		2,38

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020							UNID				
93662/ SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1874		0,85		0,16
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,0972		9,67		1,99
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	0,0972		7,05		1,45
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,63	MATERIAL	52,37	CUSTO TOTAL	55,81	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	1,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	13,14	68,95				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 01571 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5									un	2,0000	
M 34616 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a									un	1,0000	
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares									h	0,0937	
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares									h	0,0937	

CÓDIGO	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020							UNID
93654/ SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0708		0,85		0,06	
01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fi xacao m5	un	1,0000		0,91		0,91	
34653 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a	un	1,0000		8,49		8,49	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0708		2,46		0,17	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0708		0,86		0,06	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0708		1,43		0,10	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0708		0,08		0,01	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0708		1,26		0,09	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,0367		7,05		0,55	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0367		9,67		0,75	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,61	MATERIAL		9,89	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,69	SERV. TERCEIRO		0,00
						BDI( 23,5400 %)		2,63
								13,82

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UNID
93654 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un 1,0000
M 34653 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a	un 1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 0,0354
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,0354

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B				UNID
07743 / ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03684 / ORSE	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	26,00	26,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69	0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	170,60	0,02
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	13,50	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1222	14,00	1,71
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	194,68	0,35
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	7,00	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0957	4,50	0,43
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	73,93	0,07
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	205,00	1,11
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0028	10,87	0,03
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,85	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0022	18,00	0,04
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B							UNID				
07743 / ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,6000		6,90		8,75
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,6000		9,67		12,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1222		5,00		0,61
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0005		300,00		0,15
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0054		12,54		0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,94	MATERIAL	29,83	CUSTO TOTAL	51,67	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	11,07	SERV. TERCEIRO	0,83	BDI( 23,5400 %)	12,16	63,83				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 03684 / ORSE	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SXl ou similar.									un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,6000	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista									h	0,6000	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)									h	0,6000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,6000	

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	UNID					
00449 / ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0957		4,50		0,43
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009		73,93		0,07
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001		47,69		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1222		14,00		1,71
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018		194,68		0,35
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010		7,00		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		20,11		0,00
03686 / ORSE	Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, r ef.: Siemens 5SXl ou similar.	un	1,0000		33,35		33,35
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		36,90		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002		18,58		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B						UNID
00449 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	170,60		0,02	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0028	10,87		0,03	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0022	18,00		0,04	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,85		0,03	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	13,50		0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	205,00		1,11	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000	6,90		8,75	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6000	9,67		12,26	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00		0,15	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1222	5,00		0,61	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54		0,07	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,94	MATERIAL	37,18	CUSTO TOTAL	59,02
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	11,07	SERV. TERCEIRO	0,83	BDI( 23,5400 %)	13,89
				PREÇO TOTAL		72,91	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 03686 / ORSE	Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1					un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,6000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	0,6000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,6000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,6000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	UNID					
08635/ ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.						UNID			
08635 / ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	73,93		0,03				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50		0,01				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	10,87		0,02				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	7,00		0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55				
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	34,00		0,00				
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	170,60		0,02				
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69		0,00				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	18,00		0,02				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85		0,01				
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89		0,00				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00		0,86				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68		0,18				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0478	4,50		0,22				
03674 / ORSE	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,0000	6,00		6,00				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	9,67		6,13				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00		0,31				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,97	MATERIAL	7,94	CUSTO TOTAL	18,85	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	5,54	SERV. TERCEIRO	0,40	BDI( 23,5400 %)	4,44	23,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	03674 / ORSE	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 S							un	1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar										
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe										
Página 87										
RptRelacaoComposicoesEmprForm										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	UNID	
08635 / ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,3000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA				UNID
08306 / ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68	0,18
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00	0,86
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0478	4,50	0,22
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	10,87	0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	73,93	0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50	0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	7,00	0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	34,00	0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	170,60	0,02
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	18,00	0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85	0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89	0,00
03675 / ORSE	Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SXl ou similar.	un	1,0000	6,00	6,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00	0,55
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	9,67	6,13
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90	4,38

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA						UNID		
08306 / ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0027	12,54	0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0611	5,00	0,31
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	300,00	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,97	MATERIAL	7,94	CUSTO TOTAL		18,85	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,54	SERV. TERCEIRO	0,40	BDI( 23,5400 %)		4,44	23,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03675 / ORSE	Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 S							un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,3000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,3000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,3000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA					UNID
08417 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50	0,01	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00	0,55	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	73,93	0,03	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	10,87	0,02	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85	0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	18,00	0,02	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69	0,00	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	170,60	0,02	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	34,00	0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA							UNID			
08417 / ORSE								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara						un	0,0001	185,23	0,02	
03678 / ORSE	Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SXl ou similar.						un	1,0000	7,75	7,75	
02378 / ORSE	Vale transporte						un	0,0478	4,50	0,22	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0005	7,00	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0009	194,68	0,18	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,0611	14,00	0,86	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,3000	6,90	4,38	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,3000	9,67	6,13	
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0027	12,54	0,03	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0002	300,00	0,06	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0611	5,00	0,31	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,97	MATERIAL	9,69	CUSTO TOTAL	20,60	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,54	SERV. TERCEIRO	0,40	BDI( 23,5400 %)	4,85	25,45			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 03678 / ORSE	Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 S								un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,3000	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,3000	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,3000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,3000	

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C							UNID		
00451 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0004	20,11	0,01
11240 / ORSE	Alicate com isolamento						un	0,0002	47,69	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0046	10,87	0,05

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C						UNID
00451 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0015	73,93		0,11	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23		0,04	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50		0,02	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00		0,00	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60		0,03	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00		0,06	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50		0,72	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89		0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00		2,85	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	194,68		0,58	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00		0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,85		0,04	
03697 / ORSE	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA , ref.: Siemens 5SXl ou similar.	un	1,0000	65,00		65,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00		1,85	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	9,67		20,44	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90		14,58	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54		0,11	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00		1,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,57	MATERIAL	71,41	CUSTO TOTAL	107,80
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	18,45	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)
						25,38	PREÇO TOTAL
							133,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 03697 / ORSE	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5	un	1,0000				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000				
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	1,0000				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	UNID
00451 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA					UNID
08078 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0030	73,93	0,22	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3190	4,50	1,44	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80	0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87	0,10	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0004	170,60	0,07	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11	0,02	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50	0,03	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0004	26,89	0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69	
02391 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico tripolar 125 a / 425 v / icc - 25 ka	un	1,0000	325,35	325,35	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,85	0,09	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0004	47,69	0,02	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0002	34,00	0,01	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	194,68	1,17	
02711 / SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0004	185,23	0,07	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	2,0000	9,67	40,88	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000	6,90	29,17	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA						UNID		
08078 / ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0180	12,54	0,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	33,14	MATERIAL	338,17	CUSTO TOTAL	410,97	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	36,91	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)	96,74	507,71	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	02391 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico tripolar 125 a / 425 v / icc - 25 ka						un	1,0000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	2,0000
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	2,0000
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	2,0000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	2,0000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A com caixa moldada 10 kA					UNID
09690 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	205,00		1,11
10066 / ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A com caixa moldada 10 kA	un	1,0000	712,00		712,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	73,93		0,07
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0957	4,50		0,43
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	7,00		0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	194,68		0,35
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	13,50		0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1222	14,00		1,71
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,85		0,03
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	170,60		0,02
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0022	18,00		0,04
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A com caixa moldada 10 kA							UNID
09690 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69		0,00		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0028	10,87		0,03		
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00		0,00		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6000	9,67		12,26		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000	6,90		8,75		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54		0,07		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1222	5,00		0,61		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00		0,15		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,94	MATERIAL	715,83	CUSTO TOTAL	737,67
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	11,07	SERV. TERCEIRO	0,83	BDI( 23,5400 %)	173,65
							PREÇO TOTAL	
							911,32	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	10066 / ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A com caixa moldada 10 kA					un	1,0000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,6000
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	0,6000
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,6000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,6000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 200a - fornecimento e instalação. af_10/2020							UNID
101896 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,4448	0,85		2,08		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,4448	2,46		6,01		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,4448	1,43		3,50		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,4448	0,08		0,20		
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,4448	0,86		2,10		
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,4448	1,26		3,08		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				Página 94			RptRelacaoComposicoesEmprForm	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 200a - fornecimento e instalação. af_10/2020						UNID		
101896 / SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02377 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico tripolar 200 a / 600 v, tipo fxd / icc - 35 ka					un	1,0000	518,00	518,00
01580 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12					un	3,0000	7,56	22,68
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	1,2680	7,05	18,89
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	1,2680	9,67	25,92
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	21,20	MATERIAL	557,65	CUSTO TOTAL	602,46	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	23,61	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	141,82	744,28	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01580 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12							un	3,0000
M 02377 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico tripolar 200 a / 600 v, tipo fxd / icc - 35 ka							un	1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	1,2224
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	1,2224

CÓDIGO	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020						UNID
93672 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7628		0,86		0,66
01574 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	3,0000		1,53		4,59
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7628		1,26		0,96
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7628		1,43		1,09
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7628		0,08		0,06
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7628		0,85		0,65
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7628		2,46		1,88
34709 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), tripolar, 10 - 50 a	un	1,0000		59,65		59,65
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,3956		7,05		5,89
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3956		9,67		8,09

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	7,36	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	19,66	103,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01574 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6						un	3,0000
M 34709 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), tripolar, 10 - 50 a						un	1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares						h	0,3814
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares						h	0,3814

CÓDIGO	Dispenser para sabonete líquido	UNID					
04286 / ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001		7,00		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0007		4,85		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0153		14,00		0,21
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0002		194,68		0,04
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001		27,49		0,00
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001		49,00		0,00
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001		60,00		0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003		18,00		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0098		4,50		0,04
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001		32,30		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0007		205,00		0,14
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000		38,39		0,00
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000		19,57		0,00
03357 / ORSE	Dispenser para sabonete líquido	Un	1,0000		35,90		35,90
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002		33,00		0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0003		10,87		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001		13,50		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000		20,11		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001		73,93		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1500		9,67		3,07

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Dispenser para sabonete líquido							UNID
04286 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001		300,00		0,03	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0007		12,54		0,01	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0153		5,00		0,08	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,45	MATERIAL	36,37	CUSTO TOTAL	39,56	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	1,62	SERV. TERCEIRO	0,12	BDI( 23,5400 %)	9,31	48,87
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 03357 / ORSE	Dispenser para sabonete líquido					Un	1,0000	
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador					h	0,1500	
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,1500	

CÓDIGO	Dispenser para toalha interfolhada						UNID
04287 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0007	4,85			0,00
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	38,39			0,00
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	32,30			0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	18,00			0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0003	10,87			0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	73,93			0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0098	4,50			0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	20,11			0,00
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57			0,00
03358 / ORSE	Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS	Un	1,0000	51,21			51,21
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	13,50			0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0007	205,00			0,14
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	33,00			0,01
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	27,49			0,00
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	49,00			0,00
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00			0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0153	14,00			0,21

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Dispenser para toalha interfolhada							UNID				
04287 / ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0002		194,68		0,04
01651 / ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0001		7,00		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,1500		9,67		3,07
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0007		12,54		0,01
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0001		300,00		0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0153		5,00		0,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,45	MATERIAL	51,68	CUSTO TOTAL	54,87	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	1,62	SERV. TERCEIRO	0,12	BDI( 23,5400 %)	12,92	67,79				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 03358 / ORSE	Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS									Un	1,0000	
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador									h	0,1500	
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)									h	0,1500	

CÓDIGO	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	UNID					
12511/ ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	38,39			0,00
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	32,30			0,00
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00			0,01
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	49,00			0,00
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	27,49			0,00
37400 / SINAPI	Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao	un	1,0000	71,05			71,05
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	33,00			0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	18,00			0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0007	4,85			0,00
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57			0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	73,93			0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo							UNID		
12511 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0000	20,11	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0001	13,50	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0003	10,87	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte						un	0,0098	4,50	0,04
01651 / ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0001	7,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0002	194,68	0,04
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,0153	14,00	0,21
10492 / ORSE	Cesta Básica						un	0,0007	205,00	0,14
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,1500	9,67	3,07
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0153	5,00	0,08
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0001	300,00	0,03
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0007	12,54	0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,45	MATERIAL	71,52	CUSTO TOTAL	74,71	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	1,62	SERV. TERCEIRO	0,12	BDI( 23,5400 %)	17,59	92,30		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37400 / SINAPI	Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao								un	1,0000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,1500
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,1500

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")							UNID		
00356 / ORSE								m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara						un	0,0001	185,23	0,02
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"						un	0,0000	34,00	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0014	10,87	0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0004	73,93	0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0001	20,11	0,00

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")					UNID
00356 / ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	34,00		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	10,87		0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	73,93		0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")						UNID			
00356 / ORSE							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
02680 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2", sem luva	m	1,0500	11,82	12,41					
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50	0,01					
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68	0,18					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0478	4,50	0,22					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00					
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00					
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	170,60	0,02					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00	0,55					
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	7,00	0,00					
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89	0,00					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85	0,01					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	18,00	0,02					
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00	0,86					
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00					
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69	0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	9,67	6,13					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90	4,38					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00	0,31					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,97	MATERIAL	14,35	CUSTO TOTAL	25,26	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	5,54	SERV. TERCEIRO	0,40	BDI( 23,5400 %)	5,95	31,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 02680 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2", sem luva								m	1,0500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,3000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,3000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,3000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,3000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")						UNID
00357 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0692	14,00		0,97	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0010	194,68		0,19	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50		0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0031	205,00		0,64	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0031	4,85		0,02	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0012	18,00		0,02	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0542	4,50		0,24	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,0001	170,60		0,02	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	34,00		0,00	
02681 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2", sem luva	m	1,0500	19,31		20,28	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0016	10,87		0,02	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0005	73,93		0,04	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	7,00		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3400	6,90		4,96	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3400	9,67		6,95	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00		0,09	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0692	5,00		0,35	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0031	12,54		0,04	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,64	MATERIAL	22,47	CUSTO TOTAL	34,86
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	6,27	SERV. TERCEIRO	0,48	BDI( 23,5400 %)	8,21
				PREÇO TOTAL			
				43,07			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 02681 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2", sem luva					m	1,0500

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")			UNID
00357 / ORSE				m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,3400
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	0,3400
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,3400
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)		h	0,3400

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")				UNID
00358 / ORSE					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0794	14,00	1,11
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	73,93	0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0035	205,00	0,72
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0035	4,85	0,02
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014	18,00	0,03
02682 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 1/2", sem luva	m	1,0500	28,17	29,58
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	194,68	0,23
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	170,60	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0622	4,50	0,28
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0018	10,87	0,02
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	7,00	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	13,50	0,01
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	34,00	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3900	9,67	7,97
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3900	6,90	5,69
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")							UNID	
00358 / ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0003	300,00 0,09	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0035	12,54 0,04	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0794	5,00 0,40	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,46	MATERIAL	32,08	CUSTO TOTAL		46,27 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	7,20	SERV. TERCEIRO	0,53	BDI( 23,5400 %)		10,89 57,16	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02682 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 1/2", sem luva							m	1,0500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3900
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,3900
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,3900
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,3900

CÓDIGO	Elevador panorâmico para 06 passageiros ou 450kg, com 02 paradas, altura de deslocamento 4m, dimensões da caixa 1,45 x 1,6m, velocidade 0,62 m/s, necessário poço de 1,10m no mínimo, modelo Green lift, GMV ou similar							UNID	
13732 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
14540 / ORSE	Elevador panorâmico para 06 passageiros ou 450kg, com 02 paradas, altura de deslocamento 4m, dimensões da caixa 1,45 x 1,6m, velocidade 0,62 m/s, necessário poço de 1,10m no mínimo, modelo Green lift, GMV ou similar					un	1,0000	128.850,00 128.850,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		128.850,00 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	128.850,00	BDI( 23,5400 %)		30.331,29 159.181,29	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
S 14540 / ORSE	Elevador panorâmico para 06 passageiros ou 450kg, com 02 paradas, altura de deslocamento 4m, dimensões da caixa 1,45 x							un	1,0000

CÓDIGO	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023							UNID
88496 / SINAPI								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe								

Página 103

RptRelacaoComposicoesEmprForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023						UNID				
88496 / SINAPI							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI						h	0,9892		1,43		1,41
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha					un	0,0802		0,97		0,08
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,9892		2,46		2,43
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,9892		0,85		0,84
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,7419		1,85		1,37
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2473		1,39		0,34
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2473		0,61		0,15
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,7419		2,05		1,52
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,9892		0,08		0,08
43626 / SINAPI	Massa corrida para superficies de ambientes internos					kg	1,3389		2,88		3,86
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04783 / SINAPI	Pintor (horista)					h	0,7529		9,67		15,39
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,2525		6,90		3,68
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,02	MATERIAL	12,08	CUSTO TOTAL		31,15	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	10,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		7,33	38,48		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha							un	0,0802	
M	43626 / SINAPI	Massa corrida para superficies de ambientes internos							kg	1,3389	
O	88310 / SINAPI	Pintor com encargos complementares							h	0,7419	
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,2473	

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01						UNID
08624 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000		0,00		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011		18,00		0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		36,90		0,00
11250 / ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0008		0,00		0,00
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0016		0,00		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01						UNID
08624 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85		0,01	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02	
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,97		0,49	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	10,87		0,02	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	73,93		0,04	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00	
43651 / SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg	1,5500	5,18		8,03	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50		0,01	
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0001	0,00		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68		0,18	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	7,00		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0464	4,50		0,21	
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0016	0,00		0,00	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00		0,86	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,3500	9,67		7,15	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2500	6,90		3,65	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00		0,31	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,11	MATERIAL	10,52	CUSTO TOTAL	21,72
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,69	SERV. TERCEIRO	0,40	BDI( 23,5400 %)	5,11
							26,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha					un	0,5000
M 43651 / SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas					kg	1,5500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,2500

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01			UNID
08624 / ORSE				m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor		h	0,3500
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)		h	0,3500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,2500

CÓDIGO	Enceramento de piso de alta resistência (novo)							UNID		
07343 / ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06972 / ORSE	Enceramento de piso de alta resitência (novo)						m2	1,0000	10,00	10,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	10,00	BDI( 23,5400 %)	2,35	12,35		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 06972 / ORSE	Enceramento de piso de alta resitência (novo)							m2	1,0000	

CÓDIGO	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"				UNID
02483 / ORSE					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	10,22	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,60	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	15,40	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	18,00	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0007	4,85	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75	0,00
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0032	100,00	0,32
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,75	1,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"						UNID	
02483 / ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23		0,00		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	10,87		0,00		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	73,93		0,01		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	20,11		0,00		
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0165	14,00		0,23		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0002	194,68		0,04		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	7,00		0,00		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0109	4,50		0,05		
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00		0,00		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	13,50		0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58		0,00		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00		
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	44,00		0,00		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0007	205,00		0,14		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1500	9,67		3,07		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0120	6,90		0,18		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0165	5,00		0,08		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0007	12,54		0,01		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,53	MATERIAL	1,82	CUSTO TOTAL	5,19	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	1,72	SERV. TERCEIRO	0,12	BDI( 23,5400 %)	
						1,22	6,41	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã						m3	0,0030
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,1500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,1500

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares							UNID
90777 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43486 / SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,77		0,77	
43462 / SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,01		0,01	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,08		0,08	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (horista)	h	1,0148		58,65		125,80	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		59,52	MATERIAL		2,29	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		66,28	SERV. TERCEIRO		0,00
						BDI( 23,5400 %)		30,15
								158,24
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000
M	43462 / SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000
M	43486 / SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000
O	95402 / SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista					h	1,0000
P	02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (horista)					h	1,0000

CÓDIGO	Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"							UNID
02642 / ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11277 / ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0006		0,00		0,00	
11278 / ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0006		0,00		0,00	
11280 / ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0006		0,00		0,00	
11279 / ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0006		0,00		0,00	
11281 / ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0024		0,00		0,00	
11276 / ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,0006		0,00		0,00	
11275 / ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0006		0,00		0,00	
11274 / ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0009		0,00		0,00	
	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0006		0,00		0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 108

RptRelacaoComposicoesEmprForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"	UNID			
02642 / ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11273 / ORSE					
11272 / ORSE	Alicate Climpador ( cripador )	un	0,0003	0,00	0,00
11282 / ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0006	0,00	0,00
11283 / ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0003	0,00	0,00
11284 / ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0006	0,00	0,00
11285 / ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0003	0,00	0,00
11286 / ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0009	0,00	0,00
00560 / SINAPI	Barra de aço chato, retangular, 50,8 mm x 7,94 mm (1 x e), 3,162 kg/m	m	3,0000	35,33	105,99
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	185,23	0,06
10997 / SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	0,5000	51,84	25,92
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0184	10,87	0,20
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0064	73,93	0,47
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0006	19,95	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0360	205,00	7,38
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	18,58	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0006	45,00	0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5663	4,50	2,55
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0064	7,00	0,04
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0120	194,68	2,34
00262 / ORSE	Barra quadrada de ferro 3/4" (2,85 kg/m)	m	2,2000	31,49	69,28
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8144	14,00	11,40
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0016	20,11	0,03
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0048	13,50	0,06
11271 / ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0003	0,00	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,60	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0144	18,00	0,26

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"						UNID				
02642 / ORSE							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
11270 / ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0009		0,00		0,00				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0360		4,85		0,17				
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003		10,22		0,00				
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001		327,80		0,03				
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001		13,52		0,00				
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002		18,75		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	3,0000		9,67		61,32				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5000		9,67		10,22				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5000		6,90		21,88				
06160 / SINAPI	Soldador (horista)	h	3,0000		9,67		61,32				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0032		300,00		0,96				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0360		12,54		0,45				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,8144		5,00		4,07				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		73,21	MATERIAL		229,05	CUSTO TOTAL	389,27	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		81,53	SERV. TERCEIRO		5,48	BDI( 23,5400 %)	91,63	480,90	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 00560 / SINAPI	Barra de aco chato, retangular, 50,8 mm x 7,94 mm (1 x e), 3,162 kg/m								m	3,0000	
M 10997 / SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm								kg	0,5000	
M 00262 / ORSE	Barra quadrada de ferro 3/4" (2,85 kg/m)								m	2,2000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	1,5000	
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	0,5000	
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador								h	3,0000	
O 10603 / ORSE	Encargos Complementares - Soldador								h	3,0000	
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)								h	0,5000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	1,5000	
P 06160 / SINAPI	Soldador (horista)								h	3,0000	
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)								h	3,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m							UNID				
02497 / ORSE								m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	20,11		0,01						
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	10,87		0,08						
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0024	73,93		0,18						
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	7,00		0,02						
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	13,50		0,02						
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00		4,28						
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	205,00		2,77						
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80		0,01						
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90		0,02						
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2823	4,50		1,27						
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00		0,10						
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,85		0,07						
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0006	185,23		0,11						
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	194,68		0,88						
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58		0,02						
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,0000	6,90		43,75						
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54		0,17						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00		1,53						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00		0,36						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		20,70	MATERIAL		9,84	CUSTO TOTAL	55,65	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		23,05	SERV. TERCEIRO		2,06	BDI( 23,5400 %)		13,10	68,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente										h	3,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)										h	3,0000

CÓDIGO	Escavação manual de vala. af_09/2024										UNID
93358 / SINAPI											m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavação manual de vala. af_09/2024							UNID				
93358 / SINAPI								m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	3,9558		1,39		5,50
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	3,9558		0,85		3,36
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	3,9558		2,46		9,73
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	3,9558		0,61		2,41
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	3,9558		0,08		0,32
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	3,9558		1,43		5,66
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	4,0397		6,90		58,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,87	MATERIAL	26,98	CUSTO TOTAL	85,89	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	31,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	20,22	106,11				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares									h	3,9558	

CÓDIGO	Execução completa de estrutura metálica espacial com cobertura metálica, revestimento em ACM e letreiro em PVC expandido, incluindo o iluminação e pintura, destinada à fachada principal da UBS Dr. José Souto Diniz						UNID
00002 / PMI							und
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0002	246,00			0,05
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0002	979,65			0,20
MATERIAL							
13201 / ORSE	Tubo de alumínio para estruturas espaciais, ótima usinabilidade, alta resistência mecânica, boa conformabilidade, resistente à corrosão, em liga 6351 - T6	kg	28,1180		0,00		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0224		4,85		0,11
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0090		18,00		0,16
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0005		36,90		0,02
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0005		48,95		0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0005		185,23		0,09
00002 / PMI	Revestimento de fachada em ACM 4 mm, instalado sobre estrutura metálica, com fixação oculta, selante e acabamento, conforme projeto	m2	17,8600		535,00		9.555,10
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0030		13,50		0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0010		20,11		0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Execução completa de estrutura metálica espacial com cobertura metálica, revestimento em ACM e letreiro em PVC expandido, incluindo o iluminação e pintura, destinada à fachada principal da UBS Dr. José Souto Diniz						UNID
00002 / PMI							und
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0037	73,93		0,27	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0114	10,87		0,12	
00003 / PMI	Letras em PVC expandido, esp. 10 mm, recortadas a laser, com fixação mecânica e/ou adesiva em fachada, conforme layout e projeto visual	und	60,0000	16,95		1.017,00	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0005	26,89		0,01	
09361 / ORSE	Telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,7 mm	m2	8,7662	0,00		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80		0,01	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0007	18,58		0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3958	4,50		1,78	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0037	7,00		0,03	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0074	194,68		1,44	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5052	14,00		7,07	
07696 / ORSE	Massa 3M p/calafetação	kg	0,0331	32,66		1,08	
07884 / ORSE	Parafuso com rosca soberba galvanizado 110x8mm	un	6,7814	2,06		13,97	
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0005	15,15		0,01	
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0002	36,00		0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0224	205,00		4,59	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	2,4810	9,67		50,71	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,4810	6,90		36,18	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5052	5,00		2,53	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0224	12,54		0,28	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0020	300,00		0,60	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	41,11	MATERIAL	12.689,52	CUSTO TOTAL	12.780,07
EQUIPAMENTO	0,25	ENC.( 111,3600%)	45,78	SERV. TERCEIRO	3,41	BDI( 23,5400 %)	3.008,43
				PREÇO TOTAL			
				15.788,50			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00002 / PMI	Revestimento de fachada em ACM 4 mm, instalado sobre estrutura metálica, com fixação oculta, selante e acabamento, conf					m2	17,8600
M 00003 / PMI	Letras em PVC expandido, esp. 10 mm, recortadas a laser, com fixação mecânica e/ou adesiva em fachada, conforme layout					und	60,0000
O 09075 / ORSE	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,7 mm - Rev. 03					m2	8,2700
O 12367 / ORSE	Estrutura Metálica, Espacial, em Tubos de Alumínio de ótima Usinabilidade, Alta Resistência Mecânica e Contra a Corrosã					kg	16,5400

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022						UNID			
93679 / SINAPI							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco	un	0,0000	5.786,41	0,00					
13887 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm	un	0,0000	264,82	0,00					
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 1 5 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,0000	11.744,50	0,00					
MATERIAL										
36156 / SINAPI	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/para lelepipedo, *20 x 10* cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa, colorido	m2	1,0300	83,07	85,56					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7450	2,46	1,83					
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0568	100,00	5,68					
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	0,0771	6,64	0,51					
04741 / SINAPI	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,0098	130,12	1,28					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7450	0,85	0,63					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7450	1,43	1,07					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7450	0,08	0,06					
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3725	0,78	0,29					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3725	0,61	0,23					
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3725	1,31	0,49					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3725	1,39	0,52					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3804	6,90	5,55					
04759 / SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h	0,3768	9,67	7,70					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,26	MATERIAL	98,15	CUSTO TOTAL	111,40	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		6,99	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	26,22	137,62
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,0568
M	04741 / SINAPI	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)							m3	0,0098
M	36156 / SINAPI	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x							m2	1,0300
O	88260 / SINAPI	Calceteiro com encargos complementares							h	0,3725
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,3725
O	91277 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp							chp	0,0041

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	UNID
93679 / SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 91278 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi	chi 0,1821
O 91283 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr	chp 0,0491
O 91285 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr	chi 0,1371

CÓDIGO	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721						UNID		
01511 / ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	13,50		0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0002	10,87		0,00			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0001	194,68		0,02			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	7,00		0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0094	4,50		0,04			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58		0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0000	185,23		0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0004	205,00		0,08			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0102	14,00		0,14			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0004	4,85		0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002	18,00		0,00			
10892 / SINAPI	Extintor de incêndio portátil com carga de po químico seco (pgs) de 6 kg, classe bc	un	1,0000	233,00		233,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0001	73,93		0,01			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	20,11		0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	6,90		1,46			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0004	12,54		0,01			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00		0,00			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0102	5,00		0,05			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,69	MATERIAL	233,29	CUSTO TOTAL	234,81	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,77	SERV. TERCEIRO	0,06	BDI( 23,5400 %)	55,27	290,08	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	UNID	
01511 / ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 10892 / SINAPI	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pgs) de 6 kg, classe bc	un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000

CÓDIGO	Filete boleado em granito preto, São Gabriel, e = 2cm, largura = 4cm	UNID			
13703 / ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	10,87	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0309	14,00	0,43
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	73,93	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	194,68	0,08
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	13,50	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40	0,00
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0011	100,00	0,11
14500 / ORSE	Filete boleado em granito preto, São Gabriel, e = 2cm, largura = 4cm	m	1,0000	24,67	24,67
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	10,22	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,60	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	7,00	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	18,00	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0013	4,85	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0013	205,00	0,27

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Filete boleado em granito preto, São Gabriel, e = 2cm, largura = 4cm							UNID		
13703 / ORSE								m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58		0,00				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00		0,00				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0200	4,50		0,09				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,3000	0,75		0,23				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0040	6,90		0,06				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000	9,67		6,13				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0309	5,00		0,15				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0013	12,54		0,02				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,93	MATERIAL	25,92	CUSTO TOTAL	32,31	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		3,26	SERV. TERCEIRO	0,20	BDI( 23,5400 %)	7,61	39,92	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	14500 / ORSE	Filete boleado em granito preto, São Gabriel, e = 2cm, largura = 4cm							m	1,0000
O	01906 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mec							m3	0,0010
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,3000
P	04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,3000

CÓDIGO	Filete em granito preto, L=3 cm e esp= 2 cm	UNID					
05017/ORSE		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00	
04884 /ORSE	Filete em granito preto 3 x 2cm	m	1,0200	40,10		40,90	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0014	205,00		0,29	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Filete em granito preto, L=3 cm e esp= 2 cm						UNID	
05017 / ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0014	4,85		0,01		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	18,00		0,01		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00		
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00		
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00		0,00		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0200	4,50		0,09		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	7,00		0,00		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005	194,68		0,10		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0309	14,00		0,43		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	13,50		0,00		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	73,93		0,01		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23		0,00		
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0011	100,00		0,11		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	10,87		0,01		
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75		0,00		
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00		
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00		
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,3000	0,75		0,23		
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	10,22		0,00		
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,60		0,00		
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00		
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00		
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0040	6,90		0,06		
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000	9,67		6,13		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0014	12,54		0,02		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0309	5,00		0,15		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,93	MATERIAL	42,19	CUSTO TOTAL	48,58	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,26	SERV. TERCEIRO	0,20	BDI( 23,5400 %)	11,44	60,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Filete em granito preto, L=3 cm e esp= 2 cm	UNID
05017 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 04884 / ORSE	Filete em granito preto 3 x 2cm	m 1,0200
O 01906 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mec	m3 0,0010
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,3000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,3000

CÓDIGO	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 3331,1 l (par a 19 contribuintes). af_12/2020	UNID			
98059 / SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,0000	17.335,43	0,00
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,0004	466.463,38	186,59
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,0001	23.186,44	2,32
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0001	1.203,30	0,12
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,0002	3.626,47	0,73
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0000	5.700,00	0,00
MATERIAL					
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,1995	0,44	0,97
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,2848	30,99	8,83
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,7120	0,01	0,04
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,1451	0,78	5,57
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,7390	0,61	3,50
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,1995	1,43	3,15
43059 / SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	12,1896	8,08	98,49
39995 / SINAPI	Poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 2f, bloco	m3	0,0863	439,92	37,97
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	24,1286	0,22	5,31
39014 / SINAPI	Fibra de aco para reforco do concreto, solta, tipo a-i, fator de forma *50* l / d, comprimento de *30* mm e resistencia a tracao do aco maior 1000 mpa	kg	0,0924	9,32	0,86
	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 3331,1 l (par a 19 contribuintes). af_12/2020	UNID			
98059 / SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI		h	18,7957	0,08	1,50
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	18,7957	2,46	46,24
05073 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (2 1/4 x 11)	kg	0,0642	17,22	1,11
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	18,7957	0,85	15,98
20247 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,1358	18,71	2,54
12565 / SINAPI	Anel em concreto armado, liso, para fossas septicas e sumidouros, sem fundo, diametro interno de 2,00 m e altura de 0,50 m	un	3,0000	950,97	2.852,91
12532 / SINAPI	Anel em concreto armado, liso, para pocos de inspecao, sem fundo, diametro interno de 0,60 m e altura de 0,50 m	un	1,0000	165,47	165,47
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,7120	0,89	3,30
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	18,7957	1,43	26,88
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2389	137,75	32,91
04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	2,5481	159,04	405,25
04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,1788	3,90	8,50
04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,4956	11,16	5,53
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	0,0125	6,64	0,08
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	7,0862	6,12	43,37
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0132	9,31	0,12
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,7390	1,39	7,98
43677 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 20 mm	m2	0,2010	57,05	11,47
43682 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 6 mm	m2	0,1206	17,49	2,11
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,3530	100,00	35,30
01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	2,3570	45,98	108,37
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	186,9458	0,75	140,21
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,1451	1,31	9,36
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	1,6336	9,67	33,39
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	2,6415	12,26	68,45
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	1,8601	9,21	36,21
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	0,3945	11,73	9,78
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	5,3794	9,67	109,95
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	5,8605	6,90	85,47

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 3331,1 l (par a 19 contribuintes). af_12/2020							UNID	
98059 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	0,2666	7,05 3,97	
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)					h	0,3720	7,05 5,54	
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)					h	0,7165	9,25 14,01	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	1,0892	0,94 1,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	173,53	MATERIAL	4.091,18	CUSTO TOTAL	4.648,73	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	189,76	ENC.( 111,3600%)	193,24	SERV. TERCEIRO	1,02	BDI( 23,5400 %)	1.094,31	5.743,04	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	2,1375
M 12532 / SINAPI	Anel em concreto armado, liso, para pocos de inspecao, sem fundo, diametro interno de 0,60 m e altura de 0,50 m							un	1,0000
M 12565 / SINAPI	Anel em concreto armado, liso, para fossas septicas e sumidouros, sem fundo, diametro interno de 2,00 m e altura de 0,5							un	3,0000
O 05678 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba							chp	0,8011
O 05679 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba							chi	1,6325
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	1,9927
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	1,5657
O 88628 / SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019							m3	0,0616
O 97738 / SINAPI	Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de fibra de polipropileno aproximada de 6 kg/m³.							m3	0,0154
O 97740 / SINAPI	Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024							m3	0,3486
O 01624 / SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecaniza							m3	0,3733

CÓDIGO	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar							UNID
13594 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"					un	0,0000	34,00 0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro					un	0,0000	170,60 0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento					un	0,0000	47,69 0,00
14330 / ORSE	Fita de LED auto colante com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou sim ilar					un	1,0000	126,01 126,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar						UNID
13594 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	194,68		0,06	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004	18,00		0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,85		0,00	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	26,89		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	13,50		0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0204	14,00		0,29	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0005	10,87		0,01	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0001	73,93		0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	20,11		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00		0,18	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	7,00		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0131	4,50		0,06	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000	9,67		4,09	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0204	5,00		0,10	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54		0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,93	MATERIAL	126,63	CUSTO TOTAL	130,86
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	2,16	SERV. TERCEIRO	0,14	BDI( 23,5400 %)
						30,80	161,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	14330 / ORSE	Fita de LED auto colante com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar				un	1,0000
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista				h	0,2000
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)				h	0,2000

CÓDIGO	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2024						UNID
93202/ SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,0000	23.186,44			0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2024						UNID					
93202/ SINAPI							m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5600		0,78		0,44					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6881		0,08		0,06					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0190		0,01		0,00					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6881		1,43		0,98					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1091		0,61		0,07					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0190		0,89		0,02					
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5600		1,31		0,73					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1091		1,39		0,15					
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	0,8187		1,30		1,06					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6881		2,46		1,69					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6881		0,85		0,58					
07258 / SINAPI	Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (1 x a x c)	un	11,6610		0,43		5,01					
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,9210		0,75		0,69					
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0061		100,00		0,61					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	0,0192		9,25		0,38					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1114		6,90		1,62					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5719		9,67		11,69					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0110		0,94		0,01					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,48	MATERIAL		12,09	CUSTO TOTAL	25,79	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		7,21	SERV. TERCEIRO		0,01	BDI( 23,5400 %)		6,07	31,86
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	07258 / SINAPI	Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (1 x a x c)								un	11,6610	
O	87294 / SINAPI	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria								m3	0,0052	
O	88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares								h	0,5600	
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,1050	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento (ARGOLAMENTO SUPERIOR)					UNID
07449 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	979,65		0,10
MATERIAL						
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0033	10,87		0,04
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0022	194,68		0,43
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,1500	30,99		4,65
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	13,50		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	20,11		0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0010	73,93		0,07
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	3,1310	6,69		20,95
05061 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,1250	16,61		2,08
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0200	9,31		0,19
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,6390	44,17		28,22
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1476	14,00		2,07
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15		0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	36,00		0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	48,95		0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0026	18,00		0,05
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0065	4,85		0,03
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89		0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	7,00		0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0065	205,00		1,33
06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	4,4720	3,59		16,05
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1032	4,50		0,46
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2900	6,90		4,23
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,1600	9,67		23,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0065	12,54		0,08

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento (ARGOLAMENTO SUPERIOR)							UNID	
07449 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0006	300,00	0,18
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1476	5,00	0,74
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,22	MATERIAL	76,69	CUSTO TOTAL	105,75	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,12	ENC.( 111,3600%)	14,72	SERV. TERCEIRO	1,00	BDI( 23,5400 %)	24,89	130,64	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar							m2	0,6390
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	3,1310
M 06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m							m	4,4720
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua							l	0,0200
M 05061 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)							kg	0,1250
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,1500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2900
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	1,1600
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2900
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	1,1600

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/4"							UNID	
11506 / ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)					h	0,3000	7,42	4,70
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
08145 / ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/4"					m	1,0100	1,93	1,95
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,23	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	6,65	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,47	SERV. TERCEIRO	1,95	BDI( 23,5400 %)	1,57	8,22	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)							h	0,3000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/4"	UNID
11506 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
S 08145 / ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/4"	m 1,0100

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8"							UNID				
11507 / ORSE								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)						h	0,3000		7,42		4,70
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
08146 / ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/8"						m	1,0100		2,39		2,41
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,23	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	7,11	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,47	SERV. TERCEIRO	2,41	BDI( 23,5400 %)	1,67	8,78				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
P 34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)									h	0,3000	
S 08146 / ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/8"									m	1,0100	

CÓDIGO	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico							UNID				
03244 / ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02622 / ORSE	Base fixa para relé foto elétrico						un	1,0000		7,75		7,75
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	7,75	CUSTO TOTAL	7,75	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,82	9,57				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 02622 / ORSE	Base fixa para relé foto elétrico									un	1,0000	

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo (máximo-ar/esq)	UNID
11347 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo (máximo-ar/esq)							UNID		
11347 / ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12207 / ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo						m2	1,0000	1.749,08	1.749,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1.749,08	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	1.749,08	BDI( 23,5400 %)	411,73	2.160,81		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 12207 / ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo							m2	1,0000	

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de grupo gerador com capacidade de 55kVA com quadro automático, banco de baterias, tanque de óleo diesel - completo							UNID	
10299 /ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11081 /ORSE	Fornecimento e instalação de grupo gerador com capacidade de 55kVA com quadro automático, banco de baterias, tanque de óleo diesel - completo					un	1,0000	47.042,69	47.042,69
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		47.042,69	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	47.042,69	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		11.073,85	58.116,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 11081 /ORSE	Fornecimento e instalação de grupo gerador com capacidade de 55kVA com quadro automático, banco de baterias, tanque de							un	1,0000

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector					UNID
03766 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11		0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00		2,85
00664 / ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	1,0000	5,00		5,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50		0,02
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	194,68		0,58
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50		0,72
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector						UNID
03766 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0015	73,93	0,11		
03379 / SINAPI	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre , sem conector	un	1,0000	85,12	85,12		
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00	0,00		
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60	0,03		
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69	0,01		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00	0,06		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,85	0,04		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87	0,05		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00	1,85		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90	14,58		
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	9,67	20,44		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00	1,02		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,57	MATERIAL	96,53	CUSTO TOTAL	132,92
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	18,45	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	31,29
							164,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00664 / ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	1,0000				
M 03379 / SINAPI	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	1,0000				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000				
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	1,0000				
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000				
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais						UNID
02397 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0188	4,50		0,08	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,85		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00		0,18	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	13,50		0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	7,00		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	194,68		0,06	
00199 / ORSE	Planta - Arbusto ou árvore porte pequeno (mulungu)	un	1,0000	33,15		33,15	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0204	14,00		0,29	
00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0300	57,00		1,71	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004	18,00		0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	20,11		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	73,93		0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0005	10,87		0,01	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90		2,92	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0204	5,00		0,10	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54		0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,38	MATERIAL	35,50	CUSTO TOTAL	38,56
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	1,54	SERV. TERCEIRO	0,14	BDI( 23,5400 %)
						9,08	PREÇO TOTAL
47,64							
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3		0,0300			
M 00199 / ORSE	Planta - Arbusto ou árvore porte pequeno (mulungu)	un		1,0000			
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h		0,2000			
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h		0,2000			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado						UNID	
12026 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02004 / ORSE	Sanca ou cimalha gesso larg= 6cm, aplicada				m	1,3000	10,00	13,00
01774 / ORSE	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, instalado sob laje ou cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte				m2	1,0000	50,00	50,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	63,00	CUSTO TOTAL	63,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	14,83	77,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01774 / ORSE	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, instalado sob laje ou cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte						m2	1,0000
M 02004 / ORSE	Sanca ou cimalha gesso larg= 6cm, aplicada						m	1,3000

CÓDIGO	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)					UNID
01714 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02459 / ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	69,19	6,03	
02461 / ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,82	0,00	
MATERIAL						
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0063	185,23	1,17	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	3,1937	14,00	44,71	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0031	37,80	0,12	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0188	13,50	0,25	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0063	20,11	0,13	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0251	73,93	1,86	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0722	10,87	0,78	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0565	18,00	1,02	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0063	36,90	0,23	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,1412	4,85	0,68	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,1412	205,00	28,95	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	2,9522	4,50	13,28	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0251	7,00	0,18	
01029 / ORSE	Fossa séptica oms p/ 100 pessoas (v=5290l)	un	1,0000	1.868,76	1.868,76	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0471	194,68	9,17	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)							UNID	
01714 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0094	18,58	0,17
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	31,3725	6,90	457,53
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	3,1937	5,00	15,97
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,1412	12,54	1,77
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0125	300,00	3,75
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	216,47	MATERIAL	1.971,46	CUSTO TOTAL		2.456,51	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	6,03	ENC.( 111,3600%)	241,06	SERV. TERCEIRO	21,49	BDI( 23,5400 %)		578,26	3.034,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01029 / ORSE	Fossa séptica oms p/ 100 pessoas (v=5290l)							un	1,0000
O 00068 / ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau d							m3	4,1340
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m							m3	9,4240

CÓDIGO	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	UNID			
13262 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	38,39	0,00
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007	18,00	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	49,00	0,00
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001	27,49	0,00
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	33,00	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00	0,37
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar							UNID		
13262 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0009	10,87	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte						un	0,0319	4,50	0,14
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0003	73,93	0,02
13989 / ORSE	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar						un	1,0000	2.444,47	2.444,47
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"						un	0,0001	32,30	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara						un	0,0000	185,23	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,0407	14,00	0,57
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0001	20,11	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0006	194,68	0,12
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0002	13,50	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0003	7,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,2000	7,05	2,98
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,2000	9,67	4,09
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0407	5,00	0,20
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0002	300,00	0,06
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0018	12,54	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,34	MATERIAL	2.445,74	CUSTO TOTAL	2.453,09	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,73	SERV. TERCEIRO	0,28	BDI( 23,5400 %)	577,46	3.030,55		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 13989 / ORSE	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar								un	1,0000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,2000
O 10576 / ORSE	Encargos Complementares - Ajudante Pratico								h	0,2000
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,2000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,2000

CÓDIGO	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio							UNID
10234 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio						UNID			
10234 / ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	18,00		0,01				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00				
11005 / ORSE	Gramma esmeralda em placas	m2	1,0000	15,05		15,05				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23		0,00				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	10,87		0,00				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0007	4,85		0,00				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0002	194,68		0,04				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0163	14,00		0,23				
00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0050	57,00		0,29				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	73,93		0,01				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	20,11		0,00				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	13,50		0,00				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	7,00		0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0007	205,00		0,14				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58		0,00				
03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,1000	3,32		0,33				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0151	4,50		0,07				
02208 / ORSE	Terra vegetal	m3	0,0800	214,28		17,14				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0800	6,90		1,17				
44503 / SINAPI	Jardineiro (horista)	h	0,0800	7,84		1,33				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0007	12,54		0,01				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0163	5,00		0,08				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,18	MATERIAL	33,31	CUSTO TOTAL	35,93	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	1,32	SERV. TERCEIRO	0,12	BDI( 23,5400 %)	8,46	44,39
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar								m3	0,0050
M 02208 / ORSE	Terra vegetal								m3	0,0800

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	UNID
10234 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg 0,1000
M 11005 / ORSE	Gramma esmeralda em placas	m2 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,0800
O 10581 / ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h 0,0800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,0800
P 44503 / SINAPI	Jardineiro (horista)	h 0,0800

CÓDIGO	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada	UNID			
12385 / ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0085	4,85	0,04
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0085	205,00	1,74
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0034	18,00	0,06
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1492	4,50	0,67
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0015	7,00	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0028	194,68	0,55
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1924	14,00	2,69
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50	0,02
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	73,93	0,11
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0043	10,87	0,05
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0031	137,75	0,43
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0094	138,48	1,30
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,3950	0,75	3,30
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0137	101,30	1,39

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada						UNID		
12385/ORSE							m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
13233 /ORSE	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox.	m	1,0000	1.233,90	1.233,90				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11	0,01				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22	0,01				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	9,67	20,44				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,8900	6,90	12,98				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0085	12,54	0,11				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0007	300,00	0,21				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1924	5,00	0,96				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		15,81	MATERIAL	1.246,41	CUSTO TOTAL	1.281,11	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	17,61	SERV. TERCEIRO	1,28	BDI( 23,5400 %)	301,57	1.582,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 13233 /ORSE	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, ba							m	1,0000
O 00125 /ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento							m3	0,0150
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,8000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,8000

CÓDIGO	Guarda-corpo Metálico para Escada Marinheiro em aço CA-50 - Rev. 01						UNID
06069/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Guarda-corpo Metálico para Escada Marinheiro em aço CA-50 - Rev. 01					UNID
06069 / ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	10,22	0,00	
11275 / ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0004	142,30	0,06	
11280 / ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0004	60,50	0,02	
11279 / ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0004	219,49	0,09	
11278 / ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0004	32,37	0,01	
11277 / ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0004	205,22	0,08	
11276 / ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" ( 280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,0004	177,63	0,07	
11281 / ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0016	357,49	0,57	
11274 / ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0006	19,31	0,01	
11273 / ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0004	224,96	0,09	
11272 / ORSE	Alicate Climpador ( cripador )	un	0,0002	214,93	0,04	
11271 / ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0002	62,20	0,01	
11270 / ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0006	46,02	0,03	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75	0,00	
10997 / SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	0,2000	51,84	10,37	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0019	13,50	0,03	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	20,11	0,01	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0026	73,93	0,19	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0074	10,87	0,08	
11282 / ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0004	362,00	0,14	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04	
11286 / ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0006	409,66	0,25	
11285 / ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0002	930,00	0,19	
11284 / ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0004	124,04	0,05	
11283 / ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0002	741,09	0,15	
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	3,0000	8,54	25,62	
04370 / ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2 1/2" x 3/16" (4,57 kg/m)	kg	15,0000	12,39	185,85	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00	0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58	0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0144	205,00	2,95	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Guarda-corpo Metálico para Escada Marinheiro em aço CA-50 - Rev. 01							UNID	
06069 / ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2322	4,50		1,04			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0026	7,00		0,02			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0048	194,68		0,93			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3258	14,00		4,56			
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00			
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,60		0,00			
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00			
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01			
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0058	18,00		0,10			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0144	4,85		0,07			
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000	9,67		8,18			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,8000	6,90		11,67			
06160 / SINAPI	Soldador (horista)	h	2,0000	9,67		40,88			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0144	12,54		0,18			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3258	5,00		1,63			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0013	300,00		0,39			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		28,73	MATERIAL	233,73	CUSTO TOTAL	296,66	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		32,00	SERV. TERCEIRO	2,20	BDI( 23,5400 %)	69,83	366,49
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm							kg	3,0000
M 04370 / ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2 1/2" x 3/16" (4,57 kg/m)							kg	15,0000
M 10997 / SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm							kg	0,2000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,8000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,4000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Guarda-corpo Metálico para Escada Marinheiro em aço CA-50 - Rev. 01			UNID
06069 / ORSE				m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
O 10603 / ORSE	Encargos Complementares - Soldador		h	2,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)		h	0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,8000
P 06160 / SINAPI	Soldador (horista)		h	2,0000

CÓDIGO	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	UNID
01969 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80	0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0008	12,00	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3879	4,50	1,75
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58	0,02
01113 / ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,4000	0,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0069	194,68	1,34
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4662	14,00	6,53
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0037	7,00	0,03
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	18,75	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	15,40	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0010	11,60	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0010	10,22	0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0216	100,00	2,16
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0440	0,75	6,78
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0006	185,23	0,11
07313 / SINAPI	Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, para materiais cimenticios, metal e madeira	l	0,2500	29,81	7,45
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0105	10,87	0,11
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0037	73,93	0,27
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0009	20,11	0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm							UNID	
01969 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0027	13,50	0,04				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80	0,01				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0206	4,85	0,10				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0206	205,00	4,22				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	44,00	0,01				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0082	18,00	0,15				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,0800	6,90	44,92				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5000	9,67	30,66				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0206	12,54	0,26				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4662	5,00	2,33				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0018	300,00	0,54				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		35,76	MATERIAL	34,73	CUSTO TOTAL	113,44	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		39,82	SERV. TERCEIRO	3,13	BDI( 23,5400 %)	26,70	140,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 07313 / SINAPI	Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, para materiais cimenticios, metal e madeira							l	0,2500
O 01905 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim.							m3	0,0200
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	3,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,5000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	1,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	3,0000

CÓDIGO	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_09/2							UNID
98547 / SINAPI	023							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8197	0,85	1,55			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8197	0,08	0,15			
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4849	0,78	1,16			
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe								

Página 139

RptRelacaoComposicoesEmprForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_09/2						UNID	
98547 / SINAPI							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3348		0,61		0,20	
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4849		1,31		1,95	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3348		1,39		0,47	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8197		1,43		2,60	
04015 / SINAPI	Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b, acabamento pp (nbr 9952)	m2	1,1319		95,44		108,03	
00511 / SINAPI	Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacao a frio	l	0,5872		16,00		9,40	
04014 / SINAPI	Manta asfaltica elastomerica em poliester 3 mm, tipo iii, classe b, acabamento pp (nbr 9952)	m2	1,1319		77,72		87,97	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,8197		2,46		4,48	
04226 / SINAPI	Gas de cozinha - glp	kg	0,5200		8,00		4,16	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	0,3387		7,03		5,03	
12873 / SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h	1,5164		9,67		30,99	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		17,04	MATERIAL		222,12	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		18,98	SERV. TERCEIRO		0,00
					CUSTO TOTAL		258,14	
							PREÇO TOTAL	318,91
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 00511 / SINAPI	Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacao a frio					l	0,5872	
M 04014 / SINAPI	Manta asfaltica elastomerica em poliester 3 mm, tipo iii, classe b, acabamento pp (nbr 9952)					m2	1,1319	
M 04015 / SINAPI	Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b, acabamento pp (nbr 9952)					m2	1,1319	
M 04226 / SINAPI	Gas de cozinha - glp					kg	0,5200	
O 88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares					h	0,3348	
O 88270 / SINAPI	Impermeabilizador com encargos complementares					h	1,4849	

CÓDIGO	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro						UNID
11940 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005		12,00		0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004		18,80		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1606		4,50		0,72
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016		7,00		0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe							

Página 140

RptRelacaoComposicoesEmprForm





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro				UNID
11940 / ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	194,68	0,58
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048	14,00	2,87
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22	0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87	0,05
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,75	1,02
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0032	100,00	0,32
12789 / ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m2	1,0000	318,67	318,67
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0091	4,85	0,04
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	73,93	0,12
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50	0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0091	205,00	1,87
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00	0,06
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	9,67	20,44
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0120	6,90	14,76
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0091	12,54	0,11
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2048	5,00	1,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,65	MATERIAL	326,51
				CUSTO TOTAL	363,08
					PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	18,55	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	85,47	448,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 12789 / ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro							m2 1,0000
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccã							m3 0,0030
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 1,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h 1,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h 1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h 1,0000

CÓDIGO	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022							UNID
89867 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2212		2,46		0,54	
03500 / SINAPI	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000		1,51		1,51	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2212		1,43		0,32	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2212		0,85		0,19	
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0071		61,55		0,44	
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0080		69,74		0,56	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2212		1,13		0,25	
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0061		1,97		0,01	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2212		0,31		0,07	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2212		0,08		0,02	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1126		7,05		1,68	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1126		9,67		2,30	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,88	MATERIAL	3,91	CUSTO TOTAL	7,89	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,10	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,86	9,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr						un	0,0071

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022	UNID
89867 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 03500 / SINAPI	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un 1,0000
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un 0,0080
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un 0,0061
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1106
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1106

CÓDIGO	Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	UNID			
09760 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0060	69,74	0,42
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0008	194,68	0,16
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	7,00	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0447	4,50	0,20
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
10142 / ORSE	Joelho 45° pvc rigido, série R, d= 50mm	un	1,0000	6,99	6,99
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0025	205,00	0,51
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0140	72,41	1,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0570	14,00	0,80
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	13,50	0,00
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	49,00	0,01
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00	0,01
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	32,30	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0013	10,87	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	73,93	0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	27,49	0,01
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	33,00	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0010	18,00	0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0025	4,85	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm							UNID				
09760 / ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10593 / ORSE	Praio simples 30cm						un	0,0000		19,57		0,00
10592 / ORSE	Lima chata 12"						un	0,0000		38,39		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2800		6,90		4,08
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,2800		9,67		5,72
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0025		12,54		0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0570		5,00		0,29
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0002		300,00		0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,64	MATERIAL	10,22	CUSTO TOTAL	20,40	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,16	SERV. TERCEIRO	0,38	BDI( 23,5400 %)	4,80	25,20				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas									kg	0,0140	
M 02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc									l	0,0060	
M 10142 / ORSE	Joelho 45° pvc rigido, série R, d= 50mm									un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,2800	
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador									h	0,2800	
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)									h	0,2800	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,2800	

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022							UNID				
89866 / SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
03529 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial						un	1,0000		0,73		0,73
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3						un	0,0080		69,74		0,56
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2212		2,46		0,54
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2212		0,85		0,19
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2212		1,43		0,32

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022							UNID
89866 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,2212	0,08 0,02
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,0061	1,97 0,01
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2212	0,31 0,07
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2212	1,13 0,25
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr					un	0,0071	61,55 0,44
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,1126	7,05 1,68
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,1126	9,67 2,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,88	MATERIAL	3,13	CUSTO TOTAL		7,11 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,10	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		1,67 8,78
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un 0,0071
M 03529 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial							un 1,0000
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un 0,0080
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un 0,0061
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h 0,1106
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h 0,1106

CÓDIGO	Joelho 90° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm						UNID
09761 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0010		18,00		0,02
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000		38,39		0,00
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000		19,57		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0025		4,85		0,01
10143 / ORSE	Joelho 90° pvc rigido, série R, d= 50mm	un	1,0000		6,67		6,67
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003		13,50		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		20,11		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004		73,93		0,03

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm						UNID			
09761 / ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0013	10,87		0,01				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0447	4,50		0,20				
02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0060	69,74		0,42				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	7,00		0,00				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0008	194,68		0,16				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0570	14,00		0,80				
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0140	72,41		1,01				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0025	205,00		0,51				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00				
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	32,30		0,00				
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01				
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	49,00		0,01				
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	27,49		0,01				
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	33,00		0,01				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2800	9,67		5,72				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2800	6,90		4,08				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0025	12,54		0,03				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0570	5,00		0,29				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,64	MATERIAL	9,90	CUSTO TOTAL	20,08	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		5,16	SERV. TERCEIRO	0,38	BDI( 23,5400 %)	4,73	24,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,0140
M 02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc								l	0,0060
M 10143 / ORSE	Joelho 90° pvc rigido, série R, d= 50mm								un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2800
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar										
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe										
Página 146										
RptRelacaoComposicoesEmprForm										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	UNID
09761 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,2800
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,2800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,2800

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive esc	UNID			
04254 / ORSE	oramento em madeira e capeamento 4cm.	M2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0060	10,87	0,07
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,60	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	10,22	0,00
10567 / SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m	0,5600	12,61	7,06
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0021	73,93	0,16
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,95	0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	45,00	0,00
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0300	16,90	0,51
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0110	137,75	1,52
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75	0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0490	101,30	4,96
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	15,0000	0,75	11,25
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0016	13,50	0,02
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0004	185,23	0,07
03746 / SINAPI	Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem colocacao)	m2	1,0000	86,26	86,26
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0330	138,48	4,57
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2298	4,50	1,03
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0021	7,00	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive esc						UNID			
04254 /ORSE							M2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,7100	6,69	11,44					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0039	194,68	0,76					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2670	14,00	3,74					
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,8900	8,54	16,14					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0047	18,00	0,08					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80	0,01					
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	0,9700	3,59	3,48					
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00	0,00					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0118	205,00	2,42					
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0378	30,99	1,17					
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,7560	0,36	0,27					
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,7560	0,22	0,17					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	20,11	0,01					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0118	4,85	0,06					
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1512	9,67	3,09					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4400	9,67	8,99					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0312	6,90	29,62					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0118	12,54	0,15					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2670	5,00	1,34					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010	300,00	0,30					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		19,73	MATERIAL	157,26	CUSTO TOTAL	200,75	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	21,97	SERV. TERCEIRO	1,79	BDI( 23,5400 %)	47,26	248,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)								m	1,7100
M 06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m								m	0,9700
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)								m3	0,0490
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar										
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe										
Página 148										
RptRelacaoComposicoesEmprForm										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive esc	UNID
04254 / ORSE	ramento em madeira e capeamento 4cm.	M2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 15,0000
M 03746 / SINAPI	Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem c	m2 1,0000
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,0330
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,0110
M 10567 / SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m 0,5600
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 0,0300
O 00140 / ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur	kg 1,8900
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,8800
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,4400
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,8800
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,4400

CÓDIGO	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID
86904 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1886		0,61		0,12
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3870		1,13		0,44
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1886		1,39		0,26
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3870		0,31		0,12
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5756		0,08		0,05
04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	un	2,0000		16,94		33,88
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5756		1,43		0,82
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5756		0,85		0,49
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5756		2,46		1,42
37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,0304		111,30		3,38
10425 / SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm	un	1,0000		88,85		88,85
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1926		6,90		2,81
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3940		9,67		8,05





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,72	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	33,12	173,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon						un	2,0000
M 10425 / SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm						un	1,0000
M 37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor						kg	0,0304
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,3870
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,1886

CÓDIGO	Limpeza geral					UNID
02450 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0102	14,00		0,14
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0001	73,93		0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0002	10,87		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002	18,00		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0004	4,85		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	20,11		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0001	194,68		0,02
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	7,00		0,00
01997 / ORSE	Sabão em pó	kg	0,0050	10,82		0,05
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0094	4,50		0,04
02414 / ORSE	Vassoura piaçava	un	0,0500	14,87		0,74
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0004	205,00		0,08
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	13,50		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	6,90		1,46
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Limpeza geral							UNID	
02450 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0102	5,00	0,05
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0000	300,00	0,00
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0004	12,54	0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,69	MATERIAL	1,08	CUSTO TOTAL	2,60	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,77	SERV. TERCEIRO	0,06	BDI( 23,5400 %)	0,61	3,21	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01997 / ORSE	Sabão em pó							kg	0,0050
M 02414 / ORSE	Vassoura piaçava							un	0,0500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1000

CÓDIGO	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025							UNID		
13197 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07962 / ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju)						un	1,0000	350,00	350,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	350,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	350,00	BDI( 23,5400 %)	82,39	432,39		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 07962 / ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju)							un	1,0000	

CÓDIGO	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022						UNID		
04654/ ORSE							mês		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04299 / ORSE	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m					mês	1,0000	800,00	800,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	800,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	800,00	BDI( 23,5400 %)	188,32	988,32	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	UNID	
04654 / ORSE		mês	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
S 04299 / ORSE	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	1,0000

CÓDIGO	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator- fornecimento e instalação. af_09/2024							UNID				
97599 / SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2317		1,26		0,29					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2317		2,46		0,57					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2317		0,85		0,20					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2317		0,08		0,02					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2317		1,43		0,33					
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2317		0,86		0,20					
38774 / SINAPI	Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas	un	1,0000		10,05		10,05					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1831		9,67		3,74					
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,0573		7,05		0,85					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,17	MATERIAL		11,66	CUSTO TOTAL	16,25	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		2,42	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	3,83	20,08		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M	38774 / SINAPI	Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas							un	1,0000		
O	88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,0552		
O	88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,1765		

CÓDIGO	Luminária PaineL Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021					UNID
12971 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036		14,00	2,85

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária PaineL Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ousimilar - Rev 01_11/2021						UNID	
12971 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50		0,72		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00		1,85		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	194,68		0,58		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00		0,01		
13685 / ORSE	Luminária PaineL Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar	un	1,0000	36,01		36,01		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00		0,06		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89		0,01		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01		
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69		0,01		
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60		0,03		
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00		0,00		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,85		0,04		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23		0,04		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87		0,05		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	73,93		0,11		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11		0,01		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50		0,02		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	9,67		20,44		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90		14,58		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54		0,11		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00		1,02		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,57	MATERIAL	42,42	CUSTO TOTAL	78,81	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	18,45	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	18,55	
				PREÇO TOTAL				97,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 13685 / ORSE	Luminária PaineL Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar					un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária PaineL Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021			UNID
12971 / ORSE				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	1,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)		h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	1,0000

CÓDIGO	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar				UNID
13176 / ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00	0,06
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87	0,05
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00	1,85
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,85	0,04
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60	0,03
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50	0,72
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	194,68	0,58
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	73,93	0,11
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00	0,00
13962 / ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	1,0000	25,95	25,95
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90	14,58
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	9,67	20,44
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar							UNID	
13176 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2036	5,00	1,02
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0090	12,54	0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,57	MATERIAL	32,36	CUSTO TOTAL	68,75	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	18,45	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	16,18	84,93	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 13962 / ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar							un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	1,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af_09/2024							UNID		
103782/ SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6339	1,43	0,91
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6339	0,08	0,05
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6339	0,85	0,54
39385 / SINAPI	Luminaria led plafon redondo de sobrepor bivolt 12/13 w, d = *17* cm						un	1,0000	9,19	9,19
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,6339	0,86	0,55
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,6339	1,26	0,80
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,6339	2,46	1,56
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,5010	9,67	10,24
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	0,1565	7,05	2,33
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,94	MATERIAL	13,60	CUSTO TOTAL	26,17	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	6,63	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,16	32,33		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af_09/2024	UNID
103782 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 39385 / SINAPI	Luminaria led plafon redondo de sobrepor bivolt 12/13 w, d = *17* cm	un 1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 0,1509
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,4830

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	UNID			
00375 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	20,11	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	73,93	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	13,50	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,85	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23	0,00
01894 / SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto	un	1,0000	3,77	3,77
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	34,00	0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0000	170,60	0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0000	47,69	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004	18,00	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0204	14,00	0,29
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	26,89	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00	0,18
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0159	4,50	0,07
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	7,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	194,68	0,06
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0005	10,87	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1000	9,67	2,04
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	6,90	1,46
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00	0,03

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")							UNID		
00375 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0009	12,54	0,01
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0204	5,00	0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,66	MATERIAL	4,40	CUSTO TOTAL	8,04	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	1,84	SERV. TERCEIRO	0,14	BDI( 23,5400 %)	1,89	9,93		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 01894 / SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto							un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1000	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,1000	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,1000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1000	

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	UNID			
00376 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007	18,00	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0000	47,69	0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0000	170,60	0,00
01907 / SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 2 1/2", para eletroduto	un	1,0000	8,38	8,38
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	34,00	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0009	10,87	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	13,50	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50	0,14
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00	0,37
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	7,00	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")							UNID				
00376 / ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0006	194,68			0,12
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,0407	14,00			0,57
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0001	18,58			0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0000	37,80			0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm						un	0,0000	26,89			0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,2000	9,67			4,09
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2000	6,90			2,92
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0407	5,00			0,20
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0018	12,54			0,02
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0002	300,00			0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,31	MATERIAL	9,63	CUSTO TOTAL	16,92	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,70	SERV. TERCEIRO	0,28	BDI( 23,5400 %)	3,98	20,90				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD		
M 01907 / SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 2 1/2", para eletroduto								un	1,0000		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2000		
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,2000		
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,2000		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,2000		

CÓDIGO	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluvia										UNID		
89669 / SINAPI	is. af_06/2022										un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA													
CÓDIGO	MATERIAL							UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un	0,0245	61,55			1,51
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0510	1,97			0,10
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	0,3638	1,13			0,41
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,3638	1,43			0,52
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	0,3638	0,08			0,03
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar													
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe													

Página 158

RptRelacaoComposicoesEmprForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluvia is. af_06/2022						UNID
89669 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3638		2,46		0,89
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3638		0,31		0,11
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3638		0,85		0,31
20170 / SINAPI	Luva simples, pvc serie r, 100 mm, para esgoto predial	un	1,0000		12,91		12,91
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0400		69,74		2,79
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p	un	0,0575		25,40		1,46
00299 / SINAPI	Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	un	1,0000		3,75		3,75
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1852		9,67		3,79
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1852		7,05		2,76
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,10	MATERIAL		24,79
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		3,45	SERV. TERCEIRO	
						BDI( 23,5400 %)	
						PREÇO TOTAL	
						38,72	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr					un	0,0245
M 00299 / SINAPI	Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial					un	1,0000
M 20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr					un	0,0575
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3					un	0,0400
M 20170 / SINAPI	Luva simples, pvc serie r, 100 mm, para esgoto predial					un	1,0000
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,0510
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,1819
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,1819

CÓDIGO	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022						UNID
89545 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0810		1,43		0,12
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0810		2,46		0,20
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0810		1,13		0,09

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022						UNID
89545 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0810		0,31		0,03
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0170		1,97		0,03
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0810		0,08		0,01
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0810		0,85		0,07
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0073		61,55		0,45
20168 / SINAPI	Luva simples, pvc serie r, 50 mm, para esgoto predial	un	1,0000		9,63		9,63
20085 / SINAPI	Anel borracha, dn 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	un	1,0000		2,37		2,37
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0110		69,74		0,77
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p	un	0,0250		25,40		0,64
	olietileno e outros)						
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0412		9,67		0,84
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0412		7,05		0,61
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,69	MATERIAL		14,41
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,76	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
					3,73	19,59	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr					un	0,0073
M 20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr					un	0,0250
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3					un	0,0110
M 20085 / SINAPI	Anel borracha, dn 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial					un	1,0000
M 20168 / SINAPI	Luva simples, pvc serie r, 50 mm, para esgoto predial					un	1,0000
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,0170
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,0405
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,0405

CÓDIGO	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3					UNID
02620 / ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento o e areia traço 1:3	UNID			
02620 / ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	979,65	0,00
	MATERIAL				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	48,95	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,60	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	10,22	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	18,00	0,02
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85	0,01
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0015	137,75	0,21
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	73,93	0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	10,87	0,02
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75	0,00
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0044	138,48	0,61
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,5032	0,75	1,88
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0011	100,00	0,11
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0064	101,30	0,65
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	15,40	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	44,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68	0,18
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	7,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0515	4,50	0,23
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
01611 / ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	1,0000	28,10	28,10

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento o e areia traço 1:3							UNID	
02620 / ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,0615	14,00	0,86
10492 / ORSE	Cesta Básica					un	0,0027	205,00	0,55
10586 / ORSE	Torquesa					un	0,0000	45,00	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm					un	0,0000	36,00	0,00
10578 / ORSE	Formão grande					un	0,0000	15,15	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm					un	0,0000	26,89	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra					un	0,0000	19,95	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,1825	9,67	3,73
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,4173	6,90	6,09
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	0,0025	9,67	0,05
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	0,0013	9,67	0,03
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0027	12,54	0,03
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	300,00	0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0615	5,00	0,31
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,67	MATERIAL	33,50	CUSTO TOTAL		43,80	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,23	SERV. TERCEIRO	0,40	BDI( 23,5400 %)		10,31	54,11
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01611 / ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)							m	1,0000
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado							m3	0,0070
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0010
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3600
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,1800
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,1800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,3600
CÓDIGO	Mestre de obras com encargos complementares							UNID	
94295 / SINAPI								mes	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Mestre de obras com encargos complementares							UNID	
94295 / SINAPI								mes	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
40863 / SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa - encargos complementares)					mes	1,0000	270,51 270,51	
40864 / SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa - encargos complementares)					mes	1,0000	15,46 15,46	
43499 / SINAPI	Epi - familia encarregado geral - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)					mes	1,0000	241,99 241,99	
43475 / SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)					mes	1,0000	15,46 15,46	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
40819 / SINAPI	Mestre de obras (mensalista)					mes	1,0160	7.505,57 16.117,59	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7.625,66	MATERIAL	543,42	CUSTO TOTAL	16.661,01	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	8.491,93	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3.922,00	20.583,01	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	40863 / SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa - encargos complementares)						mes	1,0000
M	40864 / SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa - encargos complementares)						mes	1,0000
M	43475 / SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)						mes	1,0000
M	43499 / SINAPI	Epi - familia encarregado geral - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)						mes	1,0000
O	95423 / SINAPI	Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementares) - mensalista						mes	1,0000
P	40819 / SINAPI	Mestre de obras (mensalista)						mes	1,0000

CÓDIGO	Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID
100858 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,3269	0,85 1,13
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,3179	1,39 0,44
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0090	1,13 1,14
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,3179	0,61 0,19
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0090	0,31 0,31
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,3269	0,08 0,11
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,3269	1,43 1,90
21112 / SINAPI	Valvula de descarga em metal cromado para mictorio com acionamento por pressao e fechamento automatico					un	1,0000	327,02 327,02
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,3269	2,46 3,26
10432 / SINAPI	Mictorio individual, sifonado, de louca branca, sem complementos					un	1,0000	341,68 341,68
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 163			RptRelacaoComposicoesEmprForm		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID
100858 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
06142 / SINAPI	Conjunto de ligacao ajustavel, para vaso / bacia sanitaria, em plastico branco, com tubo, canopla e es	un	1,0000		8,79		8,79	
04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	un	2,0000		16,94		33,88	
03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,0365		3,60		0,13	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3246		6,90		4,73	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,0272		9,67		20,99	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,17	MATERIAL	719,98	CUSTO TOTAL	745,70
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	13,55	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	175,54
							921,24	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)						un	0,0365
M 04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon						un	2,0000
M 06142 / SINAPI	Conjunto de ligacao ajustavel, para vaso / bacia sanitaria, em plastico branco, com tubo, canopla e espude						un	1,0000
M 10432 / SINAPI	Mictorio individual, sifonado, de louca branca, sem complementos						un	1,0000
M 21112 / SINAPI	Valvula de descarga em metal cromado para mictorio com acionamento por pressao e fechamento automatico						un	1,0000
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	1,0090
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,3179

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e							UNID
02074 / ORSE	assentada. Rev.04							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000		979,65		0,00	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000		246,00		0,00	
	MATERIAL							
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0004		15,40		0,01	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0002		25,95		0,01	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002		28,00		0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0005		36,90		0,02	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	UNID			
02074 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	48,95	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0014	11,60	0,02
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0014	10,22	0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0002	327,80	0,07
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0121	18,00	0,22
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0302	4,85	0,15
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0022	33,00	0,07
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0014	27,49	0,04
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0012	49,00	0,06
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0008	60,00	0,05
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0008	32,30	0,03
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0004	13,52	0,01
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0008	18,75	0,02
14004 / ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar)	un	1,0000	186,45	186,45
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0329	101,30	3,33
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	10,5480	0,75	7,91
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0007	18,58	0,01
00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	2,8800	8,08	23,27
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6831	14,00	9,56
00245 / ORSE	Pia de cozinha em aço inox - 430, dim 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	un	1,0000	244,00	244,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0101	194,68	1,97
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0054	7,00	0,04
02016 / ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un	1,0000	343,89	343,89
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5099	4,50	2,29
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0010	12,00	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0008	18,80	0,02
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0002	19,57	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80	0,01
09964 / ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m	1,2000	20,83	25,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0004	44,00	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0302	205,00	6,19
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	36,00	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04						UNID
02074 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	26,89	0,00		
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,95	0,00		
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	45,00	0,00		
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0002	38,39	0,01		
06157 / SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	un	1,0000	76,67	76,67		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0013	20,11	0,03		
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0576	30,99	1,79		
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	1,1520	0,36	0,41		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0005	185,23	0,09		
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0226	138,48	3,13		
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0075	137,75	1,03		
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	1,1520	0,22	0,25		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0040	13,50	0,05		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0154	10,87	0,17		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0054	73,93	0,40		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,0000	9,67	40,88		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,4759	6,90	36,11		
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,0130	9,67	41,14		
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,2081	9,67	4,25		
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0130	9,67	0,27		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0302	12,54	0,38		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6831	5,00	3,42		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0027	300,00	0,81		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	58,03	MATERIAL	938,80	CUSTO TOTAL	1.066,06
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	64,62	SERV. TERCEIRO	4,61	BDI( 23,5400 %)	250,95
							1.317,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00245 / ORSE	Pia de cozinha em aço inox - 430, dim 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	un	1,0000				
M 02016 / ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un	1,0000				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04			UNID
02074 / ORSE				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
M 09964 / ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)		m	1,2000
M 14004 / ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar)		un	1,0000
M 06157 / SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"		un	1,0000
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado		m3	0,0360
O 00141 / ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura		kg	2,8800
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	2,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro		h	2,0000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador		h	2,0000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)		h	2,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)		h	2,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	2,0000

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	UNID			
02104 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	979,65	0,00
	MATERIAL				
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0012	49,00	0,06
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0004	13,52	0,01
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0008	32,30	0,03
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	48,95	0,00
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0008	60,00	0,05
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0002	327,80	0,07
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0014	27,49	0,04
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0022	33,00	0,07
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0014	11,60	0,02
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0014	10,22	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002	28,00	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0157	10,87	0,17
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0672	30,99	2,08

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	UNID			
02104 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	1,3440	0,36	0,48
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	1,3440	0,22	0,30
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0041	13,50	0,06
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0014	20,11	0,03
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0055	73,93	0,41
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0008	18,75	0,02
06157 / SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	un	1,0000	76,67	76,67
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0088	137,75	1,21
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0263	138,48	3,64
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0005	185,23	0,09
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	12,3060	0,75	9,23
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0383	101,30	3,88
14004 / ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar)	un	1,0000	186,45	186,45
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0002	19,57	0,00
02016 / ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un	1,0000	343,89	343,89
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0102	194,68	1,99
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0004	44,00	0,02
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0002	25,95	0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0055	7,00	0,04
09964 / ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m	1,2000	20,83	25,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0307	205,00	6,29
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0008	18,58	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0008	18,80	0,02
02089 / ORSE	Pia de cozinha em aço inox 1,40x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	un	1,0000	249,00	249,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5199	4,50	2,34
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0010	12,00	0,01
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0002	38,39	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0004	15,40	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0005	36,90	0,02
00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	3,3600	0,00	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0123	18,00	0,22

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.						UNID
02104 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0307	4,85	0,15		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6951	14,00	9,73		
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	45,00	0,00		
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,95	0,00		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	26,89	0,00		
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15	0,00		
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	36,00	0,00		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,2428	9,67	4,96		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,5552	6,90	37,26		
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,0151	9,67	41,19		
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,0000	9,67	40,88		
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0151	9,67	0,31		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0307	12,54	0,39		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0027	300,00	0,81		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6951	5,00	3,48		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	58,96	MATERIAL	951,01	CUSTO TOTAL	1.080,29
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	65,64	SERV. TERCEIRO	4,68	BDI( 23,5400 %)	254,30
PREÇO TOTAL 1.334,59							
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 02016 / ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un	1,0000				
M 02089 / ORSE	Pia de cozinha em aço inox 1,40x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	un	1,0000				
M 09964 / ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m	1,2000				
M 14004 / ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar)	un	1,0000				
M 06157 / SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	un	1,0000				
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,0420				
O 00141 / ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura	kg	3,3600				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,0000				
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	2,0000				
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	2,0000				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	UNID
02104 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 2,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 2,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 2,0000

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	UNID			
02106 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	979,65	0,00
MATERIAL					
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	1,7280	0,36	0,62
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0864	30,99	2,68
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	1,7280	0,22	0,38
14004 / ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar)	un	1,0000	186,45	186,45
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0060	13,50	0,08
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0453	205,00	9,29
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	36,00	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	26,89	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0001	19,95	0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0493	101,30	4,99
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	15,8220	0,75	11,87
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0007	185,23	0,13
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0339	138,48	4,69
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0113	137,75	1,56
06157 / SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	un	1,0000	76,67	76,67
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0231	10,87	0,25
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0080	73,93	0,59
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0020	20,11	0,04
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0021	11,60	0,02
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0006	13,52	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	UNID				
02106 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0012	32,30		0,04
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0012	60,00		0,07
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0018	49,00		0,09
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0021	27,49		0,06
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0033	33,00		0,11
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0003	327,80		0,10
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0021	10,22		0,02
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0001	45,00		0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	48,95		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0003	28,00		0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0003	25,95		0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0006	15,40		0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0007	36,90		0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0181	18,00		0,33
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0453	4,85		0,22
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0003	19,57		0,01
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0003	38,39		0,01
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0012	18,75		0,02
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0015	12,00		0,02
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0006	44,00		0,03
09964 / ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m	1,2000	20,83		25,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80		0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0011	18,58		0,02
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0012	18,80		0,02
00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	4,3200	8,08		34,91
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,7648	4,50		3,44
02091 / ORSE	Pia de cozinha em aço inox - 430, dim 1,80x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	un	1,0000	442,92		442,92
02016 / ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un	1,0000	343,89		343,89
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0080	7,00		0,06
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0151	194,68		2,94
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,0246	14,00		14,34
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	3,0000	9,67		61,32

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.							UNID	
02106 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	0,3121	9,67 6,38	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	0,0194	9,67 0,40	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	3,0194	9,67 61,71	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	3,7139	6,90 54,16	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0453	12,54 0,57	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0040	300,00 1,20	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	1,0246	5,00 5,12	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	87,05	MATERIAL	1.169,07	CUSTO TOTAL	1.359,93	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	96,92	SERV. TERCEIRO	6,89	BDI( 23,5400 %)	320,13	1.680,06	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02016 / ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.							un	1,0000
M 02091 / ORSE	Pia de cozinha em aço inox - 430, dim 1,80x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)							un	1,0000
M 09964 / ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)							m	1,2000
M 14004 / ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar)							un	1,0000
M 06157 / SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"							un	1,0000
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado							m3	0,0540
O 00141 / ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura							kg	4,3200
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	3,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	3,0000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	3,0000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	3,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	3,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	3,0000

CÓDIGO	Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar							UNID
13259 / ORSE	.							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar	UNID
13259 / ORSE	.	un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0040	7,00		0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3987	4,50		1,79
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,4700	0,27		0,13
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0008	18,58		0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0075	194,68		1,46
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80		0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5090	14,00		7,13
13988 / ORSE	Sifão para Expurgo Palmetal ou similar	un	1,0000	1.608,59		1.608,59
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0005	185,23		0,09
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0010	32,30		0,03
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0010	60,00		0,06
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0030	13,50		0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0010	20,11		0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0225	205,00		4,61
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0015	49,00		0,07
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0040	73,93		0,30
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0115	10,87		0,13
13987 / ORSE	Pia de Expurgo Hospitalar Em aço Inox AISI 304, espessuralmm, acabamento escovado, Medindo (500x500x44 0 Cm). Marca Palmetal ou similar.	un	1,0000	3.663,89		3.663,89
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0018	27,49		0,05
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0027	33,00		0,09
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0005	36,90		0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0090	18,00		0,16
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0225	4,85		0,11
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0003	19,57		0,01
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0003	38,39		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,5000	9,67		51,10
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,5000	7,05		37,25
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0225	12,54		0,28
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5090	5,00		2,55
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0020	300,00		0,60

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar							UNID	
13259 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	41,81	MATERIAL	5.288,84	CUSTO TOTAL	5.380,62	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	46,54	SERV. TERCEIRO	3,43	BDI( 23,5400 %)	1.266,60	6.647,22	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	0,4700
M 13987 / ORSE	Pia de Expurgo Hospitalar Em aço Inox AISI 304, espessuralmm, acabamento escovado, Medindo (500x500x440 Cm). Marca Palmr							un	1,0000
M 13988 / ORSE	Sifão para Expurgo Palmetal ou similar							un	1,0000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	2,5000
O 10576 / ORSE	Encargos Complementares - Ajudante Pratico							h	2,5000
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	2,5000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	2,5000

CÓDIGO	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023						UNID				
88489 / SINAPI							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
07356 / SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	0,2285		32,87		7,51				
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1631		1,85		0,30				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0544		0,61		0,03				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2175		0,08		0,02				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2175		1,43		0,31				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2175		0,85		0,18				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2175		2,46		0,54				
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1631		2,05		0,33				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0544		1,39		0,08				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,1655		9,67		3,38				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0556		6,90		0,81				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,98	MATERIAL		9,30	CUSTO TOTAL	13,49	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		2,21	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	3,18	16,67	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023			UNID
88489 / SINAPI				m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 07356 / SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	0,2285	
O 88310 / SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	0,1631	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,0544	

CÓDIGO	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023						UNID		
88488 / SINAPI							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3027		1,43		0,43		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3027		0,85		0,26		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3027		2,46		0,74		
07356 / SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	0,2285		32,87		7,51		
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2270		2,05		0,47		
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0757		0,61		0,05		
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2270		1,85		0,42		
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0757		1,39		0,11		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3027		0,08		0,02		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2304		9,67		4,71		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0773		6,90		1,13		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,76	MATERIAL	10,01	CUSTO TOTAL	15,85	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,08	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,73	19,58	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo						UNID
02310 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0016	18,00		0,03	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0014	26,00		0,04	
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0027	27,32		0,07	
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	269,00		0,03	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02	
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,4000	0,97		0,39	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0021	10,87		0,02	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	13,50		0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0675	4,50		0,30	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0916	14,00		1,28	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014	194,68		0,27	
01032 / ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	l	0,0900	0,00		0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	7,00		0,00	
02226 / ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,1800	0,00		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0040	4,85		0,02	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00		0,00	
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0002	16,82		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0040	205,00		0,82	
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0027	11,98		0,03	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	73,93		0,05	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38	
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,6000	9,67		12,26	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0916	5,00		0,46	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0040	12,54		0,05	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,87	MATERIAL	13,86	CUSTO TOTAL	31,13
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	8,77	SERV. TERCEIRO	0,63	BDI( 23,5400 %)	7,33
						PREÇO TOTAL	38,46

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	UNID
02310 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 02305 / ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	m2 1,0000
O 02308 / ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2 1,0000

CÓDIGO	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	UNID			
08431 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0016	18,00	0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0040	4,85	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0040	205,00	0,82
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0732	4,50	0,33
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	7,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014	194,68	0,27
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	13,50	0,01
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	73,93	0,05
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0021	10,87	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	17,1000	0,75	12,83
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0270	100,00	2,70
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	10,22	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,60	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1							UNID		
08431 / ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11243 / ORSE	Martelo sem unha						un	0,0000	28,00	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face						un	0,0000	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira						un	0,0001	15,40	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,0916	14,00	1,28
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,4000	9,67	8,18
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,5000	6,90	7,29
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0004	300,00	0,12
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0040	12,54	0,05
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0916	5,00	0,46
08428 / ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento						m2	1,0000	35,00	35,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,32	MATERIAL	18,38	CUSTO TOTAL	69,48	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	8,15	SERV. TERCEIRO	35,63	BDI( 23,5400 %)	16,36	85,84		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32								kg	9,6000
O 02180 / ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm								m2	1,0000
S 08428 / ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento								m2	1,0000

CÓDIGO	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização							UNID		
10170 / ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	10,0000	0,75	7,50
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
01753 / ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado						m2	1,0000	50,00	50,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	7,50	CUSTO TOTAL	57,50	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	50,00	BDI( 23,5400 %)	13,54	71,04		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualr	UNID
10170 / ORSE	ização	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 10,0000
S 01753 / ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2 1,0000

CÓDIGO	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industr	UNID			
07324 /ORSE	ializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06897 /ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	m2	1,0500	106,42	111,74
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	18,58	0,01
02684 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	4,0000	1,67	6,68
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00	0,00
02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	0,5200	3,50	1,82
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1456	4,50	0,66
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0014	7,00	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0026	194,68	0,51
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0031	18,00	0,06
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0010	13,50	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	20,11	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0014	73,93	0,10
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0039	10,87	0,04
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0076	205,00	1,56
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	10,22	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,60	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industr							UNID	
07324 / ORSE	ializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10790 / ORSE	Prumo de face					un	0,0001	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira					un	0,0001	15,40	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada					un	0,0002	36,90	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular					un	0,0076	4,85	0,04
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,1731	14,00	2,42
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	1,2000	6,90	17,50
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,5000	9,67	10,22
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1731	5,00	0,87
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0007	300,00	0,21
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0076	12,54	0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,12	MATERIAL	125,75	CUSTO TOTAL	154,65	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	14,60	SERV. TERCEIRO	1,18	BDI( 23,5400 %)	36,40	191,05	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02540 / ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos							kg	0,5200
M 02684 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar							kg	4,0000
M 06897 / ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual							m2	1,0500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,2000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,5000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,2000

CÓDIGO	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regulariz							UNID	
07323 / ORSE	ação de base							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06893 / ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de borracha, dim 25x 25cm colorido - aplicado					m2	1,0500	638,35	670,27
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	670,27	CUSTO TOTAL	670,27	PREÇO TOTAL	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regulariz							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	157,78	828,05
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 06893 /ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de borracha, dim 25x 25cm colorido - aplicado							m2 1,0500

CÓDIGO	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m					UNID
00005 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75	0,00	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0043	100,00	0,43	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	10,22	0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,60	0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,8088	0,75	1,36	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0028	10,87	0,03	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0010	73,93	0,07	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	13,50	0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1238	14,00	1,73	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	194,68	0,35	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	7,00	0,01	
01772 / ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un	1,0000	2.109,70	2.109,70	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0972	4,50	0,44	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00	0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58	0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0022	18,00	0,04	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m							UNID				
00005 / ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica						un	0,0055	205,00			1,13
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira						un	0,0001	15,40			0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada						un	0,0001	36,90			0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular						un	0,0055	4,85			0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,6160	6,90			8,98
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,6000	9,67			12,26
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1238	5,00			0,62
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0055	12,54			0,07
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0005	300,00			0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,05	MATERIAL	2.115,38	CUSTO TOTAL	2.137,46	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	11,19	SERV. TERCEIRO	0,84	BDI( 23,5400 %)	503,16	2.640,62				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 01772 / ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m									un	1,0000	
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã									m3	0,0040	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,6000	
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro									h	0,6000	
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)									h	0,6000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,6000	

CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022						UNID
00051 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001		0,00		0,00
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001		0,00		0,00
	MATERIAL						
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0004		185,23		0,07

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022						UNID	
00051 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04813 / SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem p	m2	1,0000	285,00	285,00			
11244 / ORSE	ostes para fixacao)							
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	0,00	0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01			
05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1500	16,90	2,54			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	10,87	0,08			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	13,50	0,02			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	20,11	0,01			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0023	73,93	0,17			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	194,68	0,88			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2536	4,50	1,14			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0023	7,00	0,02			
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	4,0000	6,69	26,76			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	205,00	2,77			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80	0,01			
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	0,00	0,00			
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002	0,00	0,00			
06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,0000	3,59	3,59			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	0,00	0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,85	0,07			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00	0,10			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000	6,90	29,17			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,0000	9,67	20,44			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00	1,53			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00	0,36			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	23,47	MATERIAL	327,55	CUSTO TOTAL	379,34	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,12	ENC.( 111,3600%)	26,14	SERV. TERCEIRO	2,06	BDI( 23,5400 %)	89,30	468,64

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022			UNID
00051 / ORSE				m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	4,0000	
M 06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,0000	
M 04813 / SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixaca	m2	1,0000	
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1500	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,0000	
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,0000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000	
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,0000	

CÓDIGO	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos , cores e pictogramas conforme nbr 13434)							UNID		
11852 /ORSE								Un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37559 /SINAPI	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)						un	1,0000	14,18	14,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	14,18	CUSTO TOTAL	14,18	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,34	17,52		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 37559 / SINAPI	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chama							un	1,0000	

CÓDIGO	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)					UNID
09260 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02452 / ORSE	Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv	h	1,0000	48,65	48,65	
02456 / ORSE	Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	h	1,0000	113,16	113,16	
02459 / ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	1,0260	69,19	70,99	
02475 / ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	0,0026	150,88	0,39	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)						UNID
09260 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02483 / ORSE	Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)	h	0,0052	77,70		0,40	
	MATERIAL						
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0008	18,58		0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2614	14,00		3,66	
09580 / ORSE	Planta - Palmeira imperial, h=1,00m (fornecimento)	un	1,0000	451,49		451,49	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2416	4,50		1,09	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0021	7,00		0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0046	18,00		0,08	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0039	194,68		0,76	
02208 / ORSE	Terra vegetal	m3	0,5200	214,28		111,43	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0116	205,00		2,38	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0116	4,85		0,06	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	13,50		0,02	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0005	36,90		0,02	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0005	185,23		0,09	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0059	10,87		0,06	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0021	73,93		0,16	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	20,11		0,01	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
44503 / SINAPI	Jardineiro (horista)	h	1,0000	7,84		16,57	
00054 / ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h	1,0078	8,60		18,32	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5678	6,90		22,86	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0116	12,54		0,15	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010	300,00		0,30	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2614	5,00		1,31	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,33	MATERIAL	571,34	CUSTO TOTAL	864,44
EQUIPAMENTO		233,59	ENC.( 111,3600%)	30,42	SERV. TERCEIRO	1,76	BDI( 23,5400 %)
						203,49	1.067,93
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
E 02452 / ORSE	Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv					h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	UNID
09260 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
E 02456 / ORSE	Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	h 1,0000
E 02459 / ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h 1,0000
M 09580 / ORSE	Planta - Palmeira imperial, h=1,00m (fornecimento)	un 1,0000
M 02208 / ORSE	Terra vegetal	m3 0,5200
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3 0,5200
O 02529 / ORSE	Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material	m3 0,5200
O 10581 / ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h 1,0000
P 00054 / ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h 1,0000
P 44503 / SINAPI	Jardineiro (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1						UNID		
07342 / ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	0,5000	0,75	0,38
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
06971 / ORSE	Polimento de piso novo de alta resitência					m2	1,0000	36,00	36,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,38	CUSTO TOTAL	36,38	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	36,00	BDI( 23,5400 %)	8,56	44,94	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	0,5000
S 06971 / ORSE	Polimento de piso novo de alta resitência							m2	1,0000

CÓDIGO	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm					UNID
01200 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0003	32,30		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm				UNID
01200 / ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0003	60,00	0,02
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0005	49,00	0,02
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	18,75	0,01
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0006	27,49	0,02
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0009	33,00	0,03
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0005	10,22	0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0005	11,60	0,01
00013 / SINAPI	Estopa	kg	0,2500	16,94	4,24
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0004	185,23	0,07
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	1,0000	0,97	0,97
09868 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	7,0000	4,17	29,19
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0085	10,87	0,09
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0029	73,93	0,21
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0007	20,11	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0022	13,50	0,03
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0029	7,00	0,02
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3751	14,00	5,25
02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,1350	69,74	9,41
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0095	72,41	0,69
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3013	4,50	1,36
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0004	12,00	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0166	205,00	3,40
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	38,39	0,00
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0166	4,85	0,08
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0066	18,00	0,12
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm							UNID		
01200 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira						un	0,0001	15,40	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face						un	0,0001	25,95	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0055	194,68	1,07
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	2,1000	6,90	30,63
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,7500	9,67	15,33
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,8350	9,67	17,07
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0015	300,00	0,45
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,3751	5,00	1,88
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0166	12,54	0,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	29,81	MATERIAL	56,41	CUSTO TOTAL	121,98	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	33,22	SERV. TERCEIRO	2,54	BDI( 23,5400 %)	28,71	150,69		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,0095
M 02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc								l	0,1350
M 00013 / SINAPI	Estopa								kg	0,2500
M 09868 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)								m	7,0000
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha								un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	2,1000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	0,7500
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,8350
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,8350
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)								h	0,7500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	2,1000

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UNID
01679 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UNID			
01679 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0059	4,85	0,03
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0005	27,49	0,01
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0007	33,00	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0023	18,00	0,04
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0004	49,00	0,02
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57	0,00
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	38,39	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0059	205,00	1,21
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
09835 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	4,0000	6,19	24,76
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	13,50	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	20,11	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0010	73,93	0,07
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0030	10,87	0,03
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0003	60,00	0,02
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,2000	0,97	0,19
03517 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario	un	3,0000	2,01	6,03
03516 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	3,0000	2,22	6,66
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0003	32,30	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
01703 / ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0900	63,50	5,72
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0019	194,68	0,37
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1323	14,00	1,85
02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0600	69,74	4,18
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0390	72,41	2,82
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	7,00	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1037	4,50	0,47
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,6500	9,67	13,29
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6500	6,90	9,48
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)							UNID	
01679 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1323		5,00		0,66		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0059		12,54		0,07		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005		300,00		0,15		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		10,78	MATERIAL	54,56	CUSTO TOTAL	78,21	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		11,99	SERV. TERCEIRO	0,88	BDI( 23,5400 %)	18,41	96,62
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0390
M 01703 / ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je							kg	0,0900
M 02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0600
M 03516 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial							un	3,0000
M 03517 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario							un	3,0000
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha							un	0,2000
M 09835 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)							m	4,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6500
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,6500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,6500
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,6500

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UNID					
01678 /ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001		32,30		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000		19,57		0,00
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,2000		0,97		0,19
03518 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un	3,0000		3,60		10,80
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001		185,23		0,02
00013 /SINAPI	Estopa	kg	0,0500		16,94		0,85
07097 /SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1,0000		7,14		7,14

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)						UNID
01678 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00		0,01	
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	49,00		0,01	
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	27,49		0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85		0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	18,00		0,02	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	7,00		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68		0,18	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00		0,86	
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150	72,41		1,09	
01703 / ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0600	63,50		3,81	
02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0230	69,74		1,60	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0478	4,50		0,22	
09838 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	8,0000	10,22		81,76	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50		0,01	
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	38,39		0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	73,93		0,04	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	10,87		0,02	
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	33,00		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3000	9,67		6,13	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00		0,31	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,97	MATERIAL	109,21	CUSTO TOTAL	120,12
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,54	SERV. TERCEIRO	0,40	BDI( 23,5400 %)	28,28
							148,40

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)			UNID
01678 / ORSE				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150	
M 01703 / ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0600	
M 02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0230	
M 00013 / SINAPI	Estopa	kg	0,0500	
M 07097 / SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1,0000	
M 09838 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	8,0000	
M 03518 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un	3,0000	
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,2000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3000	
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,3000	
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	UNID			
01683/ORSE		pt			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
03520 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	2,0000	7,90	15,80
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	205,00	0,74
00013 /SINAPI	Estopa	kg	0,0500	16,94	0,85
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30	0,01
09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	4,0000	14,17	56,68
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	13,50	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	49,00	0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0004	33,00	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)						UNID			
01683 / ORSE							pt			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	27,49		0,01				
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150	72,41		1,09				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014	18,00		0,03				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0638	4,50		0,29				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	7,00		0,00				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	194,68		0,23				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0814	14,00		1,14				
10908 / SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	18,14		18,14				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,85		0,02				
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00				
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	38,39		0,00				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	73,93		0,04				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0018	10,87		0,02				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4000	6,90		5,83				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,4000	9,67		8,18				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0814	5,00		0,41				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	12,54		0,05				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00		0,09				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,63	MATERIAL	95,15	CUSTO TOTAL	109,71	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	7,38	SERV. TERCEIRO	0,55	BDI( 23,5400 %)	25,83	135,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0150	
M 00013 / SINAPI	Estopa							kg	0,0500	
M 03520 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial							un	2,0000	
M 09836 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)							m	4,0000	
M 10908 / SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial							un	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)			UNID
01683 / ORSE				pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,4000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador		h	0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,4000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)		h	0,4000

CÓDIGO	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	UNID
03278 / ORSE		pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0161	10,87	0,18
00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	12,0000	2,75	33,00
01117 / ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	1,0000	3,40	3,40
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0008	170,60	0,14
02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,0000	2,72	16,32
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0006	185,23	0,11
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0105	194,68	2,04
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0052	73,93	0,38
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7126	14,00	9,98
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0014	20,11	0,03
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0042	13,50	0,06
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	12,41	1,86
01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	1,74	1,74
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58	0,02
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0008	47,69	0,04
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0126	18,00	0,23
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0315	4,85	0,15
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	26,89	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0315	205,00	6,46
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80	0,01
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0004	34,00	0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0056	7,00	0,04
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5439	4,50	2,45

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"							UNID
03278 / ORSE								pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,0000		9,67		81,75	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,0000		6,90		43,75	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0315		12,54		0,40	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0028		300,00		0,84	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7126		5,00		3,56	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	59,38	MATERIAL	78,69	CUSTO TOTAL	208,99	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	66,12	SERV. TERCEIRO	4,80	BDI( 23,5400 %)	49,20	258,19
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 01117 / ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa					un	1,0000	
M 00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2					m	12,0000	
M 01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado					un	1,0000	
M 02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm					m	6,0000	
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m					un	0,1500	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	3,0000	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	4,0000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	3,0000	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	4,0000	

CÓDIGO	Ponto de interruptor 03 seções (3 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4"	UNID			
03284 / ORSE		pt			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0067	73,93	0,50
04375 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s6	un	4,0000	0,06	0,24
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0207	10,87	0,23
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23	0,15
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0018	20,11	0,04
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0054	13,50	0,07

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de interruptor 03 seções (3 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4"						UNID	
03284 / ORSE							pt	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	12,41		1,86		
21128 / SINAPI	Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm	m	6,0000	5,82		34,92		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0405	205,00		8,30		
00400 / SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao	un	3,0000	1,43		4,29		
02556 / SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada	un	1,0000	1,29		1,29		
00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	12,0000	2,75		33,00		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	26,89		0,03		
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0005	34,00		0,02		
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0010	170,60		0,17		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0405	4,85		0,20		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0162	18,00		0,29		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90		0,03		
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0010	47,69		0,05		
02682 / ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	un	4,0000	0,12		0,48		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80		0,02		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,7034	4,50		3,17		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0072	7,00		0,05		
01121 / ORSE	Interruptor 03 seções simples de embutir com placa	un	1,0000	8,50		8,50		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0135	194,68		2,63		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,9162	14,00		12,83		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58		0,02		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90		58,34		
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	5,0000	9,67		102,19		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0405	12,54		0,51		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0036	300,00		1,08		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,9162	5,00		4,58		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	75,95	MATERIAL	113,38	CUSTO TOTAL	280,08	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	84,58	SERV. TERCEIRO	6,17	BDI( 23,5400 %)	
						65,93	PREÇO TOTAL	
							346,01	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de interruptor 03 seções (3 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4"	UNID
03284 / ORSE		pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 01121 / ORSE	Interruptor 03 seções simples de embutir com placa	un 1,0000
M 02682 / ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	un 4,0000
M 00400 / SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao	un 3,0000
M 00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m 12,0000
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500
M 21128 / SINAPI	Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm	m 6,0000
M 02556 / SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada	un 1,0000
M 04375 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s6	un 4,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 4,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 5,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 5,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 4,0000

CÓDIGO	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"				UNID
03285 / ORSE					pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0014	20,11	0,03
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0052	73,93	0,38
02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,0000	2,72	16,32
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0161	10,87	0,18
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0042	13,50	0,06
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0006	185,23	0,11
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	12,41	1,86
01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	1,74	1,74
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0126	18,00	0,23
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0056	7,00	0,04
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0315	205,00	6,46
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0315	4,85	0,15
00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	12,0000	2,75	33,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58	0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"						UNID				
03285 / ORSE							pt				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5439		4,50		2,45				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006		36,90		0,02				
01121 / ORSE	Interruptor 03 seções simples de embutir com placa	un	1,0000		8,50		8,50				
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008		26,89		0,02				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0105		194,68		2,04				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7126		14,00		9,98				
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0008		47,69		0,04				
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0008		170,60		0,14				
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0004		34,00		0,01				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,0000		6,90		43,75				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,0000		9,67		81,75				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0315		12,54		0,40				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7126		5,00		3,56				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0028		300,00		0,84				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		59,38	MATERIAL	83,79	CUSTO TOTAL	214,09	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		66,12	SERV. TERCEIRO	4,80	BDI( 23,5400 %)	50,40	264,49		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 01121 / ORSE	Interruptor 03 seções simples de embutir com placa							un	1,0000		
M 00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2							m	12,0000		
M 01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado							un	1,0000		
M 02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm							m	6,0000		
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m							un	0,1500		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	3,0000		
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	4,0000		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	3,0000		
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	4,0000		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"						UNID
03395 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0495	4,85		0,24	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	26,89		0,03	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0495	205,00		10,15	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	37,80		0,02	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	18,58		0,03	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0198	18,00		0,36	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,8916	4,50		4,01	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0088	7,00		0,06	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0165	194,68		3,21	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,1198	14,00		15,68	
02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,0000	2,72		16,32	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0066	13,50		0,09	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0083	73,93		0,61	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0253	10,87		0,28	
12001 / SINAPI	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	un	1,0000	4,49		4,49	
02711 / SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0012	185,23		0,22	
00939 / SINAPI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	m	12,0000	2,75		33,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0022	20,11		0,04	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0005	34,00		0,02	
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	12,41		1,86	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,0010	170,60		0,17	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0010	47,69		0,05	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	36,90		0,04	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	5,0000	9,67		102,19	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6,0000	6,90		87,50	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,1198	5,00		5,60	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0495	12,54		0,62	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0044	300,00		1,32	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	89,75	MATERIAL	90,98	CUSTO TOTAL	288,21
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	99,94	SERV. TERCEIRO	7,54	BDI( 23,5400 %)
						67,84	PREÇO TOTAL
							356,05

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	UNID
03395 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m 12,0000
M 02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m 6,0000
M 12001 / SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un 1,0000
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 6,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 5,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 6,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 5,0000

CÓDIGO	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente	UNID			
00674 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0161	10,87	0,18
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0053	73,93	0,39
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0007	185,23	0,13
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0003	34,00	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0014	20,11	0,03
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0042	13,50	0,06
00484 / ORSE	Caixa sobrepor 4" x 2", sistema "x"	un	1,0000	12,45	12,45
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5583	4,50	2,51
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0056	7,00	0,04
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0105	194,68	2,04
00492 / ORSE	Canaleta plastica 20 x 10mm, com divisória ( ref.308 01, Pial Legrand ou similar)	m	6,0000	3,85	23,10
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7126	14,00	9,98
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80	0,01
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0007	170,60	0,12
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0315	205,00	6,46
02245 / ORSE	Tomada telefone padrão telebrás, "Sistema X"	un	1,0000	13,00	13,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0007	26,89	0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente							UNID				
00674 / ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular						un	0,0315		4,85		0,15
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0126		18,00		0,23
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0010		18,58		0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada						un	0,0007		36,90		0,03
11240 / ORSE	Alicate com isolamento						un	0,0007		47,69		0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	3,5000		6,90		51,04
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	3,5000		9,67		71,53
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0315		12,54		0,40
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0028		300,00		0,84
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,7126		5,00		3,56
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	58,00	MATERIAL	70,99	CUSTO TOTAL	198,36	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	64,57	SERV. TERCEIRO	4,80	BDI( 23,5400 %)	46,69	245,05				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00484 / ORSE	Caixa sobrepôr 4" x 2", sistema "x"									un	1,0000	
M 00492 / ORSE	Canaleta plastica 20 x 10mm, com divisória ( ref.308 01, Pial Legrand ou similar)									m	6,0000	
M 02245 / ORSE	Tomada telefone padrão telebrás, "Sistema X"									un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	3,5000	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista									h	3,5000	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)									h	3,5000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)									h	3,5000	

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive ate rramento							UNID
03398 / ORSE								pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
02556 / SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada	un	1,0000		1,29		1,29	
02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,0000		2,72		16,32	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive ate						UNID
03398 / ORSE	rramento						pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0006	185,23	0,11		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0161	10,87	0,18		
00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	18,0000	2,75	49,50		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0052	73,93	0,38		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0014	20,11	0,03		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0042	13,50	0,06		
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	12,41	1,86		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0126	18,00	0,23		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	26,89	0,02		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58	0,02		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80	0,01		
09101 / ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	un	1,0000	55,10	55,10		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0056	7,00	0,04		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0315	205,00	6,46		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0105	194,68	2,04		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5439	4,50	2,45		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0315	4,85	0,15		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7126	14,00	9,98		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02		
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0008	47,69	0,04		
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0008	170,60	0,14		
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0004	34,00	0,01		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,0000	6,90	43,75		
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,0000	9,67	81,75		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0028	300,00	0,84		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7126	5,00	3,56		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0315	12,54	0,40		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	59,38	MATERIAL	146,44	CUSTO TOTAL	276,74
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	66,12	SERV. TERCEIRO	4,80	BDI( 23,5400 %)
						65,14	PREÇO TOTAL
							341,88

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	UNID
03398 / ORSE		pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 09101 / ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	un 1,0000
M 00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m 18,0000
M 02556 / SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada	un 1,0000
M 02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m 6,0000
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 3,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 3,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 4,0000

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	UNID			
03298 /ORSE		pt			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0315	4,85	0,15
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	26,89	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0315	205,00	6,46
09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,0000	10,40	10,40
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0126	18,00	0,23
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58	0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5439	4,50	2,45
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0056	7,00	0,04
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0105	194,68	2,04
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0014	20,11	0,03
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0008	170,60	0,14
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0006	185,23	0,11
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	12,41	1,86
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0042	13,50	0,06
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0052	73,93	0,38

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12) , inclusive placa em pvc e aterramento							UNID			
03298 /ORSE								pt			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0161	10,87		0,18					
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90		0,02					
02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,0000	2,72		16,32					
01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	1,74		1,74					
00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	18,0000	2,75		49,50					
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0004	34,00		0,01					
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0008	47,69		0,04					
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7126	14,00		9,98					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,0000	6,90		43,75					
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,0000	9,67		81,75					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7126	5,00		3,56					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0028	300,00		0,84					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0315	12,54		0,40					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		59,38	MATERIAL		102,19	CUSTO TOTAL	232,49	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	66,12	SERV. TERCEIRO		4,80	BDI( 23,5400 %)	54,73	287,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M	09096 / ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc								un	1,0000
M	00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2								m	18,0000
M	01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado								un	1,0000
M	02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm								m	6,0000
M	20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m								un	0,1500
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	3,0000
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	4,0000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	3,0000
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)								h	4,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento						UNID	
03297 / ORSE							pt	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23	0,15			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0005	34,00	0,02			
00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	18,0000	2,75	49,50			
01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	1,74	1,74			
02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	6,0000	5,16	30,96			
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0010	170,60	0,17			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0207	10,87	0,23			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0067	73,93	0,50			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0018	20,11	0,04			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0054	13,50	0,07			
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	12,41	1,86			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,9162	14,00	12,83			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0405	205,00	8,30			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0135	194,68	2,63			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0072	7,00	0,05			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,7034	4,50	3,17			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02			
09096 / ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,0000	10,40	10,40			
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0010	47,69	0,05			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0405	4,85	0,20			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	26,89	0,03			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0162	18,00	0,29			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	5,0000	9,67	102,19			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,9162	5,00	4,58			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0036	300,00	1,08			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0405	12,54	0,51			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	75,95	MATERIAL	123,26	CUSTO TOTAL	289,96	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	84,58	SERV. TERCEIRO	6,17	BDI( 23,5400 %)	68,26	358,22

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	UNID
03297 / ORSE		pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 09096 / ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un 1,0000
M 00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m 18,0000
M 01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un 1,0000
M 02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m 6,0000
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 4,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 5,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 4,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 5,0000

CÓDIGO	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-2 20v, inclusive aterramento	UNID			
03292 / ORSE		pt			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0005	34,00	0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0405	205,00	8,30
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	26,89	0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0405	4,85	0,20
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0162	18,00	0,29
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0010	47,69	0,05
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0010	170,60	0,17
12118 / SINAPI	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a	un	1,0000	16,96	16,96
00944 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2	m	17,0000	4,34	73,78
02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	9,0000	5,16	46,44
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23	0,15
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,9162	14,00	12,83
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0054	13,50	0,07
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0018	20,11	0,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-2							UNID
03292 / ORSE								pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0067	73,93	0,50			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0207	10,87	0,23			
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	12,41	1,86			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0072	7,00	0,05			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,7034	4,50	3,17			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0135	194,68	2,63			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	5,0000	9,67	102,19			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0405	12,54	0,51			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0036	300,00	1,08			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,9162	5,00	4,58			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	75,95	MATERIAL	167,84	CUSTO TOTAL	334,54	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	84,58	SERV. TERCEIRO	6,17	BDI( 23,5400 %)	78,75	413,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	00944 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2					m	17,0000
M	02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva					m	9,0000
M	12118 / SINAPI	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a					un	1,0000
M	20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m					un	0,1500
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	4,0000
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	5,0000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	4,0000
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	5,0000

CÓDIGO	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento							UNID
03396 / ORSE								pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4",inclusive aterramento						UNID
03396 / ORSE							pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90			0,02
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0008	47,69			0,04
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0008	170,60			0,14
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0004	34,00			0,01
00944 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2	m	17,0000	4,34			73,78
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	12,41			1,86
01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	1,74			1,74
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0042	13,50			0,06
02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	9,0000	2,72			24,48
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0006	185,23			0,11
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0014	20,11			0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0161	10,87			0,18
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0052	73,93			0,38
04024 / ORSE	Tomada 3p, 220V, 20A	un	1,0000	11,05			11,05
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7126	14,00			9,98
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0105	194,68			2,04
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0056	7,00			0,04
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5439	4,50			2,45
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0126	18,00			0,23
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58			0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80			0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0315	205,00			6,46
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	26,89			0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0315	4,85			0,15
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,0000	6,90			43,75
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,0000	9,67			81,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7126	5,00			3,56
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0028	300,00			0,84
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0315	12,54			0,40
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	59,38	MATERIAL	135,28	CUSTO TOTAL	265,58
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	66,12	SERV. TERCEIRO	4,80	BDI( 23,5400 %)	62,52
						PREÇO TOTAL	328,10

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	UNID
03396 / ORSE		pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 04024 / ORSE	Tomada 3p, 220V, 20A	un 1,0000
M 00944 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2	m 17,0000
M 01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un 1,0000
M 02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m 9,0000
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 3,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 3,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 4,0000

CÓDIGO	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutele pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada					UNID
00789 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02556 / SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada	un	1,0000	1,29	1,29	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0007	170,60	0,12	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0003	34,00	0,01	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0056	7,00	0,04	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0105	194,68	2,04	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0007	185,23	0,13	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5583	4,50	2,51	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0161	10,87	0,18	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80	0,01	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0007	47,69	0,03	
00866 / ORSE	Eletroduto condutele pvc rígido, d= 3/4"	m	6,0000	5,05	30,30	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0007	36,90	0,03	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0126	18,00	0,23	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0315	4,85	0,15	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0007	26,89	0,02	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7126	14,00	9,98	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutele pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada							UNID		
00789 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica						un	0,0315	205,00	6,46
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0010	18,58	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0014	20,11	0,03
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0042	13,50	0,06
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)						kg	0,0100	30,99	0,31
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0053	73,93	0,39
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	3,5000	9,67	71,53
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	3,5000	6,90	51,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0315	12,54	0,40
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,7126	5,00	3,56
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0028	300,00	0,84
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	58,00	MATERIAL	54,34	CUSTO TOTAL	181,71	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	64,57	SERV. TERCEIRO	4,80	BDI( 23,5400 %)	42,77	224,48		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00866 / ORSE	Eletroduto condutele pvc rígido, d= 3/4"								m	6,0000
M 02556 / SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada								un	1,0000
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)								kg	0,0100
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	3,5000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	3,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	3,5000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)								h	3,5000

CÓDIGO	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"							UNID		
00693 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0010	20,11	0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"						UNID
00693 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0030	13,50		0,04	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0005	26,89		0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0225	205,00		4,61	
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0100	30,99		0,31	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5090	14,00		7,13	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0075	194,68		1,46	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0040	7,00		0,03	
02242 / ORSE	Tomada para lógica, rj45, com placa	un	1,0000	27,00		27,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3987	4,50		1,79	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0008	18,58		0,01	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80		0,01	
02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	10,0000	5,16		51,60	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0005	47,69		0,02	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0005	185,23		0,09	
01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	1,74		1,74	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0003	34,00		0,01	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0005	170,60		0,09	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0225	4,85		0,11	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0115	10,87		0,13	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0005	36,90		0,02	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0090	18,00		0,16	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0037	73,93		0,27	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,5000	6,90		36,46	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	2,5000	9,67		51,10	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0225	12,54		0,28	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5090	5,00		2,55	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0020	300,00		0,60	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	41,43	MATERIAL	96,66	CUSTO TOTAL	187,65
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	46,13	SERV. TERCEIRO	3,43	BDI( 23,5400 %)
						44,17	231,82

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"	UNID
00693 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02242 / ORSE	Tomada para lógica, rj45, com placa	un 1,0000
M 01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un 1,0000
M 02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m 10,0000
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg 0,0100
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 2,5000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 2,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 2,5000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 2,5000

CÓDIGO	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019				UNID
91338 / SINAPI					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04914 / SINAPI	Porta de abrir em aluminio com lambri horizontal/laminada, acabamento anodizado natural, sem guarnicao /alizar/vista	m2	1,0000	768,10	768,10
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3563	1,31	0,47
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1779	1,39	0,25
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3563	0,78	0,28
00142 / SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,8829	46,47	41,03
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1779	0,61	0,11
07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba sl0, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chat a e fenda phillips	un	4,8166	0,36	1,73
36888 / SINAPI	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodiza do branco ou brilhante, para 1 face	m	6,8504	30,50	208,94
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5342	2,46	1,31
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5342	0,85	0,45
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5342	1,43	0,76
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5342	0,08	0,04
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1817	6,90	2,65
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3639	9,67	7,44

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019							UNID	
91338 / SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,77	MATERIAL	1.023,47	CUSTO TOTAL	1.033,56	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,32	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	243,30	1.276,86	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00142 / SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas							310ml	0,8829
M 04914 / SINAPI	Porta de abrir em aluminio com lambri horizontal/laminada, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista							m2	1,0000
M 07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillip							un	4,8166
M 36888 / SINAPI	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou bril							m	6,8504
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,3563
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,1779

CÓDIGO	Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas					UNID
14051 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0044	205,00		0,90
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0016	194,68		0,31
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0044	4,85		0,02
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0798	4,50		0,36
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,60		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	10,22		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas							UNID		
14051 / ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14890 / ORSE	Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas						m2	1,0000	930,08	930,08
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira						un	0,0001	15,40	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0022	10,87	0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0008	73,93	0,06
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0002	20,11	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0006	13,50	0,01
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,5000	6,90	7,29
10489 / SINAPI	Vidraceiro (horista)						h	0,5000	7,35	7,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1018	5,00	0,51
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0044	12,54	0,06
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0004	300,00	0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,13	MATERIAL	933,25	CUSTO TOTAL	949,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	7,93	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	223,39	1.172,39		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 14890 / ORSE	Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas								m2	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,5000
O 13130 / ORSE	Encargos Complementares - Vidraceiro								h	0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,5000
P 10489 / SINAPI	Vidraceiro (horista)								h	0,5000

CÓDIGO	Porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive ferragens, fechadura, su						UNID			
09809 / ORSE	porte e chapa de alumínio e=1mm, exclusive batente) - Rev 01						un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional						un	0,0004	246,00	0,10
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil						un	0,0004	979,65	0,39
MATERIAL										
02062 / ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar						un	2,0000	104,02	208,04
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar										
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe										

Página 214

RptRelacaoComposicoesEmprForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive ferragens, fechadura, su	UNID			
09809 /ORSE	porte e chapa de alumínio e=1mm, exclusive batente) - Rev 01	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01826 /ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 90 x 210cm	un	1,0000	1.140,45	1.140,45
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0057	7,00	0,04
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0011	18,58	0,02
00945 /ORSE	Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Evidence, maçaneta em zamac, roseta, testa e contratesta em aço i	un	1,0000	154,18	154,18
	noxável, cilindro em zamac, ref. 09-80 E, similar ou superior				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0113	194,68	2,20
00848 /ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	3,0000	4,00	12,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7676	14,00	10,75
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,6019	4,50	2,71
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0136	18,00	0,24
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0173	10,87	0,19
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0057	73,93	0,42
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0015	20,11	0,03
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0045	13,50	0,06
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0008	48,95	0,04
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,5220	0,75	3,39
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1080	100,00	10,80
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0339	4,85	0,16
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	26,89	0,02
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0008	15,15	0,01
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0004	36,00	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23	0,15
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0339	205,00	6,95
05075 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0040	16,90	0,07
06641 /ORSE	Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m	m2	0,7200	116,84	84,12
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	3,7500	9,67	76,64
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,7900	6,90	55,27
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7676	5,00	3,84
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0030	300,00	0,90

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0.90 x 2.10 m, parasanitário de deficiente físico (inclusive ferragens, fechadura, su						UNID		
09809 / ORSE	porte e chapa de alumínio e=1mm, exclusive batente) - Rev 01						un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0339	12,54	0,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	62,41	MATERIAL	1.637,10	CUSTO TOTAL		1.774,67	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,49	ENC.( 111,3600%)	69,50	SERV. TERCEIRO	5,17	BDI( 23,5400 %)		417,76	2.192,43
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis							un	3,0000
M 00945 / ORSE	Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Evidence, maçaneta em zamac, roseta, testa e contratesta em aço inoxável, cilindro							un	1,0000
M 01826 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 90 x 210cm							un	1,0000
M 02062 / ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar							un	2,0000
M 06641 / ORSE	Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m							m2	0,7200
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,1080
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	4,5220
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)							kg	0,0040
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	3,7900
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	3,7500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	3,7900
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	3,7500

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens					UNID
03540 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0005	979,65	0,49	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0005	246,00	0,12	
MATERIAL						
00944 / ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inox ável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	1,0000	0,00	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0178	194,68	3,47	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,2056	14,00	16,88	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens					UNID
03540 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	44,00		0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	15,40		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0010	36,90		0,04
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0213	18,00		0,38
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0533	4,85		0,26
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	26,89		0,03
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0010	15,15		0,02
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0005	36,00		0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0533	205,00		10,93
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0090	7,00		0,06
09251 / ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	3,0000	0,00		0,00
05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	0,00		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0005	37,80		0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0016	18,58		0,03
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80		0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0008	12,00		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,9235	4,50		4,16
01825 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm	un	1,0000	0,00		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0071	13,50		0,10
05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0200	16,90		0,34
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0010	48,95		0,05
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0010	185,23		0,19
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0090	73,93		0,67
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0024	20,11		0,05
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,7933	0,75		3,60
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0272	10,87		0,30
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0114	100,00		1,14
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	18,75		0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0010	10,22		0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0010	11,60		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens							UNID	
03540 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	5,1924	6,90	75,73
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	1,5000	9,67	30,66
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	5,1500	9,67	105,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0047	300,00	1,41
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0533	12,54	0,67
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	1,2056	5,00	6,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	100,14	MATERIAL	1.531,86	CUSTO TOTAL		1.752,23	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,61	ENC.( 111,3600%)	111,51	SERV. TERCEIRO	8,11	BDI( 23,5400 %)		412,47	2.164,70
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 01757 / ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento							un	1,0000
O 01769 / ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de ali							un	1,0000
O 08957 / ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos							un	3,0000
O 12632 / ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxável, cilindro em							un	1,0000

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID			
03541/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0005	979,65	0,49
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0005	246,00	0,12
	MATERIAL				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0008	12,00	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,9235	4,50	4,16
01826 /ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 90 x 210cm	un	1,0000	0,00	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0090	7,00	0,06
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0010	185,23	0,19
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	18,75	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0533	205,00	10,93
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0114	100,00	1,14

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens					UNID
03541 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,7933	0,75		3,60
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52		0,00
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0200	16,90		0,34
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0272	10,87		0,30
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0090	73,93		0,67
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0024	20,11		0,05
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0071	13,50		0,10
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80		0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	15,40		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0016	18,58		0,03
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0005	37,80		0,02
05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	242,49		242,49
09251 / ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	3,0000	68,79		206,37
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0010	48,95		0,05
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0010	11,60		0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0010	10,22		0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	44,00		0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	26,89		0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0010	36,90		0,04
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0005	36,00		0,02
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0010	15,15		0,02
00944 / ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inox ável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	1,0000	168,19		168,19
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0533	4,85		0,26
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0213	18,00		0,38
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,2056	14,00		16,88
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0178	194,68		3,47
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	5,1924	6,90		75,73
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5000	9,67		30,66
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	5,1500	9,67		105,26

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens							UNID	
03541 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0533	12,54	0,67				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0047	300,00	1,41				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,2056	5,00	6,03				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	100,14	MATERIAL	1.800,33	CUSTO TOTAL	2.020,70	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,61	ENC.( 111,3600%)	111,51	SERV. TERCEIRO	8,11	BDI( 23,5400 %)	475,67	2.496,37	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 01769 / ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de ali							un	1,0000
O 01800 / ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m - fornecimento							un	1,0000
O 08957 / ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos							un	3,0000
O 12632 / ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxável, cilindro em							un	1,0000

CÓDIGO	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura							UNID
11948 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01			
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00			
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00			
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00			
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01			
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22	0,01			
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03			
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01			
12797 / ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilho s, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	1,0000	280,00	280,00			
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0032	100,00	0,32			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,75	1,02			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87	0,05			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	73,93	0,12			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 220

RptRelacaoComposicoesEmprForm





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura						UNID			
11948 / ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11		0,01				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50		0,02				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00		0,01				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1606	4,50		0,72				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00		0,01				
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80		0,01				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00		0,01				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	194,68		0,58				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0091	205,00		1,87				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048	14,00		2,87				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0091	4,85		0,04				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00		0,06				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	9,67		20,44				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0120	6,90		14,76				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2048	5,00		1,02				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0091	12,54		0,11				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		16,65	MATERIAL	287,84	CUSTO TOTAL	324,41	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	18,55	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	76,37	400,78
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	12797 / ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou							m2	1,0000
O	01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0030
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,0000
P	04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	1,0000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" v	UNID			
12220 /ORSE	erticais, com espaçamento de 12cm.	m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0113	205,00	2,32
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0113	4,85	0,05
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0045	18,00	0,08
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90	0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	18,58	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2077	4,50	0,93
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	7,00	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0038	194,68	0,74
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2557	14,00	3,58
13064 /ORSE	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m2	1,0000	350,00	350,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0020	73,93	0,15
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0057	10,87	0,06
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	185,23	0,06
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,75	1,02
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0032	100,00	0,32
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22	0,01
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	20,11	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	13,50	0,02
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	9,67	20,44
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5120	6,90	22,05

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" v							UNID	
12220 / ORSE	erticais, com espaçamento de 12cm.							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0113	12,54	0,14
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2557	5,00	1,28
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0010	300,00	0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,10	MATERIAL	359,47	CUSTO TOTAL	403,68	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	22,39	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI( 23,5400 %)	95,03	498,71	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 13064 / ORSE	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/							m2	1,0000
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0030
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,5000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,5000

CÓDIGO	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticai							UNID	
12219 / ORSE	s, com espaçamento de 12cm.							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica					un	0,0113	205,00	2,32
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)					un	0,0002	44,00	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0002	37,80	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular					un	0,0113	4,85	0,05
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0045	18,00	0,08
04722 / ORSE	Colher de pedreiro					un	0,0004	18,80	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0004	18,58	0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar					un	0,0005	12,00	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte					un	0,2077	4,50	0,93
01651 / ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0020	7,00	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0038	194,68	0,74
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,2557	14,00	3,58
10788 / ORSE	Pá quadrada					un	0,0003	36,90	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.						UNID				
12219 / ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	13,50	0,02						
13063 / ORSE	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m2	1,0000	346,67	346,67						
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	20,11	0,01						
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0020	73,93	0,15						
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0057	10,87	0,06						
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	185,23	0,06						
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,75	1,02						
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0032	100,00	0,32						
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00						
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01						
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00						
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03						
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22	0,01						
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01						
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00						
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00						
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	9,67	20,44						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5120	6,90	22,05						
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0113	12,54	0,14						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2557	5,00	1,28						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010	300,00	0,30						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		20,10	MATERIAL	356,14	CUSTO TOTAL	400,35	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		22,39	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI( 23,5400 %)	94,24	494,59		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	13063 / ORSE	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.							m2	1,0000	
O	01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccã							m3	0,0030	
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,5000	
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	UNID
12219 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,5000

CÓDIGO	Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento	UNID			
00332 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02455 / ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	h	1,0000	104,51	104,51
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	979,65	0,00
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00
MATERIAL					
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0013	36,90	0,05
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	45,00	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	18,80	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	10,22	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,60	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	48,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	15,40	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0297	205,00	6,09
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0119	18,00	0,21
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0297	4,85	0,14
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0000	12,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,6163	4,50	2,77
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,95	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	26,89	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	36,00	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0019	18,58	0,04
05033 / SINAPI	Poste de concreto armado de secao duplo t, extensao de 9,00 m, resistencia de 300 a 400 dan, tipo b ou d	un	1,0000	818,00	818,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0053	7,00	0,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento						UNID	
00332 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0099	194,68		1,93		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0040	13,50		0,05		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0013	20,11		0,03		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6723	14,00		9,41		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0053	73,93		0,39		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	37,80		0,02		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0152	10,87		0,17		
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	44,00		0,00		
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00		
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	25,5000	0,75		19,13		
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0943	101,30		9,55		
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	18,75		0,00		
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0209	137,75		2,88		
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0627	138,48		8,68		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0013	185,23		0,24		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0720	9,67		1,47		
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0360	9,67		0,74		
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0720	9,67		1,47		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6,4240	6,90		93,69		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6723	5,00		3,36		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0026	300,00		0,78		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0297	12,54		0,37		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	46,08	MATERIAL	879,82	CUSTO TOTAL	1.086,21	
EQUIPAMENTO	104,51	ENC.( 111,3600%)	51,29	SERV. TERCEIRO	4,51	BDI( 23,5400 %)	255,69	
				PREÇO TOTAL				1.341,90
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
E 02455 / ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	h	1,0000					
M 05033 / SINAPI	Poste de concreto armado de secao duplo t, extensao de 9,00 m, resistencia de 300 a 400 dan, tipo b ou d	un	1,0000					
O 00095 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,1000					
O 00128 / ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabar	m3	0,1000					
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe								
Página 226								
RptRelacaoComposicoesEmprForm								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento	UNID
00332 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 5,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 5,5000

CÓDIGO	Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras de até 3,0cm	UNID			
04917 / ORSE		m²			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02490 / ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	5,0000	6,34	31,70
	MATERIAL				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0022	18,58	0,04
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0135	18,00	0,24
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0338	4,85	0,16
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0080	7,00	0,06
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0338	205,00	6,93
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,7057	4,50	3,18
03283 / ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v	m	0,0010	8,30	0,01
04727 / ORSE	Luva de proteção de latex	par	0,0050	6,37	0,03
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0008	37,80	0,03
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0112	194,68	2,18
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0015	20,11	0,03
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0060	73,93	0,44
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0173	10,87	0,19
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7635	14,00	10,69
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0045	13,50	0,06
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0015	185,23	0,28
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0015	36,90	0,06
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04257 / SINAPI	Operador de marteteleto ou marteteleteiro (horista)	h	5,0000	8,11	85,71
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,5000	6,90	36,46
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0030	300,00	0,90
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0338	12,54	0,42
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7635	5,00	3,82

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras de até 3,0cm							UNID	
04917/ ORSE								m²	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	57,80	MATERIAL	24,61	CUSTO TOTAL	183,62	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	31,70	ENC.( 111,3600%)	64,37	SERV. TERCEIRO	5,14	BDI( 23,5400 %)	43,22	226,84	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 02490 / ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)							h	5,0000
M 03283 / ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v							m	0,0010
M 04727 / ORSE	Luva de proteção de latex							par	0,0050
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0020
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,5000
O 10599 / ORSE	Encargos Complementares - Marteleteiro							h	5,0000
P 04257 / SINAPI	Operador de martetele ou marteteleiro (horista)							h	5,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	2,5000

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador					UNID
02281 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
11250 / ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0005	26,00		0,01
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	27,32		0,02
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	269,00		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0305	14,00		0,43
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,97		0,49
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	10,87		0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	73,93		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	13,50		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	18,00		0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	194,68		0,08
01333 / ORSE	Líquido selador para parede	l	0,1300	6,66		0,87
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	7,00		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador							UNID
02281 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0225		4,50		0,10	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001		12,00		0,00	
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0001		16,82		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000		18,58		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		37,80		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0014		205,00		0,29	
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0009		11,98		0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0014		4,85		0,01	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000		6,90		1,46	
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000		9,67		4,09	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0305		5,00		0,15	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0014		12,54		0,02	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001		300,00		0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,62	MATERIAL	2,34	CUSTO TOTAL	8,09
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		2,93	SERV. TERCEIRO	0,20	BDI( 23,5400 %)
							1,90	PREÇO TOTAL
								9,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01333 / ORSE	Líquido selador para parede	l	0,1300					
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000					
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,2000					
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000					

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico						UNID
02282 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001		12,00		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico						UNID
02282 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0014	205,00		0,29	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58		0,00	
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0001	16,82		0,00	
01332 / ORSE	Líquido selador acrílico	l	0,2000	6,66		1,33	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0225	4,50		0,10	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	7,00		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	194,68		0,08	
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,98		0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0305	14,00		0,43	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00	
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	27,32		0,02	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	73,93		0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	10,87		0,01	
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,97		0,49	
02711 / SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0000	185,23		0,00	
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	269,00		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	13,50		0,00	
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0005	26,00		0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	18,00		0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0014	4,85		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000	9,67		4,09	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	6,90		1,46	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0305	5,00		0,15	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0014	12,54		0,02	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,62	MATERIAL	2,80	CUSTO TOTAL	8,55
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,93	SERV. TERCEIRO	0,20	BDI( 23,5400 %)	2,01
						PREÇO TOTAL	10,56

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	UNID
02282 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01332 / ORSE	Líquido selador acrílico	l 0,2000
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un 0,5000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,1000
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h 0,2000
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h 0,2000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,1000

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID			
12231 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,0000	23.186,44	0,00
	MATERIAL				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,5881	14,00	22,23
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0011	18,58	0,02
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0010	18,80	0,02
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0012	12,00	0,01
06778 / ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 48 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cema r ou similar	un	1,0000	850,24	850,24
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0017	11,60	0,02
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0234	194,68	4,56
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0017	10,22	0,02
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0125	7,00	0,09
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0002	327,80	0,07
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0019	170,60	0,32
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0007	36,90	0,03
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0010	34,00	0,03
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0019	47,69	0,09
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0002	25,95	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores					UNID
12231 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0005	15,40	0,01	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0005	44,00	0,02	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0281	18,00	0,51	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0702	4,85	0,34	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002	28,00	0,01	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0019	26,89	0,05	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0702	205,00	14,39	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	1,1236	4,50	5,06	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0746	1,43	0,11	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0031	20,11	0,06	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0094	13,50	0,13	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0746	2,46	0,18	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0746	0,85	0,06	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0115	73,93	0,85	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0746	0,08	0,01	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0602	0,01	0,00	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0144	0,61	0,01	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0602	0,89	0,05	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0144	1,39	0,02	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0005	13,52	0,01	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,5819	0,75	1,94	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0010	18,75	0,02	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0230	100,00	2,30	
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,4426	1,30	4,48	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0359	10,87	0,39	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0007	185,23	0,13	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	9,6000	9,67	196,21	
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	0,0607	9,25	1,19	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,4000	9,67	49,05	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,6147	6,90	52,72	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0062	300,00	1,86	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores							UNID
12231 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,5881	5,00	7,94			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0702	12,54	0,88			
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0351	0,94	0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	141,54	MATERIAL	908,92	CUSTO TOTAL	1.218,80	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	157,63	SERV. TERCEIRO	10,71	BDI( 23,5400 %)	286,91	1.505,71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 06778 / ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 48 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,6000					
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	2,4000					
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	9,6000					
O 87296 / SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenari	m3	0,0190					
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	9,6000					
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,4000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,6000					

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores							UNID
12233 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,0000	23.186,44	0,00			
MATERIAL								
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0045	20,11	0,09			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0943	2,46	0,23			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0168	73,93	1,24			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0522	10,87	0,57			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0010	185,23	0,19			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,2614	0,75	2,45			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0136	13,50	0,18			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0943	0,85	0,08			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de SergipePágina 233RptRelacaoComposicoesEmprForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores					UNID
12233 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	4,3486	1,30	5,65	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0028	47,69	0,13	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0014	18,75	0,03	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0007	13,52	0,01	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0004	327,80	0,13	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0024	10,22	0,02	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0024	11,60	0,03	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0004	28,00	0,01	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0014	34,00	0,05	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0028	170,60	0,48	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,1021	205,00	20,93	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0014	18,80	0,03	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0007	44,00	0,03	
08261 / ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 70 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cema r ou similar	un	1,0000	1.850,00	1.850,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0005	37,80	0,02	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0016	18,58	0,03	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0028	26,89	0,08	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0018	12,00	0,02	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	1,6338	4,50	7,35	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0182	7,00	0,13	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0341	194,68	6,64	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	2,3109	14,00	32,35	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0943	1,43	0,13	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,1021	4,85	0,50	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0409	18,00	0,74	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0010	36,90	0,04	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0007	15,40	0,01	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0004	25,95	0,01	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0182	1,39	0,03	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0761	0,89	0,07	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0182	0,61	0,01	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0761	0,01	0,00	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0943	0,08	0,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores							UNID				
12233 / ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0290		100,00		2,90					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	14,0000		9,67		286,14					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	3,5000		9,67		71,53					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	5,2186		6,90		76,11					
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	0,0767		9,25		1,50					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,1021		12,54		1,28					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	2,3109		5,00		11,55					
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0444		0,94		0,04					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0091		300,00		2,73					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		205,95	MATERIAL		1.933,63	CUSTO TOTAL	2.384,51	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		229,33	SERV. TERCEIRO		15,60	BDI( 23,5400 %)	561,31	2.945,82		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 08261 / ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 70 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar									un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	5,2000	
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro									h	3,5000	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista									h	14,0000	
O 87296 / SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenari									m3	0,0240	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)									h	14,0000	
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)									h	3,5000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)									h	5,2000	

CÓDIGO	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demã										UNID
12436 / ORSE	os e piso tátil de alerta/direcional.										un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
02463 / ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	h	0,0000		13,04		55,00				
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000		246,00		0,00				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	UNID			
12436 /ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02490 /ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	0,0000	6,34	22,85
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	979,65	0,00
MATERIAL					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0344	205,00	7,05
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0016	18,58	0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0059	73,93	0,44
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0005	37,80	0,02
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	44,00	0,01
34493 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,2600	488,38	126,98
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	36,00	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0013	20,11	0,03
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0045	13,50	0,06
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cimento	m3	0,2600	48,83	12,70
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0173	10,87	0,19
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,6587	4,50	2,96
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7774	14,00	10,88
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0113	194,68	2,20
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0059	7,00	0,04
02229 /ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	0,0540	9,34	0,50
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0001	16,82	0,00
02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	0,2340	3,50	0,82
02684 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	1,8000	1,67	3,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0009	12,00	0,01
04689 /ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	m2	0,4725	109,74	51,85
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0007	18,80	0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	26,89	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	15,40	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0013	10,22	0,01
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0013	11,60	0,02
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	48,95	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demã						UNID	
12436 /ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95		0,00		
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0010	36,90		0,04		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0140	18,00		0,25		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0344	4,85		0,17		
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	45,00		0,00		
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,95		0,00		
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0051	137,75		0,70		
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0221	101,30		2,24		
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0152	138,48		2,10		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0010	185,23		0,19		
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	8,0854	0,75		6,06		
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0024	100,00		0,24		
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0003	26,00		0,01		
00366 /SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,4800	100,00		48,00		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0007	18,75		0,01		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52		0,00		
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	269,00		0,00		
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0007	27,32		0,02		
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0007	11,98		0,01		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,1023	9,67		2,09		
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,7793	9,67		36,37		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	5,5524	6,90		80,98		
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,1500	9,67		3,07		
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0512	9,67		1,05		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0031	300,00		0,93		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0344	12,54		0,43		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7774	5,00		3,89		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	58,46	MATERIAL	279,89	CUSTO TOTAL	486,55	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	77,85	ENC.( 111,3600%)	65,10	SERV. TERCEIRO	5,25	BDI( 23,5400 %)	114,53	601,08

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	UNID	
12436 / ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 00077 / ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	0,4000
O 00098 / ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,2600
O 02323 / ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R	m2	0,7500
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,4000
O 02624 / ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	m	2,2000
O 03644 / ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m2	2,6400
O 04864 / ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamas	m2	0,4500
O 09182 / ORSE	Demolição de concreto com marteleto e compressor	m3	0,1700

CÓDIGO	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"				UNID
02476 / ORSE					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	18,75	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	18,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008	10,87	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0301	4,50	0,14
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	7,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005	194,68	0,10
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0356	14,00	0,50
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	13,50	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	10,22	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação      diâm      1/2" a 1"						UNID		
02476 / ORSE							m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22					un	0,0001	11,60	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha					un	0,0000	28,00	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face					un	0,0000	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira					un	0,0000	15,40	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0000	37,80	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0006	18,00	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular					un	0,0016	4,85	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica					un	0,0016	205,00	0,33
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)					un	0,0000	44,00	0,00
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,1000	9,67	2,04
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,2500	6,90	3,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0356	5,00	0,18
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0001	300,00	0,03
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0016	12,54	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,70	MATERIAL	1,14	CUSTO TOTAL	7,06	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,99	SERV. TERCEIRO	0,23	BDI( 23,5400 %)	1,66	8,72	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2500
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,1000
P	04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,1000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2500

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	PROD. EQUIPE	UNID						
00068 / ORSE		4,00	m3						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL
02461 / ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 di esel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,82	0,0000	15,96	0,0000	2,81	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação							PROD. EQUIPE	UNID		
00068 /ORSE								4,00	m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL		
02459 /ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	69,19	0,0050	175,56	0,0450	12,87	1,46		
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10788 /ORSE	Pá quadrada						un	0,0001	36,90	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0034	205,00	0,70	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0002	18,58	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0034	4,85	0,02	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,0764	14,00	1,07	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0014	18,00	0,03	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0011	194,68	0,21	
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0706	4,50	0,32	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0001	37,80	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara						un	0,0001	185,23	0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0017	10,87	0,02	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0006	73,93	0,04	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0001	20,11	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0004	13,50	0,01	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0006	7,00	0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,7500	6,90	10,94	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0764	5,00	0,38	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0034	12,54	0,04	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0003	300,00	0,09	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,18	MATERIAL		2,44	CUSTO TOTAL		15,35	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	1,46	ENC.( 111,3600%)	5,76	SERV. TERCEIRO		0,51	BDI( 23,5400 %)		3,61	18,96	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	PROD	IMPR	
E 02459 /ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)						h	0,2000	0,10	0,90	
E 02461 /ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)						h	0,0200	0,00	0,00	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,7500			
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	3,0000			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm					UNID
03316 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00		0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0304	101,30		3,08
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0059	205,00		1,21
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0059	4,85		0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0023	18,00		0,04
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,60		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	10,22		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	13,50		0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1323	14,00		1,85
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	20,11		0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0010	73,93		0,07
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0030	10,87		0,03
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,5500	0,75		3,41
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0019	194,68		0,37
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	7,00		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1051	4,50		0,47
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	4,5500	1,30		5,92
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	9,67		12,26
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7000	6,90		10,21
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm						UNID		
03316 / ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1323	5,00	0,66
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0005	300,00	0,15
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0059	12,54	0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,63	MATERIAL	16,56	CUSTO TOTAL		39,91	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	11,84	SERV. TERCEIRO	0,88	BDI( 23,5400 %)		9,39	49,30
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 03308 / ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de							m3	0,0250
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,6000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,6000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,6000

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm					UNID
03315/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	18,75	0,01	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0182	101,30	1,84	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0005	11,60	0,01	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0005	10,22	0,01	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00	
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,2200	1,30	2,89	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2200	0,75	1,67	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0034	10,87	0,04	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0012	73,93	0,09	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	20,11	0,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm							UNID		
03315 / ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	13,50		0,01				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1486	14,00		2,08				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58		0,00				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0022	194,68		0,43				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0012	7,00		0,01				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1173	4,50		0,53				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00		0,00				
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80		0,01				
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0066	205,00		1,35				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0066	4,85		0,03				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0026	18,00		0,05				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7600	6,90		11,08				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,7000	9,67		14,31				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00		0,18				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0066	12,54		0,08				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1486	5,00		0,74				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,01	MATERIAL	11,15	CUSTO TOTAL	37,54	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	13,38	SERV. TERCEIRO	1,00	BDI( 23,5400 %)	8,84	46,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
O 03309 / ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de							m3	0,0150	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,7000	
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,7000	
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,7000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,7000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar						UNID	
13148 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00		0,00		
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	170,60		0,02		
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69		0,00		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014	18,00		0,03		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0035	4,85		0,02		
13791 / ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	1,0000	58,55		58,55		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89		0,00		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0035	205,00		0,72		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0609	4,50		0,27		
01691 / ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un	2,0000	0,87		1,74		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	7,00		0,00		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	194,68		0,23		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0814	14,00		1,14		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0018	10,87		0,02		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	73,93		0,04		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	13,50		0,01		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5000	9,67		10,22		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00		0,09		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0035	12,54		0,04		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0814	5,00		0,41		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,91	MATERIAL	62,81	CUSTO TOTAL	77,95	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	7,69	SERV. TERCEIRO	0,54	BDI( 23,5400 %)	18,35	96,30
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UNID
13148 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 01691 / ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un2,0000
M 13791 / ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h0,3000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h0,5000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h0,3000

CÓDIGO	Registro ou regulador de gás de cozinha - fornecimento e instalação. af_08/2021						UNID		
103029 / SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2204		0,08		0,02		
03148 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)	un	0,0106		13,27		0,14		
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2204		0,31		0,07		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2204		2,46		0,54		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2204		1,43		0,32		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2204		0,85		0,19		
11756 / SINAPI	Registro ou regulador de gas cozinha, vazao de 2 kg/h, 2,8 kpa	un	1,0000		35,82		35,82		
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2204		1,13		0,25		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1122		7,05		1,67		
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1122		9,67		2,29		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,88	MATERIAL	37,35	CUSTO TOTAL	41,31	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,08	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	9,72	51,03	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm					UNID
02180 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0040	4,85		0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0040	205,00		0,82
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0016	18,00		0,03
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0732	4,50		0,33
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	7,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014	194,68		0,27
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0916	14,00		1,28
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	7,5000	0,75		5,63
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0270	100,00		2,70
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	73,93		0,05
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	13,50		0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	10,22		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,60		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0021	10,87		0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90		7,29
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000	9,67		8,18
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0916	5,00		0,46

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm							UNID	
02180 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0040	12,54	0,05
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,32	MATERIAL	11,18	CUSTO TOTAL	27,28	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	8,15	SERV. TERCEIRO	0,63	BDI( 23,5400 %)	6,42	33,70	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 01906 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mec							m3	0,0250
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,4000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,4000

CÓDIGO	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm					UNID
10570 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0008	18,00	0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0428	14,00	0,60	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	15,40	0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95	0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00	0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,60	0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	7,00	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	194,68	0,12	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0338	4,50	0,15	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00	0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	44,00	0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traçot6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm						UNID										
10570 / ORSE							m2										
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA																	
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL											
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0019	205,00		0,39											
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0010	10,87		0,01											
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,7400	0,75		0,56											
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	20,11		0,00											
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	73,93		0,03											
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	10,22		0,00											
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0019	4,85		0,01											
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23		0,00											
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	13,50		0,00											
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	0,7400	1,30		0,96											
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0061	101,30		0,62											
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75		0,00											
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00											
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00											
MÃO-DE-OBRA (111,36%)																	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2000	9,67		4,09											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2200	6,90		3,21											
SERVIÇOS DE TERCEIROS																	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0428	5,00		0,21											
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0019	12,54		0,02											
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,45	MATERIAL		3,46	CUSTO TOTAL	11,05	PREÇO TOTAL							
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)		3,85		SERV. TERCEIRO		0,29		BDI( 23,5400 %)		2,60		13,65	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA																	
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD					
O 03309 / ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de										m3	0,0050					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente										h	0,2000					
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro										h	0,2000					
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)										h	0,2000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)										h	0,2000					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Regularização manual e compactação com placa vibratória						UNID
11472 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
02461 / ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,82		0,00	
02459 / ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	69,19		0,00	
MATERIAL							
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	7,00		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0367	4,50		0,17	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0017	205,00		0,35	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0397	14,00		0,56	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0017	4,85		0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007	18,00		0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0009	10,87		0,01	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93		0,02	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	13,50		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005	194,68		0,10	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3225	6,90		4,70	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0017	12,54		0,02	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0397	5,00		0,20	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,23	MATERIAL	1,25	CUSTO TOTAL	6,20
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	2,47	SERV. TERCEIRO	0,25	BDI( 23,5400 %)
							1,46
							7,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3000				
O 11449 / ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	0,1800				
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025							UNID
101632 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0292		1,43		0,04	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0292		0,86		0,03	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0292		0,08		0,00	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0292		1,26		0,04	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0292		0,85		0,02	
02510 / SINAPI	Rele fotoelettrico interno e externo bivolt 1000 w, de conector, sem base	un	1,0000		35,46		35,46	
21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0210		4,69		0,10	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0292		2,46		0,07	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0151		9,67		0,31	
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,0151		7,05		0,23	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,26	MATERIAL		35,76	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,28	SERV. TERCEIRO		0,00
					BDI( 23,5400 %)		8,55	PREÇO TOTAL
							44,85	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	02510 / SINAPI	Rele fotoelettrico interno e externo bivolt 1000 w, de conector, sem base					un	1,0000
M	21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m					un	0,0210
O	88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares					h	0,0146
O	88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares					h	0,0146

CÓDIGO	Remoção de caixa de água de 250l a 1000l							UNID
13506 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016		73,93		0,12	
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004		60,00		0,02	
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004		32,30		0,01	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002		185,23		0,04	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046		10,87		0,05	
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006		49,00		0,03	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004		20,11		0,01	

CÓDIGO	Remoção de caixa de água de 250l a 1000l	UNID				
13506 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016		73,93	0,12
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004		60,00	0,02
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004		32,30	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002		185,23	0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046		10,87	0,05
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006		49,00	0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004		20,11	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de caixa de água de 250l a 1000l						UNID				
13506 / ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50		0,02					
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	194,68		0,58					
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00		2,85					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,85		0,04					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00		1,85					
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00		0,01					
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50		0,72					
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	38,39		0,00					
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00					
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	27,49		0,02					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00		0,06					
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01					
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	33,00		0,04					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90		14,58					
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,0000	9,67		20,44					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00		1,02					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54		0,11					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		16,57	MATERIAL	6,49	CUSTO TOTAL	42,88	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	18,45	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	10,09	52,97	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000	
O	10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	1,0000	
P	02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	1,0000	
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de calha de zinco							UNID
00038 / ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0005	73,93		0,04		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00		0,86		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58		0,00		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0565	4,50		0,25		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	7,00		0,00		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68		0,18		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	10,87		0,02		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50		0,01		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85		0,01		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	18,00		0,02		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000	6,90		8,75		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00		0,31		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,14	MATERIAL	1,96	CUSTO TOTAL	11,11	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	4,61	SERV. TERCEIRO	0,40	BDI( 23,5400 %)	2,62	13,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,6000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,6000

CÓDIGO	Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02							UNID
09111 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02	UNID			
09111 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0016	10,87	0,02
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	73,93	0,04
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0713	14,00	1,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0010	194,68	0,19
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	7,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0601	4,50	0,27
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	10,22	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,60	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0013	18,00	0,02
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	44,00	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0032	205,00	0,66
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0032	4,85	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	15,40	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50	0,01
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2000	9,67	4,09
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90	7,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00	0,09
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0032	12,54	0,04
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0713	5,00	0,36

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02							UNID	
09111 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,38	MATERIAL	2,25	CUSTO TOTAL	14,12	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	6,00	SERV. TERCEIRO	0,49	BDI( 23,5400 %)	3,32	17,44	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,2000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,2000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,5000

CÓDIGO	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	UNID				
00031 / ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	979,65		0,00
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00
MATERIAL						
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23		0,04
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	7,00		0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	48,95		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0016	18,00		0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0040	4,85		0,02
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	26,89		0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0020	10,87		0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	73,93		0,05
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	13,50		0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0040	205,00		0,82
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0896	14,00		1,25
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0013	194,68		0,25

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente							UNID				
00031 / ORSE								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001		37,80		0,00					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0805		4,50		0,36					
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000		36,00		0,00					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,8000		6,90		11,67					
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0800		9,67		1,64					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0040		12,54		0,05					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		300,00		0,12					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0896		5,00		0,45					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,29	MATERIAL		2,86	CUSTO TOTAL	16,79	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		7,02	SERV. TERCEIRO		0,62	BDI( 23,5400 %)		3,95	20,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,8000	
O	10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro								h	0,0800	
P	01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)								h	0,0800	
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,8000	

CÓDIGO	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	UNID					
00227 / ORSE		m²					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,85			0,07
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	20,11			0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0024	73,93			0,18
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	10,87			0,08
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0006	185,23			0,11
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90			0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00			0,10
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	13,50			0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)							UNID	
00227 / ORSE								m²	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica					un	0,0135	205,00	2,77
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0003	37,80	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0009	18,58	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte					un	0,2823	4,50	1,27
01651 / ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0024	7,00	0,02
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0045	194,68	0,88
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,3054	14,00	4,28
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	3,0000	6,90	43,75
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,3054	5,00	1,53
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0135	12,54	0,17
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0012	300,00	0,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,70	MATERIAL	9,84	CUSTO TOTAL		55,65	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	23,05	SERV. TERCEIRO	2,06	BDI( 23,5400 %)		13,10	68,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	3,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	3,0000

CÓDIGO	Remoção de interruptores e tomadas	UNID					
03248 / ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0131		4,50		0,06
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004		18,00		0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0009		4,85		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000		26,89		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0204		14,00		0,29
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0009		205,00		0,18
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003		194,68		0,06

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de interruptores e tomadas						UNID
03248 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	13,50		0,00	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0000	0,00		0,00	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0000	0,00		0,00	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	0,00		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0005	10,87		0,01	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0001	73,93		0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	20,11		0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	7,00		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000	9,67		4,09	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54		0,01	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0204	5,00		0,10	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,93	MATERIAL	0,62	CUSTO TOTAL	4,85
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,16	SERV. TERCEIRO	0,14	BDI( 23,5400 %)	1,14
						5,99	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	0,2000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,2000

CÓDIGO	Remoção de lavatório	UNID					
03262 / ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0016		10,87		0,02
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000		15,40		0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0006		73,93		0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		20,11		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004		13,50		0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		36,90		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de lavatório						UNID
03262 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	18,75		0,00	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	10,22		0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,60		0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00		0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	18,80		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58		0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	7,00		0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0713	14,00		1,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0630	4,50		0,28	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	44,00		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0032	205,00		0,66	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0010	194,68		0,19	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0032	4,85		0,02	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0013	18,00		0,02	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000	6,90		8,75	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000	9,67		2,04	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00		0,09	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0713	5,00		0,36	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0032	12,54		0,04	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,11	MATERIAL	2,26	CUSTO TOTAL	13,54
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,68	SERV. TERCEIRO	0,49	BDI( 23,5400 %)	3,19
							16,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,6000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de lavatório	UNID
03262 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,1000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,1000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,6000

CÓDIGO	Remoção de pia	UNID				
09602 / ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	13,50		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	73,93		0,07
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0026	10,87		0,03
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	44,00		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23		0,04
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	10,22		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,60		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	15,40		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0021	18,00		0,04
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0052	4,85		0,03
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0052	205,00		1,07
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1171	14,00		1,64
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0017	194,68		0,33
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009	7,00		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1039	4,50		0,47

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de pia							UNID				
09602 / ORSE								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04722 / ORSE	Colher de pedreiro						un	0,0001		18,80		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,1500		9,67		3,07
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,0000		6,90		14,58
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1171		5,00		0,59
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0005		300,00		0,15
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0052		12,54		0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,35	MATERIAL	3,76	CUSTO TOTAL	22,22	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	9,30	SERV. TERCEIRO	0,81	BDI( 23,5400 %)	5,23	27,45				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	1,0000	
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro									h	0,1500	
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)									h	0,1500	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)									h	1,0000	

CÓDIGO	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023							UNID
97644 / SINAPI								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1087		0,78		0,08	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3075		0,61		0,19	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4162		2,46		1,02	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4162		0,85		0,35	
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1087		1,31		0,14	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4162		1,43		0,60	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3075		1,39		0,43	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4162		0,08		0,03	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3140		6,90		4,58	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023							UNID	
97644 / SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,1110	9,67 2,27	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,24	MATERIAL	2,84	CUSTO TOTAL	9,69	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,61	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,28	11,97	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,1087
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,3075

CÓDIGO	Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023							UNID		
97637/ SINAPI								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0952	0,61	0,06
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1289	2,46	0,32
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1289	1,43	0,18
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0337	0,01	0,00
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1289	0,85	0,11
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1289	0,08	0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0337	0,89	0,03
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0952	1,39	0,13
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,0972	6,90	1,42
44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista						h	0,0341	8,96	0,65
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,98	MATERIAL	0,84	CUSTO TOTAL	2,91	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	1,09	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,69	3,60		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 88278 / SINAPI	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares								h	0,0337
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,0952

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas						UNID
00009 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	979,65		0,00	
MATERIAL							
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	7,00		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0015	10,87		0,02	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0030	205,00		0,62	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	26,89		0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0672	14,00		0,94	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0030	4,85		0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0012	18,00		0,02	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	48,95		0,00	
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02	
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	36,00		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	73,93		0,04	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50		0,01	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0010	194,68		0,19	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0604	4,50		0,27	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58		0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0600	9,67		1,23	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000	6,90		8,75	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0672	5,00		0,34	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0030	12,54		0,04	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00		0,09	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,72	MATERIAL	2,14	CUSTO TOTAL	12,59
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	5,26	SERV. TERCEIRO	0,47	BDI( 23,5400 %)
						2,96	PREÇO TOTAL 15,55

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	UNID	
00009 / ORSE		m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,0600
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0600
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000

CÓDIGO	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio	UNID			
04943 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	979,65	0,00
MATERIAL					
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	7,00	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0509	14,00	0,71
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	73,93	0,03
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0008	194,68	0,16
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0442	4,50	0,20
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0022	205,00	0,45
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	36,00	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	26,89	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0022	4,85	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009	18,00	0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	48,95	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0011	10,87	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	13,50	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio							UNID	
04943 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	0,1000	9,67	2,04
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,4000	6,90	5,83
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	300,00	0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0509	5,00	0,25
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0022	12,54	0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,73	MATERIAL	1,61	CUSTO TOTAL	9,82	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	4,14	SERV. TERCEIRO	0,34	BDI( 23,5400 %)	2,31	12,13	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,4000
O	10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	0,1000
P	01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	0,1000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,4000

CÓDIGO	Remoção de vaso sanitário	UNID				
02095 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	18,80		0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	7,00		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0630	4,50		0,28
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	44,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0010	194,68		0,19
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de vaso sanitário						UNID	
02095 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	10,22		0,00		
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,60		0,00		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0713	14,00		1,00		
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50		0,01		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0006	73,93		0,04		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0016	10,87		0,02		
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	18,75		0,00		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0032	4,85		0,02		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0013	18,00		0,02		
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	15,40		0,00		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0032	205,00		0,66		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000	9,67		2,04		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000	6,90		8,75		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00		0,09		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0713	5,00		0,36		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0032	12,54		0,04		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,11	MATERIAL	2,26	CUSTO TOTAL	13,54	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	5,68	SERV. TERCEIRO	0,49	BDI( 23,5400 %)	
						3,19	16,73	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,6000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,1000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,1000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,6000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af						UNID										
87261 / SINAPI	_02/2023_pe						m2										
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA																	
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL										
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3626		0,85		1,16										
37595 / SINAPI	Argamassa colante tipo ac iii	kg	9,1300		2,76		25,20										
45190 / SINAPI	Piso em porcelanato, retificado, liso, monocolor, acetinado ou polido, formato maior que 2500 ate 6400 cm2	m2	1,1326		62,45		70,73										
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2490		1,39		0,35										
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1136		1,31		1,46										
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1136		0,78		0,87										
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3626		2,46		3,35										
34357 / SINAPI	Rejunte cimenticio, qualquer cor	kg	0,1410		5,28		0,74										
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3626		1,43		1,95										
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2490		0,61		0,15										
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,3626		0,08		0,11										
MÃO-DE-OBRA (111,36%)																	
04760 / SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro (horista)	h	1,1301		9,67		23,10										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2543		6,90		3,71										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,68	MATERIAL		106,07	CUSTO TOTAL	132,88	PREÇO TOTAL							
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)		14,13		SERV. TERCEIRO		0,00		BDI( 23,5400 %)		31,28		164,16	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA																	
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD				
M	34357 / SINAPI	Rejunte cimenticio, qualquer cor										kg	0,1410				
M	37595 / SINAPI	Argamassa colante tipo ac iii										kg	9,1300				
M	45190 / SINAPI	Piso em porcelanato, retificado, liso, monocolor, acetinado ou polido, formato maior que 2500 ate 6400 cm2										m2	1,1326				
O	88256 / SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares										h	1,1136				
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares										h	0,2490				

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamass a industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	UNID					
11362 / ORSE		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68			0,29
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93			0,06

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	UNID			
11362 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,3800	111,30	42,29
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,60	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0024	10,87	0,03
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0809	4,50	0,36
02684 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	3,3600	1,67	5,61
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	10,22	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019	18,00	0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0046	4,85	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
11999 / ORSE	Cerâmica 37 x 59 cm, pei-3, arielle, linha riviera,Ref.440211 cor branca ou similar	m2	1,0500	30,90	32,45
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0046	205,00	0,94
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1047	14,00	1,47
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5500	9,67	11,24
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4780	6,90	6,97
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1047	5,00	0,52
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle,linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamass						UNID		
11362 / ORSE	a industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço						m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0046	12,54	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,62	MATERIAL	83,62	CUSTO TOTAL	102,53	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	9,59	SERV. TERCEIRO	0,70	BDI( 23,5400 %)	24,14	126,67	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor						kg	0,3800	
M 11999 / ORSE	Cerâmica 37 x 59 cm, pei-3, arielle, linha riviera,Ref.440211 cor branca ou similar						m2	1,0500	
O 03407 / ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar						kg	4,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,4500	
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,5500	
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,5500	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,4500	

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobel lo ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço						UNID
11808 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045		4,85		0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		205,00		0,92
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1049		14,00		1,47
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015		194,68		0,29
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		7,00		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018		18,00		0,03
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0814		4,50		0,37
02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	0,3800		3,50		1,33
03374 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	kg	3,7800		2,76		10,43
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003		12,00		0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002		18,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001		18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		37,80		0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001		44,00		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobel						UNID	
11808 / ORSE	lo ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço						m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12659 / ORSE	Cerâmica 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, Portobello, linha pietra di firenze, grigio ou similar	m2	1,0500	81,21	85,27			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87	0,03			
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00			
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03			
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	10,22	0,00			
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,60	0,00			
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00			
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75	0,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02			
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00			
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40	0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93	0,06			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4815	6,90	7,02			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5500	9,67	11,24			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1049	5,00	0,52			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,64	MATERIAL	100,29	CUSTO TOTAL	119,25	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	9,62	SERV. TERCEIRO	0,70	BDI( 23,5400 %)	
						28,07	147,32	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 02540 / ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos						kg	0,3800
M 12659 / ORSE	Cerâmica 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, Portobello, linha pietra di firenze, grigio ou similar						m2	1,0500
O 04303 / ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar						kg	4,5000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,4500
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,5500

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobel	UNID
11808 / ORSE	lo ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,5500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,4500

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, lin ha cimento grigio ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço)	UNID			
10983 /ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019	18,00	0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0046	4,85	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0046	205,00	0,94
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00	0,00
09401 /ORSE	Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos	kg	0,1100	26,45	2,91
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00	0,00
03374 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	kg	3,3600	2,76	9,27
11810 /ORSE	Cerâmica 63 x 63 cm, pei 5, porcelanato esmaltado acetinado retificado ( interno) linha,cimento grigio , biancogrês ou similar	m2	1,0500	51,90	54,50
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1047	14,00	1,47
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68	0,29
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0809	4,50	0,36
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	10,22	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93	0,06
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,60	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, lin							UNID	
10983 / ORSE	ha cimento grigio ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço)							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,0024	10,87	0,03
11243 / ORSE	Martelo sem unha					un	0,0001	28,00	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face					un	0,0001	25,95	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,4780	6,90	6,97
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,5500	9,67	11,24
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0046	12,54	0,06
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1047	5,00	0,52
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,62	MATERIAL	69,95	CUSTO TOTAL	88,86	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	9,59	SERV. TERCEIRO	0,70	BDI( 23,5400 %)	20,92	109,78	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 09401 / ORSE	Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos							kg	0,1100
M 11810 / ORSE	Cerâmica 63 x 63 cm, pei 5, porcelanato esmaltado acetinado retificado ( interno) linha,cimento grigio, biancogrês ou s							m2	1,0500
O 04303 / ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar							kg	4,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4500
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,5500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,5500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,4500

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, acetinado, borda reta, linha Iseo Grigio, Eliane ou similar, a							UNID	
13883 / ORSE	plicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (FILETTO CANELA)							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,1049	14,00	1,47
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22					un	0,0004	11,60	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú					Un	0,0004	10,22	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore					un	0,0001	327,80	0,03

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, acetinado, borda reta, linha Iseo Grigio, Eliane ou similar, a	UNID						
13883 /ORSE	plicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (FILETTO CANELA)	m2						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00			
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00			
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75	0,00			
14681 / ORSE	Cerâmica 90 x 90 cm, porcelanato, acetinado, borda reta, Eliane, linha iseo Grigio, ou similar	m2	1,0500	165,89	174,18			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87	0,03			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93	0,06			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01			
37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,3800	111,30	42,29			
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00			
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00			
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00	0,00			
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00			
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40	0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85	0,02			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68	0,29			
03374 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	kg	3,7800	2,76	10,43			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00	0,01			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00			
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0814	4,50	0,37			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5500	9,67	11,24			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4815	6,90	7,02			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1049	5,00	0,52			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,64	MATERIAL	230,16	CUSTO TOTAL	249,12	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, acetinado, borda reta, linha Iseo Grigio, Eliane ou similar, a							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	9,62	SERV. TERCEIRO	0,70	BDI( 23,5400 %)	58,64	307,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor							kg 0,3800
M 14681 / ORSE	Cerâmica 90 x 90 cm, porcelanato, acetinado, borda reta, Eliane, linha iseo Grigio, ou similar							m2 1,0500
O 04303 / ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar							kg 4,5000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,4500
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h 0,5500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h 0,5500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h 0,4500

CÓDIGO	Revestimento em Pedra natural para piso 10 x 30 cm - Ouro preto ou similar, exclusive regularização de base ou emboço (PEDRA IRREG						UNID
13438 / ORSE	ULAR ALMOFADA, COR OURO PÁLIDO)						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0582	4,50		0,26	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0033	205,00		0,68	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0033	4,85		0,02	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0013	18,00		0,02	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,60		0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	10,22		0,00	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	7,00		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0011	194,68		0,21	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80		0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento em Pedra natural para piso 10 x 30 cm - Ouro preto ou similar, exclusive regularização de base ou emboço (PEDRA IRREG							UNID	
13438 / ORSE	ULAR ALMOFADA, COR OURO PÁLIDO)							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50	0,01				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	73,93	0,04				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0017	10,87	0,02				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0753	14,00	1,05				
14167 / ORSE	Pedra natural para piso 10 x 30 cm - Ouro Preto ou similar	m2	1,0500	121,84	127,93				
12977 / ORSE	Argamassa industrializada Gail AC-III - E, ou similar	kg	5,5000	3,17	17,44				
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75	0,00				
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000	9,67	8,18				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3400	6,90	4,96				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00	0,09				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0033	12,54	0,04				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0753	5,00	0,38				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,22	MATERIAL	147,70	CUSTO TOTAL	161,35	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	6,92	SERV. TERCEIRO	0,51	BDI( 23,5400 %)	37,98	199,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	12977 / ORSE	Argamassa industrializada Gail AC-III - E, ou similar						kg	5,5000
M	14167 / ORSE	Pedra natural para piso 10 x 30 cm - Ouro Preto ou similar						m2	1,0500
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,3400
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,4000
P	04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,4000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,3400
CÓDIGO		Rodapé alta resistência, h = 15 cm, meia-cana							UNID
08373 / ORSE									m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Rodapé alta resistência, h = 15 cm, meia-cana							UNID	
08373 / ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	3,0000	0,75 2,25	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
08520 / ORSE	Rodape alta resistência, alt=15cm, meia-cana, tipo hospitalar					m	1,0000	32,00 32,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,25	CUSTO TOTAL		34,25 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	32,00	BDI( 23,5400 %)		8,06 42,31	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	3,0000
S 08520 / ORSE	Rodape alta resistência, alt=15cm, meia-cana, tipo hospitalar							m	1,0000

CÓDIGO	Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm					UNID
00290 / ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	979,65		0,00
MATERIAL						
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0037	4,85		0,02
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0015	18,00		0,03
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	36,00		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0037	205,00		0,76
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	7,00		0,00
01995 / ORSE	Rufo chapa alumínio 0,6 mm (2,0 kg/m2), L=30cm	m	1,0000	128,55		128,55
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	73,93		0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0649	4,50		0,29
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0827	14,00		1,16
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	194,68		0,23

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm							UNID			
00290 / ORSE								m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005		13,50		0,01				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		36,90		0,00				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0019		10,87		0,02				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001		185,23		0,02				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566		0,75		1,02				
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0032		100,00		0,32				
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001		48,95		0,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001		18,58		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4120		6,90		6,01				
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,4000		9,67		8,18				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0037		12,54		0,05				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0827		5,00		0,41				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003		300,00		0,09				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,71	MATERIAL		132,47	CUSTO TOTAL	147,21	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		7,48	SERV. TERCEIRO		0,55	BDI( 23,5400 %)	34,65	181,86
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M 01995 / ORSE	Rufo chapa alumínio 0,6 mm (2,0 kg/m2), L=30cm									m	1,0000
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã									m3	0,0030
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,4000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro									h	0,4000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)									h	0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,4000
CÓDIGO	Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação, si										UNID
02017 / ORSE	fão de plástico ou similares										un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0003		19,57		0,01				
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar											
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe											
Página 276											
RptRelacaoComposicoesEmprForm											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação, si	UNID			
02017/ORSE	fão de plástico ou similares	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,85	0,13
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0003	38,39	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	18,00	0,19
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0033	33,00	0,11
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0021	27,49	0,06
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	205,00	5,54
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80	0,01
02012 /ORSE	Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar	un	1,0000	8,78	8,78
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00	8,55
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58	0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,4785	4,50	2,15
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	10,87	0,15
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	194,68	1,75
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,7500	0,27	0,20
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	7,00	0,03
13984 /SINAPI	Torneira metalica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plastico, de parede, para uso geral, 1/2 " ou 3/4"	un	1,0000	77,28	77,28
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	13,50	0,05
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	20,11	0,02
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0018	49,00	0,09
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0048	73,93	0,35
00668 /ORSE	Fixação para tanque, DECA FT11 ou similar	cj	1,0000	89,89	89,89
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0012	32,30	0,04
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0006	185,23	0,11
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0012	60,00	0,07
11690 /SINAPI	Tanque simples em marmore sintetico de fixar na parede, capacidade *22* l, *60 x 46* cm	un	1,0000	132,30	132,30
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	3,0000	9,67	61,32
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,0000	6,90	43,75
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação, si						UNID		
02017/ORSE	fão de plástico ou similares						un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0270	12,54	0,34
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	49,71	MATERIAL	327,91	CUSTO TOTAL		437,09	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	55,36	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI( 23,5400 %)		102,89	539,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00668 /ORSE	Fixação para tanque, DECA FT11 ou similar							cj	1,0000
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	0,7500
M 02012 /ORSE	Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar							un	1,0000
M 11690 /SINAPI	Tanque simples em marmore sintetico de fixar na parede, capacidade *22* 1, *60 x 46* cm							un	1,0000
M 13984 /SINAPI	Torneira metalica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plastico, de parede, para uso geral, 1/2" ou 3/4"							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	3,0000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	3,0000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	3,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	3,0000

CÓDIGO	Tapume com telha metálica. af_03/2024						UNID
98459 / SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0000	1.203,30		0,00	
MATERIAL							
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2270	1,43		1,75	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0330	0,89		0,03	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0383	0,61		0,02	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0383	1,39		0,05	
07243 / SINAPI	Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm	m2	0,5853	48,85		28,59	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2983	0,08		0,10	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0330	0,01		0,00	
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2270	0,44		0,54	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tapume com telha metálica. af_03/2024						UNID										
98459 / SINAPI							m2										
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA																	
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL										
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2983		1,43		1,86										
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2983		0,85		1,10										
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2983		2,46		3,19										
06194 / SINAPI	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,0000		7,96		15,92										
05061 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0680		16,61		1,13										
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0036		137,75		0,50										
04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,2273		11,16		13,70										
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3355		0,75		1,00										
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0052		100,00		0,52										
MÃO-DE-OBRA (111,36%)																	
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	0,0334		11,73		0,83										
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,7435		9,67		15,20										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0392		6,90		0,57										
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	0,4993		7,05		7,44										
SERVIÇOS DE TERCEIROS																	
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0090		0,94		0,01										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		11,37	MATERIAL		70,00	CUSTO TOTAL	94,05	PREÇO TOTAL							
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)		12,67		SERV. TERCEIRO		0,01		BDI( 23,5400 %)		22,14		116,19	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA																	
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD				
M	04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta										m	1,2273				
M	05061 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)										kg	0,0680				
M	06194 / SINAPI	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta										m	2,0000				
M	07243 / SINAPI	Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de										m2	0,5853				
O	88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares										h	0,4920				
O	88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares										h	0,7350				
O	91692 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015										chp	0,0066				
O	91693 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015										chi	0,0264				
O	94974 / SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/20										m3	0,0061				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, pré-pintada e = 0,5 mm - Rev. 03					UNID
07938 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	979,65		0,00
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00
MATERIAL						
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85		0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	48,95		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	10,87		0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	73,93		0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50		0,01
07884 / ORSE	Parafuso com rosca soberba galvanizado 110x8mm	un	0,8200	2,06		1,69
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	18,00		0,02
07888 / ORSE	Telha em alumínio, simples, trapezoidal, pré-pintada, e = 0,5 mm	m2	1,2843	109,72		140,91
07696 / ORSE	Massa 3M p/calafetação	kg	0,0040	32,66		0,13
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0478	4,50		0,22
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	7,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68		0,18
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00		0,86
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	36,00		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3000	9,67		6,13
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00		0,31

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, pré-pintada e = 0,5 mm - Rev. 03							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,54	SERV. TERCEIRO	0,40	BDI( 23,5400 %)	36,62	192,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 07696 / ORSE	Massa 3M p/calafetação							kg 0,0040
M 07884 / ORSE	Parafuso com rosca soberba galvanizado 110x8mm							un 0,8200
M 07888 / ORSE	Telha em alumínio, simples, trapezoidal, pré-pintada, e = 0,5 mm							m2 1,2843
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,3000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h 0,3000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h 0,3000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h 0,3000

CÓDIGO	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023							UNID
95305 / SINAPI								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2055		2,46		0,51	
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1541		2,05		0,32	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0514		1,39		0,07	
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1541		1,85		0,29	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0514		0,61		0,03	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2055		0,85		0,17	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2055		1,43		0,29	
38877 / SINAPI	Massa premium para textura lisa de base acrilica, uso interno e externo	kg	1,1074		7,84		8,68	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2055		0,08		0,02	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,1564		9,67		3,20	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0525		6,90		0,77	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,87	MATERIAL	10,38	CUSTO TOTAL	14,35	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,10	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,38	17,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 38877 / SINAPI	Massa premium para textura lisa de base acrilica, uso interno e externo					kg	1,1074	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	UNID
95305 / SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 88310 / SINAPI	Pintor com encargos complementares	h 0,1541
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,0514

CÓDIGO	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar				UNID
09422 / ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69	0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	170,60	0,02
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	34,00	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0916	14,00	1,28
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0021	10,87	0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	73,93	0,05
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	13,50	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0016	18,00	0,03
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014	194,68	0,27
09761 / ORSE	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar	un	1,0000	34,70	34,70
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0040	4,85	0,02
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0718	4,50	0,32
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0040	205,00	0,82
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	7,00	0,00
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4500	6,90	6,56
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,4500	9,67	9,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0040	12,54	0,05
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar							UNID		
09422 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0916	5,00	0,46
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,46	MATERIAL	37,56	CUSTO TOTAL	53,95	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	8,30	SERV. TERCEIRO	0,63	BDI( 23,5400 %)	12,70	66,65		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 09761 / ORSE	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar							un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4500	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,4500	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,4500	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,4500	

CÓDIGO	Tomada Pezzi BLK 20A 3P, preta da Dutotec ou similar					UNID
13877 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	18,00		0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0013	4,85		0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89		0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0305	14,00		0,43
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	194,68		0,08
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	7,00		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0196	4,50		0,09
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0013	205,00		0,27
14673 / ORSE	Tomada Pezzi BLK 20A 3P, preta da Dutotec ou similar	un	1,0000	20,32		20,32
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	13,50		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	73,93		0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	10,87		0,01
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	170,60		0,02
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	34,00		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada Pezzi BLK 20A 3P, preta da Dutotec ou similar							UNID
13877 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,3000	9,67 6,13
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0013	12,54 0,02
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0001	300,00 0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0305	5,00 0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,90	MATERIAL	21,25	CUSTO TOTAL		27,58 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,23	SERV. TERCEIRO	0,20	BDI( 23,5400 %)		6,49 34,07
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 14673 / ORSE	Tomada Pezzi BLK 20A 3P, preta da Dutotec ou similar						un	1,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,3000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,3000

CÓDIGO	Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar							UNID
04273 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0692		14,00		0,97	
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,3000		0,27		0,08	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0010		194,68		0,19	
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002		27,49		0,01	
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0004		33,00		0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		36,90		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0005		73,93		0,04	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0542		4,50		0,24	
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002		49,00		0,01	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005		7,00		0,00	
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001		60,00		0,01	
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001		32,30		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004		13,50		0,01	
02711 / SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0001		185,23		0,02	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar							UNID				
04273 / ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0016	10,87			0,02					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11			0,00					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0031	205,00			0,64					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0031	4,85			0,02					
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57			0,00					
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	38,39			0,00					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0012	18,00			0,02					
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80			0,00					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58			0,00					
03351 / ORSE	Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar	Un	1,0000	401,25			401,25					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3400	9,67			6,95					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3400	6,90			4,96					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0031	12,54			0,04					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0692	5,00			0,35					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00			0,09					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,64	MATERIAL		403,54	CUSTO TOTAL	415,93	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		6,27	SERV. TERCEIRO		0,48	BDI( 23,5400 %)	97,91	513,84	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm								m	0,3000	
M	03351 / ORSE	Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar								Un	1,0000	
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,3400	
O	10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,3400	
P	02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,3400	
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,3400	

CÓDIGO	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concret o, incluso transporte vertical. af_07/2019										UNID
92539 / SINAPI											m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concret						UNID	
92539/SINAPI							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0000	4.642,79		0,00		
MATERIAL								
39027 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	0,0500	16,88		0,84		
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1029	0,01		0,00		
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7740	1,43		1,11		
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1029	0,89		0,09		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8769	0,85		0,75		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8769	2,46		2,16		
20247 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,0700	18,71		1,31		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8769	0,08		0,07		
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7740	0,44		0,34		
04430 / SINAPI	Caibro nao aparelhado *5 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - brut	m	1,9560	10,42		20,38		
04425 / SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,6580	22,04		14,50		
04408 / SINAPI	Ripa nao aparelhada, *1,5 x 5* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bru	m	3,2920	1,98		6,52		
40568 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5)	kg	0,0300	17,02		0,51		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8769	1,43		1,25		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	0,4130	7,05		6,15		
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	0,1046	9,25		2,05		
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3712	9,67		7,59		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0336	0,94		0,03		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,47	MATERIAL		49,83	
					CUSTO TOTAL		65,65	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		8,32	SERV. TERCEIRO		0,03
					BDI( 23,5400 %)		15,45	
							81,10	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 04408 / SINAPI	Ripa nao aparelhada, *1,5 x 5* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta						m	3,2920
M 04425 / SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta						m	0,6580
M 04430 / SINAPI	Caibro nao aparelhado *5 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta						m	1,9560
M 20247 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)						kg	0,0700

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concret o, incluso transporte vertical. af_07/2019	UNID
92539 / SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 39027 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg 0,0500
M 40568 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5)	kg 0,0300
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h 0,4070
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h 0,3670
O 93281 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016	chp 0,0431
O 93282 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016	chi 0,0598

CÓDIGO	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³							PROD. EQUIPE	UNID
05072 / ORSE								253,00	tkm
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL
02450 / ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw o u equivalente)	h	0,0000	66,39	0,0040	310,04	0,0000	27,77	1,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,24	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	1,24	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,29	1,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	PROD	IMPR
E 02450 / ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)					h	1,0000	1,00	0,00

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015	UNID			
97327 / SINAPI		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0890	0,08	0,01
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0445	1,26	0,06
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0445	0,61	0,03
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0445	0,86	0,04
39738 / SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 1/4" (6 mm), e = 9 mm, coeficiente de condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000	m	1,0227	5,42	5,54
39662 / SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 1/4", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e co merciais	m	1,0227	20,61	21,08
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0445	1,39	0,06
	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015							UNID	
97327 / SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI						h	0,0890	1,43	0,13
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0890	0,85	0,08
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0890	2,46	0,22
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)					h	0,0457	7,42	0,72
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)					h	0,0450	7,03	0,67
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,66	MATERIAL	27,25	CUSTO TOTAL		28,64	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,73	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		6,74	35,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 39662 / SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 1/4", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais							m	1,0227
M 39738 / SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 1/4" (6 mm), e= 9 mm, coeficien							m	1,0227
O 88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares							h	0,0445
O 00308 / SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares							h	0,0445

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af_12/2015						UNID
97328 / SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
39741 / SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 3/8" (10 mm), e= 19 mm, coeficiente de condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000	m	1,0227		13,64		13,95
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0536		0,86		0,05
39664 / SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 3/8", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e co merciais	m	1,0227		31,70		32,42
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1072		0,08		0,01
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0536		0,61		0,03
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0536		1,39		0,07
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0536		1,26		0,07
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1072		1,43		0,15
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1072		0,85		0,09
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1072		2,46		0,26
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual						UNID		
97328 / SINAPI	- fornecimento e instalação. af_12/2015						m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)					h	0,0551	7,42	0,86
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)					h	0,0542	7,03	0,81
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,79	MATERIAL	47,10	CUSTO TOTAL	48,77	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,88	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	11,48	60,25	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 39664 / SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 3/8", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais							m	1,0227
M 39741 / SINAPI	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 3/8" (10 mm), e= 19 mm, coefici							m	1,0227
O 88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares							h	0,0536
O 00308 / SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares							h	0,0536

CÓDIGO	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm					UNID
01532 / ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
09836 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0100	14,17	14,31	
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	49,00	0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0047	4,85	0,02	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0047	205,00	0,96	
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30	0,01	
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	38,39	0,00	
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57	0,00	
00301 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	0,1700	3,20	0,54	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019	18,00	0,03	
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00	0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00	
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0006	33,00	0,02	
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0004	27,49	0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1059	14,00	1,48	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm						UNID
01532/ ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93	0,06		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0024	10,87	0,03		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0016	194,68	0,31		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00	0,01		
01703 / ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0230	63,50	1,46		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0829	4,50	0,37		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58	0,00		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5200	9,67	10,63		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5200	6,90	7,58		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0047	12,54	0,06		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1059	5,00	0,53		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,62	MATERIAL	19,67	CUSTO TOTAL	38,59
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	9,59	SERV. TERCEIRO	0,71	BDI( 23,5400 %)	9,08
							47,67
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 01703 / ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0230				
M 00301 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	0,1700				
M 09836 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0100				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5200				
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,5200				
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5200				
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5200				

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	UNID
01526/ ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm					UNID
01526 / ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0022	10,87		0,02
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	49,00		0,01
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30		0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02
09837 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0100	13,41		13,54
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	27,49		0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	38,39		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0043	205,00		0,88
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0005	33,00		0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0043	4,85		0,02
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0017	18,00		0,03
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0766	4,50		0,34
02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0260	69,74		1,81
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0170	72,41		1,23
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014	194,68		0,27
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0977	14,00		1,37
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4800	6,90		7,00
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,4800	9,67		9,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0977	5,00		0,49
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0043	12,54		0,05
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,95	MATERIAL	19,67	CUSTO TOTAL
					37,14	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	8,86	SERV. TERCEIRO	0,66	BDI( 23,5400 %)	8,74	45,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0170
M 02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,0260
M 09837 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)						m	1,0100
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,4800
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,4800
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,4800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,4800

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50 mm				UNID
09390 / ORSE					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
20068 / SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 50 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)	m	1,0100	12,19	12,31
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	18,00	0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	33,00	0,01
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	27,49	0,01
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	38,39	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	73,93	0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	10,87	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	32,30	0,00
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00	0,01
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	49,00	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0478	4,50	0,22
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00	0,86

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50 mm							UNID
09390 / ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68		0,18		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	7,00		0,00		
02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0110	69,74		0,77		
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0080	72,41		0,58		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38		
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3000	9,67		6,13		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00		0,31		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,97	MATERIAL	15,63	CUSTO TOTAL	26,54	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,54	SERV. TERCEIRO	0,40	BDI( 23,5400 %)	6,25	32,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0080					
M 02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0110					
M 20068 / SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 50 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)	m	1,0100					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3000					
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,3000					
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000					

CÓDIGO	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm						UNID
09377 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm					UNID
09377 / ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0022	10,87		0,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0977	14,00		1,37
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	49,00		0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30		0,01
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01
02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0260	69,74		1,81
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014	194,68		0,27
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	27,49		0,01
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0005	33,00		0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0170	72,41		1,23
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0017	18,00		0,03
09841 / SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)	m	1,0100	26,68		26,95
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0043	4,85		0,02
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	19,57		0,00
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	38,39		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0043	205,00		0,88
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0766	4,50		0,34
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4800	6,90		7,00
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,4800	9,67		9,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0043	12,54		0,05
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0977	5,00		0,49
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,95	MATERIAL	33,08	CUSTO TOTAL
					50,55	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	8,86	SERV. TERCEIRO	0,66	BDI( 23,5400 %)	11,90	62,45
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0170
M 02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,0260
M 09841 / SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)						m	1,0100
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,4800
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,4800
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,4800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,4800

CÓDIGO	Tubo, pex, multicamada, dn 16, instalado em ramal interno de instalações de gás - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID				
100803/ SINAPI								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2580		0,31		0,08					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2580		0,85		0,22					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2580		2,46		0,63					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2580		0,08		0,02					
38828 / SINAPI	Tubo multicamada pex gas, dn *16* mm	m	1,0216		8,82		9,01					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2580		1,43		0,37					
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2580		1,13		0,29					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0611		7,05		0,91					
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2016		9,67		4,12					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,38	MATERIAL		10,62	CUSTO TOTAL	15,65	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		2,65	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	3,68	19,33	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 38828 / SINAPI	Tubo multicamada pex gas, dn *16* mm									m	1,0216	
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,0600	
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares									h	0,1980	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022							UNID
89865 / SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5104		2,46		1,26	
09868 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,0549		4,17		4,40	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5104		0,85		0,43	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5104		1,13		0,58	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5104		0,31		0,16	
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0142		1,97		0,03	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5104		0,08		0,04	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5104		1,43		0,73	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2598		7,05		3,87	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2598		9,67		5,31	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,34	MATERIAL		7,63	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		4,84	SERV. TERCEIRO		0,00
							BDI( 23,5400 %)	
							3,96	20,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	09868 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)					m	1,0549
M	38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,0142
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,2552
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,2552

CÓDIGO	Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás							UNID
09014 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002		32,30		0,01	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002		18,58		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0861		4,50		0,39	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009		7,00		0,01	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0016		194,68		0,31	
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5600		0,27		0,15	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1099		14,00		1,54	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 296

RptRelacaoComposicoesEmprForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás						UNID			
09014 / ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0025	10,87		0,03				
09268 / ORSE	Válvula bloqueio, classe 300, d=15mm (1/2") p/gás	un	1,0000	49,77		49,77				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0049	205,00		1,00				
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	38,39		0,00				
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0049	4,85		0,02				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019	18,00		0,03				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00				
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0006	33,00		0,02				
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0004	27,49		0,01				
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	49,00		0,01				
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	73,93		0,07				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5400	6,90		7,88				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5400	9,67		11,04				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0049	12,54		0,06				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1099	5,00		0,55				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,95	MATERIAL	53,41	CUSTO TOTAL	73,06	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		9,97	SERV. TERCEIRO	0,73	BDI( 23,5400 %)	17,20	90,26
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm								m	0,5600
M 09268 / ORSE	Válvula bloqueio, classe 300, d=15mm (1/2") p/gás								un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,5400
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,5400

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás	UNID
09014/ ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,5400
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,5400

CÓDIGO	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID
86888 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2175		1,43		1,74
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2175		0,85		1,03
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4384		0,61		0,27
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2175		0,08		0,10
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7791		0,31		0,24
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7791		1,13		0,88
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4384		1,39		0,61
37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,0881		111,30		9,81
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2175		2,46		3,00
10422 / SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, sifao aparente, de louca branca (sem assento)	un	1,0000		366,83		366,83
06138 / SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000		8,67		8,67
04384 / SINAPI	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e buch a de nylon tamanho s-10	un	2,0000		22,86		45,72
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4477		6,90		6,53
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,7931		9,67		16,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,76	MATERIAL	438,90	CUSTO TOTAL	461,64
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	11,98	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	108,67
				PREÇO TOTAL			
				570,31			

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 04384 / SINAPI	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanh	un	2,0000				
M 06138 / SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000				
M 10422 / SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, sifao aparente, de louca branca (sem assento)	un	1,0000				
M 37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,0881				
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,7791				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID
86888 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,4384

CÓDIGO	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID			
95471 / SINAPI	0	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,0881	111,30	9,81
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7105	2,46	4,21
36520 / SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional para pcd, sem furo frontal, de louca branca (sem assento)	un	1,0000	617,41	617,41
06138 / SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000	8,67	8,67
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5565	0,61	0,34
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5565	1,39	0,77
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1540	1,13	1,30
04384 / SINAPI	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e buch a de nylon tamanho s-10	un	2,0000	22,86	45,72
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7105	0,85	1,45
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1540	0,31	0,36
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7105	0,08	0,14
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7105	1,43	2,45
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5683	6,90	8,29
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,1748	9,67	24,01

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,28	MATERIAL	692,63	CUSTO TOTAL	724,93	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	17,02	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	170,65	895,58

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 04384 / SINAPI	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanh	un	2,0000	
M 06138 / SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000	
M 36520 / SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional para pcd, sem furo frontal, de louca branca (sem assento)	un	1,0000	
M 37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,0881	
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,1540	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,5565	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Vidro laminado 6mm (3+3mm) reflecta							UNID		
00003/ PMI								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10496 / SINAPI	Vidro comum laminado, liso, incolor, duplo, espessura total 6 mm (cada camada e= 3 mm) - colocado						m2	1,0200	0,00	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	701,25	CUSTO TOTAL	701,25	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	165,07	866,32		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
O 03731 / ORSE	Vidro laminado 6mm (3+3mm) incolor							m2	1,0200	

CÓDIGO	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021							UNID		
01880 / ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02431 / ORSE	Vidro liso transparente incolor, e= 6mm						m2	1,0000	233,75	233,75
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	233,75	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	233,75	BDI( 23,5400 %)	55,02	288,77		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02431 / ORSE	Vidro liso transparente incolor, e= 6mm							m2	1,0000	

CÓDIGO	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual						UNID
03644 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006		7,00		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001		18,58		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		37,80		0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002		18,80		0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002		12,00		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0638		4,50		0,29
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0814		14,00		1,14
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012		194,68		0,23
	Serra mármore	un	0,0000		327,80		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual						UNID
03644 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11247 / ORSE							
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,60		0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014	18,00		0,03	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,85		0,02	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	205,00		0,74	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	10,22		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0018	10,87		0,02	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	13,50		0,01	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0006	73,93		0,04	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4000	6,90		5,83	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000	9,67		8,18	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0814	5,00		0,41	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	12,54		0,05	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00		0,09	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,63	MATERIAL	2,54	CUSTO TOTAL	17,10
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	7,38	SERV. TERCEIRO	0,55	BDI( 23,5400 %)
						4,03	21,13
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,4000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	0,4000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,4000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ


RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Acabamento de superfície de piso de concreto com despolamento manual	UNID
03644 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,4000

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobraçgem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1					UNID
00140 / ORSE						kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,95	0,00	
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	45,00	0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	18,00	0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0007	4,85	0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0163	14,00	0,23	
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000	8,54	8,54	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	20,11	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0007	205,00	0,14	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58	0,00	
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	30,99	0,62	
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000	0,36	0,14	
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4000	0,22	0,09	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	13,50	0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0128	4,50	0,06	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	73,93	0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	10,87	0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	7,00	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0002	194,68	0,04	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0800	9,67	1,64	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0800	6,90	1,17	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0007	12,54	0,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõ es - Rl	UNID			
00141 / ORSE		kg			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	73,93	0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	7,00	0,00
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	30,99	0,62
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0006	205,00	0,12
00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	1,0000	8,08	8,08
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	18,00	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0006	4,85	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	20,11	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	13,50	0,00
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,4000	0,22	0,09

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõ							UNID	
00141 / ORSE								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	45,00		0,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23		0,00			
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000	0,36		0,14			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0143	14,00		0,20			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0002	194,68		0,04			
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,95		0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0112	4,50		0,05			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58		0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0003	10,87		0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0700	6,90		1,02			
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0700	9,67		1,43			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0143	5,00		0,07			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0006	12,54		0,01			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,16	MATERIAL	9,36	CUSTO TOTAL	11,92	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		1,29	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI( 23,5400 %)	2,81	14,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm							un	0,4000
M 39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas							un	0,4000
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,0200
M 00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm							kg	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0700
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador							h	0,0700
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)							h	0,0700
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0700

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ajudante de armador com encargos complementares							UNID				
88238 / SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,78		0,78
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,31		1,31
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)						h	1,0115		7,05		15,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,13	MATERIAL	6,91	CUSTO TOTAL	21,98	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	7,94	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,17	27,15				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95308 / SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	UNID					
88239 / SINAPI		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,44		0,44
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,08		0,08
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,43		1,43
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,85		0,85

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares							UNID				
88239 / SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)						h	1,0148		7,05		15,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,15	MATERIAL	6,69	CUSTO TOTAL	21,81	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	7,97	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,13	26,94				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
M 43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
O 95309 / SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista									h	1,0000	
P 06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)									h	1,0000	

CÓDIGO	Ajudante especializado com encargos complementares							UNID				
88243 / SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,61		0,61
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,39		1,39
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)						h	1,0115		7,03		15,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,11	MATERIAL	6,82	CUSTO TOTAL	21,85	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	7,92	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,14	26,99				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ajudante especializado com encargos complementares			UNID
88243 / SINAPI				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
O 95313 / SINAPI	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista	h	1,0000	
P 00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	1,0000	

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1				UNID
00155 / ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0115	205,00	2,36
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	44,00	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0008	12,00	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0020	73,93	0,15
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	20,11	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	13,50	0,02
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0389	101,30	3,94
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0059	10,87	0,06
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	5,8240	1,30	7,57
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	7,00	0,01
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,8240	0,75	4,37
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04
02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	68,0000	0,60	40,80
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0115	4,85	0,06
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	18,75	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1						UNID
00155 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52		0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0002	327,80		0,07	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0011	10,22		0,01	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0011	11,60		0,01	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002	28,00		0,01	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0002	25,95		0,01	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	15,40		0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0046	18,00		0,08	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1971	4,50		0,89	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0038	194,68		0,74	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2604	14,00		3,65	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80		0,01	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0380	6,90		15,14	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5200	9,67		31,07	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0115	12,54		0,14	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010	300,00		0,30	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2604	5,00		1,30	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	21,86	MATERIAL	64,92	CUSTO TOTAL	112,87
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	24,35	SERV. TERCEIRO	1,74	BDI( 23,5400 %)	26,57
						PREÇO TOTAL	139,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm					un	68,0000
O 03308 / ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de					m3	0,0320
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,9100
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	1,5200
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	1,5200
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,9100

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1						UNID
02305 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	27,32		0,02	
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	269,00		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23		0,00	
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0005	26,00		0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0014	205,00		0,29	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	10,87		0,01	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	73,93		0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	13,50		0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	194,68		0,08	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0014	4,85		0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0305	14,00		0,43	
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,98		0,01	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	18,00		0,01	
01032 / ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	l	0,0900	33,06		2,98	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	7,00		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0225	4,50		0,10	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00		0,00	
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0001	16,82		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000	9,67		4,09	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	6,90		1,46	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0305	5,00		0,15	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0014	12,54		0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,62	MATERIAL	3,96	CUSTO TOTAL	9,71
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	2,93	SERV. TERCEIRO	0,20	BDI( 23,5400 %)
						2,29	12,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1			UNID
02305 / ORSE				m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 01032 / ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	l	0,0900	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000	
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,2000	
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg/ 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	UNID			
01903 / ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	194,68	1,17
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,75	339,15
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	100,00	108,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,85	0,09
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50	0,03
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87	0,10
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	73,93	0,24
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23	0,15
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte						UNID		
01903 / ORSE							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,4072	5,00	2,04
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0016	300,00	0,48
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0180	12,54	0,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,60	MATERIAL	460,25	CUSTO TOTAL	521,34	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)	122,72	644,06	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	1,0800	
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	452,2000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	4,0000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	4,0000	

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-2 (1:3), com aditivo bianco ou similar -1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 6kg aditivo bianco - Confeção mecânica e transporte					UNID
01904 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	100,00	108,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87	0,10	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,75	339,15	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,85	0,09	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	73,93	0,24	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11	0,02	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50	0,03	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	194,68	1,17	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-2 (1:3), com aditivo bianco ou similar -1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 6kg aditivo bianco - Confecção mecânica e transporte							UNID	
01904 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70				
00135 / ORSE	Adesivo bianco (vedacit) - p/ chapisco, concreto e argamassa - ou similar	kg	60,0000	29,44	1.766,40				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23	0,15				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		27,60	MATERIAL	2.226,65	CUSTO TOTAL	2.287,74	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)	538,53	2.826,27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00135 / ORSE	Adesivo bianco (vedacit) - p/ chapisco, concreto e argamassa - ou similar							kg	60,0000
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,0800
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	452,2000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte							UNID
01905 / ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02			
01113 / ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	20,0000	8,83	176,60			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	194,68	1,17			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de SergipePágina 312RptRelacaoComposicoesEmprForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte						UNID				
01905 / ORSE							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,85	0,09						
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03						
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50	0,03						
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11	0,02						
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	73,93	0,24						
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87	0,10						
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13						
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23	0,15						
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,75	339,15						
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	100,00	108,00						
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34						
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		27,60	MATERIAL	636,85	CUSTO TOTAL	697,94	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)	164,30	862,24	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	01113 / ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar							kg	20,0000	
M	00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,0800	
M	01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	452,2000	
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000	
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	4,0000	

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte						UNID
01906 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				Página 313		RptRelacaoComposicoesEmprForm	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg/ 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte						UNID			
01906 / ORSE							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	100,00	108,00					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02					
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,85	0,09					
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02					
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	194,68	1,17					
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70					
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11	0,02					
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	300,0000	0,75	225,00					
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23	0,15					
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50	0,03					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87	0,10					
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	73,93	0,24					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		27,60	MATERIAL	346,10	CUSTO TOTAL	407,19	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)	95,85	503,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,0800
M	01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	300,0000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	4,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia gross						UNID			
03309 / ORSE							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	148,0000	0,75	111,00					
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	148,0000	1,30	192,40					
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2160	101,30	123,18					
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23	0,15					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69					
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70					
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02					
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	194,68	1,17					
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02					
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50	0,03					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,85	0,09					
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11	0,02					
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	73,93	0,24					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87	0,10					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		27,60	MATERIAL	439,68	CUSTO TOTAL	500,77	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)	117,88	618,65
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,2160
M	01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas							kg	148,0000
M	01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	148,0000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar										
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe										
Página 315										
RptRelacaoComposicoesEmprForm										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia gross	UNID
03309 / ORSE	a dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 4,0000

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim					UNID		
03308 /ORSE	0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte					m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	194,68	1,17			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87	0,10			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23	0,15			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	182,0000	0,75	136,50			
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	182,0000	1,30	236,60			
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2160	101,30	123,18			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,85	0,09			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50	0,03			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	73,93	0,24			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11	0,02			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,60	MATERIAL	509,38	CUSTO TOTAL	570,47	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)	134,29	704,76

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim	UNID
03308 / ORSE	0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,2160
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 182,0000
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 182,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 4,0000

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	UNID				
03407 / ORSE		kg				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02684 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	0,8400	1,67		1,40
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0007	14,00		0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0000	4,85		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0007	4,50		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000	18,00		0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000	7,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0000	194,68		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0000	205,00		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000	13,50		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	20,11		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0000	73,93		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0000	10,87		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0070	6,90		0,10
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar							UNID	
03407 / ORSE								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0007	5,00	0,00				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0000	12,54	0,00				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,05	MATERIAL	1,41	CUSTO TOTAL	1,51	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,36	1,87
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02684 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar							kg	0,8400
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0070
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0070

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar					UNID
04303 / ORSE						kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0000	73,93		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	20,11		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0000	194,68		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58		0,00
03374 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	kg	0,8400	2,76		2,32
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0007	4,50		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0007	14,00		0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000	13,50		0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000	7,00		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000	18,00		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0000	205,00		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0000	10,87		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0000	4,85		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar							UNID		
04303 / ORSE								kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,0070	6,90	0,10
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0000	300,00	0,00
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0007	5,00	0,00
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0000	12,54	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,05	MATERIAL	2,33	CUSTO TOTAL	2,43	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,57	3,00		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 03374 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar								kg	0,8400
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,0070
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,0070

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação , preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019					UNID
87294 / SINAPI						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,0005	23.186,44	11,59	
	MATERIAL					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7900	0,61	0,48	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,6500	0,01	0,04	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,6500	0,89	3,25	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7900	1,39	1,10	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4400	0,08	0,36	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4400	1,43	6,35	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4400	0,85	3,77	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4400	2,46	10,92	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,1800	100,00	118,00	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	177,1200	0,75	132,84	
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	157,4400	1,30	204,67	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação , preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019							UNID	
87294 / SINAPI								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)					h	3,6803	9,25 71,95	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,8067	6,90 11,76	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	2,1250	0,94 2,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	39,61	MATERIAL	481,78	CUSTO TOTAL	579,08	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	11,59	ENC.( 111,3600%)	44,10	SERV. TERCEIRO	2,00	BDI( 23,5400 %)	136,32	715,40	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,1800
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas							kg	157,4400
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	177,1200
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,7900
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	3,6500
O 89225 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chp	0,8500
O 89226 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chi	2,8000

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019							UNID
87372 / SINAPI								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	11,6500	2,46 28,66
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	11,6500	0,61 7,11
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					m3	1,2500	100,00 125,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	563,5900	0,75 422,69
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	11,6500	1,39 16,19
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	11,6500	0,85 9,90
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	11,6500	1,43 16,66
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	11,6500	0,08 0,93
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	11,8970	6,90 173,50

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019							UNID	
87372/ SINAPI								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	82,09	MATERIAL	627,14	CUSTO TOTAL	800,64	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	91,41	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	188,47	989,11	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,2500
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	563,5900
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	11,6500

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019							UNID		
88628 / SINAPI								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador						un	0,0005	5.700,00	2,85
	MATERIAL									
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	1,0700	100,00	107,00
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	3,4200	0,89	3,04
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	483,7000	0,75	362,78
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	3,4200	2,46	8,41
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	3,4200	0,85	2,91
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	3,4200	1,43	4,89
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	3,4200	0,08	0,27
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	3,4200	0,01	0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)						h	3,4484	9,25	67,42
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,0000	0,94	0,94
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	31,90	MATERIAL	489,33	CUSTO TOTAL	560,54	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	2,85	ENC.( 111,3600%)	35,52	SERV. TERCEIRO	0,94	BDI( 23,5400 %)	131,95	692,49		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)								m3	1,0700

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019			UNID
88628 / SINAPI				m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32		kg	483,7000
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares		h	3,4200
O 88830 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr		chp	0,8000
O 88831 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr		chi	2,6200

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	UNID
87296/SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,0004	23.186,44	9,27
MATERIAL					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300	2,46	9,67
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	135,8900	0,75	101,92
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300	0,85	3,34
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	181,1900	1,30	235,55
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2100	100,00	121,00
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7600	1,39	1,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300	1,43	5,62
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300	0,08	0,31
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,1700	0,89	2,82
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7600	0,61	0,46
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,1700	0,01	0,03
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	3,1963	9,25	62,49
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7761	6,90	11,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,8500	0,94	1,74

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	34,93	MATERIAL	481,78	CUSTO TOTAL	566,60	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	9,27	ENC.( 111,3600%)	38,88	SERV. TERCEIRO	1,74	BDI ( 23,5400 %)	133,38

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação	UNID
87296 / SINAPI	o, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,2100
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 181,1900
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 135,8900
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,7600
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h 3,1700
O 89225 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chp 0,7400
O 89226 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chi 2,4300

CÓDIGO	Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021							UNID	
89998 / SINAPI								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0813	0,85	0,07				
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0813	1,31	0,11				
00034 / SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	1,0000	8,54	8,54				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0813	2,46	0,20				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0813	0,08	0,01				
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0813	0,78	0,06				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0813	1,43	0,12				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,0329	7,05	0,49				
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0494	9,67	1,01				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,71	MATERIAL	9,11	CUSTO TOTAL	10,61	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,79	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,50	13,11
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00034 / SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao							kg	1,0000
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0325
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,0488

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022						UNID
92768 / SINAPI							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1648		2,46		0,41
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	2,1180		0,22		0,47
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1648		0,78		0,13
43059 / SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	1,0700		8,08		8,65
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1648		0,85		0,14
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1648		1,43		0,24
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1648		0,08		0,01
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0250		30,99		0,77
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1648		1,31		0,22
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,0234		7,05		0,35
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1434		9,67		2,93
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,56	MATERIAL		11,04
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		1,72	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
						3,37	17,69
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm				un	2,1180
M	43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)				kg	0,0250
O	88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares				h	0,0136
O	88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares				h	0,0836
O	92800 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022				kg	1,0000

CÓDIGO	Armador com encargos complementares						UNID
88245 / SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,46		2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,85		0,85
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,31		1,31

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Armador com encargos complementares							UNID	
88245 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,08 0,08	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,78 0,78	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	1,0115	9,67 20,67	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,78	MATERIAL	6,91	CUSTO TOTAL		27,58 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	10,89	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		6,49 34,07	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M	43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000
M	43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000
O	95314 / SINAPI	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista						h	1,0000
P	00378 / SINAPI	Armador (horista)						h	1,0000

CÓDIGO	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água						UNID
00077 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00		0,10	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,85		0,07	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	205,00		2,77	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80		0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90		0,02	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58		0,02	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	7,00		0,02	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	194,68		0,88	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00		4,28	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água							UNID	
00077 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2823	4,50	1,27				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	10,87	0,08				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	13,50	0,02				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	20,11	0,01				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0024	73,93	0,18				
00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2000	100,00	120,00				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0006	185,23	0,11				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,0000	6,90	43,75				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00	1,53				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00	0,36				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		20,70	MATERIAL	129,84	CUSTO TOTAL	175,65	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		23,05	SERV. TERCEIRO	2,06	BDI( 23,5400 %)	41,35	217,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,2000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	3,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	3,0000

CÓDIGO	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	UNID			
88247/ SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43	1,43
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46	2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85	0,85
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08	0,08
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,26	1,26
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,86	0,86

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							UNID	
88247 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	1,0373	7,05 15,46	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,31	MATERIAL	6,94	CUSTO TOTAL	22,40	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	8,15	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,27	27,67	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95316 / SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							UNID		
88248 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,31	0,31
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,13	1,13
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	1,0180	7,05	15,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,18	MATERIAL	6,26	CUSTO TOTAL	21,43	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	7,99	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,04	26,47		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	UNID
88248 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95317 / SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares							UNID				
88256 / SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,78		0,78
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,31		1,31
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04760 / SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro (horista)						h	1,0148		9,67		20,74
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,81	MATERIAL	6,91	CUSTO TOTAL	27,65	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	10,93	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,51	34,16				

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	UNID
88256/ SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95324 / SINAPI	Curso de capacitação para azulejista ou ladrilheiro (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 04760 / SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	UNID			
01769 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	979,65	0,10
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02
MATERIAL					
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	15,40	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0003	48,95	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90	0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0010	11,60	0,01
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0114	100,00	1,14
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	18,75	0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0010	10,22	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0033	73,93	0,24
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	185,23	0,06
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0200	16,90	0,34
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0100	10,87	0,11
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0026	13,50	0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0009	20,11	0,02
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,7933	0,75	3,60
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	44,00	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0065	194,68	1,27
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0033	7,00	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3254	4,50	1,46

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar						UNID
01769 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0008	12,00	0,01		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80	0,01		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	18,58	0,01		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00		
05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	242,49	242,49		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4421	14,00	6,19		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0195	205,00	4,00		
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	36,00	0,00		
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0003	15,15	0,00		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	26,89	0,01		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0195	4,85	0,09		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0078	18,00	0,14		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,4000	9,67	28,61		
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5000	9,67	30,66		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,4424	6,90	21,04		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4421	5,00	2,21		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0017	300,00	0,51		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0195	12,54	0,24		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	38,00	MATERIAL	261,34	CUSTO TOTAL	344,73
EQUIPAMENTO	0,12	ENC.( 111,3600%)	42,31	SERV. TERCEIRO	2,96	BDI( 23,5400 %)	81,15
							PREÇO TOTAL
							425,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar				cj	1,0000
M	05075 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)				kg	0,0200
O	01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã				m3	0,0106
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	1,4000
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro				h	1,5000
O	10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro				h	1,4000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)				h	1,4000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	UNID
01769 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista) h	1,4000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista) h	1,5000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch							UNID	
88831/SINAPI	i diurno. af_05/2023							chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador					un	0,0001	5.700,00	0,57
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,57	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,57	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,13	0,70	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88826 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							h	1,0000
O 88827 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							h	1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch							UNID		
88830 / SINAPI	p diurno. af_05/2023							chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador						un	0,0002	5.700,00	1,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,2500	0,94	1,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,32	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	1,14	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	1,18	BDI( 23,5400 %)	0,55	2,87		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
O 88826 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							h	1,0000	
O 88827 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							h	1,0000	
O 88828 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							h	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch	UNID
88830 / SINAPI	p diurno. af_05/2023	chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 88829 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr h	1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - de							UNID	
88826 / SINAPI	preciação. af_05/2023							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador					un	0,0001	5.700,00	0,57
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,57	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,57	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,13	0,70	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, se							un	0,0001

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ju							UNID		
88827 / SINAPI	ros. af_05/2023							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador						un	0,0000	5.700,00	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,00	0,00		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, se							un	0,0000	

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023					UNID
88828 / SINAPI						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0001	5.700,00	0,57	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023							UNID	
88828 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,57	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,57	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,13	0,70	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, se							un	0,0001

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ma							UNID		
88829 / SINAPI	ateriais na operação. af_05/2023							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,2500	0,94	1,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,18	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	1,18	BDI( 23,5400 %)	0,28	1,46		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	1,2500	

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch							UNID	
89226 / SINAPI	i diurno. af_05/2023							chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p					un	0,0001	23.186,44	2,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,32	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	2,32	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,55	2,87	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 89221 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							h	1,0000
O 89222 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch							UNID	
89225 / SINAPI	p diurno. af_05/2023							chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador					un	0,0002	23.186,44	4,64
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	2,5000	0,94	2,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	6,99	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	4,64	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	2,35	BDI( 23,5400 %)	1,65	8,64	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 89221 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							h	1,0000
O 89222 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							h	1,0000
O 89223 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							h	1,0000
O 89224 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							h	1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - de							UNID	
89221 / SINAPI	preciação. af_05/2023							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador					un	0,0001	23.186,44	2,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,32	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	2,32	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,55	2,87	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem							un	0,0001

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ju							UNID	
89222 / SINAPI	ros. af_05/2023							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador					un	0,0000	23.186,44	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ju							UNID	
89222 / SINAPI	ros. af_05/2023							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,00	0,00	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem							un	0,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023							UNID	
89223/ SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397/ SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador					un	0,0001	23.186,44	2,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,32	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	2,32	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,55	2,87	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36397/ SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem							un	0,0001

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma							UNID		
89224 / SINAPI	teriais na operação. af_05/2023							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	2,5000	0,94	2,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,35	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	2,35	BDI( 23,5400 %)	0,55	2,90		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	2,5000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Calceteiro com encargos complementares							UNID				
88260 / SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,31		1,31
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,78		0,78
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04759 / SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)						h	1,0115		9,67		20,67
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,78	MATERIAL	6,91	CUSTO TOTAL	27,58	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	10,89	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,49	34,07				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95328 / SINAPI	Curso de capacitação para calceteiro (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	04759 / SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	UNID					
88261 / SINAPI		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,46		2,46
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,44		0,44
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,85		0,85
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,08		0,08

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares							UNID				
88261/ SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43483/ SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,43		1,43
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
01214/ SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)						h	1,0148		9,21		19,75
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,35	MATERIAL	6,69	CUSTO TOTAL	26,44	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	10,40	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,22	32,66				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
M 43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
O 95329 / SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de esquadria (encargos complementares) - horista									h	1,0000	
P 01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)									h	1,0000	

CÓDIGO	Carpinteiro de formas com encargos complementares							UNID				
88262/ SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,43		1,43
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,44		0,44
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	1,0115		9,67		20,67
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,78	MATERIAL	6,69	CUSTO TOTAL	27,36	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	10,89	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,44	33,80				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Carpinteiro de formas com encargos complementares			UNID
88262 / SINAPI				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
M 43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
O 95330 / SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	h	1,0000	
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,0000	

CÓDIGO	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação							PROD. EQUIPE	UNID	
11449 / ORSE								4,00	m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL	
02459 / ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	69,19	0,0050	175,56	0,0450	12,87	1,46	
02461 / ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 di esel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,82	0,0000	15,96	0,0000	2,81	0,00	
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0004	7,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0008	194,68	0,16
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0001	37,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica						un	0,0022	205,00	0,45
10596 / ORSE	Protetor auricular						un	0,0022	4,85	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0011	10,87	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,0509	14,00	0,71
10788 / ORSE	Pá quadrada						un	0,0001	36,90	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara						un	0,0001	185,23	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte						un	0,0471	4,50	0,21
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0009	18,00	0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0004	73,93	0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0001	20,11	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação							PROD. EQUIPE	UNID	
11449 / ORSE								4,00	m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0003	13,50	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0001	18,58	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,5000	6,90	7,29
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0509	5,00	0,25
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0022	12,54	0,03
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0002	300,00	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,45	MATERIAL	1,62	CUSTO TOTAL	10,71	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	1,46	ENC.( 111,3600%)	3,84	SERV. TERCEIRO	0,34	BDI( 23,5400 %)	2,52	13,23		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	PROD	IMPR
E 02459 / ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)						h	0,2000	0,10	0,90
E 02461 / ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)						h	0,0200	0,00	0,00
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,5000		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	2,0000		

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015							UNID		
91534 / SINAPI								chi		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)						un	0,0001	17.335,43	1,73
	MATERIAL									
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,01	0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,89	0,89
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)						h	1,0115	11,73	25,08
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar										
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe										

Página 339

RptRelacaoComposicoesEmprForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015							UNID	
91534 / SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,86	MATERIAL	5,72	CUSTO TOTAL	32,53	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	1,73	ENC.( 111,3600%)	13,22	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,66	40,19	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88297 / SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares							h	1,0000
O 91529 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015							h	1,0000
O 91530 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015							h	1,0000

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015							UNID						
91533 / SINAPI								chp						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL								
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,0002	17.335,43		3,47								
MATERIAL														
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01		0,01								
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08		0,08								
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43		1,43								
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85		0,85								
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46		2,46								
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89		0,89								
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	1,0300	6,64		6,84								
MÃO-DE-OBRA (111,36%)														
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	1,0115	11,73		25,08								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		11,86	MATERIAL		12,56	CUSTO TOTAL	41,11	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		3,47		ENC.( 111,3600%)		13,22		SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	9,68	50,79	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD			
O 88297 / SINAPI		Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares								h	1,0000			
O 91529 / SINAPI		Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015								h	1,0000			
O 91530 / SINAPI		Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015								h	1,0000			
O 91531 / SINAPI		Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015								h	1,0000			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	UNID
91533/ SINAPI		chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 91532 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08	h 1,0000

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015							UNID		
91529/ SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)						un	0,0001	17.335,43	1,73
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,73	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	1,73	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,41	2,14		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)							un	0,0001	

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015							UNID		
91530 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)						un	0,0000	17.335,43	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,00	0,00		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)							un	0,0000	

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015						UNID		
91531/ SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)					un	0,0001	17.335,43	1,73
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		1,73	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015							UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
E 13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)							un 0,0001

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08/2015							UNID		
91532/ SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04222 / SINAPI	Gasolina comum						1	1,0300	6,64	6,84
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	6,84	CUSTO TOTAL	6,84	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,61	8,45		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 04222 / SINAPI	Gasolina comum								1	1,0300

CÓDIGO	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021					UNID
94971 / SINAPI						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,0003	23.186,44	6,96	
MATERIAL						
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9792	1,39	2,75	
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5972	137,75	82,26	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2293	2,46	7,94	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2293	0,85	2,74	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2293	1,43	4,62	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2293	0,08	0,26	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2501	0,01	0,01	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9792	0,61	1,21	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2501	0,89	1,11	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	364,9433	0,75	273,71	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021						UNID
94971/ SINAPI							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7275	100,00	72,75		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0212	6,90	29,48		
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	1,2605	9,25	24,64		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,6085	0,94	1,51		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	25,61	MATERIAL	449,36	CUSTO TOTAL	511,95
EQUIPAMENTO		6,96	ENC.( 111,3600%)	28,51	SERV. TERCEIRO	1,51	BDI( 23,5400 %)
						120,51	632,46
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7275				
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	364,9433				
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5972				
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	1,9792				
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	1,2501				
O 89225 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chp	0,6434				
O 89226 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chi	0,6067				

CÓDIGO	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021					UNID
94972/ SINAPI						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,0003	23.186,44	6,96	
	MATERIAL					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2400	0,01	0,01	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7119	100,00	71,19	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9633	1,39	2,73	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2400	0,89	1,10	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9633	0,61	1,20	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	391,1663	0,75	293,37	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021						UNID				
94972 / SINAPI							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2033		0,08		0,26				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2033		1,43		4,58				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2033		0,85		2,72				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2033		2,46		7,88				
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5927		137,75		81,64				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	1,2503		9,25		24,44				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0049		6,90		29,24				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,5955		0,94		1,50				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		25,40	MATERIAL	466,68	CUSTO TOTAL	528,82	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	6,96	ENC.( 111,3600%)		28,28	SERV. TERCEIRO	1,50	BDI( 23,5400 %)	124,48	653,30		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	0,7119			
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	391,1663			
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete						m3	0,5927			
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares						h	1,9633			
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares						h	1,2400			
O 89225 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr						chp	0,6382			
O 89226 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr						chi	0,6018			

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021						UNID
94974 / SINAPI							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,2858		0,61		3,83
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,2858		0,08		0,50
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,2858		1,39		8,74
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8538		100,00		85,38

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021							UNID	
94974 / SINAPI								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	6,2858	0,85 5,34	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	6,2858	1,43 8,99	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	6,2858	2,46 15,46	
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete					m3	0,5971	137,75 82,25	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	218,9300	0,75 164,20	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	6,4191	6,90 93,62	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	44,29	MATERIAL	374,69	CUSTO TOTAL	468,31	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	49,33	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	110,24	578,55	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,8538
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	218,9300
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,5971
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	6,2858

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento						UNID
00124 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006		37,80		0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0270		205,00		5,54
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108		14,00		8,55
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090		194,68		1,75
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036		13,50		0,05
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0048		73,93		0,35
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018		18,58		0,03
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048		7,00		0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5646		4,50		2,54
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0270		4,85		0,13
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0012		36,90		0,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento							UNID	
00124 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	20,11	0,02				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	18,00	0,19				
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9430	101,30	95,53				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	10,87	0,15				
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	137,75	28,79				
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	138,48	86,83				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0012	185,23	0,22				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	0,75	191,25				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6,0000	6,90	87,50				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54	0,34				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		41,40	MATERIAL	422,01	CUSTO TOTAL	513,62	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		46,10	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI( 23,5400 %)	120,91	634,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,9430
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	255,0000
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,6270
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,2090
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	6,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	6,0000

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado							UNID
00095 / ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00			
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	979,65	0,00			
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				Página 346		RptRelacaoComposicoesEmprForm		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado				UNID
00095 / ORSE					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,60	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0017	20,11	0,03
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	137,75	28,79
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75	0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9430	101,30	95,53
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	0,75	191,25
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0015	185,23	0,28
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	138,48	86,83
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0068	73,93	0,50
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0196	10,87	0,21
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	10,22	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8673	14,00	12,14
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,95	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	48,95	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	36,00	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0383	205,00	7,85
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	45,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0128	194,68	2,49
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0068	7,00	0,05
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,7759	4,50	3,49
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0023	18,58	0,04
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0008	37,80	0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0383	4,85	0,19
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0051	13,50	0,07
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado							UNID		
00095 / ORSE								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira						un	0,0001	15,40	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0153	18,00	0,28
10788 / ORSE	Pá quadrada						un	0,0015	36,90	0,06
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	7,6200	6,90	111,13
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	0,3600	9,67	7,36
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,3600	9,67	7,36
00378 / SINAPI	Armador (horista)						h	0,1800	9,67	3,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0383	12,54	0,48
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0034	300,00	1,02
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,8673	5,00	4,34
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	61,28	MATERIAL	430,11	CUSTO TOTAL	565,48	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	68,25	SERV. TERCEIRO	5,84	BDI( 23,5400 %)	133,11	698,59		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O	00124 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento							m3	1,0000
O	07692 / ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura							m3	1,0000

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	UNID				
00126 / ORSE		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	979,65		0,00
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00
	MATERIAL					
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,60		0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	48,95		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado					UNID
00126 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	10,22		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9130	101,30		92,49
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000	0,75		219,75
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0015	185,23		0,28
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	0,00		0,00
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	137,75		28,79
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0196	10,87		0,21
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0068	73,93		0,50
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0017	20,11		0,03
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0051	13,50		0,07
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,7759	4,50		3,49
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8673	14,00		12,14
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0383	205,00		7,85
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0128	194,68		2,49
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0068	7,00		0,05
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0008	37,80		0,03
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0023	18,58		0,04
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	36,00		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0383	4,85		0,19
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0015	36,90		0,06
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89		0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,95		0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	45,00		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0153	18,00		0,28
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	9,67		3,68

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado							UNID	
00126 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	7,6200	6,90 111,13	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,3600	9,67 7,36	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	0,3600	9,67 7,36	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,8673	5,00 4,34	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0383	12,54 0,48	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0034	300,00 1,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	61,28	MATERIAL	455,57	CUSTO TOTAL		590,94 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	68,25	SERV. TERCEIRO	5,84	BDI( 23,5400 %)		139,11 730,05	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 00125 / ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento							m3	1,0000
O 07692 / ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura							m3	1,0000

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento					UNID
00125 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	13,50	0,05	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	20,11	0,02	
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	138,48	86,83	
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	137,75	28,79	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	10,87	0,15	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0048	73,93	0,35	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	205,00	5,54	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	37,80	0,02	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00	8,55	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	194,68	1,75	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	7,00	0,03	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5646	4,50	2,54	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	18,58	0,03	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0012	185,23	0,22	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento							UNID	
00125 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular					un	0,0270	4,85	0,13
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0108	18,00	0,19
10788 / ORSE	Pá quadrada					un	0,0012	36,90	0,04
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					m3	0,9130	101,30	92,49
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	293,0000	0,75	219,75
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	6,0000	6,90	87,50
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,6108	5,00	3,05
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0270	12,54	0,34
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0024	300,00	0,72
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	41,40	MATERIAL	447,47	CUSTO TOTAL		539,08	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	46,10	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI( 23,5400 %)		126,90	665,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,9130
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	293,0000
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,6270
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,2090
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	6,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	6,0000

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura							UNID	
00098 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil					un	0,0000	979,65	0,00
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional					un	0,0000	246,00	0,00
	MATERIAL								
11243 / ORSE	Martelo sem unha					un	0,0000	28,00	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura					UNID
00098 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,60		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	10,22		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	48,95		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75		0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	185,23		0,06
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0058	10,87		0,06
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0020	73,93		0,15
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	20,11		0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	13,50		0,02
34493 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	488,38		488,38
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cimento	m3	1,0000	48,83		48,83
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0113	205,00		2,32
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2113	4,50		0,95
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	18,58		0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80		0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0038	194,68		0,74
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	7,00		0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2565	14,00		3,59
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0113	4,85		0,05
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	0,00		0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	0,00		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0045	18,00		0,08
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89		0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura							UNID	
00098 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10577 / ORSE	Serrote 40cm					un	0,0000	36,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	0,1800	0,00	0,00
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,3600	9,67	7,36
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	1,6200	6,90	23,63
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	0,3600	9,67	7,36
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2565	5,00	1,28
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0113	12,54	0,14
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0010	300,00	0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,88	MATERIAL	545,28	CUSTO TOTAL		589,03	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	22,15	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI( 23,5400 %)		138,66	727,69
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 34493 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea							m3	1,0000
M 44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento							m3	1,0000
O 00128 / ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabar							m3	1,0000

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet							UNID	
91285 / SINAPI	ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. af_08/2015							chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13887 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm					un	0,0001	264,82	0,03
11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco					un	0,0001	5.786,41	0,58
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,61	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,61	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		0,14	0,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 91279 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr							h	1,0000
O 91280 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr							h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet							UNID	
91283 / SINAPI	ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015							chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco					un	0,0002	5.786,41 1,16	
13887 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm					un	0,0002	264,82 0,05	
MATERIAL									
04222 / SINAPI	Gasolina comum					1	1,4500	6,64 9,63	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	9,63	CUSTO TOTAL		10,84 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	1,21	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		2,55 13,39	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 91279 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr							h	1,0000
O 91280 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr							h	1,0000
O 91281 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr							h	1,0000
O 91282 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr							h	1,0000

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet							UNID	
91279 / SINAPI	ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - depreciação. af_08/2015							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
13887 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm					un	0,0001	264,82 0,03	
11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco					un	0,0001	5.786,41 0,58	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,61 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,61	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		0,14 0,75	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina,							un	0,0001
E 13887 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm							un	0,0001

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet							UNID
91280 / SINAPI	ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - juros. af_08/2015							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet							UNID	
91280 / SINAPI	ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - juros. af_08/2015							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco					un	0,0000	5.786,41 0,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,00	0,00	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina,							un	0,0000

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet							UNID	
91281 / SINAPI	ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - manutenção. af_08/2015							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
13887 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm					un	0,0001	264,82 0,03	
11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco					un	0,0001	5.786,41 0,58	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,61	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,61	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,14	0,75	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina,							un	0,0001
E 13887 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm							un	0,0001

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet							UNID	
91282 / SINAPI	ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - materiais na operação. af_08/2015							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
04222 / SINAPI	Gasolina comum					1	1,4500	6,64 9,63	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	9,63	CUSTO TOTAL	9,63	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,27	11,90	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet	UNID
91282 / SINAPI	ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - materiais na operação. af_08/2015	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 04222 / SINAPI	Gasolina comum	1,4500

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022							UNID				
92803 / SINAPI								kg				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0102		0,78		0,01					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0102		0,08		0,00					
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0102		1,31		0,01					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0102		1,43		0,01					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0102		0,85		0,01					
00034 / SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	1,1100		8,54		9,48					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0102		2,46		0,03					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0089		9,67		0,18					
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,0014		7,05		0,02					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,10	MATERIAL		9,55	CUSTO TOTAL	9,75	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,10	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)		2,30	12,05	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00034 / SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao									kg	1,1100	
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares									h	0,0014	
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares									h	0,0088	

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022						UNID
92800 / SINAPI							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0676		0,08		0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0676		1,43		0,10
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0676		0,85		0,06
43059 / SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	1,0700		8,08		8,65

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022							UNID				
92800 / SINAPI								kg				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0676		0,78		0,05
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0676		1,31		0,09
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0676		2,46		0,17
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)						h	0,0096		7,05		0,14
00378 / SINAPI	Armador (horista)						h	0,0588		9,67		1,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,64	MATERIAL	9,13	CUSTO TOTAL	10,47	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,70	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,46	12,93				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	43059 / SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao								kg	1,0700	
O	88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares								h	0,0095	
O	88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares								h	0,0581	

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista							UNID	
95308 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	0,0115	7,05	0,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,08	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,17	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,09	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,04	0,21	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)							h	0,0115

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista							UNID	
95309 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	0,0148		7,05		0,22		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista							UNID	
95309 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,10	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,22	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,12	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,05	0,27	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)							h	0,0148

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista							UNID	
95313/ SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)					h	0,0115	7,03	0,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,08	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,17	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,09	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,04	0,21	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)							h	0,0115

CÓDIGO	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista							UNID		
95314 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00378 / SINAPI	Armador (horista)						h	0,0115	9,67	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,11	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,24	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,13	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,06	0,30		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)							h	0,0115	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista							UNID		
95316/ SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	0,0373	7,05	0,56
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,26	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,56	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,30	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,13	0,69		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)							h	0,0373	

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista							UNID	
95317/ SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,0180	7,05 0,27	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,13	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,27	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,14	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,06	0,33	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,0180

CÓDIGO	Curso de capacitação para azulejista ou ladrilheiro (encargos complementares) - horista							UNID		
95324/ SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04760 / SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro (horista)						h	0,0148	9,67	0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,30	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,16	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,07	0,37		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 04760 / SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro (horista)							h	0,0148	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para calceteiro (encargos complementares) - horista							UNID	
95328 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
04759 / SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)					h	0,0115	9,67 0,24	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,11	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,24	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,13	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,06	0,30	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04759 / SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)							h	0,0115

CÓDIGO	Curso de capacitação para carpinteiro de esquadria (encargos complementares) - horista							UNID	
95329 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)					h	0,0148	9,21 0,29	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,29	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,15	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,07	0,36	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)							h	0,0148

CÓDIGO	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista							UNID	
95330 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	0,0115	9,67 0,24	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,11	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,24	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,13	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,06	0,30	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	0,0115



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista							UNID	
95332/ SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,0373	9,67	0,76
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,36	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,76	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,40	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,18	0,94	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,0373

CÓDIGO	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista							UNID	
95335/ SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,0180	9,67	0,37
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,17	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,37	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,20	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,09	0,46	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,0180

CÓDIGO	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista							UNID	
95402/ SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (horista)					h	0,0148	58,65 1,83	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,87	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,83	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,96	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,43	2,26	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (horista)							h	0,0148

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para impermeabilizador (encargos complementares) - horista							UNID	
95338 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12873 / SINAPI	Impermeabilizador (horista)					h	0,0212	9,67	0,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,21	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,43	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,22	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,10	0,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 12873 / SINAPI	Impermeabilizador (horista)							h	0,0212

CÓDIGO	Curso de capacitação para mecânico de refrigeração (encargos complementares) - horista							UNID	
100298 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)					h	0,0277	7,42	0,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,21	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,43	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,22	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,10	0,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)							h	0,0277

CÓDIGO	Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementares) - mensalista							UNID	
95423 / SINAPI								mes	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
40819 / SINAPI	Mestre de obras (mensalista)					mes	0,0160	7.505,57 253,82	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	120,09	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	133,73	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	59,75	313,57	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 40819 / SINAPI	Mestre de obras (mensalista)							mes	0,0160

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista							UNID	
95344/ SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista					h	0,0115	8,96	0,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,10	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,22	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,12	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,05	0,27	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista							h	0,0115

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista							UNID	
95389 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)					h	0,0083	9,25	0,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,08	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,16	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,08	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,04	0,20	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)							h	0,0083

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista							UNID
95357 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)					h	0,0115	12,26 0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,30	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,16	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,07	0,37
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)							h 0,0115



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista							UNID	
95358 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)					h	0,0164	9,25	0,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,15	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,32	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,17	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,08	0,40	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)							h	0,0164

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de guindaste (encargos complementares) - horista							UNID		
95359 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04254 / SINAPI	Operador de guindaste (horista)						h	0,0164	14,57	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,24	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,51	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,27	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,12	0,63		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 04254 / SINAPI	Operador de guindaste (horista)							h	0,0164	

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista							UNID	
95360 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)					h	0,0115	11,73	0,29
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,13	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,29	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,16	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,07	0,36	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)							h	0,0115

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista							UNID	
95371/ SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,0212	9,67	0,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,21	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,43	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,22	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,10	0,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,0212

CÓDIGO	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista							UNID	
95372/ SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04783 / SINAPI	Pintor (horista)					h	0,0148	9,67	0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,30	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,16	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,07	0,37	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)							h	0,0148

CÓDIGO	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista							UNID	
95378/ SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,0212	6,90	0,31
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,15	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,31	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,16	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,07	0,38	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0212

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de concreto com martelete e compressor							PROD. EQUIPE	UNID
09182 / ORSE								0,40	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL
02463 / ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	13,04		129,41		20,31	0,00
02490 / ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	0,0000	6,34		17,92		17,56	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,00	0,00	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	PROD	IMPR
E 02463 / ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)					h	1,0000	1,00	0,00
E 02490 / ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)					h	3,0000	1,00	0,00

CÓDIGO	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos					UNID
08957 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	979,65		0,10
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02
MATERIAL						
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	48,95		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89		0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	36,00		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
09251 / ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	1,0000	68,79		68,79
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos							UNID				
08957 / ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		13,50		0,01					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001		18,58		0,00					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		20,11		0,00					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0798		4,50		0,36					
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		7,00		0,01					
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015		194,68		0,29					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000		6,90		7,29					
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,5000		9,67		10,22					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		300,00		0,12					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		12,54		0,06					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		5,00		0,51					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,29	MATERIAL		71,97	CUSTO TOTAL	90,29	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,12	ENC.( 111,3600%)		9,22	SERV. TERCEIRO		0,69	BDI( 23,5400 %)	21,25	111,54		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 09251 / ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos									un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,5000	
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro									h	0,5000	
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)									h	0,5000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,5000	

CÓDIGO	Eletricista com encargos complementares							UNID
88264 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,26		1,26	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,86		0,86	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,08		0,08	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 367			RptRelacaoComposicoesEmprForm		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletricista com encargos complementares							UNID	
88264 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,85 0,85	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,46 2,46	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	1,0373	9,67 21,20	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,03	MATERIAL	6,94	CUSTO TOTAL		28,14 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	11,17	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		6,62 34,76	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M	43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000
M	43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000
O	95332 / SINAPI	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista						h	1,0000
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	1,0000

CÓDIGO	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							UNID
88267 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,46 2,46
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,13 1,13
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,31 0,31
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,08 0,08
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,85 0,85
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,43 1,43
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	1,0180	9,67 20,81
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,84	MATERIAL	6,26	CUSTO TOTAL		27,07 PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	10,97	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,37	33,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD			
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000			
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000			
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000			
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000			
M 43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,0000			
M 43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,0000			
O 95335 / SINAPI	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista			h	1,0000			
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)			h	1,0000			

CÓDIGO	Encargos Complementares - Ajudante Pratico				UNID
10576 / ORSE					h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68	0,29
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85	0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93	0,06
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87	0,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Ajudante Pratico							UNID	
10576 / ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00 0,51	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54 0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,28	CUSTO TOTAL	3,97	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	0,93	4,90	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte							un	0,0941
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"							un	0,0003
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo							un	0,0001
M 10492 / ORSE	Cesta Básica							un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular							un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018
M 10788 / ORSE	Pá quadrada							un	0,0002
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara							un	0,0002
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado							par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)							un	0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj	0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo							un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador										UNID
10555 / ORSE											h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL							UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador						UNID
10555 / ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0002	45,00		0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03	
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0002	19,95		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,10	CUSTO TOTAL	3,79
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)
						0,89	4,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018				
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015				
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008				
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654				
M 10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0002				
M 10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0002				
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045				
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018				
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023				
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID
10555 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro				UNID
10551 / ORSE					h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	979,65	0,10
MATERIAL					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	48,95	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87	0,03
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	73,93	0,05
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	36,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	7,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68	0,29
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro							UNID		
10551 / ORSE								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1018	5,00	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,09	CUSTO TOTAL	3,90	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,12	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	0,92	4,82		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional							un	0,0001	
E 11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil							un	0,0001	
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023	
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado							par	0,0007	
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002	
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006	
M 10492 / ORSE	Cesta Básica							un	0,0045	
M 11244 / ORSE	Martelo com unha							un	0,0002	
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018	
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015	
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0007	
M 02378 / ORSE	Vale transporte							un	0,0654	
M 10577 / ORSE	Serrote 40cm							un	0,0001	
M 10578 / ORSE	Formão grande							un	0,0002	
M 10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm							un	0,0002	
M 10596 / ORSE	Protetor auricular							un	0,0045	
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018	
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)							un	0,1018	
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo							un	0,0045	
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj	0,0004	

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista	UNID
10552 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista							UNID
10552 / ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89		0,01		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92		
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69		0,01		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02		
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60		0,03		
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00		0,00		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	73,93		0,05		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,13	CUSTO TOTAL	3,82	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	0,90	4,72
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte						un	0,0654
M 10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm						un	0,0002
M 10596 / ORSE	Protetor auricular						un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0018
M 11240 / ORSE	Alicate com isolamento						un	0,0002

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista			UNID
10552/ ORSE				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
M 11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro		un	0,0002
M 11242 / ORSE	Chave inglesa 12"		un	0,0001
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		par	0,0007
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica		un	0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador	UNID				
10554 / ORSE		h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	27,49		0,02
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	49,00		0,03
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	33,00		0,04
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	32,30		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00		0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	38,39		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador							UNID				
10554 / ORSE								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654		4,50		0,29					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		12,54		0,06					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		300,00		0,12					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		5,00		0,51					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		3,21	CUSTO TOTAL	3,90	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,69	BDI( 23,5400 %)		0,92	4,82	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)									un	0,1018	
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta									un	0,0015	
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção									pr	0,0008	
M 02378 / ORSE	Vale transporte									un	0,0654	
M 10592 / ORSE	Lima chata 12"									un	0,0001	
M 10593 / ORSE	Praio simples 30cm									un	0,0001	
M 10596 / ORSE	Protetor auricular									un	0,0045	
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml									un	0,0018	
M 11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"									un	0,0011	
M 11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"									un	0,0007	
M 11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"									un	0,0006	
M 11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"									un	0,0004	
M 11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"									un	0,0004	
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)									par	0,0023	
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado									par	0,0008	
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)									un	0,0002	
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)									un	0,0006	
M 10492 / ORSE	Cesta Básica									un	0,0045	
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)									cj	0,0004	
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)									un	0,1018	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador	UNID
10554 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Jardineiro							UNID	
10581 / ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50		0,42			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23		0,04			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,28	CUSTO TOTAL	3,97	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	0,93	4,90	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Jardineiro		UNID
10581 / ORSE			h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
M 10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Marteleiteiro					UNID
10599 / ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23		0,04
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50		0,42
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Marteleiteiro							UNID		
10599 / ORSE								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0002	20,11	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0008	73,93	0,06
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0023	10,87	0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada						un	0,0002	36,90	0,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0045	12,54	0,06
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0004	300,00	0,12
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1018	5,00	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,28	CUSTO TOTAL	3,97	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	0,93	4,90		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)								un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta								un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção								pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte								un	0,0941
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"								un	0,0003
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo								un	0,0001
M 10492 / ORSE	Cesta Básica								un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular								un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml								un	0,0018
M 10788 / ORSE	Pá quadrada								un	0,0002
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara								un	0,0002
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)								par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado								par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)								un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)								un	0,0006
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)								un	0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)								cj	0,0004

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Marteleiteiro	UNID
10599 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro					UNID
10550 / ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60		0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75		0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22		0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00		0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80		0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00		0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,18	CUSTO TOTAL
					3,87	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO		Encargos Complementares - Pedreiro							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	0,91	4,78	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte							un	0,0654
M 04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar							un	0,0005
M 04722 / ORSE	Colher de pedreiro							un	0,0004
M 10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)							un	0,0002
M 10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira							un	0,0002
M 10790 / ORSE	Prumo de face							un	0,0001
M 11243 / ORSE	Martelo sem unha							un	0,0001
M 11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22							un	0,0007
M 11246 / ORSE	Escala métrica de bambú							Un	0,0007
M 11247 / ORSE	Serra mármore							un	0,0001
M 11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo							un	0,0002
M 11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo							un	0,0004
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado							par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica							un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular							un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)							un	0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj	0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo							un	0,0045

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor						UNID
10553 / ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	269,00			0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85			0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00			0,03
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0023	26,00			0,06
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045	27,32			0,12
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00			1,43
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68			0,29
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00			0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50			0,29
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50			0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11			0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87			0,03
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93			0,06
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00			0,92
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0004	16,82			0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00			0,01
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045	11,98			0,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54			0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00			0,51
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00			0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,37	CUSTO TOTAL	4,06
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)
						0,96	5,02
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte					un	0,0654
M 04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar					un	0,0005
M 04725 / ORSE	Espátula					un	0,0004

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor			UNID
10553/ORSE				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
M 10583 / ORSE	Trincha 3"		un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular		un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0018
M 11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm		un	0,0023
M 11251 / ORSE	Pincel de seda 2"		un	0,0045
M 11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus		un	0,0001
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado		par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica		un	0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente				UNID
10549 / ORSE					h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93	0,06
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68	0,29
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente							UNID	
10549 / ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0001	37,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica					un	0,0045	205,00	0,92
10596 / ORSE	Protetor auricular					un	0,0045	4,85	0,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54	0,06
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,28	CUSTO TOTAL		3,97	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)		0,93	4,90
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte							un	0,0941
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"							un	0,0003
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo							un	0,0001
M 10492 / ORSE	Cesta Básica							un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular							un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018
M 10788 / ORSE	Pá quadrada							un	0,0002
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara							un	0,0002
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado							par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)							un	0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj	0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo							un	0,0045

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador					UNID
10603 / ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11285 / ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0001	930,00		0,09
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02
11286 / ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0003	409,66		0,12
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01
11284 / ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0002	124,04		0,02
11283 / ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001	741,09		0,07
11282 / ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0002	362,00		0,07
11281 / ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0008	357,49		0,29
11280 / ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0002	60,50		0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
11272 / ORSE	Alicate Climpador ( cripador )	un	0,0001	214,93		0,02
11276 / ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" ( 280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,0002	177,63		0,04
11271 / ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0001	62,20		0,01
11273 / ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0002	224,96		0,05
11270 / ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003	46,02		0,01
11274 / ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0003	19,31		0,01
11275 / ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0002	142,30		0,03
11278 / ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002	32,37		0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01
11277 / ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0002	205,22		0,04
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
11279 / ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0002	219,49		0,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador							UNID	
10603 / ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	4,02	CUSTO TOTAL	4,71	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	1,11	5,82	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 11270 / ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm							un	0,0003
M 11271 / ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer							un	0,0001
M 11272 / ORSE	Alicate Climpador ( cripador )							un	0,0001
M 11273 / ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack							un	0,0002
M 11274 / ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools							un	0,0003
M 11275 / ORSE	Alicate de pressão 11"							un	0,0002
M 11276 / ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforç							un	0,0002
M 11277 / ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore							un	0,0002
M 11278 / ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"							un	0,0002
M 11279 / ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar							un	0,0002
M 11280 / ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite							un	0,0002
M 11281 / ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm							un	0,0008
M 11282 / ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker							un	0,0002
M 11283 / ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"							un	0,0001
M 11284 / ORSE	Cavalete de ferro nº 1							un	0,0002
M 11285 / ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED							un	0,0001
M 11286 / ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite							un	0,0003
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado							par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte							un	0,0654

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador	UNID
10603 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Vidraceiro					UNID
13130 / ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22		0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60		0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75		0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51
	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Vidraceiro							UNID		
13130 / ORSE								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,13	CUSTO TOTAL	3,82	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	0,90	4,72		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)								un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta								un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção								pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte								un	0,0654
M 10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)								un	0,0002
M 10492 / ORSE	Cesta Básica								un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular								un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml								un	0,0018
M 10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira								un	0,0002
M 10790 / ORSE	Prumo de face								un	0,0001
M 11243 / ORSE	Martelo sem unha								un	0,0001
M 11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22								un	0,0007
M 11246 / ORSE	Escala métrica de bambú								Un	0,0007
M 11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo								un	0,0004
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)								par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado								par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)								un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)								un	0,0006
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)								un	0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)								cj	0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo								un	0,0045

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material						UNID
02529 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
02459 / ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0500	69,19		3,46	
02483 / ORSE	Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)	h	0,0100	77,70		0,78	
02475 / ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	0,0050	150,88		0,75	
MATERIAL							
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000	13,50		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0000	194,68		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0001	4,85		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0014	4,50		0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0000	10,87		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000	18,00		0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23		0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	20,11		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0000	73,93		0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000	7,00		0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0015	14,00		0,02	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0001	205,00		0,02	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58		0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
00054 / ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h	0,0150	8,60		0,27	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0150	6,90		0,22	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00		0,00	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0001	12,54		0,00	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0015	5,00		0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,23	MATERIAL	0,05	CUSTO TOTAL	5,54
EQUIPAMENTO		4,99	ENC.( 111,3600%)	0,26	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI( 23,5400 %)
						1,30	6,84
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
E 02459 / ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0500				
E 02475 / ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	0,0050				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material			UNID
02529 / ORSE				m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
E 02483 / ORSE	Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)		h	0,0100
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,0150
P 00054 / ORSE	Encarregado de turma - SICRO		h	0,0150
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,0150

CÓDIGO	Estrutura Metálica, Espacial, em Tubos de Alumínio de ótima Usinabilidade, Alta Resistência Mecânica e Contra a Corrosão, boa Conf							UNID		
12367 /ORSE	ormabilidade, em Liga 6351 - T6, vãos até 50 x50m							kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13201 /ORSE	Tubo de alumínio para estruturas espaciais, ótima usinabilidade, alta resistência mecânica, boa confor						kg	1,7000	43,04	73,17
mabilidade, resistente à corrosão, em liga 6351 - T6										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	73,17	CUSTO TOTAL	73,17	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	17,22	90,39		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 13201 /ORSE	Tubo de alumínio para estruturas espaciais, ótima usinabilidade, alta resistência mecânica, boa conformabilidade, resis							kg	1,7000	

CÓDIGO	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	UNID			
12632 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0002	246,00	0,05
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0002	979,65	0,20
MATERIAL					
00944 / ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inox ável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	1,0000	168,19	168,19
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0068	194,68	1,32
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0026	13,50	0,04
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4582	14,00	6,41
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0202	205,00	4,14
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0104	10,87	0,11
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0007	18,58	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior						UNID			
12632 / ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80	0,01					
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0002	36,00	0,01					
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0005	15,15	0,01					
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0005	26,89	0,01					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0202	4,85	0,10					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0080	18,00	0,14					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0010	20,11	0,02					
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0005	36,90	0,02					
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0005	48,95	0,02					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3588	4,50	1,61					
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0005	185,23	0,09					
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0034	7,00	0,02					
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0034	73,93	0,25					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	2,2500	9,67	45,99					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,2500	6,90	32,81					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4582	5,00	2,29					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0018	300,00	0,54					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0202	12,54	0,25					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		37,29	MATERIAL	182,53	CUSTO TOTAL	264,66	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,25	ENC.( 111,3600%)		41,51	SERV. TERCEIRO	3,08	BDI( 23,5400 %)	62,30	326,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00944 / ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxidável, cilindro em							un	1,0000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,2500
O	10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	2,2500
P	01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	2,2500
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	2,2500

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015				UNID
03171 / ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	979,65	0,10
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02
MATERIAL					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0055	205,00	1,13
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	36,00	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0055	4,85	0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0865	4,50	0,39
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009	7,00	0,01
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,2270	6,69	8,21
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	194,68	0,35
00629 / ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	0,2340	28,97	6,78
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1238	14,00	1,73
05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000	17,22	1,72
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	30,99	4,65
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	13,50	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	73,93	0,07
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0028	10,87	0,03
06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br	m	0,1220	14,72	1,80
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250	16,90	0,42
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,0890	5,66	6,16
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23	0,00
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0200	9,31	0,19
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	48,95	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0022	18,00	0,04
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2430	6,90	3,54

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015							UNID		
03171 /ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	0,9730	9,67	19,89
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0055	12,54	0,07
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0005	300,00	0,15
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1238	5,00	0,62
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,09	MATERIAL	33,74	CUSTO TOTAL	58,13	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,12	ENC.( 111,3600%)	12,34	SERV. TERCEIRO	0,84	BDI( 23,5400 %)	13,68	71,81		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua								l	0,0200
M 04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta								m	1,0890
M 05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)								kg	0,0250
M 05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)								kg	0,1000
M 06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta								m	0,1220
M 43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)								kg	0,1500
M 00629 / ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar								m2	0,2340
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)								m	1,2270
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2430
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro								h	0,9730
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,2430
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)								h	0,9730

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022						UNID
00115 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	979,65		0,10	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02	
	MATERIAL						
	Prego de aço polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250	16,90		0,42	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022				UNID
00115 / ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
05068 / SINAPI					
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0003	48,95	0,01
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0200	9,31	0,19
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	185,23	0,06
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,7220	5,66	15,41
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0065	10,87	0,07
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0021	73,93	0,16
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	20,11	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0017	13,50	0,02
05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000	17,22	1,72
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,5840	44,17	25,80
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0021	7,00	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	3,0670	6,69	20,52
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0042	194,68	0,82
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2283	4,50	1,03
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2884	14,00	4,04
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	18,58	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0127	205,00	2,60
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	36,00	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0003	15,15	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	26,89	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0127	4,85	0,06
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0051	18,00	0,09
06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,3060	14,72	4,50
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	30,99	4,65
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5000	6,90	21,88
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,3330	9,67	27,24
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0127	12,54	0,16
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2884	5,00	1,44

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022							UNID	
00115 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0011	300,00	0,33
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	23,24	MATERIAL	82,22	CUSTO TOTAL	133,39	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,12	ENC.( 111,3600%)	25,88	SERV. TERCEIRO	1,93	BDI( 23,5400 %)	31,40	164,79	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua							l	0,0200
M 04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	2,7220
M 05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)							kg	0,0250
M 05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)							kg	0,1000
M 06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta							m	0,3060
M 43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)							kg	0,1500
M 00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar							m2	0,5840
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	3,0670
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,5000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	1,3330
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,5000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	1,3330

CÓDIGO	Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 40						UNID
90279 / SINAPI	0 l. af_09/2021						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0002	5.700,00	1,14		
	MATERIAL						
04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5882	159,04	93,55		
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	420,1527	0,75	315,11		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1561	2,46	10,22		
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	15,1255	1,30	19,66		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1561	0,85	3,53		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 40							UNID				
90279 / SINAPI	0 l. af_09/2021							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1561		0,08		0,33					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1561		1,43		5,94					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6069		0,01		0,02					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,5492		0,61		1,56					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6069		0,89		1,43					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,5492		1,39		3,54					
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,6302		101,30		63,84					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	1,6202		9,25		31,68					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,6032		6,90		37,96					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,3922		0,94		1,31					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		32,95	MATERIAL		518,73	CUSTO TOTAL	590,82	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		1,14	ENC.( 111,3600%)		36,69	SERV. TERCEIRO		1,31	BDI( 23,5400 %)	139,08	729,90	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)								m3	0,6302	
M	01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas								kg	15,1255	
M	01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32								kg	420,1527	
M	04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete								m3	0,5882	
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares								h	2,5492	
O	88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares								h	1,6069	
O	88830 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr								chp	1,1138	
O	88831 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr								chi	0,4931	

CÓDIGO	Grauteamento de cinta intermediária ou de contraverga em alvenaria estrutural. af_09/2021							UNID
89994 / SINAPI								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0004		5.700,00		2,28	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe								

Página 396

RptRelacaoComposicoesEmprForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Grauteamento de cinta intermediária ou de contraverga em alvenaria estrutural. af_09/2021							UNID
89994 / SINAPI								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,0780		0,08		1,05	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,2980		1,39		8,75	
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,8469		1,31		6,35	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9331		0,89		1,72	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,2980		0,61		3,84	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,0780		2,46		32,17	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,8469		0,78		3,78	
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7581		101,30		76,80	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,0780		1,43		18,70	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,0780		0,85		11,12	
04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,7076		159,04		112,54	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9331		0,01		0,02	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	505,4437		0,75		379,08	
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	18,1960		1,30		23,65	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	1,9491		9,25		38,11	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6,4315		6,90		93,80	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	4,9497		9,67		101,16	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,6749		0,94		1,57	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		110,27	MATERIAL	679,57	CUSTO TOTAL	916,49
EQUIPAMENTO		2,28	ENC.( 111,3600%)	122,80	SERV. TERCEIRO	1,57	BDI( 23,5400 %)	215,74
							PREÇO TOTAL	
							1.132,23	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares					h	4,8469	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares					h	3,2313	
O 90279 / SINAPI	Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com k					m3	1,2030	
CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016							UNID
93282 / SINAPI								chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016						UNID
93282/ SINAPI							chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0001	4.642,79		0,46	
MATERIAL							
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01		0,01	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43		1,43	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85		0,85	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46		2,46	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89		0,89	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08		0,08	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	1,0164	9,25		19,87	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,40	MATERIAL	5,72	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,46	ENC.( 111,3600%)	10,47	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)
						6,13	32,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD		
O 88295 / SINAPI	Operador de guincho com encargos complementares			h	1,0000		
O 93277 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016			h	1,0000		
O 93278 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016			h	1,0000		

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016					UNID
93281 / SINAPI						chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0002	4.642,79		0,93
MATERIAL						
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89		0,89
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85		0,85
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46		2,46
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43		1,43
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08		0,08
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01		0,01
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ


RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016							UNID	
93281 / SINAPI								chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)					h	1,0164	9,25 19,87	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	0,7800	0,94 0,73	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,40	MATERIAL	5,72	CUSTO TOTAL	27,25	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,93	ENC.( 111,3600%)	10,47	SERV. TERCEIRO	0,73	BDI( 23,5400 %)	6,41	33,66	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88295 / SINAPI	Operador de guincho com encargos complementares							h	1,0000
O 93277 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016							h	1,0000
O 93278 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016							h	1,0000
O 93279 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016							h	1,0000
O 93280 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_0							h	1,0000

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016							UNID		
93277 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv						un	0,0001	4.642,79	0,46
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,46	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,46	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,11	0,57		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
E 36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv								un	0,0001

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016						UNID
93278 / SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0000	4.642,79	0,00		



## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv						un	0,0000

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016							UNID		
93279 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv						un	0,0001	4.642,79	0,46
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,46	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,46	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,11	0,57		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv							un	0,0001	

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_03/2016							UNID		
93280 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,7800	0,94	0,73
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,73	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,73	BDI( 23,5400 %)	0,17	0,90		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	0,7800	

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. af_03/2016					UNID
93288 / SINAPI						chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
44474 / SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 k	un	0,0000	2.491.030,28	0,00	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar						
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 400		RptRelacaoComposicoesEmprForm		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. af_03/2016							UNID		
93288 / SINAPI								chi		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	w, tracao 6 x 6									
	MATERIAL									
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,01	0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,89	0,89
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04254 / SINAPI	Operador de guindaste (horista)						h	1,0164	14,57	31,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,81	MATERIAL	5,72	CUSTO TOTAL	37,02	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	16,49	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	8,71	45,73		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88296 / SINAPI	Operador de guindaste com encargos complementares								h	1,0000
O 93283 / SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - depreciação.								h	1,0000
O 93284 / SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - juros. af_03/								h	1,0000
O 93296 / SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - impostos e se								h	1,0000

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. af_03/2016	UNID			
93287 / SINAPI		chp			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44474 / SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 k w, tracao 6 x 6	un	0,0001	2.491.030,28	249,10
	MATERIAL				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08	0,08
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46	2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85	0,85
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43	1,43
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89
	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. af_03/2016							UNID		
93287 / SINAPI								chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43464 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04254 / SINAPI	Operador de guindaste (horista)						h	1,0164	14,57	31,30
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	13,0000	0,94	12,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,81	MATERIAL	5,72	CUSTO TOTAL	298,34	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	249,10	ENC.( 111,3600%)	16,49	SERV. TERCEIRO	12,22	BDI( 23,5400 %)	70,23	368,57		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 88296 / SINAPI	Operador de guindaste com encargos complementares								h	1,0000
O 93283 / SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - depreciação.								h	1,0000
O 93284 / SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - juros. af_03/								h	1,0000
O 93285 / SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - manutenção. a								h	1,0000
O 93286 / SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - materiais na								h	1,0000
O 93296 / SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - impostos e se								h	1,0000

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - depreciação. af_03/2016							UNID	
93283/ SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
44474 / SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 k w, tracao 6 x 6					un	0,0000	2.491.030,28 0,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,00	0,00	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 44474 / SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6							un	0,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - impostos e seguros. af_03/2016							UNID	
93296 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
44474 / SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6					un	0,0000	2.491.030,28 0,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,00	0,00	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 44474 / SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6							un	0,0000

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - juros. af_03/2016							UNID	
93284 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
44474 / SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6					un	0,0000	2.491.030,28 0,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,00	0,00	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 44474 / SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6							un	0,0000

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - manutenção. af_03/2016							UNID	
93285 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
44474 / SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6					un	0,0001	2.491.030,28 249,10	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	249,10	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	249,10	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	58,64	307,74	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 44474 / SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6							un	0,0001

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - materiais na operação. a							UNID		
93286 / SINAPI	f_03/2016							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	13,0000	0,94	12,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	12,22	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	12,22	BDI( 23,5400 %)	2,88	15,10		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	13,0000	

CÓDIGO	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3						UNID	
12306 /ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	2,3974	0,85	2,04
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	2,3974	2,46	5,90
04226 / SINAPI	Gas de cozinha - glp				kg	0,2600	8,00	2,08
00511 / SINAPI	Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacao a frio				l	0,5872	16,00	9,40
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)				m3	0,0438	100,00	4,38
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32				kg	19,7257	0,75	14,79
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	0,7738	1,39	1,08
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	2,3974	1,43	3,43
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	2,3974	0,08	0,19
38365 / SINAPI	Camada separadora de filme de polietileno 20 a 25 micra				m2	1,0400	3,01	3,13
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,6236	0,78	1,27
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	0,7738	0,61	0,47
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,6236	1,31	2,13
04015 / SINAPI	Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b, acabamento pp (nbr 9952)				m2	1,1319	95,44	108,03
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)				h	0,7059	9,67	14,43
12873 / SINAPI	Impermeabilizador (horista)				h	0,9522	9,67	19,46
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)				h	0,5755	6,90	8,39
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)				h	0,2126	7,03	3,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	21,50	MATERIAL	158,32	CUSTO TOTAL	203,76	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estruturada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão							UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
O 98546 / SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af_09/							m2 1,0000
O 98565 / SINAPI	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. af_09/2023							m2 1,0000

CÓDIGO	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af_09/2023						UNID				
98546/ SINAPI							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04226 / SINAPI	Gas de cozinha - glp					kg	0,2600		8,00		2,08
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,1426		2,46		2,81
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,1426		1,43		1,63
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,1426		0,85		0,97
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,1426		0,08		0,09
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,9324		0,78		0,73
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2102		0,61		0,13
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,9324		1,31		1,22
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2102		1,39		0,29
04015 / SINAPI	Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b, acabamento pp (nbr 9952)					m2	1,1319		95,44		108,03
00511 / SINAPI	Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacao a frio					l	0,5872		16,00		9,40
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
12873 / SINAPI	Impermeabilizador (horista)					h	0,9522		9,67		19,46
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)					h	0,2126		7,03		3,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,70	MATERIAL	127,38	CUSTO TOTAL		150,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	11,92	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		35,31	185,31		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00511 / SINAPI	Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacao a frio							l 0,5872
M 04015 / SINAPI	Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b, acabamento pp (nbr 9952)							m2 1,1319
M 04226 / SINAPI	Gas de cozinha - glp							kg 0,2600
O 88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares							h 0,2102
O 88270 / SINAPI	Impermeabilizador com encargos complementares							h 0,9324

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Impermeabilizador com encargos complementares							UNID				
88270 / SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,31		1,31
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,78		0,78
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
12873 / SINAPI	Impermeabilizador (horista)						h	1,0212		9,67		20,87
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,88	MATERIAL	6,91	CUSTO TOTAL	27,78	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	10,99	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,54	34,32				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95338 / SINAPI	Curso de capacitação para impermeabilizador (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	12873 / SINAPI	Impermeabilizador (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura						UNID
07692 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	979,65			0,00
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00			0,00
	MATERIAL						
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	18,58			0,01
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75			0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura					UNID
07692 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	185,23		0,06
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	36,00		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0113	205,00		2,32
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80		0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2113	4,50		0,95
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0058	10,87		0,06
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0020	73,93		0,15
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	20,11		0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	7,00		0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0038	194,68		0,74
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	13,50		0,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2565	14,00		3,59
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,60		0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,95		0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	45,00		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0113	4,85		0,05
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0045	18,00		0,08
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	48,95		0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	10,22		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600	9,67		7,36
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6200	6,90		23,63

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura							UNID		
07692 / ORSE								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,3600	9,67	7,36
00378 / SINAPI	Armador (horista)						h	0,1800	9,67	3,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0113	12,54	0,14
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,2565	5,00	1,28
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0010	300,00	0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,88	MATERIAL	8,07	CUSTO TOTAL	51,82	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	22,15	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI( 23,5400 %)	12,20	64,02		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	1,6200
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	0,3600
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro								h	0,3600
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador								h	0,1800
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)								h	0,1800
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)								h	0,3600
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)								h	0,3600
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	1,6200

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	UNID			
00128 / ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	979,65	0,00
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00
	MATERIAL				
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	7,00	0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento					UNID
00128 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0038	194,68		0,74
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2565	14,00		3,59
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2113	4,50		0,95
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	18,58		0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80		0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0113	205,00		2,32
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	36,00		0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89		0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	0,00		0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	0,00		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0113	4,85		0,05
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0045	18,00		0,08
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00		0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0020	73,93		0,15
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0058	10,87		0,06
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	10,22		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	13,50		0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	20,11		0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	185,23		0,06
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	48,95		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75		0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,60		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67		7,36
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6200	6,90		23,63
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600	9,67		7,36
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	9,67		3,68

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento							UNID
00128 / ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010	300,00	0,30			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0113	12,54	0,14			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2565	5,00	1,28			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,88	MATERIAL	8,07	CUSTO TOTAL	51,82	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	22,15	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI( 23,5400 %)	12,20	64,02
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,6200					
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3600					
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,3600					
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,1800					
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800					
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600					
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6200					

CÓDIGO	Lastro de brita 1							UNID
02656 / ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0004	185,23	0,07			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50	0,02			
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	1,2000	137,75	165,30			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87	0,05			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	73,93	0,12			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,85	0,04			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11	0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1882	4,50	0,85			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00	1,85			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80	0,01			
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe								

Página 410

RptRelacaoComposicoesEmprForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Lastro de brita 1							UNID				
02656 / ORSE								m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0006		18,58		0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0036		18,00		0,06
01651 / ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0016		7,00		0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0030		194,68		0,58
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,2036		14,00		2,85
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	2,0000		6,90		29,17
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,2036		5,00		1,02
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0008		300,00		0,24
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0090		12,54		0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,80	MATERIAL	171,84	CUSTO TOTAL	202,38	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	15,37	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	47,64	250,02				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete								m3	1,2000	
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	2,0000	
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	2,0000	

CÓDIGO	Mecânico de refrigeração com encargos complementares										UNID		
100308 / SINAPI											h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA													
CÓDIGO	MATERIAL							UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000		1,26		1,26
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000		0,85		0,85
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000		0,86		0,86
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000		0,08		0,08
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000		1,43		1,43
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000		2,46		2,46
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)							h	1,0277		7,42		16,12

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 411

RptRelacaoComposicoesEmprForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Mecânico de refrigeração com encargos complementares							UNID	
100308 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,63	MATERIAL	6,94	CUSTO TOTAL	23,06	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	8,49	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,43	28,49	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 00298 / SINAPI	Curso de capacitação para mecânico de refrigeração (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares							UNID		
88278 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,01	0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,89	0,89
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista						h	1,0115	8,96	19,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,06	MATERIAL	5,72	CUSTO TOTAL	24,88	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	10,10	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,86	30,74		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte- horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	UNID
88278 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95344 / SINAPI	Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h 1,0000

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							UNID		
88377/ SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,89	0,89
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,01	0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)						h	1,0083	9,25	19,71
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,33	MATERIAL	5,72	CUSTO TOTAL	25,43	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	10,38	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,99	31,42		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95389 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	UNID
88377 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Operador de escavadeira com encargos complementares							UNID		
88294 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,89	0,89
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,01	0,01
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)						h	1,0115	12,26	26,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,40	MATERIAL	5,72	CUSTO TOTAL	31,93	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	13,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,52	39,45		

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,0000
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,0000
O 95357 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista			h	1,0000
P 04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)			h	1,0000

CÓDIGO	Operador de guincho com encargos complementares					UNID
88295/ SINAPI						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de guincho com encargos complementares							UNID				
88295 / SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,01		0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,89		0,89
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)						h	1,0164		9,25		19,87
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,40	MATERIAL	5,72	CUSTO TOTAL	25,59	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	10,47	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,02	31,61				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95358 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Operador de guindaste com encargos complementares						UNID
88296 / SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,08		0,08
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,85		0,85
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,46		2,46
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,01		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de guindaste com encargos complementares							UNID				
88296 / SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,89		0,89
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04254 / SINAPI	Operador de guindaste (horista)						h	1,0164		14,57		31,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,81	MATERIAL	5,72	CUSTO TOTAL	37,02	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	16,49	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	8,71	45,73				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
O 95359 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de guindaste (encargos complementares) - horista									h	1,0000	
P 04254 / SINAPI	Operador de guindaste (horista)									h	1,0000	

CÓDIGO	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares							UNID				
88297 / SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,89		0,89
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,01		0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)						h	1,0115		11,73		25,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,86	MATERIAL	5,72	CUSTO TOTAL	30,80	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	13,22	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,25	38,05				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares			UNID
88297 / SINAPI				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
O 95360 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista	h	1,0000	
P 04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	1,0000	

CÓDIGO	Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024				UNID
97740 / SINAPI					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0002	1.203,30	0,24
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,0005	3.626,47	1,81
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un	0,0003	23.186,44	6,96
MATERIAL					
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,1679	1,43	7,39
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	9,5450	1,39	13,27
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,2290	0,89	1,98
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	12,7651	1,31	16,72
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7852	100,00	78,52
43682 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 6 mm	m2	0,3189	17,49	5,58
05073 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (2 1/4 x 11)	kg	0,1843	17,22	3,17
01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	6,7614	45,98	310,89
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,1679	0,44	2,27
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	29,7070	0,85	25,25
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,8170	30,99	25,32

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024						UNID			
97740 / SINAPI							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
43059 / SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	34,9674		8,08		282,54			
39995 / SINAPI	Poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 2f, bloco	m3	0,2475		439,92		108,88			
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	69,2158		0,22		15,23			
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,2290		0,01		0,02			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	29,7070		0,08		2,38			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	29,7070		1,43		42,48			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	431,4564		0,75		323,59			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	29,7070		2,46		73,08			
20247 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,2954		18,71		5,53			
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	12,7651		0,78		9,96			
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6537		137,75		90,05			
04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	6,2500		3,90		24,38			
04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,4216		11,16		15,87			
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	9,5450		0,61		5,82			
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0350		9,31		0,33			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	0,8712		11,73		21,60			
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	0,8740		7,05		13,02			
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	4,3703		9,21		85,07			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	7,5359		9,67		154,02			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	9,7473		6,90		142,15			
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,7647		7,05		11,39			
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	4,6863		9,67		95,78			
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	1,3791		9,25		26,96			
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	2,6573		0,94		2,50			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		260,23	MATERIAL	1.490,50	CUSTO TOTAL	2.052,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		9,01	ENC.( 111,3600%)		289,76	SERV. TERCEIRO	2,50	BDI( 23,5400 %)	483,04	2.535,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17							m2	6,7614	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024			UNID
97740 / SINAPI				m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	1		0,0350
M 04491 / SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m		1,4216
M 04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m		6,2500
M 05073 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (2 1/4 x 11)	kg		0,1843
M 20247 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg		0,2954
M 39995 / SINAPI	Poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 2f, bloco	m3		0,2475
M 43682 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 6	m2		0,3189
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h		0,8613
O 88261 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	h		4,3066
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h		7,3795
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h		7,3795
O 90586 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015	chp		1,0264
O 90587 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015	chi		2,7986
O 91692 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	chp		0,2675
O 91693 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015	chi		0,5938
O 92768 / SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg		32,6798
O 94972 / SINAPI	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	m3		1,1030

CÓDIGO	Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de fibra de polipropileno aproximada de 6 kg/m³. af_03/2024_				UNID
97738 / SINAPI	ps				m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,0032	3.626,47	11,60
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0005	1.203,30	0,60
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un	0,0004	23.186,44	9,27
MATERIAL					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,8073	0,89	5,17
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	25,8430	1,43	36,96
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	31,7545	1,31	41,60

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de fibra de polipropileno aproximada de 6 kg/m³. af_03/2024_						UNID					
97738 / SINAPI	ps						m3					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	34,1295		0,61		20,82					
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	31,7545		0,78		24,77					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	34,1295		1,39		47,44					
43677 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 20 mm	m2	13,0514		57,05		744,58					
43682 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 6 mm	m2	0,6074		17,49		10,62					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,8073		0,01		0,06					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	97,5344		0,85		82,90					
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	437,9320		0,75		328,45					
20247 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	2,1276		18,71		39,81					
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,7166		137,75		98,71					
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	25,8430		0,44		11,37					
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0667		9,31		0,62					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	97,5344		2,46		239,93					
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8730		100,00		87,30					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	97,5344		1,43		139,47					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	97,5344		0,08		7,80					
39014 / SINAPI	Fibra de aco para reforco do concreto, solta, tipo a-i, fator de forma *50* 1 / d, comprimento de *30* mm e resistencia a tracao do aco maior 1000 mpa	kg	6,0000		9,32		55,92					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	34,8531		6,90		508,29					
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	4,3567		11,73		108,01					
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	4,3709		7,05		65,13					
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	21,8545		9,21		425,43					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	32,4277		9,67		662,77					
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	1,5126		9,25		29,57					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	6,5773		0,94		6,18					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		851,25	MATERIAL		2.024,30	CUSTO TOTAL	3.851,15	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		21,47	ENC.( 111,3600%)		947,95	SERV. TERCEIRO		6,18	BDI( 23,5400 %)		906,56	4.757,71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de fibra de polipropileno aproximada de 6 kg/m³. af_03/2024_	UNID
97738 / SINAPI	ps	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	1 0,0667
M 20247 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg 2,1276
M 39014 / SINAPI	Fibra de aco para reforco do concreto, solta, tipo a-i, fator de forma *50* 1 / d, comprimento de *30* mm e resistencia	kg 6,0000
M 43677 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 20	m2 13,0514
M 43682 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 6	m2 0,6074
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h 4,3072
O 88261 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	h 21,5358
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h 31,7545
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 31,7545
O 90586 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015	chp 6,6350
O 90587 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015	chi 18,0917
O 91692 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	chp 0,8801
O 91693 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015	chi 3,4271
O 94971 / SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	m3 1,2000

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares						UNID		
88309 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,46	2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,85	0,85
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,43	1,43
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,08	0,08
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,78	0,78
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,31	1,31
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	1,0212	9,67	20,87
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,88	MATERIAL	6,91	CUSTO TOTAL		27,78	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	10,99	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		6,54	34,32

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares			UNID
88309 / SINAPI				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
O 95371 / SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	1,0000	
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	

CÓDIGO	Pintor com encargos complementares							UNID		
88310 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,85	1,85
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	2,05	2,05
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04783 / SINAPI	Pintor (horista)						h	1,0148	9,67	20,74
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,81	MATERIAL	8,72	CUSTO TOTAL	29,46	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	10,93	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,93	36,39		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintor com encargos complementares			UNID
88310 / SINAPI				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
M 43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,0000
M 43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,0000
O 95372 / SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista		h	1,0000
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)		h	1,0000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1				UNID
02308 / ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	7,00	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0009	26,00	0,02
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	27,32	0,05
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	269,00	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	18,00	0,02
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,4000	0,97	0,39
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00	0,86
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	10,87	0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	73,93	0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
02226 / ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,1800	41,64	7,50
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0450	4,50	0,20
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00	0,00
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0002	16,82	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00	0,55
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68	0,18
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,98	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1							UNID	
02308 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
04783 / SINAPI	Pintor (horista)					h	0,4000	9,67 8,18	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,2000	6,90 2,92	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	300,00 0,06	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0611	5,00 0,31	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0027	12,54 0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,25	MATERIAL	9,87	CUSTO TOTAL	21,37	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,85	SERV. TERCEIRO	0,40	BDI( 23,5400 %)	5,03	26,40	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02226 / ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)							l	0,1800
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha							un	0,4000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,4000
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)							h	0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2000

CÓDIGO	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1						UNID
02323 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93		0,02	
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0001	16,82		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85		0,01	
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,98		0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00		0,37	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007	18,00		0,01	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50		0,14	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1						UNID
02323 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02229 / ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	0,0720	9,34		0,67	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	7,00		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	194,68		0,12	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0407	14,00		0,57	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0009	10,87		0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90		0,00	
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0005	26,00		0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	13,50		0,00	
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	27,32		0,02	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00	
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	269,00		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23		0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000	9,67		4,09	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90		2,92	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0407	5,00		0,20	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54		0,02	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,31	MATERIAL	1,96	CUSTO TOTAL	9,25
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	3,70	SERV. TERCEIRO	0,28	BDI( 23,5400 %)
						2,18	11,43
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 02229 / ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	0,0720				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000				
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,2000				
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000				
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industri				UNID
04864 /ORSE	alizada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base				m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	20,11	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0010	13,50	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0014	73,93	0,10
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	18,58	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1731	14,00	2,42
04689 / ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	m2	1,0500	109,74	115,23
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0076	4,85	0,04
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0076	205,00	1,56
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0031	18,00	0,06
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00	0,00
02684 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	4,0000	1,67	6,68
02540 / ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	0,5200	3,50	1,82
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1456	4,50	0,66
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0014	7,00	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0026	194,68	0,51
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0039	10,87	0,04
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	10,22	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,60	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5000	9,67	10,22
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2000	6,90	17,50
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industri							UNID	
04864 / ORSE	alizada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0076	12,54	0,10
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0007	300,00	0,21
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1731	5,00	0,87
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,12	MATERIAL	129,24	CUSTO TOTAL	158,14	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	14,60	SERV. TERCEIRO	1,18	BDI( 23,5400 %)	37,23	195,37	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02540 / ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos							kg	0,5200
M 02684 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar							kg	4,0000
M 04689 / ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual							m2	1,0500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,2000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,5000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,2000

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_							UNID	
91278 / SINAPI	08/2015							chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 1 5 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp					un	0,0001	11.744,50	1,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,17	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	1,17	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,28	1,45	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 91273 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depr							h	1,0000
O 91274 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - jurc							h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015							UNID	
91277 / SINAPI								chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,0002	11.744,50	2,35				
MATERIAL									
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	1,4400	6,64	9,56				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	9,56	CUSTO TOTAL	11,91	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	2,35	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,80	14,71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 91273 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depr							h	1,0000
O 91274 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - jurc							h	1,0000
O 91275 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manu							h	1,0000
O 91276 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - mate							h	1,0000

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. af_08/2015						UNID
91273 / SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,0001	11.744,50	1,17		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		1,17	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)
						0,28	PREÇO TOTAL
							1,45
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN		QTD	
E 01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza centrif. 2500 a 280			un		0,0001	

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. af_08/2015	UNID			
91274/ SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. af_08/20							UNID
91274/ SINAPI	15							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01442/ SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,0000	11.744,50	0,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD			
E 01442/ SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 280			un	0,0000			

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção. af_08/2015							UNID	
91275 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,0001	11.744,50	1,17				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,17	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	1,17	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,28	1,45	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 280							un	0,0001

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na op							UNID	
91276 / SINAPI	eração. af_08/2015							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04222 / SINAPI	Gasolina comum					1	1,4400	6,64	9,56
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	9,56	CUSTO TOTAL		9,56	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		2,25	11,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na op	UNID
91276 / SINAPI	eração. af_08/2015	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 04222 / SINAPI	Gasolina comum	1,4400

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento							UNID		
01757 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01825 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm						un	1,0000	871,98	871,98
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	871,98	CUSTO TOTAL	871,98	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	205,26	1.077,24	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 01825 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm							un	1,0000	

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m - fornecimento							UNID	
01800 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01826 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 90 x 210cm					un	1,0000	1.140,45	1.140,45
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	1.140,45	CUSTO TOTAL	1.140,45	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	268,46	1.408,91	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01826 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 90 x 210cm							un	1,0000

CÓDIGO	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_08/2						UNID
101624/ SINAPI	020						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,0000	466.463,38	0,00		
	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_08/2						UNID			
101624 / SINAPI							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
13458 / SINAPI		un	0,0000	17.335,43	0,00					
	MATERIAL									
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	0,6773	6,12	4,15					
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	0,0335	6,64	0,22					
04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	1,1000	159,04	174,94					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8579	1,39	1,19					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9692	0,08	0,16					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5393	0,89	0,48					
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5720	1,31	0,75					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8579	0,61	0,52					
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5720	0,78	0,45					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5393	0,01	0,01					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9692	2,46	4,84					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9692	1,43	2,82					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,9692	0,85	1,67					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	0,0634	11,73	1,57					
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	0,4821	12,26	12,49					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5841	9,67	11,94					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,8761	6,90	12,78					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		18,35	MATERIAL	192,20	CUSTO TOTAL	230,98	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	20,43	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	54,37	285,35
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	1,1000
O	05678 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba							chp	0,0794
O	05679 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba							chi	0,3972
O	88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,5720
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,8579
O	91533 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015							chp	0,0325
O	91534 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015							chi	0,0302

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. af_09/2023							UNID				
98565 / SINAPI								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2548		2,46		3,09					
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	19,7257		0,75		14,79					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2548		0,85		1,07					
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0438		100,00		4,38					
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6912		0,78		0,54					
38365 / SINAPI	Camada separadora de filme de polietileno 20 a 25 micra	m2	1,0400		3,01		3,13					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5636		1,39		0,78					
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6912		1,31		0,91					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5636		0,61		0,34					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2548		1,43		1,79					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2548		0,08		0,10					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,7059		9,67		14,43					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5755		6,90		8,39					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		10,80	MATERIAL		30,92	CUSTO TOTAL	53,74	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		12,02	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)		12,65	66,39
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD
M 38365 / SINAPI	Camada separadora de filme de polietileno 20 a 25 micra										m2	1,0400
O 87372 / SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019										m3	0,0350
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares										h	0,6912
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares										h	0,1558

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit							UNID
03318 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001		15,40		0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		36,90		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0023		18,00		0,04	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001		25,95		0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit					UNID
03318 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0058	4,85		0,03
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0058	205,00		1,19
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,60		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	10,22		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75		0,00
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0216	100,00		2,16
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0440	0,75		6,78
01113 / ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,4000	8,83		3,53
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	20,11		0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0010	73,93		0,07
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	13,50		0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0029	10,87		0,03
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1303	14,00		1,82
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0019	194,68		0,37
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58		0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	7,00		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1032	4,50		0,46
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00		0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	9,67		12,26
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6800	6,90		9,92
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1303	5,00		0,65
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00		0,15
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0058	12,54		0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,49	MATERIAL	16,56	CUSTO TOTAL
					39,61	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	11,69	SERV. TERCEIRO	0,87	BDI( 23,5400 %)	9,32	48,93
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 01905 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim.						m3	0,0200
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,6000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,6000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,6000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,6000

CÓDIGO	Remoção e reposição de meio-fio	UNID				
02624 / ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	979,65		0,00
	MATERIAL					
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15		0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	36,00		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0029	205,00		0,59
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	44,00		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	26,89		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58		0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,95		0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	45,00		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0029	4,85		0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	18,00		0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	15,40		0,00
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0011	100,00		0,11
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	10,22		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80		0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00
	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção e reposição de meio-fio						UNID	
02624 / ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11265 / ORSE								
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0100	101,30	1,01			
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,6752	0,75	2,76			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0649	14,00	0,91			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0010	194,68	0,19			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	7,00	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0546	4,50	0,25			
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00	0,00			
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0069	138,48	0,96			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0015	10,87	0,02			
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,60	0,00			
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	48,95	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50	0,01			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	73,93	0,04			
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	25,95	0,00			
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0023	137,75	0,32			
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	28,00	0,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0040	9,67	0,08			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4478	6,90	6,53			
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0020	9,67	0,04			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1840	9,67	3,76			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0029	12,54	0,04			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00	0,09			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0649	5,00	0,32			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,93	MATERIAL	7,22	CUSTO TOTAL	18,08	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	5,48	SERV. TERCEIRO	0,45	BDI( 23,5400 %)	
						4,26	22,34	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção e reposição de meio-fio	UNID
02624 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3 0,0110
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã	m3 0,0010
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,3600
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,1800
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,1800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,3600

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014						UNID			
05679 / SINAPI							chi			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,0001	466.463,38	46,65					
MATERIAL										
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08	0,08					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85	0,85					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46	2,46					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43	1,43					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	1,0115	12,26	26,21					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,40	MATERIAL	5,72	CUSTO TOTAL	78,58	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		46,65		ENC.( 111,3600%)	13,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	18,50	97,08
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88294 / SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares							h	1,0000	
O 88857 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba							h	1,0000	
O 88858 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba							h	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014							UNID	
05678 / SINAPI								chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,0002	466.463,38	93,29				
	MATERIAL								
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08	0,08				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46	2,46				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85	0,85				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43	1,43				
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	8,5300	6,12	52,20				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	1,0115	12,26	26,21				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,40	MATERIAL	57,92	CUSTO TOTAL	177,42	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		93,29	ENC.( 111,3600%)	13,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	41,76	219,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 05664 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba							h	1,0000
O 53786 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba							h	1,0000
O 88294 / SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares							h	1,0000
O 88857 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba							h	1,0000
O 88858 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba							h	1,0000

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - depreciação. af_06/2014							UNID	
88857 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,0001	466.463,38	46,65				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	46,65	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		46,65	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	10,98	57,63

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - depreciação. af_06/2014	UNID
88857 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg	un 0,0001

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - juros. af_06/2014	UNID
88858 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m	un 0,0000 466.463,38 0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,00 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00		ENC.( 111,3600%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI( 23,5400 %) 0,00 0,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg	un 0,0000

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - manutenção. af_06/2014	UNID
05664 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m	un 0,0001 466.463,38 46,65
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 46,65 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO 46,65		ENC.( 111,3600%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI( 23,5400 %) 10,98 57,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg	un 0,0001



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - materiais na operação. af_06/2014							UNID	
53786 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500					1	8,5300	6,12 52,20	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	52,20	CUSTO TOTAL	52,20	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	12,29	64,49	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500							1	8,5300

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015							UNID	
91693 / SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)					un	0,0001	1.203,30 0,12	
	MATERIAL								
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,08 0,08	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,46 2,46	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,85 0,85	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,43 1,43	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,01 0,01	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,89 0,89	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)					h	1,0115	11,73 25,08	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,86	MATERIAL	5,72	CUSTO TOTAL	30,92	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,12	ENC.( 111,3600%)	13,22	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,28	38,20	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88297 / SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares							h	1,0000
O 91688 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015							h	1,0000
O 91689 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015							h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015							UNID	
91692 / SINAPI								chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0002	1.203,30	0,24				
MATERIAL									
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43	1,43				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85	0,85				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46	2,46				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08	0,08				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	1,0115	11,73	25,08				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,3600	0,94	1,28				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		11,86	MATERIAL	5,72	CUSTO TOTAL	32,32	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,24	ENC.( 111,3600%)		13,22	SERV. TERCEIRO	1,28	BDI( 23,5400 %)	7,61	39,93
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88297 / SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares							h	1,0000
O 91688 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015							h	1,0000
O 91689 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015							h	1,0000
O 91690 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015							h	1,0000
O 91691 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2							h	1,0000
CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015							UNID	
91688 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0001	1.203,30	0,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,12	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,12	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,03	0,15

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015			UNID
91688/ SINAPI				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD
E 14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)		un	0,0001

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015							UNID		
91689 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)						un	0,0000	1.203,30	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,00	0,00		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
E 14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)								un	0,0000

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015							UNID	
91690 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)					un	0,0001	1.203,30 0,12	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,12	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,12	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,03	0,15	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)							un	0,0001

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2015	UNID
91691/ SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2015							UNID		
91691/ SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,3600	0,94	1,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,28	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	1,28	BDI( 23,5400 %)	0,30	1,58		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	1,3600	

CÓDIGO	Servente com encargos complementares							UNID		
88316/ SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,39	1,39
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1.43
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,61	0,61
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,0212	6,90	14,89
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,05	MATERIAL	6,82	CUSTO TOTAL	21,71	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	7,84	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,11	26,82		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
O 95378 / SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista								h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Servente com encargos complementares	UNID
88316 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,7 mm - Rev. 03				UNID
09075 / ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	979,65	0,00
MATERIAL					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	10,87	0,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00	0,86
07696 / ORSE	Massa 3M p/calafetação	kg	0,0040	32,66	0,13
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	73,93	0,03
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68	0,18
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	7,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0478	4,50	0,22
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	18,00	0,02
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	36,00	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85	0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00
07884 / ORSE	Parafuso com rosca soberba galvanizado 110x8mm	un	0,8200	2,06	1,69
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00	0,55
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	48,95	0,00
09361 / ORSE	Telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,7 mm	m2	1,0600	99,97	105,97
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90	4,38

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,7 mm - Rev. 03							UNID	
09075 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	0,3000	9,67 6,13	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0611	5,00 0,31	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	300,00 0,06	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0027	12,54 0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,97	MATERIAL	109,71	CUSTO TOTAL		120,62 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,54	SERV. TERCEIRO	0,40	BDI( 23,5400 %)		28,39 149,01	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 07696 / ORSE	Massa 3M p/calafetação							kg	0,0040
M 07884 / ORSE	Parafuso com rosca soberba galvanizado 110x8mm							un	0,8200
M 09361 / ORSE	Telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,7 mm							m2	1,0600
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,3000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	0,3000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,3000

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015							UNID	
90587 / SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)					un	0,0001	3.626,47 0,36	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,36 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,36	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		0,08 0,44	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 90582 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015							h	1,0000
O 90583 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015							h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015							UNID		
90586 / SINAPI								chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)						un	0,0002	3.626,47	0,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,5200	0,94	0,49
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,22	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,73	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,49	BDI( 23,5400 %)	0,29	1,51		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 90582 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015								h	1,0000
O 90583 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015								h	1,0000
O 90584 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af_06/2015								h	1,0000
O 90585 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_0								h	1,0000

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015							UNID	
90582/ SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)					un	0,0001	3.626,47	0,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,36	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,36	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,08	0,44	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)							un	0,0001

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015						UNID		
90583/ SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896/ SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)					un	0,0000	3.626,47	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,00	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015							UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
E 13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)							un 0,0000

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af_06/2015							UNID		
90584 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)						un	0,0001	3.626,47	0,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,36	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,36	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,08	0,44		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
E 13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)								un	0,0001

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_06/2015							UNID
90585 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	0,5200	0,94 0,49
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,49	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,49	BDI( 23,5400 %)	0,12	0,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,5200

CÓDIGO	Vidro laminado 6mm (3+3mm) incolor					UNID
03731 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10496 / SINAPI	Vidro comum laminado, liso, incolor, duplo, espessura total 6 mm (cada camada e= 3 mm) - colocado	m2	1,0000	687,50	687,50	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar						
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 446		RptRelacaoComposicoesEmprForm		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. SOUTO DINIZ

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00002

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Vidro laminado 6mm (3+3mm) incolor							UNID	
03731 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	687,50	CUSTO TOTAL	687,50	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	161,84	849,34	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 10496 / SINAPI	Vidro comum laminado, liso, incolor, duplo, espessura total 6 mm (cada camada e= 3 mm) - colocado							m2	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar