



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00008

BDI: 23,54%

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------|--------|
| 01 | Unidade de Saúde - Pov. Lagamar | | | | 769.981,18 | 100,00 |
| 01.01 | SERVIÇO PRELIMINAR | | | | 64.919,12 | 8,46 |
| 01.01.001 | PLACA DE OBRA | | | | 3.391,20 | 0,45 |
| 01.01.001.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 8,00 | 423,90 | 3.391,20 | 0,45 |
| 01.01.002 | CANTEIRO DE OBRAS | | | | 17.372,36 | 2,26 |
| 01.01.002.001 | Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 8,00 | 988,32 | 7.906,56 | 1,03 |
| 01.01.002.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 585,55 | 10,96 | 6.417,63 | 0,83 |
| 01.01.002.003 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024 | m2 | 533,83 | 5,71 | 3.048,17 | 0,40 |
| 01.01.003 | DEMOLIÇÃO | | | | 44.155,56 | 5,75 |
| 01.01.003.001 | Demolição de forros | m2 | 160,56 | 10,25 | 1.645,74 | 0,21 |
| 01.01.003.002 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 17,43 | 11,77 | 205,15 | 0,03 |
| 01.01.003.003 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 15,31 | 30,40 | 465,42 | 0,06 |
| 01.01.003.004 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 36,01 | 38,59 | 1.389,63 | 0,18 |
| 01.01.003.005 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | un | 1,00 | 132,00 | 132,00 | 0,02 |
| 01.01.003.006 | Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 8,96 | 128,14 | 1.148,13 | 0,15 |
| 01.01.003.007 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 228,50 | 25,72 | 5.877,02 | 0,76 |
| 01.01.003.008 | Remoção de banco de concreto pré-moldado | un | 2,00 | 24,42 | 48,84 | 0,01 |
| 01.01.003.009 | Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02 | m2 | 14,06 | 17,10 | 240,43 | 0,03 |
| 01.01.003.010 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | m2 | 29,41 | 25,57 | 752,01 | 0,10 |
| 01.01.003.011 | Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar | m2 | 253,86 | 98,83 | 25.088,98 | 3,26 |
| 01.01.003.012 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 196,60 | 25,72 | 5.056,55 | 0,66 |
| 01.01.003.013 | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | un | 8,00 | 15,54 | 124,32 | 0,02 |
| 01.01.003.014 | Remoção de vaso sanitário | un | 4,00 | 16,55 | 66,20 | 0,01 |
| 01.01.003.015 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 106,22 | 13,74 | 1.459,46 | 0,19 |
| 01.01.003.016 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 318,66 | 1,43 | 455,68 | 0,06 |
| 01.02 | FUNDAÇÃO | | | | 20.555,37 | 2,67 |
| 01.02.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | 2.016,95 | 0,26 |
| 01.02.001.001 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 26,77 | 13,74 | 367,82 | 0,05 |
| 01.02.001.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 22,31 | 68,77 | 1.534,26 | 0,20 |
| 01.02.001.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 80,33 | 1,43 | 114,87 | 0,01 |
| 01.02.002 | ALVENARIA DE PEDRA E VIGA BALDRAME | | | | 18.538,42 | 2,41 |
| 01.02.002.001 | | m3 | 10,82 | 702,36 | 7.599,54 | 0,99 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------------------|-------------|
| | Alvenaria pedra calcária aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | | | | | |
| 01.02.002.002 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 3,38 | 3.018,95 | 10.204,05 | 1,33 |
| 01.02.002.003 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 9,24 | 18,91 | 174,73 | 0,02 |
| 01.02.002.004 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 16,63 | 33,68 | 560,10 | 0,07 |
| 01.03 | SUPERESTRUTURA | | | | 41.025,51 | 5,33 |
| 01.03.001 | ARRANQUE DE PILAR | | | | 3.773,69 | 0,49 |
| 01.03.001.001 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1,25 | 3.018,95 | 3.773,69 | 0,49 |
| 01.03.002 | PILAR | | | | 10.596,51 | 1,38 |
| 01.03.002.001 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 3,51 | 3.018,95 | 10.596,51 | 1,38 |
| 01.03.003 | LAJE | | | | 13.737,22 | 1,78 |
| 01.03.003.001 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiros 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 30,29 | 245,02 | 7.421,66 | 0,96 |
| 01.03.003.002 | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3 | m2 | 20,84 | 242,94 | 5.062,87 | 0,66 |
| 01.03.003.003 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 18,90 | 66,28 | 1.252,69 | 0,16 |
| 01.03.004 | VIGA | | | | 12.918,09 | 1,68 |
| 01.03.004.001 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 4,05 | 3.018,95 | 12.226,75 | 1,59 |
| 01.03.004.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com abertura de encaixes | m | 4,50 | 153,63 | 691,34 | 0,09 |
| 01.04 | ELEVAÇÃO | | | | 26.696,17 | 3,47 |
| 01.04.001 | PAREDES | | | | 18.947,46 | 2,46 |
| 01.04.001.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 285,87 | 66,28 | 18.947,46 | 2,46 |
| 01.04.002 | VERGAS E CONTRAVERGAS | | | | 7.748,71 | 1,01 |
| 01.04.002.001 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 140,86 | 55,01 | 7.748,71 | 1,01 |
| 01.05 | COBERTURA | | | | 29.097,06 | 3,77 |
| 01.05.001 | TELHAMENTO | | | | 29.097,06 | 3,77 |
| 01.05.001.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 4m a 6 m | un | 1,00 | 1.669,80 | 1.669,80 | 0,22 |
| 01.05.001.002 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 137,59 | 65,95 | 9.074,06 | 1,18 |
| 01.05.001.003 | Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento | m | 3,80 | 90,91 | 345,46 | 0,04 |
| 01.05.001.004 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m2 | 90,64 | 83,39 | 7.558,47 | 0,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00008

BDI: 23,54%

Ref : Maio/2025-1 Moeda : R\$

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|-------------------|--------------|
| 01.05.001.005 | Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 0,30 x 0,20m. - Rev 01 | m | 15,65 | 640,64 | 10.026,02 | 1,30 |
| 01.05.001.006 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 43,50 | 9,73 | 423,25 | 0,05 |
| 01.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 106.603,12 | 13,84 |
| 01.06.001 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 106.603,12 | 13,84 |
| 01.06.001.001 | Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo | un | 1,00 | 614,74 | 614,74 | 0,08 |
| 01.06.001.002 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | un | 1,00 | 612,61 | 612,61 | 0,08 |
| 01.06.001.003 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 4,00 | 22,95 | 91,80 | 0,01 |
| 01.06.001.004 | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA | un | 1,00 | 203,09 | 203,09 | 0,03 |
| 01.06.001.005 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 80,00 | 27,34 | 2.187,20 | 0,28 |
| 01.06.001.006 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 27,00 | 5,79 | 156,33 | 0,02 |
| 01.06.001.007 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90° C | m | 220,00 | 27,27 | 5.999,40 | 0,78 |
| 01.06.001.008 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 4,00 | 156,43 | 625,72 | 0,08 |
| 01.06.001.009 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1,00 | 2.528,59 | 2.528,59 | 0,33 |
| 01.06.001.010 | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA | un | 1,00 | 203,09 | 203,09 | 0,03 |
| 01.06.001.011 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 5,00 | 15,37 | 76,85 | 0,01 |
| 01.06.001.012 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 5,00 | 13,89 | 69,45 | 0,01 |
| 01.06.001.013 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 11,00 | 62,80 | 690,80 | 0,09 |
| 01.06.001.014 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1,00 | 71,20 | 71,20 | 0,01 |
| 01.06.001.015 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 3,00 | 62,80 | 188,40 | 0,02 |
| 01.06.001.016 | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando | un | 2,00 | 511,81 | 1.023,62 | 0,13 |
| 01.06.001.017 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 100,00 | 364,65 | 36.465,00 | 4,74 |
| 01.06.001.018 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 6,00 | 95,57 | 573,42 | 0,07 |
| 01.06.001.019 | Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 28,00 | 101,09 | 2.830,52 | 0,37 |
| 01.06.001.020 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025 | un | 7,00 | 44,78 | 313,46 | 0,04 |
| 01.06.001.021 | Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico | un | 7,00 | 9,57 | 66,99 | 0,01 |
| 01.06.001.022 | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 66,00 | 78,31 | 5.168,46 | 0,67 |
| 01.06.001.023 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 78,00 | 278,93 | 21.756,54 | 2,83 |
| 01.06.001.024 | Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | un | 7,00 | 329,18 | 2.304,26 | 0,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00008

BDI: 23,54%

Ref : Maio/2025-1 Moeda : R\$

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------------------|-------------|
| 01.06.001.025 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 4,00 | 250,34 | 1.001,36 | 0,13 |
| 01.06.001.026 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4" | pt | 13,00 | 254,17 | 3.304,21 | 0,43 |
| 01.06.001.027 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 1,00 | 249,85 | 249,85 | 0,03 |
| 01.06.001.028 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento | pt | 1,00 | 399,54 | 399,54 | 0,05 |
| 01.06.001.029 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 10,00 | 402,91 | 4.029,10 | 0,52 |
| 01.06.001.030 | Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1,00 | 89,59 | 89,59 | 0,01 |
| 01.06.001.031 | Tomada Pezzi BLK 20A 3P, preta da Dutotec ou similar | un | 2,00 | 33,36 | 66,72 | 0,01 |
| 01.06.001.032 | Tomada para telefone rj11 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | un | 10,00 | 31,18 | 311,80 | 0,04 |
| 01.06.001.033 | Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condulete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada | un | 8,00 | 215,48 | 1.723,84 | 0,22 |
| 01.06.001.034 | Tomada para lógica, com caixa pvc, embutida | un | 17,00 | 71,21 | 1.210,57 | 0,16 |
| 01.06.001.035 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 150,00 | 30,82 | 4.623,00 | 0,60 |
| 01.06.001.036 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | un | 50,00 | 7,63 | 381,50 | 0,05 |
| 01.06.001.037 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 150,00 | 27,34 | 4.101,00 | 0,53 |
| 01.06.001.038 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 50,00 | 5,79 | 289,50 | 0,04 |
| 01.07 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | 37.494,24 | 4,87 |
| 01.07.001 | HIDRAÚLICO | | | | 12.390,87 | 1,61 |
| 01.07.001.001 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 13,00 | 125,64 | 1.633,32 | 0,21 |
| 01.07.001.002 | Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto Rev. 01 - 10/2022 | un | 1,00 | 2.285,93 | 2.285,93 | 0,30 |
| 01.07.001.003 | Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 2,00 | 990,26 | 1.980,52 | 0,26 |
| 01.07.001.004 | Tubo pvc rígido roscável d = 3/4" | m | 30,00 | 25,72 | 771,60 | 0,10 |
| 01.07.001.005 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" | un | 25,00 | 228,78 | 5.719,50 | 0,74 |
| 01.07.002 | SANITÁRIO | | | | 25.103,37 | 3,26 |
| 01.07.002.001 | Aterro de valas ou áreas, sem aquisição de material de base, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória | m3 | 7,50 | 57,24 | 429,30 | 0,06 |
| 01.07.002.002 | Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 25 m² (para 10 contribuintes). af_12/2020 | un | 1,00 | 7.347,80 | 7.347,80 | 0,95 |
| 01.07.002.003 | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros) | un | 1,00 | 1.585,76 | 1.585,76 | 0,21 |
| 01.07.002.004 | Corpo para caixa sifonada em pvc, 5 entradas, 100x140x50mm, modelo girafácil, Tigre ou similar | un | 12,00 | 194,69 | 2.336,28 | 0,30 |
| 01.07.002.005 | Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m, dim: 1,00 x 1,00 x 0,60m | un | 1,00 | 976,26 | 976,26 | 0,13 |
| 01.07.002.006 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 4,00 | 33,00 | 132,00 | 0,02 |
| | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00008

BDI: 23,54%

Ref : Maio/2025-1 Moeda : R\$

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------------|-------------|
| 01.07.002.007 | | un | 11,00 | 11,96 | 131,56 | 0,02 |
| 01.07.002.008 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 5,00 | 14,45 | 72,25 | 0,01 |
| 01.07.002.009 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 5,00 | 32,11 | 160,55 | 0,02 |
| 01.07.002.010 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 13,00 | 19,51 | 253,63 | 0,03 |
| 01.07.002.011 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm | un | 1,00 | 24,21 | 24,21 | 0,00 |
| 01.07.002.012 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 5,00 | 66,49 | 332,45 | 0,04 |
| 01.07.002.013 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 9,00 | 56,75 | 510,75 | 0,07 |
| 01.07.002.014 | Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un | 1,00 | 22,11 | 22,11 | 0,00 |
| 01.07.002.015 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 1,00 | 16,97 | 16,97 | 0,00 |
| 01.07.002.016 | Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 5338,6 l (para 34 contribuintes). af_12/2020 | un | 1,00 | 7.208,39 | 7.208,39 | 0,94 |
| 01.07.002.017 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 40,00 | 48,53 | 1.941,20 | 0,25 |
| 01.07.002.018 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 30,00 | 20,51 | 615,30 | 0,08 |
| 01.07.002.019 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 35,00 | 28,76 | 1.006,60 | 0,13 |
| 01.08 | MURO E MURETA | | | | 43.803,19 | 5,68 |
| 01.08.001 | MURO (EXISTENTE) | | | | 19.505,35 | 2,53 |
| 01.08.001.001 | Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras | m2 | 313,49 | 3,42 | 1.072,14 | 0,14 |
| 01.08.001.002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 313,49 | 58,80 | 18.433,21 | 2,39 |
| 01.08.002 | MURETA | | | | 24.297,84 | 3,15 |
| 01.08.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 4,40 | 68,77 | 302,59 | 0,04 |
| 01.08.002.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 5,28 | 13,74 | 72,55 | 0,01 |
| 01.08.002.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | tkm | 15,84 | 1,88 | 29,78 | 0,00 |
| 01.08.002.004 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 4,40 | 651,14 | 2.865,02 | 0,37 |
| 01.08.002.005 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024 | m2 | 16,06 | 65,30 | 1.048,72 | 0,14 |
| 01.08.002.006 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 32,12 | 8,33 | 267,56 | 0,03 |
| 01.08.002.007 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 32,12 | 44,94 | 1.443,47 | 0,19 |
| 01.08.002.008 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 32,12 | 58,80 | 1.888,66 | 0,25 |
| 01.08.002.009 | Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar | un | 1,00 | 28,41 | 28,41 | 0,00 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|-------------------|--------------|
| 01.08.002.010 | Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8" | m2 | 75,57 | 157,93 | 11.934,77 | 1,55 |
| 01.08.002.011 | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1 | m2 | 151,14 | 29,22 | 4.416,31 | 0,57 |
| 01.09 | REVESTIMENTOS | | | | 259.628,76 | 33,71 |
| 01.09.001 | PAREDE | | | | 87.227,70 | 11,33 |
| 01.09.001.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 737,97 | 8,33 | 6.147,29 | 0,80 |
| 01.09.001.002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 272,91 | 40,08 | 10.938,23 | 1,42 |
| 01.09.001.003 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 272,91 | 53,20 | 14.518,81 | 1,89 |
| 01.09.001.004 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe | m2 | 503,47 | 110,48 | 55.623,37 | 7,22 |
| 01.09.002 | TETO | | | | 27.676,20 | 3,59 |
| 01.09.002.001 | Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m2 | 279,94 | 86,48 | 24.209,21 | 3,14 |
| 01.09.002.002 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 30,29 | 16,01 | 484,94 | 0,06 |
| 01.09.002.003 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 30,29 | 45,25 | 1.370,62 | 0,18 |
| 01.09.002.004 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 30,29 | 53,20 | 1.611,43 | 0,21 |
| 01.09.003 | PISO | | | | 111.653,30 | 14,50 |
| 01.09.003.001 | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 | m3 | 13,85 | 118,15 | 1.636,38 | 0,21 |
| 01.09.003.002 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal | m3 | 13,85 | 5,09 | 70,50 | 0,01 |
| 01.09.003.003 | Lona plástica preta | m2 | 553,38 | 7,54 | 4.172,49 | 0,54 |
| 01.09.003.004 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa | m2 | 553,38 | 48,43 | 26.800,19 | 3,48 |
| 01.09.003.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 553,38 | 33,12 | 18.327,95 | 2,38 |
| 01.09.003.006 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_02/2023_pe | m2 | 59,79 | 150,06 | 8.972,09 | 1,17 |
| 01.09.003.007 | Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 224,05 | 78,15 | 17.509,51 | 2,27 |
| 01.09.003.008 | Piso alta resistencia, colorido, e=15mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização | m2 | 269,54 | 126,75 | 34.164,19 | 4,44 |
| 01.09.004 | FACHADA | | | | 33.071,56 | 4,29 |
| 01.09.004.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 231,11 | 8,33 | 1.925,15 | 0,25 |
| 01.09.004.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 205,71 | 44,94 | 9.244,61 | 1,20 |
| 01.09.004.003 | Revestimento de parede com pedra natural ouro pálido, aplicada com argamassa industrializada ac-ii | m2 | 43,29 | 226,52 | 9.806,05 | 1,27 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------------------|-------------|
| 01.09.004.004 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 205,71 | 58,80 | 12.095,75 | 1,57 |
| 01.10 | ESQUADRIAS E VIDRO | | | | 53.154,78 | 6,91 |
| 01.10.001 | ESQUADRIAS | | | | 45.477,42 | 5,91 |
| 01.10.001.001 | Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho | m2 | 11,70 | 583,22 | 6.823,67 | 0,89 |
| 01.10.001.002 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m2 | 5,04 | 399,05 | 2.011,21 | 0,26 |
| 01.10.001.003 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 7,00 | 1.193,80 | 8.356,60 | 1,09 |
| 01.10.001.004 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 7,00 | 1.300,52 | 9.103,64 | 1,18 |
| 01.10.001.005 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m2 | 8,19 | 1.104,35 | 9.044,63 | 1,17 |
| 01.10.001.006 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m2 | 21,55 | 446,82 | 9.628,97 | 1,25 |
| 01.10.001.007 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm | m2 | 2,40 | 211,96 | 508,70 | 0,07 |
| 01.10.002 | VIDRO | | | | 7.677,36 | 1,00 |
| 01.10.002.001 | Vidro liso incolor 8mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 19,40 | 395,74 | 7.677,36 | 1,00 |
| 01.11 | LOUÇAS E METAIS | | | | 42.421,79 | 5,49 |
| 01.11.001 | LOUÇAS E METAIS | | | | 42.421,79 | 5,49 |
| 01.11.001.001 | Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC | un | 2,00 | 861,89 | 1.723,78 | 0,22 |
| 01.11.001.002 | Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03 | un | 8,00 | 995,23 | 7.961,84 | 1,03 |
| 01.11.001.003 | Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04 | un | 5,00 | 535,55 | 2.677,75 | 0,35 |
| 01.11.001.004 | Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 4,00 | 446,62 | 1.786,48 | 0,23 |
| 01.11.001.005 | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | un | 5,00 | 507,21 | 2.536,05 | 0,33 |
| 01.11.001.006 | Bancada em granito branco polar, largura 57cm, e= 2cm, para pia ou lavatório | m | 4,75 | 1.010,92 | 4.801,87 | 0,62 |
| 01.11.001.007 | Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira | m | 13,79 | 1.420,39 | 19.587,18 | 2,54 |
| 01.11.001.008 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares | un | 4,00 | 336,71 | 1.346,84 | 0,17 |
| 01.12 | PAISAGISMO | | | | 10.736,85 | 1,39 |
| 01.12.001 | GRAMA | | | | 10.736,85 | 1,39 |
| 01.12.001.001 | Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 273,62 | 39,24 | 10.736,85 | 1,39 |
| 01.13 | DIVERSOS | | | | 6.951,78 | 0,91 |
| | DIVERSOS | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00008
BDI: 23,54%
Ref : Maio/2025-1 Moeda : R\$

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|------------------|-------------|
| 01.13.001 | | | | | 6.951,78 | 0,91 |
| 01.13.001.001 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1,00 | 2.518,57 | 2.518,57 | 0,33 |
| 01.13.001.002 | Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024 | m2 | 4,90 | 150,76 | 738,72 | 0,10 |
| 01.13.001.003 | Letra em PVC expandido, inclusive instalação | un | 25,00 | 43,24 | 1.081,00 | 0,14 |
| 01.13.001.004 | Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m | 22,42 | 5,42 | 121,52 | 0,02 |
| 01.13.001.005 | Limpeza geral | m2 | 814,37 | 3,06 | 2.491,97 | 0,32 |
| 01.14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | 26.893,44 | 3,50 |
| 01.14.001 | EQUIPE DIRIGENTES | | | | 26.893,44 | 3,50 |
| 01.14.001.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 84,00 | 158,22 | 13.290,48 | 1,73 |
| 01.14.001.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 168,00 | 80,97 | 13.602,96 | 1,77 |
| Importa o presente orçamento em : (setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e dezoito centavos) | | VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> | | | | 769.981,18 |