



PREFEITURA DE  
**ITABAIANA**  
FORTE COMO SEU POVO

**Lote I**  
**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III, (CER III)**



INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00039  
Desc Empreendimento: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III  
Prof. Resp.: KELLY  
Operador Resp: orse  
Referência: Novembro/2024-1

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III RUA, ITABAIANA-SE	1	6.657.045,50	6.657.045,50	657.045,50	100,00

Importa o presente empreendimento a quantia de :  
(seis milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, quarenta e cinco reais e cinquenta centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> 6.657.045,50

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

 Documento assinado digitalmente  
JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO  
Data: 29/01/2025 08:09:06-0300  
Verifique em https://validar.jt.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III				6.657.045,50	100,00
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				41.127,00	0,68
01.01.001	BARRACÃO DE OBRAS				41.127,00	0,68
01.01.001.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes (ESCRITÓRIO)	m2	12,00	299,87	3.598,44	0,12
01.01.001.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes (DEPÓSITO)	m2	12,00	299,87	3.598,44	0,05
01.01.001.003	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	12,00	1.150,21	13.802,52	0,21
01.01.001.004	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af 03/2022 ps	m2	6,00	433,22	2.599,32	0,04
01.01.001.005	Tapume com telha metálica. af 03/2024	m2	154,00	113,82	17.528,28	0,26
01.02	INFRAESTRUTURA				856.669,87	12,84
01.02.001	FUNDAÇÃO PROFUNDA/ESTACAS ESCAVADAS				372.311,27	5,59
01.02.001.001	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m - 2 utilizações. af 03/2024	m	1.362,87	95,34	129.936,03	1,95
01.02.001.002	Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. af 05/2020	m	1.643,00	145,74	239.450,82	3,60
01.02.001.003	Coleta e carga manuais de entulho	m3	117,00	22,85	2.673,45	0,04
01.02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	175,50	1,43	250,97	0,00
01.02.002	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS				484.358,60	7,25
01.02.002.001	BLOCOS DE COROAMENTO E ARRANQUES DE PILARES				200.112,26	3,01
01.02.002.001.	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af 01/2024	m3	204,00	113,04	23.060,16	0,35
01.02.002.001.	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	204,00	7,67	1.564,68	0,02
01.02.002.001.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	4.157,73	15,85	65.900,02	0,99
01.02.002.001.	Aço CA - 50 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	35,55	14,76	524,72	0,01
01.02.002.001.	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af 05/2021	m3	4,90	603,30	2.956,17	0,04
01.02.002.001.	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af 01/2024	m2	269,28	229,56	61.815,92	0,93
01.02.002.001.	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af 05/2021	m3	58,75	654,45	38.448,94	0,58
01.02.002.001.	Coleta e carga manuais de entulho	m3	79,31	22,85	1.812,23	0,03
01.02.002.001.	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	118,97	1,43	170,13	0,00
01.02.002.001.	Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af 08/2023	m3	145,25	26,57	3.859,29	0,06
01.02.002.002	VIGAS BALDRAMES				225.531,59	3,37
01.02.002.002.	Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af 01/2024	m3	299,38	124,54	37.284,79	0,56
01.02.002.002.	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	374,22	7,67	2.870,27	0,04
01.02.002.002.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	3.578,45	15,85	56.718,43	0,85





CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE

CNPJ: 13.104.740/0001-10

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.009	un	4,00	33,48	133,92	0,00
01.07.010	un	19,00	88,03	1.672,57	0,03
01.07.011	un	7,00	8,15	57,05	0,00
01.07.012	m	6.147,30	4,71	28.953,78	0,43
01.07.013	m	6.264,20	4,71	29.504,38	0,44
01.07.014	m	740,60	4,71	3.488,23	0,05
01.07.015	m	4.949,80	4,71	23.313,56	0,35
01.07.016	m	62,30	10,14	631,72	0,01
01.07.017	m	109,20	10,14	1.107,29	0,02
01.07.018	m	101,30	10,14	1.027,18	0,02
01.07.019	m	19,80	10,14	200,77	0,00
01.07.020	un	70,00	31,37	2.195,90	0,03
01.07.021	un	3,00	47,62	142,86	0,00
01.07.022	un	26,00	305,09	7.932,34	0,12
01.07.023	un	9,00	69,49	625,41	0,01
01.07.024	un	20,00	87,07	1.741,40	0,03
01.07.025	un	12,00	441,51	5.298,12	0,08
01.07.026	un	71,00	441,51	31.347,21	0,47
01.07.027	un	27,00	206,31	5.570,37	0,08
01.07.028	un	83,00	441,51	36.645,33	0,55
01.07.029	un	9,00	283,94	2.555,46	0,04
01.07.030	un	28,00	132,30	3.704,40	0,06
01.07.031	un	327,00	32,85	10.741,95	0,16
01.07.032	un	7,00	338,31	2.368,17	0,04
01.07.033	un	4,00	101,57	406,28	0,01
01.07.034	m	108,04	37,40	4.040,70	0,06
01.07.035	un	17,00	13,42	228,14	0,00

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.036	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	2,00	14,86	29,72	0,00
01.07.037	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	33,00	14,86	490,38	0,01
01.07.038	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	62,47	62,47	0,00
01.07.039	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	4,00	68,74	274,96	0,00
01.07.040	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	80,21	80,21	0,00
01.07.041	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	7,00	116,87	818,09	0,01
01.07.042	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	2,00	656,90	1.313,80	0,02
01.07.043	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	2,00	460,25	920,50	0,01
01.07.044	Disjuntor termomagnético tripolar 225 A com caixa moldada 10 kA	un	5,00	893,45	4.467,25	0,07
01.07.045	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 250a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	1.090,62	1.090,62	0,02
01.07.046	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	116,75	18,10	2.113,18	0,03
01.07.047	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	122,35	26,17	3.201,90	0,05
01.07.048	Cabo de cobre isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. af 10/2020	m	97,40	26,01	2.533,37	0,04
01.07.049	Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°C	m	392,00	61,00	23.912,00	0,36
01.07.050	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6kv/1kv/90°	m	173,40	65,91	11.428,79	0,17
01.07.051	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6kv/1kv/90°	m	24,00	91,51	2.196,24	0,03
01.07.052	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6kv/1kv/90°	m	260,10	120,65	31.381,07	0,47
01.07.053	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6kv/1kv/90°	m	252,00	147,67	37.212,84	0,56
01.07.054	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	23,35	15,69	366,36	0,01
01.07.055	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	122,35	19,98	2.444,55	0,04
01.07.056	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021	m	86,70	29,76	2.580,19	0,04
01.07.057	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021	m	12,00	76,64	919,68	0,01
01.07.058	Fornecimento e instalação de grupo gerador com capacidade de 55kVA com quadro automático, banco de baterias, tanque de óleo diesel - completo	un	1,00	57.007,50	57.007,50	0,86
01.07.059	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 225a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	1.521,85	1.521,85	0,02
01.07.060	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 225a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	1.521,85	1.521,85	0,02
01.07.061	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	737,37	737,37	0,01















CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

Ref: Novembro/2024-JMoeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.19.001.002.		un	8,00	137,72	1.101,76	0,02
01.19.001.002.	Conjunto de ferragens para porta em madeira (interna e externa), de correr, acabamento cromado	cj	1,00	675,10	675,10	0,01
01.19.001.002.	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af 12/2019	un	1,00	160,90	160,90	0,00
01.19.002	<b>ESQUADRIAS DE ALUMINIO</b>				<b>204.236,42</b>	<b>3,08</b>
01.19.002.001	<b>PORTAS</b>				<b>63.598,65</b>	<b>0,96</b>
01.19.002.001.	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af 12/2019	m2	8,82	572,61	5.050,42	0,08
01.19.002.001.	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af 12/2019	m2	8,00	572,61	4.580,88	0,07
01.19.002.001.	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af 12/2019	m2	23,52	572,61	13.467,79	0,20
01.19.002.001.	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af 12/2019	m2	70,728	572,61	40.499,56	0,61
01.19.002.002	<b>JANELAS</b>				<b>140.637,77</b>	<b>2,12</b>
01.19.002.002.	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af 12/2019	m2	8,80	791,40	6.964,32	0,10
01.19.002.002.	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af 12/2019	m2	4,48	791,40	3.545,47	0,05
01.19.002.002.	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af 12/2019	m2	2,00	408,84	817,68	0,01
01.19.002.002.	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	6,84	570,84	3.904,55	0,06
01.19.002.002.	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af 12/2019	m2	58,00	791,40	45.901,20	0,69
01.19.002.002.	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af 12/2019	m2	4,00	791,40	3.165,60	0,05
01.19.002.002.	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af 12/2019	m2	3,00	791,40	2.374,20	0,04
01.19.002.002.	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	3,99	570,84	2.277,65	0,03
01.19.002.002.	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	8,55	570,84	4.880,68	0,07
01.19.002.002.	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	1,50	570,84	856,26	0,01
01.19.002.002.	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af 12/2019	m2	1,50	791,40	1.187,10	0,02
01.19.002.002.	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	15,84	570,84	9.042,11	0,14
01.19.002.002.	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	6,60	570,84	3.767,54	0,06
01.19.002.002.	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af 12/2019	m2	2,00	791,40	1.582,80	0,02
01.19.002.002.	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af 12/2019	m2	24,308	791,40	19.237,35	0,29
01.19.002.002.	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af 12/2019	m2	12,69	791,40	10.042,87	0,15



ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.22.001.003	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af 07/2021	m2	1.436,50	39,93	57.359,45	0,86
01.22.002.002	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af 07/2021	m2			255.534,19	3,83
01.22.002.001	PISOS INTERNOS				6.071,72	0,09
01.22.002.001	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af 02/2023.pe	m2	76,23	79,65		
01.22.002.002	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af 02/2023.pe	m2	1.075,52	169,20	181.977,98	2,73
01.22.002.003	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	39,76	188,94	7.512,25	0,11
01.22.002.004	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	52,26	188,94	9.874,00	0,15
01.22.002.005	Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola. af 09/2020	m2	192,73	259,94	50.098,24	0,75
01.22.003	RODAPES INTERNOS				12.662,45	0,19
01.22.003.001	Rodapé cerâmico 10 x 50,0 cm, porcelanato, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado	m	854,00	10,20	8.710,80	0,13
01.22.003.002	Rodapé vinílico h=5cm, e=1mm, fixado c/ cola, sobre emboço	m	85,00	46,49	3.951,65	0,06
01.23	PISOS E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				69.511,90	1,04
01.23.001	PASSEIOS				29.686,01	0,44
01.23.001.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 08/2022 (E=5 CM)	m3	10,24	1.002,28	10.263,35	0,15
01.23.001.002	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 65 cm base (15 cm base da guia + 50 cm base da sarjeta) x 26 cm altura. af 01/2024	m	167,48	115,97	19.422,66	0,29
01.23.002	PISOS INTERTRAVADOS				21.112,80	0,32
01.23.002.001	Regularização manual e compactão com placa vibratória	m2	133,79	7,67	1.026,17	0,02
01.23.002.002	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af 01/2024	m3	2,58	264,94	683,55	0,01
01.23.002.003	Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HAI'AH ou similar, fornecimento e instalação, exclusive lastro de brita e areia	m2	25,81	310,60	8.016,59	0,12
01.23.002.004	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	107,98	105,45	11.386,49	0,17
01.23.003	PISOS INDUSTRIAIS PARA APOIO DO GERADOR				18.713,09	0,28
01.23.003.001	Piso alta resistência, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2	15,00	96,24	1.443,60	0,02
01.23.003.002	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	222,23	77,71	17.269,49	0,26
01.24	REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA				466.757,79	7,01
01.24.001	REVESTIMENTOS INTERNOS				466.757,79	7,01
	ARGAMASSAS					

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.24.001.001	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m3/h de argamassa em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m2	1.789,20	99,57	178.150,64	2,68
01.24.001.001	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	1.205,73	39,37	47.469,59	0,71
01.24.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1.205,73	8,40	10.128,13	0,15
01.24.001.002	REVESTIMENTO CERÂMICO				231.009,43	3,47
01.24.001.002	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023.pe	m2	172,42	81,46	14.045,33	0,21
01.24.001.002	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo pastilha de dimensões 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm) cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023	m2	1.033,31	209,97	216.964,10	3,26
01.25	REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA				584.950,47	8,79
01.25.001	ARGAMASSAS				186.513,53	2,80
01.25.001.001	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m3/h de argamassa em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m2	1.873,19	99,57	186.513,53	2,80
01.25.002	REVESTIMENTO CERÂMICO				313.245,84	4,71
01.25.002.001	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo pastilha de dimensões 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm) cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023	m2	1.491,86	209,97	313.245,84	4,71
01.25.003	DIVERSOS				85.191,10	1,28
01.25.003.001	Cantoneira em alumínio anodizado natural, antiderrapante, 2" x 2", para arremates	m	282,00	65,27	18.406,14	0,28
01.25.003.002	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	96,50	624,19	60.234,34	0,90
01.25.003.003	Chapa Belinox ou similar de 330mmx1,20mm - fornecimento e instalação	m²	28,78	227,61	6.550,62	0,10
01.26	FORROS				35.738,20	0,54
01.26.001	Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto de ambientes de área maior que 10m², espessura de 0,5cm. af_03/2023	m2	1.098,64	21,10	23.181,30	0,35
01.26.002	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	145,20	86,48	12.556,90	0,19
01.27	LOUÇAS E METAIS				96.949,09	1,46
01.27.001	VASO SANITARIO				28.540,15	0,43
01.27.001.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louca branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	610,34	1.220,68	0,02
01.27.001.002	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl.caixa de descarga de embutir MONTANA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab.cromado e engate plástico	un	11,00	1.750,12	19.251,32	0,29



ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.27.006.008	Dispenser para toalha interfolhada	un	13,00	64,62	840,06	0,01
01.27.006.009	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	13,00	91,43	1.188,59	0,02
01.27.006.010	Cabide de plástico, Akros ou similar	un	13,00	16,21	210,73	0,00
01.27.006.011	Dispenser para sabonete líquido	un	13,00	48,39	629,07	0,01
01.27.006.012	Meia saboneteira de louça deca ref a380 ou similar	un	7,00	71,07	497,49	0,01
01.28	BANCADAS E PEDRAS				55.014,74	0,82
01.28.001	BANCADAS DE GRANITO				5.521,36	0,08
01.28.001.001	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	7,98	691,90	5.521,36	0,08
01.28.002	BANCADA DE AÇO INOX				1.145,58	0,02
01.28.002.001	Tampo em aço inoxidável (sem cuba), fornecimento e instalação, l=57cm	m	1,50	763,72	1.145,58	0,02
01.28.003	PEÇAS DIVERSAS				48.347,80	0,72
01.28.003.001	Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021	m2	17,26	899,28	15.521,57	0,23
01.28.003.002	Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa l:6 com aditivo. af 11/2020	m	119,00	127,31	15.149,89	0,23
01.28.003.003	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	m	144,00	117,83	16.967,52	0,25
01.28.003.004	Filote de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	8,66	81,85	708,82	0,01
01.29	PINTURA				210.702,37	3,18
01.29.001	LATEX ACRILICO				134.952,52	2,04
01.29.001.001	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023	m2	1.789,20	19,59	35.050,43	0,53
01.29.001.002	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. af 04/2023	m2	1.098,638	35,54	39.045,59	0,59
01.29.001.003	Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023	m2	2.887,833	5,32	15.363,27	0,23
01.29.001.004	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af 04/2023	m2	1.789,20	14,73	26.354,92	0,40
01.29.001.005	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af 04/2023	m2	1.098,64	17,42	19.138,31	0,29
01.29.002	ESMALTE SINTÉTICO				75.749,85	1,14
01.29.002.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	361,00	31,66	11.429,26	0,17
01.29.002.002	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af 01/2021	m2	361,00	19,59	7.071,99	0,11
01.29.002.003	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	1.168,64	34,05	39.792,19	0,60
01.29.002.004	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	512,67	34,05	17.456,41	0,26
01.30	PAISAGISMO				4.400,83	0,07
01.30.001	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_05/2022	m2	185,22	23,76	4.400,83	0,07
01.31	COMUNICAÇÃO VISUAL				10.048,32	0,15
01.31.001	Sinalização para deficientes - anel de borracha para guia de deficiente em cortimão	un	49,00	56,33	2.760,17	0,04















CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

Ref: Novembro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.07.054	91871/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para c ircuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	23,35	12,70	296,55	0,01
01.07.055	91872/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para cir cuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e i nstalação. af 03/2023	m	122,35	16,17	1.978,40	0,04
01.07.056	93009/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para red e enterrada de distribuição de energia elétrica - fornec imento e instalação. af 12/2021	m	86,70	24,09	2.088,60	0,04
01.07.057	93012/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4"), para re de enterrada de distribuição de energia elétrica - forne cimento e instalação. af 12/2021	m	12,00	62,04	744,48	0,01
01.07.058	10299/ORSE	Fornecimento e instalação de grupo gerador com capacidade e de 55kVA com quadro automático, banco de baterias, tan que de óleo diesel - completo	un	1,00	46.144,97	46.144,97	0,86
01.07.059	01882/SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvan izado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 dis juntores din 225a - fornecimento e instalação. af 10/202 0	un	1,00	1.231,87	1.231,87	0,02
01.07.060	01882/SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvan izado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 dis juntores din 225a - fornecimento e instalação. af 10/202 0	un	1,00	1.231,87	1.231,87	0,02
01.07.061	12225/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv e disjuntores	un	1,00	596,87	596,87	0,01
01.07.062	12225/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv e disjuntores	un	1,00	596,87	596,87	0,01
01.07.063	13463/ORSE	Quadro geral de sobrepor, medindo 900 x 800 x 200 mm, em chapa galvanizada, pintado eletrostaticamente na cor beg e, com barramento para geral de 300 A. Exclusive disjunt ores	un	1,00	3.728,19	3.728,19	0,07
01.07.064	12009/ORSE	Quadro Geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço galvaniz. com pintura eletrostática para até 800A, medindo:1800x1000x600cm, exclusive disjuntores	un	1,00	21.331,51	21.331,51	0,40
01.07.065	3188/ORSE	Quadro de medição indireta para transformadores de até 1 12 kv, 300A, dim. 1.50x0,70x0,25m, exceto disjuntores - Rev 01/2023	un	1,00	3.755,46	3.755,46	0,07
01.07.066	97359/SINAPI	Quadro de medição geral de energia com 8 medidores - for necimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	3.420,83	3.420,83	0,06
01.07.067	0469/ORSE	Chave fusível tripolar 100a - 10000a	un	1,00	591,28	591,28	0,01
01.07.068	9969/ORSE	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar	un	1,00	1.462,41	1.462,41	0,03
01.07.069	9041/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	1,00	87,29	87,29	0,00
01.07.070	13177/ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	un	83,00	357,38	29.662,54	0,55
01.08		SONORIZAÇÃO				8.697,63	0,16



CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

Ref: Novembro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.09.005.002	0714/ORSE	Fornecimento e instalação de espelho para caixa vertical 4" x 2" com 02 saídas rj-45 (krone ou similar)	un	37,00	6,16	227,92	0,00
01.09.006		CABEAMENTO - ELETRODUTO PVC ROSCAVEL				4.284,32	0,08
01.09.006.001	91871/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para c ircuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	111,40	12,70	1.414,78	0,03
01.09.006.002	91873/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para ircuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	33,00	19,52	644,16	0,01
01.09.006.003	91872/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para cir cuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e i nstalação. af_03/2023	m	38,40	16,17	620,93	0,01
01.09.006.004	0356/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	21,20	22,64	479,97	0,01
01.09.006.005	91870/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para c ircuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	100,40	11,20	1.124,48	0,02
01.09.007		TV CABO - ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTO				70,25	0,00
01.09.007.001	10793/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	5,00	14,05	70,25	0,00
01.09.008		TV CABO - DISPOSITIVO LÓGICA - EMBUTIR				175,25	0,00
01.09.008.001	11418/ORSE	Tomada para lógica, rj45, com placa	un	5,00	35,05	175,25	0,00
01.09.009		TV CABO - DISPOSITIVO TV/SOM				94,60	0,00
01.09.009.001	12657/ORSE	Tomada para antena de tv, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	5,00	18,92	94,60	0,00
01.09.010		TV CABO - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL				5.726,82	0,10
01.09.010.001	91870/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para c ircuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	64,00	11,20	716,80	0,01
01.09.010.002	7237/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	8,00	237,58	1.900,64	0,04
01.09.010.003	0706/ORSE	Caixa de passagem para telefone, padrão telebrás, embuti r, 60 x 60 x 12 cm, em chapa aço galvaniz.	un	1,00	257,53	257,53	0,00
01.09.010.004	0356/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	81,76	22,64	1.851,05	0,03
01.09.010.005	9298/ORSE	Cabo coaxial rgc 75 ohms	m	180,00	5,56	1.000,80	0,02
01.09.011		TV CABO - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL				394,19	0,00
01.09.011.001	9200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento ( 20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	18,25	18,25	0,00
01.09.011.002	3766/ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3 ,00m com conector	un	1,00	127,82	127,82	0,00
01.09.011.003	96973/SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolado r - fornecimento e instalação. af_08/2023	m	4,00	62,03	248,12	0,00
01.10		SPDA				67.301,80	1,25
01.10.001	96973/SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolado r - fornecimento e instalação. af_08/2023	m	590,00	62,03	36.597,70	0,68



CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 00039  
BDI: 23,54%

ITEM		SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.12.005		0018/PMI	Caixa de proteção em alumínio anodizado com suporte de aço para câmera fixa (forro ou parede)	UN	15,00	49,90	748,50	0,01
01.12.006		0019/PMI	Quadro para 16 canais de vídeo CFTV	UN	1,00	499,00	499,00	0,01
01.12.007		8008/ORSE	Cabo coaxial rgc 59 malha 67	m	190,00	5,30	1.007,00	0,02
01.12.008		0755/ORSE	Fornecimento e instalação de no-break 110/220 v, 1.2 kva com 03 saídas 110 v ac	un	1,00	910,38	910,38	0,02
01.13			SUBESTAÇÃO AEREA				58.671,52	1,09
01.13.001		2942/ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	un	1,00	2.300,00	2.300,00	0,04
01.13.002		3339/ORSE	Fornecimento de elo fusível tipo 8k	un	2,00	15,35	30,70	0,00
01.13.003		8239/ORSE	Fornecimento de para-raio de distribuição polimérico 10k A - 10KV	un	3,00	280,00	840,00	0,02
01.13.004		01546/SINAPI	Isolador, tipo pino, para tensão 15 kv - fornecimento e instalação. af 07/2020	un	4,00	11,72	46,88	0,00
01.13.005		11771/ORSE	Conector para fuso fendido para cabo de 120mm2 - fornecimento e instalação	un	1,00	36,18	36,18	0,00
01.13.006		4139/ORSE	Conector estribo pressão para cabo Al 1/0 CAA, fornecimento	un	1,00	18,32	18,32	0,00
01.13.007		4140/ORSE	Conector estribo pressão para cabo Al 4/0 CAA, fornecimento	un	1,00	18,32	18,32	0,00
01.13.008		2878/ORSE	Fornecimento de fio de cobre isolado bwf p/ 750 v, 4mm2	m	51,00	3,45	175,95	0,00
01.13.009		2849/ORSE	Cabo de alumínio nu asc/ca 7 fios - 1/0 awg - fornecimento	kg	7,52	46,68	351,03	0,01
01.13.010		8072/DBSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6kv/1kv/90°	m	188,00	119,53	22.471,64	0,42
01.13.011		0892/ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução flúidos, classe leve, e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-5580	m	16,00	188,76	3.020,16	0,06
01.13.012		3998/ORSE	Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento	Un	1,00	44,81	44,81	0,00
01.13.013		02106/SINAPI	Transformador de distribuição, 150 kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - fornecimento e instalação. af 12/2020	un	1,00	23.383,26	23.383,26	0,43
01.13.014		10433/ORSE	Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, com porta fusível HH incorporado	un	1,00	2.471,53	2.471,53	0,05
01.13.015		3766/ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	2,00	127,82	255,64	0,00
01.13.016		02110/SINAPI	Supporte para transformador em poste de concreto duplo t - fornecimento e instalação. af 12/2020	un	1,00	177,07	177,07	0,00
01.13.017		3988/ORSE	Eletroduto pvc roscavel, d=4 " - Fornecimento	M	20,00	47,35	947,00	0,02
01.13.018		8440/ORSE	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,00	17,83	17,83	0,00
01.13.019		9306/ORSE	Fornecimento de fita adesiva de alumínio 50mm x 30m	un	1,00	15,20	15,20	0,00
01.13.020		9030/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0,80x0,80x0,40m	un	4,00	512,50	2.050,00	0,04
01.14			COMBATE A INCÊNDIO				20.319,50	0,35
01.14.001		96765/SINAPI		un	3,00	1.818,17	5.454,51	0,10













CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tel a malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022							
CORTINAS VINÍLICAS							
01.19.004						9.552,64	0,18
01.19.004.001	7887/ORSE	Cortina divisória de leito em PVC (vinil), largura de 1,80m, com trilhos e acessórios, da Br Goods ou similar - fornecimento	m	17,55	544,31	9.552,64	0,18
VIDROS							
01.20						40.524,06	0,75
ESQUADRIAS DE VIDRO							
01.20.001						4.531,61	0,08
01.20.001.001	1885/ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021	m2	3,00	888,55	2.665,65	0,05
01.20.001.002	1885/ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021	m2	2,10	888,55	1.865,96	0,03
VIDRAÇARIA							
01.20.002						35.992,45	0,67
01.20.002.001	02235/SINAPI	Divisória fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura. a f_01/2021_ps	m2	43,65	588,60	25.692,39	0,48
01.20.002.002	1880/ORSE	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021 (Para Basculante S)	m2	44,51	231,41	10.300,06	0,19
MARCENARIA							
01.21						11.216,80	0,21
01.21.001	0020/PMI	Armário modulado sob bancada em mdf, com revestimento em laminado texturizado branco e puxador tipo "alça" em aço escovado conforme projeto específico (A1)	m²	5,17	472,30	2.441,79	0,05
01.21.002	0020/PMI	Armário modulado sob bancada em mdf, com revestimento em laminado texturizado branco e puxador tipo "alça" em aço escovado conforme projeto específico (A2)	m²	6,84	472,30	3.230,53	0,06
01.21.003	0020/PMI	Armário modulado sob bancada em mdf, com revestimento em laminado texturizado branco e puxador tipo "alça" em aço escovado conforme projeto específico (A3)	m²	1,27	472,30	599,82	0,01
01.21.004	1777/ORSE	Prateleira em compensado, revestida com laminado (T3 - T AMPO)	m2	6,58	450,00	2.961,00	0,05
01.21.005	0020/PMI	Armário modulado sob bancada em mdf, com revestimento em laminado texturizado branco e puxador tipo "alça" em aço escovado conforme projeto específico (Móvel de apoio "At rio/Prescrição médica")	m²	4,20	472,30	1.983,66	0,04
PISOS E PAVIMENTAÇÃO INTERNA							
01.22						334.831,75	6,20
SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO PISO							
01.22.001						117.735,54	2,18
01.22.001.001	97084/SINAPI	Compactação mecânica de solo para execução de radier, pi so de concreto ou laje sobre solo, com compactador de so los tipo placa vibratória. af_09/2021	m2	1.436,50	0,70	1.005,55	0,02
01.22.001.002	87690/SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), pre paro mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas sec as sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, es pessura 5cm. af_07/2021	m2	1.436,50	48,94	70.302,31	1,30
01.22.001.003	87620/SINAPI		m2	1.436,50	32,32	46.427,68	0,86

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
PISOS INTERNOS							
01.22.002		Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), pre					
01.22.002.001	87249/SINAPI	paro mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas sec	m2	76,23	64,47	206.843,62	3,83
		as sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espess				4.914,55	0,09
		ura 2cm. af 07/2021					
01.22.002.002	87263/SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelan	m2	1.075,52	136,96	147.303,22	2,73
		ato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área					
		maior que: 10 m². af 02/2023 pe					
01.22.002.003	7324/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido	m2	39,76	152,94	6.080,89	0,11
		, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com					
		argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive re					
		gularização de base					
01.22.002.004	7324/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido	m2	52,26	152,94	7.992,64	0,15
		, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com					
		argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive re					
		gularização de base					
01.22.002.005	01727/SINAPI	Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espe	m2	192,73	210,41	40.552,32	0,75
		ssura 3,2 mm, fixado com cola. af 09/2020					
01.22.003		RODAPES INTERNOS				10.252,59	0,19
01.22.003.001	12247/ORSE	Rodapé cerâmico 10 x 50,0 cm, porcelanato, Elizabeth ou	m	854,00	8,26	7.054,04	0,13
		similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii,					
		rejuntado					
01.22.003.002	10046/ORSE	Rodapé vinílico h=5cm, e=1mm, fixado c/ cola, sobre embo	m	85,00	37,63	3.198,55	0,06
		ço					
01.23		PISOS E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				56.266,30	1,04
01.23.001		PASSEIOS				24.029,06	0,44
01.23.001.001	94990/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com co	m3	10,24	811,30	8.307,71	0,15
		ncreto moldado in loco, feito em obra, acabamento conven					
		cional, não armado. af 08/2022 (E=5 CM)					
01.23.001.002	94271/SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldad	m	167,48	93,87	15.721,35	0,29
		a in loco em trecho reto com extrusora, 65 cm base (15					
		cm base da guia + 50 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.					
		af 01/2024					
01.23.002		PISOS INTERTRAVADOS				17.090,47	0,32
01.23.002.001	11472/ORSE	Regularização manual e compactão com placa vibratória	m2	133,79	6,21	830,84	0,02
01.23.002.002	00324/SINAPI	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra	m3	2,58	214,46	553,31	0,01
		britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, esp					
		essura de *10 cm*. af 01/2024					
01.23.002.003	7675/ORSE	Piso de brita reciclada, granulada, tipo"S", da marca	m2	25,81	251,42	6.489,15	0,12
		HATAH ou similar, fornecimento e instalação, exclusive i					
		astro de brita e areia					
01.23.002.004	11457/ORSE		m2	107,98	85,36	9.217,17	0,17

ITEM	SERVICO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fc k(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.					
PISOS INDUSTRIAIS PARA APOIO DO GERADOR							
01.23.003						15.146,77	0,28
01.23.003.001	10168/ORSE	Piso alta resistência, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2	15,00	77,90	1.168,50	0,02
01.23.003.002	10169/ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusivas argamassa de regularização, aplicado	m2	222,23	62,90	13.978,27	0,26
REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA							
01.24						377.825,84	7,01
01.24.001		REVESTIMENTOS INTERNOS				377.825,84	7,01
01.24.001.001		ARGAMASSAS				190.835,10	3,54
01.24.001.001.87538/SINAPI		Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m3/h de argamassa em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m2	1.789,20	80,60	144.209,52	2,68
01.24.001.001.3314/ORSE		Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	1.205,73	31,87	38.426,62	0,71
01.24.001.001.3310/ORSE		Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1.205,73	6,80	8.198,96	0,15
01.24.001.002		REVESTIMENTO CERÂMICO				186.990,74	3,47
01.24.001.002.87275/SINAPI		Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023	m2	172,42	65,94	11.369,37	0,21
01.24.001.002.04615/SINAPI		Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo pastilha de dimensões 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm) cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023	m2	1.033,31	169,96	175.621,37	3,26
REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA							
01.25						473.492,76	8,79
01.25.001		ARGAMASSAS				150.979,11	2,80
01.25.001.001.87538/SINAPI		Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m3/h de argamassa em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m2	1.873,19	80,60	150.979,11	2,80
REVESTIMENTO CERÂMICO							
01.25.002						253.556,53	4,71
01.25.002.001.04615/SINAPI		Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo pastilha de dimensões 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm) cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023	m2	1.491,86	169,96	253.556,53	4,71
DIVERSOS							
01.25.003						68.957,12	1,28
01.25.003.001.5049/ORSE		Cantoneira em alumínio anodizado natural, antiderrapante, 2" x 2", para arremates	m	282,00	52,83	14.898,06	0,28
01.25.003.002.5057/ORSE			m2	96,50	505,25	48.756,63	0,90



CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

Ref: Novembro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.27.003.002	86909/SINAPI	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	4,00	128,61	514,44	0,01
01.27.003.003	3700/ORSE	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamen to cromado ou similar	un	4,00	38,67	154,68	0,00
01.27.003.004	13259/ORSE	Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessur a 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca P ALMETAL ou similar.	un	1,00	5.179,75	5.179,75	0,10
01.27.003.005	2053/ORSE	Caixa de descarga de embutir com acabamento em PVC (Mont ana, linha Elegance ou similar)	un	1,00	1.022,18	1.022,18	0,02
01.27.003.006	8211/ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	1,00	439,86	439,86	0,01
01.27.004		TANQUE				3.577,60	0,07
01.27.004.001	86919/SINAPI	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, i ncluso sifão flexível em pvc, valvula metálica e torneir a de metal cromado padrão médio - fornecimento e instala ção. af 01/2020	un	4,00	894,40	3.577,60	0,07
01.27.005		BANHO				693,99	0,01
01.27.005.001	13440/ORSE	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prola zer ou similar, c/ registro de pressão cromado	un	3,00	231,33	693,99	0,01
01.27.006		DIVERSOS				21.186,92	0,39
01.27.006.001	86914/SINAPI	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	5,00	97,30	486,50	0,01
01.27.006.002	12126/ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fix a, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou simil ar	un	8,00	185,99	1.487,92	0,03
01.27.006.003	12128/ORSE	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	cj	1,00	413,67	413,67	0,01
01.27.006.004	13113/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4 ", Jackwal ou similar	un	10,00	221,48	2.214,80	0,04
01.27.006.005	8974/ORSE	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm ( p/deficientes)	un	4,00	1.143,79	4.575,16	0,08
01.27.006.006	00863/SINAPI	Barra de apoio em "I", em aço inox polido 70 x 70 cm, fi xada na parede - fornecimento e instalacao. af 01/2020	un	4,00	562,75	2.251,00	0,04
01.27.006.007	13115/ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	9,00	781,47	7.033,23	0,13
01.27.006.008	4287/ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	13,00	52,31	680,03	0,01
01.27.006.009	12511/ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	13,00	74,01	962,13	0,02
01.27.006.010	4325/ORSE	Cabide de plástico, Akros ou similar	un	13,00	13,12	170,56	0,00
01.27.006.011	4286/ORSE	Dispenser para sabonete líquido	un	13,00	39,17	509,21	0,01
01.27.006.012	2032/ORSE	Meia saboneteira de louça deca ref a380 ou similar	un	7,00	57,53	402,71	0,01
01.28		BANCADAS E PEDRAS				44.532,05	0,82
01.28.001		BANCADAS DE GRANITO				4.469,28	0,08

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.28.001.001	10759/ORSE		m2	7,98	560,06	4.469,28	0,08
01.28.002		BANCADA DE AÇO INOX				927,30	0,02
01.28.002.001	2063/ORSE	Tampo em aço inoxidável (sem cuba), fornecimento e instalação, L=57cm	m	1,50	618,20	927,30	0,02
01.28.003		PECAS DIVERSAS				39.135,47	0,72
01.28.003.001	02253/SINAPI	Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021	m2	17,26	727,93	12.564,07	0,23
01.28.003.002	01965/SINAPI	Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af 11/2020	m	119,00	103,05	12.262,95	0,23
01.28.003.003	98689/SINAPI	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	m	144,00	95,38	13.734,72	0,25
01.28.003.004	7785/ORSE	Fillete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	8,66	66,25	573,73	0,01
01.29		PINTURA				170.563,97	3,18
01.29.001		LATEX ACRILICO				109.249,17	2,04
01.29.001.001	88497/SINAPI	Emassamento com massa latex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023	m2	1.789,20	15,86	28.376,71	0,53
01.29.001.002	88496/SINAPI	Emassamento com massa latex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. af 04/2023	m2	1.098,638	28,77	31.607,82	0,59
01.29.001.003	88484/SINAPI	Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af 04/2023	m2	2.887,833	4,31	12.446,56	0,23
01.29.001.004	88489/SINAPI	Pintura latex acrílica premium, aplicação manual em parede, duas demãos. af 04/2023	m2	1.789,20	11,92	21.327,26	0,40
01.29.001.005	88488/SINAPI	Pintura latex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af 04/2023	m2	1.098,64	14,10	15.490,82	0,29
01.29.002		ESMALTE SINTETICO				61.314,80	1,14
01.29.002.001	2303/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	361,00	25,63	9.252,43	0,17
01.29.002.002	02218/SINAPI	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af 01/2021	m2	361,00	15,86	5.725,46	0,11
01.29.002.003	2311/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	1.168,64	27,56	32.207,72	0,60
01.29.002.004	2311/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	512,67	27,56	14.129,19	0,26
01.30		PAISAGISMO				3.561,78	0,07
01.30.001	03946/SINAPI	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_05/2022	m2	185,22	19,23	3.561,78	0,07
01.31		COMUNICAÇÃO VISUAL				8.133,92	0,15
01.31.001	7318/ORSE	Sinalização para deficientes - anel de borracha para guia de deficiente em corrimão	un	49,00	45,60	2.234,40	0,04
01.31.002	10674/ORSE	Chapa em fibra vidro 4mm	m2	3,70	248,98	921,23	0,02

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.31.003	10710/ORSE	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	m2	3,70	153,38	567,51	0,01
01.31.004	12044/ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado	un	33,00	133,66	4.410,78	0,08
01.32		DESPESAS FINAIS DA OBRA				6.224,80	0,12
01.32.001	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	2.510,00	2,48	6.224,80	0,12
01.33		ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONSTRUÇÃO)				262.240,00	4,87
01.33.001	90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	800,00	120,04	96.032,00	1,78
01.33.002	90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.600,00	61,21	97.936,00	1,82
01.33.003	90766/SINAPI	Almoxarife com encargos complementares	h	1.600,00	21,47	34.352,00	0,64
01.33.004	00289/SINAPI	Vigia diurno com encargos complementares	h	1.600,00	21,20	33.920,00	0,63

Importa o presente orçamento em : CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>> 5.388.554,57  
(cinco milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO  
Data: 29/04/2025 08:07:00-0300  
Verifique em https://validar.dft.gov.br

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 00039  
BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2024 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III	6.657.042,50	100									
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	41.127,00	0,68									
01.01.001	BARRACÃO DE OBRAS	41.127,00	0,68									
01.02	INFRAESTRUTURA	856.669,87	12,84									
01.02.001	FUNDAÇÃO PROFUNDA/ESTACAS ESCAVADAS	372.311,27	5,59									
01.02.002	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	484.358,60	7,25									
01.02.002.001	BLOCOS DE COROAMENTO E ARRANQUES DE PILARES	203.112,26	3,03									
01.02.002.002	VIGAS BALDRAMES	225.531,58	3,37									
01.02.002.003	RESERVATORIO INFERIOR	58.714,76	0,87									
01.03	SUPERESTRUTURA	1.179.239,57	17,73									
01.03.001	PILARES, VIGAS E LAJES	1.179.239,57	17,73									
01.04	ALVENARIA	258.110,07	3,88									
01.04.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X20 CM	244.965,56	3,68									
01.04.002	VERGA E CONTRA-VERGA	13.144,51	0,20									
01.05	COBERTURA	511.771,53	7,69									
01.06	IMPERMEABILIZAÇÃO	60.472,97	0,91									
01.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS	615.072,67	9,25									

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 00039  
BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2024 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08	SONORIZAÇÃO	10.745,64	0,16									
01.09	REDE DE DADOS	80.797,54	1,18									
01.09.001	CABEAMENTO - ACESSÓRIOS CABEAMENTO - METÁLICO	20.001,42	0,3									
01.09.002	CABEAMENTO - ACESSÓRIOS CABEAMENTO - RACK	5.175,63	0,07									
01.09.003	CABEAMENTO - ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO	659,68	0,01									
01.09.004	CABEAMENTO - CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO	41.396,88	0,63									
01.09.005	CABEAMENTO - DISPOSITIVO DE CABEAMENTO - EMBUTIR	287,80	0									
01.09.006	CABEAMENTO - ELETRODUTO PVC ROSCAVEL	5.295,56	0,08									
01.09.007	TV CABO - ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTO	86,80	0									
01.09.008	TV CABO - DISPOSITIVO LÓGICA - EMBUTIR	216,50	0									
01.09.009	TV CABO - DISPOSITIVO TV/SOM	116,85	0									
01.09.010	TV CABO - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	3.075,42	0,1									
01.09.011	TV CABO - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	486,96	0									
01.10	SPDA	83.145,05	0,26									
01.11	DETECÇÃO DE FUMAÇA	49.615,60	0,63									
01.12	CFTV	16.847,68	0,25									
01.13	SUBESTAÇÃO AÉREA	75.485,20	0,09									

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRACA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 00039  
BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2024 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.14	COMBATE A INCÊNDIO	25.102,74	0,35									
01.15	ÁGUA FRIA	66.286,19	1		0,25	16.571,59						
					25,00%							
01.15.009	RESERVATORIO/RECALQUE	47.413,45	0,73		0,16	11.860,89						
					25,00%							
01.16	ESGOTO PREDIAL	26.034,14	0,4		0,10	6.506,55						
					25,00%							
01.17	DRENAGEM PLUVIAL	71.864,64	1,08		0,16	10.779,74	0,38	25.152,69				
					15,00%			35,00%				
01.18	INSTALAÇÕES DE GLP	3.913,33	0,06									
01.19	ESQUADRIAS	383.698,50	5,77									
01.19.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA	124.176,84	1,86									
01.19.001.001	PORTAS	95.869,71	1,43									
01.19.001.002	FERRAGENS E COMPLEMENTOS	28.381,13	0,43									
01.19.002	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	204.236,42	3,06									
01.19.002.001	PORTAS	63.598,61	0,94									
01.19.002.002	JANELAS	140.637,77	2,12									
01.19.003	ESQUADRIAS DE AÇO	42.489,95	0,63									
01.19.004	CORTINAS VINILICAS	11.861,21	0,18									
01.20	VIDROS	50.963,33	0,75									
01.20.001	ESQUADRIAS DE VIDRO	5.596,33	0,08									

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00039

BDI: 23,54%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Ref : Novembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.20.002	VIDRAÇARIA	44.465,05	0,67									
01.21	MARcenARIA	13.857,25	0,21									
01.22	PISOS E PAVIMENTAÇÃO INTERNA	413.612,27	6,2									
01.22.001	SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO PISO	145.415,63	2,16									
01.22.002	PISOS INTERNOS	255.534,19	3,83									
01.22.003	RODAPES INTERNOS	12.663,45	0,19									
01.23	PISOS E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	69.511,90	1,04									
01.23.001	PASSEIOS	29.686,01	0,44									
01.23.002	PISOS INTERTRAVADOS	21.152,46	0,32									
01.23.003	PISOS INDUSTRIAIS PARA APOIO DO GERADOR	18.713,98	0,28									
01.24	REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA	466.757,79	7,03									
01.24.001	REVESTIMENTOS INTERNOS	466.757,79	7,03									
01.24.001.001	ARGAMASSAS	235.746,30	3,54									
01.24.001.002	REVESTIMENTO CERÂMICO	231.009,43	3,49									
01.25	REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA	564.956,41	8,76									
01.25.001	ARGAMASSAS	126.513,53	2,8									
01.25.002	REVESTIMENTO CERÂMICO	213.247,84	4,73									

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 00039  
BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2024 - Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.25.003	DIVERSOS		2,26	85.151,16								
01.26	FORROS		0,54	35.738,20								
01.27	LOUÇAS E METAIS		1,46	96.949,09								
01.27.001	VASO SANITARIO		0,43	28.540,15								
01.27.002	LAVATÓRIO		0,39	25.809,81								
01.27.003	PIAS		0,17	11.147,74								
01.27.004	TANQUE		0,07	4.419,76								
01.27.005	BANHO		0,01	557,37								
01.27.006	DIVERSOS		0,39	26.174,26								
01.28	BANCADAS E PEDRAS		0,81	55.014,74								
01.28.001	BANCADAS DE GRANITO		0,06	3.521,36								
01.28.002	BANCADA DE AÇO INOX		0,03	1.145,55								
01.28.003	PEÇAS DIVERSAS		0,72	46.347,80								
01.29	PINTURA		5,16	210.705,37								
01.29.001	LATEX ACRILICO		3,94	154.956,52								
01.29.002	ESMALTE SINTETICO		1,14	75.749,85								
01.30	PAISAGISMO		0,07	4.430,87								





CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 00039  
BDI: 23,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Ref : Novembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08	SONORIZAÇÃO	10.745,64	0,16									
01.09	REDE DE DADOS	80.797,54	1,18									
01.09.001	CABEAMENTO - ACESSÓRIOS CABEAMENTO - METÁLICO	20.001,40	0,28									
01.09.002	CABEAMENTO - ACESSÓRIOS CABEAMENTO - RACK	5.175,65	0,07									
01.09.003	CABEAMENTO - ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO	659,48	0,01									
01.09.004	CABEAMENTO - CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO	41.498,88	0,58									
01.09.005	CABEAMENTO - DISPOSITIVO DE CABEAMENTO - EMBUTIR	287,80	0									
01.09.006	CABEAMENTO - ELETRODUTO PVC ROSCAVEL	5.243,56	0,07									
01.09.007	TV CABO - ACESSORIOS P/ ELETRODUTO	86,80	0									
01.09.008	TV CABO - DISPOSITIVO LOGICA - EMBUTIR	216,50	0									
01.09.009	TV CABO - DISPOSITIVO TV/SOM	116,80	0									
01.09.010	TV CABO - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL	7.075,40	0,10									
01.09.011	TV CABO - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL	480,98	0									
01.10	SPDA	83.145,00	1,25									
01.11	DETECÇÃO DE FUMAÇA	45.412,85	0,63									
01.12	CFTV	10.847,98	0,15									
01.13	SUBESTAÇÃO AEREA	72.487,20	1,01									

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 00039  
BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2024 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	(%)	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.14	COMBATE A INCÊNDIO	25.102,74	0,35										
01.15	ÁGUA FRIA	66.286,19	1			0,25	16.571,59						
						25,00%							
01.15.009	RESERVATÓRIO/RECALQUE	47.413,45	0,75			0,18	11.860,89						
						25,00%							
01.16	ESGOTO PREDIAL	26.034,14	0,4										
01.17	DRENAGEM PLUVIAL	71.864,54	1,08										
01.18	INSTALAÇÕES DE GLP	3.913,37	0,06										
01.19	ESQUADRIAS	382.698,56	5,75										
01.19.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA	124.170,84	1,86										
01.19.001.001	PORTAS	95.885,71	1,43										
01.19.001.002	FERRAGENS E COMPLEMENTOS	28.284,13	0,43										
01.19.002	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	294.236,45	4,38										
01.19.002.001	PORTAS	63.598,65	0,96										
01.19.002.002	JANELAS	140.637,79	2,13										
01.19.003	ESQUADRIAS DE AÇO	42.489,99	0,63										
01.19.004	CORTINAS VINÍLICAS	11.881,32	0,18										
01.20	VIDROS	50.863,17	0,75										
01.20.001	ESQUADRIAS DE VIDRO	5.166,31	0,08										



CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00039  
BDI: 23,54%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Ref : Novembro/2024. Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.25.003	DIVERSOS	65.191,10	1,28									
01.26	FORROS	35.738,26	0,54									
01.27	LOUÇAS E METAIS	96.949,09	1,48									
01.27.001	VASO SANITARIO	28.540,15	0,43									
01.27.002	LAVATORIO	25.809,81	0,39									
01.27.003	PIAS	11.147,74	0,17									
01.27.004	TANQUE	4.419,76	0,07									
01.27.005	BANHO	827,37	0,01									
01.27.006	DIVERSOS	26.176,26	0,39									
01.28	BANCADAS E PEDRAS	55.014,76	0,85									
01.28.001	BANCADAS DE GRANITO	5.551,36	0,08									
01.28.002	BANCADA DE AÇO INOX	1.135,38	0,02									
01.28.003	PEÇAS DIVERSAS	48.347,80	0,75									
01.29	PINTURA	219.702,37	3,18									
01.29.001	LATEX ACRILICO	136.952,52	1,04									
01.29.002	ESMALTE SINTETICO	75.749,85	1,14									
01.30	PAISAGISMO	4.400,89	0,01									

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00039  
BDI: 23,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Ref : Novembro/2024. Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.31	COMUNICAÇÃO VISUAL	10.046,32	0,12									
01.32	DESPESAS FINAIS DA OBRA	7.680,60	0,12									
01.33	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONSTRUÇÃO)	323.368,00	4,87									
TOTAL SIMPLES =====>>>			100,00	6.657.045,50	4,32	287.536,11	9,67	643.463,97	8,90	592.790,34	3,95	262.840,95
TOTAL ACUMULADO =====>>>			100,00	6.657.045,50	38,95	2.592.841,67	48,62	3.236.305,64	57,52	3.829.096,98	61,47	4.091.936,93

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00039  
BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2024 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	(%)	11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III	6.657.045,56	100	3,12	207.629,13	3,12	114.433,92	1,73		1,03	68.881,21	5,17	210.874,91
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	41.127,00	0,68										
01.01.001	BARRACÃO DE OBRAS	41.127,00	0,68										
01.02	INFRAESTRUTURA	856.665,85	12,84										
01.02.001	FUNDAÇÃO PROFUNDA/ESTACAS ESCAVADAS	372.311,27	5,59										
01.02.002	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	484.358,60	7,25										
01.02.002.001	BLOCOS DE COROAMENTO E ARRANQUES DE PILARES	299.112,26	3,01										
01.02.002.002	VIGAS BALDRAMES	225.831,59	3,37										
01.02.002.003	RESERVATÓRIO INFERIOR	58.714,75	0,87										
01.03	SUPERESTRUTURA	1.179.239,57	17,73										
01.03.001	PILARES, VIGAS E LAJES	1.179.239,57	17,73										
01.04	ALVENARIA	259.116,07	3,88										
01.04.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X20 CM	214.965,56	3,68										
01.04.002	VERGA E CONTRA-VERGA	43.864,95	0,67										
01.05	COBERTURA	511.733,31	7,69										
01.06	IMPERMEABILIZAÇÃO	66.472,93	1										
01.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS	523.071,63	7,77										





CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00039  
BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2024 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.20.002	VIDRAÇARIA	44.455,95	0,67									
01.21	MARcenARIA	13.853,26	0,21									
01.22	PISOS E PAVIMENTAÇÃO INTERNA	413.642,27	6,23									
01.22.001	SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO PISO	145.445,63	2,18									
01.22.002	PISOS INTERNOS	235.534,19	3,83									
01.22.003	RODAPES INTERNOS	13.662,43	0,19									
01.23	PISOS E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	69.531,90	1,04									
01.23.001	PASSEIOS	29.656,03	0,44									
01.23.002	PISOS INTERTRAVADOS	21.132,86	0,32									
01.23.003	PISOS INDUSTRIAIS PARA APOIO DO GERADOR	18.743,01	0,28									
01.24	REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA	466.337,79	7,03									
01.24.001	REVESTIMENTOS INTERNOS	466.337,79	7,03									
01.24.001.001	ARGAMASSAS	235.345,36	3,54									
01.24.001.002	REVESTIMENTO CERÂMICO	231.000,43	3,4									
01.25	REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA	981.950,43	14,73									
01.25.001	ARGAMASSAS	186.535,03	2,8									
01.25.002	REVESTIMENTO CERÂMICO	313.261,66	4,71									

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRACA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 00039  
BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2024 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.25.003	DIVERSOS	85.191,10	1,28									
01.26	FORROS	35.738,20	0,54						0,54	35.738,20		
01.27	LOUÇAS E METAIS	96.949,08	1,46						100,00%			
01.27.001	VASO SANITARIO	28.546,18	0,43									
01.27.002	LAVATÓRIO	25.809,81	0,39									
01.27.003	PIAS	11.147,74	0,17									
01.27.004	TANQUE	4.419,76	0,07									
01.27.005	BANHO	857,37	0,01									
01.27.006	DIVERSOS	26.174,26	0,39									
01.28	BANCADAS E PEDRAS	55.014,74	0,83									
01.28.001	BANCADAS DE GRANITO	5.531,36	0,08									
01.28.002	BANCADA DE AÇO INOX	1.115,58	0,02									
01.28.003	PEÇAS DIVERSAS	48.347,80	0,73									
01.29	PINTURA	226.791,37	3,41									
01.29.001	LATEX ACRILICO	134.951,59	0,64									
01.29.002	ESMALTE SINTÉTICO	76.749,85	0,14									
01.30	PAISAGISMO	4.400,81	0,01									

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00039  
BDI: 23,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Ref : Novembro/2024 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.31	COMUNICAÇÃO VISUAL	10.046,35	0,11									
01.32	DESPESAS FINAIS DA OBRA	7.680,80	0,13									
01.33	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONSTRUÇÃO)	323.968,66	4,85									
TOTAL SIMPLES		6.657.045,50	100,00	207.629,13	1,72	114.433,92	0,00	0,00	1,03	68.881,21	3,17	210.874,91
TOTAL ACUMULADO		6.657.045,50	100,00	64,59	66,31	4.413.999,98	66,31	4.413.999,98	67,34	4.482.881,19	70,51	4.693.756,10

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00039

BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2024 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS		VALOR		VALOR	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III	8.657.045,50	3,79	252.313,29	6,26	550.885,82	17,45	3.160.090,29				
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	41.127,00										
01.01.001	BARRACÃO DE OBRAS	41.127,00										
01.02	INFRAESTRUTURA	858.469,80										
01.02.001	FUNDAÇÃO PROFUNDA/ESTACAS ESCAVADAS	372.311,27										
01.02.002	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	484.358,60										
01.02.002.001	BLOCOS DE COROAMENTO E ARRANQUES DE PILARES	200.112,26										
01.02.002.002	VIGAS BALDRAMES	225.533,59										
01.02.002.003	RESERVATÓRIO INFERIOR	58.714,75										
01.03	SUPERESTRUTURA	1.179.239,57										
01.03.001	PILARES, VIGAS E LAJES	1.179.239,57										
01.04	ALVENARIA	258.110,67										
01.04.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X20 CM	241.945,50										
01.04.002	VERGA E CONTRA-VERGA	13.164,51										
01.05	COBERTURA	511.737,31						1,95	127.936,81			
01.06	IMPERMEABILIZAÇÃO	66.475,97						25,03%				
01.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS	515.071,67										

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE

CNPJ : 13.104.740/0001-10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00039

BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2024 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	(%)	16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS		VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR						
01.08	SONORIZAÇÃO	10.745,64	0,16												
01.09	REDE DE DADOS	80.797,54	1,18												
01.09.001	CABEAMENTO - ACESSÓRIOS CABEAMENTO - METÁLICO	20.001,42	0,3												
01.09.002	CABEAMENTO - ACESSÓRIOS CABEAMENTO - RACK	5.175,61	0,07												
01.09.003	CABEAMENTO - ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO	659,68	0,01												
01.09.004	CABEAMENTO - CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO	41.396,88	0,62												
01.09.005	CABEAMENTO - DISPOSITIVO DE CABEAMENTO - EMBUTIR	267,80	0												
01.09.006	CABEAMENTO - ELETRODUTO PVC ROSCAVEL	5.293,58	0,08												
01.09.007	TV CABO - ACESSORIOS P/ ELETRODUTO	86,80	0												
01.09.008	TV CABO - DISPOSITIVO LOGICA - EMBUTIR	216,50	0												
01.09.009	TV CABO - DISPOSITIVO TV/SOM	116,85	0												
01.09.010	TV CABO - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL	7.075,42	0,1												
01.09.011	TV CABO - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL	486,98	0												
01.10	SPDA	83.145,16	1,23												
01.11	DETECÇÃO DE FUMAÇA	45.613,63	0,67												
01.12	CFTV	16.847,96	0,23												
01.13	SUBESTAÇÃO AEREA	79.483,26	1,09												

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 00039  
BDI: 23,54%  
Ref : Novembro/2024 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS		VALOR	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.14	COMBATE A INCÊNDIO	25.102,74	0,55							
01.15	ÁGUA FRIA	66.286,19	1							
01.15.009	RESERVATÓRIO/RECALQUE	47.442,42	0,73							
01.16	ESGOTO PREDIAL	26.034,14	0,4							
01.17	DRENAGEM PLUVIAL	71.860,84	1,08							
01.18	INSTALAÇÕES DE GLP	3.913,37	0,06							
01.19	ESQUADRIAS	382.696,56	5,73							
01.19.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA	124.170,84	5,86							
01.19.001.001	PORTAS	95.889,71	1,43							
01.19.001.002	FERRAGENS E COMPLEMENTOS	28.281,13	0,43							
01.19.002	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	204.236,45	3,08							
01.19.002.001	PORTAS	63.586,62	0,96							
01.19.002.002	JANELAS	140.637,77	5,15							
01.19.003	ESQUADRIAS DE AÇO	42.469,99	0,63							
01.19.004	CORTINAS VINÍLICAS	11.801,31	0,18							
01.20	VIDROS	50.063,37	0,73							
01.20.001	ESQUADRIAS DE VIDRO	5.546,31	0,08							

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 00039  
BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2024 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS			
		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.20.002	VIDRAÇARIA	0,67	44.165,05	0,34	22.232,52		
			50,00%		50,00%		
01.21	MARCENARIA	0,21	13.857,25		13.857,25		
					100,00%		
01.22	PISOS E PAVIMENTAÇÃO INTERNA	6,71	413.642,27				
01.22.001	SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO PISO	2,18	145.445,63				
01.22.002	PISOS INTERNOS	3,63	255.534,19				
01.22.003	RODAPES INTERNOS	0,14	12.662,45				
01.23	PISOS E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	1,04	69.511,90				
					1,04	69.511,90	
01.23.001	PASSEIOS	0,44	29.686,01				
					0,44	29.686,01	
01.23.002	PISOS INTERTRAVADOS	0,37	21.113,86				
					0,37	21.113,86	
01.23.003	PISOS INDUSTRIAIS PARA APOIO DO GERADOR	0,28	18.713,09				
					0,28	18.713,09	
01.24	REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA	7,61	466.757,79				
					3,51	233.378,91	
					50,00%	50,00%	
01.24.001	REVESTIMENTOS INTERNOS	7,01	466.757,79				
					3,51	233.378,91	
					50,00%	50,00%	
01.24.001.001	ARGAMASSAS	3,54	235.748,36				
					3,77	117.874,15	
					50,00%	50,00%	
01.24.001.002	REVESTIMENTO CERÂMICO	3,47	231.009,43				
					1,74	115.504,72	
					50,00%	50,00%	
01.25	REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA	8,75	584.956,47				
					4,39	295.475,24	
					50,00%	50,00%	
01.25.001	ARGAMASSAS	2,78	186.513,23				
					1,40	93.256,77	
					50,00%	50,00%	
01.25.002	REVESTIMENTO CERÂMICO	4,71	313.242,86				
					2,35	156.622,92	
					50,00%	50,00%	

ITEM	SERVIÇOS	(%)	16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS			
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.25.003	DIVERSOS	3,28		82.191,10	0,64	42.595,55	0,64	42.595,55		
01.26	FORROS				50,00%			50,00%		
01.27	LOUÇAS E METAIS	0,54		35.738,20						
01.27.001	VASO SANITARIO	1,46		56.949,09			1,46	96.949,09		
01.27.002	LAVATORIO	0,45		28.540,15			100,00%			
01.27.003	PIAS	0,39		25.809,81			0,43	26.540,15		
01.27.004	TANQUE	0,01		4.419,76			100,00%			
01.27.005	BANHO	0,01		857,37			0,39	26.174,26		
01.27.006	DIVERSOS	0,39		26.174,26			100,00%			
01.28	BANCADAS E PEDRAS	0,83		55.014,74			0,01	857,37		
01.28.001	BANCADAS DE GRANITO	0,08		5.521,36			100,00%			
01.28.002	BANCADA DE AÇO INOX	0,02		1.105,58			0,39	26.174,26		
01.28.003	PEÇAS DIVERSAS	0,73		48.347,80			100,00%			
01.29	PINTURA	3,16		210.502,35			0,72	48.347,80		
01.29.001	LATEX ACRILICO	3,06		134.952,52			100,00%			
01.29.002	ESMALTE SINTÉTICO	0,10		75.749,83			0,01	857,37		
01.30	PAISAGISMO	0,01		4.400,63			100,00%			

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 00039  
BDI: 23,54%  
Ref : Novembro/2024 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)
01.31	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,15	16.046,32			0,15	16.048,32					
01.32	DESPESAS FINAIS DA OBRA	0,12	3.680,60			100,00%						
01.33	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONSTRUÇÃO)	4,87	523.968,00			0,64	41.504,00					
						12,94%						
	TOTAL SIMPLES	100,00	6.657.045,50	8,28	550.885,82	17,42	1.160.090,29					
	TOTAL ACUMULADO	100,00	6.657.045,50	82,58	5.496.955,21	100,00	6.657.045,50					

gobbr  
Documento assinado digitalmente  
JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO  
Data: 29/01/2025 08:09:06-0500  
Verifique em <https://validar.du.gov.br>



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SERAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FCTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			18,32
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,64
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,04
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		8,64
B07	Salário Maternidade	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			7,92
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		1,79
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,06
C05	Indenização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			7,07
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,74
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FCTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				70,11%

gob.br

Documento assinado digitalmente

JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO

Data: 25/01/2025 08:07:00-0300

Verifique em <https://validar.fu.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Empreendimento: 00039 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO TIPO III

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Novembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,80%
03	R - Risco	%	1,27%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,23%
05	L - Lucro	%	7,40%
06	I - TRIBUTOS		6,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
TOTAL DO BDI :			23,54%

$$BDI = \left[ \left( \frac{\left( \left( 1 + \left( \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left( 1 + \frac{DF}{100} \right) \left( 1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left( 1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$



Documento assinado digitalmente  
JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO  
Data: 29/01/2025 08:07:00-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>