



ESTADO DE SERGIPE  
Prefeitura de Itabaiana

00004

*(Handwritten mark)*

# ORÇAMENTO



00005

**PREFEITURA DE ITABAIANA**


Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

OFÍCIO Nº338/2020/SEOSP

Itabaiana/SE, 23 de julho de 2020.

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

Autorização

  
Valmir dos Santos Costa  
Prefeito

Prezado Senhor,

Vimos por meio do presente, solicitar processo licitatório **Fonte 1.001** para os Serviços de Arquitetura de Arborização e Paisagismo do município de Itabaiana.

- Planilha Resumo, Planilha de Custo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha de Encargos Horista e Mensalista, Planilha de BDI, Relação de Composição - **R\$ 333.574,15**;
- Memória de Cálculo e Descritivo;
- Especificação Técnica;
- CD com dado;
- RRT nº 09739869 de Orçamento, Memorial Descritivo e Especificação do Arquiteto Rafael Menezes dos Santos CAU/SE A154319-9.

Sendo o que nos cabia no momento, subscrevemo-nos e colocamo-nos a vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.

  
Delza de Assis Santos  
Secretária

A Sra.  
**Sandra de Andrade Santana**  
Secretária da Fazenda  
Nesta

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 00042  
BDI: 22%

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO</b>					
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
01.01.001	m2	5.000,00	2,90	14.500,00	4,37
01.01.002	m3	600,00	76,57	45.942,00	13,77
<b>FORRAÇÃO</b>					
01.02.001	m2	5.000,00	16,85	84.250,00	25,25
<b>ARBORIZAÇÃO</b>					
01.03.001	un	80,00	61,79	4.943,20	1,48
01.03.002	un	80,00	75,96	6.076,80	1,82
01.03.003	un	80,00	75,96	6.076,80	1,82
01.03.004	un	80,00	75,96	6.076,80	1,82
01.03.005	un	80,00	75,96	6.076,80	1,82
01.03.006	un	80,00	250,10	20.008,00	6,00
01.03.007	un	80,00	75,96	6.076,80	1,82
01.03.008	un	80,00	75,96	6.076,80	1,82
01.03.009	un	80,00	597,01	47.760,80	14,32
01.03.010	un	80,00	75,96	6.076,80	1,82
01.03.011	un	80,00	75,96	6.076,80	1,82
01.03.012	un	80,00	200,56	16.044,80	4,81
<b>PAISAGISMO</b>					
01.04.001	m3	5,00	268,29	1.341,45	0,40
01.04.002	un	30,00	446,43	13.392,90	4,00
01.04.003	un	100,00	107,36	10.736,00	3,22
01.04.004	un	60,00	40,77	2.446,20	0,73
01.04.005	un	60,00	53,99	3.239,40	0,97
01.04.006	un	60,00	36,53	2.191,80	0,66
01.04.007	un	60,00	6,70	402,00	0,12
01.04.008	un	60,00	2,96	177,60	0,05
01.04.009	und	60,00	15,86	951,60	0,29
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
01.05.001	h	220,00	75,60	16.632,00	4,99
Arquiteto de obra junior com encargos complementares					
<b>Importa o presente orçamento em:</b>				<b>VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =-----&gt;&gt;</b>	
(trezentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quinze centavos)				333.574,15	

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Rafael Mendes dos Santos  
 Arg. e Urb. CAUSE AT4319-9  
 Coordenador de Núcleo

90000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

**INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00042  
Desc Empreendimento: PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Prof. Resp.: Rafael Menezes  
Operador Resp: orse  
Referência: Abril/2020-1

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M <sup>2</sup>	(%)
01	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DIVERSAS LOCALIDADES, ITABAIANA-SE	1	333.574,15	333.574,15	333.574,15	100,00


Importa o presente empreendimento a quantia de :

(trezentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quatro centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

333.574,15

**OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urto. CAUISE A154319-9  
Coordenador de Núcleo

00007

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
 CNPJ : 13.104.740/0001-10

Ref : Abril/2020-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO	333.574,15	8,33	27.786,76	8,32	27.768,63	8,33	27.786,76	8,33	27.786,76	8,33	27.786,76
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	60.442,00	18,14		1,50	5.016,69	1,51	5.034,82	1,51	5.034,82	1,51	5.034,82
01.02	FORRAÇÃO	84.250,00	25,25		2,10	7.018,03	2,10	7.018,03	2,10	7.018,03	2,10	7.018,03
01.03	ARBORIZAÇÃO	137.371,20	41,17		3,43	11.443,04	3,43	11.443,04	3,43	11.443,04	3,43	11.443,04
01.04	PAISAGISMO	34.878,95	10,45		0,87	2.905,42	0,87	2.905,42	0,87	2.905,42	0,87	2.905,42
01.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.632,00	4,99		0,42	1.385,45	0,42	1.385,45	0,42	1.385,45	0,42	1.385,45
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>333.574,15</b>	<b>100,00</b>		<b>8,33</b>	<b>27.786,76</b>	<b>8,33</b>	<b>27.786,76</b>	<b>8,33</b>	<b>27.786,76</b>	<b>8,33</b>	<b>27.786,76</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>333.574,15</b>	<b>100,00</b>		<b>8,33</b>	<b>27.786,76</b>	<b>16,65</b>	<b>55.555,39</b>	<b>24,98</b>	<b>83.342,15</b>	<b>33,31</b>	<b>111.128,91</b>

*Rafael Menezes dos Santos*  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Avq. e Urb. CAUISE A154319-9  
 Coordenador de Núcleo

00008

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
 CNPJ : 13.104.740/0001-10

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÉS		7º MÉS		8º MÉS		9º MÉS		10º MÉS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO	333.574,15	100									
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	60.442,00	18,14									
01.02	FORRAÇÃO	84.250,00	25,25									
01.03	ARBORIZAÇÃO	137.371,20	41,17									
01.04	PAISAGISMO	34.878,95	10,45									
01.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.632,00	4,99									
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	333.574,15	100,00									
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	333.574,15	100,00									

**Prefeitura Municipal de Itabaiana:**  
**Rafael Mendes dos Santos**  
 Aq. e Ut. - AUISE154319.  
 Coordenador de Núcleo

00009

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
 CNPJ : 13.104.740/0001-10

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	11º MÊS		12º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO	333.574,15	8,33	27.786,76	8,38	27.937,92				
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	60.442,00	1,51	5.034,82	1,54	5.077,11				
01.02	FORRAÇÃO	84.250,00	2,10	7.018,03	2,15	7.051,67				
01.03	ARBORIZAÇÃO	137.371,20	3,43	11.443,04	3,44	11.497,76				
01.04	PAISAGISMO	34.878,95	0,87	2.905,42	0,88	2.919,33				
01.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.632,00	0,42	1.385,45	0,37	1.392,05				
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	333.574,15	8,33	27.786,76	8,38	27.937,92				
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	333.574,15	91,62	305.636,23	100,00	333.574,15				

*Rafael Menezes dos Santos*  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Arq. e Urb. CAUSE A154319-9  
 Coordenador de Ntinc

00010

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Empreendimento: 000042 - PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	MEMORIAL DE CÁLCULO
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
01.001	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m2	5000,00	500 M <sup>2</sup> em Diversas Localidades do Município.
01.002	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	600,00	600 M <sup>3</sup> em Diversas Localidades do Município.
<b>02</b>	<b>FORRAÇÃO</b>			
02.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	5000,00	500 M <sup>2</sup> em Diversas Localidades do Município.
<b>03</b>	<b>ARBORIZAÇÃO</b>			
03.001	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chryso-tricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	80,00	80 Unidades em Diversas Localidades do Município.
03.002	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	80,00	80 Unidades em Diversas Localidades do Município.
03.003	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	80,00	80 Unidades em Diversas Localidades do Município.
03.004	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	80,00	80 Unidades em Diversas Localidades do Município.
03.005	Planta - Canafístula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	80,00	80 Unidades em Diversas Localidades do Município.
03.006	Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=1,80m, fornecimento e plantio	un	80,00	80 Unidades em Diversas Localidades do Município.
03.007	Planta - Tamboril (Enterolobium contortisiliquum) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	80,00	80 Unidades em Diversas Localidades do Município.
03.008	Planta - Chuva de ouro (cassia fistula), fornecimento e plantio	un	80,00	80 Unidades em Diversas Localidades do Município.
03.009	Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m, fornecimento e plantio	un	80,00	80 Unidades em Diversas Localidades do Município.
03.010	Planta - Cassia baiana (senna polyphylla), fornecimento e plantio	un	80,00	80 Unidades em Diversas Localidades do Município.
03.011	Planta - Cassia baiana (senna polyphylla), fornecimento e plantio	un	80,00	80 Unidades em Diversas Localidades do Município.
03.012	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	80,00	80 Unidades em Diversas Localidades do Município.

00011

Secretaria Municipal de Itabaiana  
 Rafael Menezes dos Santos  
 Diretor de Urb CAUSE A154319-9



04	PAISAGISMO				
04.001	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m3	5,00	5 M <sup>3</sup> em Diversas Localidades do Município.	
04.002	Planta - Palmeira cica (cycas revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	30,00	30 Unidades em Diversas Localidades do Município.	
04.003	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	100,00	100 Unidades em Diversas Localidades do Município.	
04.004	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	60,00	60 Unidades em Diversas Localidades do Município.	
04.005	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	60,00	60 Unidades em Diversas Localidades do Município.	
04.006	Planta - Moreia (Diets bicolor), fornecimento e plantio	un	60,00	60 Unidades em Diversas Localidades do Município.	
04.007	Planta - Liríope (liriope spicata), fornecimento e plantio	un	60,00	60 Unidades em Diversas Localidades do Município.	
04.008	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro)	un	60,00	60 Unidades em Diversas Localidades do Município.	
04.009	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais, Alamanda, Crucias, Casuarina, Ixória, Mini ixória, Boguevilha, Vinagreiro, h> = 0,70m, 166un/mês	und	60,00	60 Unidades em Diversas Localidades do Município.	
<b>05</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				
05.001	Arquiteto de obra junior com encargos complementares	h	220,00	220 Horas	

  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Ruy dos Anjos - Av. dos Sarmos  
 Arq. e Urb. CAUISE A154319-9  
 13.11.2016 - Miracó

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO**  
**ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10**

**PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA**

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO  
 Cod. Empreendimento: 00042

BDI: 22%

Ref: Abril/2020-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
<b>01</b>		<b>ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO</b>				<b>273.426,25</b>	<b>100,00</b>
<b>01.01</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>49.556,00</b>	<b>18,14</b>
01.01.001	98524/SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m2	5.000,00	2,38	11.900,00	4,37
01.01.002	2394/ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	600,00	62,76	37.656,00	13,77
<b>01.02</b>		<b>FORRAÇÃO</b>				<b>69.050,00</b>	<b>25,25</b>
01.02.001	10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	5.000,00	13,81	69.050,00	25,25
<b>01.03</b>		<b>ARBORIZAÇÃO</b>				<b>112.597,60</b>	<b>41,17</b>
01.03.001	7633/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysostricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	80,00	50,65	4.052,00	1,48
01.03.002	9126/ORSE	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	80,00	62,26	4.980,80	1,82
01.03.003	7628/ORSE	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	80,00	62,26	4.980,80	1,82
01.03.004	7666/ORSE	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	80,00	62,26	4.980,80	1,82
01.03.005	9124/ORSE	Planta - Canafistula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	80,00	62,26	4.980,80	1,82
01.03.006	9286/ORSE	Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=1,80m, fornecimento e plantio	un	80,00	205,00	16.400,00	6,00
01.03.007	9130/ORSE	Planta - Tamboril (Enterolobium contortisiliquum) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	80,00	62,26	4.980,80	1,82
01.03.008	7627/ORSE	Planta - Chuva de ouro (cassia fistula), fornecimento e plantio	un	80,00	62,26	4.980,80	1,82
01.03.009	9872/ORSE	Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m, fornecimento e plantio	un	489,35	39.148,00	14,32	
01.03.010	8919/ORSE	Planta - Cassia baiana (senna polyphylla), fornecimento e plantio	un	80,00	62,26	4.980,80	1,82
01.03.011	8919/ORSE	Planta - Cassia baiana (senna polyphylla), fornecimento e plantio	un	80,00	62,26	4.980,80	1,82
01.03.012	8851/ORSE	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	80,00	164,39	13.151,20	4,81
<b>01.04</b>		<b>PAISAGISMO</b>				<b>28.589,25</b>	<b>10,46</b>
01.04.001	2241/ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m3	5,00	219,91	1.099,55	0,40
01.04.002	9880/ORSE	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	30,00	365,93	10.977,90	4,01
01.04.003	8814/ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	100,00	88,00	8.800,00	3,22
01.04.004	7669/ORSE	Planta - Agave angustifolia, fornecimento e plantio	un	60,00	33,42	2.005,20	0,73
01.04.005	11799/ORSE	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	60,00	44,25	2.655,00	0,97
01.04.006	7774/ORSE	Planta - Morsia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	60,00	29,94	1.796,40	0,66
01.04.007	11355/ORSE	Planta - Liriope (liriope spicata), fornecimento e plantio	un	60,00	5,49	329,40	0,12

Arq e urb CAUSE AT54319  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Coordenador de Obras

13000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO**  
**ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10**

**PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA**

**PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO**  
**Cod. Empreendimento: 00042**

**BDI: 22%**  
**Moeda : R\$**

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.04.008	3319/ORSE	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo d e ouro)	un	60,00	2,43	145,80	0,05
01.04.009	12151/ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais, Alamanda , Crucias, Casuarina, Ixória, Mini ixória, Boguevilha, V inagreiro, h> = 0,70m, 166un/mês	und	60,00	13,00	780,00	0,29
<b>01.05</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>13.633,40</b>	<b>4,99</b>
01.05.001	90768/SINAPI	Arquiteto de obra junior com encargos complementares	h	220,00	61,97	13.633,40	4,99
<b>Importa o presente orçamento em :</b> (duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos)						<b>CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====&gt;&gt;</b>	<b>273.426,25</b>

*Rafael Mendes dos Santos*  
**Prefeitura Municipal de Itabaiana**  
**Rafael Mendes dos Santos**  
**Arq. e Urb. CAUISE A154319-9**  
 Coordenador de Núcleo

00014

00015

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Arquiteto de obra júnior com encargos complementares						UNID
90768/SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07		
43486/SINAPI	Epi - família engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,57	0,57		
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,35	0,35		
43462/SINAPI	Ferramentas - família engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01		
MÃO-DE-OBRA (113,34%)							
33939/SINAPI	Arquiteto júnior	h	1,0057	28,42	60,98		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	60,97	MATERIAL	1,00	CUSTO TOTAL	61,97
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)
						13,63	75,60
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000				
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000				
M 43462/SINAPI	Ferramentas - família engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000				
M 43486/SINAPI	Epi - família engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000				
O 95394/SINAPI	Curso de capacitação para arquiteto de obra júnior (encargos complementares) - horista	h	1,0000				
P 33939/SINAPI	Arquiteto júnior	h	1,0000				

CÓDIGO	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada						UNID
02394/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0037	0,00	0,00		
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0013	0,00	0,00		
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1629	0,00	0,00		
00941/ORSE	Fardamento	un	0,0024	0,00	0,00		
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	0,00	0,00		
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0010	0,00	0,00		
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,1000	115,83	11,58		
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0003	0,00	0,00		
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0013	0,00	0,00		
02208/ORSE	Terra vegetal	m3	0,9000	34,28	30,85		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 1

RptRelacaoComposicoesEmprForm

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada						UNID
02394/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02378/ORSE	Vale transporte	un	0,1506	0,00	0,00		
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	0,00	0,00		
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	0,00	0,00		
10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0072	0,00	0,00		
10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0072	0,00	0,00		
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0029	0,00	0,00		
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	0,00	0,00		
MÃO-DE-OBRA (113,34%)							
06111/SINAPI	Servente de obras	h	1,6000	4,57	15,60		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0072	0,00	0,00		
10761/ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1629	0,00	0,00		
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	0,00	0,00		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,31	MATERIAL	46,16	CUSTO TOTAL	62,76
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)
						13,81	76,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,1000				
M 02208/ORSE	Terra vegetal	m3	0,9000				
O 10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,6000				
P 06111/SINAPI	Servente de obras	h	1,6000				

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. CAUSE A154319-9  
Coordenador de Núcleo

CÓDIGO	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais, Alamanda, Crucias, Casuarina, Ixória, Mini ixória, Boquevilha, Vinagreiro, h> = 0,						UNID
12151/ORSE	70m, 166un/mês						und
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
08761/ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais = 166un/mês	un	1,0000	13,00	13,00		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	13,00	CUSTO TOTAL	13,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)
						2,86	15,86

\* Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

% - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 2

RptRelacaoComposicoesEmprForm

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais, Alamanda, Crucias, Casuarina, Ixória, Mini ixória, Boguevilha, Vinagreiro, h> = 0,70m, 166un/mês	UNID	
12151/ORSE		und	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 08761 /ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais = 166un/mês	un	1,0000

CÓDIGO	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro)	UNID						
03319/ORSE		un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000	35,90	0,00			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00			
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	120,00	0,00			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0000	49,44	0,00			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0000	9,27	0,00			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	13,39	0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000	10,30	0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0009	4,00	0,00			
02678 /ORSE	Planta - Herbácea / pingo de ouro	un	1,0000	1,74	1,74			
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0000	79,51	0,00			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0000	4,90	0,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0000	140,00	0,00			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000	5,30	0,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80	0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	9,45	0,00			
00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0050	115,83	0,58			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0010	10,00	0,01			
MÃO-DE-OBRA (113,34\$)								
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0100	4,57	0,10			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0010	4,50	0,00			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0000	12,54	0,00			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00	0,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,05	MATERIAL	2,33	CUSTO TOTAL	2,43	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	0,53	2,96

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 3

RptRelacaoComposicoesEmpForm

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro)	UNID	
03319/ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0050
M 02678 /ORSE	Planta - Herbácea / pingo de ouro	un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0100
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0100

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. CAUSE A154319-9  
Coordenador de Núcleo

CÓDIGO	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	UNID						
08814/ORSE		un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
09001 /ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	1,0000	88,00	88,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	88,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	19,36	107,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
S 09001 /ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	1,0000					

CÓDIGO	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	UNID			
10234/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0162	10,00	0,16
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	13,39	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000	10,30	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80	0,00
00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0050	115,83	0,58
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	49,44	0,01
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0002	79,51	0,02
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	5,30	0,00
02208 /ORSE	Terra vegetal	m3	0,0800	34,28	2,74

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 4

RptRelacaoComposicoesEmpForm

00017

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio				UNID			
10234/ORSE					m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0150	4,00	0,06			
03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,1000	1,70	0,17			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	9,45	0,00			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0008	140,00	0,11			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0008	4,90	0,00			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002	35,90	0,01			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	9,27	0,00			
11005 /ORSE	Grama esmeralda em placas	m2	1,0000	8,00	8,00			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	120,00	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (113,34%)							
25964 /SINAPI	Jardineiro	h	0,0800	6,41	1,09			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0800	4,57	0,78			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0162	4,50	0,07			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00	0,00			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0008	12,54	0,01			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,88	MATERIAL	11,86	CUSTO TOTAL	13,81	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	3,04	16,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0050					
M 02208 /ORSE	Terra vegetal	m3	0,0800					
M 03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,1000					
M 11005 /ORSE	Grama esmeralda em placas	m2	1,0000					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0800					
O 10581 /ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	0,0800					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0800					
P 25964 /SINAPI	Jardineiro	h	0,0800					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serçipe

Página 5

RptRelacaoComposicoesEmpForm

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018				UNID			
98524/SINAPI					m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,0718	1,02	0,07			
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,0718	0,96	0,07			
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0718	0,38	0,03			
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0718	0,50	0,04			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,1436	0,07	0,01			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,1436	0,35	0,05			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,1436	0,72	0,10			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,1436	2,23	0,32			
	MÃO-DE-OBRA (113,34%)							
25964 /SINAPI	Jardineiro	h	0,0721	6,41	0,99			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0728	4,57	0,71			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,73	MATERIAL	0,65	CUSTO TOTAL	2,38	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	0,52	2,90
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,0718					
O 88441 /SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	h	0,0718					

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Mendes dos Santos  
Arq. e Urb. CAUISE A154319-9

CÓDIGO	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado				UNID
02241/ORSE					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	10,00	0,61
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	9,45	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80	0,00
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	0,00	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	140,00	0,38
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90	0,04
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	0,00	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	0,00	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serçipe

Página 6

RptRelacaoComposicoesEmpForm

00018

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Cod. Empreendimento : 00042

Ref : Abril/2020-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado						UNID	
02241/ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	0,00	0,00			
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	0,00	0,00			
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	0,00	0,00			
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,0001	0,00	0,00			
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	0,00	0,00			
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	0,00	0,00			
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	0,00	0,00			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	9,27	0,01			
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0009	79,51	0,07			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	5,30	0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	10,30	0,00			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	13,39	0,00			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0005	49,44	0,02			
04174 /ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	0,00	0,00			
04734 /SINAPI	Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	2,3600	89,59	211,43			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0507	4,00	0,20			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	120,00	0,01			
MÃO-DE-OBRA (113,34%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4000	4,57	3,90			
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,2000	6,63	2,83			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	4,50	0,28			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00	0,09			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,16	MATERIAL	212,78	CUSTO TOTAL	219,91	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,0000%)	48,38	268,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 04734 /SINAPI	Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	2,3600					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4000					
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,2000					
P 04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,2000					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 7

RptRelacaoComposicoesEmpForm

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Cod. Empreendimento : 00042

Ref : Abril/2020-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado						UNID	
02241/ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004	35,90	0,01			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	120,00	0,00			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	9,27	0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0170	4,00	0,07			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	5,30	0,00			
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0002	79,51	0,02			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0184	10,00	0,18			
00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0050	115,83	0,58			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0008	4,90	0,00			
03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,0740	1,70	0,13			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	9,45	0,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80	0,00			
07092 /ORSE	Planta - Agave (agave angustifolia)	un	1,0000	29,01	29,01			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0008	140,00	0,11			
02208 /ORSE	Terra vegetal	m3	0,0320	34,28	1,10			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	13,39	0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	10,30	0,00			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	49,44	0,01			
MÃO-DE-OBRA (113,34%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0900	4,57	0,88			
25964 /SINAPI	Jardineiro	h	0,0900	6,41	1,23			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0008	12,54	0,01			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00	0,00			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0184	4,50	0,08			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,99	MATERIAL	31,22	CUSTO TOTAL	33,42	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 8

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. CAUSE A154319-9  
Coordenador de Núcleo

00019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
 CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	7,35	40,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0050					
M 02208 / ORSE	Terra vegetal	m3	0,0320					
M 03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,0740					
M 07092 / ORSE	Planta - Agave (agave angustifolia)	un	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0900					
O 10581 / ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	0,0900					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0900					
P 25964 / SINAPI	Jardineiro	h	0,0900					

CÓDIGO	Planta - Canafistula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio							UNID
09124 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,8000	1,70	1,36			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1326	4,00	0,53			
02208 / ORSE	Terra vegetal	m3	0,2050	34,28	7,03			
04729 / ORSE	Mazreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80	0,00			
09412 / ORSE	Planta - Canafistula (Cássia grandis) h=1,00m	un	1,0000	25,53	25,53			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	5,30	0,01			
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0021	79,51	0,17			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1435	10,00	1,44			
00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0500	115,83	5,79			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	9,45	0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	10,30	0,01			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	13,39	0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0032	9,27	0,03			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	120,00	0,02			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0011	49,44	0,05			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0025	35,90	0,09			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serçipe

Página 9

RptRelacaoComposicoesEmpForm

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
 CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Planta - Canafistula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio							UNID	
09124 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0063	4,90	0,03				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0063	140,00	0,88				
MÃO-DE-OBRA (113,34%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2300	4,57	2,24				
25964 / SINAPI	Jardineiro	h	1,1800	6,41	16,14				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1435	4,50	0,65				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00	0,18				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0063	12,54	0,08				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,61	MATERIAL	42,97	CUSTO TOTAL	62,26	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	13,70	75,96	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0500						
M 02208 / ORSE	Terra vegetal	m3	0,2050						
M 03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,8000						
M 09412 / ORSE	Planta - Canafistula (Cássia grandis) h=1,00m	un	1,0000						
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2300						
O 10581 / ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	1,1800						
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2300						
P 25964 / SINAPI	Jardineiro	h	1,1800						

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Rafael Mendes dos Santos  
 Arq. e Urb. CAUISE A154319-9  
 Coordenador de Núcleo

CÓDIGO	Planta - Cassia baiana (senna polyphylla), fornecimento e plantio							UNID
08919 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02208 / ORSE	Terra vegetal	m3	0,2050	34,28	7,03			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	5,30	0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1326	4,00	0,53			
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0021	79,51	0,17			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serçipe

Página 10

RptRelacaoComposicoesEmpForm



00020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
 CNPJ : 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00042

Ref : Abril/2020-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Planta - Cassia baiana (senna polyphylla), fornecimento e plantio	UNID						
08919/ORSE		un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1435	10,00	1,44			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0063	4,90	0,03			
03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,8000	1,70	1,36			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	9,45	0,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80	0,00			
09182 /ORSE	Planta - Cassia baiana (senna polyphylla)	un	1,0000	25,53	25,53			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0063	140,00	0,88			
00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0500	115,83	5,79			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0025	35,90	0,09			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	120,00	0,02			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0032	9,27	0,03			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0011	49,44	0,05			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	13,39	0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	10,30	0,01			
	MÃO-DE-OBRA (113,34%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2300	4,57	2,24			
25964 /SINAPI	Jardineiro	h	1,1800	6,41	16,14			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0063	12,54	0,08			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00	0,18			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1435	4,50	0,65			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO								
	MÃO DE OBRA	8,61	MATERIAL	42,97	CUSTO TOTAL	62,26	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,0000%)	13,70	75,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0500					
M 02208 /ORSE	Terra vegetal	m3	0,2050					
M 03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,8000					
M 09182 /ORSE	Planta - Cassia baiana (senna polyphylla)	un	1,0000					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2300					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 11

RptRelacaoComposicoesEmpForm

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
 CNPJ : 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00042

Ref : Abril/2020-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Planta - Cassia baiana (senna polyphylla), fornecimento e plantio	UNID	
08919/ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
O 10581 /ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	1,1800
F 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2300
F 25964 /SINAPI	Jardineiro	h	1,1800

CÓDIGO	Planta - Chuva de ouro (cassia fistula), fornecimento e plantio	UNID			
07627/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0063	140,00	0,88
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0063	4,90	0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0025	35,90	0,09
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	120,00	0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0032	9,27	0,03
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0011	49,44	0,05
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	13,39	0,00
07096 /ORSE	Planta - Chuva de ouro (cassia fistula)	un	1,0000	25,53	25,53
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0021	79,51	0,17
02208 /ORSE	Terra vegetal	m3	0,2050	34,28	7,03
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	9,45	0,00
03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,8000	1,70	1,36
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1326	4,00	0,53
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	10,30	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	5,30	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1435	10,00	1,44
00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0500	115,83	5,79
	MÃO-DE-OBRA (113,34%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2300	4,57	2,24
25964 /SINAPI	Jardineiro	h	1,1800	6,41	16,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0063	12,54	0,08
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00	0,18

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 12

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Rafael Menezes dos Santos  
 Arq. e Urb. CAUSE A154319-9  
 Coordenador de Núcleo

00021



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Cod. Empreendimento : 00042

Ref: Abril/2020-1

Moeda: R\$

CÓDIGO	Planta - Chuva de ouro (cassia fistula), fornecimento e plantio							UNID
07627/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1435	4,50	0,65			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	8,61	MATERIAL	42,97	CUSTO TOTAL	62,26	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 22,0000 %)	13,70	75,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0500					
M 02208 / ORSE	Terra vegetal	m3	0,2050					
M 03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,8000					
M 07096 / ORSE	Planta - Chuva de ouro (cassia fistula)	un	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2300					
O 10581 / ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	1,1800					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2300					
P 25964 / SINAPI	Jardineiro	h	1,1800					

CÓDIGO	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio							UNID
07628/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02208 / ORSE	Terra vegetal	m3	0,2050	34,28	7,03			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1435	10,00	1,44			
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0021	79,51	0,17			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	5,30	0,01			
03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,8000	1,70	1,36			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1326	4,00	0,53			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	9,45	0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80	0,00			
07097 / ORSE	Planta - Flamboyant (delonix regia)	un	1,0000	25,53	25,53			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0063	140,00	0,88			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0063	4,90	0,03			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	10,30	0,01			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	13,39	0,00			
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				Página 13		RptRelacaoComposicoesEmpForm		

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Cod. Empreendimento : 00042

Ref: Abril/2020-1

Moeda: R\$

CÓDIGO	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio							UNID
07628/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0011	49,44	0,05			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0032	9,27	0,03			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0025	35,90	0,09			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	120,00	0,02			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00			
00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0500	115,83	5,79			
MÃO-DE-OBRA (113,34%)								
25964 / SINAPI	Jardineiro	h	1,1800	6,41	16,14			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2300	4,57	2,24			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00	0,18			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1435	4,50	0,65			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0063	12,54	0,08			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	8,61	MATERIAL	42,97	CUSTO TOTAL	62,26	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 22,0000 %)	13,70	75,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0500					
M 02208 / ORSE	Terra vegetal	m3	0,2050					
M 03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,8000					
M 07097 / ORSE	Planta - Flamboyant (delonix regia)	un	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2300					
O 10581 / ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	1,1800					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2300					
P 25964 / SINAPI	Jardineiro	h	1,1800					

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. CAUSE A154319-9  
Coordenador de Núcleo

CÓDIGO	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio							UNID
11799/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				Página 14		RptRelacaoComposicoesEmpForm		

00022

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	UNID						
11799/ORSE		un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0008	4,90	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0008	140,00	0,11			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80	0,00			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	9,45	0,00			
03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,0740	1,70	0,13			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004	35,90	0,01			
02208 / ORSE	Terra vegetal	m3	0,0320	34,28	1,10			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	5,30	0,00			
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0002	79,51	0,02			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0184	10,00	0,18			
00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0050	115,83	0,58			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0170	4,00	0,07			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	10,30	0,00			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	13,39	0,00			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	49,44	0,01			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	9,27	0,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	120,00	0,00			
12624 / ORSE	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae)	un	1,0000	39,84	39,84			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00			
MÃO-DE-OBRA (113,34%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0900	4,57	0,88			
25964 / SINAPI	Jardineiro	h	0,0900	6,41	1,23			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00	0,00			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0008	12,54	0,01			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0184	4,50	0,08			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,99	MATERIAL	42,05	CUSTO TOTAL	44,25	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC: (113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	9,74
								53,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0050					
M 02208 / ORSE	Terra vegetal	m3	0,0320					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 15

RptRelacaoComposicoesEmpForm

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	UNID	
11799/ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
M 03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,0740
M 12624 / ORSE	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae)	un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0900
O 10581 / ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	0,0900
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0900
P 25964 / SINAPI	Jardineiro	h	0,0900

CÓDIGO	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysostricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	UNID			
07633/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02208 / ORSE	Terra vegetal	m3	0,2050	34,28	7,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1326	4,00	0,53
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0021	79,51	0,17
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	5,30	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1435	10,00	1,44
00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0500	115,83	5,79
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	10,30	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	13,39	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0011	49,44	0,05
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0032	9,27	0,03
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	120,00	0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0025	35,90	0,09
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0063	4,90	0,03
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	9,45	0,00
07099 / ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysostricha) h=1,00m	kg	1,0000	13,92	13,92
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0063	140,00	0,88
03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,8000	1,70	1,36
MÃO-DE-OBRA (113,34%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2300	4,57	2,24
	Jardineiro	h	1,1800	6,41	16,14

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. CAUISE A154319-9  
Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 16

RptRelacaoComposicoesEmpForm

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Cod. Empreendimento : 00042

Ref : Abril/2020-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio						UNID
07633/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (113,34%)			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
25964 / SINAPI	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)			cj	0,0006	300,00	0,18
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)			un	0,1435	4,50	0,65
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo			un	0,0063	12,54	0,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,61	MATERIAL	31,36	CUSTO TOTAL	50,65
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)
						11,14	61,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD		
M 00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar			m3			0,0500
M 02208 / ORSE	Terra vegetal			m3			0,2050
M 03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)			kg			0,8000
M 07099 / ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m			un			1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente			h			0,2300
O 10581 / ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro			h			1,1800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras			h			0,2300
P 25964 / SINAPI	Jardineiro			h			1,1800

CÓDIGO	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio						UNID
09126/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular			un	0,0063	4,90	0,03
10492 / ORSE	Cesta Básica			un	0,0063	140,00	0,88
09414 / ORSE	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m			un	1,0000	25,53	25,53
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo			un	0,0001	18,80	0,00
03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)			kg	0,8000	1,70	1,36
02378 / ORSE	Vale transporte			un	0,1326	4,00	0,53
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml			un	0,0025	35,90	0,09
10788 / ORSE	Pá quadrada			un	0,0002	17,29	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara			un	0,0002	120,00	0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 17

RptRelacaoComposicoesEmpzForm

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Cod. Empreendimento : 00042

Ref : Abril/2020-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio						UNID
09126/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)			par	0,0032	9,27	0,03
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado			par	0,0011	49,44	0,05
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)			un	0,0002	13,39	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)			un	0,0008	10,30	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"			un	0,0005	9,45	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção			pr	0,0011	5,30	0,01
00941 / ORSE	Fardamento			un	0,0021	79,51	0,17
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)			un	0,1435	10,00	1,44
00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar			m3	0,0500	115,83	5,79
02208 / ORSE	Terra vegetal			m3	0,2050	34,28	7,03
25964 / SINAPI	Jardineiro			h	1,1800	6,41	16,14
06111 / SINAPI	Servente de obras			h	0,2300	4,57	2,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)			un	0,1435	4,50	0,65
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)			cj	0,0006	300,00	0,18
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo			un	0,0063	12,54	0,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,61	MATERIAL	42,97	CUSTO TOTAL	62,26
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)
						13,70	75,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD		
M 00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar			m3			0,0500
M 02208 / ORSE	Terra vegetal			m3			0,2050
M 03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)			kg			0,8000
M 09414 / ORSE	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m			un			1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente			h			0,2300
O 10581 / ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro			h			1,1800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras			h			0,2300
P 25964 / SINAPI	Jardineiro			h			1,1800

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 18

RptRelacaoComposicoesEmpzForm

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Cod. Empreendimento : 00042

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m, fornecimento e plantio	UNID						
09872 / ORSE		un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02208 / ORSE	Terra vegetal	m3	0,2050	34,28	7,03			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1326	4,00	0,53			
03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,8000	1,70	1,36			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	9,45	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0063	140,00	0,88			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80	0,00			
10287 / ORSE	Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m	un	1,0000	452,62	452,62			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	120,00	0,02			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	5,30	0,01			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1435	10,00	1,44			
00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0500	115,83	5,79			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0025	35,90	0,09			
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0021	79,51	0,17			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	13,39	0,00			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0011	49,44	0,05			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0032	9,27	0,03			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0063	4,90	0,03			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	10,30	0,01			
MÃO-DE-OBRA (113,34%)								
25964 / SINAPI	Jardineiro	h	1,1800	6,41	16,14			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2300	4,57	2,24			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0063	12,54	0,08			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1435	4,50	0,65			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00	0,18			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO-DE-OBRA	8,61	MATERIAL	470,06	CUSTO TOTAL	489,35	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	107,66	597,01

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0500		
M 02208 / ORSE	Terra vegetal	m3	0,2050		

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 19

RptRelacaoComposicoesEmpForm

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Cod. Empreendimento : 00042

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m, fornecimento e plantio	UNID	
09872 / ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
M 03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,8000
M 10287 / ORSE	Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m	un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2300
O 10581 / ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	1,1800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2300
P 25964 / SINAPI	Jardineiro	h	1,1800

CÓDIGO	Planta - Liriope (liriope spicata), fornecimento e plantio	UNID			
11355 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	9,27	0,00
12210 / ORSE	Planta - Liriope (liriope spicata)	muda	1,0000	1,08	1,08
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	120,00	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	49,44	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	13,39	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	10,30	0,00
02208 / ORSE	Terra vegetal	m3	0,0320	34,28	1,10
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	5,30	0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0002	79,51	0,02
00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0050	115,83	0,58
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	9,45	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80	0,00
03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,0740	1,70	0,13
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0008	140,00	0,11
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0184	10,00	0,18
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0170	4,00	0,07
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0008	4,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004	35,90	0,01
MÃO-DE-OBRA (113,34%)					
25964 / SINAPI	Jardineiro	h	0,0900	6,41	1,23
Servente de obras					
		h	0,0900	4,57	0,88

\* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 20

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. CAUSE A154319-9  
Coordenador de Núcleo

00025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Planta - Liriope (liriope spicata), fornecimento e plantio					UNID		
11355 / ORSE						un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (113,34%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
06111 / SINAPI	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0008	12,54	0,01			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00	0,00			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0184	4,50	0,08			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,99	MATERIAL	3,29	CUSTO TOTAL	5,49	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000%)	1,21	6,70
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3				0,0050		
M 02208 / ORSE	Terra vegetal	m3				0,0320		
M 03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg				0,0740		
M 12210 / ORSE	Planta - Liriope (liriope spicata)	muda				1,0000		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h				0,0900		
O 10581 / ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h				0,0900		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h				0,0900		
P 25964 / SINAPI	Jardineiro	h				0,0900		

CÓDIGO	Planta - Moreia (Diets bicolor), fornecimento e plantio					UNID
07774 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0008	4,90	0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004	35,90	0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	10,30	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	13,39	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	49,44	0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	9,27	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	120,00	0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0184	10,00	0,18	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 21

RptRelacaoComposicoesEmpzForm

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Planta - Moreia (Diets bicolor), fornecimento e plantio					UNID		
07774 / ORSE						un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0170	4,00	0,07			
00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0050	115,83	0,58			
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0002	79,51	0,02			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	5,30	0,00			
02208 / ORSE	Terra vegetal	m3	0,0320	34,28	1,10			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0008	140,00	0,11			
03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,0740	1,70	0,13			
04728 / ORSE	Talhadreira chata 10"	un	0,0000	9,45	0,00			
07426 / ORSE	Planta - Moreia (Diets bicolor)	un	1,0000	25,53	25,53			
MÃO-DE-OBRA (113,34%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0900	4,57	0,88			
25964 / SINAPI	Jardineiro	h	0,0900	6,41	1,23			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0184	4,50	0,08			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00	0,00			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0008	12,54	0,01			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,99	MATERIAL	27,74	CUSTO TOTAL	29,94	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000%)	6,59	36,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3				0,0050		
M 02208 / ORSE	Terra vegetal	m3				0,0320		
M 03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg				0,0740		
M 07426 / ORSE	Planta - Moreia (Diets bicolor)	un				1,0000		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h				0,0900		
O 10581 / ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h				0,0900		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h				0,0900		
P 25964 / SINAPI	Jardineiro	h				0,0900		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 22

RptRelacaoComposicoesEmpzForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. CAUISE A154319-9  
Coordenador de Núcleo

00026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	UNID						
09880/ORSE		un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	10,30	0,01			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	9,45	0,01			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	18,80	0,00			
10295 / ORSE	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m	un	1,0000	324,97	324,97			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	140,00	1,26			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90	0,04			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	13,39	0,01			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016	49,44	0,08			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	9,27	0,04			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0004	120,00	0,05			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	17,29	0,01			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90	0,13			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1882	4,00	0,75			
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0030	79,51	0,24			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	10,00	2,04			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	5,30	0,01			
00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,1000	115,83	11,58			
MÃO-DE-OBRA (113,34%)								
25964 / SINAPI	Jardineiro	h	1,0000	6,41	13,68			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	4,57	9,75			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	4,50	0,92			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,98	MATERIAL	341,23	CUSTO TOTAL	365,93	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	80,50	446,43
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,1000					
M 10295 / ORSE	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m	un	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000					
O 10581 / ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	1,0000					
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe								

Página 23

RptRelacaoComposicoesEmpriForm

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Planta - Pata de vaca (bauhinia forficata), h=2,00m, fornecimento e plantio	UNID			
09880/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000		
P 25964 / SINAPI	Jardineiro	h	1,0000		
CÓDIGO	Planta - Pata de vaca (bauhinia forficata), h=2,00m, fornecimento e plantio	UNID			
08851/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0021	79,51	0,17
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1435	10,00	1,44
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	5,30	0,01
02208 / ORSE	Terra vegetal	m3	0,2050	34,28	7,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1326	4,00	0,53
03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,8000	1,70	1,36
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	9,45	0,00
09131 / ORSE	Planta - Pata de vaca (bauhinia forficata), h=2,00m	un	1,0000	127,66	127,66
00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0500	115,83	5,79
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0063	140,00	0,88
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0063	4,90	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0025	35,90	0,09
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	120,00	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0032	9,27	0,03
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0011	49,44	0,05
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	13,39	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	10,30	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80	0,00
MÃO-DE-OBRA (113,34%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2300	4,57	2,24
25964 / SINAPI	Jardineiro	h	1,1800	6,41	16,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00	0,18
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0063	12,54	0,08
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1435	4,50	0,65
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe					

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. CAUSE A154319-9  
Coordenador de Núcleo

Página 24

RptRelacaoComposicoesEmpriForm

00027

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Planta - Pata de vaca (bauhinia forficata), h=2,00m, fornecimento e plantio						UNID
08851/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	8,61	MATERIAL	145,10	CUSTO TOTAL	164,39	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,0000%)	200,56
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0500				
M 02208 /ORSE	Terra vegetal	m3	0,2050				
M 03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,8000				
M 09131 /ORSE	Planta - Pata de vaca (bauhinia forficata), h=2,00m	un	1,0000				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2300				
O 10581 /ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	1,1800				
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2300				
P 25964 /SINAPI	Jardineiro	h	1,1800				

CÓDIGO	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio						UNID
07666/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0032	9,27	0,03		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	5,30	0,01		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	10,30	0,01		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	13,39	0,00		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0011	49,44	0,05		
10788 /ORSE	P4 quadrada	un	0,0002	17,29	0,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	120,00	0,02		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0025	35,90	0,09		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0063	4,90	0,03		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0063	140,00	0,88		
07151 /ORSE	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m	un	1,0000	25,53	25,53		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80	0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	9,45	0,00		
03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,8000	1,70	1,36		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1326	4,00	0,53		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 25

RptRelacaoComposicoesEmprForm

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio						UNID
07666/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02208 /ORSE	Terra vegetal	m3	0,2050	34,28	7,03		
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0021	79,51	0,17		
00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0500	115,83	5,79		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1435	10,00	1,44		
MÃO-DE-OBRA (113,34%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2300	4,57	2,24		
25964 /SINAPI	Jardineiro	h	1,1800	6,41	16,14		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00	0,18		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1435	4,50	0,65		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0063	12,54	0,08		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	8,61	MATERIAL	42,97	CUSTO TOTAL	62,26	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,0000%)	75,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0500				
M 02208 /ORSE	Terra vegetal	m3	0,2050				
M 03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,8000				
M 07151 /ORSE	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m	un	1,0000				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2300				
O 10581 /ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	1,1800				
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2300				
P 25964 /SINAPI	Jardineiro	h	1,1800				

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rafael Menezes dos Santos  
Arq. e Urb. CAUSE A154319-9  
Coordenador de Núcleo

CÓDIGO	Planta - Pau Brasil (Caesalpinia echinata Lam), h=1,80m, fornecimento e plantio						UNID
09286/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1326	4,00	0,53		
03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,8000	1,70	1,36		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 26

RptRelacaoComposicoesEmprForm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=1,80m, fornecimento e plantio	UNID						
09286/ORSE		un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0500	115,83	5,79			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1435	10,00	1,44			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	9,45	0,00			
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0021	79,51	0,17			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	5,30	0,01			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80	0,00			
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	120,00	0,02			
09605 /ORSE	Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=1,80m	un	1,0000	168,27	168,27			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0063	140,00	0,88			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0063	4,90	0,03			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0025	35,90	0,09			
02208 /ORSE	Terra vegetal	m3	0,2050	34,28	7,03			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	10,30	0,01			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	13,39	0,00			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0011	49,44	0,05			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0032	9,27	0,03			
25964 /SINAPI	Jardineiro	h	1,1800	6,41	16,14			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2300	4,57	2,24			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1435	4,50	0,65			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00	0,18			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0063	12,54	0,08			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,61	MATERIAL	185,71	CUSTO TOTAL	205,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 113,340%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	45,10	250,10

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0500
M 02208 /ORSE	Terra vegetal	m3	0,2050
M 03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,8000
M 09605 /ORSE	Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=1,80m	un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 27

RptRelacaoComposicoesEmpForm

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=1,80m, fornecimento e plantio	UNID	
09286/ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2300
O 10581 /ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	1,1800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2300
P 25964 /SINAPI	Jardineiro	h	1,1800

CÓDIGO	Planta - Tamboril (Enterolobium contortisiliquum) h=1,00m, fornecimento e plantio	UNID			
09130/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	9,45	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80	0,00
03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,8000	1,70	1,36
09418 /ORSE	Planta - Tamboril (Enterolobium contortisiliquum) h=1,00m	un	1,0000	25,53	25,53
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0063	140,00	0,88
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0063	4,90	0,03
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1326	4,00	0,53
02208 /ORSE	Terra vegetal	m3	0,2050	34,28	7,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	5,30	0,01
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0021	79,51	0,17
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1435	10,00	1,44
00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0500	115,83	5,79
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0025	35,90	0,09
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	10,30	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	13,39	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0011	49,44	0,05
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0032	9,27	0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	120,00	0,02
MÃO-DE-OBRA (113,34%)					
25964 /SINAPI	Jardineiro	h	1,1800	6,41	16,14
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2300	4,57	2,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00	0,18

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 28

RptRelacaoComposicoesEmpForm

00029

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
 CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Cod. Empreendimento : 00042

Ref : Abril/2020-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Planta - Tamboril (Enterolobium contortisiliquum) h=1,00m, fornecimento e plantio						UNID	
09130/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0063	12,54	0,08			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1435	4,50	0,65			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,61	MATERIAL	42,97	CUSTO TOTAL	62,26	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	13,70	75,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0500					
M 02208 / ORSE	Terra vegetal	m3	0,2050					
M 03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,8000					
M 09418 / ORSE	Planta - Tamboril (Enterolobium contortisiliquum) h=1,00m	un	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2300					
O 10581 / ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	1,1800					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2300					
P 25964 / SINAPI	Jardineiro	h	1,1800					

CÓDIGO	Curso de capacitação para arquiteto de obra júnior (encargos complementares) - horista						UNID	
95394/SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (113,34%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
33939 / SINAPI	Arquiteto júnior	h	0,0057	28,42	0,35			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,34	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,34	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	0,07	0,41
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 33939 / SINAPI	Arquiteto júnior	h	0,0057					

CÓDIGO	Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista						UNID
95390/SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
 CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Cod. Empreendimento : 00042

Ref : Abril/2020-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista						UNID	
95390/SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (113,34%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
25964 / SINAPI	Jardineiro	h	0,0035	6,41	0,05			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,04	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,04	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	0,01	0,05
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 25964 / SINAPI	Jardineiro	h	0,0035					

CÓDIGO	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista						UNID	
95378/SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (113,34%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0146	4,57	0,14			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,14	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	0,03	0,17
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0146					

CÓDIGO	Encargos Complementares - Jardineiro						UNID
10581/ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02		
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015	79,51	0,12		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	140,00	0,63		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	49,44	0,04		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,30	0,00		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80	0,00		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02		
	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	10,30	0,01		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Rafael Menezes dos Santos  
 Arq. e Urb. CAUSE A154319-9  
 Coordenador de Nucleo

00030

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
 CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Jardineiro	UNID
10581/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 13,39 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0003 9,45 0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023 9,27 0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0002 120,00 0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0002 17,29 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0941 4,00 0,38
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004 300,00 0,12
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045 12,54 0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018 4,50 0,46
	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	
	MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 2,32 CUSTO TOTAL 2,96	
	EQUIPAMENTO 0,00 ENC.(113,3400%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,64 BDI(22,0000%) 0,65	PREÇO TOTAL 3,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0941
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0003
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
M 10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0002
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0002
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serçipe

Página 31

RptRelacaoComposicoesEmpForm

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
 CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Jardineiro	UNID
10581/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0005 9,90 0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0654 4,00 0,26
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0004 16,45 0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0002 16,70 0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008 5,30 0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0015 79,51 0,12
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018 10,00 1,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par 0,0008 49,44 0,04
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0002 11,20 0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0007 9,05 0,01
11247 / ORSE	Serra mázmore	un 0,0001 272,97 0,03
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0002 13,52 0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0004 11,50 0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023 9,27 0,02
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0007 11,26 0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 13,39 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006 10,30 0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001 16,55 0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018 35,90 0,06
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0045 4,90 0,02
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0001 14,18 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045 140,00 0,63
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045 12,54 0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018 4,50 0,46

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Rafael Menezes dos Santos  
 Arq. e Urb. CAUSE A154319-9  
 Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serçipe

Página 32

RptRelacaoComposicoesEmpForm

00031

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
 CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1

Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro						UNID
10550/ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,25	CUSTO TOTAL	2,89
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI (22,0000 %)
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018				
M 00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015				
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008				
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654				
M 04174 /ORSE	Desempeneadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005				
M 04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004				
M 10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002				
M 10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002				
M 10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001				
M 11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001				
M 11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007				
M 11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,0007				
M 11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001				
M 11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002				
M 11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004				
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023				
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008				
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002				
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006				
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045				
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045				
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018				
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 33

RptRelacaoComposicoesEmpForm

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
 CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1

Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro						UNID
10550/ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004				
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045				

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente						UNID
10549/ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02		
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	79,51	0,12		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,30	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,00	0,38		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	9,45	0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80	0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	10,30	0,01		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	140,00	0,63		
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	120,00	0,02		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	9,27	0,02		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	49,44	0,04		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	13,39	0,00		
10788 /ORSE	PÁ quadrada	un	0,0002	17,29	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,50	0,46		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,32	CUSTO TOTAL	2,96
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,65	BDI (22,0000 %)
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018				
M 00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 34

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Rafael Menezes dos Santos  
 Arq. e Urb. CAUSEA154319-0  
 Coordenador de Núcleo

00032

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID
10549/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0941
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0003
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0018
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0002
M 10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0002
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0023
M 12892 / SINAPI	Luva raspas de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0008
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0002
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0006
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,1018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	cj 0,0004
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un 0,0045
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	

CÓDIGO	Jardineiro com encargos complementares	UNID							
88441/SINAPI		h							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
43489 / SINAPI	Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,0000	0,96	0,96				
43465 / SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,50	0,50				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,35	0,35				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,72	0,72				
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,23	2,23				
25964 / SINAPI	Jardineiro	h	1,0035	6,41	13,72				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,71	MATERIAL	4,83	CUSTO TOTAL	18,54	PREÇO TOTAL	22,62
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar									
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe									
					Página 35		RptRelacaoComposicoesEmpForm		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ: 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00042

Ref: Abril/2020-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Jardineiro com encargos complementares	UNID	
		h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43489 / SINAPI	Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,0000
O 95390 / SINAPI	Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 25964 / SINAPI	Jardineiro	h	1,0000

CÓDIGO	Servente com encargos complementares	UNID							
88316/SINAPI		h							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
43491 / SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares -col	h	1,0000	1,02	1,02				
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,23	2,23				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,72	0,72				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,35	0,35				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07				
43467 / SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,38	0,38				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0146	4,57	9,89				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,88	MATERIAL	4,77	CUSTO TOTAL	14,65	PREÇO TOTAL	17,87
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 113,3400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar									
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe									
					Página 36		RptRelacaoComposicoesEmpForm		

00033

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO ITABAIANA-SE  
 CNPJ : 13.104.740/0001-10

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00042

Ref : Abril/2020-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Servente com encargos complementares	UNID
88316/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h 1,0000
O 95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 06111/SINAPI	Servente de obras	h 1,0000

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Rafael Menezes dos Santos  
 Arq. e Urb. CAU/SE A154319-9  
 Coordenador de Núcleo

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 37

RptRelacaoComposicoesEmpzForm

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO  
 ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
<b>A ENCARGOS INSTITUCIONAIS</b>				
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		36,80
A2	SESI	%		20,00
A3	SENAI	%		1,50
A4	INCRA	%		1,00
A5	SEBRAE	%		0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,60
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		2,50
A8	FGTS	%		3,00
A9	SECONCI-SE	%		8,00
<b>B ENCARGOS TRABALHISTAS</b>				
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		48,22
B10	FERIADOS	%		17,86
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		3,93
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		0,88
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		10,66
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,07
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		0,71
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		1,42
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		0,11
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		12,55
<b>C ENCARGOS INDENIZATÓRIOS</b>				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,03
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		10,24
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,82
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		0,09
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		1,29
<b>D INCIDÊNCIAS OU EFEITOS</b>				
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		4,72
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,32
<b>VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :</b>				<b>113,34%</b>

*(Assinatura)*  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Rafael Menezes dos Santos  
 Arq.º Urb. CAUISE A154319-9  
 Coordenador de Meio Ambiente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO**  
**ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10**

**PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA**  
**Cod. Empreendimento: 00042**  
**PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Ref : Abril/2020-1**  
**Moeda : R\$**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidentetes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			19,58
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,69
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,09
B06	Férias Gozadas	%		9,82
B07	Salário Maternidade	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			8,02
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		2,99
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,07
C03	Férias Indenizadas	%		1,01
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		3,70
C05	Indernização Adicional	%		0,25
D	Incidências ou Efeitos			7,47
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		7,21
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,26
<b>VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:</b>				<b>71,87%</b>

*Prefeitura Municipal de Itabaiana*  
*Rogério Meneses dos Santos*  
*Arq e Urb. CAUSE A154319-9*  
*Coordenador de Núcleo*

00035





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO

ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10


PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Abril/2020-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 00042 - PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,01%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,40%
03	R - Risco	%	0,56%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,11%
05	L - Lucro	%	7,30%
<b>06</b>	<b>I - TRIBUTOS</b>		<b>6,65%</b>
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
<b>TOTAL DO BDI :</b>			<b>22,00%</b>

$$BDI = \left[ \left( \frac{\left( \left( 1 + \left( \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left( 1 + \frac{DF}{100} \right) \left( 1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left( 1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Rafael Mendes dos Santos  
 Arq. e Urb. CAUSE A154319-9  
 Coordenador de Núcleo