

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações						UNID				
00140 / ORSE							kg				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00						
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0008	3,20	0,00						
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	27,96	0,00						
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,25	0,00						
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0008	130,00	0,10						
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002	35,90	0,01						
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	9,45	0,00						
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0127	3,50	0,04						
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	5,70	0,00						
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0002	76,00	0,02						
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0162	10,00	0,16						
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000	4,54	4,54						
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	38,88	0,01						
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00						
00337 / SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	11,65	0,23						
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000	8,10	0,00						
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	10,53	0,00						
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	130,00	0,00						
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	7,29	0,00						
MÃO-DE-OBRA (114,74%)											
00378 / SINAPI	Armador	h	0,0800	6,41	1,10						
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0800	4,42	0,76						
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0162	2,50	0,04						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0008	5,65	0,00						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	326,00	0,00						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,86	MATERIAL	5,11	CUSTO TOTAL	7,01	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,7400%)		1,00	SERV. TERCEIRO	0,04	BDI( 23,5400 %)	1,65	8,66		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm							kg	1,0000		
M 00337 / SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,0200		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	UNID
00140 / ORSE		kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,0800
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h 0,0800
P 00378 / SINAPI	Armador	h 0,0800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,0800

CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõe					UNID
00141 / ORSE						kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00337 / SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	11,65	0,23	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	130,00	0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002	35,90	0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0006	3,20	0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	7,29	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	38,88	0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	10,53	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000	8,10	0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0142	10,00	0,14	
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	27,96	0,00	
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,25	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0006	130,00	0,08	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	9,45	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0112	3,50	0,04	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	5,70	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0002	76,00	0,02	
00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	1,0000	4,50	4,50	
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0700	4,42	0,66	
00378 / SINAPI	Armador	h	0,0700	6,41	0,96	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0006	5,65	0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõ							UNID	
00141 / ORSE								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0142	2,50	0,04
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0000	326,00	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,76	MATERIAL	5,03	CUSTO TOTAL	6,69	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,7400%)	0,86	SERV. TERCEIRO	0,04	BDI( 23,5400 %)	1,57	8,26	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm							kg	1,0000
M 00337 / SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,0200
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0700
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador							h	0,0700
P 00378 / SINAPI	Armador							h	0,0700
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	0,0700

CÓDIGO	Chapa de Base para Colunas Metálicas - dim. 0,20x0,20m a 0,40x0,40mx3/8", com 04 reforços e até 08 furações, soldada							UNID	
08345 / ORSE								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
08589 / ORSE	Chapa de Base para Colunas Metálicas - dim. 0,20x0,20m a 0,40x0,40mx3/8", com 04 reforços e até 08 furações, soldada					kg	1,0000	21,88	21,88
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	21,88	CUSTO TOTAL		21,88	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		5,15	27,03
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 08589 / ORSE	Chapa de Base para Colunas Metálicas - dim. 0,20x0,20m a 0,40x0,40mx3/8", com 04 reforços e até 08 furações, soldada							kg	1,0000

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura					UNID
00098 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	300,30	0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura				UNID
00098 / ORSE					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	653,73	0,00
	MATERIAL				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	17,29	0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	21,00	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0044	35,90	0,16
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	10,60	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0113	3,20	0,04
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	30,90	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	12,07	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	17,00	0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	14,90	0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0037	76,00	0,28
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	9,45	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	16,45	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2112	3,50	0,74
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	5,70	0,01
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	27,96	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2564	10,00	2,56
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0113	130,00	1,47
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	18,45	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,25	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	15,80	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	8,10	0,01
34493 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	227,71	227,71
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0020	38,88	0,08
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	10,53	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						UNID
00098 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0057	7,29	0,04		
25950 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3	m3	1,0000	26,84	26,84		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	130,00	0,04		
MÃO-DE-OBRA (114,74%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	4,42	15,38		
00378 / SINAPI	Armador	h	0,1800	6,41	2,48		
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600	6,41	4,96		
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,41	4,96		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2564	2,50	0,64		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0113	5,65	0,06		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0009	326,00	0,29		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,93	MATERIAL	260,01	CUSTO TOTAL	288,78
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 114,7400%)	14,85	SERV. TERCEIRO	0,99	BDI( 23,5400 %)
						67,98	356,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 25950 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3					m3	1,0000
M 34493 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea					m3	1,0000
O 00128 / ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabar					m3	1,0000

CÓDIGO	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado					UNID
00016 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	5,70		0,01
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0022	76,00		0,17
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0065	130,00		0,85
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	8,10		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	10,53		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0065	3,20		0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0011	38,88		0,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado						UNID			
00016 / ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80		0,00				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1308	3,50		0,46				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,90		0,00				
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	16,45		0,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	9,45		0,00				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0025	35,90		0,09				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	16,70		0,00				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1455	10,00		1,46				
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	21,00		0,00				
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	10,60		0,00				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	17,29		0,01				
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	14,90		0,00				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	130,00		0,04				
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	10,95		0,00				
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97		0,00				
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	17,00		0,00				
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	12,07		0,00				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0033	7,29		0,02				
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55		0,00				
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,3000	4,42		12,34				
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,1300	6,41		1,79				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	326,00		0,20				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1455	2,50		0,36				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0065	5,65		0,04				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,58	MATERIAL	3,18	CUSTO TOTAL	17,91	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 114,7400%)		7,55	SERV. TERCEIRO	0,60	BDI( 23,5400 %)	4,22	22,13
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,3000
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,1300

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado	UNID
00016/ ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,1300
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,3000

CÓDIGO	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares						UNID	
90777/ SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36150 / SINAPI	Avental de seguranca de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0001	24,05	0,00			
36153 / SINAPI	Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un	0,0001	108,33	0,01			
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupla	un	0,0000	95,17	0,00			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,34	0,34			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,05	0,05			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	38,88	0,00			
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0001	137,70	0,01			
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0056	0,90	0,01			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	7,29	0,01			
MÃO-DE-OBRA (114,74%)								
02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra junior	h	1,0119	36,86	80,10			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	37,30	MATERIAL	0,43	CUSTO TOTAL	80,53	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,7400%)	42,80	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	18,96	99,49
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000
O 88237 / SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista						h	0,0500
O 95402 / SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista						h	1,0000
P 02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra junior						h	1,0000

CÓDIGO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com moto scraper, dmt 801 a 1000m	PROD. EQUIPE	UNID
04561/ ORSE		320,00	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com moto scraper, dmt 801 a 1000m							PROD. EQUIPE	UNID	
04561 / ORSE								320,00	m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL	
02476 / ORSE	Motoscraper 10,7-15,3 m3 (cat - 621b - 335,0 hp)	h	0,0000	170,20	0,0169	388,84	0,0019	17,46	6,60	
02502 / ORSE	Trator esteira d8r -ps - 183 + 85 - nacional	h	0,0000	185,18	0,0031	399,52	0,0000	17,46	1,24	
02475 / ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	142,03	0,0007	236,95	0,0024	17,46	0,21	
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0000	8,10	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular						un	0,0000	3,20	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,0010	10,00	0,01
00941 / ORSE	Fardamento						un	0,0000	76,00	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0000	5,70	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte						un	0,0009	3,50	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0000	9,45	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0000	15,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica						un	0,0000	130,00	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0000	10,53	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0000	7,29	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0000	35,90	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0000	38,88	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada						un	0,0000	17,29	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara						un	0,0000	130,00	0,00
MÃO-DE-OBRA (114,74%)										
00054 / ORSE	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 05/18						h	0,0031	8,93	0,06
06111 / SINAPI	Servente de obras						h	0,0094	4,42	0,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0000	326,00	0,00
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0010	2,50	0,00
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0000	5,65	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,07	MATERIAL	0,01	CUSTO TOTAL	8,21	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	8,05	ENC.( 114,7400%)	0,08	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,93	10,14		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	PROD	IMPR	
E 02475 / ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)					h	1,0000	0,22	0,78	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com moto scraper, dmt 801 a 1000m	PROD. EQUIPE	UNID
04561 / ORSE		320,00	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
E 02476 / ORSE	Motoscraper 10,7-15,3 m3 (cat - 621b - 335,0 hp)	h	6,0000 0,90 0,10
E 02502 / ORSE	Trator esteira d8r -ps - 183 + 85 - nacional	h	1,0000 1,00 0,00
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0094
P 00054 / ORSE	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 05/18	h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,0000

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos				UNID
00083 / ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	300,30	0,03
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	653,73	0,07
MATERIAL					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0118	3,20	0,04
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	18,45	0,01
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0003	15,15	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,79	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0118	130,00	1,53
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0046	35,90	0,17
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	9,45	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2073	3,50	0,73
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0019	5,70	0,01
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,4000	6,50	2,60
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0040	76,00	0,30
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2646	10,00	2,65
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3000	11,28	3,38
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	130,00	0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0060	7,29	0,04
06189 / SINAPI	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 30* cm, cedrinho ou equivalente da regioao	m	0,7300	12,18	8,89
04509 / SINAPI	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regioao	m	0,2400	2,90	0,70
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	10,53	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0019	38,88	0,07

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos							UNID
00083 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0016		8,10		0,01	
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em água	l	0,0150		6,35		0,10	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0003		30,90		0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003		17,29		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)							
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	1,3000		6,41		17,89	
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,3000		4,42		12,34	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2646		2,50		0,66	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0118		5,65		0,07	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010		326,00		0,33	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,08	MATERIAL	21,30	CUSTO TOTAL	52,69	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,10	ENC.( 114,7400%)	16,15	SERV. TERCEIRO	1,06	BDI( 23,5400 %)	12,40	65,09
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em água					l	0,0150	
M 04509 / SINAPI	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regioao					m	0,2400	
M 05067 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)					kg	0,3000	
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)					m	0,4000	
M 06189 / SINAPI	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 30* cm, cedrinho ou equivalente da regioao					m	0,7300	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	1,3000	
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro					h	1,3000	
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas					h	1,3000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras					h	1,3000	

CÓDIGO	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado					UNID
06320 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	653,73	0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado					UNID
06320 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	300,30	0,00	
	MATERIAL					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0017	10,53	0,02	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,7758	3,50	2,72	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	30,90	0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	12,07	0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	17,00	0,01	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0068	5,70	0,04	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0127	76,00	0,97	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8672	10,00	8,67	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0051	8,10	0,04	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0068	38,88	0,26	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0195	7,29	0,14	
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090	67,00	14,00	
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	67,00	42,01	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0015	130,00	0,20	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000	0,52	152,36	
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9130	85,00	77,61	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	14,90	0,00	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95	0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0008	15,80	0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0152	35,90	0,55	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0383	130,00	4,98	
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79	0,00	
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	18,45	0,00	
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,25	0,00	
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	27,96	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0383	3,20	0,12	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90	0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado						UNID
06320 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0015	17,29		0,03	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0023	9,45		0,02	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	21,00		0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	16,45		0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	10,60		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)						
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,41		4,96	
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	7,6200	4,42		72,33	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600	6,41		4,96	
00378 / SINAPI	Armador	h	0,1800	6,41		2,48	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,8672	2,50		2,17	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0383	5,65		0,22	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0033	326,00		1,08	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	39,45	MATERIAL	304,76	CUSTO TOTAL	392,96
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 114,7400%)	45,28	SERV. TERCEIRO	3,47	BDI( 23,5400 %)
						92,50	485,46
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado					m3	1,0000

CÓDIGO	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm					UNID
04889 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	653,73	0,00	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	300,30	0,00	
MATERIAL						
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	130,00	0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	10,53	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	8,10	0,00	
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0188	67,00	1,26	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm					UNID
04889 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0063	67,00		0,42
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0017	7,29		0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	38,88		0,02
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	16,6940	0,52		8,68
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	10,60		0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	16,45		0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0628	3,50		0,22
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	5,70		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	21,00		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	9,45		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29		0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0012	76,00		0,09
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0013	35,90		0,05
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0035	3,20		0,01
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	27,96		0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,25		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	18,45		0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	12,07		0,00
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0216	85,00		1,84
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0283	85,00		2,41
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	14,90		0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	17,00		0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80		0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	30,90		0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0035	130,00		0,46
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0810	10,00		0,81
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm							UNID	
04889 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,74%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
04750 / SINAPI	Pedreiro					h	0,4108	6,41 5,65	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas					h	0,0108	6,41 0,15	
06111 / SINAPI	Servente de obras					h	0,3706	4,42 3,52	
00378 / SINAPI	Armador					h	0,0054	6,41 0,07	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0810	2,50 0,20	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0035	5,65 0,02	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0003	326,00 0,10	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,37	MATERIAL	16,29	CUSTO TOTAL	26,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,7400%)	5,02	SERV. TERCEIRO	0,32	BDI( 23,5400 %)	6,12	32,12	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 00095 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado							m3	0,0300
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccã							m3	0,0200
O 02487 / ORSE	Transporte manual de argamassas e concretos, até 60m							m3	0,0200
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,4000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro							h	0,4000

CÓDIGO	Piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum					UNID
84183 / SINAPI						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7 '' (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0002	749,00	0,15	
38413 / SINAPI	Lixadeira eletrica angular, para disco de 7 '' (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	772,21	0,00	
MATERIAL						
04708 / SINAPI	Pedra portuguesa ou petit pave, branca ou preta	m2	1,0500	102,25	107,36	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	2,0000	1,83	3,66	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	38,88	0,12	
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0030	14,49	0,04	
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,2230	0,90	0,20	
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0024	137,70	0,33	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum						UNID	
84183 / SINAPI							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupl a	un	0,0014	95,17	0,13			
36150 / SINAPI	Avental de seguranca de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0052	24,05	0,13			
36153 / SINAPI	Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un	0,0022	108,33	0,24			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0274	7,29	0,20			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	2,0000	0,59	1,18			
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0004	242,04	0,10			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	2,0000	0,34	0,68			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	2,0000	0,05	0,10			
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0054	7,36	0,04			
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0030	22,18	0,07			
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un	0,0030	10,00	0,03			
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aco 1 "	un	0,0002	366,71	0,07			
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,0006	160,64	0,10			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0014	130,00	0,18			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,0000	0,52	0,52			
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0700	85,00	5,95			
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0160	7,97	0,13			
38477 / SINAPI	Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida	un	0,0000	685,46	0,00			
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0182	5,64	0,10			
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0171	4,42	9,65			
04759 / SINAPI	Calceteiro	h	1,0093	6,41	13,89			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,97	MATERIAL	121,66	CUSTO TOTAL	145,35	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,15	ENC. ( 114,7400%)	12,57	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	34,22	179,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	0,0700
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	1,0000
M 04708 / SINAPI	Pedra portuguesa ou petit pave, branca ou preta						m2	1,0500
O 88260 / SINAPI	Calceteiro com encargos complementares						h	1,0000
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares						h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação								PROD. EQUIPE	UNID	
00068 / ORSE									4,00	m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL	
02461 / ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 di esel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,53		0,0000	12,63	0,0000	0,00	0,00	
02459 / ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	63,00		0,0050	115,58	0,0450	0,00	0,58	
CÓDIGO	MATERIAL							UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 / ORSE	Pá quadrada							un	0,0002	17,29	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara							un	0,0002	130,00	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0014	35,90	0,05
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0004	8,10	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0017	7,29	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado							par	0,0006	38,88	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002	10,53	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,0764	10,00	0,76
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"							un	0,0002	9,45	0,00
00941 / ORSE	Fardamento							un	0,0011	76,00	0,08
01651 / ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0006	5,70	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte							un	0,0706	3,50	0,25
10596 / ORSE	Protetor auricular							un	0,0034	3,20	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo							un	0,0001	15,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica							un	0,0034	130,00	0,44
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras							h	0,7500	4,42	7,12
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo							un	0,0034	5,65	0,02
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)							un	0,0764	2,50	0,19
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj	0,0003	326,00	0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,32	MATERIAL	1,65	CUSTO TOTAL		9,66	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,58	ENC. ( 114,7400%)	3,80	SERV. TERCEIRO	0,31	BDI ( 23,5400 %)		2,27	11,93		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	PROD	IMPR	
E 02459 / ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)						h	0,2000	0,10	0,90	
E 02461 / ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)						h	0,0200	0,00	0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	PROD. EQUIPE	UNID
00068 / ORSE		4,00	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,7500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,0000

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou sim	UNID				
10991 / ORSE	ilar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0046	3,20		0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	10,60		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	21,00		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,55		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	12,07		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	17,00		0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97		0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	14,90		0,00
11819 / ORSE	Cerâmica 46 x 46 cm,Comum Branco,ante-derrapante PEI-5, ref.62650 Retificado - INCENOR ou similar	m2	1,0500	16,80		17,64
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	130,00		0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0024	7,29		0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,88		0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,53		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,10		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1047	10,00		1,05
09401 / ORSE	Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos	kg	0,1100	26,45		2,91
02684 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	3,3600	0,86		2,89
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,90		0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	16,45		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	9,45		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0809	3,50		0,28
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70		0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,70		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço							UNID
10991 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0046	130,00		0,60		
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015	76,00		0,11		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019	35,90		0,07		
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)							
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,5500	6,41		7,57		
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,4780	4,42		4,54		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1047	2,50		0,26		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0046	5,65		0,03		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00		0,13		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,64	MATERIAL	25,66	CUSTO TOTAL	38,19
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,7400%)		6,47	SERV. TERCEIRO	0,42	BDI( 23,5400 %)	8,99
							PREÇO TOTAL	
							47,18	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 09401 / ORSE	Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos						kg	0,1100
M 11819 / ORSE	Cerâmica 46 x 46 cm,Comum Branco,ante-derrapante PEI-5, ref.62650 Retificado - INCENOR ou similar						m2	1,0500
O 03407 / ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar						kg	4,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,4500
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,5500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro						h	0,5500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras						h	0,4500

CÓDIGO	Servente com encargos complementares						UNID
88316 / SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
38413 / SINAPI	Lixadeira eletrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	772,21		0,00	
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7 '' (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0001	749,00		0,07	
	MATERIAL						
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0027	7,36		0,02	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Servente com encargos complementares						UNID			
88316 / SINAPI							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000		0,05		0,05			
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0015		22,18		0,03			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000		0,34		0,34			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000		0,59		0,59			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000		1,83		1,83			
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un	0,0015		10,00		0,02			
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aco 1 "	un	0,0001		366,71		0,04			
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,0003		160,64		0,05			
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0002		242,04		0,05			
38477 / SINAPI	Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida	un	0,0000		685,46		0,00			
36150 / SINAPI	Avental de seguranca de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0026		24,05		0,06			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016		38,88		0,06			
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0080		7,97		0,06			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0007		130,00		0,09			
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0091		5,64		0,05			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0137		7,29		0,10			
36153 / SINAPI	Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un	0,0011		108,33		0,12			
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0015		14,49		0,02			
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,1115		0,90		0,10			
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0012		137,70		0,17			
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupla	un	0,0007		95,17		0,07			
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0171		4,42		9,65			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,50	MATERIAL	3,92	CUSTO TOTAL	13,64	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,07		ENC.( 114,7400%)	5,15	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,21	16,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)							h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)							h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)							h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)							h	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Servente com encargos complementares	UNID
88316 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 88236 / SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h 1,0000
O 88237 / SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h 1,0000
O 95378 / SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,0000

CÓDIGO	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	UNID
04554 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	300,30	0,00
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	653,73	0,00
MATERIAL					
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0008	35,90	0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0019	3,20	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	10,60	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	21,00	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	30,90	0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	27,96	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,25	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	18,45	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0019	130,00	0,25
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	16,70	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	14,90	0,00
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0188	67,00	1,26
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	8,10	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	10,53	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	38,88	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0010	7,29	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto						UNID
04554 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
05061 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0200	10,41		0,21	
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0063	67,00		0,42	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0000	12,07		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	130,00		0,00	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	8,7900	0,52		4,57	
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0274	85,00		2,33	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	10,95		0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97		0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0000	17,00		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	9,45		0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0463	10,00		0,46	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0000	10,90		0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	16,45		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0421	3,50		0,15	
02185 / ORSE	Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m	m	1,0000	1,88		1,88	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	5,70		0,00	
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,4600	6,50		2,99	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0007	76,00		0,05	
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)						
00378 / SINAPI	Armador	h	0,0054	6,41		0,07	
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,0108	6,41		0,15	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,0108	6,41		0,15	
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,4286	4,42		4,07	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0019	5,65		0,01	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	326,00		0,07	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0463	2,50		0,12	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,06	MATERIAL	14,63	CUSTO TOTAL	19,27
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,7400%)	2,38	SERV. TERCEIRO	0,20	BDI( 23,5400 %)	4,54
							23,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)				m	0,4600

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	UNID
04554 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 02185 / ORSE	Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m	m 1,0000
M 05061 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg 0,0200
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3 0,0300
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,2000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,2000

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	UNID
01903 / ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	3,50	1,32	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,52	235,14	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	10,53	0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	10,00	4,07	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0060	76,00	0,46	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	5,70	0,02	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	15,80	0,01	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	9,45	0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	130,00	2,34	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	3,20	0,06	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90	0,26	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	17,29	0,01	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	85,00	91,80	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	8,10	0,02	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	130,00	0,10	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	38,88	0,12	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	7,29	0,07	
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	4,42	37,97	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	326,00	0,52	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	5,65	0,10	
	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	2,50	1,02	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte							UNID	
01903/ ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	17,68	MATERIAL	335,82	CUSTO TOTAL	375,43	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,7400%)	20,29	SERV. TERCEIRO	1,64	BDI( 23,5400 %)	88,38	463,81	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,0800
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	452,2000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar					UNID
03407 / ORSE						kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	130,00	0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000	35,90	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0000	38,88	0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0000	7,29	0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	10,53	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000	8,10	0,00	
02684 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	0,8400	0,86	0,72	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0000	76,00	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0000	3,20	0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0007	10,00	0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0007	3,50	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	9,45	0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000	5,70	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0000	130,00	0,00	
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar							UNID	
03407 / ORSE								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,74%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
06111 / SINAPI	Servente de obras					h	0,0070	4,42 0,07	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0000	5,65 0,00	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0000	326,00 0,00	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0007	2,50 0,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,03	MATERIAL	0,73	CUSTO TOTAL		0,80 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,7400%)	0,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		0,19 0,99	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02684 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar							kg	0,8400
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0070
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	0,0070

CÓDIGO	Calceteiro com encargos complementares	UNID				
88260 / SINAPI		h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
38413 / SINAPI	Lixadeira eletrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	772,21	0,00	
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7 '' (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0001	749,00	0,07	
MATERIAL						
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un	0,0015	10,00	0,02	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,05	0,05	
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0027	7,36	0,02	
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0015	22,18	0,03	
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0080	7,97	0,06	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,34	0,34	
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aco 1 "	un	0,0001	366,71	0,04	
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,0003	160,64	0,05	
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0002	242,04	0,05	
38477 / SINAPI	Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida	un	0,0000	685,46	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0007	130,00	0,09	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Calceteiro com encargos complementares						UNID
88260 / SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0091		5,64		0,05
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un	0,0012		137,70		0,17
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0137		7,29		0,10
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016		38,88		0,06
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0015		14,49		0,02
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,1115		0,90		0,10
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000		0,59		0,59
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupla	un	0,0007		95,17		0,07
36150 / SINAPI	Avental de seguranca de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un	0,0026		24,05		0,06
36153 / SINAPI	Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un	0,0011		108,33		0,12
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000		1,83		1,83
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)						
04759 / SINAPI	Calceteiro	h	1,0093		6,41		13,89
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,47	MATERIAL		3,92
EQUIPAMENTO		0,07	ENC.( 114,7400%)		7,42	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
					4,21	22,09	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)				h	1,0000
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)				h	1,0000
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)				h	1,0000
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)				h	1,0000
O	88236 / SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista				h	1,0000
O	88237 / SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista				h	1,0000
O	95328 / SINAPI	Curso de capacitação para calceteiro (encargos complementares) - horista				h	1,0000
P	04759 / SINAPI	Calceteiro				h	1,0000

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento							UNID
00124 / ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento						UNID
00124 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	8,10	0,03		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	10,53	0,01		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0048	38,88	0,19		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	35,90	0,39		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	130,00	3,51		
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0090	76,00	0,68		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	10,00	6,11		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5646	3,50	1,98		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	9,45	0,02		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	15,80	0,01		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	7,29	0,10		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	17,29	0,02		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	5,70	0,03		
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9430	85,00	80,16		
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	0,52	132,60		
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0012	130,00	0,16		
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	67,00	42,01		
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090	67,00	14,00		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	3,20	0,09		
MÃO-DE-OBRA (114,74%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	6,0000	4,42	56,95		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	2,50	1,53		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	5,65	0,15		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	326,00	0,78		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26,52	MATERIAL	282,10	CUSTO TOTAL	341,51
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 114,7400%)	30,43	SERV. TERCEIRO	2,46	BDI( 23,5400 %)
						80,39	421,90
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)					m3	0,9430
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	255,0000
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete					m3	0,6270

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	UNID
00124 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3 0,2090
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 6,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 6,0000

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado					UNID
00095 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	300,30		0,00
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	653,73		0,00
MATERIAL						
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0051	8,10		0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0017	10,53		0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0068	38,88		0,26
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	0,52		132,60
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	67,00		42,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0015	130,00		0,20
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0195	7,29		0,14
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090	67,00		14,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0152	35,90		0,55
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	21,00		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0023	9,45		0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0008	15,80		0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	10,60		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0015	17,29		0,03
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0383	3,20		0,12
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	27,96		0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,25		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	18,45		0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado						UNID				
00095 / ORSE							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0383	130,00	4,98						
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9430	85,00	80,16						
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8672	10,00	8,67						
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0127	76,00	0,97						
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0068	5,70	0,04						
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,7758	3,50	2,72						
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90	0,00						
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	30,90	0,00						
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	16,45	0,00						
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	14,90	0,00						
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95	0,00						
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00						
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	17,00	0,01						
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	12,07	0,00						
MÃO-DE-OBRA (114,74%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	7,6200	4,42	72,33						
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,41	4,96						
00378 / SINAPI	Armador	h	0,1800	6,41	2,48						
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600	6,41	4,96						
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0033	326,00	1,08						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,8672	2,50	2,17						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0383	5,65	0,22						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		39,45	MATERIAL	287,55	CUSTO TOTAL	375,75	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,7400%)		45,28	SERV. TERCEIRO	3,47	BDI ( 23,5400 %)	88,45	464,20		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
O 00124 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento							m3	1,0000		
O 07692 / ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura							m3	1,0000		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	UNID			
00126 / ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	653,73	0,00
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	300,30	0,00
	MATERIAL				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0008	15,80	0,01
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0127	76,00	0,97
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0068	5,70	0,04
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,7758	3,50	2,72
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	16,45	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8672	10,00	8,67
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0023	9,45	0,02
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000	0,52	152,36
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	12,07	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	17,00	0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	14,90	0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9130	85,00	77,61
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	30,90	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0015	130,00	0,20
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	67,00	42,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0051	8,10	0,04
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0017	10,53	0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0068	38,88	0,26
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0195	7,29	0,14
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090	67,00	14,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	27,96	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0383	130,00	4,98
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	18,45	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,25	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado							UNID		
00126 / ORSE								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55		0,00				
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	21,00		0,00				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0383	3,20		0,12				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0152	35,90		0,55				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0015	17,29		0,03				
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	10,60		0,00				
MÃO-DE-OBRA (114,74%)										
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,41		4,96				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	7,6200	4,42		72,33				
00378 / SINAPI	Armador	h	0,1800	6,41		2,48				
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600	6,41		4,96				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0033	326,00		1,08				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0383	5,65		0,22				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,8672	2,50		2,17				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		39,45	MATERIAL	304,76	CUSTO TOTAL	392,96	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,7400%)		45,28	SERV. TERCEIRO	3,47	BDI ( 23,5400 %)	92,50	485,46	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
O	00125 / ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento						m3	1,0000	
O	07692 / ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura						m3	1,0000	

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento					UNID
00125 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090	67,00	14,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	7,29	0,10	
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	67,00	42,01	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0012	130,00	0,16	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000	0,52	152,36	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento						UNID
00125 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0048	38,88	0,19		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	10,53	0,01		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	8,10	0,03		
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0090	76,00	0,68		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	130,00	3,51		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	10,00	6,11		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	5,70	0,03		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5646	3,50	1,98		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	9,45	0,02		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	15,80	0,01		
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9130	85,00	77,61		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	3,20	0,09		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	35,90	0,39		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	17,29	0,02		
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	6,0000	4,42	56,95		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	326,00	0,78		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	5,65	0,15		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	2,50	1,53		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26,52	MATERIAL	299,31	CUSTO TOTAL	358,72
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 114,7400%)	30,43	SERV. TERCEIRO	2,46	BDI( 23,5400 %)
						84,44	443,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)				m3	0,9130
M	01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32				kg	293,0000
M	04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete				m3	0,6270
M	04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete				m3	0,2090
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	6,0000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras				h	6,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para calceteiro (encargos complementares) - horista							UNID
95328 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,74%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04759 / SINAPI	Calceteiro					h	0,0093	6,41 0,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,06	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,13	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,7400%)	0,07	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,03	0,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 04759 / SINAPI	Calceteiro							h 0,0093

CÓDIGO	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista							UNID	
95402 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,74%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra junior					h	0,0119	36,86	0,94
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,44	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,94	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,7400%)	0,50	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,22	1,16	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra junior							h	0,0119

CÓDIGO	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista							UNID
95378 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,74%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras					h	0,0171	4,42 0,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,08	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,16	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,7400%)	0,08	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,04	0,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h 0,0171

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador							UNID
10555 / ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,10	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06			
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0002	21,25	0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,29	0,02			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,88	0,03			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,53	0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	3,20	0,01			
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0002	27,96	0,01			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	130,00	0,59			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	3,50	0,23			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02			
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015	76,00	0,11			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,70	0,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00	0,13			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	5,65	0,03			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	2,50	0,25			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,08	CUSTO TOTAL	2,49	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,5400 %)	0,59	3,08
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018					
M 00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015					
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008					
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654					
M 10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0002					
M 10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0002					
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045					
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018					
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023					
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID
10555 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro					UNID
10551 / ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	653,73		0,07
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	300,30		0,03
MATERIAL						
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	18,45		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	30,90		0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,29		0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	38,88		0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,53		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,10		0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	5,70		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	3,20		0,01
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,79		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	130,00		0,59
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	3,50		0,23
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15		0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015	76,00		0,11
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00		1,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00		0,13
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	2,50		0,25

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro							UNID		
10551 / ORSE								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0045	5,65	0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,08	CUSTO TOTAL	2,59	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,10	ENC.( 114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,5400 %)	0,61	3,20		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional							un	0,0001	
E 11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil							un	0,0001	
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023	
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado							par	0,0007	
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002	
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006	
M 10492 / ORSE	Cesta Básica							un	0,0045	
M 11244 / ORSE	Martelo com unha							un	0,0002	
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018	
M 00941 / ORSE	Fardamento							un	0,0015	
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0007	
M 02378 / ORSE	Vale transporte							un	0,0654	
M 10577 / ORSE	Serrote 40cm							un	0,0001	
M 10578 / ORSE	Formão grande							un	0,0002	
M 10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm							un	0,0002	
M 10596 / ORSE	Protetor auricular							un	0,0045	
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018	
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)							un	0,1018	
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo							un	0,0045	
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj	0,0004	

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro						UNID
10550 / ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00		1,02	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015	76,00		0,11	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	16,45		0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	3,50		0,23	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,70		0,00	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,90		0,01	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	16,70		0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	12,07		0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	130,00		0,59	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	3,20		0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	10,60		0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	21,00		0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,55		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,10		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,29		0,02	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,53		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,88		0,03	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	17,00		0,01	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	14,90		0,01	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	10,95		0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97		0,03	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	2,50		0,25	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00		0,13	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	5,65		0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,15	CUSTO TOTAL	2,56
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI ( 23,5400 %)
						0,60	3,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)				un	0,1018
M	00941 / ORSE	Fardamento				un	0,0015

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro			UNID
10550 / ORSE				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção		pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte		un	0,0654
M 04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar		un	0,0005
M 04722 / ORSE	Colher de pedreiro		un	0,0004
M 10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)		un	0,0002
M 10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira		un	0,0002
M 10790 / ORSE	Prumo de face		un	0,0001
M 11243 / ORSE	Martelo sem unha		un	0,0001
M 11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22		un	0,0007
M 11246 / ORSE	Escala métrica de bambú		Un	0,0007
M 11247 / ORSE	Serra mármore		un	0,0001
M 11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo		un	0,0002
M 11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo		un	0,0004
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica		un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular		un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente						UNID
10549 / ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003		9,45		0,00
	Vale transporte	un	0,0941		3,50		0,33

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente							UNID						
10549 / ORSE								h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
02378 / ORSE														
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001		15,80		0,00							
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		130,00		0,59							
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		5,70		0,00							
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015		76,00		0,11							
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018		10,00		1,02							
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023		7,29		0,02							
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002		17,29		0,00							
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		8,10		0,00							
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008		38,88		0,03							
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002		130,00		0,03							
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		10,53		0,00							
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018		35,90		0,06							
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045		3,20		0,01							
SERVIÇOS DE TERCEIROS														
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		5,65		0,03							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		2,50		0,25							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		326,00		0,13							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		2,20	CUSTO TOTAL	2,61	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 114,7400%)		0,00		SERV. TERCEIRO		0,41	BDI ( 23,5400 %)	0,61	3,22	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD		
M	00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)									un	0,1018		
M	00941 / ORSE	Fardamento									un	0,0015		
M	01651 / ORSE	Óculos branco proteção									pr	0,0008		
M	02378 / ORSE	Vale transporte									un	0,0941		
M	04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"									un	0,0003		
M	04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo									un	0,0001		
M	10492 / ORSE	Cesta Básica									un	0,0045		
M	10596 / ORSE	Protetor auricular									un	0,0045		
M	10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml									un	0,0018		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID
10549 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0002
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0002
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Epi (encargos complementares) - horista						UNID		
88237 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1					un	0,1115	0,90	0,10
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,0137	7,29	0,10
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado					par	0,0016	38,88	0,06
36150 / SINAPI	Avental de seguranca de raspa de couro 1,00 x 0,60 m					un	0,0026	24,05	0,06
36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros					un	0,0012	137,70	0,17
36153 / SINAPI	Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm deabertura, com absorvedor de energia					un	0,0011	108,33	0,12
36149 / SINAPI	Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupl a					un	0,0007	95,17	0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,68	CUSTO TOTAL		0,68	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		0,16	0,84

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0137
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado		par	0,0016
M 36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1		un	0,1115
M 36146 / SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros		un	0,0012
M 36149 / SINAPI	Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupla		un	0,0007

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Epi (encargos complementares) - horista	UNID
88237 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 36150 / SINAPI	Avental de seguranca de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un 0,0026
M 36153 / SINAPI	Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	un 0,0011

CÓDIGO	Ferramentas (encargos complementares) - horista						UNID		
88236 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
38413 / SINAPI	Lixadeira eletrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000	772,21	0,00				
11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7 '' (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0001	749,00	0,07				
MATERIAL									
38477 / SINAPI	Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida	un	0,0000	685,46	0,00				
38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un	0,0027	7,36	0,02				
38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un	0,0015	22,18	0,03				
38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un	0,0015	10,00	0,02				
38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aco 1 "	un	0,0001	366,71	0,04				
38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un	0,0003	160,64	0,05				
38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0002	242,04	0,05				
25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l	0,0015	14,49	0,02				
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0091	5,64	0,05				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0007	130,00	0,09				
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0080	7,97	0,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,43	CUSTO TOTAL	0,50	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,07	ENC.( 114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,12	0,62

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E 11359 / SINAPI	Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	un	0,0001
E 38413 / SINAPI	Lixadeira eletrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	un	0,0000
M 38476 / SINAPI	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	un	0,0002
M 38477 / SINAPI	Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida	un	0,0000
M 00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0080
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0007

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ferramentas (encargos complementares) - horista	UNID
88236 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un 0,0091
M 25966 / SINAPI	Redutor tipo thinner para acabamento	l 0,0015
M 38382 / SINAPI	Linha de pedreiro lisa 100 m	un 0,0027
M 38390 / SINAPI	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	un 0,0015
M 38393 / SINAPI	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	un 0,0015
M 38396 / SINAPI	Selador horizontal para fita de aco 1 "	un 0,0001
M 38399 / SINAPI	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	un 0,0003

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura					UNID
07692 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	300,30		0,00
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	653,73		0,00
MATERIAL						
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0037	76,00		0,28
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	5,70		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2112	3,50		0,74
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	130,00		0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0057	7,29		0,04
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0020	38,88		0,08
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	10,53		0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2564	10,00		2,56
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	14,90		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	8,10		0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0044	35,90		0,16
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	21,00		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0113	3,20		0,04
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	17,29		0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	10,60		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura							UNID
07692 / ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	27,96		0,00		
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55		0,00		
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	30,90		0,00		
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	12,07		0,00		
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	17,00		0,01		
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95		0,00		
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	16,45		0,00		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0113	130,00		1,47		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	18,45		0,00		
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00		
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79		0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	9,45		0,00		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	15,80		0,00		
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,25		0,00		
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70		0,00		
MÃO-DE-OBRA (114,74%)								
00378 / SINAPI	Armador	h	0,1800	6,41		2,48		
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,41		4,96		
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	4,42		15,38		
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600	6,41		4,96		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0113	5,65		0,06		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0009	326,00		0,29		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2564	2,50		0,64		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,93	MATERIAL	5,46	CUSTO TOTAL	34,23	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,7400%)	14,85	SERV. TERCEIRO	0,99	BDI( 23,5400 %)	8,06	42,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	1,6200		
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro				h	0,3600		
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro				h	0,3600		
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador				h	0,1800		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	UNID
07692 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 00378 / SINAPI	Armador	h 0,1800
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,3600
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,3600
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,6200

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	UNID				
00128 / ORSE		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	653,73		0,00
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	300,30		0,00
MATERIAL						
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	21,00		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55		0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	30,90		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	12,07		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	17,00		0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	10,60		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	17,29		0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	14,90		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	130,00		0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0057	7,29		0,04
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0020	38,88		0,08
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	10,53		0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	8,10		0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0044	35,90		0,16
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0113	130,00		1,47
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2112	3,50		0,74
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	16,45		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	9,45		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento						UNID		
00128 / ORSE							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	15,80	0,00				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2564	10,00	2,56				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	5,70	0,01				
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	18,45	0,00				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0113	3,20	0,04				
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	27,96	0,00				
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,25	0,00				
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0037	76,00	0,28				
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00				
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79	0,00				
MÃO-DE-OBRA (114,74%)									
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600	6,41	4,96				
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,41	4,96				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	4,42	15,38				
00378 / SINAPI	Armador	h	0,1800	6,41	2,48				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2564	2,50	0,64				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0113	5,65	0,06				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0009	326,00	0,29				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,93	MATERIAL	5,46	CUSTO TOTAL	34,23	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 114,7400%)	14,85	SERV. TERCEIRO	0,99	BDI( 23,5400 %)	8,06	42,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,6200
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,3600
O	10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	0,3600
O	10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador						h	0,1800
P	00378 / SINAPI	Armador						h	0,1800
P	01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas						h	0,3600
P	04750 / SINAPI	Pedreiro						h	0,3600

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	UNID
00128 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,6200

CÓDIGO	Transporte manual de argamassas e concretos, até 60m	UNID
02487 / ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
----------------------	--	--

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3156	10,00	3,16
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0019	8,10	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	10,53	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0025	38,88	0,10
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0071	7,29	0,05
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0006	130,00	0,08
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	17,29	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0056	35,90	0,20
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0140	3,20	0,04
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0025	5,70	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2917	3,50	1,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	9,45	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	15,80	0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0047	76,00	0,36
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0140	130,00	1,82
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,1000	4,42	29,42
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	326,00	0,39
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3156	2,50	0,79
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0140	5,65	0,08

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,70	MATERIAL	6,89	CUSTO TOTAL	37,57	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,7400%)	15,72	SERV. TERCEIRO	1,26	BDI( 23,5400 %)	8,84	46,41

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,1000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SALDO REMANESCENTE - EXECUÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -  
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE IT

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00065

Ref : Novembro/2018-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Transporte manual de argamassas e concretos, até 60m	UNID
02487 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 3,1000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar