

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				1.013.014,80	100,00
01.01		SERVIÇOS PRELIMINARES				5.027,06	0,47
01.01.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	345,66	2.073,96	0,18
01.01.002	4654/ORSE	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	5,00	590,62	2.953,10	0,29
01.02		TRECHO 01				344.473,82	34,02
01.02.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				13.394,21	1,33
01.02.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	3.182,95	1,43	4.551,62	0,45
01.02.001.002	00577/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predomin antemente arenoso. af_11/2019	m2	3.311,04	0,98	3.244,82	0,32
01.02.001.003	4986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	1.034,74	0,94	972,66	0,10
01.02.001.004	5068/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	3.104,10	1,49	4.625,11	0,46
01.02.002		PAVIMENTAÇÃO				307.999,37	30,41
01.02.002.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.926,77	84,13	246.229,16	24,31
01.02.002.002	2620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com a rgamassa de cimento e areia traço 1:3	m	853,92	33,00	28.179,36	2,78
01.02.002.003	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	853,92	3,31	2.826,48	0,28
01.02.002.004	3212/ORSE	Colchão de areia	m3	204,87	134,52	27.559,11	2,72
01.02.002.005	5068/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	2.151,18	1,49	3.205,26	0,32
01.02.003		DRENAGEM SUPERFICIAL				21.552,42	2,13
01.02.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	256,18	84,13	21.552,42	2,13
01.02.004		LIMPEZA				1.527,82	0,15
01.02.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.182,95	0,48	1.527,82	0,15
01.03		TRECHO 02				171.710,32	16,96
01.03.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				6.652,52	0,66
01.03.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.578,35	1,43	2.257,04	0,22
01.03.001.002	00577/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predomin antemente arenoso. af_11/2019	m2	1.645,86	0,98	1.612,94	0,16
01.03.001.003	4986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	514,33	0,94	483,47	0,05
01.03.001.004	5068/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1.543,00	1,49	2.299,07	0,23
01.03.002		PAVIMENTAÇÃO				152.940,96	15,11
01.03.002.001	9104/ORSE		m2	1.443,33	84,13	121.427,35	11,99

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.03.002.002	2620/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m	450,08	33,00	14.852,64	1,47
01.03.002.003	12467/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com a rgamassa de cimento e areia traço 1:3	m	450,08	3,31	1.489,76	0,15
01.03.002.004	3212/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m3	101,03	134,52	13.590,56	1,34
01.03.002.005	5068/ORSE	Colchão de areia	tkm	1.060,84	1,49	1.580,65	0,16
01.03.002.005	5068/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1.060,84	1,49	1.580,65	0,16
01.03.003		DRENAGEM SUPERFICIAL				11.359,23	1,12
01.03.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	135,02	84,13	11.359,23	1,12
01.03.004		LIMPEZA				757,61	0,07
01.03.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.578,35	0,48	757,61	0,07
01.04		TRECHO 03				208.572,98	20,59
01.04.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				8.100,53	0,80
01.04.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.924,00	1,43	2.751,32	0,27
01.04.001.002	00577/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominante arenoso. af_11/2019	m2	2.002,98	0,98	1.962,92	0,19
01.04.001.003	4986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	625,93	0,94	588,37	0,06
01.04.001.004	5068/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1.877,80	1,49	2.797,92	0,28
01.04.002		PAVIMENTAÇÃO				186.258,91	18,39
01.04.002.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.766,03	84,13	148.576,10	14,67
01.04.002.002	2620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com a rgamassa de cimento e areia traço 1:3	m	526,56	33,00	17.376,48	1,72
01.04.002.003	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	526,56	3,31	1.742,91	0,17
01.04.002.004	3212/ORSE	Colchão de areia	m3	123,62	134,52	16.629,36	1,64
01.04.002.005	5068/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1.298,03	1,49	1.934,06	0,19
01.04.003		DRENAGEM SUPERFICIAL				13.290,02	1,31
01.04.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	157,97	84,13	13.290,02	1,31
01.04.004		LIMPEZA				923,52	0,09
01.04.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.924,00	0,48	923,52	0,09
01.05		TRECHO 04				233.166,42	23,02
		SERVIÇOS PRELIMINARES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00024

BDI: 22% 28/01/2022

Ref: Dezembro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.05.001						8.725,20	0,86
01.05.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.037,53	1,43	2.913,67	0,29
01.05.001.002	00577/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predomin antamente arenoso. af_11/2019	m2	2.176,09	0,98	2.132,57	0,21
01.05.001.003	4986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	680,03	0,94	639,23	0,06
01.05.001.004	5068/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	2.040,09	1,49	3.039,73	0,30
01.05.002		PAVIMENTAÇÃO				200.149,10	19,76
01.05.002.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.760,41	84,13	148.103,29	14,62
01.05.002.002	2620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com a rgamassa de cimento e areia traço 1:3	m	923,74	33,00	30.483,42	3,01
01.05.002.003	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	923,74	3,31	3.057,58	0,30
01.05.002.004	3212/ORSE	Colchão de areia	m3	123,23	134,52	16.576,90	1,64
01.05.002.005	5068/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1.293,90	1,49	1.927,91	0,19
01.05.003		DRENAGEM SUPERFICIAL				23.314,11	2,30
01.05.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	277,12	84,13	23.314,11	2,30
01.05.004		LIMPEZA				978,01	0,10
01.05.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.037,53	0,48	978,01	0,10
01.06		EQUIPE DIRIGENTE				50.064,20	4,94
01.06.001	90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementa res	h	220,00	92,51	20.352,20	2,01
01.06.002	90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	800,00	37,14	29.712,00	2,93
Importa o presente orçamento em : (um milhão e treze mil e quatorze reais e oitenta centavos)			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				1.013.014,80