





LEGENDAS

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	TUBO MULTICAMADA EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE
\varnothing	DIÂMETRO NOMINAL DO TUBO MULTICAMADA
VR	VÁLVULA REGULADORA DE GÁS
VE	VÁLVULA ESFERA

- NOTAS:
- Os tubos multicamadas embutidos no piso ou parede devem ser totalmente envolvidos por argamassa com espessura mínima de 20mm.
 - Os tubos enterrados deverão estar a 30 cm de profundidade.
 - Os tubos não poderão ter emendas.
 - Para curvas no tubo multicamada, deverão ser obedecidas as recomendações do fabricante.
 - O abrigo dos botijões deve ser bem ventilado.



TÉCNICO RESPONSÁVEL: RAFAEL MENEZES DOS SANTOS
CAU/SE A154319-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
ITABAIANA-SE
SECRETARIA DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
RUA PEDRO DINIZ GONÇALVES, N° 600

PROJETO: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
SITO: RUA LAURENTINO A, DOS SANTOS, S/N. BAIRRO PORTO, ITABAIANA/SE

ADMIN: ADAILTON RESENDE SOUSA
SECRETÁRIA: DEILZA DE ASSIS SANTOS

DESENHO: RAFAEL MENEZES

DESCRIÇÃO: PLANTA DE GÁS

ESCALA: 1/120

DATA: MAIO/2021

PRANCHA:
03/07