



QUADRO DE ABERTURAS					
ABERTURAS	LARGURAS(m)	ALTURA(m)	PEITORIL(m)	MATERIAL	QUANTIDADE
PV-1	2,00	2,10		PORTA DE VIDRO	1
PM-0	0,90	2,10		PORTA DE MADEIRA	2
PM-1	0,80	2,10		PORTA DE MADEIRA	14
PM-2	0,70	2,10		PORTA DE MADEIRA	1
PM-3	1,20	2,10		PORTA DE MADEIRA	1
JA-1	1,50	1,20	0,90	JANELA DE ALUMINIO E VIDRO	17
JA-2	1,50	0,90	1,20	JANELA DE ALUMINIO E VIDRO	1
JA-3	1,00	0,40	1,70	JANELA DE ALUMINIO E VIDRO	5
JA-4	1,60	0,40	1,70	JANELA DE ALUMINIO E VIDRO	4
PF-1	1,80	1,72		PORTA DE FERRO	1
PF-2	0,70	1,20		PORTA DE FERRO	1
PF-3	0,70	0,70		PORTA DE FERRO	1
GR	0,75	0,40		GRELHA DE ALUMÍNIO	4
VZ-1	1,20	0,40		VENEZIANA DE ALUMÍNIO	2




- A - CERÂMICA 30CM X 30CM, PI-4
B - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, BRANCO GELO
C - PINTURA COM TINTA PVA, BRANCO NEVE
D - AZULEJO 15CM X 15CM - PISO AO TETO
E - CERÂMICA ANTIDERRAPANTE

LEGENDA MOBILIÁRIOS	
ABERTURA	(63 (&.),&\$d-2
A.A	ARMÁRIO ALTO
A.B	ARMÁRIO BAIXO
(\$d	ESTANTE DE AÇO
C.G	CADEIRA GIRATÓRIA
C.F	CADEIRA FIXA
C.P	CADEIRA DE PLÁSTICO
C.I	CADEIRA INFANTIL
M.R	MESA REDONDA
M.1	MESA1,00mX0,60m
M.2	MESA1,50mX0,60m
M.I	MESAINFANTIL
BBD	BEBEDOURO
GL	GELADEIRA
FG	FOGÃO
P.A	PURIFICADOR DE ÁGUA
E.T	ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 2 PESSOAS

DETALHE DE ESQUADRIAS



TÉCNICO RESPONSÁVEL: RAFAEL MENEZES DOS SANTOS
CAU/SE A154319-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
ITABAIANA-SE
SECRETARIA DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
RUA PEDRO DINIZ GONÇALVES, Nº 600

PROJETO: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
SITO: RUA LAURENTINO A, DOS SANTOS, S/N. BAIRRO PORTO, ITABAIANA/SE

ADMIN: ADAILTON RESENDE SOUSA

SECRETÁRIA: DEILZA DE ASSIS SANTOS

DESENHO: RAFAEL MENEZES

DESCRIÇÃO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIA

ESCALA: 1/120

DATA: ABRIL/2021

PRANCHA:
09/10