

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº				3.226.317,69	100,00
01.01		SERVIÇOS PRELIMINARES				13.445,22	0,45
01.01.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	361,56	4.338,72	0,16
01.01.002	13169/ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada - (VIDROACABADORA)	km	100,00	12,00	1.200,00	0,04
01.01.003	13169/ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada - (ROLO COMPACTADOR)	km	100,00	12,00	1.200,00	0,04
01.01.004	13169/ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada - (FRESADORA)	km	100,00	12,00	1.200,00	0,04
01.01.005	4654/ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	5,00	1.101,30	5.506,50	0,17
01.02		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO				3.013.856,25	93,38
01.02.001		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDO				255.122,36	7,91
01.02.001.001		RUA RENATO BISPO DE LIMA				255.122,36	7,91
01.02.001.001. 2593/ORSE		Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	3.093,50	1,61	4.980,54	0,15
01.02.001.001.95995/SINAPI		Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	154,68	1.425,09	220.432,92	6,83
01.02.001.001.95878/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	11.136,60	1,55	17.261,73	0,54
01.02.001.001.93596/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7.424,40	0,60	4.454,64	0,14
01.02.001.001. 3724/ORSE		Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	80,70	11,64	939,35	0,03
01.02.001.001. 2450/ORSE		Limpeza geral	m2	3.093,50	2,28	7.053,18	0,22
01.02.002		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA				2.758.733,89	85,47
01.02.002.001		RUA RENATO BISPO DE LIMA				131.056,84	4,05
01.02.002.001.96001/SINAPI		Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	1.451,20	7,54	10.942,05	0,34
01.02.002.001.95878/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	261,22	1,55	404,89	0,01
01.02.002.001. 2593/ORSE		Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	1.451,20	1,61	2.336,43	0,07
01.02.002.001.95995/SINAPI		Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	72,56	1.425,09	103.404,53	3,21
01.02.002.001.95878/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.224,32	1,55	8.097,70	0,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº
928767/2022/MDR/CAIXA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00030
BDI: 22%
Ref: Outubro/2022-1
Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.02.002.001.93596/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.482,80	0,60	2.089,68	0,06
01.02.002.001.3724/ORSE		Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	40,62	11,64	472,82	0,01
01.02.002.001.2450/ORSE		Limpeza geral	m2	1.451,20	2,28	3.308,74	0,10
01.02.002.002		RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA				364.040,79	11,27
01.02.002.002.96001/SINAPI		Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	4.030,00	7,54	30.386,20	0,94
01.02.002.002.95878/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	725,40	1,55	1.124,37	0,03
01.02.002.002.2593/ORSE		Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	4.030,00	1,61	6.488,30	0,20
01.02.002.002.95995/SINAPI		Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	201,50	1.425,09	287.155,64	8,90
01.02.002.002.95878/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	14.508,00	1,55	22.487,40	0,70
01.02.002.002.93596/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.672,00	0,60	5.803,20	0,18
01.02.002.002.3724/ORSE		Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	120,90	11,64	1.407,28	0,04
01.02.002.002.2450/ORSE		Limpeza geral	m2	4.030,00	2,28	9.188,40	0,28
01.02.002.003		RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA				379.337,98	11,77
01.02.002.003.96001/SINAPI		Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	4.200,00	7,54	31.668,00	0,98
01.02.002.003.95878/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	756,00	1,55	1.171,80	0,04
01.02.002.003.2593/ORSE		Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	4.200,00	1,61	6.762,00	0,21
01.02.002.003.95995/SINAPI		Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	210,00	1.425,09	299.268,90	9,28
01.02.002.003.95878/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	15.120,00	1,55	23.436,00	0,73
01.02.002.003.93596/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	10.080,00	0,60	6.048,00	0,19
01.02.002.003.3724	ORSE		m2	120,90	11,64	1.407,28	0,04
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 2		RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº
928767/2022/MDR/CAIXA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00030
BDI: 22%
Ref: Outubro/2022-1
Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
	/	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resin a acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalizaçã o horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc .)					
01.02.002.003.	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	4.200,00	2,28	9.576,00	0,30
01.02.002.004		RUA PADRE SEBASTIÃO PEDROSO DE GOIS				233.429,58	7,23
01.02.002.004.96001/SINAPI		Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	2.583,00	7,54	19.475,82	0,60
01.02.002.004.95878/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	464,94	1,55	720,66	0,02
01.02.002.004.2593/ORSE		Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive forn ecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2.583,00	1,61	4.158,63	0,13
01.02.002.004.95995/SINAPI		Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	129,15	1.425,09	184.050,37	5,70
01.02.002.004.95878/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	9.298,80	1,55	14.413,14	0,45
01.02.002.004.93596/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	6.199,20	0,60	3.719,52	0,12
01.02.002.004.3724/ORSE		Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resin a acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalizaçã o horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc .)	m2	86,10	11,64	1.002,20	0,03
01.02.002.004.2450/ORSE		Limpeza geral	m2	2.583,00	2,28	5.889,24	0,18
01.02.002.005		RUA MELQUIADES JOSÉ MENDONÇA				206.157,60	6,38
01.02.002.005.96001/SINAPI		Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	2.280,00	7,54	17.191,20	0,53
01.02.002.005.95878/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	410,40	1,55	636,12	0,02
01.02.002.005.2593/ORSE		Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive forn ecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2.280,00	1,61	3.670,80	0,11
01.02.002.005.95995/SINAPI		Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	114,00	1.425,09	162.460,26	5,04
01.02.002.005.95878/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	8.208,00	1,55	12.722,40	0,39
01.02.002.005.93596/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	5.472,00	0,60	3.283,20	0,10
01.02.002.005.3724/ORSE		Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resin a acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalizaçã o horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc .)	m2	85,50	11,64	995,22	0,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº
928767/2022/MDR/CAIXA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00030
BDI: 22%
Ref: Outubro/2022-1
Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.02.002.005.	2450 /ORSE	Limpeza geral	m2	2.280,00	2,28	5.198,40	0,16
01.02.002.006		RUA 28 DE AGOSTO				369.270,30	11,45
01.02.002.006.96001 / SINAPI		Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	4.088,00	7,54	30.823,52	0,96
01.02.002.006.95878 / SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	735,84	1,55	1.140,55	0,04
01.02.002.006.	2593 /ORSE	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	4.088,00	1,61	6.581,68	0,20
01.02.002.006.95995 / SINAPI		Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	204,40	1.425,09	291.288,40	9,03
01.02.002.006.95878 / SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	14.716,80	1,55	22.811,04	0,71
01.02.002.006.93596 / SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.811,20	0,60	5.886,72	0,18
01.02.002.006.	3724 /ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	121,80	11,64	1.417,75	0,04
01.02.002.006.	2450 /ORSE	Limpeza geral	m2	4.088,00	2,28	9.320,64	0,29
01.02.002.007		RUA JUCA MONTEIRO				366.750,76	11,37
01.02.002.007.96001 / SINAPI		Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	4.060,00	7,54	30.612,40	0,95
01.02.002.007.95878 / SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	730,80	1,55	1.132,74	0,04
01.02.002.007.	2593 /ORSE	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	4.060,00	1,61	6.536,60	0,20
01.02.002.007.95995 / SINAPI		Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	203,00	1.425,09	289.293,27	8,97
01.02.002.007.95878 / SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	14.616,00	1,55	22.654,80	0,70
01.02.002.007.93596 / SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.744,00	0,60	5.846,40	0,18
01.02.002.007.	3724 /ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	121,80	11,64	1.417,75	0,04
01.02.002.007.	2450 /ORSE	Limpeza geral	m2	4.060,00	2,28	9.256,80	0,29
01.02.002.008		RUA CONSTRUTOR ANTONIO FERREIRA SANTANA				83.370,39	2,59
01.02.002.008.96001 / SINAPI			m2	864,00	7,54	6.514,56	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº
928767/2022/MDR/CAIXA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00030
BDI: 22%
Ref: Outubro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.02.002.008.95878/SINAPI		Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	txkm	155,52	1,55	241,06	0,01
01.02.002.008.2593/ORSE		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	m2	864,00	1,61	1.391,04	0,04
01.02.002.008.95995/SINAPI		Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m3	43,20	1.425,09	61.563,89	1,91
01.02.002.008.95878/SINAPI		Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	txkm	3.110,40	1,55	4.821,12	0,15
01.02.002.008.93596/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.073,60	0,60	1.244,16	0,04
01.02.002.008.3724/ORSE		Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	43,20	11,64	502,85	0,02
01.02.002.008.2450/ORSE		Limpeza geral	m2	3.110,40	2,28	7.091,71	0,22
01.02.002.009		RUA MIGUEL CARVALHO DE PEIXOTO				237.575,01	7,36
01.02.002.009.96001/SINAPI		Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	2.630,00	7,54	19.830,20	0,61
01.02.002.009.95878/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	473,40	1,55	733,77	0,02
01.02.002.009.2593/ORSE		Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2.630,00	1,61	4.234,30	0,13
01.02.002.009.95995/SINAPI		Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	131,50	1.425,09	187.399,34	5,81
01.02.002.009.95878/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.468,00	1,55	14.675,40	0,45
01.02.002.009.93596/SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.312,00	0,60	3.787,20	0,12
01.02.002.009.3724/ORSE		Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	78,90	11,64	918,40	0,03
01.02.002.009.2450/ORSE		Limpeza geral	m2	2.630,00	2,28	5.996,40	0,19
01.02.002.010		TRAVESSA WILLIAM FONSECA DE JESUS				126.683,13	3,92
01.02.002.010.96001/SINAPI		Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	1.399,80	7,54	10.554,49	0,33
01.02.002.010.95878/SINAPI			txkm	251,96	1,55	390,54	0,01

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.02.002.010. 2593 /ORSE		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020					
		Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	1.399,80	1,61	2.253,68	0,07
01.02.002.010.95995 /SINAPI		Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	69,99	1.425,09	99.742,05	3,09
01.02.002.010.95878 /SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.039,28	1,55	7.810,88	0,24
01.02.002.010.93596 /SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.359,52	0,60	2.015,71	0,06
01.02.002.010. 3724 /ORSE		Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc .)	m2	62,22	11,64	724,24	0,02
01.02.002.010. 2450 /ORSE		Limpeza geral	m2	1.399,80	2,28	3.191,54	0,10
01.02.002.011		RUA MARIA TAVARES DA COSTA				261.061,51	8,08
01.02.002.011.96001 /SINAPI		Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	2.890,00	7,54	21.790,60	0,68
01.02.002.011.95878 /SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	520,20	1,55	806,31	0,02
01.02.002.011. 2593 /ORSE		Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2.890,00	1,61	4.652,90	0,14
01.02.002.011.95995 /SINAPI		Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	144,50	1.425,09	205.925,51	6,38
01.02.002.011.95878 /SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	10.404,00	1,55	16.126,20	0,50
01.02.002.011.93596 /SINAPI		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.936,00	0,60	4.161,60	0,13
01.02.002.011. 3724 /ORSE		Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc .)	m2	86,70	11,64	1.009,19	0,03
01.02.002.011. 2450 /ORSE		Limpeza geral	m2	2.890,00	2,28	6.589,20	0,20
01.03		SERVIÇOS DIVERSOS				60.143,42	1,86
01.03.001	11690 /ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m2	1.581,80	21,68	34.293,42	1,06
01.03.002	6940 /ORSE	Ensaio - Marshall	un	110,00	235,00	25.850,00	0,80
01.04		EQUIPE DIRIGENTE				138.872,80	4,31
01.04.001	90780 /SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	880,00	56,03	49.306,40	1,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº
928767/2022/MDR/CAIXA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00030
BDI: 22%
Ref: Outubro/2022-1
Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.04.002	90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	880,00	101,78	89.566,40	2,78
Importa o presente orçamento em :						CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	3.226.317,69
(três milhões, duzentos e vinte e seis mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos)							