

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES				3.197.935,70	95,18
01.01		ESQUADRIAS				611.013,60	19,13
01.01.001	8197/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	un	40,00	437,66	17.506,40	0,57
01.01.002	3547/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	100,00	499,46	49.946,00	1,56
01.01.003	3545/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupa do)	un	50,00	374,46	18.723,00	0,59
01.01.004	3546/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	20,00	445,41	8.908,20	0,28
01.01.005	1841/ORSE	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	500,00	83,48	41.740,00	1,31
01.01.006	1853/ORSE	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	700,00	173,80	121.660,00	3,80
01.01.007	1885/ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021	m2	300,00	768,09	230.427,00	7,21
01.01.008	1880/ORSE	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m2	300,00	311,66	93.498,00	2,92
01.01.009	1797/ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m2	500,00	57,21	28.605,00	0,89
01.02		COBERTURA				1.608.675,00	50,30
01.02.001	97641/SINAPI	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	3.000,00	3,54	10.620,00	0,33
01.02.002	97640/SINAPI	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	3.000,00	1,29	3.870,00	0,12
01.02.003	9896/ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeira mento	m2	2.000,00	21,97	43.940,00	1,37
01.02.004	12730/ORSE	Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 30mm, FSup.=não pintada, FInf.= Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou simila	m2	500,00	225,47	112.735,00	3,53
01.02.005	0263/ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum , Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	5.000,00	44,66	223.300,00	6,98
01.02.006	9210/ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum , Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m2	5.000,00	89,93	449.650,00	14,06
01.02.007	0276/ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum , Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m2	5.000,00	56,30	281.500,00	8,80
01.02.008	4449/ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	3.000,00	57,95	173.850,00	5,44
01.02.009	12026/ORSE	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	3.000,00	17,80	53.400,00	1,67
01.02.010	7702/ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	m2	1.000,00	81,09	81.090,00	2,54
01.02.011	98546/SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	m2	2.000,00	64,98	129.960,00	4,06

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.02.012	9078/ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	500,00	75,18	37.590,00	1,18
01.02.013	0294/ORSE	Emassamento de algeroz	m	1.000,00	7,17	7.170,00	0,22
01.03		PAREDES				279.950,00	8,76
01.03.001	0017/ORSE	Demolição de reboco	m2	2.000,00	6,59	13.180,00	0,41
01.03.002	0006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves tida	m3	1.000,00	22,24	22.240,00	0,70
01.03.003	0022/ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	1.000,00	14,79	14.790,00	0,46
01.03.004	0151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re v.09	m2	3.000,00	31,11	93.330,00	2,92
01.03.005	3311/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (ciment o / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015	m2	3.000,00	7,96	23.880,00	0,75
01.03.006	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	2.500,00	22,20	55.500,00	1,74
01.03.007	3316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	1.500,00	26,02	39.030,00	1,22
01.03.008	10565/ORSE	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e ex ecução	m2	1.000,00	18,00	18.000,00	0,56
01.04		PINTURA				398.630,00	12,46
01.04.001	2306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma lte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	1.000,00	12,73	12.730,00	0,40
01.04.002	2288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint a acrílica convencional	m2	8.000,00	12,00	96.000,00	3,00
01.04.003	3860/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, m ostarde, verde limão, etc)	m2	8.000,00	14,07	112.560,00	3,52
01.04.004	2278/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	8.000,00	8,03	64.240,00	2,01
01.04.005	2279/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	8.000,00	11,05	88.400,00	2,76
01.04.006	2308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 de mãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	2.000,00	12,35	24.700,00	0,77
01.05		HIDROSANITÁRIO				49.190,40	1,53
01.05.001	3688/ORSE	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou simil ar	un	20,00	17,13	342,60	0,01
01.05.002	2004/ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/vá lvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	50,00	168,13	8.406,50	0,26
01.05.003	2052/ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	300,00	50,61	15.183,00	0,47
01.05.004	2084/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco e conjunt o de fixação, exceto caixa descarga	un	50,00	198,44	9.922,00	0,31
01.05.005	1681/ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	40,00	79,43	3.177,20	0,10
01.05.006	1201/ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	40,00	69,16	2.766,40	0,09

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.05.007	1200/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldá vel Ø 25mm	un	20,00	98,07	1.961,40	0,06
01.05.008	8260/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldá vel Ø 40mm	un	10,00	171,29	1.712,90	0,05
01.05.009	1679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	20,00	59,77	1.195,40	0,04
01.05.010	1683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	50,00	90,46	4.523,00	0,14
01.06		ILUMINAÇÃO				38.724,80	1,21
01.06.001	97592/SINAPI	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	100,00	32,31	3.231,00	0,10
01.06.002	0562/ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lâmpada	un	100,00	56,56	5.656,00	0,18
01.06.003	3395/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc fl exível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	100,00	196,60	19.660,00	0,61
01.06.004	0641/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc fl exível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	20,00	166,94	3.338,80	0,10
01.06.005	0629/ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	50,00	42,65	2.132,50	0,07
01.06.006	0624/ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	150,00	21,31	3.196,50	0,10
01.06.007	0627/ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	100,00	15,10	1.510,00	0,05
01.07		LIMPEZA				46.408,00	1,46
01.07.001	12636/ORSE	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	100,00	18,23	1.823,00	0,06
01.07.002	4865/ORSE	Limpeza de calha de zinco	m	500,00	13,17	6.585,00	0,21
01.07.003	1716/ORSE	Limpeza de fossa	m3	1.000,00	30,00	30.000,00	0,94
01.07.004	10308/ORSE	Limpeza de reservatório	m3	1.000,00	8,00	8.000,00	0,25
01.08		PAVIMENTAÇÃO				165.343,90	5,15
01.08.001	94993/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	m2	1.000,00	49,39	49.390,00	1,54
01.08.002	0018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	500,00	10,36	5.180,00	0,16
01.08.003	93391/SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	m2	400,00	25,89	10.356,00	0,32
01.08.004	7593/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	400,00	41,49	16.596,00	0,52
01.08.005	12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	20,00	276,98	5.539,60	0,17
01.08.006	6457/ORSE		m3	30,00	1.933,41	58.002,30	1,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00145
BDI: 23,54%
Ref: Fevereiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)					
01.08.007	12623/ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive ar gamassa de regularização, aplicado	m2	1.000,00	20,28	20.280,00	0,63
02		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				161.946,00	4,82
02.01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				161.946,00	100,00
02.01.001	90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.700,00	38,28	65.076,00	40,18
02.01.002	90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	1.000,00	96,87	96.870,00	59,82
Importa o presente orçamento em : (três milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta centavos)						CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	3.359.881,70