

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	REFORMA DA ESCOLA				100.834,15	94,76
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				12.925,19	12,85
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	368,72	2.212,32	2,22
01.01.002	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	2.746,89	3,90	10.712,87	10,63
01.02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				7.103,88	7,03
01.02.001	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	42,92	23,29	999,61	0,99
01.02.002	Demolição de reboco	m2	51,44	7,88	405,35	0,40
01.02.003	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento (CANTEIRO)	m3	2,35	22,35	52,52	0,05
01.02.004	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	176,48	17,85	3.150,17	3,12
01.02.005	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (textura)	m2	128,86	6,33	815,68	0,81
01.02.006	Demolição de forros	m2	139,69	7,17	1.001,58	0,99
01.02.007	Remoção de calha de zinco	m	7,60	9,44	71,74	0,07
01.02.008	Remoção de vaso sanitário	un	3,00	11,56	34,68	0,03
01.02.009	Remoção de luminária	un	20,00	10,98	219,60	0,22
01.02.010	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	1,26	14,29	18,01	0,02
01.02.011	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	2,00	36,95	73,90	0,07
01.02.012	Coleta e carga manuais de entulho	m3	12,78	15,79	201,80	0,20
01.02.013	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	57,51	1,03	59,24	0,06
01.03	ELEVAÇÃO				1.313,61	1,30
01.03.001	Execução de GRAPA com barra de aço CA-50 d=1/4", para amarração de alvenarias de tijolo em pilares de concreto armado	un	20,00	8,71	174,20	0,17
01.03.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa AC-1, junta=2cm (CANTEIRO)	m2	15,69	72,62	1.139,41	1,13
01.04	COBERTURA				12.201,45	12,10
01.04.001	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	216,27	52,75	11.408,24	11,31
01.04.002	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	7,60	104,37	793,21	0,79
01.05	REVESTIMENTO				13.253,10	13,14
01.05.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	31,38	5,94	186,40	0,18
01.05.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	33,63	28,25	950,05	0,94
01.05.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	49,19	31,24	1.536,70	1,52
01.05.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	203,22	50,14	10.189,45	10,11
01.05.005	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	6,23	62,68	390,50	0,39
	PAVIMENTAÇÃO					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06					1.568,30	1,56
01.06.001	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	42,92	36,54	1.568,30	1,56
01.07	FORRO				5.160,15	5,12
01.07.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	139,69	36,94	5.160,15	5,12
01.08	ESQUADRIAS				6.455,46	6,40
01.08.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	32,21	71,01	2.287,23	2,27
01.08.002	Revisão de esquadria de ferro	m2	13,41	84,71	1.135,96	1,13
01.08.003	Alisar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	1,00	33,37	33,37	0,03
01.08.004	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00	920,92	920,92	0,91
01.08.005	Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm	m2	3,84	541,14	2.077,98	2,06
01.09	PINTURA				30.529,58	30,26
01.09.001	INTERNA				6.511,66	6,45
01.09.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	243,19	15,11	3.674,60	3,64
01.09.001.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	182,23	10,34	1.884,26	1,87
01.09.001.003	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m2	60,96	15,63	952,80	0,94
01.09.002	EXTERNA				5.576,90	5,53
01.09.002.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	190,75	15,00	2.861,25	2,84
01.09.002.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	108,04	13,17	1.422,89	1,41
01.09.002.003	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m2	82,71	15,63	1.292,76	1,28
01.09.003	ESQUADRIAS				7.943,92	7,87
01.09.003.001	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	220,96	26,94	5.952,66	5,90
01.09.003.002	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	80,52	24,73	1.991,26	1,97
01.09.004	MURO				10.497,10	10,41
01.09.004.001	Aplicação de 01 demão de textura acrílica (FRONTAL)	m2	250,26	15,63	3.911,56	3,88
01.09.004.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	435,84	15,11	6.585,54	6,53
01.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				4.395,09	4,37
01.10.001	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	20,00	24,68	493,60	0,49
01.10.002	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	12,00	18,36	220,32	0,22
01.10.003	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	6,00	14,99	89,94	0,09
01.10.004	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	3,00	26,49	79,47	0,08

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.10.005	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	445,55	445,55	0,44
01.10.006	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	408,65	408,65	0,41
01.10.007	Luminária calha sobrepôr p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	16,00	98,10	1.569,60	1,56
01.10.008	Luminária arandela tipo meia-lua, para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. af_11/2017	un	4,00	79,83	319,32	0,32
01.10.009	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	64,00	6,50	416,00	0,41
01.10.010	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	32,00	11,02	352,64	0,35
01.11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				1.456,33	1,44
01.11.001	Revisão de ponto de água tipo 1	un	7,00	24,55	171,85	0,17
01.11.002	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	7,00	35,12	245,84	0,24
01.11.003	Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	2,00	34,46	68,92	0,07
01.11.004	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepôr AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	3,00	323,24	969,72	0,96
01.12	DIVERSOS				4.472,01	4,43
01.12.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	1.858,38	1.858,38	1,84
01.12.002	Limpeza geral	m2	216,27	2,11	456,33	0,45
01.12.003	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m2	3,60	330,62	1.190,23	1,18
01.12.004	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	m2	10,30	93,89	967,07	0,96
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				5.580,25	5,24
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				5.580,25	100,00
02.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	25,00	104,69	2.617,25	46,90
02.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	50,00	59,26	2.963,00	53,10
Importa o presente orçamento em : (cento e seis mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				106.414,40