

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 10 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_12/2025 |             |                  |            |                 |                | UNID   |           |
|----------------------|---|-------------|------------------|------------|-----------------|----------------|--------|-----------|
| 102364 / SINAPI      |   |             |                  |            |                 |                | m2     |           |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |             |                  |            |                 |                |        |           |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN          | QTD              | CUSTO UNIT | CUSTO           | TOTAL          |        |           |
| 10535 / SINAPI       | Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador   | un          | ,00000073        | 5.188,28   |                 | 0,00           |        |           |
|                      | MATERIAL  |             |                  |            |                 |                |        |           |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h           | ,14670277        | 0,63       |                 | 0,72           |        |           |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32  | kg          | ,94361354        | 0,90       |                 | 0,85           |        |           |
| 04721 / SINAPI       | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete   | m3          | ,00257333        | 126,92     |                 | 0,33           |        |           |
| 07162 / SINAPI       | Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 3,4 mm (10 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m   | m2          | 1,0202961        | 61,08      |                 | 62,32          |        |           |
| 07696 / SINAPI       | Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580)   | m           | 0,6253651        | 72,05      |                 | 45,06          |        |           |
| 07698 / SINAPI       | Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 1.1/4", e = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (nbr 5580)   | m           | 0,8912365        | 43,01      |                 | 38,33          |        |           |
| 11002 / SINAPI       | Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm  | kg          | 0,0025304        | 49,78      |                 | 0,13           |        |           |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h           | ,14670277        | 2,96       |                 | 3,39           |        |           |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3          | 0,0036802        | 100,00     |                 | 0,37           |        |           |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h           | ,14670277        | 1,39       |                 | 1,59           |        |           |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h           | ,14670277        | 0,11       |                 | 0,13           |        |           |
| 43130 / SINAPI       | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)  | kg          | 0,0796749        | 25,00      |                 | 1,99           |        |           |
| 43491 / SINAPI       | Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h           | ,38698969        | 1,34       |                 | 0,52           |        |           |
| 43489 / SINAPI       | Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h           | 0,7531213        | 1,28       |                 | 0,96           |        |           |
| 43488 / SINAPI       | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h           | ,00659178        | 0,80       |                 | 0,01           |        |           |
| 43467 / SINAPI       | Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h           | ,38698969        | 0,49       |                 | 0,19           |        |           |
| 43465 / SINAPI       | Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h           | 0,7531213        | 0,61       |                 | 0,46           |        |           |
| 43464 / SINAPI       | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h           | ,00659178        | 0,02       |                 | 0,00           |        |           |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |             |                  |            |                 |                |        |           |
| 37666 / SINAPI       | Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)   | h           | ,00664655        | 9,25       |                 | 0,13           |        |           |
| 06110 / SINAPI       | Serralheiro (horista)   | h           | ,76181231        | 9,67       |                 | 15,58          |        |           |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h           | ,39519386        | 7,37       |                 | 6,16           |        |           |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |             |                  |            |                 |                |        |           |
| 02705 / SINAPI       | Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda   | kwh         | ,00424086        | 0,89       |                 | 0,00           |        |           |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA |                  | 0,00       | MATERIAL        |                | 0,00   |           |
| EQUIPAMENTO          |   | 0,00        | ENC.( 111,5100%) |            | 0,00            | SERV. TERCEIRO |        | 0,00      |
|                      |   |             |                  |            | CUSTO TOTAL     |                | 179,17 |           |
|                      |   |             |                  |            | BDI( 22,0000 %) |                | 39,42  |           |
|                      |   |             |                  |            | PREÇO TOTAL     |                | 218,59 |           |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |             |                  |            |                 |                |        |           |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |             |                  |            |                 |                | UN     | QTD       |
| M 07162 / SINAPI     | Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 3,4 mm (10 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m   |             |                  |            |                 |                | m2     | 1,0202961 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 10 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_12/2025 | UNID         |
|----------------------|---|--------------|
| 102364 / SINAPI      |   | m2           |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |              |
| M 07696 / SINAPI     | Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580)   | m 0,6253651  |
| M 07698 / SINAPI     | Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 1.1/4", e = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (nbr 5580)   | m 0,8912365  |
| M 11002 / SINAPI     | Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm  | kg 0,0025304 |
| M 43130 / SINAPI     | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)  | kg 0,0796749 |
| O 88315 / SINAPI     | Serralheiro com encargos complementares   | h 0,7531213  |
| O 88316 / SINAPI     | Servente com encargos complementares  | h 0,3765606  |
| O 94962 / SINAPI     | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com bet   | m3 0,0044506 |

| CÓDIGO               | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 |    |           |            |             | UNID |
|----------------------|--|----|-----------|------------|-------------|------|
| 00151 / ORSE         |  |    |           |            |             | m2   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |           |            |             |      |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |      |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un | 0,000064  | 28,00      | 0,00        |      |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un | ,00008704 | 36,90      | 0,00        |      |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un | 0,000128  | 15,40      | 0,00        |      |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un | 0,000064  | 25,95      | 0,00        |      |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un | ,00193536 | 18,00      | 0,03        |      |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un | 0,000448  | 11,60      | 0,01        |      |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un | 0,000448  | 10,22      | 0,00        |      |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un | 0,000064  | 319,90     | 0,02        |      |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un | 0,000128  | 13,52      | 0,00        |      |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un | 0,000256  | 18,75      | 0,00        |      |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3 | 0,0167808 | 101,30     | 1,70        |      |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un | 0,0048384 | 4,81       | 0,02        |      |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un | 0,0048384 | 205,00     | 0,99        |      |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un | 0,000128  | 44,00      | 0,01        |      |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un | ,00004352 | 39,50      | 0,00        |      |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un | ,00013056 | 18,58      | 0,00        |      |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un | 0,000256  | 18,80      | 0,00        |      |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un | 0,00032   | 12,90      | 0,00        |      |
| 02657 / ORSE         | Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm   | un | 20,0000   | 1,10       | 22,00       |      |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un | ,08280832 | 4,50       | 0,37        |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 |   |                  |       |          |                 |       | UNID        |
|----------------------|--|---|------------------|-------|----------|-----------------|-------|-------------|
| 00151 / ORSE         |  |   |                  |       |          |                 |       | m2          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |   |                  |       |          |                 |       |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD              | CUSTO | UNIT     | CUSTO           | TOTAL |             |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr  | ,00086016        |       | 6,00     |                 | 0,01  |             |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un  | ,00021504        |       | 20,11    |                 | 0,00  |             |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par   | ,00247296        |       | 10,87    |                 | 0,03  |             |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,0016128        |       | 193,04   |                 | 0,31  |             |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un  | ,10945536        |       | 14,00    |                 | 1,53  |             |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                               | un  | ,00064512        |       | 13,50    |                 | 0,01  |             |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado   | par   | ,00086016        |       | 73,93    |                 | 0,06  |             |
| 01106 / SINAPI       | Cal hidratada ch-i para argamassas   | kg  | 2,5116           |       | 1,40     |                 | 3,52  |             |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                                   | un  | ,00008704        |       | 183,00   |                 | 0,02  |             |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg  | 2,5116           |       | 0,90     |                 | 2,26  |             |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |   |                  |       |          |                 |       |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h   | 0,4352           |       | 7,37     |                 | 6,78  |             |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h   | 0,6400           |       | 9,67     |                 | 13,09 |             |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |   |                  |       |          |                 |       |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un  | 0,0048384        |       | 12,54    |                 | 0,06  |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un  | ,10945536        |       | 5,00     |                 | 0,55  |             |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj  | ,00043008        |       | 300,00   |                 | 0,13  |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA   |                  | 9,40  | MATERIAL |                 | 32,90 | CUSTO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00  | ENC.( 111,5100%) |       | 10,47    | SERV. TERCEIRO  |       | 0,74        |
|                      |  |   |                  |       |          | BDI( 22,0000 %) |       | 11,77       |
|                      |  |   |                  |       |          |                 |       | PREÇO TOTAL |
|                      |  |   |                  |       |          |                 |       | 65,28       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |   |                  |       |          |                 |       |             |
| *                    | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |       |          |                 |       | UN QTD      |
| M                    | 02657 / ORSE   | Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm  |                  |       |          |                 |       | un 20,0000  |
| O                    | 03308 / ORSE   | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de |                  |       |          |                 |       | m3 0,0138   |
| O                    | 10549 / ORSE   | Encargos Complementares - Servente  |                  |       |          |                 |       | h 0,3800    |
| O                    | 10550 / ORSE   | Encargos Complementares - Pedreiro  |                  |       |          |                 |       | h 0,6400    |
| P                    | 04750 / SINAPI   | Pedreiro (horista)  |                  |       |          |                 |       | h 0,6400    |
| P                    | 06111 / SINAPI   | Servente de obras (horista)   |                  |       |          |                 |       | h 0,3800    |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | UNID |         |            |             |
|----------------------|---|------|---------|------------|-------------|
| 00091 / ORSE         |   | m3   |         |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |         |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro  | un   | 0,0024  | 18,80      | 0,05        |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   | Un   | 0,0042  | 10,22      | 0,04        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un   | 0,00216 | 18,58      | 0,04        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr   | 0,01056 | 6,00       | 0,06        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar   | un   | 0,0030  | 12,90      | 0,04        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un   | 1,06992 | 4,50       | 4,81        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un   | 0,0198  | 193,04     | 3,82        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un   | 0,02376 | 18,00      | 0,43        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un   | 0,0042  | 11,60      | 0,05        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un   | 0,0006  | 28,00      | 0,02        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face   | un   | 0,0006  | 25,95      | 0,02        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira   | un   | 0,0012  | 15,40      | 0,02        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un   | 0,00144 | 36,90      | 0,05        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un   | 0,0594  | 4,81       | 0,29        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un   | 0,0594  | 205,00     | 12,18       |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un   | 0,0012  | 44,00      | 0,05        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un   | 0,00072 | 39,50      | 0,03        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un   | 1,34376 | 14,00      | 18,81       |
| 04730 / SINAPI       | Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)  | m3   | 1,2000  | 119,30     | 143,16      |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par  | 0,01056 | 73,93      | 0,78        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par  | 0,03036 | 10,87      | 0,33        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore   | un   | 0,0006  | 319,90     | 0,19        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  | un   | 0,00792 | 13,50      | 0,11        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un   | 0,00264 | 20,11      | 0,05        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara  | un   | 0,00144 | 183,00     | 0,26        |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32  | kg   | 90,0000 | 0,90       | 81,00       |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3   | 0,3240  | 100,00     | 32,40       |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo  | un   | 0,0024  | 18,75      | 0,04        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un   | 0,0012  | 13,52      | 0,02        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |      |         |            |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h    | 7,2000  | 7,37       | 112,24      |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  | h    | 6,0000  | 9,67       | 122,72      |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |      |         |            |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

|                      |  |                  |        |                |        |                 |        |             |            |             |
|----------------------|--|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte |                  |        |                |        |                 |        | UNID        |            |             |
| 00091 / ORSE         |  |                  |        |                |        |                 |        | m3          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |        |                |        |                 |        |             |            |             |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |        |                |        |                 | UN     | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |        |                |        |                 | un     | 0,0594      | 12,54      | 0,74        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |                  |        |                |        |                 | cj     | 0,00528     | 300,00     | 1,58        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  |                  |        |                |        |                 | un     | 1,34376     | 5,00       | 6,72        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 111,08 | MATERIAL       | 299,15 | CUSTO TOTAL     | 543,15 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 123,88 | SERV. TERCEIRO | 9,04   | BDI( 22,0000 %) | 119,49 | 662,64      |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |        |                |        |                 |        |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |        |                |        |                 |        | UN          | QTD        |             |
| M 04730 / SINAPI     | Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)   |                  |        |                |        |                 |        | m3          | 1,2000     |             |
| O 01906 / ORSE       | Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mec   |                  |        |                |        |                 |        | m3          | 0,3000     |             |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |        |                |        |                 |        | h           | 6,0000     |             |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro   |                  |        |                |        |                 |        | h           | 6,0000     |             |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)   |                  |        |                |        |                 |        | h           | 6,0000     |             |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |        |                |        |                 |        | h           | 6,0000     |             |

| CÓDIGO               | Armação secundária, com 3 estribos e 3 isoladores - fornecimento e instalação. af_12/2025   |    |         |            |       |       | UNID |
|----------------------|---|----|---------|------------|-------|-------|------|
| 101540/ SINAPI       |   |    |         |            |       |       | un   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |    |         |            |       |       |      |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |      |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h  | 1,20972 | 0,11       |       | 0,13  |      |
| 39996 / SINAPI       | Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)  | m  | 0,4992  | 5,45       |       | 2,72  |      |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h  | 1,20972 | 1,39       |       | 1,68  |      |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h  | 1,20972 | 0,63       |       | 0,76  |      |
| 39997 / SINAPI       | Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"   | un | 6,0000  | 0,26       |       | 1,56  |      |
| 43460 / SINAPI       | Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)  | h  | 1,20972 | 0,75       |       | 0,91  |      |
| 43484 / SINAPI       | Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)  | h  | 1,20972 | 1,20       |       | 1,45  |      |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h  | 1,20972 | 2,96       |       | 3,58  |      |
| 11267 / SINAPI       | Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm | un | 6,0000  | 1,29       |       | 7,74  |      |
| 01093 / SINAPI       | Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 3 estribos e 3 isoladores                              | un | 1,0000  | 70,06      |       | 70,06 |      |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |    |         |            |       |       |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Armação secundária, com 3 estribos e 3 isoladores - fornecimento e instalação. af_12/2025                               |                  |      |                |      |                 |           | UNID                   |         |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|-----------|------------------------|---------|
| 101540 / SINAPI      |   |                  |      |                |      |                 |           | un                     |         |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |           |                        |         |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      | UN              | QTD       | CUSTO UNIT CUSTO TOTAL |         |
| 02436 / SINAPI       | Eletricista (horista)   |                  |      |                |      | h               | ,04572229 | 9,67 21,39             |         |
| 00247 / SINAPI       | Ajudante de eletricista (horista)   |                  |      |                |      | h               | ,20914445 | 7,53 3,33              |         |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 115,29    | PREÇO TOTAL            |         |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 25,36     | 140,65                 |         |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |           |                        |         |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |           | UN                     | QTD     |
| M 01093 / SINAPI     | Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 3 estribos e 3 isoladores              |                  |      |                |      |                 |           | un                     | 1,0000  |
| M 11267 / SINAPI     | Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espe |                  |      |                |      |                 |           | un                     | 6,0000  |
| M 39996 / SINAPI     | Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)  |                  |      |                |      |                 |           | m                      | 0,4992  |
| M 39997 / SINAPI     | Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"   |                  |      |                |      |                 |           | un                     | 6,0000  |
| O 88247 / SINAPI     | Auxiliar de eletricista com encargos complementares   |                  |      |                |      |                 |           | h                      | 0,20162 |
| O 88264 / SINAPI     | Eletricista com encargos complementares   |                  |      |                |      |                 |           | h                      | 1,0081  |

| CÓDIGO               | Armação secundária, com 4 estribos e 4 isoladores - fornecimento e instalação. af_12/2025   |    |           |       |       |       | UNID  |
|----------------------|---|----|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 101541 / SINAPI      |   |    |           |       |       |       | un    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |    |           |       |       |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN | QTD       | CUSTO | UNIT  | CUSTO | TOTAL |
| 11267 / SINAPI       | Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm | un | 8,0000    |       | 1,29  |       | 10,32 |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h  | 1,61304   |       | 1,39  |       | 2,24  |
| 43460 / SINAPI       | Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)  | h  | 1,61304   |       | 0,75  |       | 1,21  |
| 39997 / SINAPI       | Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"   | un | 8,0000    |       | 0,26  |       | 2,08  |
| 39996 / SINAPI       | Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)  | m  | 0,6656    |       | 5,45  |       | 3,63  |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h  | 1,61304   |       | 0,11  |       | 0,18  |
| 43484 / SINAPI       | Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)  | h  | 1,61304   |       | 1,20  |       | 1,94  |
| 01096 / SINAPI       | Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 4 estribos e 4 isoladores                              | un | 1,0000    |       | 90,27 |       | 90,27 |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h  | 1,61304   |       | 2,96  |       | 4,77  |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h  | 1,61304   |       | 0,63  |       | 1,02  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |    |           |       |       |       |       |
| 00247 / SINAPI       | Ajudante de eletricista (horista)   | h  | 0,2788731 |       | 7,53  |       | 4,44  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Armação secundária, com 4 estribos e 4 isoladores - fornecimento e instalação. af_12/2025                               |                  |      |                |      |                 | UNID      |             |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| 101541/ SINAPI       |   |                  |      |                |      |                 | un        |             |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |           |             |             |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      | UN              | QTD       | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 02436 / SINAPI       | Eletricista (horista)   |                  |      |                |      | h               | ,39436554 | 9,67        | 28,52       |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 150,59    | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 33,13     | 183,72      |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |           |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |           | UN          | QTD         |
| M 01096 / SINAPI     | Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 4 estribos e 4 isoladores              |                  |      |                |      |                 |           | un          | 1,0000      |
| M 11267 / SINAPI     | Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espe |                  |      |                |      |                 |           | un          | 8,0000      |
| M 39996 / SINAPI     | Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)  |                  |      |                |      |                 |           | m           | 0,6656      |
| M 39997 / SINAPI     | Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"   |                  |      |                |      |                 |           | un          | 8,0000      |
| O 88247 / SINAPI     | Auxiliar de eletricista com encargos complementares   |                  |      |                |      |                 |           | h           | 0,26884     |
| O 88264 / SINAPI     | Eletricista com encargos complementares   |                  |      |                |      |                 |           | h           | 1,3442      |

| CÓDIGO               | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | UNID |           |            |             |
|----------------------|---|------|-----------|------------|-------------|
| 94273/ SINAPI        |   | m    |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h    | 0,474626  | 0,11       | 0,05        |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h    | 0,474626  | 2,96       | 1,40        |
| 43489 / SINAPI       | Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h    | 0,2296    | 1,28       | 0,29        |
| 43467 / SINAPI       | Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h    | 0,245026  | 0,49       | 0,12        |
| 43465 / SINAPI       | Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h    | 0,2296    | 0,61       | 0,14        |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h    | 0,474626  | 1,39       | 0,66        |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h    | 0,474626  | 0,63       | 0,30        |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3   | 0,008526  | 100,00     | 0,85        |
| 04059 / SINAPI       | Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x 11/12)  | m    | 1,0050    | 28,10      | 28,24       |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32  | kg   | 0,869328  | 0,90       | 0,78        |
| 43491 / SINAPI       | Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h    | 0,245026  | 1,34       | 0,33        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |      |           |            |             |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  | h    | ,23446752 | 9,67       | 4,80        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h    | ,25022055 | 7,37       | 3,90        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 |                  |      |                |      |                 |       | UNID        |        |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|--------|
| 94273/ SINAPI        |   |                  |      |                |      |                 |       | m           |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |       |             |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 41,85 | PREÇO TOTAL |        |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 9,21  | 51,06       |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |       |             |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |       | UN          | QTD    |
| M 00370 / SINAPI     | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  |                  |      |                |      |                 |       | m3          | 0,0066 |
| M 04059 / SINAPI     | Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/l2)  |                  |      |                |      |                 |       | m           | 1,0050 |
| O 88309 / SINAPI     | Pedreiro com encargos complementares  |                  |      |                |      |                 |       | h           | 0,2296 |
| O 88316 / SINAPI     | Servente com encargos complementares  |                  |      |                |      |                 |       | h           | 0,2296 |
| O 88629 / SINAPI     | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019  |                  |      |                |      |                 |       | m3          | 0,0018 |

| CÓDIGO               | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água               |     |        |            |       | UNID   |
|----------------------|--|-----|--------|------------|-------|--------|
| 00077 / ORSE         |  |     |        |            |       | m3     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |        |            |       |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un  | 0,0018 | 13,50      |       | 0,02   |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un  | 0,3054 | 14,00      |       | 4,28   |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,0045 | 193,04     |       | 0,87   |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un  | 0,0135 | 4,81       |       | 0,06   |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr  | 0,0024 | 6,00       |       | 0,01   |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | 0,0135 | 205,00     |       | 2,77   |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un  | 0,2823 | 4,50       |       | 1,27   |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un  | 0,0009 | 18,58      |       | 0,02   |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un  | 0,0006 | 20,11      |       | 0,01   |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par | 0,0024 | 73,93      |       | 0,18   |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | 0,0069 | 10,87      |       | 0,07   |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un  | 0,0006 | 183,00     |       | 0,11   |
| 00366 / SINAPI       | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)              | m3  | 1,2000 | 100,00     |       | 120,00 |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un  | 0,0006 | 36,90      |       | 0,02   |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un  | 0,0003 | 39,50      |       | 0,01   |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | 0,0054 | 18,00      |       | 0,10   |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |     |        |            |       |        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



| CÓDIGO               | Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água   |                  |       |                |        |                 |        | UNID                   |        |
|----------------------|---|------------------|-------|----------------|--------|-----------------|--------|------------------------|--------|
| 00077 / ORSE         |   |                  |       |                |        |                 |        | m3                     |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |       |                |        |                 |        |                        |        |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |       |                |        | UN              | QTD    | CUSTO UNIT CUSTO TOTAL |        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   |                  |       |                |        | h               | 3,0000 | 7,37 46,76             |        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |       |                |        |                 |        |                        |        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  |                  |       |                |        | un              | 0,0135 | 12,54 0,17             |        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                |                  |       |                |        | cj              | 0,0012 | 300,00 0,36            |        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)       |                  |       |                |        | un              | 0,3054 | 5,00 1,53              |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 22,11 | MATERIAL       | 129,80 | CUSTO TOTAL     | 178,62 | PREÇO TOTAL            |        |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 24,65 | SERV. TERCEIRO | 2,06   | BDI( 22,0000 %) | 39,30  | 217,92                 |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |       |                |        |                 |        |                        |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                                      |                  |       |                |        |                 |        | UN                     | QTD    |
| M 00366 / SINAPI     | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) |                  |       |                |        |                 |        | m3                     | 1,2000 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |                  |       |                |        |                 |        | h                      | 3,0000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |       |                |        |                 |        | h                      | 3,0000 |

| CÓDIGO               | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023  |    |           |            |       | UNID  |
|----------------------|---|----|-----------|------------|-------|-------|
| 94342/ SINAPI        |   |    |           |            |       | m3    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |    |           |            |       |       |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 13458 / SINAPI       | Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)  | un | ,00002634 | 15.985,15  |       | 0,42  |
| 37736 / SINAPI       | Tanque de aco carbononao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao) | un | ,00000079 | 91.750,00  |       | 0,07  |
| 37758 / SINAPI       | Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)                        | un | ,00000064 | 745.573,13 |       | 0,48  |
|                      | MATERIAL  |    |           |            |       |       |
| 43488 / SINAPI       | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h  | 0,2022    | 0,80       |       | 0,16  |
| 43467 / SINAPI       | Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h  | 0,7866    | 0,49       |       | 0,39  |
| 43491 / SINAPI       | Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h  | 0,7866    | 1,34       |       | 1,05  |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h  | 0,9888    | 2,96       |       | 2,93  |
| 00368 / SINAPI       | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3 | 1,3889    | 50,00      |       | 69,44 |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h  | 0,9888    | 0,11       |       | 0,11  |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h  | 0,9888    | 1,39       |       | 1,37  |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h  | 0,9888    | 0,63       |       | 0,62  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023  |   |           |       |                |       |       | UNID            |
|----------------------|---|---|-----------|-------|----------------|-------|-------|-----------------|
| 94342/ SINAPI        |   |   |           |       |                |       |       | m3              |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |   |           |       |                |       |       |                 |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN  | QTD       | CUSTO | UNIT           | CUSTO | TOTAL |                 |
| 43464 / SINAPI       | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h   | 0,2022    |       | 0,02           |       | 0,00  |                 |
| 04222 / SINAPI       | Gasolina comum  | l   | 0,202086  |       | 6,51           |       | 1,32  |                 |
| 04221 / SINAPI       | Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500                                       | l   | 0,173664  |       | 5,73           |       | 1,00  |                 |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |   |           |       |                |       |       |                 |
| 04230 / SINAPI       | Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)                              | h   | ,19846414 |       | 11,73          |       | 4,92  |                 |
| 04093 / SINAPI       | Motorista de caminhao (horista)   | h   | ,00603053 |       | 12,26          |       | 0,16  |                 |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h   | ,80327592 |       | 7,37           |       | 12,52 |                 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA   |           | 0,00  | MATERIAL       |       | 0,00  | CUSTO TOTAL     |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%)  |           | 0,00  | SERV. TERCEIRO |       | 0,00  | BDI( 22,0000 %) |
|                      |   |   |           |       |                |       | 96,95 | PREÇO TOTAL     |
|                      |   |   |           |       |                |       | 21,33 | 118,28          |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |   |           |       |                |       |       |                 |
| *                    | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |           |       |                |       | UN    | QTD             |
| M                    | 00368 / SINAPI  | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  |           |       |                |       | m3    | 1,3889          |
| O                    | 05901 / SINAPI  | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p |           |       |                |       | chp   | 0,0054          |
| O                    | 05903 / SINAPI  | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p |           |       |                |       | chi   | 0,0006          |
| O                    | 88316 / SINAPI  | Servente com encargos complementares  |           |       |                |       | h     | 0,7866          |
| O                    | 91533 / SINAPI  | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015       |           |       |                |       | chp   | 0,1962          |

| CÓDIGO               | Bancada de mármore branco                  |    |         |        |      |       | UNID   |
|----------------------|--|----|---------|--------|------|-------|--------|
| 04773 / ORSE         |  |    |         |        |      |       | m2     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |         |        |      |       |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL                                   | UN | QTD     | CUSTO  | UNIT | CUSTO | TOTAL  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica                               | un | 0,00405 | 205,00 |      |       | 0,83   |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face                              | un | 0,00009 | 25,95  |      |       | 0,00   |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira                  | un | 0,00018 | 15,40  |      |       | 0,00   |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml            | un | 0,00162 | 18,00  |      |       | 0,03   |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular                         | un | 0,00405 | 4,81   |      |       | 0,02   |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta                | un | 0,00135 | 193,04 |      |       | 0,26   |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0,00018 | 44,00  |      |       | 0,01   |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)        | un | 0,09162 | 14,00  |      |       | 1,28   |
| 01598 / ORSE         | Mármore branco e=2cm                       | m2 | 1,0000  | 417,03 |      |       | 417,03 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO                | Bancada de mármore branco  |                                      |         |                  |          |       | UNID           |             |        |                 |        |       |        |  |
|-----------------------|--|--------------------------------------|---------|------------------|----------|-------|----------------|-------------|--------|-----------------|--------|-------|--------|--|
| 04773 / ORSE          |  |                                      |         |                  |          |       | m2             |             |        |                 |        |       |        |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |                                      |         |                  |          |       |                |             |        |                 |        |       |        |  |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN                                   | QTD     | CUSTO            | UNIT     | CUSTO | TOTAL          |             |        |                 |        |       |        |  |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção   | pr                                   | 0,00072 |                  | 6,00     |       | 0,00           |             |        |                 |        |       |        |  |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte  | un                                   | 0,05886 |                  | 4,50     |       | 0,26           |             |        |                 |        |       |        |  |
| 04174 / ORSE          | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | un                                   | 0,00045 |                  | 12,90    |       | 0,01           |             |        |                 |        |       |        |  |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par                                  | 0,00207 |                  | 10,87    |       | 0,02           |             |        |                 |        |       |        |  |
| 11246 / ORSE          | Escala métrica de bambú  | Un                                   | 0,00063 |                  | 10,22    |       | 0,01           |             |        |                 |        |       |        |  |
| 11247 / ORSE          | Serra mármore  | un                                   | 0,00009 |                  | 319,90   |       | 0,03           |             |        |                 |        |       |        |  |
| 11264 / ORSE          | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un                                   | 0,00018 |                  | 13,52    |       | 0,00           |             |        |                 |        |       |        |  |
| 11265 / ORSE          | Martelo de borracha com cabo   | un                                   | 0,00036 |                  | 18,75    |       | 0,01           |             |        |                 |        |       |        |  |
| 04722 / ORSE          | Colher de pedreiro   | un                                   | 0,00036 |                  | 18,80    |       | 0,01           |             |        |                 |        |       |        |  |
| 11245 / ORSE          | Desempoladeira de madeira 12x22  | un                                   | 0,00063 |                  | 11,60    |       | 0,01           |             |        |                 |        |       |        |  |
| 12893 / SINAPI        | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | par                                  | 0,00072 |                  | 73,93    |       | 0,05           |             |        |                 |        |       |        |  |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un                                   | 0,00018 |                  | 20,11    |       | 0,00           |             |        |                 |        |       |        |  |
| 11243 / ORSE          | Martelo sem unha   | un                                   | 0,00009 |                  | 28,00    |       | 0,00           |             |        |                 |        |       |        |  |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un                                   | 0,00054 |                  | 13,50    |       | 0,01           |             |        |                 |        |       |        |  |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |  |                                      |         |                  |          |       |                |             |        |                 |        |       |        |  |
| 04750 / SINAPI        | Pedreiro (horista)   | h                                    | 0,9000  |                  | 9,67     |       | 18,41          |             |        |                 |        |       |        |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |                                      |         |                  |          |       |                |             |        |                 |        |       |        |  |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un                                   | 0,09162 |                  | 5,00     |       | 0,46           |             |        |                 |        |       |        |  |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un                                   | 0,00405 |                  | 12,54    |       | 0,05           |             |        |                 |        |       |        |  |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj                                   | 0,00036 |                  | 300,00   |       | 0,11           |             |        |                 |        |       |        |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA                          |         | 8,70             | MATERIAL |       | 419,88         | CUSTO TOTAL | 438,91 | PREÇO TOTAL     |        |       |        |  |
| EQUIPAMENTO           |  | 0,00                                 |         | ENC.( 111,5100%) |          | 9,71  | SERV. TERCEIRO |             | 0,62   | BDI( 22,0000 %) |        | 96,56 | 535,47 |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |                                      |         |                  |          |       |                |             |        |                 |        |       |        |  |
| *                     | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR |         |                  |          |       |                |             |        | UN              | QTD    |       |        |  |
| M                     | 01598 / ORSE   | Mármore branco e=2cm                 |         |                  |          |       |                |             |        | m2              | 1,0000 |       |        |  |
| O                     | 10550 / ORSE   | Encargos Complementares - Pedreiro   |         |                  |          |       |                |             |        | h               | 0,9000 |       |        |  |
| P                     | 04750 / SINAPI   | Pedreiro (horista)                   |         |                  |          |       |                |             |        | h               | 0,9000 |       |        |  |

|                      |  |      |
|----------------------|--|------|
| CÓDIGO               | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | UNID |
| 03226 / ORSE         |  | m    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos |     |           |            |             | UNID |
|----------------------|--|-----|-----------|------------|-------------|------|
| 03226 / ORSE         |  |     |           |            |             | m    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |           |            |             |      |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN  | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |      |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un  | ,00002738 | 979,65     | 0,03        |      |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional   | un  | ,00002738 | 246,00     | 0,01        |      |
| MATERIAL             |  |     |           |            |             |      |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un  | ,50006196 | 14,00      | 7,00        |      |
| 00630 / ORSE         | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar   | m2  | 0,1168    | 44,17      | 5,16        |      |
| 00634 / ORSE         | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa   | m3  | 0,0200    | 470,22     | 9,40        |      |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,0073683 | 193,04     | 1,42        |      |
| 01332 / ORSE         | Líquido selador acrílico   | l   | 0,1800    | 6,66       | 1,20        |      |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un  | ,00013272 | 25,95      | 0,00        |      |
| 01569 / ORSE         | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)   | m   | 0,6134    | 6,69       | 4,10        |      |
| 00081 / ORSE         | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm  | kg  | 1,6000    | 8,43       | 13,49       |      |
| 05068 / SINAPI       | Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)  | kg  | 0,0050    | 16,90      | 0,08        |      |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg  | 9,9456    | 0,90       | 8,95        |      |
| 02692 / SINAPI       | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua  | l   | 0,0040    | 8,12       | 0,03        |      |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                                       | un  | ,00046492 | 183,00     | 0,09        |      |
| 03767 / SINAPI       | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha   | un  | 0,9000    | 0,98       | 0,88        |      |
| 04509 / SINAPI       | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta  | m   | 0,5444    | 6,12       | 3,33        |      |
| 01106 / SINAPI       | Cal hidratada ch-i para argamassas   | kg  | 5,4236    | 1,40       | 7,59        |      |
| 05069 / SINAPI       | Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)  | kg  | 0,0200    | 17,22      | 0,34        |      |
| 06193 / SINAPI       | Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta               | m   | 0,0612    | 15,19      | 0,93        |      |
| 07356 / SINAPI       | Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco   | l   | 0,1620    | 32,56      | 5,27        |      |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | ,01129806 | 10,87      | 0,12        |      |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado   | par | ,00390238 | 73,93      | 0,29        |      |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un  | ,00098244 | 20,11      | 0,02        |      |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                   | un  | ,00294732 | 13,50      | 0,04        |      |
| 11251 / ORSE         | Pincel de seda 2"  | un  | 0,0038475 | 27,12      | 0,10        |      |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha   | un  | ,00005476 | 39,10      | 0,00        |      |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un  | ,00092904 | 11,60      | 0,01        |      |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un  | ,00092904 | 10,22      | 0,01        |      |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un  | ,00013272 | 319,90     | 0,04        |      |
| 11250 / ORSE         | Rolo lâ de carneiro 20cm   | un  | 0,0019665 | 26,00      | 0,05        |      |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3  | 0,0108    | 100,00     | 1,08        |      |
| 11252 / ORSE         | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus  | un  | 0,0000855 | 269,00     | 0,02        |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos |    |           |            | UNID        |
|----------------------|--|----|-----------|------------|-------------|
| 03226 / ORSE         |  |    |           |            | m           |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |           |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un | ,00026544 | 13,52      | 0,00        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un | ,00053088 | 18,75      | 0,01        |
| 00366 / SINAPI       | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3 | 0,0600    | 100,00     | 6,00        |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3 | 0,0362368 | 101,30     | 3,67        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr | ,00390238 | 6,00       | 0,02        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un | ,00069738 | 18,58      | 0,01        |
| 10578 / ORSE         | Formão grande  | un | ,00005476 | 21,30      | 0,00        |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm   | un | ,00002738 | 36,00      | 0,00        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un | 0,0221049 | 205,00     | 4,53        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un | ,00026544 | 44,00      | 0,01        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un | ,00023246 | 39,50      | 0,01        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un | ,00005476 | 26,89      | 0,00        |
| 04725 / ORSE         | Espátula   | un | 0,000342  | 16,82      | 0,01        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un | ,00053088 | 18,80      | 0,01        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un | 0,0010911 | 12,90      | 0,01        |
| 02657 / ORSE         | Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm   | un | 20,0000   | 1,10       | 22,00       |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un | 0,3879739 | 4,50       | 1,75        |
| 39017 / SINAPI       | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm     | un | 0,6400    | 0,22       | 0,14        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un | ,00026544 | 15,40      | 0,00        |
| 39315 / SINAPI       | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas     | un | 0,6400    | 0,36       | 0,23        |
| 43130 / SINAPI       | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)                                   | kg | 0,0300    | 25,00      | 0,75        |
| 43132 / SINAPI       | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)                                       | kg | 0,0320    | 25,00      | 0,80        |
| 43651 / SINAPI       | Massa acrilica para superficies internas e externas  | kg | 1,3950    | 5,23       | 7,30        |
| 44535 / SINAPI       | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lance de cimento      | m3 | 0,0200    | 50,38      | 1,01        |
| 10583 / ORSE         | Trincha 3"   | un | 0,0038475 | 11,98      | 0,05        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un | ,00046492 | 36,90      | 0,02        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un | ,00884196 | 18,00      | 0,16        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un | 0,0221049 | 4,81       | 0,11        |
| 10586 / ORSE         | Torquesa   | un | ,00002632 | 45,00      | 0,00        |
| 10585 / ORSE         | Arco de serra  | un | ,00002632 | 19,95      | 0,00        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un | ,00013272 | 28,00      | 0,00        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO                | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos |                  |       |                |        |                 |        | UNID        |       |        |        |       |
|-----------------------|--|------------------|-------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|-------|--------|--------|-------|
| 03226 / ORSE          |  |                  |       |                |        |                 |        | m           |       |        |        |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |                  |       |                |        |                 |        |             |       |        |        |       |
| CÓDIGO                | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |       |                |        |                 | UN     | QTD         | CUSTO | UNIT   | CUSTO  | TOTAL |
| 04750 / SINAPI        | Pedreiro (horista)   |                  |       |                |        |                 | h      | 1,3272      |       | 9,67   |        | 27,15 |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)  |                  |       |                |        |                 | h      | 2,3246      |       | 7,37   |        | 36,24 |
| 01213 / SINAPI        | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  |                  |       |                |        |                 | h      | 0,2738      |       | 9,67   |        | 5,60  |
| 00378 / SINAPI        | Armador (horista)  |                  |       |                |        |                 | h      | 0,1316      |       | 9,67   |        | 2,69  |
| 04783 / SINAPI        | Pintor (horista)   |                  |       |                |        |                 | h      | 0,8550      |       | 9,67   |        | 17,49 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |                  |       |                |        |                 |        |             |       |        |        |       |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |       |                |        |                 | un     | 0,0221049   |       | 12,54  |        | 0,28  |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |                  |       |                |        |                 | cj     | ,00196488   |       | 300,00 |        | 0,59  |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  |                  |       |                |        |                 | un     | ,50006196   |       | 5,00   |        | 2,50  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA      | 42,15 | MATERIAL       | 119,65 | CUSTO TOTAL     | 212,23 | PREÇO TOTAL |       |        |        |       |
| EQUIPAMENTO           | 0,04   | ENC.( 111,5100%) | 47,02 | SERV. TERCEIRO | 3,37   | BDI( 22,0000 %) | 46,69  | 258,92      |       |        |        |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |                  |       |                |        |                 |        |             |       |        |        |       |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |       |                |        |                 |        |             |       | UN     | QTD    |       |
| O 00077 / ORSE        | Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água  |                  |       |                |        |                 |        |             |       | m3     | 0,0500 |       |
| O 00096 / ORSE        | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura                                       |                  |       |                |        |                 |        |             |       | m3     | 0,0200 |       |
| O 00115 / ORSE        | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022             |                  |       |                |        |                 |        |             |       | m2     | 0,2000 |       |
| O 00140 / ORSE        | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur  |                  |       |                |        |                 |        |             |       | kg     | 1,6000 |       |
| O 00151 / ORSE        | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09     |                  |       |                |        |                 |        |             |       | m2     | 1,0000 |       |
| O 01908 / ORSE        | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm            |                  |       |                |        |                 |        |             |       | m2     | 0,8000 |       |
| O 02295 / ORSE        | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa ac  |                  |       |                |        |                 |        |             |       | m2     | 0,9000 |       |
| O 03310 / ORSE        | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                     |                  |       |                |        |                 |        |             |       | m2     | 2,0000 |       |

| CÓDIGO               | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C                       | UNID |          |       |        |       |       |
|----------------------|--|------|----------|-------|--------|-------|-------|
| 08348 / ORSE         |  | m    |          |       |        |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |          |       |        |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD      | CUSTO | UNIT   | CUSTO | TOTAL |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un   | 0,000156 |       | 13,50  |       | 0,00  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | 0,00117  |       | 205,00 |       | 0,24  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,000013 |       | 39,50  |       | 0,00  |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | 0,000039 |       | 18,58  |       | 0,00  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO  | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C                   |             |                  |       |          |                | UNID        |                 |             |        |
|---|--|-------------|------------------|-------|----------|----------------|-------------|-----------------|-------------|--------|
| 08348 / ORSE  |  |             |                  |       |          |                | m           |                 |             |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |             |                  |       |          |                |             |                 |             |        |
| CÓDIGO  | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO | UNIT     | CUSTO          | TOTAL       |                 |             |        |
| 03817 / ORSE  | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90° C                             | m           | 1,0200           |       | 5,01     |                | 5,11        |                 |             |        |
| 10579 / ORSE  | Chave de fenda chata 30 cm   | un          | 0,000026         |       | 26,89    |                | 0,00        |                 |             |        |
| 01651 / ORSE  | Óculos branco proteção   | pr          | 0,000208         |       | 6,00     |                | 0,00        |                 |             |        |
| 00941 / ORSE  | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,00039          |       | 193,04   |                | 0,08        |                 |             |        |
| 00158 / ORSE  | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,026468         |       | 14,00    |                | 0,37        |                 |             |        |
| 02378 / ORSE  | Vale transporte  | un          | 0,020735         |       | 4,50     |                | 0,09        |                 |             |        |
| 12894 / SINAPI  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)         | un          | 0,000052         |       | 20,11    |                | 0,00        |                 |             |        |
| 10788 / ORSE  | Pá quadrada  | un          | 0,000026         |       | 36,90    |                | 0,00        |                 |             |        |
| 02711 / SINAPI  | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | un          | 0,000026         |       | 183,00   |                | 0,00        |                 |             |        |
| 11242 / ORSE  | Chave inglesa 12"  | un          | 0,000013         |       | 44,00    |                | 0,00        |                 |             |        |
| 11241 / ORSE  | Alicate volt-amperimetro   | un          | 0,000026         |       | 140,00   |                | 0,00        |                 |             |        |
| 11240 / ORSE  | Alicate com isolamento   | un          | 0,000026         |       | 47,69    |                | 0,00        |                 |             |        |
| 12893 / SINAPI  | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                       | par         | 0,000195         |       | 73,93    |                | 0,01        |                 |             |        |
| 10599 / ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,000468         |       | 18,00    |                | 0,01        |                 |             |        |
| 12892 / SINAPI  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                     | par         | 0,000598         |       | 10,87    |                | 0,01        |                 |             |        |
| 10596 / ORSE  | Protetor auricular   | un          | 0,00117          |       | 4,81     |                | 0,01        |                 |             |        |
|   | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |             |                  |       |          |                |             |                 |             |        |
| 06111 / SINAPI  | Servente de obras (horista)  | h           | 0,1300           |       | 7,37     |                | 2,03        |                 |             |        |
| 02436 / SINAPI  | Eletricista (horista)  | h           | 0,1300           |       | 9,67     |                | 2,66        |                 |             |        |
|   | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |             |                  |       |          |                |             |                 |             |        |
| 10517 / ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,000104         |       | 300,00   |                | 0,03        |                 |             |        |
| 10362 / ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,00117          |       | 12,54    |                | 0,01        |                 |             |        |
| 10761 / ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                | un          | 0,026468         |       | 5,00     |                | 0,13        |                 |             |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA |                  | 2,22  | MATERIAL | 5,93           | CUSTO TOTAL | 10,79           | PREÇO TOTAL |        |
| EQUIPAMENTO   |  | 0,00        | ENC.( 111,5100%) |       | 2,47     | SERV. TERCEIRO | 0,17        | BDI( 22,0000 %) | 2,37        | 13,16  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |             |                  |       |          |                |             |                 |             |        |
| * CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |             |                  |       |          |                |             |                 | UN          | QTD    |
| M 03817 / ORSE  | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90° C                             |             |                  |       |          |                |             |                 | m           | 1,0200 |
| O 10549 / ORSE  | Encargos Complementares - Servente   |             |                  |       |          |                |             |                 | h           | 0,1300 |
| O 10552 / ORSE  | Encargos Complementares - Eletricista  |             |                  |       |          |                |             |                 | h           | 0,1300 |
| P 02436 / SINAPI  | Eletricista (horista)  |             |                  |       |          |                |             |                 | h           | 0,1300 |
| P 06111 / SINAPI  | Servente de obras (horista)  |             |                  |       |          |                |             |                 | h           | 0,1300 |
| * E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar |  |             |                  |       |          |                |             |                 |             |        |
| ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe  |  |             |                  |       |          |                |             |                 |             |        |
| Página 15   |  |             |                  |       |          |                |             |                 |             |        |
| RptRelacaoComposicoesEmprForm   |  |             |                  |       |          |                |             |                 |             |        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |  |      |
|----------------------|--|------|
| CÓDIGO               | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C | UNID |
| 08348 / ORSE         |  | m    |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |      |

|                      |   |      |
|----------------------|---|------|
| CÓDIGO               | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C | UNID |
| 09140 / ORSE         |   | m    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |

| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN          | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
|-----------------------|--|-------------|----------|------------|-------------|
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,00045  | 193,04     | 0,09        |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un          | 0,00006  | 20,11      | 0,00        |
| 11242 / ORSE          | Chave inglesa 12"  | un          | 0,000015 | 44,00      | 0,00        |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada  | un          | 0,00003  | 36,90      | 0,00        |
| 11240 / ORSE          | Alicate com isolamento   | un          | 0,00003  | 47,69      | 0,00        |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,00054  | 18,00      | 0,01        |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular   | un          | 0,00135  | 4,81       | 0,01        |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,03054  | 14,00      | 0,43        |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica   | un          | 0,00135  | 205,00     | 0,28        |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção   | pr          | 0,00024  | 6,00       | 0,00        |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte  | un          | 0,023925 | 4,50       | 0,11        |
| 03812 / ORSE          | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90° C                                  | m           | 1,0200   | 10,90      | 11,12       |
| 04728 / ORSE          | Talhadeira chata 10"   | un          | 0,000045 | 18,58      | 0,00        |
| 04729 / ORSE          | Marreta 1 kg com cabo  | un          | 0,000015 | 39,50      | 0,00        |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | un          | 0,00018  | 13,50      | 0,00        |
| 10579 / ORSE          | Chave de fenda chata 30 cm   | un          | 0,00003  | 26,89      | 0,00        |
| 12893 / SINAPI        | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | par         | 0,000225 | 73,93      | 0,02        |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par         | 0,00069  | 10,87      | 0,01        |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara     | un          | 0,00003  | 183,00     | 0,01        |
| 11241 / ORSE          | Alicate volt-amperímetro   | un          | 0,00003  | 140,00     | 0,00        |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |  |             |          |            |             |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)  | h           | 0,1500   | 7,37       | 2,34        |
| 02436 / SINAPI        | Eletricista (horista)  | h           | 0,1500   | 9,67       | 3,07        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |             |          |            |             |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,00135  | 12,54      | 0,02        |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,00012  | 300,00     | 0,04        |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un          | 0,03054  | 5,00       | 0,15        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA | 2,56     | MATERIAL   | 12,09       |
|                       |  | CUSTO TOTAL |          | 17,71      | PREÇO TOTAL |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |   |                  |      |                |      |                 |      |        |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|--------|
| CÓDIGO               | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90° C |                  |      |                |      |                 |      | UNID   |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 2,85 | SERV. TERCEIRO | 0,21 | BDI( 22,0000 %) | 3,90 | 21,61  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                          |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD    |
| M 03812 / ORSE       | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90° C         |                  |      |                |      |                 | m    | 1,0200 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente                            |                  |      |                |      |                 | h    | 0,1500 |
| O 10552 / ORSE       | Encargos Complementares - Eletricista                         |                  |      |                |      |                 | h    | 0,1500 |
| P 02436 / SINAPI     | Eletricista (horista)   |                  |      |                |      |                 | h    | 0,1500 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)                                   |                  |      |                |      |                 | h    | 0,1500 |

| CÓDIGO               | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação           |     |          |            |             | UNID |
|----------------------|--|-----|----------|------------|-------------|------|
| 14071/ORSE           |  |     |          |            |             | m    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |          |            |             |      |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |      |
| 11241 / ORSE         | Alicate volt-amperimetro   | un  | 0,000022 | 140,00     | 0,00        |      |
| 03284 / ORSE         | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v                                       | m   | 1,0200   | 14,30      | 14,59       |      |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un  | 0,000132 | 13,50      | 0,00        |      |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un  | 0,000044 | 20,11      | 0,00        |      |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par | 0,000165 | 73,93      | 0,01        |      |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | 0,000506 | 10,87      | 0,01        |      |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un  | 0,000033 | 18,58      | 0,00        |      |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un  | 0,000022 | 183,00     | 0,00        |      |
| 11242 / ORSE         | Chave inglesa 12"  | un  | 0,000011 | 44,00      | 0,00        |      |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un  | 0,000011 | 39,50      | 0,00        |      |
| 11240 / ORSE         | Alicate com isolamento   | un  | 0,000022 | 47,69      | 0,00        |      |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un  | 0,000022 | 36,90      | 0,00        |      |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un  | 0,022396 | 14,00      | 0,31        |      |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | 0,000396 | 18,00      | 0,01        |      |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un  | 0,000099 | 4,81       | 0,00        |      |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un  | 0,000022 | 26,89      | 0,00        |      |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un  | 0,017545 | 4,50       | 0,08        |      |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | 0,000099 | 205,00     | 0,20        |      |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr  | 0,000176 | 6,00       | 0,00        |      |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,00033  | 193,04     | 0,06        |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação |                  |      |                |       |                 |          | UNID                   |        |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|-------|-----------------|----------|------------------------|--------|
| 14071 / ORSE         |  |                  |      |                |       |                 |          | m                      |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |       |                 |          |                        |        |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |      |                |       | UN              | QTD      | CUSTO UNIT CUSTO TOTAL |        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  |                  |      |                |       | h               | 0,1100   | 7,37 1,71              |        |
| 02436 / SINAPI       | Eletricista (horista)  |                  |      |                |       | h               | 0,1100   | 9,67 2,25              |        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |      |                |       |                 |          |                        |        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                   |                  |      |                |       | cj              | 0,000088 | 300,00 0,03            |        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |      |                |       | un              | 0,00099  | 12,54 0,01             |        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)          |                  |      |                |       | un              | 0,022396 | 5,00 0,11              |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 1,87 | MATERIAL       | 15,27 | CUSTO TOTAL     |          | 19,38 PREÇO TOTAL      |        |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 2,09 | SERV. TERCEIRO | 0,15  | BDI( 22,0000 %) |          | 4,26 23,64             |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |       |                 |          |                        |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |       |                 |          | UN                     | QTD    |
| M 03284 / ORSE       | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v                             |                  |      |                |       |                 |          | m                      | 1,0200 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |      |                |       |                 |          | h                      | 0,1100 |
| O 10552 / ORSE       | Encargos Complementares - Eletricista  |                  |      |                |       |                 |          | h                      | 0,1100 |
| P 02436 / SINAPI     | Eletricista (horista)  |                  |      |                |       |                 |          | h                      | 0,1100 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |      |                |       |                 |          | h                      | 0,1100 |

| CÓDIGO               | Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 |    |           |       |        |       | UNID   |
|----------------------|---|----|-----------|-------|--------|-------|--------|
| 102613/ SINAPI       |   |    |           |       |        |       | un     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |    |           |       |        |       |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN | QTD       | CUSTO | UNIT   | CUSTO | TOTAL  |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h  | 0,3074    |       | 1,39   |       | 0,43   |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h  | 0,3074    |       | 0,11   |       | 0,03   |
| 43461 / SINAPI       | Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)                        | h  | 0,3074    |       | 0,38   |       | 0,12   |
| 43485 / SINAPI       | Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)                                | h  | 0,3074    |       | 1,07   |       | 0,33   |
| 11868 / SINAPI       | Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro,1000 litros, com tampa                | un | 1,0000    |       | 647,77 |       | 647,77 |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h  | 0,3074    |       | 2,96   |       | 0,91   |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h  | 0,3074    |       | 0,63   |       | 0,19   |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |    |           |       |        |       |        |
| 02696 / SINAPI       | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)  | h  | ,15646352 |       | 9,67   |       | 3,20   |
| 00246 / SINAPI       | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)  | h  | ,15646352 |       | 7,53   |       | 2,49   |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |   |                  |      |                |      |                 |        |             |        |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|--------|-------------|--------|
| CÓDIGO               | Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 |                  |      |                |      |                 |        | UNID        |        |
| 102613 / SINAPI      |   |                  |      |                |      |                 |        | un          |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |        |             |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 655,46 | PREÇO TOTAL |        |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 144,20 | 799,66      |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |        |             |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |        | UN          | QTD    |
| M 11868 / SINAPI     | Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro,1000 litros, com tampa                |                  |      |                |      |                 |        | un          | 1,0000 |
| O 88248 / SINAPI     | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares                                    |                  |      |                |      |                 |        | h           | 0,1537 |
| O 88267 / SINAPI     | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares  |                  |      |                |      |                 |        | h           | 0,1537 |

| CÓDIGO               | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm   | UNID |           |            |             |
|----------------------|--|------|-----------|------------|-------------|
| 12915 / ORSE         |  | un   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un   | 0,000066  | 15,40      | 0,00        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | ,00012066 | 36,90      | 0,00        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un   | 0,000033  | 25,95      | 0,00        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | ,00167994 | 18,00      | 0,03        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | ,00419985 | 4,81       | 0,02        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un   | 0,000033  | 28,00      | 0,00        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un   | 0,000231  | 11,60      | 0,00        |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un   | 0,000231  | 10,22      | 0,00        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un   | 0,000033  | 319,90     | 0,01        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un   | 0,000066  | 13,52      | 0,00        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un   | 0,000132  | 18,75      | 0,00        |
| 13676 / ORSE         | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm   | un   | 1,0000    | 80,86      | 80,86       |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | un   | ,00012066 | 183,00     | 0,02        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | ,00018099 | 18,58      | 0,00        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | ,00074664 | 6,00       | 0,00        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | ,07835253 | 4,50       | 0,35        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                | un   | 0,000165  | 12,90      | 0,00        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un   | 0,000132  | 18,80      | 0,00        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                       | par  | ,00074664 | 73,93      | 0,06        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                     | par  | ,00214659 | 10,87      | 0,02        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x40 x 40, e = 5cm        |             |                  |       |          |                |             | UNID            |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------|----------|----------------|-------------|-----------------|
| 12915 / ORSE         |  |             |                  |       |          |                |             | un              |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |                  |       |          |                |             |                 |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO | UNIT     | CUSTO          | TOTAL       |                 |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un          | ,00018666        |       | 20,11    |                | 0,00        |                 |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un          | ,00055998        |       | 13,50    |                | 0,01        |                 |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un          | ,00006033        |       | 39,50    |                | 0,00        |                 |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un          | 0,000066         |       | 44,00    |                | 0,00        |                 |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un          | ,00139995        |       | 193,04   |                | 0,27        |                 |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un          | ,09500994        |       | 14,00    |                | 1,33        |                 |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un          | ,00419985        |       | 205,00   |                | 0,86        |                 |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |             |                  |       |          |                |             |                 |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h           | 0,3300           |       | 9,67     |                | 6,75        |                 |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h           | 0,6033           |       | 7,37     |                | 9,40        |                 |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |             |                  |       |          |                |             |                 |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un          | ,09500994        |       | 5,00     |                | 0,47        |                 |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | ,00419985        |       | 12,54    |                | 0,05        |                 |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | ,00037332        |       | 300,00   |                | 0,11        |                 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA |                  | 7,64  | MATERIAL | 83,84          | CUSTO TOTAL | 100,62          |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00        | ENC.( 111,5100%) |       | 8,51     | SERV. TERCEIRO | 0,63        | BDI( 22,0000 %) |
|                      |  |             |                  |       |          |                | 22,14       | PREÇO TOTAL     |
|                      |  |             |                  |       |          |                |             | 122,76          |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |             |                  |       |          |                |             |                 |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |             |                  |       |          |                | UN          | QTD             |
| M 13676 / ORSE       | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm       |             |                  |       |          |                | un          | 1,0000          |
| O 02497 / ORSE       | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m   |             |                  |       |          |                | m3          | 0,0911          |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |             |                  |       |          |                | h           | 0,3300          |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro   |             |                  |       |          |                | h           | 0,3300          |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)   |             |                  |       |          |                | h           | 0,3300          |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |             |                  |       |          |                | h           | 0,3300          |

|                      |  |      |           |            |             |
|----------------------|--|------|-----------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.30 x 0.30 x 0.40m, com grelha de ferro fundido | UNID |           |            |             |
| 03232 / ORSE         |  | un   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un   | 0,0000442 | 979,65     | 0,04        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.30 x 0.30 x 0.40m, com grelha de ferro fundido | UNID |           |            |             |
|----------------------|--|------|-----------|------------|-------------|
| 03232 / ORSE         |  | un   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional   | un   | 0,0000442 | 246,00     | 0,01        |
|                      | MATERIAL   |      |           |            |             |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | ,00065854 | 18,58      | 0,01        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | ,32594104 | 4,50       | 1,47        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | ,40928484 | 14,00      | 5,73        |
| 00630 / ORSE         | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar   | m2   | 0,11322   | 44,17      | 5,00        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un   | ,00066124 | 12,90      | 0,01        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | ,00603072 | 193,04     | 1,16        |
| 01113 / ORSE         | Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar   | kg   | 0,1920    | 8,83       | 1,70        |
| 01569 / ORSE         | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)   | m    | 0,10098   | 6,69       | 0,68        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un   | ,00052899 | 18,80      | 0,01        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | ,00317215 | 6,00       | 0,02        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un   | ,00021951 | 39,50      | 0,01        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un   | ,00026449 | 44,00      | 0,01        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | ,01809216 | 205,00     | 3,71        |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm   | un   | 0,0000442 | 36,00      | 0,00        |
| 10578 / ORSE         | Formão grande  | un   | ,00008841 | 21,30      | 0,00        |
| 05067 / SINAPI       | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)  | kg   | 0,0918    | 18,01      | 1,65        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un   | ,00008841 | 26,89      | 0,00        |
| 10585 / ORSE         | Arco de serra  | un   | ,00001214 | 19,95      | 0,00        |
| 02212 / ORSE         | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm  | un   | 43,5200   | 0,70       | 30,46       |
| 00082 / ORSE         | Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm   | kg   | 0,7700    | 7,97       | 6,14        |
| 43130 / SINAPI       | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)                                       | kg   | 0,0459    | 25,00      | 1,15        |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg   | 20,28776  | 0,90       | 18,26       |
| 02692 / SINAPI       | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua  | l    | 0,00459   | 8,12       | 0,04        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara   | un   | ,00043903 | 183,00     | 0,08        |
| 04509 / SINAPI       | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta  | m    | 0,40698   | 6,12       | 2,49        |
| 04718 / SINAPI       | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete   | m3   | 0,023826  | 127,59     | 3,04        |
| 04721 / SINAPI       | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete  | m3   | 0,007942  | 126,92     | 1,01        |
| 43132 / SINAPI       | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)   | kg   | 0,0154    | 25,00      | 0,39        |
| 01106 / SINAPI       | Cal hidratada ch-i para argamassas   | kg   | 3,72736   | 1,40       | 5,22        |
| 39315 / SINAPI       | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas         | un   | 0,3080    | 0,36       | 0,11        |
| 39017 / SINAPI       | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co                       | un   | 0,3080    | 0,22       | 0,07        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO                | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.30 x 0.30 x 0.40m, com grelha de ferro fundido |             |                  |            |                |             | UNID            |
|-----------------------|--|-------------|------------------|------------|----------------|-------------|-----------------|
| 03232/ ORSE           |  |             |                  |            |                |             | un              |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |             |                  |            |                |             |                 |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL    |             |                 |
|                       | brimento 20 mm   |             |                  |            |                |             |                 |
| 21061 / SINAPI        | Ralo fofo com requadro, quadrado 300 x 300 mm  | un          | 1,0000           | 125,76     | 125,76         |             |                 |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                       | un          | ,00241226        | 13,50      | 0,03           |             |                 |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un          | ,00080407        | 20,11      | 0,02           |             |                 |
| 12893 / SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par         | ,00317215        | 73,93      | 0,23           |             |                 |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par         | ,00924708        | 10,87      | 0,10           |             |                 |
| 10586 / ORSE          | Torquesa   | un          | ,00001214        | 45,00      | 0,00           |             |                 |
| 11246 / ORSE          | Escala métrica de bambú  | Un          | ,00092573        | 10,22      | 0,01           |             |                 |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | ,00723684        | 18,00      | 0,13           |             |                 |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada  | un          | ,00043903        | 36,90      | 0,02           |             |                 |
| 10789 / ORSE          | Nível de bolha de madeira  | un          | ,00026449        | 15,40      | 0,00           |             |                 |
| 10790 / ORSE          | Prumo de face  | un          | ,00013224        | 25,95      | 0,00           |             |                 |
| 11243 / ORSE          | Martelo sem unha   | un          | ,00013224        | 28,00      | 0,00           |             |                 |
| 11244 / ORSE          | Martelo com unha   | un          | ,00008841        | 39,10      | 0,00           |             |                 |
| 11245 / ORSE          | Desempoladeira de madeira 12x22  | un          | ,00092573        | 11,60      | 0,01           |             |                 |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular   | un          | ,01809216        | 4,81       | 0,09           |             |                 |
| 11247 / ORSE          | Serra mármore  | un          | ,00013224        | 319,90     | 0,04           |             |                 |
| 11264 / ORSE          | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un          | ,00026449        | 13,52      | 0,00           |             |                 |
| 11265 / ORSE          | Martelo de borracha com cabo   | un          | ,00052899        | 18,75      | 0,01           |             |                 |
| 00367 / SINAPI        | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3          | ,05959768        | 101,30     | 6,04           |             |                 |
| 00370 / SINAPI        | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3          | 0,01296          | 100,00     | 1,30           |             |                 |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |  |             |                  |            |                |             |                 |
| 04750 / SINAPI        | Pedreiro (horista)   | h           | 1,32248          | 9,67       | 27,05          |             |                 |
| 00378 / SINAPI        | Armador (horista)  | h           | 0,06074          | 9,67       | 1,24           |             |                 |
| 01213 / SINAPI        | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  | h           | 0,44208          | 9,67       | 9,04           |             |                 |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)  | h           | 2,19518          | 7,37       | 34,22          |             |                 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |             |                  |            |                |             |                 |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | ,00160817        | 300,00     | 0,48           |             |                 |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | ,01809216        | 12,54      | 0,23           |             |                 |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un          | ,40928484        | 5,00       | 2,05           |             |                 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA | 33,83            | MATERIAL   | 223,42         | CUSTO TOTAL | 297,78          |
| EQUIPAMENTO           |  | 0,05        | ENC.( 111,5100%) | 37,72      | SERV. TERCEIRO | 2,76        | BDI( 22,0000 %) |
|                       |  |             |                  |            |                | 65,51       | 363,29          |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.30 x 0.30 x 0.40m, com grelha de ferro fundido | UNID |        |
|----------------------|--|------|--------|
| 03232 / ORSE         |  | un   |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |      |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   | UN   | QTD    |
| M 21061 / SINAPI     | Ralo fofo com requadro, quadrado 300 x 300 mm  | un   | 1,0000 |
| O 00085 / ORSE       | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos   | m2   | 0,3060 |
| O 00126 / ORSE       | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado   | m3   | 0,0380 |
| O 00141 / ORSE       | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura      | kg   | 0,7700 |
| O 00155 / ORSE       | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia      | m2   | 0,6400 |
| O 02497 / ORSE       | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m   | m3   | 0,1250 |
| O 03310 / ORSE       | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015   | m2   | 0,4800 |
| O 03318 / ORSE       | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit   | m2   | 0,4800 |

| CÓDIGO               | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando             | UNID |        |            |             |
|----------------------|--|------|--------|------------|-------------|
| 03836 / ORSE         |  | un   |        |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |        |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,0036 | 18,00      | 0,06        |
| 11240 / ORSE         | Alicate com isolamento   | un   | 0,0004 | 47,69      | 0,02        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,0016 | 6,00       | 0,01        |
| 11241 / ORSE         | Alicate volt-amperimetro   | un   | 0,0004 | 140,00     | 0,06        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,0090 | 4,81       | 0,04        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un   | 0,0004 | 26,89      | 0,01        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | 0,1308 | 4,50       | 0,59        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | 0,0090 | 205,00     | 1,84        |
| 03032 / ORSE         | Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=60 x 50 x 20cm                             | un   | 1,0000 | 350,00     | 350,00      |
| 11242 / ORSE         | Chave inglesa 12"  | un   | 0,0002 | 44,00      | 0,01        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,0046 | 10,87      | 0,05        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par  | 0,0014 | 73,93      | 0,10        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un   | 0,0004 | 20,11      | 0,01        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un   | 0,0012 | 13,50      | 0,02        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,0030 | 193,04     | 0,58        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,2036 | 14,00      | 2,85        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando |                  |       |                |        |                 |        | UNID                   |
|----------------------|--|------------------|-------|----------------|--------|-----------------|--------|------------------------|
| 03836 / ORSE         |  |                  |       |                |        |                 |        | un                     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |       |                |        |                 |        |                        |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |       |                |        | UN              | QTD    | CUSTO UNIT CUSTO TOTAL |
| 02436 / SINAPI       | Eletricista (horista)  |                  |       |                |        | h               | 2,0000 | 9,67 40,91             |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |       |                |        |                 |        |                        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |       |                |        | un              | 0,0090 | 12,54 0,11             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)        |                  |       |                |        | un              | 0,2036 | 5,00 1,02              |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                 |                  |       |                |        | cj              | 0,0008 | 300,00 0,24            |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 19,34 | MATERIAL       | 356,25 | CUSTO TOTAL     | 398,53 | PREÇO TOTAL            |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 21,57 | SERV. TERCEIRO | 1,37   | BDI( 22,0000 %) | 87,68  | 486,21                 |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |       |                |        |                 |        |                        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                                       |                  |       |                |        |                 | UN     | QTD                    |
| M 03032 / ORSE       | Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=60 x 50 x 20cm                 |                  |       |                |        |                 | un     | 1,0000                 |
| O 10552 / ORSE       | Encargos Complementares - Eletricista                                      |                  |       |                |        |                 | h      | 2,0000                 |
| P 02436 / SINAPI     | Eletricista (horista)  |                  |       |                |        |                 | h      | 2,0000                 |

| CÓDIGO               | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa |    |           |       |        |       | UNID  |
|----------------------|--|----|-----------|-------|--------|-------|-------|
| 09200 / ORSE         |  |    |           |       |        |       | un    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |           |       |        |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN | QTD       | CUSTO | UNIT   | CUSTO | TOTAL |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un | ,00011025 |       | 18,58  |       | 0,00  |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un | 0,000231  |       | 11,60  |       | 0,00  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un | 0,0710055 |       | 14,00  |       | 0,99  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un | ,00104625 |       | 193,04 |       | 0,20  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr | 0,000558  |       | 6,00   |       | 0,00  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un | ,05616375 |       | 4,50   |       | 0,25  |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                  | un | 0,000165  |       | 12,90  |       | 0,00  |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un | 0,000132  |       | 18,80  |       | 0,00  |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un | 0,000033  |       | 25,95  |       | 0,00  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un | ,00003675 |       | 39,50  |       | 0,00  |
| 09481 / ORSE         | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa             | un | 1,0000    |       | 3,10   |       | 3,10  |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un | 0,000066  |       | 15,40  |       | 0,00  |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un | 0,000066  |       | 44,00  |       | 0,00  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un | ,00313875 |       | 205,00 |       | 0,64  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa   |  |           |                  |          |                |       | UNID        |                 |             |        |  |
|----------------------|--|--|-----------|------------------|----------|----------------|-------|-------------|-----------------|-------------|--------|--|
| 09200 / ORSE         |  |  |           |                  |          |                |       | un          |                 |             |        |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |  |           |                  |          |                |       |             |                 |             |        |  |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD       | CUSTO            | UNIT     | CUSTO          | TOTAL |             |                 |             |        |  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | ,00313875 |                  | 4,81     |                | 0,02  |             |                 |             |        |  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,0000735 |                  | 36,90    |                | 0,00  |             |                 |             |        |  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,0012555 |                  | 18,00    |                | 0,02  |             |                 |             |        |  |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un   | 0,000033  |                  | 28,00    |                | 0,00  |             |                 |             |        |  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un   | 0,0000735 |                  | 183,00   |                | 0,01  |             |                 |             |        |  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un   | 0,0004185 |                  | 13,50    |                | 0,01  |             |                 |             |        |  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un   | 0,0001395 |                  | 20,11    |                | 0,00  |             |                 |             |        |  |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un   | 0,000033  |                  | 319,90   |                | 0,01  |             |                 |             |        |  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par  | 0,000558  |                  | 73,93    |                | 0,04  |             |                 |             |        |  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | ,00160425 |                  | 10,87    |                | 0,02  |             |                 |             |        |  |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un   | 0,000066  |                  | 13,52    |                | 0,00  |             |                 |             |        |  |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un   | 0,000231  |                  | 10,22    |                | 0,00  |             |                 |             |        |  |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un   | 0,000132  |                  | 18,75    |                | 0,00  |             |                 |             |        |  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |  |           |                  |          |                |       |             |                 |             |        |  |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h  | 0,3675    |                  | 7,37     |                | 5,73  |             |                 |             |        |  |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h  | 0,3300    |                  | 9,67     |                | 6,75  |             |                 |             |        |  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |  |           |                  |          |                |       |             |                 |             |        |  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un   | ,00313875 |                  | 12,54    |                | 0,04  |             |                 |             |        |  |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj   | 0,000279  |                  | 300,00   |                | 0,08  |             |                 |             |        |  |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un   | 0,0710055 |                  | 5,00     |                | 0,35  |             |                 |             |        |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA  |           | 5,90             | MATERIAL |                | 5,31  | CUSTO TOTAL | 18,26           | PREÇO TOTAL |        |  |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00   |           | ENC.( 111,5100%) | 6,58     | SERV. TERCEIRO |       | 0,47        | BDI( 22,0000 %) | 4,02        | 22,28  |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |  |           |                  |          |                |       |             |                 |             |        |  |
| *                    | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |           |                  |          |                |       |             |                 | UN          | QTD    |  |
| M                    | 09481 / ORSE   | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa             |           |                  |          |                |       |             |                 | un          | 1,0000 |  |
| O                    | 02497 / ORSE   | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m |           |                  |          |                |       |             |                 | m3          | 0,0125 |  |
| O                    | 10549 / ORSE   | Encargos Complementares - Servente   |           |                  |          |                |       |             |                 | h           | 0,3300 |  |
| O                    | 10550 / ORSE   | Encargos Complementares - Pedreiro   |           |                  |          |                |       |             |                 | h           | 0,3300 |  |
| P                    | 04750 / SINAPI   | Pedreiro (horista)   |           |                  |          |                |       |             |                 | h           | 0,3300 |  |
| P                    | 06111 / SINAPI   | Servente de obras (horista)  |           |                  |          |                |       |             |                 | h           | 0,3300 |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck =15mpa   |     |           |            | UNID        |
|----------------------|--|-----|-----------|------------|-------------|
| 00100 / ORSE         |  |     |           |            | m2          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |           |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 00634 / ORSE         | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa   | m3  | 0,0700    | 470,22     | 32,92       |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,0001659 | 193,04     | 0,03        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un  | ,01125908 | 14,00      | 0,16        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr  | ,00008848 | 6,00       | 0,00        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un  | ,00968422 | 4,50       | 0,04        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par | ,00008848 | 73,93      | 0,01        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                     | un  | ,00002212 | 20,11      | 0,00        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                         | un  | ,00006636 | 13,50      | 0,00        |
| 44535 / SINAPI       | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cimento | m3  | 0,0700    | 50,38      | 3,53        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un  | ,00000504 | 13,52      | 0,00        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un  | 0,0004977 | 4,81       | 0,00        |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un  | ,00001764 | 10,22      | 0,00        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un  | ,00001764 | 11,60      | 0,00        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un  | ,00000252 | 28,00      | 0,00        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un  | ,00000252 | 25,95      | 0,00        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un  | ,00000504 | 15,40      | 0,00        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un  | ,00001708 | 36,90      | 0,00        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | ,00025438 | 10,87      | 0,00        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | ,00019908 | 18,00      | 0,00        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un  | ,00000252 | 319,90     | 0,00        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un  | ,00001008 | 18,75      | 0,00        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | 0,0004977 | 205,00     | 0,10        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                             | un  | ,00001708 | 183,00     | 0,00        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un  | ,00000504 | 44,00      | 0,00        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un  | ,00000854 | 39,50      | 0,00        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un  | ,00002562 | 18,58      | 0,00        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un  | ,00001008 | 18,80      | 0,00        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un  | 0,0000126 | 12,90      | 0,00        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |     |           |            |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h   | 0,0854    | 7,37       | 1,33        |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h   | 0,0252    | 9,67       | 0,52        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |     |           |            |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |  |                  |      |                |       |                 |           |             |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|-------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| CÓDIGO               | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa              |                  |      |                |       |                 |           | UNID        |             |
| 00100 / ORSE         |  |                  |      |                |       |                 |           | m2          |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |       |                 |           |             |             |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |      |                |       | UN              | QTD       | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |                  |      |                |       | cj              | ,00004424 | 300,00      | 0,01        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |      |                |       | un              | 0,0004977 | 12,54       | 0,01        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                |                  |      |                |       | un              | ,01125908 | 5,00        | 0,06        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,87 | MATERIAL       | 36,79 | CUSTO TOTAL     | 38,72     | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,98 | SERV. TERCEIRO | 0,08  | BDI( 22,0000 %) | 8,52      | 47,24       |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |       |                 |           |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |       |                 |           | UN          | QTD         |
| O 11480 / ORSE       | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura |                  |      |                |       |                 |           | m3          | 0,0700      |

| CÓDIGO               | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa                  |    |           |            |             | UNID |
|----------------------|--|----|-----------|------------|-------------|------|
| 08808 / ORSE         |  |    |           |            |             | m2   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |           |            |             |      |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |      |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | ,00006636 | 13,50      | 0,00        |      |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un | 0,0004977 | 4,81       | 0,00        |      |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un | 0,0001659 | 193,04     | 0,03        |      |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un | ,00000252 | 25,95      | 0,00        |      |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un | ,00000504 | 15,40      | 0,00        |      |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un | ,00001708 | 36,90      | 0,00        |      |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un | 0,0004977 | 205,00     | 0,10        |      |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un | ,00019908 | 18,00      | 0,00        |      |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un | ,01125908 | 14,00      | 0,16        |      |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un | ,00000252 | 28,00      | 0,00        |      |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr | ,00008848 | 6,00       | 0,00        |      |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un | ,00968422 | 4,50       | 0,04        |      |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | un | 0,0000126 | 12,90      | 0,00        |      |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un | ,00001008 | 18,80      | 0,00        |      |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un | ,00002562 | 18,58      | 0,00        |      |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un | ,00000854 | 39,50      | 0,00        |      |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un | ,00000504 | 44,00      | 0,00        |      |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un | ,00001708 | 183,00     | 0,00        |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck =21mpa  |             |                  |       |          |                 |        | UNID        |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------|----------|-----------------|--------|-------------|
| 08808 / ORSE         |   |             |                  |       |          |                 |        | m2          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |             |                  |       |          |                 |        |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN          | QTD              | CUSTO | UNIT     | CUSTO           | TOTAL  |             |
| 44535 / SINAPI       | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cimento                          | m3          | 0,0700           |       | 50,38    |                 | 3,53   |             |
| 34492 / SINAPI       | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m3          | 0,0700           |       | 490,00   |                 | 34,30  |             |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un          | ,00002212        |       | 20,11    |                 | 0,00   |             |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par         | ,00008848        |       | 73,93    |                 | 0,01   |             |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par         | ,00025438        |       | 10,87    |                 | 0,00   |             |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un          | ,00001764        |       | 11,60    |                 | 0,00   |             |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo  | un          | ,00001008        |       | 18,75    |                 | 0,00   |             |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un          | ,00000504        |       | 13,52    |                 | 0,00   |             |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore   | un          | ,00000252        |       | 319,90   |                 | 0,00   |             |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   | Un          | ,00001764        |       | 10,22    |                 | 0,00   |             |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |             |                  |       |          |                 |        |             |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  | h           | 0,0252           |       | 9,67     |                 | 0,52   |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h           | 0,0854           |       | 7,37     |                 | 1,33   |             |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |             |                  |       |          |                 |        |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  | un          | 0,0004977        |       | 12,54    |                 | 0,01   |             |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj          | ,00004424        |       | 300,00   |                 | 0,01   |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un          | ,01125908        |       | 5,00     |                 | 0,06   |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA |                  | 0,87  | MATERIAL |                 | 38,17  | CUSTO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          |   | 0,00        | ENC.( 111,5100%) |       | 0,98     | SERV. TERCEIRO  |        | 0,08        |
|                      |   |             |                  |       |          | BDI( 22,0000 %) |        | 8,82        |
|                      |   |             |                  |       |          | PREÇO TOTAL     |        | 48,92       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |             |                  |       |          |                 |        |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |             |                  |       |          | UN              | QTD    |             |
| O 11484 / ORSE       | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura  |             |                  |       |          | m3              | 0,0700 |             |

| CÓDIGO  | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 |           |          |       |                               |       | UNID  |
|---|--|-----------|----------|-------|-------------------------------|-------|-------|
| 03310 / ORSE  |  |           |          |       |                               |       | m2    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |           |          |       |                               |       |       |
| CÓDIGO  | MATERIAL   | UN        | QTD      | CUSTO | UNIT                          | CUSTO | TOTAL |
| 10282 / ORSE  | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un        | 0,00002  |       | 44,00                         |       | 0,00  |
| 10789 / ORSE  | Nível de bolha de madeira  | un        | 0,00002  |       | 15,40                         |       | 0,00  |
| 10788 / ORSE  | Pá quadrada  | un        | 0,000024 |       | 36,90                         |       | 0,00  |
| * E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar |  |           |          |       |                               |       |       |
| ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe  |  | Página 28 |          |       | RptRelacaoComposicoesEmprForm |       |       |

| CÓDIGO               | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015   |             |          |            |       | UNID        |
|----------------------|--|-------------|----------|------------|-------|-------------|
| 03310 / ORSE         |  |             |          |            |       | m2          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |          |            |       |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN          | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL       |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,000396 | 18,00      |       | 0,01        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un          | 0,00099  | 4,81       |       | 0,00        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un          | 0,00099  | 205,00     |       | 0,20        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un          | 0,00001  | 25,95      |       | 0,00        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un          | 0,000012 | 39,50      |       | 0,00        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un          | 0,000036 | 18,58      |       | 0,00        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un          | 0,00004  | 18,80      |       | 0,00        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | un          | 0,00005  | 12,90      |       | 0,00        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un          | 0,017832 | 4,50       |       | 0,08        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,022396 | 14,00      |       | 0,31        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un          | 0,000132 | 13,50      |       | 0,00        |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)             | m3          | 0,0054   | 100,00     |       | 0,54        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un          | 0,000044 | 20,11      |       | 0,00        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par         | 0,000176 | 73,93      |       | 0,01        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par         | 0,000506 | 10,87      |       | 0,01        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un          | 0,000024 | 183,00     |       | 0,00        |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg          | 2,2610   | 0,90       |       | 2,03        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un          | 0,00001  | 28,00      |       | 0,00        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un          | 0,00004  | 18,75      |       | 0,00        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un          | 0,00002  | 13,52      |       | 0,00        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un          | 0,00001  | 319,90     |       | 0,00        |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un          | 0,00007  | 10,22      |       | 0,00        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un          | 0,00007  | 11,60      |       | 0,00        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr          | 0,000176 | 6,00       |       | 0,00        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,00033  | 193,04     |       | 0,06        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |             |          |            |       |             |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h           | 0,1000   | 9,67       |       | 2,05        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h           | 0,1200   | 7,37       |       | 1,87        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |             |          |            |       |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,00099  | 12,54      |       | 0,01        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,000088 | 300,00     |       | 0,03        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un          | 0,022396 | 5,00       |       | 0,11        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA | 1,85     | MATERIAL   | 3,25  | CUSTO TOTAL |
|                      |  |             |          |            | 7,32  | PREÇO TOTAL |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                    |                  |      |                |      |                 |      | UNID      |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-----------|
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 2,07 | SERV. TERCEIRO | 0,15 | BDI( 22,0000 %) | 1,61 | 8,93      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |           |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |      | UN QTD    |
| O 01903 / ORSE       | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã |                  |      |                |      |                 |      | m3 0,0050 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |                  |      |                |      |                 |      | h 0,1000  |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro  |                  |      |                |      |                 |      | h 0,1000  |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)  |                  |      |                |      |                 |      | h 0,1000  |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |      |                |      |                 |      | h 0,1000  |

| CÓDIGO               | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 |     |          |            |             | UNID |
|----------------------|--|-----|----------|------------|-------------|------|
| 03312 / ORSE         |  |     |          |            |             | m2   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |          |            |             |      |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |      |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | 0,001196 | 10,87      | 0,01        |      |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un  | 0,000005 | 15,40      | 0,00        |      |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un  | 0,000054 | 36,90      | 0,00        |      |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un  | 0,000025 | 25,95      | 0,00        |      |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                               | par | 0,000416 | 73,93      | 0,03        |      |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                 | un  | 0,000104 | 20,11      | 0,00        |      |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)     | un  | 0,000312 | 13,50      | 0,00        |      |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un  | 0,000025 | 319,90     | 0,01        |      |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un  | 0,000025 | 28,00      | 0,00        |      |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un  | 0,000175 | 11,60      | 0,00        |      |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un  | 0,000175 | 10,22      | 0,00        |      |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un  | 0,000005 | 13,52      | 0,00        |      |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un  | 0,0001   | 18,75      | 0,00        |      |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                 | m3  | 0,0054   | 100,00     | 0,54        |      |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg  | 2,2610   | 0,90       | 2,03        |      |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara         | un  | 0,000054 | 183,00     | 0,01        |      |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | 0,00234  | 205,00     | 0,48        |      |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                        | un  | 0,000125 | 12,90      | 0,00        |      |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un  | 0,0001   | 18,80      | 0,00        |      |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un  | 0,000081 | 18,58      | 0,00        |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO                | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 |   |                  |        |          |                |             | UNID            |        |
|-----------------------|--|---|------------------|--------|----------|----------------|-------------|-----------------|--------|
| 03312 / ORSE          |  |   |                  |        |          |                |             | m2              |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |   |                  |        |          |                |             |                 |        |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN  | QTD              | CUSTO  | UNIT     | CUSTO          | TOTAL       |                 |        |
| 04729 / ORSE          | Marreta 1 kg com cabo  | un  | 0,000027         | 39,50  |          | 0,00           |             |                 |        |
| 10282 / ORSE          | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un  | 0,00005          | 44,00  |          | 0,00           |             |                 |        |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)  | un  | 0,052936         | 14,00  |          | 0,74           |             |                 |        |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte  | un  | 0,041757         | 4,50   |          | 0,19           |             |                 |        |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção   | pr  | 0,000416         | 6,00   |          | 0,00           |             |                 |        |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,00078          | 193,04 |          | 0,15           |             |                 |        |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular   | un  | 0,00234          | 4,81   |          | 0,01           |             |                 |        |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | 0,000936         | 18,00  |          | 0,02           |             |                 |        |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |  |   |                  |        |          |                |             |                 |        |
| 04750 / SINAPI        | Pedreiro (horista)   | h   | 0,2500           | 9,67   |          | 5,11           |             |                 |        |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)  | h   | 0,2700           | 7,37   |          | 4,21           |             |                 |        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |   |                  |        |          |                |             |                 |        |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un  | 0,00234          | 12,54  |          | 0,03           |             |                 |        |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                        | un  | 0,052936         | 5,00   |          | 0,26           |             |                 |        |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj  | 0,000208         | 300,00 |          | 0,06           |             |                 |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA   |                  | 4,41   | MATERIAL | 4,22           | CUSTO TOTAL | 13,89           |        |
| EQUIPAMENTO           |  | 0,00  | ENC.( 111,5100%) |        | 4,91     | SERV. TERCEIRO | 0,35        | BDI( 22,0000 %) |        |
|                       |  |   |                  |        |          |                | 3,06        | PREÇO TOTAL     |        |
|                       |  |   |                  |        |          |                |             | 16,95           |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |   |                  |        |          |                |             |                 |        |
| *                     | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |        |          |                |             | UN              | QTD    |
| O                     | 01903 / ORSE   | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã |                  |        |          |                |             | m3              | 0,0050 |
| O                     | 10549 / ORSE   | Encargos Complementares - Servente  |                  |        |          |                |             | h               | 0,2500 |
| O                     | 10550 / ORSE   | Encargos Complementares - Pedreiro  |                  |        |          |                |             | h               | 0,2500 |
| P                     | 04750 / SINAPI   | Pedreiro (horista)  |                  |        |          |                |             | h               | 0,2500 |
| P                     | 06111 / SINAPI   | Servente de obras (horista)   |                  |        |          |                |             | h               | 0,2500 |

| CÓDIGO               | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | UNID |           |        |      |       |       |
|----------------------|---|------|-----------|--------|------|-------|-------|
| 00147 / ORSE         |   | m    |           |        |      |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |           |        |      |       |       |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN   | QTD       | CUSTO  | UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil  | un   | ,00003248 | 979,65 |      |       | 0,03  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm                                 | UNID |           |            |             |
|----------------------|---|------|-----------|------------|-------------|
| 00147 / ORSE         |   | m    |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional  | un   | ,00003248 | 246,00     | 0,01        |
|                      | MATERIAL  |      |           |            |             |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un   | ,08080207 | 4,50       | 0,36        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un   | 0,0044932 | 4,81       | 0,02        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un   | ,00179726 | 18,00      | 0,03        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un   | 0,000108  | 36,90      | 0,00        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira   | un   | ,00001077 | 15,40      | 0,00        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face   | un   | ,00000538 | 25,95      | 0,00        |
| 10586 / ORSE         | Torquesa  | un   | 0,0000159 | 45,00      | 0,00        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un   | ,00000538 | 28,00      | 0,00        |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha  | un   | ,00006498 | 39,10      | 0,00        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un   | ,00003772 | 11,60      | 0,00        |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   | Un   | ,00003772 | 10,22      | 0,00        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                                     | un   | ,00002694 | 12,90      | 0,00        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore   | un   | ,00000538 | 319,90     | 0,00        |
| 00081 / ORSE         | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm   | kg   | 0,9700    | 8,43       | 8,18        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un   | ,00016201 | 18,58      | 0,00        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un   | ,10164686 | 14,00      | 1,42        |
| 00629 / ORSE         | Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar  | m2   | 0,07722   | 28,70      | 2,22        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un   | ,00149772 | 193,04     | 0,29        |
| 01569 / ORSE         | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)                                  | m    | 0,40491   | 6,69       | 2,71        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr   | ,00076628 | 6,00       | 0,00        |
| 10585 / ORSE         | Arco de serra   | un   | 0,0000159 | 19,95      | 0,00        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un   | ,00005399 | 39,50      | 0,00        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un   | ,00001077 | 44,00      | 0,00        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un   | 0,0044932 | 205,00     | 0,92        |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm  | un   | ,00003248 | 36,00      | 0,00        |
| 10578 / ORSE         | Formão grande   | un   | ,00006498 | 21,30      | 0,00        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm  | un   | ,00006498 | 26,89      | 0,00        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro  | un   | ,00002155 | 18,80      | 0,00        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                              | un   | ,00019965 | 20,11      | 0,00        |
| 05069 / SINAPI       | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)   | kg   | 0,0330    | 17,22      | 0,57        |
| 06193 / SINAPI       | Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br | m    | 0,04026   | 15,19      | 0,61        |
|                      | uta   |      |           |            |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm  |  |           |                  |          |                | UNID  |             |                 |             |        |
|----------------------|--|--|-----------|------------------|----------|----------------|-------|-------------|-----------------|-------------|--------|
| 00147 / ORSE         |  |  |           |                  |          |                | m     |             |                 |             |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |  |           |                  |          |                |       |             |                 |             |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD       | CUSTO            | UNIT     | CUSTO          | TOTAL |             |                 |             |        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | ,00229652 |                  | 10,87    |                | 0,03  |             |                 |             |        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado   | par  | ,00076628 |                  | 73,93    |                | 0,06  |             |                 |             |        |
| 05068 / SINAPI       | Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)  | kg   | 0,00825   |                  | 16,90    |                | 0,14  |             |                 |             |        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                 | un   | ,00059907 |                  | 13,50    |                | 0,01  |             |                 |             |        |
| 39017 / SINAPI       | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, com brimento 20 mm | un   | 0,3880    |                  | 0,22     |                | 0,09  |             |                 |             |        |
| 39315 / SINAPI       | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas   | un   | 0,3880    |                  | 0,36     |                | 0,14  |             |                 |             |        |
| 43130 / SINAPI       | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)                                 | kg   | 0,0495    |                  | 25,00    |                | 1,24  |             |                 |             |        |
| 43132 / SINAPI       | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)                                     | kg   | 0,0194    |                  | 25,00    |                | 0,48  |             |                 |             |        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un   | ,00001077 |                  | 13,52    |                | 0,00  |             |                 |             |        |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg   | 3,1644    |                  | 0,90     |                | 2,85  |             |                 |             |        |
| 04721 / SINAPI       | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete  | m3   | 0,0022572 |                  | 126,92   |                | 0,29  |             |                 |             |        |
| 04718 / SINAPI       | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete   | m3   | 0,0067716 |                  | 127,59   |                | 0,86  |             |                 |             |        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un   | ,00002155 |                  | 18,75    |                | 0,00  |             |                 |             |        |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3   | 0,0098604 |                  | 101,30   |                | 1,00  |             |                 |             |        |
| 04509 / SINAPI       | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta  | m  | 0,35937   |                  | 6,12     |                | 2,20  |             |                 |             |        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                                     | un   | 0,000108  |                  | 183,00   |                | 0,02  |             |                 |             |        |
| 02692 / SINAPI       | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua  | l  | 0,0066    |                  | 8,12     |                | 0,05  |             |                 |             |        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |  |           |                  |          |                |       |             |                 |             |        |
| 00378 / SINAPI       | Armador (horista)  | h  | 0,079544  |                  | 9,67     |                | 1,63  |             |                 |             |        |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  | h  | 0,324978  |                  | 9,67     |                | 6,65  |             |                 |             |        |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h  | 0,053888  |                  | 9,67     |                | 1,10  |             |                 |             |        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h  | 0,540086  |                  | 7,37     |                | 8,42  |             |                 |             |        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |  |           |                  |          |                |       |             |                 |             |        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un   | ,10164686 |                  | 5,00     |                | 0,51  |             |                 |             |        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un   | 0,0044932 |                  | 12,54    |                | 0,06  |             |                 |             |        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj   | ,00039936 |                  | 300,00   |                | 0,12  |             |                 |             |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA  |           | 8,41             | MATERIAL |                | 26,79 | CUSTO TOTAL | 45,32           | PREÇO TOTAL |        |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,04   |           | ENC.( 111,5100%) | 9,39     | SERV. TERCEIRO |       | 0,69        | BDI( 22,0000 %) | 9,97        | 55,29  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |  |           |                  |          |                |       |             |                 |             |        |
| *                    | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                               |           |                  |          |                |       |             |                 | UN          | QTD    |
| O                    | 00126 / ORSE   | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado |           |                  |          |                |       |             |                 | m3          | 0,0108 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm  | UNID      |
|----------------------|--|-----------|
| 00147 / ORSE         |  | m         |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |           |
| O 00140 / ORSE       | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura | kg 0,9700 |
| O 03171 / ORSE       | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015           | m2 0,3300 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   | h 0,3000  |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro   | h 0,0500  |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)   | h 0,0500  |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  | h 0,3000  |

| CÓDIGO                | Coleta e carga manuais de entulho  | UNID |        |            |       |       |
|-----------------------|--|------|--------|------------|-------|-------|
| 00026 / ORSE          |  | m3   |        |            |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |      |        |            |       |       |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN   | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 04729 / ORSE          | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,0001 | 39,50      |       | 0,00  |
| 04728 / ORSE          | Talhadeira chata 10"   | un   | 0,0003 | 18,58      |       | 0,01  |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica   | un   | 0,0045 | 205,00     |       | 0,92  |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular   | un   | 0,0045 | 4,81       |       | 0,02  |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,0018 | 18,00      |       | 0,03  |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte  | un   | 0,0941 | 4,50       |       | 0,42  |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção   | pr   | 0,0008 | 6,00       |       | 0,00  |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,0015 | 193,04     |       | 0,29  |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,1018 | 14,00      |       | 1,43  |
| 12893 / SINAPI        | Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par  | 0,0008 | 73,93      |       | 0,06  |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada  | un   | 0,0002 | 36,90      |       | 0,01  |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un   | 0,0002 | 20,11      |       | 0,00  |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,0023 | 10,87      |       | 0,03  |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un   | 0,0002 | 183,00     |       | 0,04  |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un   | 0,0006 | 13,50      |       | 0,01  |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |  |      |        |            |       |       |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)  | h    | 1,0000 | 7,37       |       | 15,59 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |      |        |            |       |       |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un   | 0,0045 | 12,54      |       | 0,06  |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un   | 0,1018 | 5,00       |       | 0,51  |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj   | 0,0004 | 300,00     |       | 0,12  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |                                      |                  |      |                |      |                 |       |             |        |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|--------|
| CÓDIGO               | Coleta e carga manuais de entulho    |                  |      |                |      |                 |       | UNID        |        |
| 00026 / ORSE         |                                      |                  |      |                |      |                 |       | m3          |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |                                      |                  |      |                |      |                 |       |             |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |                                      | MÃO DE OBRA      | 7,37 | MATERIAL       | 3,27 | CUSTO TOTAL     | 19,55 | PREÇO TOTAL |        |
| EQUIPAMENTO          | 0,00                                 | ENC.( 111,5100%) | 8,22 | SERV. TERCEIRO | 0,69 | BDI( 22,0000 %) | 4,30  | 23,85       |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |                                      |                  |      |                |      |                 |       |             |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR |                  |      |                |      |                 |       | UN          | QTD    |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |      |                |      |                 |       | h           | 1,0000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)          |                  |      |                |      |                 |       | h           | 1,0000 |

| CÓDIGO               | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) |     |          |       |        |       | UNID  |
|----------------------|---|-----|----------|-------|--------|-------|-------|
| 06456 / ORSE         |   |     |          |       |        |       | m3    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |     |          |       |        |       |       |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN  | QTD      | CUSTO | UNIT   | CUSTO | TOTAL |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil  | un  | 0,001009 |       | 979,65 |       | 0,99  |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional  | un  | 0,001009 |       | 246,00 |       | 0,25  |
| MATERIAL             |   |     |          |       |        |       |       |
| 10586 / ORSE         | Torquesa  | un  | 0,001316 |       | 45,00  |       | 0,06  |
| 05068 / SINAPI       | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)   | kg  | 0,2500   |       | 16,90  |       | 4,22  |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   | Un  | 0,000252 |       | 10,22  |       | 0,00  |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore   | un  | 0,000036 |       | 319,90 |       | 0,01  |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un  | 0,000072 |       | 13,52  |       | 0,00  |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo  | un  | 0,000144 |       | 18,75  |       | 0,00  |
| 02692 / SINAPI       | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua   | l   | 0,2000   |       | 8,12   |       | 1,62  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara  | un  | 0,004304 |       | 183,00 |       | 0,79  |
| 04509 / SINAPI       | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta   | m   | 10,8900  |       | 6,12   |       | 66,65 |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un  | 0,000072 |       | 44,00  |       | 0,00  |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un  | 0,000252 |       | 11,60  |       | 0,00  |
| 05069 / SINAPI       | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)   | kg  | 1,0000   |       | 17,22  |       | 17,22 |
| 06193 / SINAPI       | Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta                                  | m   | 1,2200   |       | 15,19  |       | 18,53 |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par | 0,088665 |       | 10,87  |       | 0,96  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par | 0,029831 |       | 73,93  |       | 2,21  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un  | 0,00771  |       | 20,11  |       | 0,15  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  | un  | 0,02313  |       | 13,50  |       | 0,31  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm<br>(05 usos) | UNID |          |            |             |
|----------------------|--|------|----------|------------|-------------|
| 06456 / ORSE         |  | m3   |          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |          |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 34492 / SINAPI       | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)        | m3   | 1,0000   | 490,00     | 490,00      |
| 39017 / SINAPI       | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm                           | un   | 32,0000  | 0,22       | 7,04        |
| 39315 / SINAPI       | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas                           | un   | 32,0000  | 0,36       | 11,52       |
| 00630 / ORSE         | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar   | m2   | 2,3400   | 44,17      | 103,36      |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | 0,006456 | 18,58      | 0,12        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un   | 0,000144 | 18,80      | 0,00        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un   | 0,00018  | 12,90      | 0,00        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | 3,138794 | 4,50       | 14,12       |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,029831 | 6,00       | 0,18        |
| 01569 / ORSE         | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)   | m    | 12,2700  | 6,69       | 82,09       |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,057825 | 193,04     | 11,16       |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha   | un   | 0,002018 | 39,10      | 0,08        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 3,92439  | 14,00      | 54,94       |
| 00081 / ORSE         | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm  | kg   | 80,0000  | 8,43       | 674,40      |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,173475 | 4,81       | 0,83        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,06939  | 18,00      | 1,25        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,004304 | 36,90      | 0,16        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un   | 0,000072 | 15,40      | 0,00        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un   | 0,000036 | 25,95      | 0,00        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un   | 0,000036 | 28,00      | 0,00        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,002152 | 39,50      | 0,09        |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm   | un   | 0,001009 | 36,00      | 0,04        |
| 10585 / ORSE         | Arco de serra  | un   | 0,001316 | 19,95      | 0,03        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un   | 0,002018 | 26,89      | 0,05        |
| 10578 / ORSE         | Formão grande  | un   | 0,002018 | 21,30      | 0,04        |
| 43130 / SINAPI       | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)   | kg   | 1,5000   | 25,00      | 37,50       |
| 44535 / SINAPI       | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento                                  | m3   | 1,0000   | 50,38      | 50,38       |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | 0,173475 | 205,00     | 35,56       |
| 43132 / SINAPI       | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)   | kg   | 1,6000   | 25,00      | 40,00       |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |      |          |            |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h    | 21,5200  | 7,37       | 335,46      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO                | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) |                  |        |                |          |                 |          | UNID        |             |
|-----------------------|---|------------------|--------|----------------|----------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| 06456 / ORSE          |   |                  |        |                |          |                 |          | m3          |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |                  |        |                |          |                 |          |             |             |
| CÓDIGO                | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |        |                |          | UN              | QTD      | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 04750 / SINAPI        | Pedreiro (horista)  |                  |        |                |          | h               | 0,3600   | 9,67        | 7,36        |
| 00378 / SINAPI        | Armador (horista)   |                  |        |                |          | h               | 6,5800   | 9,67        | 134,58      |
| 01213 / SINAPI        | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   |                  |        |                |          | h               | 10,0900  | 9,67        | 206,37      |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |   |                  |        |                |          |                 |          |             |             |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)  |                  |        |                |          | cj              | 0,01542  | 300,00      | 4,63        |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   |                  |        |                |          | un              | 3,92439  | 5,00        | 19,62       |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo  |                  |        |                |          | un              | 0,173475 | 12,54       | 2,18        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA      | 323,28 | MATERIAL       | 1.727,67 | CUSTO TOTAL     | 2.439,11 | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO           | 1,24  | ENC.( 111,5100%) | 360,49 | SERV. TERCEIRO | 26,43    | BDI( 22,0000 %) | 536,60   | 2.975,71    |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |                  |        |                |          |                 |          |             |             |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |        |                |          |                 |          | UN          | QTD         |
| O 00116 / ORSE        | Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015                             |                  |        |                |          |                 |          | m2          | 10,0000     |
| O 00127 / ORSE        | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura  |                  |        |                |          |                 |          | m3          | 1,0000      |
| O 00140 / ORSE        | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur                     |                  |        |                |          |                 |          | kg          | 80,0000     |

| CÓDIGO               | Contator tripolar, corrente de *38* a, tensao nominal de *500* v, categoria ac-2 e ac-3, para quadro de bomba - fornecimento e ins<br>talação. af_11/2025 | UNID |           |            |             |
|----------------------|---|------|-----------|------------|-------------|
| 106300 / SINAPI      |   | un   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 01620 / SINAPI       | Contator tripolar, corrente de *38* a, tensao nominal de *500* v, categoria ac-2 e ac-3   | un   | 1,0000    | 323,38     | 323,38      |
| 01574 / SINAPI       | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fix<br>acao m6   | un   | 8,0000    | 1,56       | 12,48       |
| 43460 / SINAPI       | Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)  | h    | 4,5932225 | 0,75       | 3,44        |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h    | 4,5932225 | 2,96       | 13,60       |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h    | 4,5932225 | 0,63       | 2,89        |
| 43484 / SINAPI       | Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)  | h    | 4,5932225 | 1,20       | 5,51        |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h    | 4,5932225 | 1,39       | 6,38        |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h    | 4,5932225 | 0,11       | 0,51        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |      |           |            |             |
| 00247 / SINAPI       | Ajudante de eletricista (horista)   | h    | ,95292831 | 7,53       | 15,18       |
| 02436 / SINAPI       | Eletricista (horista)   | h    | ,81171325 | 9,67       | 77,96       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |  |                  |      |                |      |                 |        |             |           |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|--------|-------------|-----------|
| CÓDIGO               | Contator tripolar, corrente de *38* a, tensao nominal de *500* v, categoria ac-2 e ac-3, para quadro de bomba - fornecimento e ins |                  |      |                |      |                 |        | UNID        |           |
| 106300/ SINAPI       | talação. af_11/2025  |                  |      |                |      |                 |        | un          |           |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |        |             |           |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 461,29 | PREÇO TOTAL |           |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 101,48 | 562,77      |           |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |        |             |           |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |        | UN          | QTD       |
| M 01574 / SINAPI     | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6                      |                  |      |                |      |                 |        | un          | 8,0000    |
| M 01620 / SINAPI     | Contator tripolar, corrente de *38* a, tensao nominal de *500* v, categoria ac-2 e ac-3  |                  |      |                |      |                 |        | un          | 1,0000    |
| O 88247 / SINAPI     | Auxiliar de eletricista com encargos complementares  |                  |      |                |      |                 |        | h           | 0,9186445 |
| O 88264 / SINAPI     | Eletricista com encargos complementares  |                  |      |                |      |                 |        | h           | 3,674578  |

| CÓDIGO               | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado                                     |     |          |            |       | UNID  |
|----------------------|--|-----|----------|------------|-------|-------|
| 00021 / ORSE         |  |     |          |            |       | m     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |          |            |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un  | 0,00002  | 18,75      |       | 0,00  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | un  | 0,0001   | 183,00     |       | 0,02  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                     | par | 0,001265 | 10,87      |       | 0,01  |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un  | 0,00001  | 13,52      |       | 0,00  |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un  | 0,000005 | 319,90     |       | 0,00  |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un  | 0,000035 | 10,22      |       | 0,00  |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un  | 0,000035 | 11,60      |       | 0,00  |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un  | 0,000005 | 28,00      |       | 0,00  |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un  | 0,000005 | 25,95      |       | 0,00  |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un  | 0,00001  | 15,40      |       | 0,00  |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                | un  | 0,000025 | 12,90      |       | 0,00  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | 0,00099  | 18,00      |       | 0,02  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un  | 0,002475 | 4,81       |       | 0,01  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un  | 0,0001   | 36,90      |       | 0,00  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | 0,002475 | 205,00     |       | 0,51  |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un  | 0,00001  | 44,00      |       | 0,00  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un  | 0,00005  | 39,50      |       | 0,00  |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un  | 0,00015  | 18,58      |       | 0,00  |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un  | 0,00002  | 18,80      |       | 0,00  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado   |                  |          |       |                |       |        | UNID            |
|----------------------|--|------------------|----------|-------|----------------|-------|--------|-----------------|
| 00021 / ORSE         |  |                  |          |       |                |       |        | m               |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |          |       |                |       |        |                 |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN               | QTD      | CUSTO | UNIT           | CUSTO | TOTAL  |                 |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | par              | 0,00044  |       | 73,93          |       | 0,03   |                 |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un               | 0,05599  |       | 14,00          |       | 0,78   |                 |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)             | un               | 0,00011  |       | 20,11          |       | 0,00   |                 |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | un               | 0,00033  |       | 13,50          |       | 0,00   |                 |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un               | 0,05032  |       | 4,50           |       | 0,23   |                 |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un               | 0,000825 |       | 193,04         |       | 0,16   |                 |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr               | 0,00044  |       | 6,00           |       | 0,00   |                 |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |          |       |                |       |        |                 |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h                | 0,0500   |       | 9,67           |       | 1,02   |                 |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h                | 0,5000   |       | 7,37           |       | 7,79   |                 |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |          |       |                |       |        |                 |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,002475 |       | 12,54          |       | 0,03   |                 |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | 0,00022  |       | 300,00         |       | 0,07   |                 |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un               | 0,05599  |       | 5,00           |       | 0,28   |                 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      |          | 4,17  | MATERIAL       |       | 1,77   | CUSTO TOTAL     |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) |          | 4,64  | SERV. TERCEIRO |       | 0,38   | BDI( 22,0000 %) |
|                      |  |                  |          |       |                |       | 2,41   | PREÇO TOTAL     |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |          |       |                |       |        |                 |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |          |       |                | UN    | QTD    |                 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |          |       |                | h     | 0,5000 |                 |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro   |                  |          |       |                | h     | 0,0500 |                 |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)   |                  |          |       |                | h     | 0,0500 |                 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |          |       |                | h     | 0,5000 |                 |

| CÓDIGO               | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_07/2025 |    |          |       |      |       |       | UNID |
|----------------------|---|----|----------|-------|------|-------|-------|------|
| 93666 / SINAPI       |   |    |          |       |      |       |       | un   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |    |          |       |      |       |       |      |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN | QTD      | CUSTO | UNIT | CUSTO | TOTAL |      |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                 | h  | 0,706326 |       | 0,11 |       | 0,08  |      |
| 43484 / SINAPI       | Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)              | h  | 0,706326 |       | 1,20 |       | 0,85  |      |
| 43460 / SINAPI       | Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)      | h  | 0,706326 |       | 0,75 |       | 0,53  |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_07/2025                   |   |      |                |      |                 | UNID      |       |             |          |       |
|----------------------|---|---|------|----------------|------|-----------------|-----------|-------|-------------|----------|-------|
| 93666 / SINAPI       |   |   |      |                |      |                 | un        |       |             |          |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |   |      |                |      |                 |           |       |             |          |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |   |      |                |      | UN              | QTD       | CUSTO | UNIT        | CUSTO    | TOTAL |
| 01575 / SINAPI       | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 |   |      |                |      | un              | 2,0000    |       | 1,85        |          | 3,70  |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   |   |      |                |      | h               | 0,706326  |       | 1,39        |          | 0,98  |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)   |   |      |                |      | h               | 0,706326  |       | 0,63        |          | 0,45  |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)  |   |      |                |      | h               | 0,706326  |       | 2,96        |          | 2,09  |
| 34623 / SINAPI       | Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 40 - 50 a  |   |      |                |      | un              | 1,0000    |       | 48,50       |          | 48,50 |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |   |      |                |      |                 |           |       |             |          |       |
| 00247 / SINAPI       | Ajudante de eletricista (horista)   |   |      |                |      | h               | ,36634304 |       | 7,53        |          | 5,83  |
| 02436 / SINAPI       | Eletricista (horista)   |   |      |                |      | h               | ,36634304 |       | 9,67        |          | 7,49  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA   | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     |           | 70,48 | PREÇO TOTAL |          |       |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%)  | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) |           | 15,51 | 85,99       |          |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |   |      |                |      |                 |           |       |             |          |       |
| *                    | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |      |                |      |                 |           |       | UN          | QTD      |       |
| M                    | 01575 / SINAPI  | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 |      |                |      |                 |           |       | un          | 2,0000   |       |
| M                    | 34623 / SINAPI  | Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 40 - 50 a  |      |                |      |                 |           |       | un          | 1,0000   |       |
| O                    | 88247 / SINAPI  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares   |      |                |      |                 |           |       | h           | 0,353163 |       |
| O                    | 88264 / SINAPI  | Eletricista com encargos complementares   |      |                |      |                 |           |       | h           | 0,353163 |       |

| CÓDIGO               | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B    | UNID |         |            |             |
|----------------------|--|------|---------|------------|-------------|
| 07743 / ORSE         |  | un   |         |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |         |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un   | 0,00072 | 13,50      | 0,01        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,00006 | 39,50      | 0,00        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un   | 0,00024 | 20,11      | 0,00        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par  | 0,0009  | 73,93      | 0,07        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,00276 | 10,87      | 0,03        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un   | 0,00012 | 183,00     | 0,02        |
| 11242 / ORSE         | Chave inglesa 12"  | un   | 0,00006 | 44,00      | 0,00        |
| 11241 / ORSE         | Alicate volt-amperimetro   | un   | 0,00012 | 140,00     | 0,02        |
| 11240 / ORSE         | Alicate com isolamento   | un   | 0,00012 | 47,69      | 0,01        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



| CÓDIGO                | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B                                     |   |         |                   |       |                 | UNID   |
|-----------------------|---|---|---------|-------------------|-------|-----------------|--------|
| 07743 / ORSE          |   |   |         |                   |       |                 | un     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |   |         |                   |       |                 |        |
| CÓDIGO                | MATERIAL  | UN  | QTD     | CUSTO             | UNIT  | CUSTO           | TOTAL  |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada   | un  | 0,00012 | 36,90             |       | 0,00            |        |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta   | un  | 0,0018  | 193,04            |       | 0,35            |        |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção  | pr  | 0,00096 | 6,00              |       | 0,01            |        |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte   | un  | 0,0957  | 4,50              |       | 0,43            |        |
| 03684 / ORSE          | Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SXl ou similar. | un  | 1,0000  | 26,13             |       | 26,13           |        |
| 04728 / ORSE          | Talhadeira chata 10"  | un  | 0,00018 | 18,58             |       | 0,00            |        |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica  | un  | 0,0054  | 205,00            |       | 1,11            |        |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)   | un  | 0,12216 | 14,00             |       | 1,71            |        |
| 10579 / ORSE          | Chave de fenda chata 30 cm  | un  | 0,00012 | 26,89             |       | 0,00            |        |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular  | un  | 0,0054  | 4,81              |       | 0,03            |        |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un  | 0,00216 | 18,00             |       | 0,04            |        |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |   |         |                   |       |                 |        |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)   | h   | 0,6000  | 7,37              |       | 9,35            |        |
| 02436 / SINAPI        | Eletricista (horista)   | h   | 0,6000  | 9,67              |       | 12,27           |        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |   |   |         |                   |       |                 |        |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo  | un  | 0,0054  | 12,54             |       | 0,07            |        |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un  | 0,12216 | 5,00              |       | 0,61            |        |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj  | 0,00048 | 300,00            |       | 0,14            |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA   | 10,22   | MATERIAL          | 29,97 | CUSTO TOTAL     | 52,41  |
| EQUIPAMENTO           | 0,00  | ENC.( 111,5100%)  | 11,40   | SERV. TERCEIRO    | 0,82  | BDI( 22,0000 %) | 11,53  |
|                       |   |   |         | PREÇO TOTAL 63,94 |       |                 |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |   |         |                   |       |                 |        |
| *                     | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |         |                   |       | UN              | QTD    |
| M                     | 03684 / ORSE  | Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SXl ou similar. |         |                   |       | un              | 1,0000 |
| O                     | 10549 / ORSE  | Encargos Complementares - Servente  |         |                   |       | h               | 0,6000 |
| O                     | 10552 / ORSE  | Encargos Complementares - Eletricista   |         |                   |       | h               | 0,6000 |
| P                     | 02436 / SINAPI  | Eletricista (horista)   |         |                   |       | h               | 0,6000 |
| P                     | 06111 / SINAPI  | Servente de obras (horista)   |         |                   |       | h               | 0,6000 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. |             |                  |        |          |                | UNID  |             |                 |             |        |
|----------------------|---|-------------|------------------|--------|----------|----------------|-------|-------------|-----------------|-------------|--------|
| 08635 /ORSE          |   |             |                  |        |          |                | un    |             |                 |             |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |             |                  |        |          |                |       |             |                 |             |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN          | QTD              | CUSTO  | UNIT     | CUSTO          | TOTAL |             |                 |             |        |
| 10492 /ORSE          | Cesta Básica  | un          | 0,0027           | 205,00 |          |                | 0,55  |             |                 |             |        |
| 10599 /ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un          | 0,00108          | 18,00  |          |                | 0,02  |             |                 |             |        |
| 03674 /ORSE          | Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.               | un          | 1,0000           | 6,02   |          |                | 6,02  |             |                 |             |        |
| 02378 /ORSE          | Vale transporte   | un          | 0,04785          | 4,50   |          |                | 0,22  |             |                 |             |        |
| 01651 /ORSE          | Óculos branco proteção  | pr          | 0,00048          | 6,00   |          |                | 0,00  |             |                 |             |        |
| 00941 /ORSE          | Fardamento com mangas curta   | un          | 0,0009           | 193,04 |          |                | 0,17  |             |                 |             |        |
| 00158 /ORSE          | Almoço (Participação do empregador)   | un          | 0,06108          | 14,00  |          |                | 0,86  |             |                 |             |        |
| 12895 /SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  | un          | 0,00036          | 13,50  |          |                | 0,00  |             |                 |             |        |
| 10579 /ORSE          | Chave de fenda chata 30 cm  | un          | 0,00006          | 26,89  |          |                | 0,00  |             |                 |             |        |
| 04729 /ORSE          | Marreta 1 kg com cabo   | un          | 0,00003          | 39,50  |          |                | 0,00  |             |                 |             |        |
| 10596 /ORSE          | Protetor auricular  | un          | 0,0027           | 4,81   |          |                | 0,01  |             |                 |             |        |
| 04728 /ORSE          | Talhadeira chata 10"  | un          | 0,00009          | 18,58  |          |                | 0,00  |             |                 |             |        |
| 11240 /ORSE          | Alicate com isolamento  | un          | 0,00006          | 47,69  |          |                | 0,00  |             |                 |             |        |
| 10788 /ORSE          | Pá quadrada   | un          | 0,00006          | 36,90  |          |                | 0,00  |             |                 |             |        |
| 11242 /ORSE          | Chave inglesa 12"   | un          | 0,00003          | 44,00  |          |                | 0,00  |             |                 |             |        |
| 12894 /SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un          | 0,00012          | 20,11  |          |                | 0,00  |             |                 |             |        |
| 12893 /SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par         | 0,00045          | 73,93  |          |                | 0,03  |             |                 |             |        |
| 12892 /SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par         | 0,00138          | 10,87  |          |                | 0,01  |             |                 |             |        |
| 11241 /ORSE          | Alicate volt-amperimetro  | un          | 0,00006          | 140,00 |          |                | 0,01  |             |                 |             |        |
| 02711 /SINAPI        | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara  | un          | 0,00006          | 183,00 |          |                | 0,01  |             |                 |             |        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |             |                  |        |          |                |       |             |                 |             |        |
| 02436 /SINAPI        | Eletricista (horista)   | h           | 0,3000           | 9,67   |          |                | 6,14  |             |                 |             |        |
| 06111 /SINAPI        | Servente de obras (horista)   | h           | 0,3000           | 7,37   |          |                | 4,68  |             |                 |             |        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |             |                  |        |          |                |       |             |                 |             |        |
| 10517 /ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj          | 0,00024          | 300,00 |          |                | 0,07  |             |                 |             |        |
| 10761 /ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un          | 0,06108          | 5,00   |          |                | 0,31  |             |                 |             |        |
| 10362 /ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo  | un          | 0,0027           | 12,54  |          |                | 0,03  |             |                 |             |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA |                  | 5,11   | MATERIAL |                | 7,91  | CUSTO TOTAL | 19,14           | PREÇO TOTAL |        |
| EQUIPAMENTO          |   | 0,00        | ENC.( 111,5100%) |        | 5,71     | SERV. TERCEIRO |       | 0,41        | BDI( 22,0000 %) | 4,21        | 23,35  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |             |                  |        |          |                |       |             |                 |             |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |             |                  |        |          |                |       |             |                 | UN          | QTD    |
| M 03674 /ORSE        | Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 S                             |             |                  |        |          |                |       |             |                 | un          | 1,0000 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens | UNID     |
|----------------------|---|----------|
| 08635 / ORSE         | 5 SXl ou similar.   | un       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |          |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  | h 0,3000 |
| O 10552 / ORSE       | Encargos Complementares - Eletricista   | h 0,3000 |
| P 02436 / SINAPI     | Eletricista (horista)   | h 0,3000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   | h 0,3000 |

| CÓDIGO               | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA  | UNID |        |            |             |
|----------------------|--|------|--------|------------|-------------|
| 08001 / ORSE         |  | un   |        |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |        |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)   | un   | 0,0012 | 13,50      | 0,02        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | 0,0090 | 205,00     | 1,84        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un   | 0,0004 | 20,11      | 0,01        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par  | 0,0015 | 73,93      | 0,11        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,0046 | 10,87      | 0,05        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara   | un   | 0,0002 | 183,00     | 0,04        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,0002 | 36,90      | 0,01        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | 0,0003 | 18,58      | 0,01        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,2036 | 14,00      | 2,85        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,0030 | 193,04     | 0,58        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,0016 | 6,00       | 0,01        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | 0,1595 | 4,50       | 0,72        |
| 03698 / ORSE         | Disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA , ref.: Siemens 5SXl ou similar. | un   | 1,0000 | 70,98      | 70,98       |
| 11242 / ORSE         | Chave inglesa 12"  | un   | 0,0001 | 44,00      | 0,00        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,0001 | 39,50      | 0,00        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un   | 0,0002 | 26,89      | 0,01        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,0090 | 4,81       | 0,04        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,0036 | 18,00      | 0,06        |
| 11240 / ORSE         | Alicate com isolamento   | un   | 0,0002 | 47,69      | 0,01        |
| 11241 / ORSE         | Alicate volt-amperimetro   | un   | 0,0002 | 140,00     | 0,03        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |      |        |            |             |
| 02436 / SINAPI       | Eletricista (horista)  | h    | 1,0000 | 9,67       | 20,45       |
|                      | Servente de obras (horista)  | h    | 1,0000 | 7,37       | 15,59       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA                              |                  |       |                |       |                 | UNID   |        |             |        |       |
|----------------------|--|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|--------|--------|-------------|--------|-------|
| 08001 / ORSE         |  |                  |       |                |       |                 | un     |        |             |        |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |       |                |       |                 |        |        |             |        |       |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |       |                |       | UN              | QTD    | CUSTO  | UNIT        | CUSTO  | TOTAL |
| 06111 / SINAPI       | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |       |                |       |                 |        |        |             |        |       |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  |                  |       |                |       | un              | 0,2036 |        | 5,00        |        | 1,02  |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |                  |       |                |       | cj              | 0,0008 |        | 300,00      |        | 0,24  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |       |                |       | un              | 0,0090 |        | 12,54       |        | 0,11  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 17,04 | MATERIAL       | 77,38 | CUSTO TOTAL     |        | 114,79 | PREÇO TOTAL |        |       |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 19,00 | SERV. TERCEIRO | 1,37  | BDI( 22,0000 %) |        | 25,25  | 140,04      |        |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |       |                |       |                 |        |        |             |        |       |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |       |                |       |                 |        |        | UN          | QTD    |       |
| M 03698 / ORSE       | Disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 |                  |       |                |       |                 |        |        | un          | 1,0000 |       |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |       |                |       |                 |        |        | h           | 1,0000 |       |
| O 10552 / ORSE       | Encargos Complementares - Eletricista  |                  |       |                |       |                 |        |        | h           | 1,0000 |       |
| P 02436 / SINAPI     | Eletricista (horista)  |                  |       |                |       |                 |        |        | h           | 1,0000 |       |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |       |                |       |                 |        |        | h           | 1,0000 |       |

| CÓDIGO               | Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.  | UNID |         |            |             |
|----------------------|---|------|---------|------------|-------------|
| 12454 / ORSE         |   | un   |         |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |         |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11241 / ORSE         | Alicate volt-amperimetro  | un   | 0,00018 | 140,00     | 0,03        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un   | 0,00018 | 36,90      | 0,01        |
| 11240 / ORSE         | Alicate com isolamento  | un   | 0,00018 | 47,69      | 0,01        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un   | 0,00324 | 18,00      | 0,06        |
| 11242 / ORSE         | Chave inglesa 12"   | un   | 0,00009 | 44,00      | 0,00        |
| 13281 / ORSE         | Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 10K A, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un   | 1,0000  | 197,00     | 197,00      |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un   | 0,0027  | 193,04     | 0,52        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un   | 0,0081  | 205,00     | 1,66        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un   | 0,0081  | 4,81       | 0,04        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm  | un   | 0,00018 | 26,89      | 0,00        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un   | 0,00009 | 39,50      | 0,00        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO                | Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. |                  |         |        |                |        |                 | UNID   |             |
|-----------------------|--|------------------|---------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|
| 12454/ORSE            |  |                  |         |        |                |        |                 | un     |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |                  |         |        |                |        |                 |        |             |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN               | QTD     | CUSTO  | UNIT           | CUSTO  | TOTAL           |        |             |
| 04728 / ORSE          | Talhadeira chata 10"   | un               | 0,00027 | 18,58  |                | 0,01   |                 |        |             |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte  | un               | 0,14355 | 4,50   |                | 0,65   |                 |        |             |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção   | pr               | 0,00144 | 6,00   |                | 0,01   |                 |        |             |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara   | un               | 0,00018 | 183,00 |                | 0,03   |                 |        |             |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)  | un               | 0,18324 | 14,00  |                | 2,57   |                 |        |             |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par              | 0,00414 | 10,87  |                | 0,04   |                 |        |             |
| 12893 / SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par              | 0,00135 | 73,93  |                | 0,10   |                 |        |             |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un               | 0,00036 | 20,11  |                | 0,01   |                 |        |             |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)   | un               | 0,00108 | 13,50  |                | 0,01   |                 |        |             |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |  |                  |         |        |                |        |                 |        |             |
| 02436 / SINAPI        | Eletricista (horista)  | h                | 0,9000  | 9,67   |                | 18,41  |                 |        |             |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)  | h                | 0,9000  | 7,37   |                | 14,03  |                 |        |             |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |                  |         |        |                |        |                 |        |             |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,0081  | 12,54  |                | 0,10   |                 |        |             |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un               | 0,18324 | 5,00   |                | 0,92   |                 |        |             |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | 0,00072 | 300,00 |                | 0,22   |                 |        |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA      |         | 15,33  | MATERIAL       | 202,76 | CUSTO TOTAL     | 236,44 | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO           | 0,00   | ENC.( 111,5100%) |         | 17,11  | SERV. TERCEIRO | 1,24   | BDI( 22,0000 %) | 52,02  | 288,46      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |                  |         |        |                |        |                 |        |             |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |         |        |                |        |                 | UN     | QTD         |
| M 13281 / ORSE        | Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens                  |                  |         |        |                |        |                 | un     | 1,0000      |
| O 10549 / ORSE        | Encargos Complementares - Servente   |                  |         |        |                |        |                 | h      | 0,9000      |
| O 10552 / ORSE        | Encargos Complementares - Eletricista  |                  |         |        |                |        |                 | h      | 0,9000      |
| P 02436 / SINAPI      | Eletricista (horista)  |                  |         |        |                |        |                 | h      | 0,9000      |
| P 06111 / SINAPI      | Servente de obras (horista)  |                  |         |        |                |        |                 | h      | 0,9000      |

|                      |   |  |  |    |     |            |             |
|----------------------|---|--|--|----|-----|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") |  |  |    |     |            | UNID        |
| 00354 / ORSE         |   |  |  |    |     |            | m           |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |  |  |    |     |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |  |  | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO                | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")                                    |             |          |                  |          |                | UNID  |             |                 |             |        |  |
|-----------------------|--|-------------|----------|------------------|----------|----------------|-------|-------------|-----------------|-------------|--------|--|
| 00354 / ORSE          |  |             |          |                  |          |                | m     |             |                 |             |        |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |             |          |                  |          |                |       |             |                 |             |        |  |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN          | QTD      | CUSTO            | UNIT     | CUSTO          | TOTAL |             |                 |             |        |  |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção   | pr          | 0,000352 | 6,00             |          | 0,00           |       |             |                 |             |        |  |
| 10579 / ORSE          | Chave de fenda chata 30 cm   | un          | 0,000044 | 26,89            |          | 0,00           |       |             |                 |             |        |  |
| 04728 / ORSE          | Talhadeira chata 10"   | un          | 0,000066 | 18,58            |          | 0,00           |       |             |                 |             |        |  |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte  | un          | 0,03509  | 4,50             |          | 0,16           |       |             |                 |             |        |  |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,044792 | 14,00            |          | 0,63           |       |             |                 |             |        |  |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,00066  | 193,04           |          | 0,13           |       |             |                 |             |        |  |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica   | un          | 0,00198  | 205,00           |          | 0,41           |       |             |                 |             |        |  |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,000792 | 18,00            |          | 0,01           |       |             |                 |             |        |  |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular   | un          | 0,00198  | 4,81             |          | 0,01           |       |             |                 |             |        |  |
| 04729 / ORSE          | Marreta 1 kg com cabo  | un          | 0,000022 | 39,50            |          | 0,00           |       |             |                 |             |        |  |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par         | 0,001012 | 10,87            |          | 0,01           |       |             |                 |             |        |  |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un          | 0,000088 | 20,11            |          | 0,00           |       |             |                 |             |        |  |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada  | un          | 0,000044 | 36,90            |          | 0,00           |       |             |                 |             |        |  |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un          | 0,000044 | 183,00           |          | 0,01           |       |             |                 |             |        |  |
| 02685 / SINAPI        | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva                                      | m           | 1,0500   | 8,17             |          | 8,58           |       |             |                 |             |        |  |
| 12893 / SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par         | 0,00033  | 73,93            |          | 0,02           |       |             |                 |             |        |  |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un          | 0,000264 | 13,50            |          | 0,00           |       |             |                 |             |        |  |
| 11242 / ORSE          | Chave inglesa 12"  | un          | 0,000022 | 44,00            |          | 0,00           |       |             |                 |             |        |  |
| 11241 / ORSE          | Alicate volt-amperimetro   | un          | 0,000044 | 140,00           |          | 0,01           |       |             |                 |             |        |  |
| 11240 / ORSE          | Alicate com isolamento   | un          | 0,000044 | 47,69            |          | 0,00           |       |             |                 |             |        |  |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |  |             |          |                  |          |                |       |             |                 |             |        |  |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)  | h           | 0,2200   | 7,37             |          | 3,43           |       |             |                 |             |        |  |
| 02436 / SINAPI        | Eletricista (horista)  | h           | 0,2200   | 9,67             |          | 4,50           |       |             |                 |             |        |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |             |          |                  |          |                |       |             |                 |             |        |  |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,000176 | 300,00           |          | 0,05           |       |             |                 |             |        |  |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,00198  | 12,54            |          | 0,02           |       |             |                 |             |        |  |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un          | 0,044792 | 5,00             |          | 0,22           |       |             |                 |             |        |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA |          | 3,75             | MATERIAL |                | 9,98  | CUSTO TOTAL | 18,20           | PREÇO TOTAL |        |  |
| EQUIPAMENTO           |  | 0,00        |          | ENC.( 111,5100%) | 4,18     | SERV. TERCEIRO |       | 0,29        | BDI( 22,0000 %) | 4,00        | 22,20  |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |             |          |                  |          |                |       |             |                 |             |        |  |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |             |          |                  |          |                |       |             |                 | UN          | QTD    |  |
| M 02685 / SINAPI      | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva                                      |             |          |                  |          |                |       |             |                 | m           | 1,0500 |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") |  |   | UNID   |
|----------------------|---|--|---|--------|
| 00354 / ORSE         |   |  |   | m      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |  |   |        |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente                  |  | h | 0,2200 |
| O 10552 / ORSE       | Encargos Complementares - Eletricista               |  | h | 0,2200 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)                         |  | h | 0,2200 |
| P 02436 / SINAPI     | Eletricista (horista)                               |  | h | 0,2200 |

| CÓDIGO               | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")                                |     |          |            | UNID        |
|----------------------|--|-----|----------|------------|-------------|
| 00355 / ORSE         |  |     |          |            | m           |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |          |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un  | 0,04147  | 4,50       | 0,19        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un  | 0,052936 | 14,00      | 0,74        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,00078  | 193,04     | 0,15        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr  | 0,000416 | 6,00       | 0,00        |
| 11240 / ORSE         | Alicate com isolamento   | un  | 0,000052 | 47,69      | 0,00        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un  | 0,000312 | 13,50      | 0,00        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un  | 0,000104 | 20,11      | 0,00        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par | 0,00039  | 73,93      | 0,03        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | 0,001196 | 10,87      | 0,01        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un  | 0,000052 | 183,00     | 0,01        |
| 02684 / SINAPI       | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4", sem luva                                  | m   | 1,0500   | 10,88      | 11,42       |
| 11242 / ORSE         | Chave inglesa 12"  | un  | 0,000026 | 44,00      | 0,00        |
| 11241 / ORSE         | Alicate volt-amperimetro   | un  | 0,000052 | 140,00     | 0,01        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un  | 0,000078 | 18,58      | 0,00        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un  | 0,000026 | 39,50      | 0,00        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | 0,000936 | 18,00      | 0,02        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un  | 0,00234  | 4,81       | 0,01        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un  | 0,000052 | 26,89      | 0,00        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un  | 0,000052 | 36,90      | 0,00        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | 0,00234  | 205,00     | 0,48        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |     |          |            |             |
| 02436 / SINAPI       | Eletricista (horista)  | h   | 0,2600   | 9,67       | 5,32        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h   | 0,2600   | 7,37       | 4,05        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")             |                  |      |                |       |                 |          | UNID       |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|-------|-----------------|----------|------------|-------------|
| 00355 / ORSE         |   |                  |      |                |       |                 |          | m          |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |       |                 |          |            |             |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |      |                |       | UN              | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo                                  |                  |      |                |       | un              | 0,00234  | 12,54      | 0,03        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)                          |                  |      |                |       | cj              | 0,000208 | 300,00     | 0,06        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) |                  |      |                |       | un              | 0,052936 | 5,00       | 0,26        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 4,43 | MATERIAL       | 13,07 | CUSTO TOTAL     |          | 22,79      | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 4,94 | SERV. TERCEIRO | 0,35  | BDI( 22,0000 %) |          | 5,01       | 27,80       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |       |                 |          |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                                |                  |      |                |       |                 |          | UN         | QTD         |
| M 02684 / SINAPI     | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4", sem luva               |                  |      |                |       |                 |          | m          | 1,0500      |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente                                  |                  |      |                |       |                 |          | h          | 0,2600      |
| O 10552 / ORSE       | Encargos Complementares - Eletricista                               |                  |      |                |       |                 |          | h          | 0,2600      |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |      |                |       |                 |          | h          | 0,2600      |
| P 02436 / SINAPI     | Eletricista (horista)   |                  |      |                |       |                 |          | h          | 0,2600      |

| CÓDIGO               | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares                                 |                  |      |                |      |                 |        | UNID        |            |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|--------|-------------|------------|-------------|
| 90777 / SINAPI       |   |                  |      |                |      |                 |        | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |        |             |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |                  |      |                |      |                 | UN     | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 43462 / SINAPI       | Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa) |                  |      |                |      |                 | h      | 1,0000      | 0,02       | 0,02        |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                 |                  |      |                |      |                 | h      | 1,0000      | 0,11       | 0,11        |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                 |                  |      |                |      |                 | h      | 1,0000      | 1,39       | 1,39        |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                            |                  |      |                |      |                 | h      | 1,0000      | 2,96       | 2,96        |
| 43486 / SINAPI       | Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)         |                  |      |                |      |                 | h      | 1,0000      | 0,80       | 0,80        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      |                 |        |             |            |             |
| 02706 / SINAPI       | Engenheiro civil de obra junior (horista)   |                  |      |                |      |                 | h      | 1,01476     | 62,63      | 134,42      |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 139,69 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 30,73  | 170,42      |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |        |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |        |             | UN         | QTD         |
| M 37370 / SINAPI     | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                            |                  |      |                |      |                 |        |             | h          | 1,0000      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



| CÓDIGO               | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares                                   | UNID |        |
|----------------------|---|------|--------|
| 90777 / SINAPI       |   | h    |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |      |        |
| M 37372 / SINAPI     | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                   | h    | 1,0000 |
| M 37373 / SINAPI     | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                   | h    | 1,0000 |
| M 43462 / SINAPI     | Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h    | 1,0000 |
| M 43486 / SINAPI     | Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)           | h    | 1,0000 |
| O 95402 / SINAPI     | Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista | h    | 1,0000 |
| P 02706 / SINAPI     | Engenheiro civil de obra junior (horista)   | h    | 1,0000 |

| CÓDIGO               | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade |    |        |            |          |            |          | PROD. EQUIPE | UNID        |             |
|----------------------|---|----|--------|------------|----------|------------|----------|--------------|-------------|-------------|
| 02503 / ORSE         |   |    |        |            |          |            |          | 13,50        | m3          |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |    |        |            |          |            |          |              |             |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN | QTD    | CUSTO UNIT | QTD PROD | CUSTO PROD | QTD IMPR | CUSTO IMPR   | CUSTO TOTAL |             |
| 02482 / ORSE         | Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)  | h  | 0,0000 | 76,57      | 0,0741   | 121,04     | 0,0000   | 32,45        | 8,97        |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |    |        |            |          |            | UN       | QTD          | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   |    |        |            |          |            | un       | ,00013338    | 18,00       | 0,00        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   |    |        |            |          |            | un       | ,00001482    | 36,90       | 0,00        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                        |    |        |            |          |            | un       | ,00001482    | 183,00      | 0,00        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   |    |        |            |          |            | un       | ,00754338    | 14,00       | 0,11        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   |    |        |            |          |            | un       | ,00011115    | 193,04      | 0,02        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  |    |        |            |          |            | pr       | ,00005928    | 6,00        | 0,00        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   |    |        |            |          |            | un       | ,00697281    | 4,50        | 0,03        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   |    |        |            |          |            | un       | ,00000741    | 39,50       | 0,00        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  |    |        |            |          |            | un       | ,00002223    | 18,58       | 0,00        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  |    |        |            |          |            | par      | ,00005928    | 73,93       | 0,00        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                |    |        |            |          |            | un       | ,00001482    | 20,11       | 0,00        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                    |    |        |            |          |            | un       | ,00004446    | 13,50       | 0,00        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  |    |        |            |          |            | un       | ,00033345    | 205,00      | 0,07        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  |    |        |            |          |            | par      | ,00017043    | 10,87       | 0,00        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  |    |        |            |          |            | un       | ,00033345    | 4,81        | 0,00        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |    |        |            |          |            |          |              |             |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   |    |        |            |          |            | h        | ,07407407    | 7,37        | 1,15        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |    |        |            |          |            |          |              |             |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade |                  |           |                |             |                 |       | PROD. EQUIPE | UNID |
|----------------------|---|------------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|-------|--------------|------|
| 02503 /ORSE          |   |                  |           |                |             |                 |       | 13,50        | m3   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |           |                |             |                 |       |              |      |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS   | UN               | QTD       | CUSTO UNIT     | CUSTO TOTAL |                 |       |              |      |
| 10362 /ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo  | un               | ,00033345 | 12,54          | 0,00        |                 |       |              |      |
| 10517 /ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj               | ,00002964 | 300,00         | 0,01        |                 |       |              |      |
| 10761 /ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                       | un               | ,00754338 | 5,00           | 0,04        |                 |       |              |      |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,55      | MATERIAL       | 0,23        | CUSTO TOTAL     | 10,40 | PREÇO TOTAL  |      |
| EQUIPAMENTO          | 8,97  | ENC.( 111,5100%) | 0,60      | SERV. TERCEIRO | 0,05        | BDI( 22,0000 %) | 2,29  | 12,69        |      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |           |                |             |                 |       |              |      |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  | UN               | QTD       | PROD           | IMPR        |                 |       |              |      |
| E 02482 /ORSE        | Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)  | h                | 1,0000    | 1,00           | 0,00        |                 |       |              |      |
| O 10549 /ORSE        | Encargos Complementares - Servente  | h                | 0,0741    |                |             |                 |       |              |      |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   | h                | 1,0000    |                |             |                 |       |              |      |

| CÓDIGO               | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m   | UNID |        |            |             |
|----------------------|--|------|--------|------------|-------------|
| 02497 / ORSE         |  | m3   |        |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |        |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,0024 | 6,00       | 0,01        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par  | 0,0024 | 73,93      | 0,18        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un   | 0,0018 | 13,50      | 0,02        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un   | 0,0006 | 20,11      | 0,01        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,0069 | 10,87      | 0,07        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,0045 | 193,04     | 0,87        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un   | 0,0006 | 183,00     | 0,11        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | 0,2823 | 4,50       | 1,27        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | 0,0009 | 18,58      | 0,02        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,0003 | 39,50      | 0,01        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | 0,0135 | 205,00     | 2,77        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,0135 | 4,81       | 0,06        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,0054 | 18,00      | 0,10        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,0006 | 36,90      | 0,02        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,3054 | 14,00      | 4,28        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |      |        |            |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1    Moeda : R\$

|                      |  |                  |       |                |      |                 |       |             |            |             |
|----------------------|--|------------------|-------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m |                  |       |                |      |                 |       | UNID        |            |             |
| 02497 / ORSE         |  |                  |       |                |      |                 |       | m3          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |       |                |      |                 |       |             |            |             |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |       |                |      |                 | UN    | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  |                  |       |                |      |                 | h     | 3,0000      | 7,37       | 46,76       |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |       |                |      |                 |       |             |            |             |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |                  |       |                |      |                 | cj    | 0,0012      | 300,00     | 0,36        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                  |                  |       |                |      |                 | un    | 0,3054      | 5,00       | 1,53        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |       |                |      |                 | un    | 0,0135      | 12,54      | 0,17        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 22,11 | MATERIAL       | 9,80 | CUSTO TOTAL     | 58,62 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 24,65 | SERV. TERCEIRO | 2,06 | BDI( 22,0000 %) | 12,90 | 71,52       |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |       |                |      |                 |       |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |       |                |      |                 |       | UN          | QTD        |             |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |       |                |      |                 |       | h           | 3,0000     |             |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |       |                |      |                 |       | h           | 3,0000     |             |

|                      |   |                  |      |                |       |                 |       |             |            |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento                            |                  |      |                |       |                 |       | UNID        |            |             |
| 04014/ ORSE          |   |                  |      |                |       |                 |       | Un          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |       |                 |       |             |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |                  |      |                |       |                 | UN    | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 20111 / SINAPI       | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m |                  |      |                |       |                 | un    | 1,0000      | 20,68      | 20,68       |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 20,68 | CUSTO TOTAL     | 20,68 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00  | BDI( 22,0000 %) | 4,55  | 25,23       |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |       |                 |       |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                                    |                  |      |                |       |                 |       | UN          | QTD        |             |
| M 20111 / SINAPI     | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m |                  |      |                |       |                 |       | un          | 1,0000     |             |

|   |  |             |      |          |           |             |                               |            |             |
|---|--|-------------|------|----------|-----------|-------------|-------------------------------|------------|-------------|
| CÓDIGO  | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento |             |      |          |           |             | UNID                          |            |             |
| 04015/ ORSE   |  |             |      |          |           |             | Un                            |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |             |      |          |           |             |                               |            |             |
| CÓDIGO  | MATERIAL   |             |      |          |           | UN          | QTD                           | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 02643 / ORSE  | Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m             |             |      |          |           | un          | 1,0000                        | 12,60      | 12,60       |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA | 0,00 | MATERIAL | 12,60     | CUSTO TOTAL |                               | 12,60      | PREÇO TOTAL |
| * E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar |  |             |      |          |           |             |                               |            |             |
| ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe  |  |             |      |          | Página 51 |             | RptRelacaoComposicoesEmprForm |            |             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |  |                  |      |                |      |                 |      |           |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-----------|
| CÓDIGO               | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento |                  |      |                |      |                 |      | UNID      |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 2,77 | 15,37     |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |           |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                 |                  |      |                |      |                 |      | UN QTD    |
| M 02643 / ORSE       | Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m             |                  |      |                |      |                 |      | un 1,0000 |

|                      |  |                  |      |                |      |                 |      |             |       |      |        |       |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|-------|------|--------|-------|
| CÓDIGO               | Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico |                  |      |                |      |                 |      | UNID        |       |      |        |       |
| 03244 / ORSE         |  |                  |      |                |      |                 |      | un          |       |      |        |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |             |       |      |        |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD         | CUSTO | UNIT | CUSTO  | TOTAL |
| 02622 / ORSE         | Base fixa para relé foto elétrico                |                  |      |                |      |                 | un   | 1,0000      |       | 7,99 |        | 7,99  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 7,99 | CUSTO TOTAL     | 7,99 | PREÇO TOTAL |       |      |        |       |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 1,76 | 9,75        |       |      |        |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |             |       |      |        |       |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR             |                  |      |                |      |                 |      |             |       | UN   | QTD    |       |
| M 02622 / ORSE       | Base fixa para relé foto elétrico                |                  |      |                |      |                 |      |             |       | un   | 1,0000 |       |

|                      |   |                  |      |                |        |                 |        |             |            |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm |                  |      |                |        |                 |        | UNID        |            |             |
| 02864/ ORSE          |   |                  |      |                |        |                 |        | un          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |        |                 |        |             |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |                  |      |                |        |                 | UN     | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 00714 / ORSE         | Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm        |                  |      |                |        |                 | un     | 1,0000      | 284,00     | 284,00      |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 284,00 | CUSTO TOTAL     | 284,00 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00   | BDI( 22,0000 %) | 62,48  | 346,48      |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |        |                 |        |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                |                  |      |                |        |                 |        | UN          | QTD        |             |
| M 00714 / ORSE       | Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm        |                  |      |                |        |                 |        | un          | 1,0000     |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO  | Fornecimento e instalação de chapas de polycarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01 |             |         |            |             | UNID        |        |             |
|---|--|-------------|---------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 13060 / ORSE  |  |             |         |            |             | m²          |        |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |             |         |            |             |             |        |             |
| CÓDIGO  | EQUIPAMENTO  | UN          | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |             |        |             |
| 11249 / ORSE  | Serra circular eletrica portatil   | un          | 0,00013 | 979,65     | 0,13        |             |        |             |
| 11248 / ORSE  | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional                                       | un          | 0,00013 | 246,00     | 0,03        |             |        |             |
| MATERIAL  |  |             |         |            |             |             |        |             |
| 10596 / ORSE  | Protetor auricular   | un          | 0,0117  | 4,81       | 0,06        |             |        |             |
| 04729 / ORSE  | Marreta 1 kg com cabo  | un          | 0,00013 | 39,50      | 0,01        |             |        |             |
| 10492 / ORSE  | Cesta Básica   | un          | 0,0117  | 205,00     | 2,40        |             |        |             |
| 10577 / ORSE  | Serrote 40cm   | un          | 0,00013 | 36,00      | 0,00        |             |        |             |
| 12895 / SINAPI  | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                 | un          | 0,00156 | 13,50      | 0,02        |             |        |             |
| 12894 / SINAPI  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                             | un          | 0,00052 | 20,11      | 0,01        |             |        |             |
| 10578 / ORSE  | Formão grande  | un          | 0,00026 | 21,30      | 0,01        |             |        |             |
| 10579 / ORSE  | Chave de fenda chata 30 cm   | un          | 0,00026 | 26,89      | 0,01        |             |        |             |
| 02711 / SINAPI  | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                     | un          | 0,00026 | 183,00     | 0,05        |             |        |             |
| 10599 / ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,00468 | 18,00      | 0,08        |             |        |             |
| 10788 / ORSE  | Pá quadrada  | un          | 0,00026 | 36,90      | 0,01        |             |        |             |
| 11244 / ORSE  | Martelo com unha   | un          | 0,00026 | 39,10      | 0,01        |             |        |             |
| 12893 / SINAPI  | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par         | 0,00195 | 73,93      | 0,14        |             |        |             |
| 13513 / ORSE  | Chapa em polycarbonato, cor fumê, 8mm  | m2          | 1,0000  | 371,18     | 371,18      |             |        |             |
| 13514 / ORSE  | Emenda rápida fumê para polycarbonato de 4 a 10mm  | m           | 1,0800  | 37,93      | 40,96       |             |        |             |
| 12892 / SINAPI  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par         | 0,00598 | 10,87      | 0,07        |             |        |             |
| 13518 / ORSE  | Perfil de acabamento para polycarbonato de 4 a 10mm  | m           | 0,9500  | 15,98      | 15,18       |             |        |             |
| 04728 / ORSE  | Talhadeira chata 10"   | un          | 0,00039 | 18,58      | 0,01        |             |        |             |
| 00158 / ORSE  | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,26468 | 14,00      | 3,71        |             |        |             |
| 01651 / ORSE  | Óculos branco proteção   | pr          | 0,00195 | 6,00       | 0,01        |             |        |             |
| 02378 / ORSE  | Vale transporte  | un          | 0,20735 | 4,50       | 0,93        |             |        |             |
| 00941 / ORSE  | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,0039  | 193,04     | 0,75        |             |        |             |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |  |             |         |            |             |             |        |             |
| 01213 / SINAPI  | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  | h           | 1,3000  | 9,67       | 26,59       |             |        |             |
| 06111 / SINAPI  | Servente de obras (horista)  | h           | 1,3000  | 7,37       | 20,26       |             |        |             |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS   |  |             |         |            |             |             |        |             |
| 10517 / ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,00104 | 300,00     | 0,31        |             |        |             |
| 10362 / ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,0117  | 12,54      | 0,15        |             |        |             |
| 10761 / ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                    | un          | 0,26468 | 5,00       | 1,32        |             |        |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA | 22,15   | MATERIAL   | 435,61      | CUSTO TOTAL | 484,40 | PREÇO TOTAL |
| * E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar |  |             |         |            |             |             |        |             |
| ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe  |  |             |         |            |             |             |        |             |
| Página 53   |  |             |         |            |             |             |        |             |
| RptRelacaoComposicoesEmprForm   |  |             |         |            |             |             |        |             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Fornecimento e instalação de chapas de polycarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01 |                  |       |                |      |                 |        | UNID      |
|----------------------|--|------------------|-------|----------------|------|-----------------|--------|-----------|
| EQUIPAMENTO          | 0,16   | ENC.( 111,5100%) | 24,70 | SERV. TERCEIRO | 1,78 | BDI( 22,0000 %) | 106,57 | 590,97    |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |       |                |      |                 |        |           |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |       |                |      |                 |        | UN QTD    |
| M 13513 /ORSE        | Chapa em polycarbonato, cor fumê, 8mm  |                  |       |                |      |                 |        | m2 1,0000 |
| M 13514 /ORSE        | Emenda rápida fumê para polycarbonato de 4 a 10mm  |                  |       |                |      |                 |        | m 1,0800  |
| M 13518 /ORSE        | Perfil de acabamento para polycarbonato de 4 a 10mm  |                  |       |                |      |                 |        | m 0,9500  |
| O 10549 /ORSE        | Encargos Complementares - Servente   |                  |       |                |      |                 |        | h 1,3000  |
| O 10551 /ORSE        | Encargos Complementares - Carpinteiro  |                  |       |                |      |                 |        | h 1,3000  |
| P 01213 /SINAPI      | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  |                  |       |                |      |                 |        | h 1,3000  |
| P 06111 /SINAPI      | Servente de obras (horista)  |                  |       |                |      |                 |        | h 1,3000  |

| CÓDIGO               | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector   |     |        |            |       | UNID  |
|----------------------|---|-----|--------|------------|-------|-------|
| 03766 / ORSE         |   |     |        |            |       | un    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |     |        |            |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN  | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm  | un  | 0,0002 | 26,89      |       | 0,01  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un  | 0,0090 | 205,00     |       | 1,84  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un  | 0,0001 | 39,50      |       | 0,00  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un  | 0,0090 | 4,81       |       | 0,04  |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un  | 0,0003 | 18,58      |       | 0,01  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr  | 0,0016 | 6,00       |       | 0,01  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un  | 0,0030 | 193,04     |       | 0,58  |
| 00664 / ORSE         | Conector p/ haste de aterramento 5/8"   | un  | 1,0000 | 5,00       |       | 5,00  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un  | 0,2036 | 14,00      |       | 2,85  |
| 11241 / ORSE         | Alicate volt-amperimetro  | un  | 0,0002 | 140,00     |       | 0,03  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un  | 0,0036 | 18,00      |       | 0,06  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un  | 0,0002 | 36,90      |       | 0,01  |
| 11240 / ORSE         | Alicate com isolamento  | un  | 0,0002 | 47,69      |       | 0,01  |
| 11242 / ORSE         | Chave inglesa 12"   | un  | 0,0001 | 44,00      |       | 0,00  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                                    | un  | 0,0002 | 183,00     |       | 0,04  |
| 03379 / SINAPI       | Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre , sem conector | un  | 1,0000 | 82,13      |       | 82,13 |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par | 0,0046 | 10,87      |       | 0,05  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector  |             |                  |        |          |                |             | UNID            |
|----------------------|--|-------------|------------------|--------|----------|----------------|-------------|-----------------|
| 03766 / ORSE         |  |             |                  |        |          |                |             | un              |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |                  |        |          |                |             |                 |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO  | UNIT     | CUSTO          | TOTAL       |                 |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado   | par         | 0,0015           | 73,93  |          | 0,11           |             |                 |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un          | 0,0004           | 20,11  |          | 0,01           |             |                 |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                               | un          | 0,0012           | 13,50  |          | 0,02           |             |                 |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un          | 0,1595           | 4,50   |          | 0,72           |             |                 |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |             |                  |        |          |                |             |                 |
| 02436 / SINAPI       | Eletricista (horista)  | h           | 1,0000           | 9,67   |          | 20,45          |             |                 |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h           | 1,0000           | 7,37   |          | 15,59          |             |                 |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |             |                  |        |          |                |             |                 |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,0090           | 12,54  |          | 0,11           |             |                 |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,0008           | 300,00 |          | 0,24           |             |                 |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un          | 0,2036           | 5,00   |          | 1,02           |             |                 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA |                  | 17,04  | MATERIAL | 93,53          | CUSTO TOTAL | 130,94          |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00        | ENC.( 111,5100%) |        | 19,00    | SERV. TERCEIRO | 1,37        | BDI( 22,0000 %) |
|                      |  |             |                  |        |          |                | 28,81       | PREÇO TOTAL     |
|                      |  |             |                  |        |          |                |             | 159,75          |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |             |                  |        |          |                |             |                 |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |             |                  |        |          |                | UN          | QTD             |
| M 00664 / ORSE       | Conector p/ haste de aterramento 5/8"  |             |                  |        |          |                | un          | 1,0000          |
| M 03379 / SINAPI     | Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector |             |                  |        |          |                | un          | 1,0000          |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |             |                  |        |          |                | h           | 1,0000          |
| O 10552 / ORSE       | Encargos Complementares - Eletricista  |             |                  |        |          |                | h           | 1,0000          |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |             |                  |        |          |                | h           | 1,0000          |
| P 02436 / SINAPI     | Eletricista (horista)  |             |                  |        |          |                | h           | 1,0000          |

| CÓDIGO               | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | UNID |         |       |      |       |       |
|----------------------|---|------|---------|-------|------|-------|-------|
| 03637 / ORSE         |   | m2   |         |       |      |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |         |       |      |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD     | CUSTO | UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un   | 0,0009  | 18,00 |      |       | 0,02  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un   | 0,00225 | 4,81  |      |       | 0,01  |
| 10586 / ORSE         | Torquesa  | un   | 0,0001  | 45,00 |      |       | 0,00  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par  | 0,00115 | 10,87 |      |       | 0,01  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO                | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar |  |                  |        |          |                | UNID        |                 |             |       |
|-----------------------|---|--|------------------|--------|----------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------|
| 03637 / ORSE          |   |  |                  |        |          |                | m2          |                 |             |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |  |                  |        |          |                |             |                 |             |       |
| CÓDIGO                | MATERIAL  | UN   | QTD              | CUSTO  | UNIT     | CUSTO          | TOTAL       |                 |             |       |
| 10585 / ORSE          | Arco de serra   | un   | 0,0001           | 19,95  |          | 0,00           |             |                 |             |       |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica  | un   | 0,00225          | 205,00 |          | 0,46           |             |                 |             |       |
| 02867 / ORSE          | Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m²), Telcon ou similar                              | m2   | 1,0500           | 11,10  |          | 11,65          |             |                 |             |       |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte   | un   | 0,0327           | 4,50   |          | 0,15           |             |                 |             |       |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção  | pr   | 0,0004           | 6,00   |          | 0,00           |             |                 |             |       |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta   | un   | 0,00075          | 193,04 |          | 0,14           |             |                 |             |       |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)   | un   | 0,0509           | 14,00  |          | 0,71           |             |                 |             |       |
| 12893 / SINAPI        | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado  | par  | 0,0004           | 73,93  |          | 0,03           |             |                 |             |       |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un   | 0,0001           | 20,11  |          | 0,00           |             |                 |             |       |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  | un   | 0,0003           | 13,50  |          | 0,00           |             |                 |             |       |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |  |                  |        |          |                |             |                 |             |       |
| 00378 / SINAPI        | Armador (horista)   | h  | 0,5000           | 9,67   |          | 10,23          |             |                 |             |       |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |   |  |                  |        |          |                |             |                 |             |       |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un   | 0,0509           | 5,00   |          | 0,25           |             |                 |             |       |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj   | 0,0002           | 300,00 |          | 0,06           |             |                 |             |       |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo  | un   | 0,00225          | 12,54  |          | 0,03           |             |                 |             |       |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA  |                  | 4,83   | MATERIAL | 13,18          | CUSTO TOTAL | 23,75           | PREÇO TOTAL |       |
| EQUIPAMENTO           |   | 0,00   | ENC.( 111,5100%) |        | 5,40     | SERV. TERCEIRO | 0,34        | BDI( 22,0000 %) | 5,23        | 28,98 |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |  |                  |        |          |                |             |                 |             |       |
| *                     | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |        |          |                |             | UN              | QTD         |       |
| M                     | 02867 / ORSE  | Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m²), Telcon ou similar |                  |        |          |                |             | m2              | 1,0500      |       |
| O                     | 10555 / ORSE  | Encargos Complementares - Armador  |                  |        |          |                |             | h               | 0,5000      |       |
| P                     | 00378 / SINAPI  | Armador (horista)  |                  |        |          |                |             | h               | 0,5000      |       |

| CÓDIGO               | Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio                                 |     |          |            |       | UNID  |
|----------------------|--|-----|----------|------------|-------|-------|
| 10234/ ORSE          |  |     |          |            |       | m2    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |          |            |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | un  | 0,000032 | 183,00     |       | 0,01  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                     | par | 0,000368 | 10,87      |       | 0,00  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



| CÓDIGO               | Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio                                     |             |                  |        |                |       | UNID            |       |             |  |  |
|----------------------|--|-------------|------------------|--------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------|--|--|
| 10234 / ORSE         |  |             |                  |        |                |       | m2              |       |             |  |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |                  |        |                |       |                 |       |             |  |  |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO  | UNIT           | CUSTO | TOTAL           |       |             |  |  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un          | 0,000032         | 36,90  |                | 0,00  |                 |       |             |  |  |
| 11005 / ORSE         | Gramma esmeralda em placas   | m2          | 1,0000           | 15,10  |                | 15,10 |                 |       |             |  |  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,000288         | 18,00  |                | 0,01  |                 |       |             |  |  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | par         | 0,000128         | 73,93  |                | 0,01  |                 |       |             |  |  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un          | 0,000032         | 20,11  |                | 0,00  |                 |       |             |  |  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un          | 0,000096         | 13,50  |                | 0,00  |                 |       |             |  |  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr          | 0,000128         | 6,00   |                | 0,00  |                 |       |             |  |  |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un          | 0,000048         | 18,58  |                | 0,00  |                 |       |             |  |  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un          | 0,00072          | 4,81   |                | 0,00  |                 |       |             |  |  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un          | 0,00072          | 205,00 |                | 0,15  |                 |       |             |  |  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un          | 0,000016         | 39,50  |                | 0,00  |                 |       |             |  |  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,00024          | 193,04 |                | 0,05  |                 |       |             |  |  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,016288         | 14,00  |                | 0,23  |                 |       |             |  |  |
| 00140 / ORSE         | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar  | m3          | 0,0050           | 57,00  |                | 0,28  |                 |       |             |  |  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un          | 0,015056         | 4,50   |                | 0,07  |                 |       |             |  |  |
| 03800 / ORSE         | Adubo mineral NPK (10-10-10)   | kg          | 0,1000           | 4,07   |                | 0,41  |                 |       |             |  |  |
| 02208 / ORSE         | Terra vegetal  | m3          | 0,0800           | 214,28 |                | 17,14 |                 |       |             |  |  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |             |                  |        |                |       |                 |       |             |  |  |
| 44503 / SINAPI       | Jardineiro (horista)   | h           | 0,0800           | 8,37   |                | 1,42  |                 |       |             |  |  |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h           | 0,0800           | 7,37   |                | 1,25  |                 |       |             |  |  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |             |                  |        |                |       |                 |       |             |  |  |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,000064         | 300,00 |                | 0,02  |                 |       |             |  |  |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un          | 0,016288         | 5,00   |                | 0,08  |                 |       |             |  |  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,00072          | 12,54  |                | 0,01  |                 |       |             |  |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA |                  | 1,26   | MATERIAL       | 33,46 | CUSTO TOTAL     | 36,24 | PREÇO TOTAL |  |  |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00        | ENC.( 111,5100%) | 1,41   | SERV. TERCEIRO | 0,11  | BDI( 22,0000 %) | 7,97  | 44,21       |  |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |             |                  |        |                |       |                 |       |             |  |  |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |             |                  |        |                |       |                 | UN    | QTD         |  |  |
| M 00140 / ORSE       | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar  |             |                  |        |                |       |                 | m3    | 0,0050      |  |  |
| M 02208 / ORSE       | Terra vegetal  |             |                  |        |                |       |                 | m3    | 0,0800      |  |  |
| M 03800 / ORSE       | Adubo mineral NPK (10-10-10)   |             |                  |        |                |       |                 | kg    | 0,1000      |  |  |
| M 11005 / ORSE       | Gramma esmeralda em placas   |             |                  |        |                |       |                 | m2    | 1,0000      |  |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio |  |   | UNID   |
|----------------------|--|--|---|--------|
| 10234/ ORSE          |  |  |   | m2     |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |  |   |        |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente                 |  | h | 0,0800 |
| O 10581 / ORSE       | Encargos Complementares - Jardineiro               |  | h | 0,0800 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)                        |  | h | 0,0800 |
| P 44503 / SINAPI     | Jardineiro (horista)                               |  | h | 0,0800 |

| CÓDIGO               | Impermeabilização com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão              |     |          |            |       | UNID  |
|----------------------|--|-----|----------|------------|-------|-------|
| 13028 / ORSE         |  |     |          |            |       | m2    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |          |            |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un  | 0,000315 | 4,81       |       | 0,00  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un  | 0,007126 | 14,00      |       | 0,10  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | 0,000126 | 18,00      |       | 0,00  |
| 10583 / ORSE         | Trincha 3"   | un  | 0,000315 | 11,98      |       | 0,00  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr  | 0,000056 | 6,00       |       | 0,00  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | 0,000315 | 205,00     |       | 0,06  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un  | 0,004578 | 4,50       |       | 0,02  |
| 04725 / ORSE         | Espátula   | un  | 0,000028 | 16,82      |       | 0,00  |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | un  | 0,000035 | 12,90      |       | 0,00  |
| 11250 / ORSE         | Rolo lã de carneiro 20cm   | un  | 0,000161 | 26,00      |       | 0,00  |
| 11251 / ORSE         | Pincel de seda 2"  | un  | 0,000315 | 27,12      |       | 0,01  |
| 11252 / ORSE         | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus  | un  | 0,000007 | 269,00     |       | 0,00  |
| 13730 / ORSE         | VedaLaje Rebotec 15kg ou similar   | kg  | 0,5000   | 21,27      |       | 10,63 |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | 0,000161 | 10,87      |       | 0,00  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par | 0,000056 | 73,93      |       | 0,00  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,000105 | 193,04     |       | 0,02  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un  | 0,000014 | 20,11      |       | 0,00  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un  | 0,000042 | 13,50      |       | 0,00  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |     |          |            |       |       |
| 04783 / SINAPI       | Pintor (horista)   | h   | 0,0700   | 9,67       |       | 1,43  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |     |          |            |       |       |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un  | 0,007126 | 5,00       |       | 0,04  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un  | 0,000315 | 12,54      |       | 0,00  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Impermeabilização com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão |                  |      |                |       |                 |       | UNID        |            |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------|------------|-------------|
| 13028 / ORSE         |   |                  |      |                |       |                 |       | m2          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |       |                 |       |             |            |             |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |      |                |       |                 | UN    | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                |                  |      |                |       |                 | cj    | 0,000028    | 300,00     | 0,01        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,68 | MATERIAL       | 10,84 | CUSTO TOTAL     | 12,32 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,75 | SERV. TERCEIRO | 0,05  | BDI( 22,0000 %) | 2,71  | 15,03       |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |       |                 |       |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                                      |                  |      |                |       |                 |       | UN          | QTD        |             |
| M 13730 / ORSE       | VedaLaje Rebotec 15kg ou similar  |                  |      |                |       |                 |       | kg          | 0,5000     |             |
| O 10553 / ORSE       | Encargos Complementares - Pintor  |                  |      |                |       |                 |       | h           | 0,0700     |             |
| P 04783 / SINAPI     | Pintor (horista)  |                  |      |                |       |                 |       | h           | 0,0700     |             |

| CÓDIGO               | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | UNID |         |            |             |
|----------------------|--|------|---------|------------|-------------|
| 04953 / ORSE         |  | m2   |         |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |         |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,06108 | 14,00      | 0,86        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,00002 | 39,50      | 0,00        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,0009  | 193,04     | 0,17        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | 0,0027  | 205,00     | 0,55        |
| 10583 / ORSE         | Trincha 3"   | un   | 0,0018  | 11,98      | 0,02        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,0027  | 4,81       | 0,01        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,00048 | 6,00       | 0,00        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | 0,04498 | 4,50       | 0,20        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un   | 0,0002  | 12,90      | 0,00        |
| 04725 / ORSE         | Espátula   | un   | 0,00016 | 16,82      | 0,00        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un   | 0,00012 | 20,11      | 0,00        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,00108 | 18,00      | 0,02        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,00004 | 36,90      | 0,00        |
| 11250 / ORSE         | Rolo lâ de carneiro 20cm   | un   | 0,00092 | 26,00      | 0,02        |
| 11251 / ORSE         | Pincel de seda 2"  | un   | 0,0018  | 27,12      | 0,05        |
| 11252 / ORSE         | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus  | un   | 0,00004 | 269,00     | 0,01        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara   | un   | 0,00004 | 183,00     | 0,01        |
| 07313 / SINAPI       | Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, para materiais cimenticios, metal e madeira   | l    | 0,5000  | 31,84      | 15,92       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização |  |      |                |       |                 | UNID    |             |             |
|----------------------|--|--|------|----------------|-------|-----------------|---------|-------------|-------------|
| 04953 / ORSE         |  |  |      |                |       |                 | m2      |             |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |  |      |                |       |                 |         |             |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |  |      |                |       | UN              | QTD     | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   |  |      |                |       | par             | 0,00138 | 10,87       | 0,01        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado   |  |      |                |       | par             | 0,00048 | 73,93       | 0,04        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)   |  |      |                |       | un              | 0,00036 | 13,50       | 0,00        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   |  |      |                |       | un              | 0,00006 | 18,58       | 0,00        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |  |      |                |       |                 |         |             |             |
| 04783 / SINAPI       | Pintor (horista)   |  |      |                |       | h               | 0,4000  | 9,67        | 8,18        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  |  |      |                |       | h               | 0,2000  | 7,37        | 3,12        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |  |      |                |       |                 |         |             |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  |  |      |                |       | un              | 0,06108 | 5,00        | 0,31        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |  |      |                |       | cj              | 0,00024 | 300,00      | 0,07        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   |  |      |                |       | un              | 0,0027  | 12,54       | 0,03        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA  | 5,34 | MATERIAL       | 17,89 | CUSTO TOTAL     | 29,60   | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%)   | 5,96 | SERV. TERCEIRO | 0,41  | BDI( 22,0000 %) | 6,51    | 36,11       |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |  |      |                |       |                 |         |             |             |
| *                    | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |      |                |       |                 |         | UN          | QTD         |
| M                    | 07313 / SINAPI   | Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, para materiais cimenticios, metal e madeira |      |                |       |                 |         | l           | 0,5000      |
| O                    | 10549 / ORSE   | Encargos Complementares - Servente   |      |                |       |                 |         | h           | 0,2000      |
| O                    | 10553 / ORSE   | Encargos Complementares - Pintor   |      |                |       |                 |         | h           | 0,4000      |
| P                    | 04783 / SINAPI   | Pintor (horista)   |      |                |       |                 |         | h           | 0,4000      |
| P                    | 06111 / SINAPI   | Servente de obras (horista)  |      |                |       |                 |         | h           | 0,2000      |

| CÓDIGO               | Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto e xistente. af_11/2021 | UNID |           |            |             |
|----------------------|---|------|-----------|------------|-------------|
| 103314 / SINAPI      |   | m2   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 10535 / SINAPI       | Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador                     | un   | ,00000048 | 5.188,28   | 0,00        |
| 41898 / SINAPI       | Martelo demolidor pneumatico manual, peso de 28 kg, com silenciador   | un   | 0,0000075 | 6.164,14   | 0,05        |
|                      | MATERIAL  |      |           |            |             |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h    | ,28086064 | 0,11       | 0,14        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO                | Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto e xistente. af_11/2021 |             |                  |        |          |                 | UNID   |
|-----------------------|---|-------------|------------------|--------|----------|-----------------|--------|
| 103314 / SINAPI       |   |             |                  |        |          |                 | m2     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |             |                  |        |          |                 |        |
| CÓDIGO                | MATERIAL  | UN          | QTD              | CUSTO  | UNIT     | CUSTO           | TOTAL  |
| 04721 / SINAPI        | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete   | m3          | 0,0023           | 126,92 |          |                 | 0,29   |
| 20211 / SINAPI        | Viga aparelhada *6 x 16* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao   | m           | 2,7273           | 27,51  |          |                 | 75,03  |
| 39027 / SINAPI        | Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)  | kg          | 0,0312           | 16,88  |          |                 | 0,53   |
| 20204 / SINAPI        | Pranchao aparelhado *7,5 x 23* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao   | m           | 0,6465           | 65,69  |          |                 | 42,47  |
| 37371 / SINAPI        | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h           | ,28086064        | 0,63   |          |                 | 0,81   |
| 37372 / SINAPI        | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h           | ,28086064        | 1,39   |          |                 | 1,78   |
| 37370 / SINAPI        | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h           | ,28086064        | 2,96   |          |                 | 3,79   |
| 04734 / SINAPI        | Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete)  | m3          | ,01236768        | 417,22 |          |                 | 5,16   |
| 00370 / SINAPI        | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3          | ,01888784        | 100,00 |          |                 | 1,89   |
| 01379 / SINAPI        | Cimento portland composto cp ii-32  | kg          | ,58116336        | 0,90   |          |                 | 5,92   |
| 35275 / SINAPI        | Pilar quadrado nao aparelhado *15 x 15* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta                                      | m           | 0,6926           | 86,84  |          |                 | 60,15  |
| 43459 / SINAPI        | Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)  | h           | 1,0684           | 0,25   |          |                 | 0,27   |
| 43464 / SINAPI        | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h           | 0,082704         | 0,02   |          |                 | 0,00   |
| 43467 / SINAPI        | Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h           | ,12975664        | 0,49   |          |                 | 0,06   |
| 43483 / SINAPI        | Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)  | h           | 1,0684           | 1,26   |          |                 | 1,35   |
| 43488 / SINAPI        | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h           | 0,082704         | 0,80   |          |                 | 0,07   |
| 43491 / SINAPI        | Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h           | ,12975664        | 1,34   |          |                 | 0,17   |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |             |                  |        |          |                 |        |
| 06117 / SINAPI        | Carpinteiro auxiliar (horista)  | h           | ,54208479        | 7,53   |          |                 | 8,63   |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)   | h           | ,13250748        | 7,37   |          |                 | 2,07   |
| 04257 / SINAPI        | Operador de martetele ou marteteleiro (horista)   | h           | ,07804318        | 8,11   |          |                 | 1,34   |
| 01213 / SINAPI        | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   | h           | ,54036466        | 9,67   |          |                 | 11,05  |
| 37666 / SINAPI        | Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)   | h           | ,00534807        | 9,25   |          |                 | 0,10   |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |   |             |                  |        |          |                 |        |
| 02705 / SINAPI        | Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda   | kwh         | 0,001545         | 0,89   |          |                 | 0,00   |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA |                  | 0,00   | MATERIAL |                 | 0,00   |
| EQUIPAMENTO           |   | 0,00        | ENC.( 111,5100%) |        | 0,00     | SERV. TERCEIRO  |        |
|                       |   |             |                  |        | 0,00     | BDI( 22,0000 %) |        |
|                       |   |             |                  |        | 49,07    | 272,12          |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |             |                  |        |          |                 |        |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |             |                  |        |          | UN              | QTD    |
| M 04721 / SINAPI      | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete   |             |                  |        |          | m3              | 0,0023 |
| M 20204 / SINAPI      | Pranchao aparelhado *7,5 x 23* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao   |             |                  |        |          | m               | 0,6465 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Instalação de pergolado de madeira, em macaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto e xistente. af_11/2021 | UNID       |
|----------------------|---|------------|
| 103314 / SINAPI      |   | m2         |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |            |
| M 20211 / SINAPI     | Viga aparelhada *6 x 16* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao   | m 2,7273   |
| M 35275 / SINAPI     | Pilar quadrado nao aparelhado *15 x 15* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta                                      | m 0,6926   |
| M 39027 / SINAPI     | Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)  | kg 0,0312  |
| O 05795 / SINAPI     | Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno. af_07/2016  | chp 0,0177 |
| O 05952 / SINAPI     | Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno. af_07/2016  | chi 0,0597 |
| O 87298 / SINAPI     | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. a                                 | m3 0,0012  |
| O 88239 / SINAPI     | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares   | h 0,5342   |
| O 88262 / SINAPI     | Carpinteiro de formas com encargos complementares   | h 0,5342   |
| O 02486 / SINAPI     | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af_05/202                                 | m3 0,0208  |

| CÓDIGO               | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor  | UNID |          |            |             |
|----------------------|---|------|----------|------------|-------------|
| 09416 / ORSE         |   | un   |          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |          |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un   | 0,033264 | 18,00      | 0,60        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro  | un   | 0,0008   | 18,80      | 0,01        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un   | 0,002544 | 18,58      | 0,05        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un   | 0,000848 | 39,50      | 0,03        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm  | un   | 0,0016   | 26,89      | 0,04        |
| 04786 / ORSE         | Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"   | cj   | 2,0000   | 12,23      | 24,46       |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un   | 0,0004   | 44,00      | 0,02        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un   | 0,08316  | 4,81       | 0,40        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un   | 0,08316  | 205,00     | 17,05       |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                | un   | 0,011088 | 13,50      | 0,15        |
| 03379 / SINAPI       | Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre , sem conector | un   | 1,0000   | 82,13      | 82,13       |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32  | kg   | 20,4000  | 0,90       | 18,36       |
| 01892 / SINAPI       | Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto   | un   | 4,0000   | 1,62       | 6,48        |
| 02392 / SINAPI       | Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v  | un   | 1,0000   | 74,71      | 74,71       |
| 02685 / SINAPI       | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva   | m    | 6,0000   | 8,17       | 49,02       |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                                    | un   | 0,001696 | 183,00     | 0,31        |
| 00420 / SINAPI       | Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafuso                | un   | 1,0000   | 27,20      | 27,20       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | UNID |          |            |             |
|----------------------|--|------|----------|------------|-------------|
| 09416 / ORSE         |  | un   |          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |          |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
|                      | s e porcas   |      |          |            |             |
| 03398 / SINAPI       | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao                           | un   | 1,0000   | 2,00       | 2,00        |
| 04718 / SINAPI       | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete   | m3   | 0,05016  | 127,59     | 6,40        |
| 04721 / SINAPI       | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete  | m3   | 0,01672  | 126,92     | 2,12        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,042504 | 10,87      | 0,46        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par  | 0,013984 | 73,93      | 1,03        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un   | 0,003696 | 20,11      | 0,07        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,001696 | 36,90      | 0,06        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un   | 0,0002   | 28,00      | 0,01        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un   | 0,0004   | 15,40      | 0,01        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un   | 0,0002   | 25,95      | 0,01        |
| 11240 / ORSE         | Alicate com isolamento   | un   | 0,0016   | 47,69      | 0,08        |
| 11241 / ORSE         | Alicate volt-amperimetro   | un   | 0,0016   | 140,00     | 0,22        |
| 11242 / ORSE         | Chave inglesa 12"  | un   | 0,0008   | 44,00      | 0,04        |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3   | 0,07544  | 101,30     | 7,64        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un   | 0,0014   | 11,60      | 0,02        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un   | 0,0010   | 12,90      | 0,01        |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un   | 0,0014   | 10,22      | 0,01        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un   | 0,0002   | 319,90     | 0,06        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un   | 0,0004   | 13,52      | 0,01        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un   | 0,0008   | 18,75      | 0,01        |
| 04676 / ORSE         | Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar  | m    | 0,1333   | 1,99       | 0,27        |
| 03331 / ORSE         | Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG   | Kg   | 0,4322   | 150,43     | 65,02       |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | 1,451968 | 4,50       | 6,53        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,014784 | 6,00       | 0,09        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,02772  | 193,04     | 5,35        |
| 00436 / ORSE         | Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)   | un   | 1,0000   | 91,50      | 91,50       |
| 00414 / ORSE         | Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°   | m    | 30,0000  | 18,74      | 562,20      |
| 02645 / ORSE         | Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia   | un   | 1,0000   | 389,53     | 389,53      |
| 00313 / ORSE         | Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "  | un   | 2,0000   | 1,85       | 3,70        |
| 00208 / ORSE         | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "   | un   | 2,0000   | 1,50       | 3,00        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 1,881264 | 14,00      | 26,34       |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |      |          |            |             |
|                      | Eletricista (horista)  |      |          |            |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO                | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor |                  |        |                |          |                 |          | UNID        |            |             |
|-----------------------|--|------------------|--------|----------------|----------|-----------------|----------|-------------|------------|-------------|
| 09416 / ORSE          |  |                  |        |                |          |                 |          | un          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |                  |        |                |          |                 |          |             |            |             |
| CÓDIGO                | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |        |                |          |                 | UN       | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 02436 / SINAPI        |  |                  |        |                |          |                 | h        | 8,0000      | 9,67       | 163,62      |
| 04750 / SINAPI        | Pedreiro (horista)   |                  |        |                |          |                 | h        | 2,0000      | 9,67       | 40,91       |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)  |                  |        |                |          |                 | h        | 8,4800      | 7,37       | 132,19      |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |                  |        |                |          |                 |          |             |            |             |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  |                  |        |                |          |                 | un       | 1,881264    | 5,00       | 9,41        |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |                  |        |                |          |                 | cj       | 0,007392    | 300,00     | 2,22        |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |        |                |          |                 | un       | 0,08316     | 12,54      | 1,04        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA      | 159,20 | MATERIAL       | 1.474,82 | CUSTO TOTAL     | 1.824,21 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO           | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 177,52 | SERV. TERCEIRO | 12,67    | BDI( 22,0000 %) | 401,33   | 2.225,54    |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |                  |        |                |          |                 |          |             |            |             |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |        |                |          |                 |          |             | UN         | QTD         |
| M 00208 / ORSE        | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "   |                  |        |                |          |                 |          |             | un         | 2,0000      |
| M 00313 / ORSE        | Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "  |                  |        |                |          |                 |          |             | un         | 2,0000      |
| M 00414 / ORSE        | Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°   |                  |        |                |          |                 |          |             | m          | 30,0000     |
| M 00436 / ORSE        | Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)   |                  |        |                |          |                 |          |             | un         | 1,0000      |
| M 02645 / ORSE        | Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia   |                  |        |                |          |                 |          |             | un         | 1,0000      |
| M 03331 / ORSE        | Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG   |                  |        |                |          |                 |          |             | Kg         | 0,4322      |
| M 04676 / ORSE        | Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar  |                  |        |                |          |                 |          |             | m          | 0,1333      |
| M 04786 / ORSE        | Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"  |                  |        |                |          |                 |          |             | cj         | 2,0000      |
| M 00420 / SINAPI      | Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas     |                  |        |                |          |                 |          |             | un         | 1,0000      |
| M 01892 / SINAPI      | Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto  |                  |        |                |          |                 |          |             | un         | 4,0000      |
| M 02392 / SINAPI      | Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v   |                  |        |                |          |                 |          |             | un         | 1,0000      |
| M 02685 / SINAPI      | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva  |                  |        |                |          |                 |          |             | m          | 6,0000      |
| M 03379 / SINAPI      | Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector |                  |        |                |          |                 |          |             | un         | 1,0000      |
| M 03398 / SINAPI      | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao                           |                  |        |                |          |                 |          |             | un         | 1,0000      |
| O 00124 / ORSE        | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento                               |                  |        |                |          |                 |          |             | m3         | 0,0800      |
| O 10549 / ORSE        | Encargos Complementares - Servente   |                  |        |                |          |                 |          |             | h          | 8,0000      |
| O 10550 / ORSE        | Encargos Complementares - Pedreiro   |                  |        |                |          |                 |          |             | h          | 2,0000      |
| O 10552 / ORSE        | Encargos Complementares - Eletricista  |                  |        |                |          |                 |          |             | h          | 8,0000      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



| CÓDIGO               | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor |  |   | UNID   |
|----------------------|--|--|---|--------|
| 09416 / ORSE         |  |  |   | un     |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |  |   |        |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)   |  | h | 2,0000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |  | h | 8,0000 |
| P 02436 / SINAPI     | Eletricista (horista)  |  | h | 8,0000 |

| CÓDIGO               | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive esc | UNID |           |            |             |
|----------------------|--|------|-----------|------------|-------------|
| 04254 /ORSE          | oramento em madeira e capeamento 4cm.  | M2   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 04722 /ORSE          | Colher de pedreiro   | un   | 0,000176  | 18,80      | 0,00        |
| 04728 /ORSE          | Talhadeira chata 10"   | un   | ,00060936 | 18,58      | 0,01        |
| 04174 /ORSE          | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un   | 0,00022   | 12,90      | 0,00        |
| 03329 /ORSE          | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm                          | m²   | 1,0000    | 32,19      | 32,19       |
| 04729 /ORSE          | Marreta 1 kg com cabo  | un   | ,00020312 | 39,50      | 0,01        |
| 06995 /ORSE          | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m   | m    | 0,9700    | 3,66       | 3,55        |
| 10282 /ORSE          | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un   | 0,000088  | 44,00      | 0,00        |
| 10492 /ORSE          | Cesta Básica   | un   | 0,0118008 | 205,00     | 2,42        |
| 02378 /ORSE          | Vale transporte  | un   | 0,2298004 | 4,50       | 1,03        |
| 01651 /ORSE          | Óculos branco proteção   | pr   | ,00209792 | 6,00       | 0,01        |
| 01569 /ORSE          | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)   | m    | 1,7100    | 6,69       | 11,44       |
| 00941 /ORSE          | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,0039336 | 193,04     | 0,76        |
| 00158 /ORSE          | Almoço (Participação do empregador)  | un   | ,26696032 | 14,00      | 3,74        |
| 00081 /ORSE          | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm  | kg   | 1,8900    | 8,43       | 15,93       |
| 43132 /SINAPI        | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)   | kg   | 0,0378    | 25,00      | 0,94        |
| 12893 /SINAPI        | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado   | par  | ,00209792 | 73,93      | 0,16        |
| 11265 /ORSE          | Martelo de borracha com cabo   | un   | 0,000176  | 18,75      | 0,00        |
| 39315 /SINAPI        | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas               | un   | 0,7560    | 0,36       | 0,27        |
| 39017 /SINAPI        | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm               | un   | 0,7560    | 0,22       | 0,17        |
| 00367 /SINAPI        | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3   | 0,0490    | 101,30     | 4,96        |
| 12895 /SINAPI        | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)   | un   | ,00157344 | 13,50      | 0,02        |
| 12894 /SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un   | ,00052448 | 20,11      | 0,01        |
| 11264 /ORSE          | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un   | 0,000088  | 13,52      | 0,00        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO                | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive esc |             |                  |            |             |                | UNID        |                 |             |        |
|-----------------------|--|-------------|------------------|------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|--------|
| 04254 / ORSE          | oramento em madeira e capeamento 4cm.  |             |                  |            |             |                | M2          |                 |             |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |             |                  |            |             |                |             |                 |             |        |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |                |             |                 |             |        |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par         | ,00603152        | 10,87      | 0,07        |                |             |                 |             |        |
| 10567 / SINAPI        | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta  | m           | 0,5600           | 13,63      | 7,63        |                |             |                 |             |        |
| 01379 / SINAPI        | Cimento portland composto cp ii-32   | kg          | 15,0000          | 0,90       | 13,50       |                |             |                 |             |        |
| 05075 / SINAPI        | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)  | kg          | 0,0300           | 16,90      | 0,51        |                |             |                 |             |        |
| 04721 / SINAPI        | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete  | m3          | 0,0110           | 126,92     | 1,40        |                |             |                 |             |        |
| 04718 / SINAPI        | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete   | m3          | 0,0330           | 127,59     | 4,21        |                |             |                 |             |        |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara   | un          | ,00040624        | 183,00     | 0,07        |                |             |                 |             |        |
| 10789 / ORSE          | Nível de bolha de madeira  | un          | 0,000088         | 15,40      | 0,00        |                |             |                 |             |        |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular   | un          | 0,0118008        | 4,81       | 0,06        |                |             |                 |             |        |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | ,00472032        | 18,00      | 0,09        |                |             |                 |             |        |
| 11247 / ORSE          | Serra mármore  | un          | 0,000044         | 319,90     | 0,01        |                |             |                 |             |        |
| 10585 / ORSE          | Arco de serra  | un          | ,00003024        | 19,95      | 0,00        |                |             |                 |             |        |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada  | un          | ,00040624        | 36,90      | 0,01        |                |             |                 |             |        |
| 10586 / ORSE          | Torquesa   | un          | ,00003024        | 45,00      | 0,00        |                |             |                 |             |        |
| 10790 / ORSE          | Prumo de face  | un          | 0,000044         | 25,95      | 0,00        |                |             |                 |             |        |
| 11243 / ORSE          | Martelo sem unha   | un          | 0,000044         | 28,00      | 0,00        |                |             |                 |             |        |
| 11245 / ORSE          | Desempoladeira de madeira 12x22  | un          | 0,000308         | 11,60      | 0,00        |                |             |                 |             |        |
| 11246 / ORSE          | Escala métrica de bambú  | Un          | 0,000308         | 10,22      | 0,00        |                |             |                 |             |        |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |  |             |                  |            |             |                |             |                 |             |        |
| 00378 / SINAPI        | Armador (horista)  | h           | 0,1512           | 9,67       | 3,09        |                |             |                 |             |        |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)  | h           | 2,0312           | 7,37       | 31,66       |                |             |                 |             |        |
| 04750 / SINAPI        | Pedreiro (horista)   | h           | 0,4400           | 9,67       | 9,00        |                |             |                 |             |        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |             |                  |            |             |                |             |                 |             |        |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,0118008        | 12,54      | 0,15        |                |             |                 |             |        |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un          | ,26696032        | 5,00       | 1,33        |                |             |                 |             |        |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | ,00104896        | 300,00     | 0,31        |                |             |                 |             |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA |                  | 20,68      | MATERIAL    | 105,18         | CUSTO TOTAL | 150,72          | PREÇO TOTAL |        |
| EQUIPAMENTO           |  | 0,00        | ENC.( 111,5100%) |            | 23,07       | SERV. TERCEIRO | 1,79        | BDI( 22,0000 %) | 33,16       | 183,88 |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |             |                  |            |             |                |             |                 |             |        |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |             |                  |            |             |                |             |                 | UN          | QTD    |
| M 01569 / ORSE        | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)   |             |                  |            |             |                |             |                 | m           | 1,7100 |
| M 03329 / ORSE        | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm                          |             |                  |            |             |                |             |                 | m²          | 1,0000 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive esc | UNID      |
|----------------------|--|-----------|
| 04254 / ORSE         | oramento em madeira e capeamento 4cm.  | M2        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |           |
| M 06995 / ORSE       | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m   | m0,9700   |
| M 00367 / SINAPI     | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m30,0490  |
| M 01379 / SINAPI     | Cimento portland composto cp ii-32   | kg15,0000 |
| M 04718 / SINAPI     | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete   | m30,0330  |
| M 04721 / SINAPI     | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete  | m30,0110  |
| M 10567 / SINAPI     | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta  | m0,5600   |
| M 05075 / SINAPI     | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)  | kg0,0300  |
| O 00140 / ORSE       | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur            | kg1,8900  |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   | h1,8800   |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro   | h0,4400   |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  | h1,8800   |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)   | h0,4400   |

| CÓDIGO               | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024                               |    |           |            | UNID        |
|----------------------|--|----|-----------|------------|-------------|
| 96619/ SINAPI        |  |    |           |            | m2          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |           |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 36397 / SINAPI       | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador | un | ,00001051 | 21.104,86  | 0,22        |
| MATERIAL             |  |    |           |            |             |
| 43491 / SINAPI       | Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)  | h  | 0,2679502 | 1,34       | 0,36        |
| 43489 / SINAPI       | Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)  | h  | 0,33905   | 1,28       | 0,43        |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h  | 0,6988737 | 0,63       | 0,44        |
| 04721 / SINAPI       | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete  | m3 | 0,0401649 | 126,92     | 5,10        |
| 43467 / SINAPI       | Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)  | h  | 0,2679502 | 0,49       | 0,13        |
| 43465 / SINAPI       | Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)  | h  | 0,33905   | 0,61       | 0,21        |
| 43464 / SINAPI       | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)                                    | h  | 0,0918735 | 0,02       | 0,00        |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3 | 0,0574425 | 100,00     | 5,74        |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h  | 0,6988737 | 0,11       | 0,08        |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h  | 0,6988737 | 1,39       | 0,97        |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h  | 0,6988737 | 2,96       | 2,07        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024                    |                  |      |                |      |                 |       | UNID        |       |      |         |       |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|-------|------|---------|-------|
| 96619 / SINAPI       |   |                  |      |                |      |                 |       | m2          |       |      |         |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |       |             |       |      |         |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |                  |      |                |      |                 | UN    | QTD         | CUSTO | UNIT | CUSTO   | TOTAL |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32  |                  |      |                |      |                 | kg    | 4,7282639   |       | 0,90 |         | 13,26 |
| 43488 / SINAPI       | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)                                 |                  |      |                |      |                 | h     | 0,0918735   |       | 0,80 |         | 0,07  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      |                 |       |             |       |      |         |       |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  |                  |      |                |      |                 | h     | ,34623786   |       | 9,67 |         | 7,08  |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   |                  |      |                |      |                 | h     | ,27363074   |       | 7,37 |         | 4,27  |
| 37666 / SINAPI       | Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)   |                  |      |                |      |                 | h     | ,09263696   |       | 9,25 |         | 1,81  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |      |                |      |                 |       |             |       |      |         |       |
| 02705 / SINAPI       | Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda   |                  |      |                |      |                 | kwh   | ,11821425   |       | 0,89 |         | 0,11  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 42,33 | PREÇO TOTAL |       |      |         |       |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 9,31  | 51,64       |       |      |         |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |       |             |       |      |         |       |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |       |             |       | UN   | QTD     |       |
| O 88309 / SINAPI     | Pedreiro com encargos complementares  |                  |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 0,33905 |       |
| O 88316 / SINAPI     | Servente com encargos complementares  |                  |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 0,12265 |       |
| O 94968 / SINAPI     | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com bet |                  |      |                |      |                 |       |             |       | m3   | 0,0690  |       |

| CÓDIGO               | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UNID |           |       |        |       |       |
|----------------------|---|------|-----------|-------|--------|-------|-------|
| 06096 / ORSE         |   | UN   |           |       |        |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |           |       |        |       |       |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN   | QTD       | CUSTO | UNIT   | CUSTO | TOTAL |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil  | un   | ,00002667 |       | 979,65 |       | 0,03  |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional  | un   | ,00002667 |       | 246,00 |       | 0,01  |
|                      | MATERIAL  |      |           |       |        |       |       |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un   | 0,0455373 |       | 4,81   |       | 0,22  |
| 10593 / ORSE         | Praio simples 30cm  | un   | 0,00014   |       | 19,57  |       | 0,00  |
| 10592 / ORSE         | Lima chata 12"  | un   | 0,00014   |       | 38,11  |       | 0,01  |
| 10586 / ORSE         | Torquesa  | un   | ,00003468 |       | 45,00  |       | 0,00  |
| 10585 / ORSE         | Arco de serra   | un   | ,00003468 |       | 19,95  |       | 0,00  |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore   | un   | ,00006108 |       | 319,90 |       | 0,02  |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un   | ,00012216 |       | 13,52  |       | 0,00  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UNID |           |            |             |
|----------------------|---|------|-----------|------------|-------------|
| 06096 /ORSE          |   | UN   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11257 /ORSE          | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"   | un   | 0,00056   | 32,30      | 0,02        |
| 11256 /ORSE          | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"   | un   | 0,00056   | 92,70      | 0,05        |
| 11255 /ORSE          | Tarracha para tubos PVC de 1"   | un   | 0,00084   | 49,00      | 0,04        |
| 11254 /ORSE          | Tarracha para tubos PVC de 3/4"   | un   | 0,00098   | 27,49      | 0,03        |
| 11253 /ORSE          | Tarracha para tubos PVC de 1/2"   | un   | 0,00154   | 34,80      | 0,05        |
| 10599 /ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un   | ,01821492 | 18,00      | 0,33        |
| 11246 /ORSE          | Escala métrica de bambú   | Un   | ,00042756 | 10,22      | 0,00        |
| 11245 /ORSE          | Desempoladeira de madeira 12x22   | un   | ,00042756 | 11,60      | 0,01        |
| 11244 /ORSE          | Martelo com unha  | un   | ,00005334 | 39,10      | 0,00        |
| 11243 /ORSE          | Martelo sem unha  | un   | ,00006108 | 28,00      | 0,00        |
| 10790 /ORSE          | Prumo de face   | un   | ,00006108 | 25,95      | 0,00        |
| 10789 /ORSE          | Nível de bolha de madeira   | un   | ,00012216 | 15,40      | 0,00        |
| 10788 /ORSE          | Pá quadrada   | un   | 0,0015337 | 36,90      | 0,06        |
| 11265 /ORSE          | Martelo de borracha com cabo  | un   | ,00024432 | 18,75      | 0,00        |
| 01784 /ORSE          | Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"  | un   | 1,0000    | 0,79       | 0,79        |
| 04174 /ORSE          | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar   | un   | 0,0003054 | 12,90      | 0,00        |
| 02378 /ORSE          | Vale transporte   | un   | ,88189471 | 4,50       | 3,97        |
| 02360 /ORSE          | Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"   | un   | 2,0000    | 6,77       | 13,54       |
| 02260 /ORSE          | Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar   | un   | 1,0000    | 2,13       | 2,13        |
| 04722 /ORSE          | Colher de pedreiro  | un   | ,00024432 | 18,80      | 0,00        |
| 01690 /ORSE          | Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)  | un   | 2,0000    | 4,90       | 9,80        |
| 01651 /ORSE          | Óculos branco proteção  | pr   | ,00806885 | 6,00       | 0,05        |
| 01569 /ORSE          | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)  | m    | 0,1839    | 6,69       | 1,23        |
| 01209 /ORSE          | Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"   | un   | 4,0000    | 6,54       | 26,16       |
| 00980 /ORSE          | Fita vedacao teflon larg= 1/2"  | m    | 32,0000   | 0,30       | 9,60        |
| 10579 /ORSE          | Chave de fenda chata 30 cm  | un   | ,00005334 | 26,89      | 0,00        |
| 04728 /ORSE          | Talhadeira chata 10"  | un   | ,00230055 | 18,58      | 0,04        |
| 04729 /ORSE          | Marreta 1 kg com cabo   | un   | ,00076685 | 39,50      | 0,03        |
| 05161 /ORSE          | Adaptador pead 20mm x 1/2"  | un   | 2,0000    | 4,76       | 9,52        |
| 05207 /ORSE          | Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato  | un   | 1,0000    | 79,90      | 79,90       |
| 05240 /ORSE          | Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"   | un   | 1,0000    | 12,39      | 12,39       |
| 06313 /ORSE          | Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno  | UN   | 1,0000    | 0,89       | 0,89        |
| 10282 /ORSE          | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un   | ,00012216 | 44,00      | 0,01        |

| CÓDIGO               | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UNID |           |            |             |
|----------------------|---|------|-----------|------------|-------------|
| 06096 / ORSE         |   | UN   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un   | 0,0455373 | 205,00     | 9,34        |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm  | un   | ,00002667 | 36,00      | 0,00        |
| 10578 / ORSE         | Formão grande   | un   | ,00005334 | 21,30      | 0,00        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un   | 0,0151791 | 193,04     | 2,93        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par  | ,02327462 | 10,87      | 0,25        |
| 07098 / SINAPI       | Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial   | un   | 1,0000    | 3,84       | 3,84        |
| 09813 / SINAPI       | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)  | m    | 6,0000    | 5,51       | 33,06       |
| 09856 / SINAPI       | Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial   | m    | 2,8000    | 7,97       | 22,32       |
| 12773 / SINAPI       | Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, reløjõria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)                 | un   | 1,0000    | 118,08     | 118,08      |
| 43130 / SINAPI       | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)  | kg   | 0,0450    | 25,00      | 1,13        |
| 06193 / SINAPI       | Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa - bruta   | m    | 0,0183    | 15,19      | 0,28        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par  | ,00806885 | 73,93      | 0,60        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un   | ,00202388 | 20,11      | 0,04        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  | un   | ,00607164 | 13,50      | 0,08        |
| 34492 / SINAPI       | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclusõservico de bombeamento (nbr 8953)                             | m3   | 0,0300    | 490,00     | 14,70       |
| 39017 / SINAPI       | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm  | un   | 0,9600    | 0,22       | 0,21        |
| 39315 / SINAPI       | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas  | un   | 0,9600    | 0,36       | 0,35        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara  | un   | 0,0015337 | 183,00     | 0,28        |
| 00082 / ORSE         | Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm  | kg   | 2,4000    | 7,97       | 19,13       |
| 01347 / SINAPI       | Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm                                       | m2   | 0,0351    | 55,60      | 1,95        |
| 02692 / SINAPI       | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua   | l    | 0,0060    | 8,12       | 0,05        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un   | ,03015492 | 14,00      | 14,42       |
| 43132 / SINAPI       | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)  | kg   | 0,0480    | 25,00      | 1,20        |
| 04509 / SINAPI       | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta  | m    | 0,1632    | 6,12       | 1,00        |
| 44535 / SINAPI       | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lançamento   | m3   | 0,0300    | 50,38      | 1,51        |
| 05068 / SINAPI       | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)   | kg   | 0,0075    | 16,90      | 0,13        |
| 05069 / SINAPI       | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)   | kg   | 0,0300    | 17,22      | 0,52        |
| 06036 / SINAPI       | Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"   | un   | 1,0000    | 13,61      | 13,61       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO                | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 |                  |       |                |        |                 |        | UNID        |            |             |
|-----------------------|---|------------------|-------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|------------|-------------|
| 06096 / ORSE          |   |                  |       |                |        |                 |        | UN          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |                  |       |                |        |                 |        |             |            |             |
| CÓDIGO                | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |       |                |        |                 | UN     | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 00378 / SINAPI        | Armador (horista)   |                  |       |                |        |                 | h      | 0,1734      | 9,67       | 3,55        |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)   |                  |       |                |        |                 | h      | 7,6685      | 7,37       | 119,54      |
| 04750 / SINAPI        | Pedreiro (horista)  |                  |       |                |        |                 | h      | 0,6108      | 9,67       | 12,49       |
| 02696 / SINAPI        | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)  |                  |       |                |        |                 | h      | 1,4000      | 9,67       | 28,63       |
| 01213 / SINAPI        | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   |                  |       |                |        |                 | h      | 0,2667      | 9,67       | 5,45        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |   |                  |       |                |        |                 |        |             |            |             |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   |                  |       |                |        |                 | un     | 0,03015492  | 5,00       | 5,15        |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)  |                  |       |                |        |                 | cj     | 0,00404776  | 300,00     | 1,21        |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo  |                  |       |                |        |                 | un     | 0,0455373   | 12,54      | 0,57        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA      | 80,23 | MATERIAL       | 431,90 | CUSTO TOTAL     | 608,53 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO           | 0,04  | ENC.( 111,5100%) | 89,43 | SERV. TERCEIRO | 6,93   | BDI( 22,0000 %) | 133,88 | 742,41      |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |                  |       |                |        |                 |        |             |            |             |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |       |                |        |                 |        |             | UN         | QTD         |
| M 00980 / ORSE        | Fita vedacao teflon larg= 1/2"  |                  |       |                |        |                 |        |             | m          | 20,0000     |
| M 01784 / ORSE        | Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"  |                  |       |                |        |                 |        |             | un         | 1,0000      |
| M 02260 / ORSE        | Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar   |                  |       |                |        |                 |        |             | un         | 1,0000      |
| M 02360 / ORSE        | Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"   |                  |       |                |        |                 |        |             | un         | 2,0000      |
| M 05161 / ORSE        | Adaptador pead 20mm x 1/2"  |                  |       |                |        |                 |        |             | un         | 2,0000      |
| M 05240 / ORSE        | Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"   |                  |       |                |        |                 |        |             | un         | 1,0000      |
| M 06313 / ORSE        | Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno  |                  |       |                |        |                 |        |             | UN         | 1,0000      |
| M 07098 / SINAPI      | Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial   |                  |       |                |        |                 |        |             | un         | 1,0000      |
| M 09813 / SINAPI      | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 1   |                  |       |                |        |                 |        |             | m          | 6,0000      |
| M 09856 / SINAPI      | Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial   |                  |       |                |        |                 |        |             | m          | 1,0000      |
| M 12773 / SINAPI      | Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe   |                  |       |                |        |                 |        |             | un         | 1,0000      |
| M 06036 / SINAPI      | Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"   |                  |       |                |        |                 |        |             | un         | 1,0000      |
| O 00026 / ORSE        | Coleta e carga manuais de entulho   |                  |       |                |        |                 |        |             | m3         | 0,0210      |
| O 00076 / ORSE        | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação  |                  |       |                |        |                 |        |             | m3         | 1,3260      |
| O 02497 / ORSE        | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m  |                  |       |                |        |                 |        |             | m3         | 1,3470      |
| O 06083 / ORSE        | Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água   |                  |       |                |        |                 |        |             | un         | 1,0000      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UNID     |
|----------------------|---|----------|
| 06096 / ORSE         |   | UN       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |          |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  | h 1,0000 |
| O 10554 / ORSE       | Encargos Complementares - Encanador   | h 1,0000 |
| P 02696 / SINAPI     | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)  | h 1,0000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   | h 1,0000 |

| CÓDIGO               | Limpeza geral  |     |         |            |       | UNID  |
|----------------------|--|-----|---------|------------|-------|-------|
| 02450 / ORSE         |  |     |         |            |       | m2    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |         |            |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un  | 0,00001 | 39,50      |       | 0,00  |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un  | 0,00003 | 18,58      |       | 0,00  |
| 02414 / ORSE         | Vassoura piaçava   | un  | 0,0500  | 14,87      |       | 0,74  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | 0,00045 | 205,00     |       | 0,09  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un  | 0,00941 | 4,50       |       | 0,04  |
| 01997 / ORSE         | Sabão em pó  | kg  | 0,0050  | 10,66      |       | 0,05  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr  | 0,00008 | 6,00       |       | 0,00  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,00015 | 193,04     |       | 0,03  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara     | un  | 0,00002 | 183,00     |       | 0,00  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un  | 0,00045 | 4,81       |       | 0,00  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | 0,00018 | 18,00      |       | 0,00  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un  | 0,00002 | 36,90      |       | 0,00  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | 0,00023 | 10,87      |       | 0,00  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par | 0,00008 | 73,93      |       | 0,01  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un  | 0,00002 | 20,11      |       | 0,00  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un  | 0,00006 | 13,50      |       | 0,00  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un  | 0,01018 | 14,00      |       | 0,14  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |     |         |            |       |       |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h   | 0,1000  | 7,37       |       | 1,56  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |     |         |            |       |       |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un  | 0,01018 | 5,00       |       | 0,05  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un  | 0,00045 | 12,54      |       | 0,01  |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj  | 0,00004 | 300,00     |       | 0,01  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



| CÓDIGO               | Limpeza geral                        |                  |      |                |      |                 |      | UNID        |        |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|--------|
| 02450 / ORSE         |                                      |                  |      |                |      |                 |      | m2          |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |                                      |                  |      |                |      |                 |      |             |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |                                      | MÃO DE OBRA      | 0,74 | MATERIAL       | 1,10 | CUSTO TOTAL     | 2,73 | PREÇO TOTAL |        |
| EQUIPAMENTO          | 0,00                                 | ENC.( 111,5100%) | 0,82 | SERV. TERCEIRO | 0,07 | BDI( 22,0000 %) | 0,60 | 3,33        |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |                                      |                  |      |                |      |                 |      |             |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR |                  |      |                |      |                 |      | UN          | QTD    |
| M 01997 / ORSE       | Sabão em pó                          |                  |      |                |      |                 |      | kg          | 0,0050 |
| M 02414 / ORSE       | Vassoura piaçava                     |                  |      |                |      |                 |      | un          | 0,0500 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |      |                |      |                 |      | h           | 0,1000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)          |                  |      |                |      |                 |      | h           | 0,1000 |

| CÓDIGO               | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima           |     |          | UNID       |             |
|----------------------|--|-----|----------|------------|-------------|
| 00003 / ORSE         |  |     |          | m2         |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |          |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un  | 0,00015  | 13,50      | 0,00        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un  | 0,00005  | 20,11      | 0,00        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par | 0,0002   | 73,93      | 0,01        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | 0,000575 | 10,87      | 0,01        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un  | 0,00005  | 183,00     | 0,01        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un  | 0,00005  | 36,90      | 0,00        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un  | 0,02545  | 14,00      | 0,36        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | 0,00045  | 18,00      | 0,01        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un  | 0,001125 | 4,81       | 0,01        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | 0,001125 | 205,00     | 0,23        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un  | 0,000025 | 39,50      | 0,00        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un  | 0,000075 | 18,58      | 0,00        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un  | 0,023525 | 4,50       | 0,11        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr  | 0,0002   | 6,00       | 0,00        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,000375 | 193,04     | 0,07        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |     |          |            |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h   | 0,2500   | 7,37       | 3,90        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |     |          |            |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima |                  |          |       |                |       |                 | UNID |             |
|----------------------|--|------------------|----------|-------|----------------|-------|-----------------|------|-------------|
| 00003 / ORSE         |  |                  |          |       |                |       |                 | m2   |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |          |       |                |       |                 |      |             |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS  | UN               | QTD      | CUSTO | UNIT           | CUSTO | TOTAL           |      |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)          | un               | 0,02545  |       | 5,00           |       | 0,13            |      |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,001125 |       | 12,54          |       | 0,01            |      |             |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                   | cj               | 0,0001   |       | 300,00         |       | 0,03            |      |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      |          | 1,84  | MATERIAL       | 0,82  | CUSTO TOTAL     | 4,89 | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) |          | 2,06  | SERV. TERCEIRO | 0,17  | BDI( 22,0000 %) | 1,08 | 5,97        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |          |       |                |       |                 |      |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |          |       |                |       |                 | UN   | QTD         |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |          |       |                |       |                 | h    | 0,2500      |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |          |       |                |       |                 | h    | 0,2500      |

| CÓDIGO               | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | UNID |           |       |        |       |       |
|----------------------|---|------|-----------|-------|--------|-------|-------|
| 10536 / ORSE         |   | un   |           |       |        |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |           |       |        |       |       |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN   | QTD       | CUSTO | UNIT   | CUSTO | TOTAL |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional  | un   | ,00000057 |       | 246,00 |       | 0,00  |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil  | un   | ,00000057 |       | 979,65 |       | 0,00  |
| MATERIAL             |   |      |           |       |        |       |       |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un   | ,00117648 |       | 193,04 |       | 0,23  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr   | ,00062686 |       | 6,00   |       | 0,00  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un   | ,07984375 |       | 14,00  |       | 1,12  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un   | ,06478122 |       | 4,50   |       | 0,29  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                    | un   | ,00047057 |       | 13,50  |       | 0,01  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                | un   | ,00015685 |       | 20,11  |       | 0,00  |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                                       | un   | ,00015288 |       | 12,90  |       | 0,00  |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro  | un   | 0,0001223 |       | 18,80  |       | 0,00  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par  | ,00062686 |       | 73,93  |       | 0,05  |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un   | ,00014097 |       | 18,58  |       | 0,00  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un   | ,00004699 |       | 39,50  |       | 0,00  |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un   | ,00006115 |       | 44,00  |       | 0,00  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un   | ,00352944 |       | 205,00 |       | 0,72  |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm  | un   | ,00000057 |       | 36,00  |       | 0,00  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar               |     |           |            |       | UNID   |
|----------------------|---|-----|-----------|------------|-------|--------|
| 10536 / ORSE         |   |     |           |            |       | un     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |     |           |            |       |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN  | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL  |
| 10578 / ORSE         | Formão grande   | un  | ,00000115 | 21,30      |       | 0,00   |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm  | un  | ,00000115 | 26,89      |       | 0,00   |
| 10585 / ORSE         | Arco de serra   | un  | ,00000057 | 19,95      |       | 0,00   |
| 10586 / ORSE         | Torquesa  | un  | ,00000057 | 45,00      |       | 0,00   |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un  | ,00352944 | 4,81       |       | 0,02   |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un  | ,00141175 | 18,00      |       | 0,03   |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un  | ,00006115 | 13,52      |       | 0,00   |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira   | un  | ,00006115 | 15,40      |       | 0,00   |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face   | un  | ,00003057 | 25,95      |       | 0,00   |
| 11237 / ORSE         | Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (poste), da Fioberglass, ref.CLPD1085 ou similar Padão EMURB | un  | 1,0000    | 311,00     |       | 311,00 |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un  | ,00003057 | 28,00      |       | 0,00   |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha  | un  | ,00000115 | 39,10      |       | 0,00   |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un  | ,00021403 | 11,60      |       | 0,00   |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   | Un  | ,00021403 | 10,22      |       | 0,00   |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par | ,00180391 | 10,87      |       | 0,02   |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore   | un  | ,00003057 | 319,90     |       | 0,01   |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un  | ,00009398 | 36,90      |       | 0,00   |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                                      | un  | ,00009398 | 183,00     |       | 0,02   |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3  | 0,015088  | 101,30     |       | 1,53   |
| 04721 / SINAPI       | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete   | m3  | 0,003344  | 126,92     |       | 0,42   |
| 04718 / SINAPI       | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete  | m3  | 0,010032  | 127,59     |       | 1,28   |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32  | kg  | 4,0800    | 0,90       |       | 3,67   |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo  | un  | 0,0001223 | 18,75      |       | 0,00   |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |     |           |            |       |        |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  | h   | 0,30576   | 9,67       |       | 6,25   |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h   | 0,46992   | 7,37       |       | 7,33   |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   | h   | 0,00576   | 9,67       |       | 0,12   |
| 00378 / SINAPI       | Armador (horista)   | h   | 0,00288   | 9,67       |       | 0,06   |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |     |           |            |       |        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un  | ,07984375 | 5,00       |       | 0,40   |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj  | ,00031371 | 300,00     |       | 0,09   |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  | un  | ,00352944 | 12,54      |       | 0,04   |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |  |                  |      |                |        |                 |        |             |        |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|--------|
| CÓDIGO               | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar              |                  |      |                |        |                 |        | UNID        |        |
| 10536 / ORSE         |  |                  |      |                |        |                 |        | un          |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |        |                 |        |             |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 6,51 | MATERIAL       | 320,42 | CUSTO TOTAL     | 334,71 | PREÇO TOTAL |        |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 7,25 | SERV. TERCEIRO | 0,53   | BDI( 22,0000 %) | 73,64  | 408,35      |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |        |                 |        |             |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |        |                 |        | UN          | QTD    |
| M 11237 / ORSE       | Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (poste), da Fioberglass, ref.CLPD1085 ou similar Padão EMUR |                  |      |                |        |                 |        | un          | 1,0000 |
| O 00095 / ORSE       | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado   |                  |      |                |        |                 |        | m3          | 0,0160 |
| O 02497 / ORSE       | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                   |                  |      |                |        |                 |        | m3          | 0,0160 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |      |                |        |                 |        | h           | 0,3000 |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro   |                  |      |                |        |                 |        | h           | 0,3000 |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)   |                  |      |                |        |                 |        | h           | 0,3000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |      |                |        |                 |        | h           | 0,3000 |

|                      |  |                  |      |                |        |                 |        |             |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|-------------|
| CÓDIGO               | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 |                  |      |                |        |                 |        | UNID        |             |
| 04654 / ORSE         |  |                  |      |                |        |                 |        | mês         |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |        |                 |        |             |             |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |      |                |        | UN              | QTD    | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 04299 / ORSE         | Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m                  |                  |      |                |        | mês             | 1,0000 | 800,00      | 800,00      |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00   | CUSTO TOTAL     | 800,00 | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 800,00 | BDI( 22,0000 %) | 176,00 | 976,00      |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |        |                 |        |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |        |                 |        | UN          | QTD         |
| S 04299 / ORSE       | Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m                  |                  |      |                |        |                 |        | mês         | 1,0000      |

|                      |                                 |    |         |       |       |       |       |  |
|----------------------|---------------------------------|----|---------|-------|-------|-------|-------|--|
| CÓDIGO               | Lona plástica preta             |    |         |       |       |       | UNID  |  |
| 03642 / ORSE         |                                 |    |         |       |       |       | m2    |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |                                 |    |         |       |       |       |       |  |
| CÓDIGO               | MATERIAL                        | UN | QTD     | CUSTO | UNIT  | CUSTO | TOTAL |  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0,00036 |       | 18,00 |       | 0,01  |  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada                     | un | 0,00004 |       | 36,90 |       | 0,00  |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Lona plástica preta  |   |         |                  |          |       | UNID           |             |      |                 |        |      |      |  |
|----------------------|--|---|---------|------------------|----------|-------|----------------|-------------|------|-----------------|--------|------|------|--|
| 03642/ ORSE          |  |   |         |                  |          |       | m2             |             |      |                 |        |      |      |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |   |         |                  |          |       |                |             |      |                 |        |      |      |  |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD     | CUSTO            | UNIT     | CUSTO | TOTAL          |             |      |                 |        |      |      |  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un  | 0,0009  |                  | 4,81     |       | 0,00           |             |      |                 |        |      |      |  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un  | 0,00004 |                  | 183,00   |       | 0,01           |             |      |                 |        |      |      |  |
| 03777 / SINAPI       | Lona plastica pesada preta, e = 150 micra  | m2  | 1,1000  |                  | 1,66     |       | 1,83           |             |      |                 |        |      |      |  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par                                       | 0,00046 |                  | 10,87    |       | 0,01           |             |      |                 |        |      |      |  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par                                       | 0,00016 |                  | 73,93    |       | 0,01           |             |      |                 |        |      |      |  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | 0,0009  |                  | 205,00   |       | 0,18           |             |      |                 |        |      |      |  |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un  | 0,00006 |                  | 18,58    |       | 0,00           |             |      |                 |        |      |      |  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un  | 0,01882 |                  | 4,50     |       | 0,08           |             |      |                 |        |      |      |  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr  | 0,00016 |                  | 6,00     |       | 0,00           |             |      |                 |        |      |      |  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,0003  |                  | 193,04   |       | 0,06           |             |      |                 |        |      |      |  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un  | 0,02036 |                  | 14,00    |       | 0,28           |             |      |                 |        |      |      |  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un  | 0,00002 |                  | 39,50    |       | 0,00           |             |      |                 |        |      |      |  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un  | 0,00004 |                  | 20,11    |       | 0,00           |             |      |                 |        |      |      |  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un  | 0,00012 |                  | 13,50    |       | 0,00           |             |      |                 |        |      |      |  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |   |         |                  |          |       |                |             |      |                 |        |      |      |  |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h   | 0,2000  |                  | 7,37     |       | 3,12           |             |      |                 |        |      |      |  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |   |         |                  |          |       |                |             |      |                 |        |      |      |  |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un  | 0,02036 |                  | 5,00     |       | 0,10           |             |      |                 |        |      |      |  |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj  | 0,00008 |                  | 300,00   |       | 0,02           |             |      |                 |        |      |      |  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un  | 0,0009  |                  | 12,54    |       | 0,01           |             |      |                 |        |      |      |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA                               |         | 1,47             | MATERIAL |       | 2,47           | CUSTO TOTAL | 5,72 | PREÇO TOTAL     |        |      |      |  |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00                                      |         | ENC.( 111,5100%) |          | 1,65  | SERV. TERCEIRO |             | 0,13 | BDI( 22,0000 %) |        | 1,26 | 6,98 |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |   |         |                  |          |       |                |             |      |                 |        |      |      |  |
| *                    | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR      |         |                  |          |       |                |             |      | UN              | QTD    |      |      |  |
| M                    | 03777 / SINAPI   | Lona plastica pesada preta, e = 150 micra |         |                  |          |       |                |             |      | m2              | 1,1000 |      |      |  |
| O                    | 10549 / ORSE   | Encargos Complementares - Servente        |         |                  |          |       |                |             |      | h               | 0,2000 |      |      |  |
| P                    | 06111 / SINAPI   | Servente de obras (horista)               |         |                  |          |       |                |             |      | h               | 0,2000 |      |      |  |

| CÓDIGO               | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 32.000h, com b | UNID |
|----------------------|--|------|
| 13396 / ORSE         | ase para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar  | un   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar |  |        |                |             |                 | UNID     |             |
|----------------------|---|--|--------|----------------|-------------|-----------------|----------|-------------|
| 13396/ORSE           |   |  |        |                |             |                 | un       |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |  |        |                |             |                 |          |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD    | CUSTO UNIT     | CUSTO TOTAL |                 |          |             |
| 14122 /ORSE          | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar | un   | 1,0000 | 1.707,47       | 1.707,47    |                 |          |             |
| 10599 /ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un   | 0,0036 | 18,00          | 0,06        |                 |          |             |
| 10788 /ORSE          | Pá quadrada   | un   | 0,0002 | 36,90          | 0,01        |                 |          |             |
| 11240 /ORSE          | Alicate com isolamento  | un   | 0,0002 | 47,69          | 0,01        |                 |          |             |
| 11241 /ORSE          | Alicate volt-amperimetro  | un   | 0,0002 | 140,00         | 0,03        |                 |          |             |
| 11242 /ORSE          | Chave inglesa 12"   | un   | 0,0001 | 44,00          | 0,00        |                 |          |             |
| 10596 /ORSE          | Protetor auricular  | un   | 0,0090 | 4,81           | 0,04        |                 |          |             |
| 02711 /SINAPI        | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara  | un   | 0,0002 | 183,00         | 0,04        |                 |          |             |
| 12892 /SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par  | 0,0046 | 10,87          | 0,05        |                 |          |             |
| 12893 /SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par  | 0,0015 | 73,93          | 0,11        |                 |          |             |
| 12894 /SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un   | 0,0004 | 20,11          | 0,01        |                 |          |             |
| 12895 /SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  | un   | 0,0012 | 13,50          | 0,02        |                 |          |             |
| 10492 /ORSE          | Cesta Básica  | un   | 0,0090 | 205,00         | 1,84        |                 |          |             |
| 00158 /ORSE          | Almoço (Participação do empregador)   | un   | 0,2036 | 14,00          | 2,85        |                 |          |             |
| 04729 /ORSE          | Marreta 1 kg com cabo   | un   | 0,0001 | 39,50          | 0,00        |                 |          |             |
| 04728 /ORSE          | Talhadeira chata 10"  | un   | 0,0003 | 18,58          | 0,01        |                 |          |             |
| 02378 /ORSE          | Vale transporte   | un   | 0,1595 | 4,50           | 0,72        |                 |          |             |
| 01651 /ORSE          | Óculos branco proteção  | pr   | 0,0016 | 6,00           | 0,01        |                 |          |             |
| 00941 /ORSE          | Fardamento com mangas curta   | un   | 0,0030 | 193,04         | 0,58        |                 |          |             |
| 10579 /ORSE          | Chave de fenda chata 30 cm  | un   | 0,0002 | 26,89          | 0,01        |                 |          |             |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |  |        |                |             |                 |          |             |
| 02436 /SINAPI        | Eletricista (horista)   | h  | 1,0000 | 9,67           | 20,45       |                 |          |             |
| 06111 /SINAPI        | Servente de obras (horista)   | h  | 1,0000 | 7,37           | 15,59       |                 |          |             |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |  |        |                |             |                 |          |             |
| 10761 /ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un   | 0,2036 | 5,00           | 1,02        |                 |          |             |
| 10517 /ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj   | 0,0008 | 300,00         | 0,24        |                 |          |             |
| 10362 /ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo  | un   | 0,0090 | 12,54          | 0,11        |                 |          |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA  | 17,04  | MATERIAL       | 1.713,87    | CUSTO TOTAL     | 1.751,28 | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%)   | 19,00  | SERV. TERCEIRO | 1,37        | BDI( 22,0000 %) | 385,28   | 2.136,56    |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |  |        |                |             |                 |          |             |
| *                    | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |        |                |             |                 | UN       | QTD         |
| M                    | 14122 /ORSE   | Luminariaem LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 32. |        |                |             |                 | un       | 1,0000      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 32.000h, com b | UNID     |
|----------------------|--|----------|
| 13396 / ORSE         | ase para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar  | un       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |          |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   | h 1,0000 |
| O 10552 / ORSE       | Encargos Complementares - Eletricista  | h 1,0000 |
| P 02436 / SINAPI     | Eletricista (horista)  | h 1,0000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  | h 1,0000 |

| CÓDIGO               | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar                        | UNID |        |            |             |
|----------------------|--|------|--------|------------|-------------|
| 13176 / ORSE         |  | un   |        |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |        |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,0001 | 39,50      | 0,00        |
| 11242 / ORSE         | Chave inglesa 12"  | un   | 0,0001 | 44,00      | 0,00        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | 0,0090 | 205,00     | 1,84        |
| 11241 / ORSE         | Alicate volt-amperimetro   | un   | 0,0002 | 140,00     | 0,03        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | 0,0003 | 18,58      | 0,01        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un   | 0,0002 | 26,89      | 0,01        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,0090 | 4,81       | 0,04        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,0036 | 18,00      | 0,06        |
| 11240 / ORSE         | Alicate com isolamento   | un   | 0,0002 | 47,69      | 0,01        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,0002 | 36,90      | 0,01        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | 0,1595 | 4,50       | 0,72        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,0016 | 6,00       | 0,01        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,0030 | 193,04     | 0,58        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,2036 | 14,00      | 2,85        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara     | un   | 0,0002 | 183,00     | 0,04        |
| 13962 / ORSE         | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar                        | un   | 1,0000 | 25,95      | 25,95       |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,0046 | 10,87      | 0,05        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par  | 0,0015 | 73,93      | 0,11        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un   | 0,0004 | 20,11      | 0,01        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un   | 0,0012 | 13,50      | 0,02        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |      |        |            |             |
| 02436 / SINAPI       | Eletricista (horista)  | h    | 1,0000 | 9,67       | 20,45       |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h    | 1,0000 | 7,37       | 15,59       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |   |                  |       |                |       |                 |        |             |             |
|----------------------|---|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|--------|-------------|-------------|
| CÓDIGO               | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar     |                  |       |                |       |                 |        | UNID        |             |
| 13176 / ORSE         |   |                  |       |                |       |                 |        | un          |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |       |                |       |                 |        |             |             |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |       |                |       | UN              | QTD    | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) |                  |       |                |       | un              | 0,2036 | 5,00        | 1,02        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)                          |                  |       |                |       | cj              | 0,0008 | 300,00      | 0,24        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo                                  |                  |       |                |       | un              | 0,0090 | 12,54       | 0,11        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 17,04 | MATERIAL       | 32,35 | CUSTO TOTAL     | 69,76  | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 19,00 | SERV. TERCEIRO | 1,37  | BDI( 22,0000 %) | 15,35  | 85,11       |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |       |                |       |                 |        |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                                |                  |       |                |       |                 |        | UN          | QTD         |
| M 13962 / ORSE       | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar     |                  |       |                |       |                 |        | un          | 1,0000      |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente                                  |                  |       |                |       |                 |        | h           | 1,0000      |
| O 10552 / ORSE       | Encargos Complementares - Eletricista                               |                  |       |                |       |                 |        | h           | 1,0000      |
| P 02436 / SINAPI     | Eletricista (horista)   |                  |       |                |       |                 |        | h           | 1,0000      |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |       |                |       |                 |        | h           | 1,0000      |

| CÓDIGO               | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")                          | UNID |          |            |       |       |
|----------------------|--|------|----------|------------|-------|-------|
| 00372 / ORSE         |  | un   |          |            |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |          |            |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un   | 0,00006  | 13,50      |       | 0,00  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un   | 0,00002  | 20,11      |       | 0,00  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,00045  | 4,81       |       | 0,00  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | 0,00045  | 205,00     |       | 0,09  |
| 11242 / ORSE         | Chave inglesa 12"  | un   | 0,000005 | 44,00      |       | 0,00  |
| 11241 / ORSE         | Alicate volt-amperimetro   | un   | 0,00001  | 140,00     |       | 0,00  |
| 11240 / ORSE         | Alicate com isolamento   | un   | 0,00001  | 47,69      |       | 0,00  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,00001  | 36,90      |       | 0,00  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,00018  | 18,00      |       | 0,00  |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un   | 0,00001  | 26,89      |       | 0,00  |
| 01892 / SINAPI       | Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto                                    | un   | 1,0000   | 1,62       |       | 1,62  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,000005 | 39,50      |       | 0,00  |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | 0,000015 | 18,58      |       | 0,00  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



| CÓDIGO                | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")                      |             |                  |       |          |                |             | UNID            |
|-----------------------|--|-------------|------------------|-------|----------|----------------|-------------|-----------------|
| 00372 / ORSE          |  |             |                  |       |          |                |             | un              |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |             |                  |       |          |                |             |                 |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO | UNIT     | CUSTO          | TOTAL       |                 |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte  | un          | 0,007975         |       | 4,50     |                | 0,04        |                 |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção   | pr          | 0,00008          |       | 6,00     |                | 0,00        |                 |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,00015          |       | 193,04   |                | 0,03        |                 |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,01018          |       | 14,00    |                | 0,14        |                 |
| 12893 / SINAPI        | Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado                       | par         | 0,000075         |       | 73,93    |                | 0,01        |                 |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara | un          | 0,00001          |       | 183,00   |                | 0,00        |                 |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                     | par         | 0,00023          |       | 10,87    |                | 0,00        |                 |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |  |             |                  |       |          |                |             |                 |
| 02436 / SINAPI        | Eletricista (horista)  | h           | 0,0500           |       | 9,67     |                | 1,02        |                 |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)  | h           | 0,0500           |       | 7,37     |                | 0,78        |                 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |             |                  |       |          |                |             |                 |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,00045          |       | 12,54    |                | 0,01        |                 |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,00004          |       | 300,00   |                | 0,01        |                 |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                | un          | 0,01018          |       | 5,00     |                | 0,05        |                 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA |                  | 0,85  | MATERIAL | 1,93           | CUSTO TOTAL | 3,80            |
| EQUIPAMENTO           |  | 0,00        | ENC.( 111,5100%) |       | 0,95     | SERV. TERCEIRO | 0,07        | BDI( 22,0000 %) |
|                       |  |             |                  |       |          |                | 0,84        | PREÇO TOTAL     |
|                       |  |             |                  |       |          |                |             | 4,64            |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |             |                  |       |          |                |             |                 |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |             |                  |       |          |                | UN          | QTD             |
| M 01892 / SINAPI      | Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto                                |             |                  |       |          |                | un          | 1,0000          |
| O 10549 / ORSE        | Encargos Complementares - Servente   |             |                  |       |          |                | h           | 0,0500          |
| O 10552 / ORSE        | Encargos Complementares - Eletricista  |             |                  |       |          |                | h           | 0,0500          |
| P 02436 / SINAPI      | Eletricista (horista)  |             |                  |       |          |                | h           | 0,0500          |
| P 06111 / SINAPI      | Servente de obras (horista)  |             |                  |       |          |                | h           | 0,0500          |

| CÓDIGO               | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | UNID |          |        |      |       |       |
|----------------------|---|------|----------|--------|------|-------|-------|
| 00373 / ORSE         |   | un   |          |        |      |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |          |        |      |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD      | CUSTO  | UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un   | 0,00063  | 205,00 |      |       | 0,13  |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm  | un   | 0,000014 | 26,89  |      |       | 0,00  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO                | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")                      |   |          |                  |          |                | UNID        |                 |             |        |
|-----------------------|--|---|----------|------------------|----------|----------------|-------------|-----------------|-------------|--------|
| 00373 / ORSE          |  |   |          |                  |          |                | un          |                 |             |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |   |          |                  |          |                |             |                 |             |        |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN  | QTD      | CUSTO            | UNIT     | CUSTO          | TOTAL       |                 |             |        |
| 04728 / ORSE          | Talhadeira chata 10"   | un  | 0,000021 |                  | 18,58    |                | 0,00        |                 |             |        |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte  | un  | 0,011165 |                  | 4,50     |                | 0,05        |                 |             |        |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção   | pr  | 0,000112 |                  | 6,00     |                | 0,00        |                 |             |        |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,00021  |                  | 193,04   |                | 0,04        |                 |             |        |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)  | un  | 0,014252 |                  | 14,00    |                | 0,20        |                 |             |        |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular   | un  | 0,00063  |                  | 4,81     |                | 0,00        |                 |             |        |
| 04729 / ORSE          | Marreta 1 kg com cabo  | un  | 0,000007 |                  | 39,50    |                | 0,00        |                 |             |        |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | 0,000252 |                  | 18,00    |                | 0,00        |                 |             |        |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara     | un  | 0,000014 |                  | 183,00   |                | 0,00        |                 |             |        |
| 11242 / ORSE          | Chave inglesa 12"  | un  | 0,000007 |                  | 44,00    |                | 0,00        |                 |             |        |
| 11241 / ORSE          | Alicate volt-amperimetro   | un  | 0,000014 |                  | 140,00   |                | 0,00        |                 |             |        |
| 11240 / ORSE          | Alicate com isolamento   | un  | 0,000014 |                  | 47,69    |                | 0,00        |                 |             |        |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada  | un  | 0,000014 |                  | 36,90    |                | 0,00        |                 |             |        |
| 01902 / SINAPI        | Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto                                | un  | 1,0000   |                  | 2,52     |                | 2,52        |                 |             |        |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un  | 0,000084 |                  | 13,50    |                | 0,00        |                 |             |        |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un  | 0,000028 |                  | 20,11    |                | 0,00        |                 |             |        |
| 12893 / SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par   | 0,000105 |                  | 73,93    |                | 0,01        |                 |             |        |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par   | 0,000322 |                  | 10,87    |                | 0,00        |                 |             |        |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |  |   |          |                  |          |                |             |                 |             |        |
| 02436 / SINAPI        | Eletricista (horista)  | h   | 0,0700   |                  | 9,67     |                | 1,43        |                 |             |        |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)  | h   | 0,0700   |                  | 7,37     |                | 1,09        |                 |             |        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |   |          |                  |          |                |             |                 |             |        |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un  | 0,00063  |                  | 12,54    |                | 0,01        |                 |             |        |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj  | 0,000056 |                  | 300,00   |                | 0,02        |                 |             |        |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un  | 0,014252 |                  | 5,00     |                | 0,07        |                 |             |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA   |          | 1,20             | MATERIAL | 2,95           | CUSTO TOTAL | 5,57            | PREÇO TOTAL |        |
| EQUIPAMENTO           |  | 0,00  |          | ENC.( 111,5100%) | 1,32     | SERV. TERCEIRO | 0,10        | BDI( 22,0000 %) | 1,23        | 6,80   |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |   |          |                  |          |                |             |                 |             |        |
| *                     | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                    |          |                  |          |                |             |                 | UN          | QTD    |
| M                     | 01902 / SINAPI   | Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto |          |                  |          |                |             |                 | un          | 1,0000 |
| O                     | 10549 / ORSE   | Encargos Complementares - Servente                      |          |                  |          |                |             |                 | h           | 0,0700 |
| O                     | 10552 / ORSE   | Encargos Complementares - Eletricista                   |          |                  |          |                |             |                 | h           | 0,0700 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | UNID     |
|----------------------|---|----------|
| 00373 / ORSE         |   | un       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |          |
| P 02436 / SINAPI     | Eletricista (horista)   | h 0,0700 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)                                       | h 0,0700 |

| CÓDIGO               | Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concr | UNID |           |            |             |
|----------------------|--|------|-----------|------------|-------------|
| 11677 / ORSE         | eto ø=0,40m  | un   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional   | un   | ,00023795 | 246,00     | 0,06        |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un   | ,00023795 | 979,65     | 0,23        |
| 04244 / ORSE         | Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G  | h    | 0,0000    | 132,74     | 0,18        |
| MATERIAL             |  |      |           |            |             |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | ,77068617 | 14,00      | 24,79       |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3   | 0,0938912 | 101,30     | 9,51        |
| 00081 / ORSE         | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm  | kg   | 5,1500    | 8,43       | 43,41       |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un   | ,00012844 | 319,90     | 0,04        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un   | ,00051376 | 18,75      | 0,01        |
| 00366 / SINAPI       | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3   | 0,2640    | 100,00     | 26,40       |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un   | ,00025688 | 13,52      | 0,00        |
| 11252 / ORSE         | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus  | un   | ,00027455 | 269,00     | 0,07        |
| 11251 / ORSE         | Pincel de seda 2"  | un   | ,01235475 | 27,12      | 0,34        |
| 11250 / ORSE         | Rolo lã de carneiro 20cm   | un   | ,00631465 | 26,00      | 0,16        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | ,02609065 | 193,04     | 5,04        |
| 04509 / SINAPI       | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta  | m    | 0,5203    | 6,12       | 3,18        |
| 10567 / SINAPI       | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta  | m    | 0,1485    | 13,63      | 2,02        |
| 07796 / SINAPI       | Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 300 mm                    | m    | 0,9180    | 52,18      | 47,90       |
| 07781 / SINAPI       | Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm                    | m    | 2,6520    | 61,66      | 163,52      |
| 06189 / SINAPI       | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta                         | m    | 0,5687    | 22,17      | 12,61       |
| 05067 / SINAPI       | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)  | kg   | 0,3630    | 18,01      | 6,54        |
| 05061 / SINAPI       | Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)  | kg   | 0,12375   | 16,61      | 2,06        |
| 04721 / SINAPI       | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete  | m3   | 0,0210    | 126,92     | 2,67        |
| 04718 / SINAPI       | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete   | m3   | 0,0620    | 127,59     | 7,91        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concr | UNID |           |            |             |
|----------------------|--|------|-----------|------------|-------------|
| 11677 / ORSE         | eto ø=0,40m  | un   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3   | 0,00378   | 100,00     | 0,38        |
| 03768 / SINAPI       | Lixa em folha para ferro, numero 150   | un   | 0,5000    | 2,94       | 1,47        |
| 03767 / SINAPI       | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha   | un   | 2,8900    | 0,98       | 2,83        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara   | un   | ,00211085 | 183,00     | 0,39        |
| 02692 / SINAPI       | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua  | l    | 0,03795   | 8,12       | 0,31        |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg   | 33,6651   | 0,90       | 30,30       |
| 01355 / SINAPI       | Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm         | m2   | 0,16236   | 37,10      | 6,02        |
| 01346 / SINAPI       | Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm      | m2   | 0,18997   | 44,87      | 8,52        |
| 01106 / SINAPI       | Cal hidratada ch-i para argamassas   | kg   | 0,5824    | 1,40       | 0,82        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | ,04000566 | 10,87      | 0,43        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un   | ,00105542 | 39,50      | 0,04        |
| 10578 / ORSE         | Formão grande  | un   | ,00047591 | 21,30      | 0,01        |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm   | un   | ,00023795 | 36,00      | 0,01        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | ,07827197 | 205,00     | 16,05       |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un   | ,00025688 | 44,00      | 0,01        |
| 06995 / ORSE         | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m   | m    | 0,36927   | 3,66       | 1,35        |
| 06785 / ORSE         | Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.niquel - B2104 ou similar              | m2   | 0,0840    | 146,59     | 12,31       |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un   | ,00047591 | 26,89      | 0,01        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | ,00316628 | 18,58      | 0,06        |
| 04725 / ORSE         | Espátula   | un   | 0,0010982 | 16,82      | 0,02        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un   | ,00051376 | 18,80      | 0,01        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | ,44046191 | 4,50       | 6,48        |
| 02540 / ORSE         | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos   | kg   | 0,0864    | 3,50       | 0,30        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un   | ,00201495 | 12,90      | 0,03        |
| 02875 / ORSE         | Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140 ou similar                                  | m2   | 0,0840    | 196,45     | 16,50       |
| 01332 / ORSE         | Líquido selador acrílico   | l    | 0,5780    | 6,66       | 3,85        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un   | ,00012844 | 28,00      | 0,00        |
| 01569 / ORSE         | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)   | m    | 1,06601   | 6,69       | 7,13        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | ,01367703 | 6,00       | 0,08        |
| 02231 / ORSE         | Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo   | l    | 0,5202    | 21,31      | 11,09       |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un   | ,00089908 | 10,22      | 0,01        |
| /                    | Desempoladeira de madeira 12x22  | un   | ,00089908 | 11,60      | 0,01        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concr |                  |        |                |           |                 | UNID        |
|----------------------|--|------------------|--------|----------------|-----------|-----------------|-------------|
| 11677 / ORSE         |  |                  |        |                |           |                 | un          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |        |                |           |                 |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |                  |        | UN             | QTD       | CUSTO UNIT      | CUSTO TOTAL |
| 11245 / ORSE         |  |                  |        |                |           |                 |             |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha   |                  |        | un             | ,00047591 | 39,10           | 0,02        |
| 10583 / ORSE         | Trincha 3"   |                  |        | un             | ,01235475 | 11,98           | 0,15        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  |                  |        | un             | ,00012844 | 25,95           | 0,00        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  |                  |        | un             | ,00025688 | 15,40           | 0,00        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  |                  |        | un             | ,00211085 | 36,90           | 0,08        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  |                  |        | un             | ,03130877 | 18,00           | 0,56        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   |                  |        | un             | ,07827197 | 4,81            | 0,38        |
| 10586 / ORSE         | Torquesa   |                  |        | un             | 0,000086  | 45,00           | 0,00        |
| 10585 / ORSE         | Arco de serra  |                  |        | un             | 0,000086  | 19,95           | 0,00        |
| 02684 / ORSE         | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar  |                  |        | kg             | 0,6048    | 1,71            | 1,03        |
| 43132 / SINAPI       | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)   |                  |        | kg             | 0,2515    | 25,00           | 6,29        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   |                  |        | un             | ,00347874 | 20,11           | 0,07        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)   |                  |        | un             | ,01043625 | 13,50           | 0,14        |
| 39017 / SINAPI       | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co<br>brimento 20 mm           |                  |        | un             | 2,0600    | 0,22            | 0,45        |
| 39315 / SINAPI       | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e<br>fundo de vigas            |                  |        | un             | 2,0600    | 0,36            | 0,74        |
| 43130 / SINAPI       | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)   |                  |        | kg             | 0,1815    | 25,00           | 4,54        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   |                  |        | par            | ,01367703 | 73,93           | 1,01        |
| 43651 / SINAPI       | Massa acrilica para superficies internas e externas<br>MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |        | kg             | 4,4795    | 5,23            | 23,43       |
| 00378 / SINAPI       | Armador (horista)  |                  |        | h              | 0,4300    | 9,67            | 8,79        |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  |                  |        | h              | 2,37955   | 9,67            | 48,67       |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   |                  |        | h              | 1,2844    | 9,67            | 26,27       |
| 04783 / SINAPI       | Pintor (horista)   |                  |        | h              | 2,7455    | 9,67            | 56,15       |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |        | h              | ,55432399 | 7,37            | 164,52      |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  |                  |        | un             | ,77068617 | 5,00            | 8,85        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |                  |        | cj             | ,00695748 | 300,00          | 2,09        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |        | un             | ,07827197 | 12,54           | 0,98        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 143,93 | MATERIAL       | 523,90    | CUSTO TOTAL     | 840,69      |
| EQUIPAMENTO          | 0,47   | ENC.( 111,5100%) | 160,47 | SERV. TERCEIRO | 11,92     | BDI( 22,0000 %) | 184,95      |
|                      |  |                  |        |                |           | PREÇO TOTAL     | 1.025,64    |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concr | UNID      |
|----------------------|--|-----------|
| 11677 / ORSE         | eto ø=0,40m  | un        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |           |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |           |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   | UN QTD    |
| O 00077 / ORSE       | Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água  | m3 0,2200 |
| O 00140 / ORSE       | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestrutura           | kg 5,1500 |
| O 01908 / ORSE       | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm                      | m2 0,1600 |
| O 02292 / ORSE       | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de             | m2 2,8900 |
| O 02497 / ORSE       | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m   | m3 0,1400 |
| O 02669 / ORSE       | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m  | m 0,9000  |
| O 03379 / ORSE       | Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento                                    | m2 1,2100 |
| O 03652 / ORSE       | Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializ            | m2 0,0800 |
| O 04923 / ORSE       | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento   | m² 0,5000 |
| O 04986 / ORSE       | Carga mecânica de material de 1ª categoria   | m3 0,2100 |
| O 07243 / ORSE       | Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.Niquel - B-2104, aplicada com a            | m2 0,0800 |
| O 07528 / ORSE       | Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento   | m2 0,9900 |
| O 07691 / ORSE       | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado   | m3 0,1000 |
| O 07778 / ORSE       | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,40 m  | m 2,6000  |

| CÓDIGO               | Mestre de obras com encargos complementares  |             |      |          |      |             | UNID   |            |             |
|----------------------|--|-------------|------|----------|------|-------------|--------|------------|-------------|
| 90780 / SINAPI       |  |             |      |          |      |             | h      |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |      |          |      |             |        |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |             |      |          |      | UN          | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 43463 / SINAPI       | Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa) |             |      |          |      | h           | 1,0000 | 0,10       | 0,10        |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                  |             |      |          |      | h           | 1,0000 | 1,39       | 1,39        |
| 43487 / SINAPI       | Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)         |             |      |          |      | h           | 1,0000 | 1,11       | 1,11        |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                              |             |      |          |      | h           | 1,0000 | 0,63       | 0,63        |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                  |             |      |          |      | h           | 1,0000 | 0,11       | 0,11        |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                             |             |      |          |      | h           | 1,0000 | 2,96       | 2,96        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |             |      |          |      |             |        |            |             |
| 04069 / SINAPI       | Mestre de obras (horista)  |             |      |          |      | h           | 1,0212 | 32,32      | 69,81       |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA | 0,00 | MATERIAL | 0,00 | CUSTO TOTAL |        | 76,10      | PREÇO TOTAL |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Mestre de obras com encargos complementares  |                  |      |                |      |                 |       | UNID     |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|-------|----------|
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 16,74 | 92,84    |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |       |          |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |       | UN QTD   |
| M 37370 / SINAPI     | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                             |                  |      |                |      |                 |       | h 1,0000 |
| M 37371 / SINAPI     | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                              |                  |      |                |      |                 |       | h 1,0000 |
| M 37372 / SINAPI     | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                  |                  |      |                |      |                 |       | h 1,0000 |
| M 37373 / SINAPI     | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                  |                  |      |                |      |                 |       | h 1,0000 |
| M 43463 / SINAPI     | Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa) |                  |      |                |      |                 |       | h 1,0000 |
| M 43487 / SINAPI     | Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)         |                  |      |                |      |                 |       | h 1,0000 |
| O 95405 / SINAPI     | Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementares) - horista                |                  |      |                |      |                 |       | h 1,0000 |
| P 04069 / SINAPI     | Mestre de obras (horista)  |                  |      |                |      |                 |       | h 1,0000 |

| CÓDIGO               | Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação   |     |           |            |       | UNID  |
|----------------------|--|-----|-----------|------------|-------|-------|
| 13899 / ORSE         |  |     |           |            |       | m2    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |           |            |       |       |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN  | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional   | un  | ,00002565 | 246,00     |       | 0,01  |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un  | ,00002565 | 979,65     |       | 0.03  |
| MATERIAL             |  |     |           |            |       |       |
| 01106 / SINAPI       | Cal hidratada ch-i para argamassas   | kg  | 8,2264    | 1,40       |       | 11,52 |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un  | ,00030565 | 319,90     |       | 0,10  |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg  | 41,9654   | 0,90       |       | 37,77 |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un  | ,00213959 | 10,22      |       | 0,02  |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un  | ,00122262 | 18,75      |       | 0,02  |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3  | 0,0702    | 100,00     |       | 7,02  |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3  | 0,0969612 | 101,30     |       | 9,82  |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un  | ,00061131 | 13,52      |       | 0,01  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un  | ,00157853 | 20,11      |       | 0,03  |
| 05067 / SINAPI       | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)  | kg  | 0,0480    | 18,01      |       | 0,86  |
| 39017 / SINAPI       | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co<br>brimento 20 mm | un  | 0,4000    | 0,22       |       | 0,09  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                   | un  | ,00473561 | 13,50      |       | 0,06  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par | 0,0062885 | 73,93      |       | 0,46  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação  |     |           |            |       | UNID  |
|----------------------|---|-----|-----------|------------|-------|-------|
| 13899 / ORSE         |   |     |           |            |       | m2    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |     |           |            |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN  | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par | ,01815323 | 10,87      |       | 0,20  |
| 06189 / SINAPI       | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br | m   | 0,2944    | 22,17      |       | 6,53  |
| 02692 / SINAPI       | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua                         | l   | 0,0024    | 8,12       |       | 0,02  |
| 04730 / SINAPI       | Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)                | m3  | 0,2400    | 119,30     |       | 28,63 |
| 04721 / SINAPI       | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                                   | m3  | 0,009614  | 126,92     |       | 1,22  |
| 04718 / SINAPI       | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                                    | m3  | 0,028842  | 127,59     |       | 3,68  |
| 04509 / SINAPI       | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta                                 | m   | 0,0960    | 6,12       |       | 0,59  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                      | un  | ,00089826 | 183,00     |       | 0,16  |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm  | un  | ,00005131 | 26,89      |       | 0,00  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un  | ,64508476 | 4,50       |       | 2,90  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un  | ,00044913 | 39,50      |       | 0,02  |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un  | ,00134739 | 18,58      |       | 0,03  |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro  | un  | ,00122262 | 18,80      |       | 0,02  |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                                     | un  | ,00152828 | 12,90      |       | 0,02  |
| 02657 / ORSE         | Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm                                    | un  | 40,0000   | 1,10       |       | 44,00 |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un  | ,00061131 | 44,00      |       | 0,03  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr  | 0,0062885 | 6,00       |       | 0,04  |
| 01569 / ORSE         | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)                                  | m   | 0,1600    | 6,69       |       | 1,07  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un  | ,01183908 | 193,04     |       | 2,29  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un  | ,80347887 | 14,00      |       | 11,25 |
| 00081 / ORSE         | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm   | kg  | 1,0000    | 8,43       |       | 8,43  |
| 43132 / SINAPI       | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)                      | kg  | 0,0200    | 25,00      |       | 0,50  |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un  | ,00213959 | 11,60      |       | 0,02  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un  | ,01420687 | 18,00      |       | 0,26  |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha  | un  | ,00005131 | 39,10      |       | 0,00  |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un  | ,00030565 | 28,00      |       | 0,01  |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face   | un  | ,00030565 | 25,95      |       | 0,01  |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira   | un  | ,00061131 | 15,40      |       | 0,01  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un  | ,00089826 | 36,90      |       | 0,03  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un  | ,03551724 | 205,00     |       | 7,28  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un  | ,03551724 | 4,81       |       | 0,17  |
| 10586 / ORSE         | Torquesa  | un  | ,00001765 | 45,00      |       | 0,00  |
| 10585 / ORSE         | Arco de serra   | un  | ,00001765 | 19,95      |       | 0,00  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



| CÓDIGO               | Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação  |                  |           |       |                |        |                 | UNID   |             |
|----------------------|---|------------------|-----------|-------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|
| 13899 / ORSE         |   |                  |           |       |                |        |                 | m2     |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |           |       |                |        |                 |        |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN               | QTD       | CUSTO | UNIT           | CUSTO  | TOTAL           |        |             |
| 10578 / ORSE         | Formão grande   | un               | ,00005131 |       | 21,30          |        | 0,00            |        |             |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm  | un               | ,00002565 |       | 36,00          |        | 0,00            |        |             |
| 39315 / SINAPI       | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas    | un               | 0,4000    |       | 0,36           |        | 0,14            |        |             |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |           |       |                |        |                 |        |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h                | 4,49132   |       | 7,37           |        | 70,01           |        |             |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   | h                | 0,25656   |       | 9,67           |        | 5,25            |        |             |
| 00378 / SINAPI       | Armador (horista)   | h                | 0,08828   |       | 9,67           |        | 1,81            |        |             |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  | h                | 3,05656   |       | 9,67           |        | 62,52           |        |             |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |           |       |                |        |                 |        |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un               | ,80347887 |       | 5,00           |        | 4,02            |        |             |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj               | ,00315707 |       | 300,00         |        | 0,95            |        |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  | un               | ,03551724 |       | 12,54          |        | 0,45            |        |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      |           | 65,99 | MATERIAL       | 187,34 | CUSTO TOTAL     | 332,39 | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,04  | ENC.( 111,5100%) |           | 73,60 | SERV. TERCEIRO | 5,42   | BDI( 22,0000 %) | 73,13  | 405,52      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |           |       |                |        |                 |        |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |           |       |                |        |                 | UN     | QTD         |
| O 00079 / ORSE       | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos   |                  |           |       |                |        |                 | m2     | 0,1600      |
| O 00091 / ORSE       | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0 |                  |           |       |                |        |                 | m3     | 0,2000      |
| O 00126 / ORSE       | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado  |                  |           |       |                |        |                 | m3     | 0,0460      |
| O 00140 / ORSE       | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur |                  |           |       |                |        |                 | kg     | 1,0000      |
| O 00153 / ORSE       | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08   |                  |           |       |                |        |                 | m2     | 1,0000      |
| O 01908 / ORSE       | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm           |                  |           |       |                |        |                 | m2     | 1,0000      |
| O 02497 / ORSE       | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                    |                  |           |       |                |        |                 | m3     | 0,2000      |
| O 03310 / ORSE       | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                    |                  |           |       |                |        |                 | m2     | 1,0000      |

|                      |  |      |     |       |      |       |       |
|----------------------|--|------|-----|-------|------|-------|-------|
| CÓDIGO               | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob cox | UNID |     |       |      |       |       |
| 11461/ ORSE          | im areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.   | m2   |     |       |      |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |     |       |      |       |       |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN   | QTD | CUSTO | UNIT | CUSTO | TOTAL |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO                | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado,colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob cox   |                                      |           |                  |          |       | UNID           |             |        |                 |  |       |        |  |
|-----------------------|---|--------------------------------------|-----------|------------------|----------|-------|----------------|-------------|--------|-----------------|--|-------|--------|--|
| 11461 / ORSE          | im areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.  |                                      |           |                  |          |       | m2             |             |        |                 |  |       |        |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |                                      |           |                  |          |       |                |             |        |                 |  |       |        |  |
| CÓDIGO                | EQUIPAMENTO   | UN                                   | QTD       | CUSTO            | UNIT     | CUSTO | TOTAL          |             |        |                 |  |       |        |  |
| 02459 / ORSE          | Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)  | h                                    | 0,0000    |                  | 69,19    |       | 0,00           |             |        |                 |  |       |        |  |
| 02461 / ORSE          | Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)   | h                                    | 0,0000    |                  | 2,82     |       | 0,00           |             |        |                 |  |       |        |  |
| MATERIAL              |   |                                      |           |                  |          |       |                |             |        |                 |  |       |        |  |
| 00367 / SINAPI        | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3                                   | 0,0800    |                  | 101,30   |       | 8,10           |             |        |                 |  |       |        |  |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un                                   | ,00024572 |                  | 20,11    |       | 0,00           |             |        |                 |  |       |        |  |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta   | un                                   | 0,0018429 |                  | 193,04   |       | 0,36           |             |        |                 |  |       |        |  |
| 12397 / ORSE          | Piso de concreto vibro prensado, intertravado, colorido, retangular, dim.: 10 x 20cm, (46un/m2), e = 8 cm, NBR 9781, Fck(min)=35MPa | m2                                   | 1,0500    |                  | 99,23    |       | 104,19         |             |        |                 |  |       |        |  |
| 00366 / SINAPI        | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3                                   | 0,0108    |                  | 100,00   |       | 1,08           |             |        |                 |  |       |        |  |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par                                  | ,00282578 |                  | 10,87    |       | 0,03           |             |        |                 |  |       |        |  |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara  | un                                   | ,00024572 |                  | 183,00   |       | 0,04           |             |        |                 |  |       |        |  |
| 12893 / SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par                                  | ,00098288 |                  | 73,93    |       | 0,07           |             |        |                 |  |       |        |  |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada   | un                                   | ,00024572 |                  | 36,90    |       | 0,01           |             |        |                 |  |       |        |  |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  | un                                   | ,00073716 |                  | 13,50    |       | 0,01           |             |        |                 |  |       |        |  |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)   | un                                   | ,12507148 |                  | 14,00    |       | 1,75           |             |        |                 |  |       |        |  |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção  | pr                                   | ,00098288 |                  | 6,00     |       | 0,01           |             |        |                 |  |       |        |  |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular  | un                                   | 0,0055287 |                  | 4,81     |       | 0,03           |             |        |                 |  |       |        |  |
| 04728 / ORSE          | Talhadeira chata 10"  | un                                   | ,00036858 |                  | 18,58    |       | 0,01           |             |        |                 |  |       |        |  |
| 04729 / ORSE          | Marreta 1 kg com cabo   | un                                   | ,00012286 |                  | 39,50    |       | 0,00           |             |        |                 |  |       |        |  |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte   | un                                   | ,11561126 |                  | 4,50     |       | 0,52           |             |        |                 |  |       |        |  |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica  | un                                   | 0,0055287 |                  | 205,00   |       | 1,13           |             |        |                 |  |       |        |  |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un                                   | ,00221148 |                  | 18,00    |       | 0,04           |             |        |                 |  |       |        |  |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |                                      |           |                  |          |       |                |             |        |                 |  |       |        |  |
| 04759 / SINAPI        | Calceteiro / rasteleiro (horista)   | h                                    | 0,5000    |                  | 9,67     |       | 10,23          |             |        |                 |  |       |        |  |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)   | h                                    | 0,63215   |                  | 7,37     |       | 9,85           |             |        |                 |  |       |        |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |   |                                      |           |                  |          |       |                |             |        |                 |  |       |        |  |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj                                   | ,00049144 |                  | 300,00   |       | 0,15           |             |        |                 |  |       |        |  |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo  | un                                   | 0,0055287 |                  | 12,54    |       | 0,07           |             |        |                 |  |       |        |  |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un                                   | ,12507148 |                  | 5,00     |       | 0,63           |             |        |                 |  |       |        |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA                          |           | 10,20            | MATERIAL |       | 117,38         | CUSTO TOTAL | 139,82 | PREÇO TOTAL     |  |       |        |  |
| EQUIPAMENTO           |   | 0,00                                 |           | ENC.( 111,5100%) |          | 11,39 | SERV. TERCEIRO |             | 0,85   | BDI( 22,0000 %) |  | 30,76 | 170,58 |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |                                      |           |                  |          |       |                |             |        |                 |  |       |        |  |
| *                     | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR |           |                  |          |       |                |             |        |                 |  | UN    | QTD    |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob cox | UNID      |
|----------------------|--|-----------|
| 11461 / ORSE         | im areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.   | m2        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |           |
| M 12397 / ORSE       | Piso de concreto vibro prensado, intertravado, colorido, retangular, dim.: 10 x 20cm, (46un/m2), e = 8cm, NBR 9781, Fc             | m2 1,0500 |
| M 00366 / SINAPI     | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3 0,0108 |
| M 00367 / SINAPI     | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3 0,0800 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   | h 0,6000  |
| O 10579 / ORSE       | Encargos Complementares - Calceteiro   | h 0,5000  |
| O 11449 / ORSE       | Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação  | m3 0,0072 |
| O 11450 / ORSE       | Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com com placa vibratória 400kg - 7 a 10hp não reve            | m2 1,0000 |
| P 04759 / SINAPI     | Calceteiro / rasteleiro (horista)  | h 0,5000  |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  | h 0,6000  |

| CÓDIGO               | Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.60x0.50, com 01 cuba, sifão plástico, válvula em pvc, torneira em aço inox, assentada. | UNID |        |            |             |
|----------------------|---|------|--------|------------|-------------|
| 02142 / ORSE         |   | un   |        |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |        |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11254 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 3/4"   | un   | 0,0014 | 27,49      | 0,04        |
| 11253 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 1/2"   | un   | 0,0022 | 34,80      | 0,08        |
| 11257 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"   | un   | 0,0008 | 32,30      | 0,03        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore   | un   | 0,0002 | 319,90     | 0,06        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un   | 0,0108 | 18,00      | 0,19        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un   | 0,0004 | 36,90      | 0,01        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara  | un   | 0,0004 | 183,00     | 0,07        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira   | un   | 0,0004 | 15,40      | 0,01        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo  | un   | 0,0008 | 18,75      | 0,01        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face   | un   | 0,0002 | 25,95      | 0,01        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un   | 0,0002 | 28,00      | 0,01        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un   | 0,0014 | 11,60      | 0,02        |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   | Un   | 0,0014 | 10,22      | 0,01        |
| 11255 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 1"   | un   | 0,0012 | 49,00      | 0,06        |
| 11256 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"   | un   | 0,0008 | 92,70      | 0,07        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un   | 0,0004 | 13,52      | 0,01        |
| 06153 / SINAPI       | Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao   | un   | 1,0000 | 4,88       | 4,88        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.60x0.50, com 01 cuba, sifão plástico, válvula em pvc, torneira em aço inox, assentada. |                  |        |                |        |                 | UNID   |
|----------------------|---|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 02142 / ORSE         |   |                  |        |                |        |                 | un     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |        |                |        |                 |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN               | QTD    | CUSTO          | UNIT   | CUSTO           | TOTAL  |
| 20262 / SINAPI       | Sifao plastico extensivel universal, tipo copo  | un               | 1,0000 | 15,20          |        | 15,20           |        |
| 13984 / SINAPI       | Torneira metalica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plastico, de parede, para uso geral, 1/2 " ou 3/4"                              | un               | 1,0000 | 74,24          |        | 74,24           |        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  | un               | 0,0036 | 13,50          |        | 0,05            |        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un               | 0,0012 | 20,11          |        | 0,02            |        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par              | 0,0048 | 73,93          |        | 0,35            |        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par              | 0,0138 | 10,87          |        | 0,15            |        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un               | 0,0270 | 4,81           |        | 0,13            |        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar   | un               | 0,0010 | 12,90          |        | 0,01            |        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un               | 0,6108 | 14,00          |        | 8,55            |        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un               | 0,0090 | 193,04         |        | 1,74            |        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr               | 0,0048 | 6,00           |        | 0,03            |        |
| 01747 / ORSE         | Pia de mármore sintético com frontal, dimensões 1,60x0,50 m   | un               | 1,0000 | 169,60         |        | 169,60          |        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un               | 0,4498 | 4,50           |        | 2,02            |        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un               | 0,0002 | 39,50          |        | 0,01            |        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un               | 0,0006 | 18,58          |        | 0,01            |        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro  | un               | 0,0008 | 18,80          |        | 0,01            |        |
| 09964 / ORSE         | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)   | m                | 1,2000 | 20,89          |        | 25,07           |        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un               | 0,0270 | 205,00         |        | 5,54            |        |
| 10593 / ORSE         | Praio simples 30cm  | un               | 0,0002 | 19,57          |        | 0,00            |        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un               | 0,0004 | 44,00          |        | 0,02            |        |
| 10592 / ORSE         | Lima chata 12"  | un               | 0,0002 | 38,11          |        | 0,01            |        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |        |                |        |                 |        |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  | h                | 2,0000 | 9,67           |        | 40,91           |        |
| 02696 / SINAPI       | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)  | h                | 2,0000 | 9,67           |        | 40,91           |        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h                | 2,0000 | 7,37           |        | 31,18           |        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |        |                |        |                 |        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un               | 0,6108 | 5,00           |        | 3,05            |        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj               | 0,0024 | 300,00         |        | 0,72            |        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  | un               | 0,0270 | 12,54          |        | 0,34            |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 53,42  | MATERIAL       | 308,33 | CUSTO TOTAL     | 425,44 |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 59,58  | SERV. TERCEIRO | 4,11   | BDI( 22,0000 %) | 93,60  |
|                      |   |                  |        |                |        |                 | 519,04 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.60x0.50, com 01 cuba, sifão plástico, válvula em pvc, torneira em aço inox, assentada. | UNID      |
|----------------------|---|-----------|
| 02142 / ORSE         |   | un        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |           |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |           |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  | UN QTD    |
| M 01747 / ORSE       | Pia de mármore sintético com frontal, dimensões 1,60x0,50 m   | un 1,0000 |
| M 09964 / ORSE       | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)   | m 1,2000  |
| M 06153 / SINAPI     | Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao   | un 1,0000 |
| M 13984 / SINAPI     | Torneira metalica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plastico, de parede, para uso geral, 1/2" ou 3/4"                               | un 1,0000 |
| M 20262 / SINAPI     | Sifao plastico extensivel universal, tipo copo  | un 1,0000 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  | h 2,0000  |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro  | h 2,0000  |
| O 10554 / ORSE       | Encargos Complementares - Encanador   | h 2,0000  |
| P 02696 / SINAPI     | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)  | h 2,0000  |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)  | h 2,0000  |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   | h 2,0000  |

| CÓDIGO               | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | UNID |          |            |             |
|----------------------|---|------|----------|------------|-------------|
| 02328 / ORSE         |   | m2   |          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |          |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 05318 / SINAPI       | Diluyente aguarras  | l    | 0,0200   | 24,69      | 0,49        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par  | 0,001035 | 10,87      | 0,01        |
| 11252 / ORSE         | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus   | un   | 0,00003  | 269,00     | 0,01        |
| 11251 / ORSE         | Pincel de seda 2"   | un   | 0,00135  | 27,12      | 0,04        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par  | 0,00036  | 73,93      | 0,03        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                          | un   | 0,00009  | 20,11      | 0,00        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un   | 0,000015 | 39,50      | 0,00        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)              | un   | 0,00027  | 13,50      | 0,00        |
| 02424 / ORSE         | Verniz poliuretano  | l    | 0,1800   | 35,96      | 6,47        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                  | un   | 0,00003  | 183,00     | 0,01        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un   | 0,002025 | 205,00     | 0,42        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un   | 0,000045 | 18,58      | 0,00        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr   | 0,00036  | 6,00       | 0,00        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira |                  |      |                |      |                 |       | UNID        |        |      |        |       |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|--------|------|--------|-------|
| 02328 / ORSE         |   |                  |      |                |      |                 |       | m2          |        |      |        |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |       |             |        |      |        |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |                  |      |                |      |                 | UN    | QTD         | CUSTO  | UNIT | CUSTO  | TOTAL |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   |                  |      |                |      |                 | un    | 0,000675    | 193,04 |      |        | 0,13  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   |                  |      |                |      |                 | un    | 0,04581     | 14,00  |      |        | 0,64  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   |                  |      |                |      |                 | un    | 0,00081     | 18,00  |      |        | 0,01  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   |                  |      |                |      |                 | un    | 0,00003     | 36,90  |      |        | 0,00  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   |                  |      |                |      |                 | un    | 0,033735    | 4,50   |      |        | 0,15  |
| 11250 / ORSE         | Rolo lã de carneiro 20cm  |                  |      |                |      |                 | un    | 0,00069     | 26,00  |      |        | 0,02  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  |                  |      |                |      |                 | un    | 0,002025    | 4,81   |      |        | 0,01  |
| 10583 / ORSE         | Trincha 3"  |                  |      |                |      |                 | un    | 0,00135     | 11,98  |      |        | 0,02  |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                                 |                  |      |                |      |                 | un    | 0,00015     | 12,90  |      |        | 0,00  |
| 04725 / ORSE         | Espátula  |                  |      |                |      |                 | un    | 0,00012     | 16,82  |      |        | 0,00  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      |                 |       |             |        |      |        |       |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   |                  |      |                |      |                 | h     | 0,1500      | 7,37   |      |        | 2,34  |
| 04783 / SINAPI       | Pintor (horista)  |                  |      |                |      |                 | h     | 0,3000      | 9,67   |      |        | 6,14  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |      |                |      |                 |       |             |        |      |        |       |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                 |                  |      |                |      |                 | un    | 0,04581     | 5,00   |      |        | 0,23  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  |                  |      |                |      |                 | un    | 0,002025    | 12,54  |      |        | 0,03  |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  |                  |      |                |      |                 | cj    | 0,00018     | 300,00 |      |        | 0,05  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 4,01 | MATERIAL       | 8,46 | CUSTO TOTAL     | 17,25 | PREÇO TOTAL |        |      |        |       |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 4,47 | SERV. TERCEIRO | 0,31 | BDI( 22,0000 %) | 3,80  | 21,05       |        |      |        |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |       |             |        |      |        |       |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |       |             |        | UN   | QTD    |       |
| M 02424 / ORSE       | Verniz poliuretano  |                  |      |                |      |                 |       |             |        | l    | 0,1800 |       |
| M 05318 / SINAPI     | Diluyente aguarras  |                  |      |                |      |                 |       |             |        | l    | 0,0200 |       |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |                  |      |                |      |                 |       |             |        | h    | 0,1500 |       |
| O 10553 / ORSE       | Encargos Complementares - Pintor  |                  |      |                |      |                 |       |             |        | h    | 0,3000 |       |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |      |                |      |                 |       |             |        | h    | 0,1500 |       |
| P 04783 / SINAPI     | Pintor (horista)  |                  |      |                |      |                 |       |             |        | h    | 0,3000 |       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO                | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021 |             |           |                  |          |       |                 | UNID        |
|-----------------------|---|-------------|-----------|------------------|----------|-------|-----------------|-------------|
| 102506 / SINAPI       |   |             |           |                  |          |       |                 | m           |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |             |           |                  |          |       |                 |             |
| CÓDIGO                | MATERIAL  | UN          | QTD       | CUSTO            | UNIT     | CUSTO | TOTAL           |             |
| 37371 / SINAPI        | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                       | h           | 0,3390    |                  | 0,63     |       | 0,21            |             |
| 37372 / SINAPI        | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h           | 0,3390    |                  | 1,39     |       | 0,47            |             |
| 05330 / SINAPI        | Diluyente epoxi   | l           | 0,0030    |                  | 56,28    |       | 0,17            |             |
| 07304 / SINAPI        | Tinta epoxi base agua premium, branca   | l           | 0,0160    |                  | 83,10    |       | 1,33            |             |
| 12815 / SINAPI        | Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m   | un          | 0,0400    |                  | 11,91    |       | 0,48            |             |
| 37370 / SINAPI        | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                      | h           | 0,3390    |                  | 2,96     |       | 1,00            |             |
| 43491 / SINAPI        | Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)                           | h           | 0,1000    |                  | 1,34     |       | 0,13            |             |
| 37373 / SINAPI        | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h           | 0,3390    |                  | 0,11     |       | 0,04            |             |
| 43466 / SINAPI        | Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)                     | h           | 0,2390    |                  | 1,82     |       | 0,43            |             |
| 43467 / SINAPI        | Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)                   | h           | 0,1000    |                  | 0,49     |       | 0,05            |             |
| 43490 / SINAPI        | Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)                             | h           | 0,2390    |                  | 1,63     |       | 0,39            |             |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |             |           |                  |          |       |                 |             |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)   | h           | 0,10212   |                  | 7,37     |       | 1,59            |             |
| 04783 / SINAPI        | Pintor (horista)  | h           | ,24252764 |                  | 9,67     |       | 4,96            |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA |           | 0,00             | MATERIAL |       | 0,00            | CUSTO TOTAL |
| EQUIPAMENTO           |   | 0,00        |           | ENC.( 111,5100%) |          | 0,00  | SERV. TERCEIRO  |             |
|                       |   |             |           |                  |          | 0,00  | BDI( 22,0000 %) |             |
|                       |   |             |           |                  |          | 2,47  | PREÇO TOTAL     |             |
|                       |   |             |           |                  |          | 13,70 |                 |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |             |           |                  |          |       |                 |             |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  | UN          | QTD       |                  |          |       |                 |             |
| M 05330 / SINAPI      | Diluyente epoxi   | l           | 0,0030    |                  |          |       |                 |             |
| M 07304 / SINAPI      | Tinta epoxi base agua premium, branca   | l           | 0,0160    |                  |          |       |                 |             |
| M 12815 / SINAPI      | Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m   | un          | 0,0400    |                  |          |       |                 |             |
| O 88310 / SINAPI      | Pintor com encargos complementares  | h           | 0,2390    |                  |          |       |                 |             |
| O 88316 / SINAPI      | Servente com encargos complementares  | h           | 0,1000    |                  |          |       |                 |             |

| CÓDIGO               | Pintura de meio fio (caiação)                  |     |          |       |       |       | UNID  |
|----------------------|--|-----|----------|-------|-------|-------|-------|
| 12467 / ORSE         |  |     |          |       |       |       | m     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |          |       |       |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL                                       | UN  | QTD      | CUSTO | UNIT  | CUSTO | TOTAL |
| 07342 / SINAPI       | Tinta mineral impermeavel em po, branca        | kg  | 0,0990   |       | 3,49  |       | 0,35  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0,000414 |       | 10,87 |       | 0,00  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO                | Pintura de meio fio (caiação)   |             |                  |        |          |                | UNID  |             |                 |             |      |        |
|-----------------------|---|-------------|------------------|--------|----------|----------------|-------|-------------|-----------------|-------------|------|--------|
| 12467 / ORSE          |   |             |                  |        |          |                | m     |             |                 |             |      |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |             |                  |        |          |                |       |             |                 |             |      |        |
| CÓDIGO                | MATERIAL  | UN          | QTD              | CUSTO  | UNIT     | CUSTO          | TOTAL |             |                 |             |      |        |
| 12893 / SINAPI        | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                                  | par         | 0,000144         | 73,93  |          | 0,01           |       |             |                 |             |      |        |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                    | un          | 0,000036         | 20,11  |          | 0,00           |       |             |                 |             |      |        |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)        | un          | 0,000108         | 13,50  |          | 0,00           |       |             |                 |             |      |        |
| 11250 / ORSE          | Rolo lã de carneiro 20cm  | un          | 0,000276         | 26,00  |          | 0,01           |       |             |                 |             |      |        |
| 04725 / ORSE          | Espátula  | un          | 0,000048         | 16,82  |          | 0,00           |       |             |                 |             |      |        |
| 04729 / ORSE          | Marreta 1 kg com cabo   | un          | 0,000006         | 39,50  |          | 0,00           |       |             |                 |             |      |        |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica  | un          | 0,00081          | 205,00 |          | 0,17           |       |             |                 |             |      |        |
| 10583 / ORSE          | Trincha 3"  | un          | 0,00054          | 11,98  |          | 0,01           |       |             |                 |             |      |        |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular  | un          | 0,00081          | 4,81   |          | 0,00           |       |             |                 |             |      |        |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un          | 0,000324         | 18,00  |          | 0,01           |       |             |                 |             |      |        |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada   | un          | 0,000012         | 36,90  |          | 0,00           |       |             |                 |             |      |        |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)   | un          | 0,018324         | 14,00  |          | 0,26           |       |             |                 |             |      |        |
| 11251 / ORSE          | Pincel de seda 2"   | un          | 0,00054          | 27,12  |          | 0,01           |       |             |                 |             |      |        |
| 11252 / ORSE          | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus   | un          | 0,000012         | 269,00 |          | 0,00           |       |             |                 |             |      |        |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara            | un          | 0,000012         | 183,00 |          | 0,00           |       |             |                 |             |      |        |
| 04174 / ORSE          | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                           | un          | 0,000006         | 12,90  |          | 0,00           |       |             |                 |             |      |        |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte   | un          | 0,013494         | 4,50   |          | 0,06           |       |             |                 |             |      |        |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção  | pr          | 0,000144         | 6,00   |          | 0,00           |       |             |                 |             |      |        |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta   | un          | 0,00027          | 193,04 |          | 0,05           |       |             |                 |             |      |        |
| 04728 / ORSE          | Talhadeira chata 10"  | un          | 0,000018         | 18,58  |          | 0,00           |       |             |                 |             |      |        |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |             |                  |        |          |                |       |             |                 |             |      |        |
| 04783 / SINAPI        | Pintor (horista)  | h           | 0,1200           | 9,67   |          | 2,45           |       |             |                 |             |      |        |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)   | h           | 0,0600           | 7,37   |          | 0,94           |       |             |                 |             |      |        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |   |             |                  |        |          |                |       |             |                 |             |      |        |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                           | un          | 0,018324         | 5,00   |          | 0,09           |       |             |                 |             |      |        |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj          | 0,000072         | 300,00 |          | 0,02           |       |             |                 |             |      |        |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo  | un          | 0,00081          | 12,54  |          | 0,01           |       |             |                 |             |      |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA |                  | 1,60   | MATERIAL |                | 0,94  | CUSTO TOTAL | 4,45            | PREÇO TOTAL |      |        |
| EQUIPAMENTO           |   | 0,00        | ENC.( 111,5100%) |        | 1,79     | SERV. TERCEIRO |       | 0,12        | BDI( 22,0000 %) |             | 0,98 | 5,43   |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |             |                  |        |          |                |       |             |                 |             |      |        |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |             |                  |        |          |                |       |             |                 |             | UN   | QTD    |
| O 02322 / ORSE        | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidrator ou similar) |             |                  |        |          |                |       |             |                 |             | m2   | 0,3000 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |                               |      |
|----------------------|-------------------------------|------|
| CÓDIGO               | Pintura de meio fio (caiação) | UNID |
| 12467 / ORSE         |                               | m    |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |                               |      |

|                      |  |      |
|----------------------|--|------|
| CÓDIGO               | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1 | UNID |
| 03841 / ORSE         |  | m2   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |

| CÓDIGO         | MATERIAL   | UN  | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
|----------------|--|-----|---------|------------|-------------|
| 04725 / ORSE   | Espátula   | un  | 0,00016 | 16,82      | 0,00        |
| 12893 / SINAPI | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | par | 0,00048 | 73,93      | 0,04        |
| 12894 / SINAPI | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un  | 0,00012 | 20,11      | 0,00        |
| 12895 / SINAPI | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | un  | 0,00036 | 13,50      | 0,00        |
| 12892 / SINAPI | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | 0,00138 | 10,87      | 0,01        |
| 04174 / ORSE   | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | un  | 0,0002  | 12,90      | 0,00        |
| 03037 / ORSE   | Verniz SPARLACK CETOL p/proteção de superfícies externas de madeira, Coral ou similar  | l   | 0,1000  | 55,53      | 5,55        |
| 02378 / ORSE   | Vale transporte  | un  | 0,04498 | 4,50       | 0,20        |
| 01651 / ORSE   | Óculos branco proteção   | pr  | 0,00048 | 6,00       | 0,00        |
| 00941 / ORSE   | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,0009  | 193,04     | 0,17        |
| 00158 / ORSE   | Almoço (Participação do empregador)  | un  | 0,06108 | 14,00      | 0,86        |
| 04728 / ORSE   | Talhadeira chata 10"   | un  | 0,00006 | 18,58      | 0,00        |
| 11250 / ORSE   | Rolo lâ de carneiro 20cm   | un  | 0,00092 | 26,00      | 0,02        |
| 10583 / ORSE   | Trincha 3"   | un  | 0,0018  | 11,98      | 0,02        |
| 10596 / ORSE   | Protetor auricular   | un  | 0,0027  | 4,81       | 0,01        |
| 10599 / ORSE   | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | 0,00108 | 18,00      | 0,02        |
| 04729 / ORSE   | Marreta 1 kg com cabo  | un  | 0,00002 | 39,50      | 0,00        |
| 10788 / ORSE   | Pá quadrada  | un  | 0,00004 | 36,90      | 0,00        |
| 10492 / ORSE   | Cesta Básica   | un  | 0,0027  | 205,00     | 0,55        |
| 11251 / ORSE   | Pincel de seda 2"  | un  | 0,0018  | 27,12      | 0,05        |
| 11252 / ORSE   | Escada de alumínio de abrir com 7 degraus  | un  | 0,00004 | 269,00     | 0,01        |
| 02711 / SINAPI | Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara     | un  | 0,00004 | 183,00     | 0,01        |
| 03767 / SINAPI | Lixa em folha para parede ou madeira, número 120, cor vermelha                         | un  | 0,5000  | 0,98       | 0,49        |
|                | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |     |         |            |             |
| 06111 / SINAPI | Servente de obras (horista)  | h   | 0,2000  | 7,37       | 3,12        |
| 04783 / SINAPI | Pintor (horista)   | h   | 0,4000  | 9,67       | 8,18        |
|                | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |     |         |            |             |
| 10362 / ORSE   | Seguro de vida e acidente em grupo   | un  | 0,0027  | 12,54      | 0,03        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1 |                  |      |                |      |                 |         | UNID        |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|---------|-------------|-------------|
| 03841 / ORSE         |  |                  |      |                |      |                 |         | m2          |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |      |                |      | UN              | QTD     | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  |                  |      |                |      | un              | 0,06108 | 5,00        | 0,31        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |                  |      |                |      | cj              | 0,00024 | 300,00      | 0,07        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 5,34 | MATERIAL       | 8,01 | CUSTO TOTAL     | 19,72   | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 5,96 | SERV. TERCEIRO | 0,41 | BDI( 22,0000 %) | 4,34    | 24,06       |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |         | UN          | QTD         |
| M 03037 / ORSE       | Verniz SPARLACK CETOL p/proteção de superfícies externas de madeira, Coral ou similar                          |                  |      |                |      |                 |         | l           | 0,1000      |
| M 03767 / SINAPI     | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha   |                  |      |                |      |                 |         | un          | 0,5000      |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |      |                |      |                 |         | h           | 0,2000      |
| O 10553 / ORSE       | Encargos Complementares - Pintor   |                  |      |                |      |                 |         | h           | 0,4000      |
| P 04783 / SINAPI     | Pintor (horista)   |                  |      |                |      |                 |         | h           | 0,4000      |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |      |                |      |                 |         | h           | 0,2000      |

| CÓDIGO               | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | UNID |          |            |       |       |
|----------------------|---|------|----------|------------|-------|-------|
| 02295 / ORSE         |   | m2   |          |            |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |          |            |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un   | 0,000165 | 18,58      |       | 0,00  |
| 11250 / ORSE         | Rolo lâ de carneiro 20cm  | un   | 0,002185 | 26,00      |       | 0,06  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un   | 0,0027   | 18,00      |       | 0,05  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un   | 0,00675  | 4,81       |       | 0,03  |
| 10583 / ORSE         | Trincha 3"  | un   | 0,004275 | 11,98      |       | 0,05  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un   | 0,00675  | 205,00     |       | 1,38  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un   | 0,000055 | 39,50      |       | 0,00  |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar   | un   | 0,000475 | 12,90      |       | 0,01  |
| 04725 / ORSE         | Espátula  | un   | 0,00038  | 16,82      |       | 0,01  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un   | 0,113885 | 4,50       |       | 0,51  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr   | 0,0012   | 6,00       |       | 0,01  |
| 01332 / ORSE         | Líquido selador acrílico  | l    | 0,2000   | 6,66       |       | 1,33  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un   | 0,00225  | 193,04     |       | 0,43  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

|                       |   |                  |          |            |                |       |                 |       |             |  |
|-----------------------|---|------------------|----------|------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------|--|
| CÓDIGO                | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03                                 |                  |          |            |                |       | UNID            |       |             |  |
| 02295 / ORSE          |   |                  |          |            |                |       | m2              |       |             |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |                  |          |            |                |       |                 |       |             |  |
| CÓDIGO                | MATERIAL  | UN               | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO          | TOTAL |                 |       |             |  |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)   | un               | 0,1527   | 14,00      |                | 2,14  |                 |       |             |  |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada   | un               | 0,00011  | 36,90      |                | 0,00  |                 |       |             |  |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara  | un               | 0,00011  | 183,00     |                | 0,02  |                 |       |             |  |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par              | 0,00345  | 10,87      |                | 0,04  |                 |       |             |  |
| 07356 / SINAPI        | Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco  | l                | 0,1800   | 32,56      |                | 5,86  |                 |       |             |  |
| 03767 / SINAPI        | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha  | un               | 1,0000   | 0,98       |                | 0,98  |                 |       |             |  |
| 43651 / SINAPI        | Massa acrilica para superficies internas e externas   | kg               | 1,5500   | 5,23       |                | 8,11  |                 |       |             |  |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  | un               | 0,0009   | 13,50      |                | 0,01  |                 |       |             |  |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un               | 0,0003   | 20,11      |                | 0,01  |                 |       |             |  |
| 12893 / SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par              | 0,0012   | 73,93      |                | 0,09  |                 |       |             |  |
| 11252 / ORSE          | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus   | un               | 0,000095 | 269,00     |                | 0,03  |                 |       |             |  |
| 11251 / ORSE          | Pincel de seda 2"   | un               | 0,004275 | 27,12      |                | 0,12  |                 |       |             |  |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |                  |          |            |                |       |                 |       |             |  |
| 04783 / SINAPI        | Pintor (horista)  | h                | 0,9500   | 9,67       |                | 19,43 |                 |       |             |  |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)   | h                | 0,5500   | 7,37       |                | 8,57  |                 |       |             |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |   |                  |          |            |                |       |                 |       |             |  |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo  | un               | 0,00675  | 12,54      |                | 0,08  |                 |       |             |  |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj               | 0,0006   | 300,00     |                | 0,18  |                 |       |             |  |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un               | 0,1527   | 5,00       |                | 0,76  |                 |       |             |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA      |          | 13,24      | MATERIAL       | 21,28 | CUSTO TOTAL     | 50,30 | PREÇO TOTAL |  |
| EQUIPAMENTO           | 0,00  | ENC.( 111,5100%) |          | 14,76      | SERV. TERCEIRO | 1,02  | BDI( 22,0000 %) | 11,07 | 61,37       |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |                  |          |            |                |       |                 |       |             |  |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |          |            |                |       |                 | UN    | QTD         |  |
| O 02282 / ORSE        | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico   |                  |          |            |                |       |                 | m2    | 1,0000      |  |
| O 02288 / ORSE        | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional   |                  |          |            |                |       |                 | m2    | 1,0000      |  |
| O 08624 / ORSE        | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01  |                  |          |            |                |       |                 | m2    | 1,0000      |  |
|                       |   |                  |          |            |                |       |                 |       |             |  |
| CÓDIGO                | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corri da e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 |                  |          |            |                |       |                 |       | UNID        |  |
| 02291 / ORSE          |   |                  |          |            |                |       |                 |       | m2          |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |                  |          |            |                |       |                 |       |             |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corri |             |          |             |             | UNID |
|----------------------|--|-------------|----------|-------------|-------------|------|
| 02291 / ORSE         | da e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022   |             |          |             |             | m2   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |          |             |             |      |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN          | QTD      | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |      |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un          | 0,123695 | 4,50        | 0,56        |      |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un          | 0,00055  | 12,90       | 0,01        |      |
| 04725 / ORSE         | Espátula   | un          | 0,00044  | 16,82       | 0,01        |      |
| 02232 / ORSE         | Tinta pva látex para interior coralmur ou similar  | l           | 0,1800   | 21,31       | 3,84        |      |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr          | 0,00132  | 6,00        | 0,01        |      |
| 11250 / ORSE         | Rolo lã de carneiro 20cm   | un          | 0,00253  | 26,00       | 0,07        |      |
| 01605 / ORSE         | Massa corrida a base pva (coralar ou similar)  | l           | 0,7000   | 2,81        | 1,97        |      |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un          | 0,000165 | 18,58       | 0,00        |      |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un          | 0,000055 | 39,50       | 0,00        |      |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un          | 0,007425 | 205,00      | 1,52        |      |
| 10583 / ORSE         | Trincha 3"   | un          | 0,00495  | 11,98       | 0,06        |      |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un          | 0,007425 | 4,81        | 0,04        |      |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,00297  | 18,00       | 0,05        |      |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un          | 0,00011  | 36,90       | 0,00        |      |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,16797  | 14,00       | 2,35        |      |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado   | par         | 0,00132  | 73,93       | 0,10        |      |
| 11251 / ORSE         | Pincel de seda 2"  | un          | 0,00495  | 27,12       | 0,13        |      |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par         | 0,003795 | 10,87       | 0,04        |      |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)   | un          | 0,00099  | 13,50       | 0,01        |      |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un          | 0,00033  | 20,11       | 0,01        |      |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,002475 | 193,04      | 0,48        |      |
| 01333 / ORSE         | Líquido selador para parede  | l           | 0,1300   | 6,66        | 0,87        |      |
| 03767 / SINAPI       | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha   | un          | 0,9000   | 0,98        | 0,88        |      |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara   | un          | 0,00011  | 183,00      | 0,02        |      |
| 11252 / ORSE         | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus  | un          | 0,00011  | 269,00      | 0,03        |      |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |             |          |             |             |      |
| 04783 / SINAPI       | Pintor (horista)   | h           | 1,1000   | 9,67        | 22,50       |      |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h           | 0,5500   | 7,37        | 8,57        |      |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |             |          |             |             |      |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,00066  | 300,00      | 0,20        |      |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un          | 0,16797  | 5,00        | 0,84        |      |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,007425 | 12,54       | 0,09        |      |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA | 14,69    | MATERIAL    | 13,06       |      |
|                      |  |             |          | CUSTO TOTAL | 45,26       |      |
|                      |  |             |          |             | PREÇO TOTAL |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |  |                  |       |                |      |                 |           |
|----------------------|--|------------------|-------|----------------|------|-----------------|-----------|
| CÓDIGO               | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corri |                  |       |                |      |                 | UNID      |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 16,38 | SERV. TERCEIRO | 1,13 | BDI( 22,0000 %) | 55,22     |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |       |                |      |                 |           |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |       |                |      |                 | UN QTD    |
| O 02281 / ORSE       | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador   |                  |       |                |      |                 | m2 1,0000 |
| O 02285 / ORSE       | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03                 |                  |       |                |      |                 | m2 1,0000 |
| O 08623 / ORSE       | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1  |                  |       |                |      |                 | m2 1,0000 |

|                       |  |                  |      |                |       |                 |    |         |             |         |       |       |
|-----------------------|--|------------------|------|----------------|-------|-----------------|----|---------|-------------|---------|-------|-------|
| CÓDIGO                | Piso alta resistencia, branco, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualriza |                  |      |                |       |                 |    | UNID    |             |         |       |       |
| 10175 / ORSE          | ção  |                  |      |                |       |                 |    | m2      |             |         |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |                  |      |                |       |                 |    |         |             |         |       |       |
| CÓDIGO                | MATERIAL   |                  |      |                |       |                 | UN | QTD     | CUSTO       | UNIT    | CUSTO | TOTAL |
| 01380 / SINAPI        | Cimento branco nao estrutural (cpb - nao estrutural)   |                  |      |                |       |                 | kg | 10,0000 |             | 6,02    |       | 60,20 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |                  |      |                |       |                 |    |         |             |         |       |       |
| 04440 / ORSE          | Piso alta resistencia, cor branca, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado                                |                  |      |                |       |                 | m2 | 1,0000  |             | 95,00   |       | 95,00 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 60,20 | CUSTO TOTAL     |    | 155,20  | PREÇO TOTAL |         |       |       |
| EQUIPAMENTO           | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 95,00 | BDI( 22,0000 %) |    | 34,14   | 189,34      |         |       |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |                  |      |                |       |                 |    |         |             |         |       |       |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |       |                 |    |         | UN          | QTD     |       |       |
| M 01380 / SINAPI      | Cimento branco nao estrutural (cpb - nao estrutural)   |                  |      |                |       |                 |    |         | kg          | 10,0000 |       |       |
| S 04440 / ORSE        | Piso alta resistencia, cor branca, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado                                |                  |      |                |       |                 |    |         | m2          | 1,0000  |       |       |

|                      |  |      |           |            |             |
|----------------------|--|------|-----------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres uso | UNID |           |            |             |
| 11806 / ORSE         |  | m2   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un   | 0,00001   | 979,65     | 0,01        |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional   | un   | 0,00001   | 246,00     | 0,00        |
|                      | MATERIAL   |      |           |            |             |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,0038538 | 4,81       | 0,02        |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha   | un   | 0,00002   | 39,10      | 0,00        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un   | 0,00002   | 26,89      | 0,00        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO                | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres uso      | UNID |           |            |             |
|-----------------------|---|------|-----------|------------|-------------|
| 11806 / ORSE          | S   | m2   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |      |           |            |             |
| CÓDIGO                | MATERIAL  | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un   | ,00154152 | 18,00      | 0,03        |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par  | ,00196972 | 10,87      | 0,02        |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada   | un   | ,00003952 | 36,90      | 0,00        |
| 10789 / ORSE          | Nível de bolha de madeira   | un   | ,00011176 | 15,40      | 0,00        |
| 10790 / ORSE          | Prumo de face   | un   | ,00005588 | 25,95      | 0,00        |
| 11243 / ORSE          | Martelo sem unha  | un   | ,00005588 | 28,00      | 0,00        |
| 10578 / ORSE          | Formão grande   | un   | 0,00002   | 21,30      | 0,00        |
| 11245 / ORSE          | Desempoladeira de madeira 12x22   | un   | ,00039116 | 11,60      | 0,00        |
| 11246 / ORSE          | Escala métrica de bambú   | Un   | ,00039116 | 10,22      | 0,00        |
| 11247 / ORSE          | Serra mármore   | un   | ,00005588 | 319,90     | 0,02        |
| 11264 / ORSE          | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un   | ,00011176 | 13,52      | 0,00        |
| 11265 / ORSE          | Martelo de borracha com cabo  | un   | ,00022352 | 18,75      | 0,00        |
| 34492 / SINAPI        | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m3   | 0,0800    | 490,00     | 39,20       |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara  | un   | ,00003952 | 183,00     | 0,01        |
| 44535 / SINAPI        | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento                          | m3   | 0,0800    | 50,38      | 4,03        |
| 04722 / ORSE          | Colher de pedreiro  | un   | ,00022352 | 18,80      | 0,00        |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)   | un   | ,08718152 | 14,00      | 1,22        |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta   | un   | 0,0012846 | 193,04     | 0,25        |
| 01571 / ORSE          | Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua) 2,2 x 30cm - 0,0066 m3/m   | m    | 0,1220    | 20,00      | 2,44        |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção  | pr   | ,00067512 | 6,00       | 0,00        |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte   | un   | ,06167968 | 4,50       | 0,28        |
| 04174 / ORSE          | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar   | un   | 0,0002794 | 12,90      | 0,00        |
| 10577 / ORSE          | Serrote 40cm  | un   | 0,00001   | 36,00      | 0,00        |
| 04728 / ORSE          | Talhadeira chata 10"  | un   | ,00005928 | 18,58      | 0,00        |
| 12893 / SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par  | ,00067512 | 73,93      | 0,05        |
| 04729 / ORSE          | Marreta 1 kg com cabo   | un   | ,00001976 | 39,50      | 0,00        |
| 10282 / ORSE          | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un   | ,00011176 | 44,00      | 0,00        |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un   | ,00017128 | 20,11      | 0,00        |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica  | un   | 0,0038538 | 205,00     | 0,79        |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  | un   | ,00051384 | 13,50      | 0,01        |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |      |           |            |             |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)   | h    | 0,1976    | 7,37       | 3,08        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO                | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres uso |                  |      |                |       |                 |       | UNID        |       |        |        |       |
|-----------------------|--|------------------|------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------|-------|--------|--------|-------|
| 11806 / ORSE          | S  |                  |      |                |       |                 |       | m2          |       |        |        |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |                  |      |                |       |                 |       |             |       |        |        |       |
| CÓDIGO                | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |      |                |       |                 | UN    | QTD         | CUSTO | UNIT   | CUSTO  | TOTAL |
| 04750 / SINAPI        | Pedreiro (horista)   |                  |      |                |       |                 | h     | 0,5588      |       | 9,67   |        | 11,43 |
| 01213 / SINAPI        | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  |                  |      |                |       |                 | h     | 0,1000      |       | 9,67   |        | 2,05  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |                  |      |                |       |                 |       |             |       |        |        |       |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |                  |      |                |       |                 | cj    | ,00034256   |       | 300,00 |        | 0,10  |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |      |                |       |                 | un    | 0,0038538   |       | 12,54  |        | 0,05  |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  |                  |      |                |       |                 | un    | ,08718152   |       | 5,00   |        | 0,44  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA      | 7,83 | MATERIAL       | 48,37 | CUSTO TOTAL     | 65,53 | PREÇO TOTAL |       |        |        |       |
| EQUIPAMENTO           | 0,01   | ENC.( 111,5100%) | 8,73 | SERV. TERCEIRO | 0,59  | BDI( 22,0000 %) | 14,42 | 79,95       |       |        |        |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |                  |      |                |       |                 |       |             |       |        |        |       |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |       |                 |       |             |       | UN     | QTD    |       |
| M 01571 / ORSE        | Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua) 2,2 x 30cm - 0,0066 m3/m  |                  |      |                |       |                 |       |             |       | m      | 0,1220 |       |
| O 10549 / ORSE        | Encargos Complementares - Servente   |                  |      |                |       |                 |       |             |       | h      | 0,1000 |       |
| O 10550 / ORSE        | Encargos Complementares - Pedreiro   |                  |      |                |       |                 |       |             |       | h      | 0,5300 |       |
| O 10551 / ORSE        | Encargos Complementares - Carpinteiro  |                  |      |                |       |                 |       |             |       | h      | 0,1000 |       |
| O 11484 / ORSE        | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura   |                  |      |                |       |                 |       |             |       | m3     | 0,0800 |       |
| P 01213 / SINAPI      | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  |                  |      |                |       |                 |       |             |       | h      | 0,1000 |       |
| P 04750 / SINAPI      | Pedreiro (horista)   |                  |      |                |       |                 |       |             |       | h      | 0,5300 |       |
| P 06111 / SINAPI      | Servente de obras (horista)  |                  |      |                |       |                 |       |             |       | h      | 0,1000 |       |

| CÓDIGO               | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m                                 | UNID |          |       |       |       |       |
|----------------------|--|------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 03167 / ORSE         |  | un   |          |       |       |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |          |       |       |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD      | CUSTO | UNIT  | CUSTO | TOTAL |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un   | 0,000816 |       | 13,50 |       | 0,01  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,000152 |       | 36,90 |       | 0,01  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,00612  |       | 4,81  |       | 0,03  |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un   | 0,00006  |       | 28,00 |       | 0,00  |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un   | 0,00006  |       | 25,95 |       | 0,00  |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un   | 0,00012  |       | 15,40 |       | 0,00  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,002448 |       | 18,00 |       | 0,04  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m                             |                  |          |                |          |                 | UNID     |
|----------------------|--|------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|
| 03167 / ORSE         |  |                  |          |                |          |                 | un       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |          |                |          |                 |          |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN               | QTD      | CUSTO          | UNIT     | CUSTO           | TOTAL    |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un               | 0,00042  | 11,60          |          | 0,00            |          |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un               | 0,00612  | 205,00         |          | 1,25            |          |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un               | 0,00012  | 44,00          |          | 0,01            |          |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un               | 0,000076 | 39,50          |          | 0,00            |          |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un               | 0,000228 | 18,58          |          | 0,00            |          |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un               | 0,00024  | 18,80          |          | 0,00            |          |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                | un               | 0,0003   | 12,90          |          | 0,00            |          |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un               | 0,00042  | 10,22          |          | 0,00            |          |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un               | 0,00006  | 319,90         |          | 0,02            |          |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un               | 0,00012  | 13,52          |          | 0,00            |          |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un               | 0,00024  | 18,75          |          | 0,00            |          |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un               | 0,138448 | 14,00          |          | 1,94            |          |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)         | un               | 0,000272 | 20,11          |          | 0,01            |          |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                       | par              | 0,001088 | 73,93          |          | 0,08            |          |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                     | par              | 0,003128 | 10,87          |          | 0,03            |          |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara | un               | 0,000152 | 183,00         |          | 0,03            |          |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg               | 18,0880  | 0,90           |          | 16,28           |          |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)         | m3               | 0,0432   | 100,00         |          | 4,32            |          |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr               | 0,001088 | 6,00           |          | 0,01            |          |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un               | 0,110756 | 4,50           |          | 0,50            |          |
| 02614 / ORSE         | Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m                      | un               | 1,0000   | 2.005,86       |          | 2.005,86        |          |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un               | 0,00204  | 193,04         |          | 0,39            |          |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |          |                |          |                 |          |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h                | 0,6000   | 9,67           |          | 12,27           |          |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h                | 0,7600   | 7,37           |          | 11,85           |          |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |          |                |          |                 |          |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,00612  | 12,54          |          | 0,08            |          |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                | un               | 0,138448 | 5,00           |          | 0,69            |          |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | 0,000544 | 300,00         |          | 0,16            |          |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 11,40    | MATERIAL       | 2.030,82 | CUSTO TOTAL     | 2.055,87 |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 12,72    | SERV. TERCEIRO | 0,93     | BDI( 22,0000 %) | 452,29   |
|                      |  |                  |          |                |          |                 | 2.508,16 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m  | UNID |        |
|----------------------|---|------|--------|
| 03167 / ORSE         |   | un   |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |      |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  | UN   | QTD    |
| M 02614 / ORSE       | Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m   | un   | 1,0000 |
| O 01903 / ORSE       | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccã | m3   | 0,0400 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  | h    | 0,6000 |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro  | h    | 0,6000 |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)  | h    | 0,6000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   | h    | 0,6000 |

| CÓDIGO               | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022                                     | UNID |        |            |       |        |
|----------------------|--|------|--------|------------|-------|--------|
| 00051 / ORSE         |  | m2   |        |            |       |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |        |            |       |        |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN   | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL  |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional                                       | un   | 0,0001 | 246,00     |       | 0,02   |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un   | 0,0001 | 979,65     |       | 0,10   |
| MATERIAL             |  |      |        |            |       |        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,0135 | 4,81       |       | 0,06   |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,0054 | 18,00      |       | 0,10   |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | 0,0135 | 205,00     |       | 2,77   |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un   | 0,0002 | 26,89      |       | 0,01   |
| 10578 / ORSE         | Formão grande  | un   | 0,0002 | 21,30      |       | 0,00   |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm   | un   | 0,0001 | 36,00      |       | 0,00   |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,0002 | 39,50      |       | 0,01   |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | 0,0006 | 18,58      |       | 0,01   |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,0004 | 36,90      |       | 0,01   |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha   | un   | 0,0002 | 39,10      |       | 0,01   |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                     | un   | 0,0004 | 183,00     |       | 0,07   |
| 04813 / SINAPI       | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem p | m2   | 1,0000 | 267,50     |       | 267,50 |
| ostes para fixacao)  |  |      |        |            |       |        |
| 05075 / SINAPI       | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)  | kg   | 0,1500 | 16,90      |       | 2,54   |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,0069 | 10,87      |       | 0,07   |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par  | 0,0023 | 73,93      |       | 0,17   |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022  |                  |        |       |                |       |        | UNID            |        |             |  |  |
|----------------------|---|------------------|--------|-------|----------------|-------|--------|-----------------|--------|-------------|--|--|
| 00051 / ORSE         |   |                  |        |       |                |       |        | m2              |        |             |  |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |        |       |                |       |        |                 |        |             |  |  |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN               | QTD    | CUSTO | UNIT           | CUSTO | TOTAL  |                 |        |             |  |  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un               | 0,0006 |       | 20,11          |       | 0,01   |                 |        |             |  |  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                  | un               | 0,0018 |       | 13,50          |       | 0,02   |                 |        |             |  |  |
| 06995 / ORSE         | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m  | m                | 1,0000 |       | 3,66           |       | 3,66   |                 |        |             |  |  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un               | 0,3054 |       | 14,00          |       | 4,28   |                 |        |             |  |  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un               | 0,0045 |       | 193,04         |       | 0,87   |                 |        |             |  |  |
| 01569 / ORSE         | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)  | m                | 4,0000 |       | 6,69           |       | 26,76  |                 |        |             |  |  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un               | 0,2536 |       | 4,50           |       | 1,14   |                 |        |             |  |  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr               | 0,0023 |       | 6,00           |       | 0,01   |                 |        |             |  |  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |        |       |                |       |        |                 |        |             |  |  |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   | h                | 1,0000 |       | 9,67           |       | 20,45  |                 |        |             |  |  |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h                | 2,0000 |       | 7,37           |       | 31,18  |                 |        |             |  |  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |        |       |                |       |        |                 |        |             |  |  |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un               | 0,3054 |       | 5,00           |       | 1,53   |                 |        |             |  |  |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj               | 0,0012 |       | 300,00         |       | 0,36   |                 |        |             |  |  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  | un               | 0,0135 |       | 12,54          |       | 0,17   |                 |        |             |  |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      |        | 24,41 | MATERIAL       |       | 310,08 | CUSTO TOTAL     | 363,89 | PREÇO TOTAL |  |  |
| EQUIPAMENTO          | 0,12  | ENC.( 111,5100%) |        | 27,22 | SERV. TERCEIRO |       | 2,06   | BDI( 22,0000 %) | 80,06  | 443,95      |  |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |        |       |                |       |        |                 |        |             |  |  |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |        |       |                |       |        |                 | UN     | QTD         |  |  |
| M 01569 / ORSE       | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)  |                  |        |       |                |       |        |                 | m      | 4,0000      |  |  |
| M 06995 / ORSE       | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m  |                  |        |       |                |       |        |                 | m      | 1,0000      |  |  |
| M 04813 / SINAPI     | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixaca |                  |        |       |                |       |        |                 | m2     | 1,0000      |  |  |
| M 05075 / SINAPI     | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)   |                  |        |       |                |       |        |                 | kg     | 0,1500      |  |  |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |                  |        |       |                |       |        |                 | h      | 2,0000      |  |  |
| O 10551 / ORSE       | Encargos Complementares - Carpinteiro   |                  |        |       |                |       |        |                 | h      | 1,0000      |  |  |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |        |       |                |       |        |                 | h      | 2,0000      |  |  |
| P 01213 / SINAPI     | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   |                  |        |       |                |       |        |                 | h      | 1,0000      |  |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio                            |                  |          |                |        |                 | UNID   |
|----------------------|--|------------------|----------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 07628 / ORSE         |  |                  |          |                |        |                 | un     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |          |                |        |                 |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN               | QTD      | CUSTO          | UNIT   | CUSTO           | TOTAL  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un               | 0,000282 |                | 20,11  |                 | 0,01   |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par              | 0,001128 |                | 73,93  |                 | 0,08   |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un               | 0,000846 |                | 13,50  |                 | 0,01   |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un               | 0,006345 |                | 4,81   |                 | 0,03   |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par              | 0,003243 |                | 10,87  |                 | 0,04   |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un               | 0,143538 |                | 14,00  |                 | 2,01   |
| 00140 / ORSE         | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar  | m3               | 0,0500   |                | 57,00  |                 | 2,85   |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un               | 0,000282 |                | 183,00 |                 | 0,05   |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un               | 0,000282 |                | 36,90  |                 | 0,01   |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un               | 0,002538 |                | 18,00  |                 | 0,05   |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un               | 0,000141 |                | 39,50  |                 | 0,01   |
| 02208 / ORSE         | Terra vegetal  | m3               | 0,2050   |                | 214,28 |                 | 43,93  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un               | 0,132681 |                | 4,50   |                 | 0,60   |
| 03800 / ORSE         | Adubo mineral NPK (10-10-10)   | kg               | 0,8000   |                | 4,07   |                 | 3,26   |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un               | 0,000423 |                | 18,58  |                 | 0,01   |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un               | 0,002115 |                | 193,04 |                 | 0,41   |
| 07097 / ORSE         | Planta - Flamboyant (delonix regia)  | un               | 1,0000   |                | 39,74  |                 | 39,74  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr               | 0,001128 |                | 6,00   |                 | 0,01   |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un               | 0,006345 |                | 205,00 |                 | 1,30   |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |          |                |        |                 |        |
| 44503 / SINAPI       | Jardineiro (horista)   | h                | 1,1800   |                | 8,37   |                 | 20,89  |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h                | 0,2300   |                | 7,37   |                 | 3,59   |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |          |                |        |                 |        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,006345 |                | 12,54  |                 | 0,08   |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | 0,000564 |                | 300,00 |                 | 0,17   |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un               | 0,143538 |                | 5,00   |                 | 0,72   |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 11,58    | MATERIAL       | 94,41  | CUSTO TOTAL     | 119,86 |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 12,90    | SERV. TERCEIRO | 0,97   | BDI( 22,0000 %) | 26,37  |
|                      |  |                  |          |                |        |                 | 146,23 |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |          |                |        |                 |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |          |                |        | UN              | QTD    |
| M 00140 / ORSE       | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar  |                  |          |                |        | m3              | 0,0500 |
| M 02208 / ORSE       | Terra vegetal  |                  |          |                |        | m3              | 0,2050 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio | UNID     |
|----------------------|---|----------|
| 07628 / ORSE         |   | un       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |          |
| M 03800 / ORSE       | Adubo mineral NPK (10-10-10)                                | kg0,8000 |
| M 07097 / ORSE       | Planta - Flamboyant (delonix regia)                         | un1,0000 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente                          | h0,2300  |
| O 10581 / ORSE       | Encargos Complementares - Jardineiro                        | h1,1800  |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)                                 | h0,2300  |
| P 44503 / SINAPI     | Jardineiro (horista)  | h1,1800  |

| CÓDIGO               | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio | UNID |          |            |       |        |
|----------------------|---|------|----------|------------|-------|--------|
| 13805 / ORSE         |   | un   |          |            |       |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |          |            |       |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL  |
| 03800 / ORSE         | Adubo mineral NPK (10-10-10)  | kg   | 0,8000   | 4,07       |       | 3,26   |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un   | 0,006345 | 205,00     |       | 1,30   |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                  | un   | 0,000282 | 20,11      |       | 0,01   |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                                | par  | 0,001128 | 73,93      |       | 0,08   |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par  | 0,003243 | 10,87      |       | 0,04   |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara          | un   | 0,000282 | 183,00     |       | 0,05   |
| 14612 / ORSE         | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=3,00m  | un   | 1,0000   | 150,00     |       | 150,00 |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un   | 0,000282 | 36,90      |       | 0,01   |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un   | 0,002538 | 18,00      |       | 0,05   |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un   | 0,006345 | 4,81       |       | 0,03   |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)      | un   | 0,000846 | 13,50      |       | 0,01   |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un   | 0,000141 | 39,50      |       | 0,01   |
| 00140 / ORSE         | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar   | m3   | 0,0500   | 57,00      |       | 2,85   |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un   | 0,000423 | 18,58      |       | 0,01   |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un   | 0,132681 | 4,50       |       | 0,60   |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un   | 0,143538 | 14,00      |       | 2,01   |
| 02208 / ORSE         | Terra vegetal   | m3   | 0,2050   | 214,28     |       | 43,93  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr   | 0,001128 | 6,00       |       | 0,01   |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un   | 0,002115 | 193,04     |       | 0,41   |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |      |          |            |       |        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h    | 0,2300   | 7,37       |       | 3,59   |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio |  |       |                |        |                 |        | UNID        |       |        |        |       |
|----------------------|---|--|-------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|-------|--------|--------|-------|
| 13805 / ORSE         |   |  |       |                |        |                 |        | un          |       |        |        |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |  |       |                |        |                 |        |             |       |        |        |       |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |  |       |                |        |                 | UN     | QTD         | CUSTO | UNIT   | CUSTO  | TOTAL |
| 44503 / SINAPI       | Jardineiro (horista)  |  |       |                |        |                 | h      | 1,1800      |       | 8,37   |        | 20,89 |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |  |       |                |        |                 |        |             |       |        |        |       |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                         |  |       |                |        |                 | un     | 0,143538    |       | 5,00   |        | 0,72  |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  |  |       |                |        |                 | cj     | 0,000564    |       | 300,00 |        | 0,17  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  |  |       |                |        |                 | un     | 0,006345    |       | 12,54  |        | 0,08  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA  | 11,58 | MATERIAL       | 204,67 | CUSTO TOTAL     | 230,12 | PREÇO TOTAL |       |        |        |       |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%)                                     | 12,90 | SERV. TERCEIRO | 0,97   | BDI( 22,0000 %) | 50,63  | 280,75      |       |        |        |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |  |       |                |        |                 |        |             |       |        |        |       |
| *                    | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                 |       |                |        |                 |        |             |       | UN     | QTD    |       |
| M                    | 00140 / ORSE  | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar              |       |                |        |                 |        |             |       | m3     | 0,0500 |       |
| M                    | 02208 / ORSE  | Terra vegetal  |       |                |        |                 |        |             |       | m3     | 0,2050 |       |
| M                    | 03800 / ORSE  | Adubo mineral NPK (10-10-10)                         |       |                |        |                 |        |             |       | kg     | 0,8000 |       |
| M                    | 14612 / ORSE  | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=3,00m |       |                |        |                 |        |             |       | un     | 1,0000 |       |
| O                    | 10549 / ORSE  | Encargos Complementares - Servente                   |       |                |        |                 |        |             |       | h      | 0,2300 |       |
| O                    | 10581 / ORSE  | Encargos Complementares - Jardineiro                 |       |                |        |                 |        |             |       | h      | 1,1800 |       |
| P                    | 06111 / SINAPI  | Servente de obras (horista)                          |       |                |        |                 |        |             |       | h      | 0,2300 |       |
| P                    | 44503 / SINAPI  | Jardineiro (horista)                                 |       |                |        |                 |        |             |       | h      | 1,1800 |       |

| CÓDIGO               | Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio | UNID |          |       |        |       |        |
|----------------------|--|------|----------|-------|--------|-------|--------|
| 13806 / ORSE         |  | un   |          |       |        |       |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |          |       |        |       |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD      | CUSTO | UNIT   | CUSTO | TOTAL  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,143538 |       | 14,00  |       | 2,01   |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | 0,006345 |       | 205,00 |       | 1,30   |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,002538 |       | 18,00  |       | 0,05   |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,000282 |       | 36,90  |       | 0,01   |
| 14613 / ORSE         | Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 3,00m                         | un   | 1,0000   |       | 150,00 |       | 150,00 |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara       | un   | 0,000282 |       | 183,00 |       | 0,05   |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,003243 |       | 10,87  |       | 0,04   |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                             | par  | 0,001128 |       | 73,93  |       | 0,08   |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio |             |                  |       |          |                | UNID        |                 |             |        |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------|----------|----------------|-------------|-----------------|-------------|--------|
| 13806 / ORSE         |  |             |                  |       |          |                | un          |                 |             |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |                  |       |          |                |             |                 |             |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO | UNIT     | CUSTO          | TOTAL       |                 |             |        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)               | un          | 0,000282         |       | 20,11    |                | 0,01        |                 |             |        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)   | un          | 0,000846         |       | 13,50    |                | 0,01        |                 |             |        |
| 00140 / ORSE         | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar  | m3          | 0,0500           |       | 57,00    |                | 2,85        |                 |             |        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un          | 0,132681         |       | 4,50     |                | 0,60        |                 |             |        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un          | 0,006345         |       | 4,81     |                | 0,03        |                 |             |        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,002115         |       | 193,04   |                | 0,41        |                 |             |        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr          | 0,001128         |       | 6,00     |                | 0,01        |                 |             |        |
| 02208 / ORSE         | Terra vegetal  | m3          | 0,2050           |       | 214,28   |                | 43,93       |                 |             |        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un          | 0,000141         |       | 39,50    |                | 0,01        |                 |             |        |
| 03800 / ORSE         | Adubo mineral NPK (10-10-10)   | kg          | 0,8000           |       | 4,07     |                | 3,26        |                 |             |        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un          | 0,000423         |       | 18,58    |                | 0,01        |                 |             |        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |             |                  |       |          |                |             |                 |             |        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h           | 0,2300           |       | 7,37     |                | 3,59        |                 |             |        |
| 44503 / SINAPI       | Jardineiro (horista)   | h           | 1,1800           |       | 8,37     |                | 20,89       |                 |             |        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |             |                  |       |          |                |             |                 |             |        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                      | un          | 0,143538         |       | 5,00     |                | 0,72        |                 |             |        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,000564         |       | 300,00   |                | 0,17        |                 |             |        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,006345         |       | 12,54    |                | 0,08        |                 |             |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA |                  | 11,58 | MATERIAL | 204,67         | CUSTO TOTAL | 230,12          | PREÇO TOTAL |        |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00        | ENC.( 111,5100%) |       | 12,90    | SERV. TERCEIRO | 0,97        | BDI( 22,0000 %) | 50,63       | 280,75 |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |             |                  |       |          |                |             |                 |             |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |             |                  |       |          |                |             |                 | UN          | QTD    |
| M 00140 / ORSE       | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar  |             |                  |       |          |                |             |                 | m3          | 0,0500 |
| M 02208 / ORSE       | Terra vegetal  |             |                  |       |          |                |             |                 | m3          | 0,2050 |
| M 03800 / ORSE       | Adubo mineral NPK (10-10-10)   |             |                  |       |          |                |             |                 | kg          | 0,8000 |
| M 14613 / ORSE       | Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 3,00m                         |             |                  |       |          |                |             |                 | un          | 1,0000 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |             |                  |       |          |                |             |                 | h           | 0,2300 |
| O 10581 / ORSE       | Encargos Complementares - Jardineiro   |             |                  |       |          |                |             |                 | h           | 1,1800 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |             |                  |       |          |                |             |                 | h           | 0,2300 |
| P 44503 / SINAPI     | Jardineiro (horista)   |             |                  |       |          |                |             |                 | h           | 1,1800 |

| CÓDIGO                | Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)                             |        |           |             |             | UNID |
|-----------------------|---|--------|-----------|-------------|-------------|------|
| 09260 / ORSE          |   |        |           |             |             | un   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |        |           |             |             |      |
| CÓDIGO                | EQUIPAMENTO   | UN     | QTD       | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |      |
| 02452 / ORSE          | Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv | h      | 1,0000    | 48,65       | 48,65       |      |
| 02456 / ORSE          | Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)                               | h      | 1,0000    | 113,16      | 113,16      |      |
| 02459 / ORSE          | Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)              | h      | 1,0260    | 69,19       | 70,99       |      |
| 02475 / ORSE          | Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)        | h      | 0,0026    | 150,88      | 0,39        |      |
| 02483 / ORSE          | Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)                                | h      | 0,0052    | 77,70       | 0,40        |      |
| MATERIAL              |   |        |           |             |             |      |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção  | pr     | ,00205424 | 6,00        | 0,01        |      |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)   | un     | ,26140204 | 14,00       | 3,66        |      |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta   | un     | 0,0038517 | 193,04      | 0,74        |      |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  | un     | ,00154068 | 13,50       | 0,02        |      |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)              | un     | ,00051356 | 20,11       | 0,01        |      |
| 12893 / SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                            | par    | ,00205424 | 73,93       | 0,15        |      |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par    | ,00590594 | 10,87       | 0,06        |      |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular  | un     | 0,0115551 | 4,81        | 0,06        |      |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un     | ,00462204 | 18,00       | 0,08        |      |
| 02208 / ORSE          | Terra vegetal   | m3     | 0,5200    | 214,28      | 111,43      |      |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte   | un     | ,24162998 | 4,50        | 1,09        |      |
| 04728 / ORSE          | Talhadeira chata 10"  | un     | ,00077034 | 18,58       | 0,01        |      |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara      | un     | ,00051356 | 183,00      | 0,09        |      |
| 04729 / ORSE          | Marreta 1 kg com cabo   | un     | ,00025678 | 39,50       | 0,01        |      |
| 09580 / ORSE          | Planta - Palmeira imperial, h=1,00m (fornecimento)                                      | un     | 1,0000    | 451,49      | 451,49      |      |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica  | un     | 0,0115551 | 205,00      | 2,37        |      |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada   | un     | ,00051356 | 36,90       | 0,02        |      |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |        |           |             |             |      |
| 44503 / SINAPI        | Jardineiro (horista)  | h      | 1,0000    | 8,37        | 17,70       |      |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)   | h      | 1,5678    | 7,37        | 24,44       |      |
| 00054 / ORSE          | Encarregado de turma - SICRO  | h      | 1,0078    | 8,60        | 18,33       |      |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |   |        |           |             |             |      |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo  | un     | 0,0115551 | 12,54       | 0,14        |      |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj     | ,00102712 | 300,00      | 0,31        |      |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                     | un     | ,26140204 | 5,00        | 1,31        |      |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  | MÃO DE OBRA   | 28,59  | MATERIAL  | 571,30      | CUSTO TOTAL |      |
|                       |   | 867,12 |           | PREÇO TOTAL |             |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)                             |  |  |  |  |  |  | UNID      |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|-----------|
|                      |   |  |  |  |  |  |  |           |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |  |  |  |  |  |  |           |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |  |  |  |  |  |  | UN QTD    |
| E 02452 / ORSE       | Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv |  |  |  |  |  |  | h 1,0000  |
| E 02456 / ORSE       | Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)                               |  |  |  |  |  |  | h 1,0000  |
| E 02459 / ORSE       | Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)              |  |  |  |  |  |  | h 1,0000  |
| M 09580 / ORSE       | Planta - Palmeira imperial, h=1,00m (fornecimento)                                      |  |  |  |  |  |  | un 1,0000 |
| M 02208 / ORSE       | Terra vegetal   |  |  |  |  |  |  | m3 0,5200 |
| O 02497 / ORSE       | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m    |  |  |  |  |  |  | m3 0,5200 |
| O 02529 / ORSE       | Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material                        |  |  |  |  |  |  | m3 0,5200 |
| O 10581 / ORSE       | Encargos Complementares - Jardineiro  |  |  |  |  |  |  | h 1,0000  |
| P 00054 / ORSE       | Encarregado de turma - SICRO  |  |  |  |  |  |  | h 1,0000  |
| P 44503 / SINAPI     | Jardineiro (horista)  |  |  |  |  |  |  | h 1,0000  |

| CÓDIGO               | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm                 |    |           |       |        |       | UNID  |
|----------------------|--|----|-----------|-------|--------|-------|-------|
| 01200 / ORSE         |  |    |           |       |        |       | un    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |           |       |        |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN | QTD       | CUSTO | UNIT   | CUSTO | TOTAL |
| 11253 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 1/2"  | un | 0,0009185 |       | 34,80  |       | 0,03  |
| 11255 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 1"  | un | 0,000501  |       | 49,00  |       | 0,02  |
| 11254 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 3/4"  | un | 0,0005845 |       | 27,49  |       | 0,02  |
| 11256 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"  | un | 0,000334  |       | 92,70  |       | 0,03  |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un | 0,000075  |       | 319,90 |       | 0,02  |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un | 0,000525  |       | 10,22  |       | 0,01  |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un | 0,000525  |       | 11,60  |       | 0,01  |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un | 0,000075  |       | 28,00  |       | 0,00  |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un | 0,00015   |       | 13,52  |       | 0,00  |
| 11257 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"  | un | 0,000334  |       | 32,30  |       | 0,01  |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un | 0,0003    |       | 18,75  |       | 0,01  |
| 00013 / SINAPI       | Estopa   | kg | 0,2500    |       | 16,94  |       | 4,24  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | un | 0,00042   |       | 183,00 |       | 0,08  |
| 03767 / SINAPI       | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha                     | un | 1,0000    |       | 0,98   |       | 0,98  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



| CÓDIGO               | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm                     |             |           |            |        | UNID        |
|----------------------|--|-------------|-----------|------------|--------|-------------|
| 01200 / ORSE         |  |             |           |            |        | un          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |           |            |        |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN          | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO  | TOTAL       |
| 09868 / SINAPI       | Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)                                     | m           | 7,0000    | 4,17       |        | 29,19       |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par         | 0,0084755 | 10,87      |        | 0,09        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un          | 0,000075  | 25,95      |        | 0,00        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un          | 0,00063   | 18,58      |        | 0,01        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,375133  | 14,00      |        | 5,25        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,0055275 | 193,04     |        | 1,07        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr          | 0,002948  | 6,00       |        | 0,02        |
| 02036 / ORSE         | Solucao limpadora pvc  | l           | 0,1350    | 69,74      |        | 9,41        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un          | 0,301269  | 4,50       |        | 1,36        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | un          | 0,000375  | 12,90      |        | 0,00        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un          | 0,0003    | 18,80      |        | 0,01        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un          | 0,00015   | 15,40      |        | 0,00        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un          | 0,00021   | 39,50      |        | 0,01        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un          | 0,00015   | 44,00      |        | 0,01        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un          | 0,0165825 | 205,00     |        | 3,40        |
| 10592 / ORSE         | Lima chata 12"   | un          | 0,0000835 | 38,11      |        | 0,00        |
| 10593 / ORSE         | Praio simples 30cm   | un          | 0,0000835 | 19,57      |        | 0,00        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un          | 0,0165825 | 4,81       |        | 0,08        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,006633  | 18,00      |        | 0,12        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un          | 0,00042   | 36,90      |        | 0,02        |
| 00138 / ORSE         | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas  | kg          | 0,0095    | 72,41      |        | 0,69        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un          | 0,000737  | 20,11      |        | 0,01        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un          | 0,002211  | 13,50      |        | 0,03        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par         | 0,002948  | 73,93      |        | 0,22        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |             |           |            |        |             |
| 02696 / SINAPI       | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)   | h           | 0,8350    | 9,67       |        | 17,08       |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h           | 2,1000    | 7,37       |        | 32,74       |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h           | 0,7500    | 9,67       |        | 15,34       |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |             |           |            |        |             |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,001474  | 300,00     |        | 0,44        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,0165825 | 12,54      |        | 0,21        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un          | 0,375133  | 5,00       |        | 1,88        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA | 30,80     | MATERIAL   | 56,46  | CUSTO TOTAL |
|                      |  |             |           |            | 124,15 | PREÇO TOTAL |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm |                  |       |                |      |                 |       | UNID   |
|----------------------|--|------------------|-------|----------------|------|-----------------|-------|--------|
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 34,36 | SERV. TERCEIRO | 2,53 | BDI( 22,0000 %) | 27,31 | 151,46 |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |       |                |      |                 |       |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                               |                  |       |                |      |                 | UN    | QTD    |
| M 00138 / ORSE       | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas                                |                  |       |                |      |                 | kg    | 0,0095 |
| M 02036 / ORSE       | Solucao limpadora pvc  |                  |       |                |      |                 | l     | 0,1350 |
| M 00013 / SINAPI     | Estopa   |                  |       |                |      |                 | kg    | 0,2500 |
| M 09868 / SINAPI     | Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)                 |                  |       |                |      |                 | m     | 7,0000 |
| M 03767 / SINAPI     | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha     |                  |       |                |      |                 | un    | 1,0000 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente                                 |                  |       |                |      |                 | h     | 2,1000 |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro                                 |                  |       |                |      |                 | h     | 0,7500 |
| O 10554 / ORSE       | Encargos Complementares - Encanador                                |                  |       |                |      |                 | h     | 0,8350 |
| P 02696 / SINAPI     | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)                         |                  |       |                |      |                 | h     | 0,8350 |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)   |                  |       |                |      |                 | h     | 0,7500 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |       |                |      |                 | h     | 2,1000 |

| CÓDIGO               | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | UNID |          |            |             |
|----------------------|---|------|----------|------------|-------------|
| 01679 / ORSE         |   | un   |          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |          |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 03767 / SINAPI       | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha  | un   | 0,2000   | 0,98       | 0,20        |
| 03517 / SINAPI       | Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario                      | un   | 3,0000   | 2,01       | 6,03        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par  | 0,00299  | 10,87      | 0,03        |
| 09835 / SINAPI       | Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)   | m    | 4,0000   | 6,19       | 24,76       |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par  | 0,00104  | 73,93      | 0,08        |
| 11257 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"   | un   | 0,00026  | 32,30      | 0,01        |
| 03516 / SINAPI       | Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial   | un   | 3,0000   | 2,22       | 6,66        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un   | 0,00234  | 18,00      | 0,04        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                          | un   | 0,00013  | 183,00     | 0,02        |
| 11256 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"   | un   | 0,00026  | 92,70      | 0,02        |
| 11255 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 1"   | un   | 0,00039  | 49,00      | 0,02        |
| 11254 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 3/4"   | un   | 0,000455 | 27,49      | 0,01        |
| 11253 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 1/2"   | un   | 0,000715 | 34,80      | 0,02        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO  | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) |             |                  |        |            |                | UNID        |                               |             |        |
|---|---|-------------|------------------|--------|------------|----------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------|
| 01679 / ORSE  |   |             |                  |        |            |                | un          |                               |             |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |             |                  |        |            |                |             |                               |             |        |
| CÓDIGO  | MATERIAL  | UN          | QTD              | CUSTO  | UNIT       | CUSTO          | TOTAL       |                               |             |        |
| 10788 / ORSE  | Pá quadrada   | un          | 0,00013          | 36,90  |            | 0,00           |             |                               |             |        |
| 10596 / ORSE  | Protetor auricular  | un          | 0,00585          | 4,81   |            | 0,03           |             |                               |             |        |
| 04728 / ORSE  | Talhadeira chata 10"  | un          | 0,000195         | 18,58  |            | 0,00           |             |                               |             |        |
| 00138 / ORSE  | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas   | kg          | 0,0390           | 72,41  |            | 2,82           |             |                               |             |        |
| 00158 / ORSE  | Almoço (Participação do empregador)   | un          | 0,13234          | 14,00  |            | 1,85           |             |                               |             |        |
| 00941 / ORSE  | Fardamento com mangas curta   | un          | 0,00195          | 193,04 |            | 0,38           |             |                               |             |        |
| 01651 / ORSE  | Óculos branco proteção  | pr          | 0,00104          | 6,00   |            | 0,01           |             |                               |             |        |
| 01703 / ORSE  | Pasta lubrificante p/ pvc je  | kg          | 0,0900           | 63,50  |            | 5,71           |             |                               |             |        |
| 02036 / ORSE  | Solucao limpadora pvc   | l           | 0,0600           | 69,74  |            | 4,18           |             |                               |             |        |
| 02378 / ORSE  | Vale transporte   | un          | 0,103675         | 4,50   |            | 0,47           |             |                               |             |        |
| 12894 / SINAPI  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                  | un          | 0,00026          | 20,11  |            | 0,01           |             |                               |             |        |
| 04729 / ORSE  | Marreta 1 kg com cabo   | un          | 0,000065         | 39,50  |            | 0,00           |             |                               |             |        |
| 10492 / ORSE  | Cesta Básica  | un          | 0,00585          | 205,00 |            | 1,20           |             |                               |             |        |
| 10592 / ORSE  | Lima chata 12"  | un          | 0,000065         | 38,11  |            | 0,00           |             |                               |             |        |
| 10593 / ORSE  | Praio simples 30cm  | un          | 0,000065         | 19,57  |            | 0,00           |             |                               |             |        |
| 12895 / SINAPI  | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                      | un          | 0,00078          | 13,50  |            | 0,01           |             |                               |             |        |
|   | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |             |                  |        |            |                |             |                               |             |        |
| 02696 / SINAPI  | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)  | h           | 0,6500           | 9,67   |            | 13,29          |             |                               |             |        |
| 06111 / SINAPI  | Servente de obras (horista)   | h           | 0,6500           | 7,37   |            | 10,13          |             |                               |             |        |
|   | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |             |                  |        |            |                |             |                               |             |        |
| 10362 / ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo  | un          | 0,00585          | 12,54  |            | 0,07           |             |                               |             |        |
| 10517 / ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj          | 0,00052          | 300,00 |            | 0,16           |             |                               |             |        |
| 10761 / ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un          | 0,13234          | 5,00   |            | 0,66           |             |                               |             |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA |                  | 11,08  | MATERIAL   | 54,57          | CUSTO TOTAL | 78,88                         | PREÇO TOTAL |        |
| EQUIPAMENTO   |   | 0,00        | ENC.( 111,5100%) |        | 12,34      | SERV. TERCEIRO | 0,89        | BDI( 22,0000 %)               | 17,35       | 96,23  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |             |                  |        |            |                |             |                               |             |        |
| * CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |             |                  |        |            |                |             |                               | UN          | QTD    |
| M 00138 / ORSE  | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas   |             |                  |        |            |                |             |                               | kg          | 0,0390 |
| M 01703 / ORSE  | Pasta lubrificante p/ pvc je  |             |                  |        |            |                |             |                               | kg          | 0,0900 |
| M 02036 / ORSE  | Solucao limpadora pvc   |             |                  |        |            |                |             |                               | l           | 0,0600 |
| M 03516 / SINAPI  | Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial   |             |                  |        |            |                |             |                               | un          | 3,0000 |
| M 03517 / SINAPI  | Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario                      |             |                  |        |            |                |             |                               | un          | 3,0000 |
| * E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar |   |             |                  |        |            |                |             |                               |             |        |
| ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe  |   |             |                  |        | Página 115 |                |             | RptRelacaoComposicoesEmprForm |             |        |

| CÓDIGO               | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | UNID      |
|----------------------|---|-----------|
| 01679 / ORSE         |   | un        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |           |
| M 03767 / SINAPI     | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha  | un 0,2000 |
| M 09835 / SINAPI     | Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)   | m 4,0000  |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  | h 0,6500  |
| O 10554 / ORSE       | Encargos Complementares - Encanador   | h 0,6500  |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   | h 0,6500  |
| P 02696 / SINAPI     | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)  | h 0,6500  |

| CÓDIGO               | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4" | UNID |        |            |             |
|----------------------|--|------|--------|------------|-------------|
| 03281 / ORSE         |  | pt   |        |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |        |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 20111 / SINAPI       | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m                                | un   | 0,1500 | 20,68      | 3,10        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,0161 | 10,87      | 0,17        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par  | 0,0052 | 73,93      | 0,38        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                             | un   | 0,0014 | 20,11      | 0,03        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                 | un   | 0,0042 | 13,50      | 0,06        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                     | un   | 0,0006 | 183,00     | 0,11        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | 0,5439 | 4,50       | 2,45        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,0056 | 6,00       | 0,03        |
| 01119 / ORSE         | Interruptor embutir 02 seções simples com placa  | un   | 1,0000 | 6,50       | 6,50        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,0105 | 193,04     | 2,03        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,7126 | 14,00      | 9,98        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | 0,0009 | 18,58      | 0,02        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,0006 | 36,90      | 0,02        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | 0,0315 | 205,00     | 6,46        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un   | 0,0008 | 26,89      | 0,02        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,0315 | 4,81       | 0,15        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,0126 | 18,00      | 0,23        |
| 02688 / SINAPI       | Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm   | m    | 6,0000 | 2,75       | 16,50       |
| 11240 / ORSE         | Alicate com isolamento   | un   | 0,0008 | 47,69      | 0,04        |
| 11241 / ORSE         | Alicate volt-amperimetro   | un   | 0,0008 | 140,00     | 0,11        |
| 11242 / ORSE         | Chave inglesa 12"  | un   | 0,0004 | 44,00      | 0,02        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4" |             |                  |       |          |                |             | UNID            |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------|----------|----------------|-------------|-----------------|
| 03281 / ORSE         |  |             |                  |       |          |                |             | pt              |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |                  |       |          |                |             |                 |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO | UNIT     | CUSTO          | TOTAL       |                 |
| 00939 / SINAPI       | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2    | m           | 12,0000          |       | 2,96     |                | 35,52       |                 |
| 01872 / SINAPI       | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado                              | un          | 1,0000           |       | 2,31     |                | 2,31        |                 |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un          | 0,0003           |       | 39,50    |                | 0,01        |                 |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |             |                  |       |          |                |             |                 |
| 02436 / SINAPI       | Eletricista (horista)  | h           | 4,0000           |       | 9,67     |                | 81,81       |                 |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h           | 3,0000           |       | 7,37     |                | 46,76       |                 |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |             |                  |       |          |                |             |                 |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,0315           |       | 12,54    |                | 0,40        |                 |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                    | un          | 0,7126           |       | 5,00     |                | 3,56        |                 |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,0028           |       | 300,00   |                | 0,84        |                 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA |                  | 60,79 | MATERIAL | 86,25          | CUSTO TOTAL | 219,62          |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00        | ENC.( 111,5100%) |       | 67,78    | SERV. TERCEIRO | 4,80        | BDI( 22,0000 %) |
|                      |  |             |                  |       |          |                | 48,32       | 267,94          |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |             |                  |       |          |                |             |                 |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |             |                  |       |          | UN             | QTD         |                 |
| M 01119 / ORSE       | Interruptor embutir 02 seções simples com placa  |             |                  |       |          | un             | 1,0000      |                 |
| M 00939 / SINAPI     | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2    |             |                  |       |          | m              | 12,0000     |                 |
| M 01872 / SINAPI     | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado                              |             |                  |       |          | un             | 1,0000      |                 |
| M 02688 / SINAPI     | Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm   |             |                  |       |          | m              | 6,0000      |                 |
| M 20111 / SINAPI     | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m                                |             |                  |       |          | un             | 0,1500      |                 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |             |                  |       |          | h              | 3,0000      |                 |
| O 10552 / ORSE       | Encargos Complementares - Eletricista  |             |                  |       |          | h              | 4,0000      |                 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |             |                  |       |          | h              | 3,0000      |                 |
| P 02436 / SINAPI     | Eletricista (horista)  |             |                  |       |          | h              | 4,0000      |                 |

|                      |  |    |        |        |      |             |
|----------------------|--|----|--------|--------|------|-------------|
| CÓDIGO               | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" |    |        |        |      | UNID        |
| 03395/ORSE           |  |    |        |        |      | un          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |        |        |      |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN | QTD    | CUSTO  | UNIT | CUSTO TOTAL |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara       | un | 0,0012 | 183,00 |      | 0,22        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"            |             |                   |          |                |             | UNID            |
|----------------------|---|-------------|-------------------|----------|----------------|-------------|-----------------|
| 03395 / ORSE         |   |             |                   |          |                |             | un              |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |             |                   |          |                |             |                 |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN          | QTD               | CUSTO    | UNIT           | CUSTO       | TOTAL           |
| 11240 / ORSE         | Alicate com isolamento  | un          | 0,0010            | 47,69    |                |             | 0,05            |
| 11241 / ORSE         | Alicate volt-amperimetro  | un          | 0,0010            | 140,00   |                |             | 0,14            |
| 11242 / ORSE         | Chave inglesa 12"   | un          | 0,0005            | 44,00    |                |             | 0,02            |
| 00939 / SINAPI       | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 | m           | 12,0000           | 2,96     |                |             | 35,52           |
| 02688 / SINAPI       | Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm  | m           | 6,0000            | 2,75     |                |             | 16,50           |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un          | 0,0012            | 36,90    |                |             | 0,04            |
| 12001 / SINAPI       | Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado              | un          | 1,0000            | 5,99     |                |             | 5,99            |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par         | 0,0253            | 10,87    |                |             | 0,28            |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado  | par         | 0,0083            | 73,93    |                |             | 0,61            |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)                          | un          | 0,0022            | 20,11    |                |             | 0,04            |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)              | un          | 0,0066            | 13,50    |                |             | 0,09            |
| 20111 / SINAPI       | Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m                             | un          | 0,1500            | 20,68    |                |             | 3,10            |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un          | 1,1198            | 14,00    |                |             | 15,68           |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un          | 0,0165            | 193,04   |                |             | 3,19            |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un          | 0,0018            | 18,58    |                |             | 0,03            |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un          | 0,0006            | 39,50    |                |             | 0,02            |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr          | 0,0088            | 6,00     |                |             | 0,05            |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un          | 0,0495            | 205,00   |                |             | 10,15           |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un          | 0,8916            | 4,50     |                |             | 4,01            |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm  | un          | 0,0010            | 26,89    |                |             | 0,03            |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un          | 0,0495            | 4,81     |                |             | 0,24            |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un          | 0,0198            | 18,00    |                |             | 0,36            |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |             |                   |          |                |             |                 |
| 02436 / SINAPI       | Eletricista (horista)   | h           | 5,0000            | 9,67     |                |             | 102,27          |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h           | 6,0000            | 7,37     |                |             | 93,53           |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |             |                   |          |                |             |                 |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                 | un          | 1,1198            | 5,00     |                |             | 5,60            |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  | un          | 0,0495            | 12,54    |                |             | 0,62            |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj          | 0,0044            | 300,00   |                |             | 1,32            |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA | 92,57             | MATERIAL | 96,36          | CUSTO TOTAL | 299,70          |
| EQUIPAMENTO          |   | 0,00        | ENC. ( 111,5100%) | 103,23   | SERV. TERCEIRO | 7,54        | BDI( 22,0000 %) |
|                      |   |             |                   |          |                | 65,93       | PREÇO TOTAL     |
|                      |   |             |                   |          |                |             | 365,63          |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"            | UNID      |
|----------------------|---|-----------|
| 03395 / ORSE         |   | un        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |           |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |           |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  | UN QTD    |
| M 00939 / SINAPI     | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 | m 12,0000 |
| M 02688 / SINAPI     | Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm  | m 6,0000  |
| M 12001 / SINAPI     | Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado              | un 1,0000 |
| M 20111 / SINAPI     | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m                             | un 0,1500 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  | h 6,0000  |
| O 10552 / ORSE       | Encargos Complementares - Eletricista   | h 5,0000  |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   | h 6,0000  |
| P 02436 / SINAPI     | Eletricista (horista)   | h 5,0000  |

| CÓDIGO               | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive ate rramento | UNID                          |
|----------------------|--|-------------------------------|
| 03398 / ORSE         |  | pt                            |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                               |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL |
| 02556 / SINAPI       | Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada  | un 1,0000 1,33 1,33           |
| 00939 / SINAPI       | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2  | m 18,0000 2,96 53,28          |
| 02688 / SINAPI       | Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm   | m 6,0000 2,75 16,50           |
| 11242 / ORSE         | Chave inglesa 12"  | un 0,0004 44,00 0,02          |
| 11241 / ORSE         | Alicate volt-amperimetro   | un 0,0008 140,00 0,11         |
| 11240 / ORSE         | Alicate com isolamento   | un 0,0008 47,69 0,04          |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un 0,0006 36,90 0,02          |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara   | un 0,0006 183,00 0,11         |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par 0,0161 10,87 0,17         |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par 0,0052 73,93 0,38         |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un 0,0014 20,11 0,03          |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)   | un 0,0042 13,50 0,06          |
| 20111 / SINAPI       | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m  | un 0,1500 20,68 3,10          |
| 09101 / ORSE         | Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo  | un 1,0000 56,60 56,60         |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un 0,0105 193,04 2,03         |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un 0,5439 4,50 2,45           |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO                | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive ate |                  |        |            |                |        |                 | UNID   |             |
|-----------------------|---|------------------|--------|------------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|
| 03398 / ORSE          | rramento  |                  |        |            |                |        |                 | pt     |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |                  |        |            |                |        |                 |        |             |
| CÓDIGO                | MATERIAL  | UN               | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO          | TOTAL  |                 |        |             |
| 04728 / ORSE          | Talhadeira chata 10"  | un               | 0,0009 | 18,58      |                | 0,02   |                 |        |             |
| 04729 / ORSE          | Marreta 1 kg com cabo   | un               | 0,0003 | 39,50      |                | 0,01   |                 |        |             |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)   | un               | 0,7126 | 14,00      |                | 9,98   |                 |        |             |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção  | pr               | 0,0056 | 6,00       |                | 0,03   |                 |        |             |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica  | un               | 0,0315 | 205,00     |                | 6,46   |                 |        |             |
| 10579 / ORSE          | Chave de fenda chata 30 cm  | un               | 0,0008 | 26,89      |                | 0,02   |                 |        |             |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular  | un               | 0,0315 | 4,81       |                | 0,15   |                 |        |             |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un               | 0,0126 | 18,00      |                | 0,23   |                 |        |             |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |                  |        |            |                |        |                 |        |             |
| 02436 / SINAPI        | Eletricista (horista)   | h                | 4,0000 | 9,67       |                | 81,81  |                 |        |             |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)   | h                | 3,0000 | 7,37       |                | 46,76  |                 |        |             |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |   |                  |        |            |                |        |                 |        |             |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un               | 0,7126 | 5,00       |                | 3,56   |                 |        |             |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj               | 0,0028 | 300,00     |                | 0,84   |                 |        |             |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo  | un               | 0,0315 | 12,54      |                | 0,40   |                 |        |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA      |        | 60,79      | MATERIAL       | 153,13 | CUSTO TOTAL     | 286,50 | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO           | 0,00  | ENC.( 111,5100%) |        | 67,78      | SERV. TERCEIRO | 4,80   | BDI( 22,0000 %) | 63,03  | 349,53      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |                  |        |            |                |        |                 |        |             |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |        |            |                |        |                 | UN     | QTD         |
| M 09101 / ORSE        | Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo   |                  |        |            |                |        |                 | un     | 1,0000      |
| M 00939 / SINAPI      | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2                               |                  |        |            |                |        |                 | m      | 18,0000     |
| M 02556 / SINAPI      | Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada   |                  |        |            |                |        |                 | un     | 1,0000      |
| M 02688 / SINAPI      | Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm  |                  |        |            |                |        |                 | m      | 6,0000      |
| M 20111 / SINAPI      | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m   |                  |        |            |                |        |                 | un     | 0,1500      |
| O 10549 / ORSE        | Encargos Complementares - Servente  |                  |        |            |                |        |                 | h      | 3,0000      |
| O 10552 / ORSE        | Encargos Complementares - Eletricista   |                  |        |            |                |        |                 | h      | 4,0000      |
| P 06111 / SINAPI      | Servente de obras (horista)   |                  |        |            |                |        |                 | h      | 3,0000      |
| P 02436 / SINAPI      | Eletricista (horista)   |                  |        |            |                |        |                 | h      | 4,0000      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO                | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12)<br>, inclusive placa em pvc e aterramento |             |                  |            |                |        | UNID            |        |             |  |
|-----------------------|--|-------------|------------------|------------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|--|
| 03298 /ORSE           |  |             |                  |            |                |        | pt              |        |             |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |             |                  |            |                |        |                 |        |             |  |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL    |        |                 |        |             |  |
| 10788 /ORSE           | Pá quadrada  | un          | 0,0006           | 36,90      | 0,02           |        |                 |        |             |  |
| 02688 /SINAPI         | Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm   | m           | 6,0000           | 2,75       | 16,50          |        |                 |        |             |  |
| 10492 /ORSE           | Cesta Básica   | un          | 0,0315           | 205,00     | 6,46           |        |                 |        |             |  |
| 09096 /ORSE           | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc  | un          | 1,0000           | 10,40      | 10,40          |        |                 |        |             |  |
| 00158 /ORSE           | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,7126           | 14,00      | 9,98           |        |                 |        |             |  |
| 01651 /ORSE           | Óculos branco proteção   | pr          | 0,0056           | 6,00       | 0,03           |        |                 |        |             |  |
| 10579 /ORSE           | Chave de fenda chata 30 cm   | un          | 0,0008           | 26,89      | 0,02           |        |                 |        |             |  |
| 10596 /ORSE           | Protetor auricular   | un          | 0,0315           | 4,81       | 0,15           |        |                 |        |             |  |
| 10599 /ORSE           | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,0126           | 18,00      | 0,23           |        |                 |        |             |  |
| 04729 /ORSE           | Marreta 1 kg com cabo  | un          | 0,0003           | 39,50      | 0,01           |        |                 |        |             |  |
| 11240 /ORSE           | Alicate com isolamento   | un          | 0,0008           | 47,69      | 0,04           |        |                 |        |             |  |
| 02378 /ORSE           | Vale transporte  | un          | 0,5439           | 4,50       | 2,45           |        |                 |        |             |  |
| 11241 /ORSE           | Alicate volt-amperimetro   | un          | 0,0008           | 140,00     | 0,11           |        |                 |        |             |  |
| 11242 /ORSE           | Chave inglesa 12"  | un          | 0,0004           | 44,00      | 0,02           |        |                 |        |             |  |
| 04728 /ORSE           | Talhadeira chata 10"   | un          | 0,0009           | 18,58      | 0,02           |        |                 |        |             |  |
| 00939 /SINAPI         | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2  | m           | 18,0000          | 2,96       | 53,28          |        |                 |        |             |  |
| 01872 /SINAPI         | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado  | un          | 1,0000           | 2,31       | 2,31           |        |                 |        |             |  |
| 02711 /SINAPI         | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara   | un          | 0,0006           | 183,00     | 0,11           |        |                 |        |             |  |
| 00941 /ORSE           | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,0105           | 193,04     | 2,03           |        |                 |        |             |  |
| 12895 /SINAPI         | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)   | un          | 0,0042           | 13,50      | 0,06           |        |                 |        |             |  |
| 12894 /SINAPI         | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un          | 0,0014           | 20,11      | 0,03           |        |                 |        |             |  |
| 12893 /SINAPI         | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par         | 0,0052           | 73,93      | 0,38           |        |                 |        |             |  |
| 12892 /SINAPI         | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par         | 0,0161           | 10,87      | 0,17           |        |                 |        |             |  |
| 20111 /SINAPI         | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m  | un          | 0,1500           | 20,68      | 3,10           |        |                 |        |             |  |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |  |             |                  |            |                |        |                 |        |             |  |
| 02436 /SINAPI         | Eletricista (horista)  | h           | 4,0000           | 9,67       | 81,81          |        |                 |        |             |  |
| 06111 /SINAPI         | Servente de obras (horista)  | h           | 3,0000           | 7,37       | 46,76          |        |                 |        |             |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |             |                  |            |                |        |                 |        |             |  |
| 10761 /ORSE           | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un          | 0,7126           | 5,00       | 3,56           |        |                 |        |             |  |
| 10362 /ORSE           | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,0315           | 12,54      | 0,40           |        |                 |        |             |  |
| 10517 /ORSE           | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,0028           | 300,00     | 0,84           |        |                 |        |             |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA |                  | 60,79      | MATERIAL       | 107,91 | CUSTO TOTAL     | 241,28 | PREÇO TOTAL |  |
| EQUIPAMENTO           |  | 0,00        | ENC.( 111,5100%) | 67,78      | SERV. TERCEIRO | 4,80   | BDI( 22,0000 %) | 53,08  | 294,36      |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12) | UNID      |
|----------------------|--|-----------|
| 03298 / ORSE         | , inclusive placa em pvc e aterramento   | pt        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |           |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |           |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   | UN QTD    |
| M 09096 / ORSE       | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc  | un 1,0000 |
| M 00939 / SINAPI     | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2                                | m 18,0000 |
| M 01872 / SINAPI     | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado  | un 1,0000 |
| M 02688 / SINAPI     | Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm   | m 6,0000  |
| M 20111 / SINAPI     | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m  | un 0,1500 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   | h 3,0000  |
| O 10552 / ORSE       | Encargos Complementares - Eletricista  | h 4,0000  |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  | h 3,0000  |
| P 02436 / SINAPI     | Eletricista (horista)  | h 4,0000  |

| CÓDIGO               | Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22   | UNID |           |            |             |
|----------------------|--|------|-----------|------------|-------------|
| 12710 / ORSE         |  | m2   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,0013312 | 6,00       | 0,01        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un   | 0,00016   | 44,00      | 0,01        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,0000864 | 39,50      | 0,00        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | 0,0002592 | 18,58      | 0,00        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un   | 0,00032   | 18,80      | 0,01        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                | un   | 0,0004    | 12,90      | 0,01        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | 0,1336224 | 4,50       | 0,60        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,002496  | 193,04     | 0,48        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,1693952 | 14,00      | 2,37        |
| 13470 / ORSE         | Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22   | m2   | 1,0000    | 314,98     | 314,98      |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)         | m3   | 0,01728   | 100,00     | 1,73        |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg   | 7,2352    | 0,90       | 6,51        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | un   | 0,0001728 | 183,00     | 0,03        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un   | 0,00016   | 15,40      | 0,00        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un   | 0,00008   | 319,90     | 0,03        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22  |             |           |                  |          |                | UNID        |                 |             |        |
|----------------------|---|-------------|-----------|------------------|----------|----------------|-------------|-----------------|-------------|--------|
| 12710 / ORSE         |   |             |           |                  |          |                | m2          |                 |             |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |             |           |                  |          |                |             |                 |             |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN          | QTD       | CUSTO            | UNIT     | CUSTO          | TOTAL       |                 |             |        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un          | 0,00056   |                  | 11,60    |                | 0,01        |                 |             |        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par         | 0,0038272 |                  | 10,87    |                | 0,04        |                 |             |        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado  | par         | 0,0013312 |                  | 73,93    |                | 0,10        |                 |             |        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un          | 0,0003328 |                  | 20,11    |                | 0,01        |                 |             |        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                  | un          | 0,0009984 |                  | 13,50    |                | 0,01        |                 |             |        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un          | 0,00016   |                  | 13,52    |                | 0,00        |                 |             |        |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   | Un          | 0,00056   |                  | 10,22    |                | 0,01        |                 |             |        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un          | 0,007488  |                  | 205,00   |                | 1,53        |                 |             |        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un          | 0,00008   |                  | 28,00    |                | 0,00        |                 |             |        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face   | un          | 0,00008   |                  | 25,95    |                | 0,00        |                 |             |        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo  | un          | 0,00032   |                  | 18,75    |                | 0,01        |                 |             |        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un          | 0,0001728 |                  | 36,90    |                | 0,01        |                 |             |        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un          | 0,0029952 |                  | 18,00    |                | 0,05        |                 |             |        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un          | 0,007488  |                  | 4,81     |                | 0,04        |                 |             |        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |             |           |                  |          |                |             |                 |             |        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h           | 0,8640    |                  | 7,37     |                | 13,47       |                 |             |        |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  | h           | 0,8000    |                  | 9,67     |                | 16,36       |                 |             |        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |             |           |                  |          |                |             |                 |             |        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  | un          | 0,007488  |                  | 12,54    |                | 0,09        |                 |             |        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj          | 0,0006656 |                  | 300,00   |                | 0,20        |                 |             |        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un          | 0,1693952 |                  | 5,00     |                | 0,85        |                 |             |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA |           | 14,11            | MATERIAL | 328,59         | CUSTO TOTAL | 359,56          | PREÇO TOTAL |        |
| EQUIPAMENTO          |   | 0,00        |           | ENC.( 111,5100%) | 15,72    | SERV. TERCEIRO | 1,14        | BDI( 22,0000 %) | 79,10       | 438,66 |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |             |           |                  |          |                |             |                 |             |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |             |           |                  |          |                |             |                 | UN          | QTD    |
| M 13470 / ORSE       | Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22  |             |           |                  |          |                |             |                 | m2          | 1,0000 |
| O 01903 / ORSE       | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã |             |           |                  |          |                |             |                 | m3          | 0,0160 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |             |           |                  |          |                |             |                 | h           | 0,8000 |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro  |             |           |                  |          |                |             |                 | h           | 0,8000 |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)  |             |           |                  |          |                |             |                 | h           | 0,8000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |             |           |                  |          |                |             |                 | h           | 0,8000 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens  | UNID |            |            |             |
|----------------------|--|------|------------|------------|-------------|
| 03544 / ORSE         |  | un   |            |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |            |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN   | QTD        | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un   | 0,00029    | 979,65     | 0,28        |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional   | un   | 0,00029    | 246,00     | 0,07        |
| MATERIAL             |  |      |            |            |             |
| 10578 / ORSE         | Formão grande  | un   | 0,00058    | 21,30      | 0,01        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un   | 0,00058    | 26,89      | 0,02        |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm   | un   | 0,00029    | 36,00      | 0,01        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,0330408  | 4,81       | 0,16        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | 0,0330408  | 205,00     | 6,77        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,1321632  | 18,00      | 0,24        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un   | 0,0003     | 44,00      | 0,01        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un   | 0,0003     | 13,52      | 0,00        |
| 09251 / ORSE         | Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos  | un   | 3,0000     | 57,90      | 173,70      |
| 05015 / ORSE         | Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar  | cj   | 1,0000     | 242,49     | 242,49      |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,0029424  | 39,50      | 0,01        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | 0,0088272  | 18,58      | 0,02        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un   | 0,0006     | 18,80      | 0,01        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un   | 0,00075    | 12,90      | 0,01        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | 0,56463984 | 4,50       | 2,54        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,00558392 | 6,00       | 0,03        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,0110136  | 193,04     | 2,13        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,74745632 | 14,00      | 10,46       |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg   | 4,79332    | 0,90       | 4,31        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un   | 0,00146848 | 20,11      | 0,03        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un   | 0,0006     | 18,75      | 0,01        |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3   | 0,011448   | 100,00     | 1,14        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara   | un   | 0,0058848  | 183,00     | 0,11        |
| 03080 / SINAPI       | Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta , lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro | cj   | 1,0000     | 72,90      | 72,90       |
| 05075 / SINAPI       | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)  | kg   | 0,0200     | 16,90      | 0,34        |
| 10555 / SINAPI       | Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi -solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura                     | un   | 1,0000     | 227,11     | 227,11      |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,1688752  | 10,87      | 0,18        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par  | 0,00558392 | 73,93      | 0,41        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,0058848  | 36,90      | 0,02        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens |   |           |                  |          |                | UNID        |                 |             |          |  |
|----------------------|---|---|-----------|------------------|----------|----------------|-------------|-----------------|-------------|----------|--|
| 03544/ ORSE          |   |   |           |                  |          |                | un          |                 |             |          |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |   |           |                  |          |                |             |                 |             |          |  |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN  | QTD       | CUSTO            | UNIT     | CUSTO          | TOTAL       |                 |             |          |  |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira   | un  | 0,0003    | 15,40            |          | 0,00           |             |                 |             |          |  |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un  | 0,00015   | 28,00            |          | 0,00           |             |                 |             |          |  |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha  | un  | 0,00058   | 39,10            |          | 0,02           |             |                 |             |          |  |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un  | 0,00105   | 11,60            |          | 0,01           |             |                 |             |          |  |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face   | un  | 0,00015   | 25,95            |          | 0,00           |             |                 |             |          |  |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   | Un  | 0,00105   | 10,22            |          | 0,01           |             |                 |             |          |  |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore   | un  | 0,00015   | 319,90           |          | 0,05           |             |                 |             |          |  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)              | un  | ,00440544 | 13,50            |          | 0,06           |             |                 |             |          |  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |   |           |                  |          |                |             |                 |             |          |  |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  | h   | 1,5000    | 9,67             |          | 30,68          |             |                 |             |          |  |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   | h   | 2,9000    | 9,67             |          | 59,31          |             |                 |             |          |  |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h   | 2,9424    | 7,37             |          | 45,87          |             |                 |             |          |  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |   |           |                  |          |                |             |                 |             |          |  |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                 | un  | ,74745632 | 5,00             |          | 3,74           |             |                 |             |          |  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  | un  | 0,0330408 | 12,54            |          | 0,41           |             |                 |             |          |  |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj  | ,00293696 | 300,00           |          | 0,88           |             |                 |             |          |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA   |           | 64,24            | MATERIAL | 745,33         | CUSTO TOTAL | 886,57          | PREÇO TOTAL |          |  |
| EQUIPAMENTO          |   | 0,35  |           | ENC.( 111,5100%) | 71,62    | SERV. TERCEIRO | 5,03        | BDI( 22,0000 %) | 195,05      | 1.081,62 |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |   |           |                  |          |                |             |                 |             |          |  |
| *                    | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |           |                  |          |                |             |                 | UN          | QTD      |  |
| M                    | 03080 / SINAPI  | Fechadura espelho para porta externa, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trin |           |                  |          |                |             |                 | cj          | 1,0000   |  |
| O                    | 01753 / ORSE  | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m - fornecimento                                      |           |                  |          |                |             |                 | un          | 1,0000   |  |
| O                    | 01769 / ORSE  | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de ali |           |                  |          |                |             |                 | un          | 1,0000   |  |
| O                    | 08957 / ORSE  | Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos  |           |                  |          |                |             |                 | un          | 3,0000   |  |

|                      |   |    |        |       |      |             |
|----------------------|---|----|--------|-------|------|-------------|
| CÓDIGO               | Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg)<br>, bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m |    |        |       |      | UNID        |
| 12038/ORSE           |   |    |        |       |      | m2          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |    |        |       |      |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN | QTD    | CUSTO | UNIT | CUSTO TOTAL |
| 00552 / SINAPI       | Barra de aço chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (1 x e), 1,89 kg/m  | m  | 0,1100 | 20,06 |      | 2,21        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO                | Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg) | UNID |          |            |             |
|-----------------------|---|------|----------|------------|-------------|
| 12038 / ORSE          | , bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m  | m2   |          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |      |          |            |             |
| CÓDIGO                | MATERIAL  | UN   | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 07504 / ORSE          | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)  | kg   | 8,5600   | 8,02       | 68,65       |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara  | un   | 0,000572 | 183,00     | 0,10        |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular  | un   | 0,030015 | 4,81       | 0,14        |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un   | 0,012006 | 18,00      | 0,22        |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada   | un   | 0,000572 | 36,90      | 0,02        |
| 00546 / SINAPI        | Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)  | kg   | 4,3000   | 10,51      | 45,19       |
| 10586 / ORSE          | Torquesa  | un   | 0,000762 | 45,00      | 0,03        |
| 10997 / SINAPI        | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm  | kg   | 2,8800   | 51,84      | 149,30      |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par  | 0,015341 | 10,87      | 0,17        |
| 12893 / SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par  | 0,005336 | 73,93      | 0,39        |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un   | 0,001334 | 20,11      | 0,03        |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  | un   | 0,004002 | 13,50      | 0,05        |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)   | un   | 0,679006 | 14,00      | 9,51        |
| 02312 / ORSE          | Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 76,1mm ( 2.1/2"), e = 3mm, l = 6000mm NBR 558 0                          | m    | 2,9500   | 87,85      | 259,16      |
| 00261 / ORSE          | Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)  | m    | 3,8500   | 13,35      | 51,40       |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta   | un   | 0,010005 | 193,04     | 1,93        |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção  | pr   | 0,005336 | 6,00       | 0,03        |
| 02178 / ORSE          | Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2", losangular, com revestimento em pvc   | m2   | 0,5700   | 88,87      | 50,66       |
| 10585 / ORSE          | Arco de serra   | un   | 0,000762 | 19,95      | 0,02        |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte   | un   | 0,5183   | 4,50       | 2,33        |
| 03663 / ORSE          | Chapa aço fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2  | m2   | 0,0024   | 485,55     | 1,17        |
| 04728 / ORSE          | Talhadeira chata 10"  | un   | 0,000858 | 18,58      | 0,02        |
| 04729 / ORSE          | Marreta 1 kg com cabo   | un   | 0,000286 | 39,50      | 0,01        |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica  | un   | 0,030015 | 205,00     | 6,15        |
| 00555 / SINAPI        | Barra de aco chato, retangular, 25,4 mm x 6,35 mm (1 x e), 1,2265 kg/m MÃO-DE-OBRA (111,51%)                                      | m    | 0,0760   | 12,89      | 0,98        |
| 06110 / SINAPI        | Serralheiro (horista)   | h    | 3,8100   | 9,67       | 77,93       |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)   | h    | 2,8600   | 7,37       | 44,58       |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |   |      |          |            |             |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj   | 0,002668 | 300,00     | 0,80        |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo  | un   | 0,030015 | 12,54      | 0,38        |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un   | 0,679006 | 5,00       | 3,40        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv.revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg) |                  |       |                |        |                 |        | UNID        |        |
|----------------------|---|------------------|-------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|--------|
| 12038/ORSE           |   |                  |       |                |        |                 |        | m2          |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |       |                |        |                 |        |             |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 57,92 | MATERIAL       | 649,87 | CUSTO TOTAL     | 776,96 | PREÇO TOTAL |        |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 64,59 | SERV. TERCEIRO | 4,58   | BDI( 22,0000 %) | 170,93 | 947,89      |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |       |                |        |                 |        |             |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |       |                |        |                 |        | UN          | QTD    |
| M 00261 / ORSE       | Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)  |                  |       |                |        |                 |        | m           | 3,8500 |
| M 02178 / ORSE       | Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2", losangular, com revestimento em pvc   |                  |       |                |        |                 |        | m2          | 0,5700 |
| M 02312 / ORSE       | Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 76,1mm ( 2.1/2"), e = 3mm, l = 6000mm NBR 5580                           |                  |       |                |        |                 |        | m           | 2,9500 |
| M 03663 / ORSE       | Chapa aço fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2  |                  |       |                |        |                 |        | m2          | 0,0024 |
| M 07504 / ORSE       | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)  |                  |       |                |        |                 |        | kg          | 8,5600 |
| M 00546 / SINAPI     | Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)  |                  |       |                |        |                 |        | kg          | 4,3000 |
| M 00552 / SINAPI     | Barra de aco chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (1 x e), 1,89 kg/m  |                  |       |                |        |                 |        | m           | 0,1100 |
| M 00555 / SINAPI     | Barra de aco chato, retangular, 25,4 mm x 6,35 mm (1 x e), 1,2265 kg/m  |                  |       |                |        |                 |        | m           | 0,0760 |
| M 10997 / SINAPI     | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm  |                  |       |                |        |                 |        | kg          | 2,8800 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |                  |       |                |        |                 |        | h           | 2,8600 |
| O 10594 / ORSE       | Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve   |                  |       |                |        |                 |        | h           | 3,8100 |
| P 06110 / SINAPI     | Serralheiro (horista)   |                  |       |                |        |                 |        | h           | 3,8100 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |       |                |        |                 |        | h           | 2,8600 |

| CÓDIGO               | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar | UNID |          |            |             |
|----------------------|---|------|----------|------------|-------------|
| 07645/ORSE           |   | un   |          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |          |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN   | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 02455 /ORSE          | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp   | h    | 1,0000   | 104,51     | 104,51      |
| MATERIAL             |   |      |          |            |             |
| 04722 /ORSE          | Colher de pedreiro  | un   | 0,0008   | 18,80      | 0,01        |
| 04718 /SINAPI        | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete  | m3   | 0,15675  | 127,59     | 20,00       |
| 04721 /SINAPI        | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete   | m3   | 0,05225  | 126,92     | 6,63        |
| 12892 /SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par  | 0,014375 | 10,87      | 0,16        |
| 12893 /SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado  | par  | 0,0050   | 73,93      | 0,37        |
| 12894 /SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un   | 0,00125  | 20,11      | 0,03        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar | UNID |          |            |             |
|----------------------|---|------|----------|------------|-------------|
| 07645 / ORSE         |   | un   |          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |          |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)  | un   | 0,00375  | 13,50      | 0,05        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr   | 0,0050   | 6,00       | 0,03        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara  | un   | 0,00085  | 183,00     | 0,16        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar   | un   | 0,0010   | 12,90      | 0,01        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un   | 0,001275 | 18,58      | 0,02        |
| 07114 / ORSE         | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar | un   | 1,0000   | 5.796,00   | 5.796,00    |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un   | 0,0004   | 44,00      | 0,02        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un   | 0,000425 | 39,50      | 0,02        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un   | 0,63625  | 14,00      | 8,91        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un   | 0,009375 | 193,04     | 1,81        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un   | 0,530725 | 4,50       | 2,39        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un   | 0,0014   | 11,60      | 0,02        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un   | 0,028125 | 205,00     | 5,77        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un   | 0,028125 | 4,81       | 0,14        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un   | 0,01125  | 18,00      | 0,20        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un   | 0,00085  | 36,90      | 0,03        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira   | un   | 0,0004   | 15,40      | 0,01        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face   | un   | 0,0002   | 25,95      | 0,01        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un   | 0,0002   | 28,00      | 0,01        |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32  | kg   | 63,7500  | 0,90       | 57,38       |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo  | un   | 0,0008   | 18,75      | 0,01        |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3   | 0,23575  | 101,30     | 23,88       |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   | Un   | 0,0014   | 10,22      | 0,01        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un   | 0,0004   | 13,52      | 0,01        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore   | un   | 0,0002   | 319,90     | 0,06        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |      |          |            |             |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  | h    | 2,0000   | 9,67       | 40,91       |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h    | 4,2500   | 7,37       | 66,25       |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |      |          |            |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un   | 0,63625  | 5,00       | 3,18        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj   | 0,0025   | 300,00     | 0,75        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  | un   | 0,028125 | 12,54      | 0,35        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



|                      |   |                  |       |                |          |                 |          |             |        |
|----------------------|---|------------------|-------|----------------|----------|-----------------|----------|-------------|--------|
| CÓDIGO               | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar |                  |       |                |          |                 |          | UNID        |        |
| 07645/ORSE           |   |                  |       |                |          |                 |          | un          |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |       |                |          |                 |          |             |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 50,66 | MATERIAL       | 5.924,16 | CUSTO TOTAL     | 6.140,11 | PREÇO TOTAL |        |
| EQUIPAMENTO          | 104,51  | ENC.( 111,5100%) | 56,50 | SERV. TERCEIRO | 4,28     | BDI( 22,0000 %) | 1.350,82 | 7.490,93    |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |       |                |          |                 |          |             |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |       |                |          |                 |          | UN          | QTD    |
| E 02455 / ORSE       | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp   |                  |       |                |          |                 |          | h           | 1,0000 |
| M 07114 / ORSE       | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 208mm, altura total 12m, com   |                  |       |                |          |                 |          | un          | 1,0000 |
| O 00124 / ORSE       | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento  |                  |       |                |          |                 |          | m3          | 0,2500 |
| O 02497 / ORSE       | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m  |                  |       |                |          |                 |          | m3          | 0,2500 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |                  |       |                |          |                 |          | h           | 2,0000 |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro  |                  |       |                |          |                 |          | h           | 2,0000 |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)  |                  |       |                |          |                 |          | h           | 2,0000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |       |                |          |                 |          | h           | 2,0000 |

| CÓDIGO               | Poste de concreto duplo T (DT) 10/300 - fornecimento e assentamento                    | UNID |           |            |             |
|----------------------|--|------|-----------|------------|-------------|
| 00333 / ORSE         |  | un   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 02455 / ORSE         | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp                    | h    | 1,0000    | 104,51     | 104,51      |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional                       | un   | 0,0000144 | 246,00     | 0,00        |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un   | 0,0000144 | 979,65     | 0,01        |
| MATERIAL             |  |      |           |            |             |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,006552  | 6,00       | 0,04        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | 0,7620408 | 4,50       | 3,43        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,012312  | 193,04     | 2,38        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | un   | 0,000072  | 12,90      | 0,00        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un   | 0,0000144 | 28,00      | 0,00        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un   | 0,0049248 | 13,50      | 0,07        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,8355744 | 14,00      | 11,70       |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg   | 51,0000   | 0,90       | 45,90       |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un   | 0,0015696 | 183,00     | 0,29        |
| 04718 / SINAPI       | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                   | m3   | 0,1254    | 127,59     | 16,00       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Poste de concreto duplo T (DT) 10/300 - fornecimento e assentamento  |     |           |            | UNID        |
|----------------------|--|-----|-----------|------------|-------------|
| 00333 / ORSE         |  |     |           |            | un          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |           |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 04721 / SINAPI       | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                                      | m3  | 0,0418    | 126,92     | 5,31        |
| 05057 / SINAPI       | Poste de concreto armado de secao duplo t, extensao de 10,00 m, resistencia de 300 a 400 dan, tipo b o u d | un  | 1,0000    | 961,60     | 961,60      |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | 0,0188784 | 10,87      | 0,21        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par | 0,006552  | 73,93      | 0,48        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                 | un  | 0,0016416 | 20,11      | 0,03        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un  | 0,0000288 | 15,40      | 0,00        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | 0,0147744 | 18,00      | 0,27        |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                                | m3  | 0,1886    | 101,30     | 19,11       |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un  | 0,0000576 | 18,75      | 0,00        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un  | 0,0000288 | 13,52      | 0,00        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un  | 0,0000144 | 319,90     | 0,00        |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un  | 0,0001008 | 10,22      | 0,00        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un  | 0,0001008 | 11,60      | 0,00        |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha   | un  | 0,0000288 | 39,10      | 0,00        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un  | 0,0000144 | 25,95      | 0,00        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un  | 0,0015696 | 36,90      | 0,06        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un  | 0,0000576 | 18,80      | 0,00        |
| 10578 / ORSE         | Formão grande  | un  | 0,0000288 | 21,30      | 0,00        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un  | 0,0023544 | 18,58      | 0,04        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un  | 0,0007848 | 39,50      | 0,03        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un  | 0,0000288 | 44,00      | 0,00        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | 0,036936  | 205,00     | 7,57        |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm   | un  | 0,0000144 | 36,00      | 0,00        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un  | 0,036936  | 4,81       | 0,18        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un  | 0,0000288 | 26,89      | 0,00        |
| 10585 / ORSE         | Arco de serra  | un  | 0,0000144 | 19,95      | 0,00        |
| 10586 / ORSE         | Torquesa   | un  | 0,0000144 | 45,00      | 0,00        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |     |           |            |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h   | 7,8480    | 7,37       | 122,34      |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h   | 0,1440    | 9,67       | 2,95        |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  | h   | 0,1440    | 9,67       | 2,95        |
| 00378 / SINAPI       | Armador (horista)  | h   | 0,0720    | 9,67       | 1,47        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Poste de concreto duplo T (DT) 10/300 - fornecimento e assentamento   |                                      |       |                |          |                 |           | UNID        |             |
|----------------------|---|--------------------------------------|-------|----------------|----------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| 00333 / ORSE         |   |                                      |       |                |          |                 |           | un          |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                                      |       |                |          |                 |           |             |             |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                                      |       |                |          | UN              | QTD       | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   |                                      |       |                |          | un              | 0,8355744 | 5,00        | 4,18        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  |                                      |       |                |          | cj              | 0,0032832 | 300,00      | 0,98        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  |                                      |       |                |          | un              | 0,036936  | 12,54       | 0,46        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA                          | 61,32 | MATERIAL       | 1.074,70 | CUSTO TOTAL     | 1.314,55  | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 104,52  | ENC.( 111,5100%)                     | 68,39 | SERV. TERCEIRO | 5,62     | BDI( 22,0000 %) | 289,20    | 1.603,75    |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                                      |       |                |          |                 |           |             |             |
| *                    | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR |       |                |          |                 |           | UN          | QTD         |
| E 02455 / ORSE       | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp   |                                      |       |                |          |                 | h         | 1,0000      |             |
| M 05057 / SINAPI     | Poste de concreto armado de secao duplo t, extensao de 10,00 m, resistencia de 300 a 400 dan, tipo b ou d               |                                      |       |                |          |                 | un        | 1,0000      |             |
| O 00095 / ORSE       | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado  |                                      |       |                |          |                 | m3        | 0,2000      |             |
| O 00128 / ORSE       | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabar |                                      |       |                |          |                 | m3        | 0,2000      |             |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |                                      |       |                |          |                 | h         | 6,0000      |             |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                                      |       |                |          |                 | h         | 6,0000      |             |

| CÓDIGO               | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03         | UNID |         |            |             |
|----------------------|---|------|---------|------------|-------------|
| 00338 / ORSE         |   | un   |         |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |         |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un   | 0,7018  | 4,50       | 3,16        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un   | 0,0132  | 193,04     | 2,55        |
| 01094 / ORSE         | Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector | un   | 1,0000  | 112,00     | 112,00      |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr   | 0,00704 | 6,00       | 0,04        |
| 00865 / ORSE         | Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2"                                      | m    | 1,5000  | 3,95       | 5,92        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un   | 0,00132 | 18,58      | 0,02        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un   | 0,00044 | 39,50      | 0,02        |
| 10394 / ORSE         | Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"                              | un   | 1,0000  | 0,35       | 0,35        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un   | 0,0396  | 205,00     | 8,12        |
| 00663 / ORSE         | Conector p/ haste de aterramento 3/4"   | un   | 1,0000  | 7,00       | 7,00        |
| 00436 / ORSE         | Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)                    | un   | 1,0000  | 91,50      | 91,50       |
| 00413 / ORSE         | Cabo cobre rígido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70°                            | m    | 1,0000  | 13,75      | 13,75       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO  | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03                  |                  |         |                |        |                               | UNID   |
|---|--|------------------|---------|----------------|--------|-------------------------------|--------|
| 00338 / ORSE  |  |                  |         |                |        |                               | un     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |                  |         |                |        |                               |        |
| CÓDIGO  | MATERIAL   | UN               | QTD     | CUSTO          | UNIT   | CUSTO                         | TOTAL  |
| 00313 / ORSE  | Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "  | un               | 3,0000  |                | 1,85   |                               | 5,55   |
| 12893 / SINAPI  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | par              | 0,0066  |                | 73,93  |                               | 0,49   |
| 12894 / SINAPI  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un               | 0,00176 |                | 20,11  |                               | 0,04   |
| 12895 / SINAPI  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un               | 0,00528 |                | 13,50  |                               | 0,07   |
| 00208 / ORSE  | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "   | un               | 3,0000  |                | 1,50   |                               | 4,50   |
| 00158 / ORSE  | Almoço (Participação do empregador)  | un               | 0,89584 |                | 14,00  |                               | 12,54  |
| 02711 / SINAPI  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un               | 0,00088 |                | 183,00 |                               | 0,16   |
| 11242 / ORSE  | Chave inglesa 12"  | un               | 0,00044 |                | 44,00  |                               | 0,02   |
| 11241 / ORSE  | Alicate volt-amperimetro   | un               | 0,00088 |                | 140,00 |                               | 0,12   |
| 11240 / ORSE  | Alicate com isolamento   | un               | 0,00088 |                | 47,69  |                               | 0,04   |
| 10788 / ORSE  | Pá quadrada  | un               | 0,00088 |                | 36,90  |                               | 0,03   |
| 00868 / SINAPI  | Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro  | m                | 2,0000  |                | 29,80  |                               | 59,60  |
| 10599 / ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un               | 0,01584 |                | 18,00  |                               | 0,29   |
| 10596 / ORSE  | Protetor auricular   | un               | 0,0396  |                | 4,81   |                               | 0,19   |
| 10579 / ORSE  | Chave de fenda chata 30 cm   | un               | 0,00088 |                | 26,89  |                               | 0,02   |
| 12892 / SINAPI  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par              | 0,02024 |                | 10,87  |                               | 0,22   |
|   | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |         |                |        |                               |        |
| 02436 / SINAPI  | Eletricista (horista)  | h                | 4,4000  |                | 9,67   |                               | 89,99  |
| 06111 / SINAPI  | Servente de obras (horista)  | h                | 4,4000  |                | 7,37   |                               | 68,59  |
|   | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |         |                |        |                               |        |
| 10517 / ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | 0,00352 |                | 300,00 |                               | 1,06   |
| 10761 / ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un               | 0,89584 |                | 5,00   |                               | 4,48   |
| 10362 / ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,0396  |                | 12,54  |                               | 0,50   |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA      | 74,98   | MATERIAL       | 328,31 | CUSTO TOTAL                   | 492,93 |
| EQUIPAMENTO   | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 83,60   | SERV. TERCEIRO | 6,04   | BDI( 22,0000 %)               | 108,44 |
|   |  |                  |         |                |        |                               | 601,37 |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |                  |         |                |        |                               |        |
| * CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   | UN               | QTD     |                |        |                               |        |
| M 00208 / ORSE  | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "   | un               | 3,0000  |                |        |                               |        |
| M 00313 / ORSE  | Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "  | un               | 3,0000  |                |        |                               |        |
| M 00413 / ORSE  | Cabo cobre rígido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70°                                     | m                | 1,0000  |                |        |                               |        |
| M 00436 / ORSE  | Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)                             | un               | 1,0000  |                |        |                               |        |
| M 00663 / ORSE  | Conector p/ haste de aterramento 3/4"  | un               | 1,0000  |                |        |                               |        |
| * E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar |  |                  |         |                |        |                               |        |
| ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe  |  |                  |         | Página 132     |        | RptRelacaoComposicoesEmprForm |        |

| CÓDIGO               | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03         | UNID |        |
|----------------------|---|------|--------|
| 00338/ORSE           |   | un   |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |      |        |
| M 00865 / ORSE       | Eletroduto condutele pvc rígido, d= 1/2"                                      | m    | 1,5000 |
| M 01094 / ORSE       | Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector | un   | 1,0000 |
| M 10394 / ORSE       | Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"                              | un   | 1,0000 |
| M 00868 / SINAPI     | Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro   | m    | 2,0000 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  | h    | 4,4000 |
| O 10552 / ORSE       | Encargos Complementares - Eletricista   | h    | 4,4000 |
| P 02436 / SINAPI     | Eletricista (horista)   | h    | 4,4000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   | h    | 4,4000 |

| CÓDIGO               | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril                       | UNID |         |            |             |
|----------------------|--|------|---------|------------|-------------|
| 00339 / ORSE         |  | un   |         |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |         |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | 0,7656  | 4,50       | 3,45        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,00768 | 6,00       | 0,05        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | 0,00144 | 18,58      | 0,03        |
| 01094 / ORSE         | Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector          | un   | 1,0000  | 112,00     | 112,00      |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,0144  | 193,04     | 2,78        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,00048 | 39,50      | 0,02        |
| 10394 / ORSE         | Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"                                       | un   | 1,0000  | 0,35       | 0,35        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un   | 0,00192 | 20,11      | 0,04        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un   | 0,00576 | 13,50      | 0,08        |
| 00865 / ORSE         | Eletroduto condutele pvc rígido, d= 1/2"   | m    | 1,5000  | 3,95       | 5,92        |
| 00663 / ORSE         | Conector p/ haste de aterramento 3/4"  | un   | 1,0000  | 7,00       | 7,00        |
| 00436 / ORSE         | Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)                             | un   | 1,0000  | 91,50      | 91,50       |
| 00414 / ORSE         | Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°                                     | m    | 1,0000  | 18,74      | 18,74       |
| 00314 / ORSE         | Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"  | un   | 3,0000  | 2,10       | 6,30        |
| 00209 / ORSE         | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"   | un   | 3,0000  | 1,95       | 5,85        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,97728 | 14,00      | 13,68       |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par  | 0,0072  | 73,93      | 0,53        |
| 00868 / SINAPI       | Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro  | m    | 2,0000  | 29,80      | 59,60       |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un   | 0,00096 | 26,89      | 0,03        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril                   |             |                  |       |                |        |                 | UNID   |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 00339 / ORSE         |  |             |                  |       |                |        |                 | un     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |                  |       |                |        |                 |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO | UNIT           | CUSTO  | TOTAL           |        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un          | 0,0432           |       | 4,81           |        | 0,21            |        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,01728          |       | 18,00          |        | 0,31            |        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un          | 0,00096          |       | 36,90          |        | 0,04            |        |
| 11240 / ORSE         | Alicate com isolamento   | un          | 0,00096          |       | 47,69          |        | 0,05            |        |
| 11241 / ORSE         | Alicate volt-amperimetro   | un          | 0,00096          |       | 140,00         |        | 0,13            |        |
| 11242 / ORSE         | Chave inglesa 12"  | un          | 0,00048          |       | 44,00          |        | 0,02            |        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un          | 0,0432           |       | 205,00         |        | 8,86            |        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | un          | 0,00096          |       | 183,00         |        | 0,18            |        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                     | par         | 0,02208          |       | 10,87          |        | 0,24            |        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |             |                  |       |                |        |                 |        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h           | 4,8000           |       | 7,37           |        | 74,82           |        |
| 02436 / SINAPI       | Eletricista (horista)  | h           | 4,8000           |       | 9,67           |        | 98,17           |        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |             |                  |       |                |        |                 |        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                | un          | 0,97728          |       | 5,00           |        | 4,89            |        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,0432           |       | 12,54          |        | 0,54            |        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,00384          |       | 300,00         |        | 1,15            |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA |                  | 81,80 | MATERIAL       | 337,99 | CUSTO TOTAL     | 517,56 |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00        | ENC.( 111,5100%) | 91,19 | SERV. TERCEIRO | 6,58   | BDI( 22,0000 %) | 113,86 |
|                      |  |             |                  |       |                |        |                 | 631,42 |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |             |                  |       |                |        |                 |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |             |                  |       |                |        | UN              | QTD    |
| M 00209 / ORSE       | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 l/ 4"   |             |                  |       |                |        | un              | 3,0000 |
| M 00314 / ORSE       | Bucha aluminio p/eletroduto d=1 l/ 4"  |             |                  |       |                |        | un              | 3,0000 |
| M 00414 / ORSE       | Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°                                 |             |                  |       |                |        | m               | 1,0000 |
| M 00436 / ORSE       | Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)                         |             |                  |       |                |        | un              | 1,0000 |
| M 00663 / ORSE       | Conector p/ haste de aterramento 3/4"  |             |                  |       |                |        | un              | 1,0000 |
| M 00865 / ORSE       | Eletroduto condutele pvc rígido, d= 1/2"   |             |                  |       |                |        | m               | 1,5000 |
| M 01094 / ORSE       | Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector      |             |                  |       |                |        | un              | 1,0000 |
| M 10394 / ORSE       | Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"                                   |             |                  |       |                |        | un              | 1,0000 |
| M 00868 / SINAPI     | Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro  |             |                  |       |                |        | m               | 2,0000 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |             |                  |       |                |        | h               | 4,8000 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril |  |   | UNID   |
|----------------------|--|--|---|--------|
| 00339 / ORSE         |  |  |   | un     |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |  |   |        |
| O 10552 / ORSE       | Encargos Complementares - Eletricista                            |  | h | 4,8000 |
| P 02436 / SINAPI     | Eletricista (horista)  |  | h | 4,8000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)                                      |  | h | 4,8000 |

| CÓDIGO               | Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive d isjuntores | UNID |           |            |             |
|----------------------|---|------|-----------|------------|-------------|
| 00492 / ORSE         |   | un   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11240 / ORSE         | Alicate com isolamento  | un   | 0,0004    | 47,69      | 0,02        |
| 01106 / SINAPI       | Cal hidratada ch-i para argamassas  | kg   | 4,9140    | 1,40       | 6,88        |
| 11241 / ORSE         | Alicate volt-amperimetro  | un   | 0,0004    | 140,00     | 0,06        |
| 11242 / ORSE         | Chave inglesa 12"   | un   | 0,0002    | 44,00      | 0,01        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face   | un   | 0,0001    | 25,95      | 0,00        |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32  | kg   | 4,9140    | 0,90       | 4,42        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore   | un   | 0,0001    | 319,90     | 0,03        |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3   | 0,032832  | 101,30     | 3,33        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un   | 0,0001    | 28,00      | 0,00        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo  | un   | 0,0004    | 18,75      | 0,01        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un   | 0,0002    | 13,52      | 0,00        |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   | Un   | 0,0007    | 10,22      | 0,01        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un   | 0,0007    | 11,60      | 0,01        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr   | 0,0048864 | 6,00       | 0,03        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm  | un   | 0,0004    | 26,89      | 0,01        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un   | 0,4886628 | 4,50       | 2,20        |
| 02527 / ORSE         | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores c/barramento, padrão DIN, ref. 904301, Cemar ou similar               | un   | 1,0000    | 302,14     | 302,14      |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar   | un   | 0,0005    | 12,90      | 0,01        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un   | 0,009162  | 193,04     | 1,77        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un   | 0,6217944 | 14,00      | 8,71        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro  | un   | 0,0004    | 18,80      | 0,01        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un   | 0,0009324 | 18,58      | 0,02        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara  | un   | 0,0006216 | 183,00     | 0,11        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un   | 0,027486  | 4,81       | 0,13        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive d isjuntores |             |                  |       |          |                | UNID   |             |                 |             |        |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------|----------|----------------|--------|-------------|-----------------|-------------|--------|
| 00492 / ORSE         |   |             |                  |       |          |                | un     |             |                 |             |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |             |                  |       |          |                |        |             |                 |             |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN          | QTD              | CUSTO | UNIT     | CUSTO          | TOTAL  |             |                 |             |        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un          | 0,0109944        |       | 18,00    |                | 0,20   |             |                 |             |        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un          | 0,0006216        |       | 36,90    |                | 0,02   |             |                 |             |        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  | un          | 0,0036648        |       | 13,50    |                | 0,05   |             |                 |             |        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un          | 0,0012216        |       | 20,11    |                | 0,02   |             |                 |             |        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado  | par         | 0,0046864        |       | 73,93    |                | 0,35   |             |                 |             |        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par         | 0,0140484        |       | 10,87    |                | 0,15   |             |                 |             |        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira   | un          | 0,0002           |       | 15,40    |                | 0,00   |             |                 |             |        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un          | 0,0003108        |       | 39,50    |                | 0,01   |             |                 |             |        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un          | 0,0002           |       | 44,00    |                | 0,01   |             |                 |             |        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un          | 0,027486         |       | 205,00   |                | 5,63   |             |                 |             |        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |             |                  |       |          |                |        |             |                 |             |        |
| 02436 / SINAPI       | Eletricista (horista)   | h           | 2,0000           |       | 9,67     |                | 40,91  |             |                 |             |        |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  | h           | 1,0000           |       | 9,67     |                | 20,45  |             |                 |             |        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h           | 3,1080           |       | 7,37     |                | 48,45  |             |                 |             |        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |             |                  |       |          |                |        |             |                 |             |        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  | un          | 0,027486         |       | 12,54    |                | 0,34   |             |                 |             |        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj          | 0,0024432        |       | 300,00   |                | 0,73   |             |                 |             |        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un          | 0,6217944        |       | 5,00     |                | 3,11   |             |                 |             |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA |                  | 51,92 | MATERIAL |                | 336,36 | CUSTO TOTAL | 450,35          | PREÇO TOTAL |        |
| EQUIPAMENTO          |   | 0,00        | ENC.( 111,5100%) |       | 57,89    | SERV. TERCEIRO |        | 4,18        | BDI( 22,0000 %) | 99,08       | 549,43 |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |             |                  |       |          |                |        |             |                 |             |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |             |                  |       |          |                |        |             |                 | UN          | QTD    |
| M 02527 / ORSE       | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores c/barramento, padrão DIN, ref.904301, Cemar ou                        |             |                  |       |          |                |        |             |                 | un          | 1,0000 |
| O 03308 / ORSE       | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de                       |             |                  |       |          |                |        |             |                 | m3          | 0,0270 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |             |                  |       |          |                |        |             |                 | h           | 3,0000 |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro  |             |                  |       |          |                |        |             |                 | h           | 1,0000 |
| O 10552 / ORSE       | Encargos Complementares - Eletricista   |             |                  |       |          |                |        |             |                 | h           | 2,0000 |
| P 02436 / SINAPI     | Eletricista (horista)   |             |                  |       |          |                |        |             |                 | h           | 2,0000 |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)  |             |                  |       |          |                |        |             |                 | h           | 1,0000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |             |                  |       |          |                |        |             |                 | h           | 3,0000 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em n      | UNID |           |            |             |
|----------------------|---|------|-----------|------------|-------------|
| 12214 / ORSE         | ovacor, 02 demãos   | un   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 02490 / ORSE         | Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)   | h    | 0,0000    | 6,34       | 22,86       |
| 02463 / ORSE         | Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)  | h    | 0,0000    | 13,04      | 52,70       |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil  | un   | ,00001023 | 979,65     | 0,01        |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional  | un   | ,00001023 | 246,00     | 0,00        |
| MATERIAL             |   |      |           |            |             |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3   | 0,0220946 | 101,30     | 2,24        |
| 00366 / SINAPI       | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3   | 0,4800    | 100,00     | 48,00       |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3   | 0,002376  | 100,00     | 0,24        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo  | un   | ,00062172 | 18,75      | 0,01        |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32  | kg   | 8,08544   | 0,90       | 7,28        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un   | ,00031086 | 13,52      | 0,00        |
| 11252 / ORSE         | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus   | un   | 0,000024  | 269,00     | 0,01        |
| 11251 / ORSE         | Pincel de seda 2"   | un   | 0,00108   | 27,12      | 0,03        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr   | ,00562989 | 6,00       | 0,03        |
| 34493 / SINAPI       | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m3   | 0,2600    | 503,81     | 130,99      |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro  | un   | ,00062172 | 18,80      | 0,01        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un   | ,71770872 | 14,00      | 10,05       |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un   | ,01057525 | 193,04     | 2,04        |
| 44535 / SINAPI       | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento                          | m3   | 0,2600    | 50,38      | 13,10       |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara  | un   | ,00102048 | 183,00     | 0,19        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  | un   | ,00423009 | 13,50      | 0,06        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un   | ,00141003 | 20,11      | 0,03        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par  | ,00562989 | 73,93      | 0,42        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par  | ,01621539 | 10,87      | 0,18        |
| 04721 / SINAPI       | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete   | m3   | 0,0050578 | 126,92     | 0,64        |
| 04718 / SINAPI       | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete  | m3   | 0,0151734 | 127,59     | 1,94        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira   | un   | ,00031086 | 15,40      | 0,00        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un   | ,00108801 | 11,60      | 0,01        |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha  | un   | ,00002046 | 39,10      | 0,00        |
| 10586 / ORSE         | Torquesa  | un   | ,00001023 | 45,00      | 0,00        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un   | ,00015543 | 28,00      | 0,00        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face   | un   | ,00015543 | 25,95      | 0,00        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO                | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em n |                  |           |                |        |                 | UNID   |
|-----------------------|--|------------------|-----------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 12214 / ORSE          |  |                  |           |                |        |                 | un     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |                  |           |                |        |                 |        |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN               | QTD       | CUSTO          | UNIT   | CUSTO           | TOTAL  |
| 11246 / ORSE          | Escala métrica de bambú  | Un               | ,00108801 | 10,22          |        | 0,01            |        |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica   | un               | ,03172581 | 205,00         |        | 6,50            |        |
| 10578 / ORSE          | Formão grande  | un               | ,00002046 | 21,30          |        | 0,00            |        |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada  | un               | ,00102048 | 36,90          |        | 0,04            |        |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un               | ,01269032 | 18,00          |        | 0,23            |        |
| 04174 / ORSE          | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un               | ,00089715 | 12,90          |        | 0,01            |        |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular   | un               | ,03172581 | 4,81           |        | 0,15            |        |
| 04725 / ORSE          | Espátula   | un               | 0,000096  | 16,82          |        | 0,00            |        |
| 10282 / ORSE          | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un               | ,00031086 | 44,00          |        | 0,01            |        |
| 04729 / ORSE          | Marreta 1 kg com cabo  | un               | ,00051024 | 39,50          |        | 0,02            |        |
| 11247 / ORSE          | Serra mármore  | un               | ,00015543 | 319,90         |        | 0,05            |        |
| 04728 / ORSE          | Talhadeira chata 10"   | un               | ,00153072 | 18,58          |        | 0,03            |        |
| 10577 / ORSE          | Serrote 40cm   | un               | ,00001023 | 36,00          |        | 0,00            |        |
| 10579 / ORSE          | Chave de fenda chata 30 cm   | un               | ,00002046 | 26,89          |        | 0,00            |        |
| 10583 / ORSE          | Trincha 3"   | un               | 0,00108   | 11,98          |        | 0,01            |        |
| 10585 / ORSE          | Arco de serra  | un               | ,00001023 | 19,95          |        | 0,00            |        |
| 02229 / ORSE          | Tinta novacor piso ou similar  | l                | 0,0864    | 9,34           |        | 0,81            |        |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte  | un               | ,60752101 | 4,50           |        | 2,73            |        |
| 11250 / ORSE          | Rolo lâ de carneiro 20cm   | un               | 0,000552  | 26,00          |        | 0,01            |        |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |  |                  |           |                |        |                 |        |
| 00378 / SINAPI        | Armador (horista)  | h                | 0,051156  | 9,67           |        | 1,05            |        |
| 04783 / SINAPI        | Pintor (horista)   | h                | 0,2400    | 9,67           |        | 4,91            |        |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)  | h                | 5,102404  | 7,37           |        | 79,54           |        |
| 04750 / SINAPI        | Pedreiro (horista)   | h                | 1,554312  | 9,67           |        | 31,79           |        |
| 01213 / SINAPI        | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  | h                | 0,102312  | 9,67           |        | 2,09            |        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |                  |           |                |        |                 |        |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | ,00282006 | 300,00         |        | 0,85            |        |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | ,03172581 | 12,54          |        | 0,40            |        |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un               | ,71770872 | 5,00           |        | 3,59            |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA      | 56,43     | MATERIAL       | 228,11 | CUSTO TOTAL     | 427,90 |
| EQUIPAMENTO           | 75,57  | ENC.( 111,5100%) | 62,95     | SERV. TERCEIRO | 4,84   | BDI( 22,0000 %) | 94,14  |
|                       |  |                  |           |                |        | PREÇO TOTAL     | 522,04 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | UNID |        |
|----------------------|---|------|--------|
| 12214 / ORSE         |   | un   |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |      |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  | UN   | QTD    |
| O 00077 / ORSE       | Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água   | m3   | 0,4000 |
| O 00098 / ORSE       | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura  | m3   | 0,2600 |
| O 02323 / ORSE       | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R                             | m2   | 1,2000 |
| O 02497 / ORSE       | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m  | m3   | 0,4000 |
| O 02624 / ORSE       | Remoção e reposição de meio-fio   | m    | 2,2000 |
| O 03644 / ORSE       | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual  | m2   | 2,6400 |
| O 09182 / ORSE       | Demolição de concreto com martetele e compressor  | m3   | 0,1700 |

| CÓDIGO               | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação |    |        |            |          |            |          | PROD. EQUIPE | UNID        |             |
|----------------------|--|----|--------|------------|----------|------------|----------|--------------|-------------|-------------|
| 02519 / ORSE         |  |    |        |            |          |            |          | 4,00         | m3          |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |        |            |          |            |          |              |             |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN | QTD    | CUSTO UNIT | QTD PROD | CUSTO PROD | QTD IMPR | CUSTO IMPR   | CUSTO TOTAL |             |
| 02459 / ORSE         | Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136, 0 hp ou equivalente)  | h  | 0,0000 | 69,19      | 0,0050   | 166,01     | 0,0450   | 12,87        | 1,41        |             |
| 02462 / ORSE         | Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gas olina - 2,5 hp)   | h  | 0,0000 | 2,82       | 0,0500   | 5,09       | 0,0000   | 0,97         | 0,25        |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |    |        |            |          |            | UN       | QTD          | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   |    |        |            |          |            | un       | 0,0039375    | 205,00      | 0,81        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  |    |        |            |          |            | un       | 0,0000875    | 39,50       | 0,00        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   |    |        |            |          |            | un       | 0,0039375    | 4,81        | 0,02        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   |    |        |            |          |            | un       | 0,0002625    | 18,58       | 0,00        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  |    |        |            |          |            | un       | 0,001575     | 18,00       | 0,03        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  |    |        |            |          |            | un       | 0,0823375    | 4,50        | 0,37        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   |    |        |            |          |            | pr       | 0,0007       | 6,00        | 0,00        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  |    |        |            |          |            | un       | 0,0013125    | 193,04      | 0,25        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  |    |        |            |          |            | un       | 0,089075     | 14,00       | 1,25        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   |    |        |            |          |            | par      | 0,0007       | 73,93       | 0,05        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  |    |        |            |          |            | un       | 0,000175     | 36,90       | 0,01        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)   |    |        |            |          |            | un       | 0,000525     | 13,50       | 0,01        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara   |    |        |            |          |            | un       | 0,000175     | 183,00      | 0,03        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação |                  |      |                |      |                 | PROD. EQUIPE | UNID        |            |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 02519 / ORSE         |  |                  |      |                |      |                 | 4,00         | m3          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |              |             |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |                  |      |                |      |                 | UN           | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   |                  |      |                |      |                 | un           | 0,000175    | 20,11      | 0,00        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   |                  |      |                |      |                 | par          | 0,0020125   | 10,87      | 0,02        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |      |                |      |                 |              |             |            |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  |                  |      |                |      |                 | h            | 0,8750      | 7,37       | 13,64       |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |      |                |      |                 |              |             |            |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  |                  |      |                |      |                 | un           | 0,089075    | 5,00       | 0,45        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |      |                |      |                 | un           | 0,0039375   | 12,54      | 0,05        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |                  |      |                |      |                 | cj           | 0,00035     | 300,00     | 0,10        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 6,45 | MATERIAL       | 2,85 | CUSTO TOTAL     | 18,75        | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 1,66   | ENC.( 111,5100%) | 7,19 | SERV. TERCEIRO | 0,60 | BDI( 22,0000 %) | 4,13         | 22,88       |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |              |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 | UN           | QTD         | PROD       | IMPR        |
| E 02459 / ORSE       | Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)   |                  |      |                |      |                 | h            | 0,2000      | 0,10       | 0,90        |
| E 02462 / ORSE       | Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp)  |                  |      |                |      |                 | h            | 0,2000      | 1,00       | 0,00        |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |      |                |      |                 | h            | 0,8750      |            |             |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |      |                |      |                 | h            | 3,5000      |            |             |

| CÓDIGO               | Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com placa vibratória. af_08/2023  |    |           |            |             | UNID |
|----------------------|---|----|-----------|------------|-------------|------|
| 104741/SINAPI        |   |    |           |            |             | m3   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |    |           |            |             |      |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |      |
| 37736 / SINAPI       | Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)  | un | ,00000079 | 91.750,00  | 0,07        |      |
| 37514 / SINAPI       | Minicarregadeira sobre rodas, potencia liquida de *47* hp, capacidade nominal de operacao de *646* kg   | un | ,00002478 | 360.000,00 | 8,92        |      |
| 37758 / SINAPI       | Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)  | un | ,00000064 | 745.573,13 | 0,48        |      |
| 01442 / SINAPI       | Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 1 5 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp | un | ,00001264 | 10.829,70  | 0,14        |      |
|                      | MATERIAL  |    |           |            |             |      |
| 43488 / SINAPI       | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h  | 0,1874    | 0,80       | 0,15        |      |
|                      | Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500   | l  | 0,667836  | 5,73       | 3,83        |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com placa vibratória. af_08/2023                                      |                                      |      |                |      |                 | UNID      |            |             |
|----------------------|---|--------------------------------------|------|----------------|------|-----------------|-----------|------------|-------------|
| 104741/ SINAPI       |   |                                      |      |                |      |                 | m3        |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                                      |      |                |      |                 |           |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |                                      |      |                |      | UN              | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 04221 / SINAPI       |   |                                      |      |                |      |                 |           |            |             |
| 04222 / SINAPI       | Gasolina comum  |                                      |      |                |      | l               | 0,135648  | 6,51       | 0,88        |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)  |                                      |      |                |      | h               | 0,3829    | 2,96       | 1,13        |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)   |                                      |      |                |      | h               | 0,3829    | 0,63       | 0,24        |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   |                                      |      |                |      | h               | 0,3829    | 1,39       | 0,53        |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)   |                                      |      |                |      | h               | 0,3829    | 0,11       | 0,04        |
| 43464 / SINAPI       | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)                         |                                      |      |                |      | h               | 0,1874    | 0,02       | 0,00        |
| 43467 / SINAPI       | Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)                                     |                                      |      |                |      | h               | 0,1955    | 0,49       | 0,10        |
| 43491 / SINAPI       | Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)   |                                      |      |                |      | h               | 0,1955    | 1,34       | 0,26        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                                      |      |                |      |                 |           |            |             |
| 04248 / SINAPI       | Operador de pa carregadeira (horista)   |                                      |      |                |      | h               | ,18290743 | 11,05      | 4,27        |
| 04093 / SINAPI       | Motorista de caminhao (horista)   |                                      |      |                |      | h               | ,00603053 | 12,26      | 0,16        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   |                                      |      |                |      | h               | 0,1996446 | 7,37       | 3,11        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA                          | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     |           | 24,31      | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%)                     | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) |           | 5,35       | 29,66       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                                      |      |                |      |                 |           |            |             |
| *                    | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR |      |                |      |                 |           | UN         | QTD         |
| O 05901 / SINAPI     | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p |                                      |      |                |      |                 |           | chp        | 0,0054      |
| O 05903 / SINAPI     | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p |                                      |      |                |      |                 |           | chi        | 0,0006      |
| O 88316 / SINAPI     | Servente com encargos complementares  |                                      |      |                |      |                 |           | h          | 0,1955      |
| O 90692 / SINAPI     | Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg - chp diurno. af_06/2 |                                      |      |                |      |                 |           | chp        | 0,0742      |
| O 90693 / SINAPI     | Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg - chi diurno. af_06/2 |                                      |      |                |      |                 |           | chi        | 0,1072      |
| O 91277 / SINAPI     | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp  |                                      |      |                |      |                 |           | chp        | 0,0942      |

| CÓDIGO               | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm |     |          |       |      |       | UNID  |
|----------------------|---|-----|----------|-------|------|-------|-------|
| 01908 / ORSE         |   |     |          |       |      |       | m2    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |     |          |       |      |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN  | QTD      | CUSTO | UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un  | 0,130304 | 14,00 |      | 1,82  |       |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par | 0,002944 | 10,87 |      | 0,03  |       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm |     |          |            | UNID        |
|----------------------|---|-----|----------|------------|-------------|
| 01908 / ORSE         |   |     |          |            | m2          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |     |          |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN  | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un  | 0,000204 | 18,58      | 0,00        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado  | par | 0,001024 | 73,93      | 0,08        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                    | un  | 0,000256 | 20,11      | 0,01        |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   | Un  | 0,00042  | 10,22      | 0,00        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un  | 0,00192  | 193,04     | 0,37        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un  | 0,000136 | 36,90      | 0,01        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira   | un  | 0,00012  | 15,40      | 0,00        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face   | un  | 0,00006  | 25,95      | 0,00        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un  | 0,00006  | 28,00      | 0,00        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un  | 0,00042  | 11,60      | 0,00        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                        | un  | 0,000768 | 13,50      | 0,01        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr  | 0,001024 | 6,00       | 0,01        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un  | 0,000068 | 39,50      | 0,00        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un  | 0,00012  | 13,52      | 0,00        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un  | 0,00576  | 205,00     | 1,18        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un  | 0,00576  | 4,81       | 0,03        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un  | 0,002304 | 18,00      | 0,04        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara                            | un  | 0,000136 | 183,00     | 0,02        |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32  | kg  | 3,6400   | 0,90       | 3,28        |
| 01106 / SINAPI       | Cal hidratada ch-i para argamassas  | kg  | 3,6400   | 1,40       | 5,10        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar   | un  | 0,0003   | 12,90      | 0,00        |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                                   | m3  | 0,02432  | 101,30     | 2,46        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo  | un  | 0,00024  | 18,75      | 0,00        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un  | 0,00012  | 44,00      | 0,01        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro  | un  | 0,00024  | 18,80      | 0,00        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore   | un  | 0,00006  | 319,90     | 0,02        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un  | 0,103228 | 4,50       | 0,46        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |     |          |            |             |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  | h   | 0,6000   | 9,67       | 12,27       |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h   | 0,6800   | 7,37       | 10,60       |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |     |          |            |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  | un  | 0,00576  | 12,54      | 0,07        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un  | 0,130304 | 5,00       | 0,65        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm           |                  |       |                |       |                 |          | UNID        |             |
|----------------------|---|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| 01908 / ORSE         |   |                  |       |                |       |                 |          | m2          |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |       |                |       |                 |          |             |             |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |       |                |       | UN              | QTD      | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  |                  |       |                |       | cj              | 0,000512 | 300,00      | 0,15        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 10,81 | MATERIAL       | 14,94 | CUSTO TOTAL     | 38,68    | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 12,06 | SERV. TERCEIRO | 0,87  | BDI( 22,0000 %) | 8,51     | 47,19       |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |       |                |       |                 |          |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |       |                |       |                 |          | UN          | QTD         |
| O 03308 / ORSE       | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de |                  |       |                |       |                 |          | m3          | 0,0200      |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |                  |       |                |       |                 |          | h           | 0,6000      |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro  |                  |       |                |       |                 |          | h           | 0,6000      |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)  |                  |       |                |       |                 |          | h           | 0,6000      |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |       |                |       |                 |          | h           | 0,6000      |

| CÓDIGO               | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm |    |         |            |       | UNID  |
|----------------------|---|----|---------|------------|-------|-------|
| 03316 / ORSE         |   |    |         |            |       | m2    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |    |         |            |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un | 0,00195 | 193,04     |       | 0,38  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un | 0,10511 | 4,50       |       | 0,47  |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un | 0,00012 | 44,00      |       | 0,01  |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un | 0,00021 | 18,58      |       | 0,00  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr | 0,00104 | 6,00       |       | 0,01  |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar   | un | 0,0003  | 12,90      |       | 0,00  |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro  | un | 0,00024 | 18,80      |       | 0,00  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un | 0,00007 | 39,50      |       | 0,00  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un | 0,13234 | 14,00      |       | 1,85  |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32  | kg | 4,5500  | 0,90       |       | 4,09  |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un | 0,00012 | 13,52      |       | 0,00  |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo  | un | 0,00024 | 18,75      |       | 0,00  |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                                   | m3 | 0,0304  | 101,30     |       | 3,08  |
| 01106 / SINAPI       | Cal hidratada ch-i para argamassas  | kg | 4,5500  | 1,40       |       | 6,37  |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore   | un | 0,00006 | 319,90     |       | 0,02  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm           |                  |         |                |       |                 |       | UNID        |
|----------------------|---|------------------|---------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------|
| 03316 / ORSE         |   |                  |         |                |       |                 |       | m2          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |         |                |       |                 |       |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN               | QTD     | CUSTO UNIT     | CUSTO | TOTAL           |       |             |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                                      | un               | 0,00014 | 183,00         |       | 0,03            |       |             |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par              | 0,00299 | 10,87          |       | 0,03            |       |             |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par              | 0,00104 | 73,93          |       | 0,08            |       |             |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un               | 0,00026 | 20,11          |       | 0,01            |       |             |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                  | un               | 0,00078 | 13,50          |       | 0,01            |       |             |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un               | 0,00585 | 205,00         |       | 1,20            |       |             |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira   | un               | 0,00012 | 15,40          |       | 0,00            |       |             |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un               | 0,00585 | 4,81           |       | 0,03            |       |             |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un               | 0,00234 | 18,00          |       | 0,04            |       |             |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un               | 0,00014 | 36,90          |       | 0,01            |       |             |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   | Un               | 0,00042 | 10,22          |       | 0,00            |       |             |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face   | un               | 0,00006 | 25,95          |       | 0,00            |       |             |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un               | 0,00006 | 28,00          |       | 0,00            |       |             |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un               | 0,00042 | 11,60          |       | 0,00            |       |             |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |         |                |       |                 |       |             |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  | h                | 0,6000  | 9,67           |       | 12,27           |       |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h                | 0,7000  | 7,37           |       | 10,91           |       |             |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |         |                |       |                 |       |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  | un               | 0,00585 | 12,54          |       | 0,07            |       |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un               | 0,13234 | 5,00           |       | 0,66            |       |             |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj               | 0,00052 | 300,00         |       | 0,16            |       |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 10,96   | MATERIAL       | 17,72 | CUSTO TOTAL     | 41,79 | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 12,22   | SERV. TERCEIRO | 0,89  | BDI( 22,0000 %) | 9,19  | 50,98       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |         |                |       |                 |       |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |         |                |       |                 | UN    | QTD         |
| O 03308 / ORSE       | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de |                  |         |                |       |                 | m3    | 0,0250      |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |                  |         |                |       |                 | h     | 0,6000      |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro  |                  |         |                |       |                 | h     | 0,6000      |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)  |                  |         |                |       |                 | h     | 0,6000      |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |         |                |       |                 | h     | 0,6000      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



| CÓDIGO               | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm |     |          |            |       | UNID  |
|----------------------|--|-----|----------|------------|-------|-------|
| 03314 / ORSE         |  |     |          |            |       | m2    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |          |            |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un  | 0,128268 | 14,00      |       | 1,80  |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un  | 0,000198 | 18,58      |       | 0,00  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,00189  | 193,04     |       | 0,36  |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un  | 0,00012  | 13,52      |       | 0,00  |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un  | 0,00024  | 18,75      |       | 0,00  |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                                    | m3  | 0,01824  | 101,30     |       | 1,85  |
| 01106 / SINAPI       | Cal hidratada ch-i para argamassas   | kg  | 2,2200   | 1,40       |       | 3,11  |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg  | 2,2200   | 0,90       |       | 2,00  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                             | un  | 0,000132 | 183,00     |       | 0,02  |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un  | 0,00006  | 319,90     |       | 0,02  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | 0,002898 | 10,87      |       | 0,03  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par | 0,001008 | 73,93      |       | 0,07  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                     | un  | 0,000252 | 20,11      |       | 0,01  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                         | un  | 0,000756 | 13,50      |       | 0,01  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr  | 0,001008 | 6,00       |       | 0,01  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un  | 0,101346 | 4,50       |       | 0,46  |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un  | 0,0003   | 12,90      |       | 0,00  |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un  | 0,00024  | 18,80      |       | 0,00  |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un  | 0,00012  | 44,00      |       | 0,01  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un  | 0,00567  | 4,81       |       | 0,03  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | 0,002268 | 18,00      |       | 0,04  |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un  | 0,00042  | 10,22      |       | 0,00  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un  | 0,000066 | 39,50      |       | 0,00  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | 0,00567  | 205,00     |       | 1,16  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un  | 0,000132 | 36,90      |       | 0,00  |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un  | 0,00012  | 15,40      |       | 0,00  |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un  | 0,00006  | 25,95      |       | 0,00  |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un  | 0,00006  | 28,00      |       | 0,00  |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un  | 0,00042  | 11,60      |       | 0,00  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |     |          |            |       |       |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h   | 0,6600   | 7,37       |       | 10,29 |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h   | 0,6000   | 9,67       |       | 12,27 |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |     |          |            |       |       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm         |                  |       |                |       |                 | UNID     |             |             |
|----------------------|--|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| 03314 / ORSE         |  |                  |       |                |       |                 | m2       |             |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |       |                |       |                 |          |             |             |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |       |                |       | UN              | QTD      | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |                  |       |                |       | cj              | 0,000504 | 300,00      | 0,15        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  |                  |       |                |       | un              | 0,128268 | 5,00        | 0,64        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |       |                |       | un              | 0,00567  | 12,54       | 0,07        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 10,66 | MATERIAL       | 10,99 | CUSTO TOTAL     | 34,41    | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 11,90 | SERV. TERCEIRO | 0,86  | BDI( 22,0000 %) | 7,57     | 41,98       |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |       |                |       |                 |          |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |       |                |       |                 |          | UN          | QTD         |
| O 03309 / ORSE       | Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de |                  |       |                |       |                 |          | m3          | 0,0150      |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |       |                |       |                 |          | h           | 0,6000      |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro   |                  |       |                |       |                 |          | h           | 0,6000      |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)   |                  |       |                |       |                 |          | h           | 0,6000      |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |       |                |       |                 |          | h           | 0,6000      |

| CÓDIGO               | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm |    |          |            |             | UNID |
|----------------------|--|----|----------|------------|-------------|------|
| 03315 / ORSE         |  |    |          |            |             | m2   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |          |            |             |      |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |      |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un | 0,00049  | 10,22      | 0,01        |      |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un | 0,00049  | 11,60      | 0,01        |      |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un | 0,00007  | 319,90     | 0,02        |      |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un | 0,00007  | 28,00      | 0,00        |      |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un | 0,00007  | 25,95      | 0,00        |      |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un | 0,00014  | 15,40      | 0,00        |      |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un | 0,00014  | 13,52      | 0,00        |      |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un | 0,00028  | 18,75      | 0,01        |      |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                                  | m3 | 0,01824  | 101,30     | 1,85        |      |
| 01106 / SINAPI       | Cal hidratada ch-i para argamassas   | kg | 2,2200   | 1,40       | 3,11        |      |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un | 0,000228 | 18,58      | 0,00        |      |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un | 0,00028  | 18,80      | 0,01        |      |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un | 0,148628 | 14,00      | 2,08        |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO  |  | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm |          |       |                |       |                 | UNID                          |             |
|---|--|--|----------|-------|----------------|-------|-----------------|-------------------------------|-------------|
| 03315 / ORSE  |  |  |          |       |                |       |                 | m2                            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |  |          |       |                |       |                 |                               |             |
| CÓDIGO  | MATERIAL   | UN   | QTD      | CUSTO | UNIT           | CUSTO | TOTAL           |                               |             |
| 00941 / ORSE  | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,00219  |       | 193,04         |       | 0,42            |                               |             |
| 01651 / ORSE  | Óculos branco proteção   | pr   | 0,001168 |       | 6,00           |       | 0,01            |                               |             |
| 02378 / ORSE  | Vale transporte  | un   | 0,117296 |       | 4,50           |       | 0,53            |                               |             |
| 04174 / ORSE  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un   | 0,00035  |       | 12,90          |       | 0,00            |                               |             |
| 10788 / ORSE  | Pá quadrada  | un   | 0,000152 |       | 36,90          |       | 0,01            |                               |             |
| 04729 / ORSE  | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,000076 |       | 39,50          |       | 0,00            |                               |             |
| 10282 / ORSE  | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un   | 0,00014  |       | 44,00          |       | 0,01            |                               |             |
| 10492 / ORSE  | Cesta Básica   | un   | 0,00657  |       | 205,00         |       | 1,35            |                               |             |
| 10596 / ORSE  | Protetor auricular   | un   | 0,00657  |       | 4,81           |       | 0,03            |                               |             |
| 10599 / ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,002628 |       | 18,00          |       | 0,05            |                               |             |
| 02711 / SINAPI  | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara                                     | un   | 0,000152 |       | 183,00         |       | 0,03            |                               |             |
| 12895 / SINAPI  | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                 | un   | 0,000876 |       | 13,50          |       | 0,01            |                               |             |
| 12894 / SINAPI  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un   | 0,000292 |       | 20,11          |       | 0,01            |                               |             |
| 12893 / SINAPI  | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par  | 0,001168 |       | 73,93          |       | 0,09            |                               |             |
| 12892 / SINAPI  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,003358 |       | 10,87          |       | 0,04            |                               |             |
| 01379 / SINAPI  | Cimento portland composto cp ii-32   | kg   | 2,2200   |       | 0,90           |       | 2,00            |                               |             |
|   | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |  |          |       |                |       |                 |                               |             |
| 04750 / SINAPI  | Pedreiro (horista)   | h  | 0,7000   |       | 9,67           |       | 14,32           |                               |             |
| 06111 / SINAPI  | Servente de obras (horista)  | h  | 0,7600   |       | 7,37           |       | 11,85           |                               |             |
|   | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |  |          |       |                |       |                 |                               |             |
| 10362 / ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo   | un   | 0,00657  |       | 12,54          |       | 0,08            |                               |             |
| 10517 / ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj   | 0,000584 |       | 300,00         |       | 0,18            |                               |             |
| 10761 / ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un   | 0,148628 |       | 5,00           |       | 0,74            |                               |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA  |          | 12,37 | MATERIAL       | 11,69 | CUSTO TOTAL     | 38,86                         | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO   | 0,00   | ENC.( 111,5100%)   |          | 13,80 | SERV. TERCEIRO | 1,00  | BDI( 22,0000 %) | 8,55                          | 47,41       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |  |          |       |                |       |                 |                               |             |
| * CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |  |          |       |                |       |                 | UN                            | QTD         |
| O 03309 / ORSE  | Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de |  |          |       |                |       |                 | m3                            | 0,0150      |
| O 10549 / ORSE  | Encargos Complementares - Servente   |  |          |       |                |       |                 | h                             | 0,7000      |
| O 10550 / ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro   |  |          |       |                |       |                 | h                             | 0,7000      |
| P 04750 / SINAPI  | Pedreiro (horista)   |  |          |       |                |       |                 | h                             | 0,7000      |
| P 06111 / SINAPI  | Servente de obras (horista)  |  |          |       |                |       |                 | h                             | 0,7000      |
| * E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar |  |  |          |       |                |       |                 |                               |             |
| ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe  |  |  |          |       | Página 147     |       |                 | RptRelacaoComposicoesEmprForm |             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |  |      |
|----------------------|--|------|
| CÓDIGO               | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | UNID |
| 03315 / ORSE         |  | m2   |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |      |

|                      |   |                  |      |                |        |                 |        |             |            |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m            |                  |      |                |        |                 |        | UNID        |            |             |
| 02426 / ORSE         |   |                  |      |                |        |                 |        | par         |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |        |                 |        |             |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |                  |      |                |        |                 | UN     | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 01928 / ORSE         | Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m (cod.2016) |                  |      |                |        |                 | par    | 1,0000      | 367,08     | 367,08      |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 367,08 | CUSTO TOTAL     | 367,08 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00   | BDI( 22,0000 %) | 80,76  | 447,84      |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |        |                 |        |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |        |                 |        | UN          | QTD        |             |
| M 01928 / ORSE       | Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m (cod.2016) |                  |      |                |        |                 |        | par         | 1,0000     |             |

|                      |  |      |         |            |             |
|----------------------|--|------|---------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | UNID |         |            |             |
| 13148 / ORSE         |  | un   |         |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |         |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11242 / ORSE         | Chave inglesa 12"  | un   | 0,00005 | 44,00      | 0,00        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)     | un   | 0,00048 | 13,50      | 0,01        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                 | un   | 0,00016 | 20,11      | 0,00        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                               | par  | 0,00059 | 73,93      | 0,04        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,00184 | 10,87      | 0,02        |
| 13791 / ORSE         | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un   | 1,0000  | 58,55      | 58,55       |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un   | 0,0001  | 26,89      | 0,00        |
| 11241 / ORSE         | Alicate volt-amperimetro   | un   | 0,0001  | 140,00     | 0,01        |
| 11240 / ORSE         | Alicate com isolamento   | un   | 0,0001  | 47,69      | 0,00        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,00006 | 36,90      | 0,00        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,00144 | 18,00      | 0,03        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,0036  | 4,81       | 0,02        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara         | un   | 0,00006 | 183,00     | 0,01        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,00064 | 6,00       | 0,00        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | 0,06093 | 4,50       | 0,27        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar |                  |      |                |       |                 |       | UNID        |        |      |        |       |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------|--------|------|--------|-------|
| 13148 / ORSE         |  |                  |      |                |       |                 |       | un          |        |      |        |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |       |                 |       |             |        |      |        |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |                  |      |                |       |                 | UN    | QTD         | CUSTO  | UNIT | CUSTO  | TOTAL |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   |                  |      |                |       |                 | un    | 0,00009     | 18,58  |      |        | 0,00  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  |                  |      |                |       |                 | un    | 0,00003     | 39,50  |      |        | 0,00  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   |                  |      |                |       |                 | un    | 0,0036      | 205,00 |      |        | 0,74  |
| 01691 / ORSE         | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10   |                  |      |                |       |                 | un    | 2,0000      | 0,85   |      |        | 1,70  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  |                  |      |                |       |                 | un    | 0,0012      | 193,04 |      |        | 0,23  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  |                  |      |                |       |                 | un    | 0,08144     | 14,00  |      |        | 1,14  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |      |                |       |                 |       |             |        |      |        |       |
| 02436 / SINAPI       | Eletricista (horista)  |                  |      |                |       |                 | h     | 0,5000      | 9,67   |      |        | 10,23 |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  |                  |      |                |       |                 | h     | 0,3000      | 7,37   |      |        | 4,68  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |      |                |       |                 |       |             |        |      |        |       |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |                  |      |                |       |                 | cj    | 0,00032     | 300,00 |      |        | 0,10  |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                        |                  |      |                |       |                 | un    | 0,08144     | 5,00   |      |        | 0,41  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |      |                |       |                 | un    | 0,0036      | 12,54  |      |        | 0,05  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 7,04 | MATERIAL       | 62,77 | CUSTO TOTAL     | 78,24 | PREÇO TOTAL |        |      |        |       |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 7,87 | SERV. TERCEIRO | 0,56  | BDI( 22,0000 %) | 17,21 | 95,45       |        |      |        |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |       |                 |       |             |        |      |        |       |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |       |                 |       |             |        | UN   | QTD    |       |
| M 01691 / ORSE       | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10   |                  |      |                |       |                 |       |             |        | un   | 2,0000 |       |
| M 13791 / ORSE       | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar |                  |      |                |       |                 |       |             |        | un   | 1,0000 |       |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |      |                |       |                 |       |             |        | h    | 0,3000 |       |
| O 10552 / ORSE       | Encargos Complementares - Eletricista  |                  |      |                |       |                 |       |             |        | h    | 0,5000 |       |
| P 02436 / SINAPI     | Eletricista (horista)  |                  |      |                |       |                 |       |             |        | h    | 0,5000 |       |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |      |                |       |                 |       |             |        | h    | 0,3000 |       |

| CÓDIGO               | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm  |    |         |        |      |       | UNID  |
|----------------------|--|----|---------|--------|------|-------|-------|
| 02180 / ORSE         |  |    |         |        |      |       | m2    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |         |        |      |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN | QTD     | CUSTO  | UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un | 0,00028 | 11,60  |      |       | 0,00  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | un | 0,0001  | 183,00 |      |       | 0,02  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm      |     |         |            | UNID        |
|----------------------|--|-----|---------|------------|-------------|
| 02180 / ORSE         |  |     |         |            | m2          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |         |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)             | m3  | 0,0270  | 100,00     | 2,70        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un  | 0,00016 | 18,75      | 0,00        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un  | 0,00008 | 13,52      | 0,00        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un  | 0,00004 | 319,90     | 0,01        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un  | 0,00004 | 28,00      | 0,00        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | 0,00207 | 10,87      | 0,02        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | par | 0,00072 | 73,93      | 0,05        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un  | 0,00018 | 20,11      | 0,00        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un  | 0,00054 | 13,50      | 0,01        |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un  | 0,00028 | 10,22      | 0,00        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un  | 0,09162 | 14,00      | 1,28        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un  | 0,00005 | 39,50      | 0,00        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,00135 | 193,04     | 0,26        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un  | 0,00015 | 18,58      | 0,00        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un  | 0,00016 | 18,80      | 0,00        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | un  | 0,0002  | 12,90      | 0,00        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un  | 0,07321 | 4,50       | 0,33        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr  | 0,00072 | 6,00       | 0,00        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un  | 0,00004 | 25,95      | 0,00        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un  | 0,00008 | 44,00      | 0,00        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | 0,00405 | 205,00     | 0,83        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un  | 0,00405 | 4,81       | 0,02        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | 0,00162 | 18,00      | 0,03        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un  | 0,0001  | 36,90      | 0,00        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un  | 0,00008 | 15,40      | 0,00        |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg  | 7,5000  | 0,90       | 6,75        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |     |         |            |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h   | 0,5000  | 7,37       | 7,79        |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h   | 0,4000  | 9,67       | 8,18        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |     |         |            |             |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj  | 0,00036 | 300,00     | 0,11        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un  | 0,00405 | 12,54      | 0,05        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un  | 0,09162 | 5,00       | 0,46        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |   |                  |      |                |       |                 |       |             |        |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------|--------|
| CÓDIGO               | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm                                       |                  |      |                |       |                 |       | UNID        |        |
| 02180 / ORSE         |   |                  |      |                |       |                 |       | m2          |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |       |                 |       |             |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 7,56 | MATERIAL       | 12,31 | CUSTO TOTAL     | 28,90 | PREÇO TOTAL |        |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 8,41 | SERV. TERCEIRO | 0,62  | BDI( 22,0000 %) | 6,36  | 35,26       |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |       |                 |       |             |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |       |                 |       | UN          | QTD    |
| O 01906 / ORSE       | Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mec |                  |      |                |       |                 |       | m3          | 0,0250 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |                  |      |                |       |                 |       | h           | 0,4000 |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro  |                  |      |                |       |                 |       | h           | 0,4000 |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)  |                  |      |                |       |                 |       | h           | 0,4000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |      |                |       |                 |       | h           | 0,4000 |

| CÓDIGO               | Regularização mecanizada de áreas  |    |        |            |          |            |          | PROD. EQUIPE | UNID        |             |
|----------------------|--|----|--------|------------|----------|------------|----------|--------------|-------------|-------------|
| 02496 / ORSE         |  |    |        |            |          |            |          | 333,00       | m2          |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |        |            |          |            |          |              |             |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN | QTD    | CUSTO UNIT | QTD PROD | CUSTO PROD | QTD IMPR | CUSTO IMPR   | CUSTO TOTAL |             |
| 02475 / ORSE         | Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)       | h  | 0,0000 | 150,88     | 0,0030   | 307,70     | 0,0000   | 65,39        | 0,92        |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |    |        |            |          |            | UN       | QTD          | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |    |        |            |          |            | un       | ,00000048    | 13,50       | 0,00        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   |    |        |            |          |            | un       | 0,0000036    | 205,00      | 0,00        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  |    |        |            |          |            | un       | ,00000008    | 39,50       | 0,00        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   |    |        |            |          |            | un       | ,00000024    | 18,58       | 0,00        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  |    |        |            |          |            | un       | ,00007528    | 4,50        | 0,00        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   |    |        |            |          |            | pr       | ,00000064    | 6,00        | 0,00        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  |    |        |            |          |            | un       | 0,0000012    | 193,04      | 0,00        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  |    |        |            |          |            | un       | ,00008144    | 14,00       | 0,00        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   |    |        |            |          |            | un       | 0,0000036    | 4,81        | 0,00        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  |    |        |            |          |            | un       | ,00000144    | 18,00       | 0,00        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  |    |        |            |          |            | un       | ,00000016    | 36,90       | 0,00        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     |    |        |            |          |            | un       | ,00000016    | 183,00      | 0,00        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   |    |        |            |          |            | par      | ,00000184    | 10,87       | 0,00        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           |    |        |            |          |            | par      | ,00000064    | 73,93       | 0,00        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             |    |        |            |          |            | un       | ,00000016    | 20,11       | 0,00        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Regularização mecanizada de áreas  |                  |      |                |      |                 |      | PROD. EQUIPE | UNID       |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|--------------|------------|-------------|
| 02496 / ORSE         |  |                  |      |                |      |                 |      | 333,00       | m2         |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |              |            |             |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD          | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  |                  |      |                |      |                 | h    | ,00075075    | 7,37       | 0,01        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |      |                |      |                 |      |              |            |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |      |                |      |                 | un   | 0,0000036    | 12,54      | 0,00        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                       |                  |      |                |      |                 | cj   | ,00000032    | 300,00     | 0,00        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)              |                  |      |                |      |                 | un   | ,00008144    | 5,00       | 0,00        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,01 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,93 | PREÇO TOTAL  |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,92   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,20 | 1,13         |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |              |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD          | PROD       | IMPR        |
| E 02475 / ORSE       | Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente) |                  |      |                |      |                 | h    | 1,0000       | 1,00       | 0,00        |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |      |                |      |                 | h    | 0,0008       |            |             |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |      |                |      |                 | h    | 0,2500       |            |             |

| CÓDIGO               | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025 |                  |      |                |      |                 |       | UNID        |       |       |       |       |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 101632/ SINAPI       |   |                  |      |                |      |                 |       | un          |       |       |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |       |             |       |       |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |                  |      |                |      |                 | UN    | QTD         | CUSTO | UNIT  | CUSTO | TOTAL |
| 43460 / SINAPI       | Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)              |                  |      |                |      |                 | h     | 0,0292      |       | 0,75  |       | 0,02  |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)   |                  |      |                |      |                 | h     | 0,0292      |       | 0,11  |       | 0,00  |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   |                  |      |                |      |                 | h     | 0,0292      |       | 1,39  |       | 0,04  |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                     |                  |      |                |      |                 | h     | 0,0292      |       | 0,63  |       | 0,02  |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                    |                  |      |                |      |                 | h     | 0,0292      |       | 2,96  |       | 0,09  |
| 21127 / SINAPI       | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m                              |                  |      |                |      |                 | un    | 0,0210      |       | 6,03  |       | 0,13  |
| 43484 / SINAPI       | Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)                      |                  |      |                |      |                 | h     | 0,0292      |       | 1,20  |       | 0,04  |
| 02510 / SINAPI       | Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 w, de conector, sem base                            |                  |      |                |      |                 | un    | 1,0000      |       | 30,21 |       | 30,21 |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      |                 |       |             |       |       |       |       |
| 00247 / SINAPI       | Ajudante de eletricista (horista)   |                  |      |                |      |                 | h     | ,01514487   |       | 7,53  |       | 0,24  |
| 02436 / SINAPI       | Eletricista (horista)   |                  |      |                |      |                 | h     | ,01514487   |       | 9,67  |       | 0,31  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 31,08 | PREÇO TOTAL |       |       |       |       |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 6,84  | 37,92       |       |       |       |       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025 | UNID      |
|----------------------|---|-----------|
| 101632 / SINAPI      |   | un        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |           |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |           |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  | UN QTD    |
| M 02510 / SINAPI     | Rele fotoelettrico interno e externo bivolt 1000 w, de conector, sem base                           | un 1,0000 |
| M 21127 / SINAPI     | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m                              | un 0,0210 |
| O 88247 / SINAPI     | Auxiliar de eletricista com encargos complementares   | h 0,0146  |
| O 88264 / SINAPI     | Eletricista com encargos complementares   | h 0,0146  |

| CÓDIGO               | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, lin | UNID |           |            |             |
|----------------------|--|------|-----------|------------|-------------|
| 10982 /ORSE          | ha cimento avario ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço                | m2   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 04722 /ORSE          | Colher de pedreiro   | un   | 0,00022   | 18,80      | 0,00        |
| 10492 /ORSE          | Cesta Básica   | un   | 0,004626  | 205,00     | 0,95        |
| 10282 /ORSE          | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un   | 0,00011   | 44,00      | 0,00        |
| 12895 /SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)   | un   | 0,0006168 | 13,50      | 0,01        |
| 09401 /ORSE          | Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos  | kg   | 0,1100    | 26,45      | 2,91        |
| 04729 /ORSE          | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,0000478 | 39,50      | 0,00        |
| 04728 /ORSE          | Talhadeira chata 10"   | un   | 0,0001434 | 18,58      | 0,00        |
| 03374 /ORSE          | Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar   | kg   | 3,3600    | 2,82       | 9,48        |
| 04174 /ORSE          | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un   | 0,000275  | 12,90      | 0,00        |
| 02378 /ORSE          | Vale transporte  | un   | 0,0809498 | 4,50       | 0,36        |
| 01651 /ORSE          | Óculos branco proteção   | pr   | 0,0008224 | 6,00       | 0,00        |
| 00941 /ORSE          | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,001542  | 193,04     | 0,30        |
| 00158 /ORSE          | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,1046504 | 14,00      | 1,47        |
| 10790 /ORSE          | Prumo de face  | un   | 0,000055  | 25,95      | 0,00        |
| 10596 /ORSE          | Protetor auricular   | un   | 0,004626  | 4,81       | 0,02        |
| 10599 /ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,0018504 | 18,00      | 0,03        |
| 11245 /ORSE          | Desempoladeira de madeira 12x22  | un   | 0,000385  | 11,60      | 0,00        |
| 11246 /ORSE          | Escala métrica de bambú  | Un   | 0,000385  | 10,22      | 0,00        |
| 11247 /ORSE          | Serra mármore  | un   | 0,000055  | 319,90     | 0,02        |
| 11264 /ORSE          | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un   | 0,00011   | 13,52      | 0,00        |
| 11265 /ORSE          | Martelo de borracha com cabo   | un   | 0,00022   | 18,75      | 0,00        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, lin |             |                  |       |          |                 |       | UNID        |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------|----------|-----------------|-------|-------------|
| 10982 / ORSE         | ha cimento avario ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço                |             |                  |       |          |                 |       | m2          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |                  |       |          |                 |       |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO | UNIT     | CUSTO           | TOTAL |             |
| 11809 / ORSE         | Cerâmica 63 x 63 cm, pei 5, porcelanato esmaltado acetinado retificado ( interno) linha,cimento avario                             | m2          | 1,0500           |       | 57,96    |                 | 60,86 |             |
|                      | , biancogrês ou similar  |             |                  |       |          |                 |       |             |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara   | un          | 0,0000956        |       | 183,00   |                 | 0,02  |             |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un          | 0,000055         |       | 28,00    |                 | 0,00  |             |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un          | 0,0002056        |       | 20,11    |                 | 0,00  |             |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un          | 0,0000956        |       | 36,90    |                 | 0,00  |             |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un          | 0,00011          |       | 15,40    |                 | 0,00  |             |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par         | 0,0023644        |       | 10,87    |                 | 0,03  |             |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par         | 0,0008224        |       | 73,93    |                 | 0,06  |             |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |             |                  |       |          |                 |       |             |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h           | 0,5500           |       | 9,67     |                 | 11,25 |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h           | 0,4780           |       | 7,37     |                 | 7,45  |             |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |             |                  |       |          |                 |       |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,004626         |       | 12,54    |                 | 0,06  |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un          | 0,1046504        |       | 5,00     |                 | 0,52  |             |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,0004112        |       | 300,00   |                 | 0,12  |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA |                  | 8,84  | MATERIAL |                 | 76,52 | CUSTO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00        | ENC.( 111,5100%) |       | 9,86     | SERV. TERCEIRO  |       | 0,70        |
|                      |  |             |                  |       |          | BDI( 22,0000 %) |       | 21,10       |
|                      |  |             |                  |       |          |                 |       | PREÇO TOTAL |
|                      |  |             |                  |       |          |                 |       | 117,02      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |             |                  |       |          |                 |       |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |             |                  |       |          |                 | UN    | QTD         |
| M 09401 / ORSE       | Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos  |             |                  |       |          |                 | kg    | 0,1100      |
| M 11809 / ORSE       | Cerâmica 63 x 63 cm, pei 5, porcelanato esmaltado acetinado retificado ( interno) linha,cimento avario, biancogrês ou s            |             |                  |       |          |                 | m2    | 1,0500      |
| O 04303 / ORSE       | Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar   |             |                  |       |          |                 | kg    | 4,0000      |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |             |                  |       |          |                 | h     | 0,4500      |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro   |             |                  |       |          |                 | h     | 0,5500      |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)   |             |                  |       |          |                 | h     | 0,5500      |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |             |                  |       |          |                 | h     | 0,4500      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Soleira em granito vitória, l = 15 cm, e = 2 cm   |     |           |            | UNID        |
|----------------------|---|-----|-----------|------------|-------------|
| 04897 / ORSE         |   |     |           |            | m           |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |     |           |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN  | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un  | 0,0000008 | 39,50      | 0,00        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un  | 0,00012   | 44,00      | 0,01        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un  | 0,0000024 | 18,58      | 0,00        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro  | un  | 0,00024   | 18,80      | 0,00        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un  | 0,002736  | 205,00     | 0,56        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un  | 0,002736  | 4,81       | 0,01        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un  | 0,0010944 | 18,00      | 0,02        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un  | 0,0000016 | 36,90      | 0,00        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar   | un  | 0,0003    | 12,90      | 0,00        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un  | 0,0399928 | 4,50       | 0,18        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr  | 0,0004864 | 6,00       | 0,00        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un  | 0,000912  | 193,04     | 0,18        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un  | 0,0618944 | 14,00      | 0,87        |
| 20232 / SINAPI       | Soleira em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioao, l= *15* cm, e= *2,0* cm | m   | 1,0000    | 84,27      | 84,27       |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par | 0,0013984 | 10,87      | 0,02        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un  | 0,00012   | 13,52      | 0,00        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  | un  | 0,0003648 | 13,50      | 0,00        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un  | 0,0001216 | 20,11      | 0,00        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par | 0,0004864 | 73,93      | 0,04        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara  | un  | 0,0000016 | 183,00     | 0,00        |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32  | kg  | 0,6000    | 0,90       | 0,54        |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3  | 0,00216   | 100,00     | 0,22        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo  | un  | 0,00024   | 18,75      | 0,00        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira   | un  | 0,00012   | 15,40      | 0,00        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un  | 0,00042   | 11,60      | 0,00        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face   | un  | 0,00006   | 25,95      | 0,00        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un  | 0,00006   | 28,00      | 0,00        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore   | un  | 0,00006   | 319,90     | 0,02        |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   | Un  | 0,00042   | 10,22      | 0,00        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |     |           |            |             |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  | h   | 0,6000    | 9,67       | 12,27       |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h   | 0,0080    | 7,37       | 0,12        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Soleira em granito vitória, l = 15 cm, e = 2 cm  |             |                  |       |                |       |                 | UNID  |        |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|--------|
| 04897 / ORSE         |  |             |                  |       |                |       |                 | m     |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |                  |       |                |       |                 |       |        |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS  | UN          | QTD              | CUSTO | UNIT           | CUSTO | TOTAL           |       |        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,0002432        |       | 300,00         |       | 0,07            |       |        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un          | 0,0618944        |       | 5,00           |       | 0,31            |       |        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,002736         |       | 12,54          |       | 0,03            |       |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA |                  | 5,86  | MATERIAL       | 86,94 | CUSTO TOTAL     | 99,74 |        |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00        | ENC.( 111,5100%) | 6,53  | SERV. TERCEIRO | 0,41  | BDI( 22,0000 %) | 21,94 |        |
|                      |  |             |                  |       |                |       | 121,68          |       |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |             |                  |       |                |       |                 |       |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |             |                  |       |                |       |                 | UN    | QTD    |
| M 20232 / SINAPI     | Soleira em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioao, l= *15* cm, e= * |             |                  |       |                |       |                 | m     | 1,0000 |
| O 01906 / ORSE       | Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mec  |             |                  |       |                |       |                 | m3    | 0,0020 |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro   |             |                  |       |                |       |                 | h     | 0,6000 |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)   |             |                  |       |                |       |                 | h     | 0,6000 |

| CÓDIGO               | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. |                                      |      |                |        |                 | UNID     |        |             |       |        |
|----------------------|--|--------------------------------------|------|----------------|--------|-----------------|----------|--------|-------------|-------|--------|
| 13426 /ORSE          |  |                                      |      |                |        |                 | un       |        |             |       |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                                      |      |                |        |                 |          |        |             |       |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |                                      |      |                |        | UN              | QTD      | CUSTO  | UNIT        | CUSTO | TOTAL  |
| 43460 /SINAPI        | Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)   |                                      |      |                |        | h               | 0,1500   |        | 0,75        |       | 0,11   |
| 37373 /SINAPI        | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)  |                                      |      |                |        | h               | 0,1500   |        | 0,11        |       | 0,02   |
| 37372 /SINAPI        | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)  |                                      |      |                |        | h               | 0,1500   |        | 1,39        |       | 0,21   |
| 37371 /SINAPI        | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)  |                                      |      |                |        | h               | 0,1500   |        | 0,63        |       | 0,09   |
| 37370 /SINAPI        | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)   |                                      |      |                |        | h               | 0,1500   |        | 2,96        |       | 0,44   |
| 43484 /SINAPI        | Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)   |                                      |      |                |        | h               | 0,1500   |        | 1,20        |       | 0,18   |
| 14142 /ORSE          | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. |                                      |      |                |        | Un              | 1,0000   |        | 210,00      |       | 210,00 |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                                      |      |                |        |                 |          |        |             |       |        |
| 00247 /SINAPI        | Ajudante de eletricista (horista)  |                                      |      |                |        | h               | 0,155598 |        | 7,53        |       | 2,48   |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA                          | 1,17 | MATERIAL       | 211,05 | CUSTO TOTAL     |          | 213,53 | PREÇO TOTAL |       |        |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%)                     | 1,31 | SERV. TERCEIRO | 0,00   | BDI( 22,0000 %) |          | 46,98  | 260,51      |       |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                                      |      |                |        |                 |          |        |             |       |        |
| *                    | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR |      |                |        |                 |          | UN     | QTD         |       |        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | UNID      |
|----------------------|--|-----------|
| 13426 / ORSE         |  | un        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |           |
| M 14142 / ORSE       | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 4  | Un 1,0000 |
| O 88247 / SINAPI     | Auxiliar de eletricitista com encargos complementares  | h 0,1500  |

| CÓDIGO               | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.                          |   |                  |       |          |                | UNID   |             |                 |             |        |        |
|----------------------|---|---|------------------|-------|----------|----------------|--------|-------------|-----------------|-------------|--------|--------|
| 13428 /ORSE          |   |   |                  |       |          |                | un     |             |                 |             |        |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |   |                  |       |          |                |        |             |                 |             |        |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN  | QTD              | CUSTO | UNIT     | CUSTO          | TOTAL  |             |                 |             |        |        |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h   | 0,1500           |       | 1,39     |                | 0,21   |             |                 |             |        |        |
| 43484 / SINAPI       | Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)  | h   | 0,1500           |       | 1,20     |                | 0,18   |             |                 |             |        |        |
| 43460 / SINAPI       | Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)  | h   | 0,1500           |       | 0,75     |                | 0,11   |             |                 |             |        |        |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h   | 0,1500           |       | 0,11     |                | 0,02   |             |                 |             |        |        |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h   | 0,1500           |       | 0,63     |                | 0,09   |             |                 |             |        |        |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h   | 0,1500           |       | 2,96     |                | 0,44   |             |                 |             |        |        |
| 14144 /ORSE          | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.<br>MÃO-DE-OBRA (111,51%) | Un  | 1,0000           |       | 295,00   |                | 295,00 |             |                 |             |        |        |
| 00247 / SINAPI       | Ajudante de eletricista (horista)   | h   | 0,155598         |       | 7,53     |                | 2,48   |             |                 |             |        |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA   |                  | 1,17  | MATERIAL |                | 296,05 | CUSTO TOTAL | 298,53          | PREÇO TOTAL |        |        |
| EQUIPAMENTO          |   | 0,00  | ENC.( 111,5100%) |       | 1,31     | SERV. TERCEIRO |        | 0,00        | BDI( 22,0000 %) |             | 65,68  | 364,21 |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |   |                  |       |          |                |        |             |                 |             |        |        |
| *                    | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |       |          |                |        |             |                 | UN          | QTD    |        |
| M                    | 14144 /ORSE   | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 4 |                  |       |          |                |        |             |                 | Un          | 1,0000 |        |
| O                    | 88247 / SINAPI  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares   |                  |       |          |                |        |             |                 | h           | 0,1500 |        |

| CÓDIGO               | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | UNID |         |       |        |       |       |
|----------------------|--|------|---------|-------|--------|-------|-------|
| 07179 / ORSE         |  | m    |         |       |        |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |         |       |        |       |       |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN   | QTD     | CUSTO | UNIT   | CUSTO | TOTAL |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional         | un   | 0,00016 |       | 246,00 |       | 0,04  |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un   | 0,00016 |       | 979,65 |       | 0,16  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura               |                  |         |                |        |                 | UNID   |
|----------------------|--|------------------|---------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 07179 / ORSE         |  |                  |         |                |        |                 | m      |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |         |                |        |                 |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN               | QTD     | CUSTO          | UNIT   | CUSTO           | TOTAL  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un               | 0,0144  | 205,00         |        | 2,95            |        |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm   | un               | 0,00016 | 36,00          |        | 0,01            |        |
| 06680 / ORSE         | Chapa de aço galvanizado nº 30 - e=0,35mm - dimensões 2,00x1,00m                       | m2               | 2,0000  | 36,68          |        | 73,36           |        |
| 10578 / ORSE         | Formão grande  | un               | 0,00032 | 21,30          |        | 0,01            |        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un               | 0,0144  | 4,81           |        | 0,07            |        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un               | 0,00576 | 18,00          |        | 0,10            |        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un               | 0,00016 | 39,50          |        | 0,01            |        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un               | 0,00048 | 18,58          |        | 0,01            |        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un               | 0,2552  | 4,50           |        | 1,15            |        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr               | 0,0024  | 6,00           |        | 0,01            |        |
| 01569 / ORSE         | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)                 | m                | 3,6700  | 6,69           |        | 24,55           |        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un               | 0,0048  | 193,04         |        | 0,93            |        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un               | 0,32576 | 14,00          |        | 4,56            |        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un               | 0,00032 | 26,89          |        | 0,01            |        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | par              | 0,0024  | 73,93          |        | 0,18            |        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un               | 0,00032 | 36,90          |        | 0,01            |        |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha   | un               | 0,00032 | 39,10          |        | 0,01            |        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un               | 0,00032 | 183,00         |        | 0,06            |        |
| 05067 / SINAPI       | Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)                                    | kg               | 0,4000  | 18,01          |        | 7,20            |        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un               | 0,00192 | 13,50          |        | 0,03            |        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un               | 0,00064 | 20,11          |        | 0,01            |        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par              | 0,00736 | 10,87          |        | 0,08            |        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |         |                |        |                 |        |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  | h                | 1,6000  | 9,67           |        | 32,72           |        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h                | 1,6000  | 7,37           |        | 24,94           |        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |         |                |        |                 |        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un               | 0,32576 | 5,00           |        | 1,63            |        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,0144  | 12,54          |        | 0,18            |        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | 0,00128 | 300,00         |        | 0,38            |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 27,26   | MATERIAL       | 115,31 | CUSTO TOTAL     | 175,36 |
| EQUIPAMENTO          | 0,20   | ENC.( 111,5100%) | 30,40   | SERV. TERCEIRO | 2,19   | BDI( 22,0000 %) | 38,58  |
|                      |  |                  |         |                |        | PREÇO TOTAL     | 213,94 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Tapume em chapa galvanizada n°30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | UNID      |
|----------------------|--|-----------|
| 07179 / ORSE         |  | m         |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |           |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |           |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                                     | UN QTD    |
| M 01569 / ORSE       | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)   | m 3,6700  |
| M 06680 / ORSE       | Chapa de aço galvanizado n° 30 - e=0,35mm - dimensões 2,00x1,00m         | m2 2,0000 |
| M 05067 / SINAPI     | Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)                      | kg 0,4000 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente                                       | h 1,6000  |
| O 10551 / ORSE       | Encargos Complementares - Carpinteiro                                    | h 1,6000  |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  | h 1,6000  |
| P 01213 / SINAPI     | Carpinteiro de formas para concreto (horista)                            | h 1,6000  |

| CÓDIGO               | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc                                |     |         |            | UNID        |
|----------------------|--|-----|---------|------------|-------------|
| 08818 / ORSE         |  |     |         |            | un          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |         |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un  | 0,06108 | 14,00      | 0,86        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,0009  | 193,04     | 0,17        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | 0,0027  | 205,00     | 0,55        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un  | 0,00012 | 20,11      | 0,00        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | par | 0,00045 | 73,93      | 0,03        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr  | 0,00048 | 6,00       | 0,00        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un  | 0,04785 | 4,50       | 0,22        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un  | 0,00009 | 18,58      | 0,00        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un  | 0,00036 | 13,50      | 0,00        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un  | 0,0027  | 4,81       | 0,01        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | 0,00138 | 10,87      | 0,01        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un  | 0,00006 | 183,00     | 0,01        |
| 11242 / ORSE         | Chave inglesa 12"  | un  | 0,00003 | 44,00      | 0,00        |
| 11241 / ORSE         | Alicate volt-amperimetro   | un  | 0,00006 | 140,00     | 0,01        |
| 11240 / ORSE         | Alicate com isolamento   | un  | 0,00006 | 47,69      | 0,00        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un  | 0,00006 | 36,90      | 0,00        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | 0,00108 | 18,00      | 0,02        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un  | 0,00006 | 26,89      | 0,00        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc             |                  |      |                |       |                 |       | UNID        |       |        |        |       |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------|-------|--------|--------|-------|
| 08818 / ORSE         |   |                  |      |                |       |                 |       | un          |       |        |        |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |       |                 |       |             |       |        |        |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |                  |      |                |       |                 | UN    | QTD         | CUSTO | UNIT   | CUSTO  | TOTAL |
| 09097 / ORSE         | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc             |                  |      |                |       |                 | un    | 1,0000      |       | 11,75  |        | 11,75 |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   |                  |      |                |       |                 | un    | 0,00003     |       | 39,50  |        | 0,00  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |       |                 |       |             |       |        |        |       |
| 02436 / SINAPI       | Eletricista (horista)   |                  |      |                |       |                 | h     | 0,3000      |       | 9,67   |        | 6,14  |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   |                  |      |                |       |                 | h     | 0,3000      |       | 7,37   |        | 4,68  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |      |                |       |                 |       |             |       |        |        |       |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo                                  |                  |      |                |       |                 | un    | 0,0027      |       | 12,54  |        | 0,03  |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) |                  |      |                |       |                 | un    | 0,06108     |       | 5,00   |        | 0,31  |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)                          |                  |      |                |       |                 | cj    | 0,00024     |       | 300,00 |        | 0,07  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 5,11 | MATERIAL       | 13,64 | CUSTO TOTAL     | 24,87 | PREÇO TOTAL |       |        |        |       |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 5,71 | SERV. TERCEIRO | 0,41  | BDI( 22,0000 %) | 5,47  | 30,34       |       |        |        |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |       |                 |       |             |       |        |        |       |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                                |                  |      |                |       |                 |       |             |       | UN     | QTD    |       |
| M 09097 / ORSE       | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc             |                  |      |                |       |                 |       |             |       | un     | 1,0000 |       |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente                                  |                  |      |                |       |                 |       |             |       | h      | 0,3000 |       |
| O 10552 / ORSE       | Encargos Complementares - Eletricista                               |                  |      |                |       |                 |       |             |       | h      | 0,3000 |       |
| P 02436 / SINAPI     | Eletricista (horista)   |                  |      |                |       |                 |       |             |       | h      | 0,3000 |       |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |      |                |       |                 |       |             |       | h      | 0,3000 |       |

| CÓDIGO               | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ |                  |        |                |          |                 |          | PROD. EQUIPE | UNID        |
|----------------------|---|------------------|--------|----------------|----------|-----------------|----------|--------------|-------------|
| 05072 / ORSE         |   |                  |        |                |          |                 |          | 253,00       | tkm         |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |        |                |          |                 |          |              |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN               | QTD    | CUSTO UNIT     | QTD PROD | CUSTO PROD      | QTD IMPR | CUSTO IMPR   | CUSTO TOTAL |
| 02450 / ORSE         | Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)                                  | h                | 0,0000 | 66,39          | 0,0040   | 294,05          | 0,0000   | 27,77        | 1,18        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00   | MATERIAL       | 0,00     | CUSTO TOTAL     | 1,18     | PREÇO TOTAL  |             |
| EQUIPAMENTO          | 1,18  | ENC.( 111,5100%) | 0,00   | SERV. TERCEIRO | 0,00     | BDI( 22,0000 %) | 0,26     | 1,44         |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |        |                |          |                 |          |              |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |        |                |          | UN              | QTD      | PROD         | IMPR        |
| E 02450 / ORSE       | Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)                                  |                  |        |                |          | h               | 1,0000   | 1,00         | 0,00        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |   |              |      |
|----------------------|---|--------------|------|
| CÓDIGO               | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | PROD. EQUIPE | UNID |
| 05072 / ORSE         |   | 253,00       | tkm  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |              |      |

|                      |   |                  |      |                |          |                 |          |             |            |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|----------|-----------------|----------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Trave para futebol de campo                 |                  |      |                |          |                 |          | UNID        |            |             |
| 02431 / ORSE         |   |                  |      |                |          |                 |          | par         |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |          |                 |          |             |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL                                    |                  |      |                |          |                 | UN       | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 00244 / ORSE         | Traves p/ futebol campo c/ tubo 4" cod.4015 |                  |      |                |          |                 | par      | 1,0000      | 3.862,17   | 3.862,17    |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 3.862,17 | CUSTO TOTAL     | 3.862,17 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00     | BDI( 22,0000 %) | 849,68   | 4.711,85    |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |          |                 |          |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR        |                  |      |                |          |                 |          | UN          | QTD        |             |
| M 00244 / ORSE       | Traves p/ futebol campo c/ tubo 4" cod.4015 |                  |      |                |          |                 |          | par         | 1,0000     |             |

| CÓDIGO               | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual                 | UNID |         |            |             |
|----------------------|--|------|---------|------------|-------------|
| 03644 / ORSE         |  | m2   |         |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |         |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,00144 | 18,00      | 0,03        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,0036  | 4,81       | 0,02        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | 0,0036  | 205,00     | 0,74        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un   | 0,00008 | 44,00      | 0,00        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,00004 | 39,50      | 0,00        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | 0,00012 | 18,58      | 0,00        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un   | 0,00016 | 18,80      | 0,00        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | un   | 0,0002  | 12,90      | 0,00        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | 0,0638  | 4,50       | 0,29        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,00064 | 6,00       | 0,00        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,0012  | 193,04     | 0,23        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un   | 0,00008 | 15,40      | 0,00        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un   | 0,00048 | 13,50      | 0,01        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un   | 0,00008 | 183,00     | 0,01        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,00184 | 10,87      | 0,02        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual     |                  |         |                |        |                 | UNID   |
|----------------------|--|------------------|---------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 03644 / ORSE         |  |                  |         |                |        |                 | m2     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |         |                |        |                 |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN               | QTD     | CUSTO          | UNIT   | CUSTO           | TOTAL  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado               | par              | 0,00064 |                | 73,93  |                 | 0,05   |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un               | 0,00016 |                | 20,11  |                 | 0,00   |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un               | 0,00008 |                | 36,90  |                 | 0,00   |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un               | 0,00008 |                | 13,52  |                 | 0,00   |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un               | 0,00004 |                | 319,90 |                 | 0,01   |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un               | 0,00028 |                | 10,22  |                 | 0,00   |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un               | 0,00028 |                | 11,60  |                 | 0,00   |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un               | 0,00004 |                | 28,00  |                 | 0,00   |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un               | 0,00016 |                | 18,75  |                 | 0,00   |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un               | 0,00004 |                | 25,95  |                 | 0,00   |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un               | 0,08144 |                | 14,00  |                 | 1,14   |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |         |                |        |                 |        |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h                | 0,4000  |                | 9,67   |                 | 8,18   |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h                | 0,4000  |                | 7,37   |                 | 6,24   |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |         |                |        |                 |        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)        | un               | 0,08144 |                | 5,00   |                 | 0,41   |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,0036  |                | 12,54  |                 | 0,05   |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                 | cj               | 0,00032 |                | 300,00 |                 | 0,10   |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 6,82    | MATERIAL       | 2,55   | CUSTO TOTAL     | 17,53  |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 7,60    | SERV. TERCEIRO | 0,56   | BDI( 22,0000 %) | 3,86   |
|                      |  |                  |         |                |        |                 | 21,39  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |         |                |        |                 |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                                       |                  |         |                |        | UN              | QTD    |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |         |                |        | h               | 0,4000 |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro   |                  |         |                |        | h               | 0,4000 |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)   |                  |         |                |        | h               | 0,4000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |         |                |        | h               | 0,4000 |

|                      |  |      |
|----------------------|--|------|
| CÓDIGO               | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | UNID |
| 04923 / ORSE         |  | m²   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |

| CÓDIGO               | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento                           |                  |         |                |        |                 | UNID  |
|----------------------|--|------------------|---------|----------------|--------|-----------------|-------|
| 04923 / ORSE         |  |                  |         |                |        |                 | m²    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |         |                |        |                 |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN               | QTD     | CUSTO          | UNIT   | CUSTO           | TOTAL |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un               | 0,00012 |                | 183,00 |                 | 0,02  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un               | 0,00108 |                | 18,00  |                 | 0,02  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un               | 0,00012 |                | 36,90  |                 | 0,00  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par              | 0,00138 |                | 10,87  |                 | 0,01  |
| 03768 / SINAPI       | Lixa em folha para ferro, numero 150   | un               | 1,0000  |                | 2,94   |                 | 2,94  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par              | 0,00048 |                | 73,93  |                 | 0,04  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un               | 0,00012 |                | 20,11  |                 | 0,00  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un               | 0,00036 |                | 13,50  |                 | 0,00  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr               | 0,00048 |                | 6,00   |                 | 0,00  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un               | 0,0027  |                | 205,00 |                 | 0,55  |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un               | 0,00018 |                | 18,58  |                 | 0,00  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un               | 0,05646 |                | 4,50   |                 | 0,25  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un               | 0,00006 |                | 39,50  |                 | 0,00  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un               | 0,0009  |                | 193,04 |                 | 0,17  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un               | 0,06108 |                | 14,00  |                 | 0,86  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un               | 0,0027  |                | 4,81   |                 | 0,01  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |         |                |        |                 |       |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h                | 0,6000  |                | 7,37   |                 | 9,35  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |         |                |        |                 |       |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | 0,00024 |                | 300,00 |                 | 0,07  |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un               | 0,06108 |                | 5,00   |                 | 0,31  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,0027  |                | 12,54  |                 | 0,03  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 4,42    | MATERIAL       | 4,87   | CUSTO TOTAL     | 14,63 |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 4,93    | SERV. TERCEIRO | 0,41   | BDI( 22,0000 %) | 3,22  |
|                      |  |                  |         |                |        |                 | 17,85 |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |         |                |        |                 |       |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   | UN               | QTD     |                |        |                 |       |
| M 03768 / SINAPI     | Lixa em folha para ferro, numero 150   | un               | 1,0000  |                |        |                 |       |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   | h                | 0,6000  |                |        |                 |       |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  | h                | 0,6000  |                |        |                 |       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaç |             |                   |            |                |             | UNID             |
|----------------------|--|-------------|-------------------|------------|----------------|-------------|------------------|
| 00140 / ORSE         |  |             |                   |            |                |             | kg               |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |                   |            |                |             |                  |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN          | QTD               | CUSTO UNIT | CUSTO          | TOTAL       |                  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,00024           | 193,04     |                | 0,05        |                  |
| 00081 / ORSE         | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm  | kg          | 1,0000            | 8,43       |                | 8,43        |                  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un          | 0,00072           | 205,00     |                | 0,15        |                  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,000288          | 18,00      |                | 0,01        |                  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un          | 0,000008          | 39,50      |                | 0,00        |                  |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un          | 0,000024          | 18,58      |                | 0,00        |                  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un          | 0,01276           | 4,50       |                | 0,06        |                  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr          | 0,000128          | 6,00       |                | 0,00        |                  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,016288          | 14,00      |                | 0,23        |                  |
| 10585 / ORSE         | Arco de serra  | un          | 0,000016          | 19,95      |                | 0,00        |                  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par         | 0,000368          | 10,87      |                | 0,00        |                  |
| 39315 / SINAPI       | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas               | un          | 0,4000            | 0,36       |                | 0,14        |                  |
| 39017 / SINAPI       | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm               | un          | 0,4000            | 0,22       |                | 0,09        |                  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)   | un          | 0,000096          | 13,50      |                | 0,00        |                  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un          | 0,000032          | 20,11      |                | 0,00        |                  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par         | 0,000128          | 73,93      |                | 0,01        |                  |
| 43132 / SINAPI       | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)   | kg          | 0,0200            | 25,00      |                | 0,50        |                  |
| 10586 / ORSE         | Torquesa   | un          | 0,000016          | 45,00      |                | 0,00        |                  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara   | un          | 0,000016          | 183,00     |                | 0,00        |                  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un          | 0,000016          | 36,90      |                | 0,00        |                  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un          | 0,00072           | 4,81       |                | 0,00        |                  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |             |                   |            |                |             |                  |
| 00378 / SINAPI       | Armador (horista)  | h           | 0,0800            | 9,67       |                | 1,64        |                  |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h           | 0,0800            | 7,37       |                | 1,25        |                  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |             |                   |            |                |             |                  |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un          | 0,016288          | 5,00       |                | 0,08        |                  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,00072           | 12,54      |                | 0,01        |                  |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,000064          | 300,00     |                | 0,02        |                  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA | 1,36              | MATERIAL   | 9,67           | CUSTO TOTAL | 12,67            |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00        | ENC. ( 111,5100%) | 1,53       | SERV. TERCEIRO | 0,11        | BDI ( 22,0000 %) |
|                      |  |             |                   |            |                | 2,79        | 15,46            |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | UNID |        |
|----------------------|--|------|--------|
| 00140 / ORSE         |  | kg   |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |      |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   | UN   | QTD    |
| M 39017 / SINAPI     | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm                       | un   | 0,4000 |
| M 39315 / SINAPI     | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas                       | un   | 0,4000 |
| M 43132 / SINAPI     | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)   | kg   | 0,0200 |
| M 00081 / ORSE       | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm  | kg   | 1,0000 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   | h    | 0,0800 |
| O 10555 / ORSE       | Encargos Complementares - Armador  | h    | 0,0800 |
| P 00378 / SINAPI     | Armador (horista)  | h    | 0,0800 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  | h    | 0,0800 |

| CÓDIGO               | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõ |     |          |            |       | UNID  |
|----------------------|--|-----|----------|------------|-------|-------|
| 00141 / ORSE         | es - R1  |     |          |            |       | kg    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |          |            |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 10585 / ORSE         | Arco de serra  | un  | 0,000014 | 19,95      |       | 0,00  |
| 00082 / ORSE         | Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm   | kg  | 1,0000   | 7,97       |       | 7,97  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | 0,000252 | 18,00      |       | 0,00  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un  | 0,00063  | 4,81       |       | 0,00  |
| 10586 / ORSE         | Torquesa   | un  | 0,000014 | 45,00      |       | 0,00  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un  | 0,000014 | 36,90      |       | 0,00  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un  | 0,000007 | 39,50      |       | 0,00  |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un  | 0,000021 | 18,58      |       | 0,00  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un  | 0,011165 | 4,50       |       | 0,05  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,00021  | 193,04     |       | 0,04  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un  | 0,014252 | 14,00      |       | 0,20  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr  | 0,000112 | 6,00       |       | 0,00  |
| 39017 / SINAPI       | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co<br>brimento 20 mm           | un  | 0,4000   | 0,22       |       | 0,09  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara   | un  | 0,000014 | 183,00     |       | 0,00  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | 0,00063  | 205,00     |       | 0,13  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | 0,000322 | 10,87      |       | 0,00  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõ |                  |          |       |                |       |                 | UNID   |             |
|----------------------|--|------------------|----------|-------|----------------|-------|-----------------|--------|-------------|
| 00141 / ORSE         |  |                  |          |       |                |       |                 | kg     |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |          |       |                |       |                 |        |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN               | QTD      | CUSTO | UNIT           | CUSTO | TOTAL           |        |             |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado   | par              | 0,000112 |       | 73,93          |       | 0,01            |        |             |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un               | 0,000028 |       | 20,11          |       | 0,00            |        |             |
| 43132 / SINAPI       | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)   | kg               | 0,0200   |       | 25,00          |       | 0,50            |        |             |
| 39315 / SINAPI       | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas               | un               | 0,4000   |       | 0,36           |       | 0,14            |        |             |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)   | un               | 0,000084 |       | 13,50          |       | 0,00            |        |             |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |          |       |                |       |                 |        |             |
| 00378 / SINAPI       | Armador (horista)  | h                | 0,0700   |       | 9,67           |       | 1,43            |        |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h                | 0,0700   |       | 7,37           |       | 1,09            |        |             |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |          |       |                |       |                 |        |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,00063  |       | 12,54          |       | 0,01            |        |             |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | 0,000056 |       | 300,00         |       | 0,02            |        |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un               | 0,014252 |       | 5,00           |       | 0,07            |        |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      |          | 1,20  | MATERIAL       | 9,13  | CUSTO TOTAL     | 11,75  | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) |          | 1,32  | SERV. TERCEIRO | 0,10  | BDI( 22,0000 %) | 2,59   | 14,34       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |          |       |                |       |                 |        |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |          |       |                |       | UN              | QTD    |             |
| M 39017 / SINAPI     | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm               |                  |          |       |                |       | un              | 0,4000 |             |
| M 39315 / SINAPI     | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas               |                  |          |       |                |       | un              | 0,4000 |             |
| M 43132 / SINAPI     | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)   |                  |          |       |                |       | kg              | 0,0200 |             |
| M 00082 / ORSE       | Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm   |                  |          |       |                |       | kg              | 1,0000 |             |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |          |       |                |       | h               | 0,0700 |             |
| O 10555 / ORSE       | Encargos Complementares - Armador  |                  |          |       |                |       | h               | 0,0700 |             |
| P 00378 / SINAPI     | Armador (horista)  |                  |          |       |                |       | h               | 0,0700 |             |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |          |       |                |       | h               | 0,0700 |             |

|                      |   |  |  |  |  |  |    |      |       |      |       |       |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|----|------|-------|------|-------|-------|
| CÓDIGO               | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  |  |  |  |  |    | UNID |       |      |       |       |
| 88239 / SINAPI       |   |  |  |  |  |  |    | h    |       |      |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |  |  |  |  |  |    |      |       |      |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |  |  |  |  |  | UN | QTD  | CUSTO | UNIT | CUSTO | TOTAL |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares  |  |      |                |      |                 |       | UNID        |       |      |        |       |
|----------------------|--|--|------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|-------|------|--------|-------|
| 88239 / SINAPI       |  |  |      |                |      |                 |       | h           |       |      |        |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |  |      |                |      |                 |       |             |       |      |        |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |  |      |                |      |                 | UN    | QTD         | CUSTO | UNIT | CUSTO  | TOTAL |
| 43459 / SINAPI       | Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) |  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 0,25 |        | 0,25  |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                      |  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 0,11 |        | 0,11  |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                      |  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 1,39 |        | 1,39  |
| 43483 / SINAPI       | Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)         |  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 1,26 |        | 1,26  |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                  |  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 0,63 |        | 0,63  |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                 |  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 2,96 |        | 2,96  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |  |      |                |      |                 |       |             |       |      |        |       |
| 06117 / SINAPI       | Carpinteiro auxiliar (horista)   |  |      |                |      |                 | h     | 1,01476     |       | 7,53 |        | 16,16 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA  | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 22,75 | PREÇO TOTAL |       |      |        |       |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%)   | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 5,00  | 27,75       |       |      |        |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |  |      |                |      |                 |       |             |       |      |        |       |
| *                    | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |      |                |      |                 |       |             |       | UN   | QTD    |       |
| M                    | 37370 / SINAPI   | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                 |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M                    | 37371 / SINAPI   | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                  |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M                    | 37372 / SINAPI   | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                      |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M                    | 37373 / SINAPI   | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                      |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M                    | 43459 / SINAPI   | Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M                    | 43483 / SINAPI   | Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)         |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| O                    | 95309 / SINAPI   | Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista            |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| P                    | 06117 / SINAPI   | Carpinteiro auxiliar (horista)   |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |

| CÓDIGO               | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | UNID |           |            |             |
|----------------------|---|------|-----------|------------|-------------|
| 00153 / ORSE         |   | m2   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3   | 0,0306432 | 101,30     | 3,10        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo  | un   | 0,000456  | 18,75      | 0,01        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore   | un   | 0,000114  | 319,90     | 0,04        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                                    | un   | ,00019616 | 183,00     | 0,04        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un   | 0,000228  | 13,52      | 0,00        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 |             |           |            |        | UNID        |
|----------------------|---|-------------|-----------|------------|--------|-------------|
| 00153 / ORSE         |   |             |           |            |        | m2          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |             |           |            |        |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN          | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO  | TOTAL       |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   | Un          | 0,000798  | 10,22      |        | 0,01        |
| 01106 / SINAPI       | Cal hidratada ch-i para argamassas  | kg          | 4,5864    | 1,40       |        | 6,42        |
| 02657 / ORSE         | Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm  | un          | 40,0000   | 1,10       |        | 44,00       |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un          | ,16684928 | 4,50       |        | 0,75        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr          | ,00169664 | 6,00       |        | 0,01        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro  | un          | 0,000456  | 18,80      |        | 0,01        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un          | ,00019616 | 36,90      |        | 0,01        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un          | ,00381744 | 18,00      |        | 0,07        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un          | 0,0031812 | 193,04     |        | 0,61        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un          | ,21589744 | 14,00      |        | 3,02        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un          | ,00029424 | 18,58      |        | 0,01        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un          | ,00009808 | 39,50      |        | 0,00        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar   | un          | 0,000057  | 12,90      |        | 0,01        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un          | 0,000228  | 44,00      |        | 0,01        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un          | 0,0095436 | 205,00     |        | 1,96        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un          | 0,0095436 | 4,81       |        | 0,05        |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32  | kg          | 4,5864    | 0,90       |        | 4,13        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira   | un          | 0,000228  | 15,40      |        | 0,00        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face   | un          | 0,000114  | 25,95      |        | 0,00        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un          | 0,000114  | 28,00      |        | 0,00        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                | un          | ,00127248 | 13,50      |        | 0,02        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un          | ,00042416 | 20,11      |        | 0,01        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado  | par         | ,00169664 | 73,93      |        | 0,13        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par         | ,00487784 | 10,87      |        | 0,05        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un          | 0,000798  | 11,60      |        | 0,01        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |             |           |            |        |             |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  | h           | 1,1400    | 9,67       |        | 23,32       |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h           | 0,9808    | 7,37       |        | 15,29       |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |             |           |            |        |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  | un          | 0,0095436 | 12,54      |        | 0,12        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj          | ,00084832 | 300,00     |        | 0,25        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un          | ,21589744 | 5,00       |        | 1,08        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA | 18,25     | MATERIAL   | 64,49  | CUSTO TOTAL |
|                      |   |             |           |            | 104,55 | PREÇO TOTAL |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |   |                  |       |                |      |                 |       |        |         |
|----------------------|---|------------------|-------|----------------|------|-----------------|-------|--------|---------|
| CÓDIGO               | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08   |                  |       |                |      |                 |       | UNID   |         |
|                      |   |                  |       |                |      |                 |       |        |         |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 20,36 | SERV. TERCEIRO | 1,45 | BDI( 22,0000 %) | 23,00 | 127,55 |         |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |       |                |      |                 |       |        |         |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |       |                |      |                 |       | UN     | QTD     |
| M 02657 /ORSE        | Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm  |                  |       |                |      |                 |       | un     | 40,0000 |
| O 03308 /ORSE        | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de |                  |       |                |      |                 |       | m3     | 0,0252  |
| O 10549 /ORSE        | Encargos Complementares - Servente  |                  |       |                |      |                 |       | h      | 0,8800  |
| O 10550 /ORSE        | Encargos Complementares - Pedreiro  |                  |       |                |      |                 |       | h      | 1,1400  |
| P 04750 /SINAPI      | Pedreiro (horista)  |                  |       |                |      |                 |       | h      | 1,1400  |
| P 06111 /SINAPI      | Servente de obras (horista)   |                  |       |                |      |                 |       | h      | 0,8800  |

| CÓDIGO               | Alvenaria tijolo cerâmico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 |    |           |        |      |       | UNID  |
|----------------------|--|----|-----------|--------|------|-------|-------|
| 00155/ORSE           |  |    |           |        |      |       | m2    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |           |        |      |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN | QTD       | CUSTO  | UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 11243 /ORSE          | Martelo sem unha   | un | 0,000152  | 28,00  |      | 0,00  |       |
| 10788 /ORSE          | Pá quadrada  | un | 0,0002076 | 36,90  |      | 0,01  |       |
| 10789 /ORSE          | Nível de bolha de madeira  | un | 0,000304  | 15,40  |      | 0,00  |       |
| 10790 /ORSE          | Prumo de face  | un | 0,000152  | 25,95  |      | 0,00  |       |
| 10599 /ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un | 0,0046044 | 18,00  |      | 0,08  |       |
| 11245 /ORSE          | Desempoladeira de madeira 12x22  | un | 0,001064  | 11,60  |      | 0,01  |       |
| 11246 /ORSE          | Escala métrica de bambú  | Un | 0,001064  | 10,22  |      | 0,01  |       |
| 11247 /ORSE          | Serra mármore  | un | 0,000152  | 319,90 |      | 0,05  |       |
| 11264 /ORSE          | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un | 0,000304  | 13,52  |      | 0,00  |       |
| 10492 /ORSE          | Cesta Básica   | un | 0,011511  | 205,00 |      | 2,36  |       |
| 00158 /ORSE          | Almoço (Participação do empregador)  | un | 0,2604044 | 14,00  |      | 3,65  |       |
| 00941 /ORSE          | Fardamento com mangas curta  | un | 0,003837  | 193,04 |      | 0,74  |       |
| 01651 /ORSE          | Óculos branco proteção   | pr | 0,0020464 | 6,00   |      | 0,01  |       |
| 02212 /ORSE          | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm  | un | 68,0000   | 0,70   |      | 47,60 |       |
| 02378 /ORSE          | Vale transporte  | un | 0,1970838 | 4,50   |      | 0,89  |       |
| 04174 /ORSE          | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un | 0,00076   | 12,90  |      | 0,01  |       |
| 10596 /ORSE          | Protetor auricular   | un | 0,011511  | 4,81   |      | 0,06  |       |
| 04722 /ORSE          | Colher de pedreiro   | un | 0,000608  | 18,80  |      | 0,01  |       |
| 04728 /ORSE          | Talhadeira chata 10"   | un | 0,0003114 | 18,58  |      | 0,01  |       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO                | Alvenaria tijolo cerâmico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 |   |           |                  |          |                |       | UNID        |                 |             |         |  |
|-----------------------|--|---|-----------|------------------|----------|----------------|-------|-------------|-----------------|-------------|---------|--|
| 00155 / ORSE          |  |   |           |                  |          |                |       | m2          |                 |             |         |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |   |           |                  |          |                |       |             |                 |             |         |  |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN  | QTD       | CUSTO            | UNIT     | CUSTO          | TOTAL |             |                 |             |         |  |
| 10282 / ORSE          | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un  | 0,000304  |                  | 44,00    |                | 0,01  |             |                 |             |         |  |
| 04729 / ORSE          | Marreta 1 kg com cabo  | un  | 0,0001038 |                  | 39,50    |                | 0,00  |             |                 |             |         |  |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)   | un  | 0,0015348 |                  | 13,50    |                | 0,02  |             |                 |             |         |  |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un  | 0,0005116 |                  | 20,11    |                | 0,01  |             |                 |             |         |  |
| 12893 / SINAPI        | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado   | par   | 0,0020464 |                  | 73,93    |                | 0,15  |             |                 |             |         |  |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par   | 0,0058834 |                  | 10,87    |                | 0,06  |             |                 |             |         |  |
| 11265 / ORSE          | Martelo de borracha com cabo   | un  | 0,000608  |                  | 18,75    |                | 0,01  |             |                 |             |         |  |
| 00367 / SINAPI        | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3  | 0,038912  |                  | 101,30   |                | 3,94  |             |                 |             |         |  |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara   | un  | 0,0002076 |                  | 183,00   |                | 0,04  |             |                 |             |         |  |
| 01379 / SINAPI        | Cimento portland composto cp ii-32   | kg  | 5,8240    |                  | 0,90     |                | 5,24  |             |                 |             |         |  |
| 01106 / SINAPI        | Cal hidratada ch-i para argamassas   | kg  | 5,8240    |                  | 1,40     |                | 8,15  |             |                 |             |         |  |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |  |   |           |                  |          |                |       |             |                 |             |         |  |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)  | h   | 1,0380    |                  | 7,37     |                | 16,18 |             |                 |             |         |  |
| 04750 / SINAPI        | Pedreiro (horista)   | h   | 1,5200    |                  | 9,67     |                | 31,09 |             |                 |             |         |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |   |           |                  |          |                |       |             |                 |             |         |  |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj  | 0,0010232 |                  | 300,00   |                | 0,31  |             |                 |             |         |  |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un  | 0,2604044 |                  | 5,00     |                | 1,30  |             |                 |             |         |  |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un  | 0,011511  |                  | 12,54    |                | 0,14  |             |                 |             |         |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA   |           | 22,35            | MATERIAL |                | 73,13 | CUSTO TOTAL | 122,15          | PREÇO TOTAL |         |  |
| EQUIPAMENTO           |  | 0,00  |           | ENC.( 111,5100%) | 24,92    | SERV. TERCEIRO |       | 1,75        | BDI( 22,0000 %) | 26,87       | 149,02  |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |   |           |                  |          |                |       |             |                 |             |         |  |
| *                     | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |           |                  |          |                |       |             |                 | UN          | QTD     |  |
| M                     | 02212 / ORSE   | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm   |           |                  |          |                |       |             |                 | un          | 68,0000 |  |
| O                     | 03308 / ORSE   | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de |           |                  |          |                |       |             |                 | m3          | 0,0320  |  |
| O                     | 10549 / ORSE   | Encargos Complementares - Servente  |           |                  |          |                |       |             |                 | h           | 0,9100  |  |
| O                     | 10550 / ORSE   | Encargos Complementares - Pedreiro  |           |                  |          |                |       |             |                 | h           | 1,5200  |  |
| P                     | 04750 / SINAPI   | Pedreiro (horista)  |           |                  |          |                |       |             |                 | h           | 1,5200  |  |
| P                     | 06111 / SINAPI   | Servente de obras (horista)   |           |                  |          |                |       |             |                 | h           | 0,9100  |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO                | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg/ 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte |             |                  |            |                |             | UNID            |
|-----------------------|--|-------------|------------------|------------|----------------|-------------|-----------------|
| 01903 / ORSE          |  |             |                  |            |                |             | m3              |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |             |                  |            |                |             |                 |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO UNIT | CUSTO          | TOTAL       |                 |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)   | un          | 0,0024           | 13,50      |                | 0,03        |                 |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un          | 0,0008           | 20,11      |                | 0,02        |                 |
| 12893 / SINAPI        | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado   | par         | 0,0032           | 73,93      |                | 0,24        |                 |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica   | un          | 0,0180           | 205,00     |                | 3,69        |                 |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,0060           | 193,04     |                | 1,16        |                 |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção   | pr          | 0,0032           | 6,00       |                | 0,02        |                 |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte  | un          | 0,3764           | 4,50       |                | 1,69        |                 |
| 04728 / ORSE          | Talhadeira chata 10"   | un          | 0,0012           | 18,58      |                | 0,02        |                 |
| 04729 / ORSE          | Marreta 1 kg com cabo  | un          | 0,0004           | 39,50      |                | 0,02        |                 |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,4072           | 14,00      |                | 5,70        |                 |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular   | un          | 0,0180           | 4,81       |                | 0,09        |                 |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,0072           | 18,00      |                | 0,13        |                 |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada  | un          | 0,0008           | 36,90      |                | 0,03        |                 |
| 00370 / SINAPI        | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3          | 1,0800           | 100,00     |                | 108,00      |                 |
| 01379 / SINAPI        | Cimento portland composto cp ii-32   | kg          | 452,2000         | 0,90       |                | 406,98      |                 |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara   | un          | 0,0008           | 183,00     |                | 0,15        |                 |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par         | 0,0092           | 10,87      |                | 0,10        |                 |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |  |             |                  |            |                |             |                 |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)  | h           | 4,0000           | 7,37       |                | 62,35       |                 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |             |                  |            |                |             |                 |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,0016           | 300,00     |                | 0,48        |                 |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,0180           | 12,54      |                | 0,23        |                 |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un          | 0,4072           | 5,00       |                | 2,04        |                 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA | 29,48            | MATERIAL   | 528,07         | CUSTO TOTAL | 593,17          |
| EQUIPAMENTO           |  | 0,00        | ENC.( 111,5100%) | 32,87      | SERV. TERCEIRO | 2,75        | BDI( 22,0000 %) |
|                       |  |             |                  |            |                | 130,50      | 723,67          |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |             |                  |            |                |             |                 |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   | UN          | QTD              |            |                |             |                 |
| M 00370 / SINAPI      | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3          | 1,0800           |            |                |             |                 |
| M 01379 / SINAPI      | Cimento portland composto cp ii-32   | kg          | 452,2000         |            |                |             |                 |
| O 10549 / ORSE        | Encargos Complementares - Servente   | h           | 4,0000           |            |                |             |                 |
| P 06111 / SINAPI      | Servente de obras (horista)  | h           | 4,0000           |            |                |             |                 |

|   |  |                  |          |                |             |                 |        |             |
|---|--|------------------|----------|----------------|-------------|-----------------|--------|-------------|
| CÓDIGO  | Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte |                  |          |                |             |                 | UNID   |             |
| 01905 / ORSE  |  |                  |          |                |             |                 | m3     |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |                  |          |                |             |                 |        |             |
| CÓDIGO  | MATERIAL   | UN               | QTD      | CUSTO UNIT     | CUSTO TOTAL |                 |        |             |
| 10599 / ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un               | 0,0072   | 18,00          | 0,13        |                 |        |             |
| 00158 / ORSE  | Almoço (Participação do empregador)  | un               | 0,4072   | 14,00          | 5,70        |                 |        |             |
| 10596 / ORSE  | Protetor auricular   | un               | 0,0180   | 4,81           | 0,09        |                 |        |             |
| 00370 / SINAPI  | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3               | 1,0800   | 100,00         | 108,00      |                 |        |             |
| 10788 / ORSE  | Pá quadrada  | un               | 0,0008   | 36,90          | 0,03        |                 |        |             |
| 00941 / ORSE  | Fardamento com mangas curta  | un               | 0,0060   | 193,04         | 1,16        |                 |        |             |
| 01379 / SINAPI  | Cimento portland composto cp ii-32   | kg               | 452,2000 | 0,90           | 406,98      |                 |        |             |
| 02711 / SINAPI  | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara   | un               | 0,0008   | 183,00         | 0,15        |                 |        |             |
| 01113 / ORSE  | Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar   | kg               | 20,0000  | 8,83           | 176,60      |                 |        |             |
| 01651 / ORSE  | Óculos branco proteção   | pr               | 0,0032   | 6,00           | 0,02        |                 |        |             |
| 12893 / SINAPI  | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par              | 0,0032   | 73,93          | 0,24        |                 |        |             |
| 02378 / ORSE  | Vale transporte  | un               | 0,3764   | 4,50           | 1,69        |                 |        |             |
| 04728 / ORSE  | Talhadeira chata 10"   | un               | 0,0012   | 18,58          | 0,02        |                 |        |             |
| 04729 / ORSE  | Marreta 1 kg com cabo  | un               | 0,0004   | 39,50          | 0,02        |                 |        |             |
| 12895 / SINAPI  | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)   | un               | 0,0024   | 13,50          | 0,03        |                 |        |             |
| 12894 / SINAPI  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un               | 0,0008   | 20,11          | 0,02        |                 |        |             |
| 10492 / ORSE  | Cesta Básica   | un               | 0,0180   | 205,00         | 3,69        |                 |        |             |
| 12892 / SINAPI  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par              | 0,0092   | 10,87          | 0,10        |                 |        |             |
|   | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |          |                |             |                 |        |             |
| 06111 / SINAPI  | Servente de obras (horista)  | h                | 4,0000   | 7,37           | 62,35       |                 |        |             |
|   | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |          |                |             |                 |        |             |
| 10761 / ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un               | 0,4072   | 5,00           | 2,04        |                 |        |             |
| 10362 / ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,0180   | 12,54          | 0,23        |                 |        |             |
| 10517 / ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | 0,0016   | 300,00         | 0,48        |                 |        |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA      | 29,48    | MATERIAL       | 704,67      | CUSTO TOTAL     | 769,77 | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO   | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 32,87    | SERV. TERCEIRO | 2,75        | BDI( 22,0000 %) | 169,35 | 939,12      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |                  |          |                |             |                 |        |             |
| * CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |          |                |             |                 | UN     | QTD         |
| M 01113 / ORSE  | Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar   |                  |          |                |             |                 | kg     | 20,0000     |
| M 00370 / SINAPI  | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   |                  |          |                |             |                 | m3     | 1,0800      |
| M 01379 / SINAPI  | Cimento portland composto cp ii-32   |                  |          |                |             |                 | kg     | 452,2000    |
| O 10549 / ORSE  | Encargos Complementares - Servente   |                  |          |                |             |                 | h      | 4,0000      |
| * E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar |  |                  |          |                |             |                 |        |             |
| ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe  |  |                  |          |                |             |                 |        |             |
| Página 172  |  |                  |          |                |             |                 |        |             |
| RptRelacaoComposicoesEmprForm   |  |                  |          |                |             |                 |        |             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |  |          |
|----------------------|--|----------|
| CÓDIGO               | Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0 | UNID     |
| 01905 / ORSE         | ,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte   | m3       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |          |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  | h 4,0000 |

| CÓDIGO               | Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg/ 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte |                  |          |                |             |                 | UNID   |             |
|----------------------|--|------------------|----------|----------------|-------------|-----------------|--------|-------------|
| 01906 / ORSE         |  |                  |          |                |             |                 | m3     |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |          |                |             |                 |        |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN               | QTD      | CUSTO UNIT     | CUSTO TOTAL |                 |        |             |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un               | 0,0072   | 18,00          | 0,13        |                 |        |             |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un               | 0,0180   | 4,81           | 0,09        |                 |        |             |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un               | 0,0180   | 205,00         | 3,69        |                 |        |             |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un               | 0,0008   | 36,90          | 0,03        |                 |        |             |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un               | 0,0004   | 39,50          | 0,02        |                 |        |             |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un               | 0,0012   | 18,58          | 0,02        |                 |        |             |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un               | 0,3764   | 4,50           | 1,69        |                 |        |             |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr               | 0,0032   | 6,00           | 0,02        |                 |        |             |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un               | 0,0060   | 193,04         | 1,16        |                 |        |             |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un               | 0,4072   | 14,00          | 5,70        |                 |        |             |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara   | un               | 0,0008   | 183,00         | 0,15        |                 |        |             |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par              | 0,0092   | 10,87          | 0,10        |                 |        |             |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)   | un               | 0,0024   | 13,50          | 0,03        |                 |        |             |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un               | 0,0008   | 20,11          | 0,02        |                 |        |             |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par              | 0,0032   | 73,93          | 0,24        |                 |        |             |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3               | 1,0800   | 100,00         | 108,00      |                 |        |             |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg               | 300,0000 | 0,90           | 270,00      |                 |        |             |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |          |                |             |                 |        |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h                | 4,0000   | 7,37           | 62,35       |                 |        |             |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |          |                |             |                 |        |             |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | 0,0016   | 300,00         | 0,48        |                 |        |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,0180   | 12,54          | 0,23        |                 |        |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un               | 0,4072   | 5,00           | 2,04        |                 |        |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 29,48    | MATERIAL       | 391,09      | CUSTO TOTAL     | 456,19 | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 32,87    | SERV. TERCEIRO | 2,75        | BDI( 22,0000 %) | 100,36 | 556,55      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e tra | UNID        |
|----------------------|---|-------------|
| 01906 / ORSE         | nsporte   | m3          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  | UN QTD      |
| M 00370 / SINAPI     | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3 1,0800   |
| M 01379 / SINAPI     | Cimento portland composto cp ii-32  | kg 300,0000 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  | h 4,0000    |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   | h 4,0000    |

| CÓDIGO               | Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia gross | UNID |          |            |             |
|----------------------|--|------|----------|------------|-------------|
| 03309 /ORSE          | a dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte  | m3   |          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |          |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 00941 /ORSE          | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,0060   | 193,04     | 1,16        |
| 00367 /SINAPI        | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3   | 1,2160   | 101,30     | 123,18      |
| 01651 /ORSE          | Óculos branco proteção   | pr   | 0,0032   | 6,00       | 0,02        |
| 01106 /SINAPI        | Cal hidratada ch-i para argamassas   | kg   | 148,0000 | 1,40       | 207,20      |
| 00158 /ORSE          | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,4072   | 14,00      | 5,70        |
| 10599 /ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,0072   | 18,00      | 0,13        |
| 02378 /ORSE          | Vale transporte  | un   | 0,3764   | 4,50       | 1,69        |
| 04728 /ORSE          | Talhadeira chata 10"   | un   | 0,0012   | 18,58      | 0,02        |
| 04729 /ORSE          | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,0004   | 39,50      | 0,02        |
| 10492 /ORSE          | Cesta Básica   | un   | 0,0180   | 205,00     | 3,69        |
| 10596 /ORSE          | Protetor auricular   | un   | 0,0180   | 4,81       | 0,09        |
| 10788 /ORSE          | Pá quadrada  | un   | 0,0008   | 36,90      | 0,03        |
| 12895 /SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)   | un   | 0,0024   | 13,50      | 0,03        |
| 01379 /SINAPI        | Cimento portland composto cp ii-32   | kg   | 148,0000 | 0,90       | 133,20      |
| 02711 /SINAPI        | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara   | un   | 0,0008   | 183,00     | 0,15        |
| 12892 /SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,0092   | 10,87      | 0,10        |
| 12893 /SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par  | 0,0032   | 73,93      | 0,24        |
| 12894 /SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un   | 0,0008   | 20,11      | 0,02        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |      |          |            |             |
| 06111 /SINAPI        | Servente de obras (horista)  | h    | 4,0000   | 7,37       | 62,35       |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |      |          |            |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |  |                  |       |                |        |                 |        |             |             |
|----------------------|--|------------------|-------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|-------------|
| CÓDIGO               | Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia gross |                  |       |                |        |                 |        | UNID        |             |
| 03309 / ORSE         | a dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte   |                  |       |                |        |                 |        | m3          |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |       |                |        |                 |        |             |             |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |       |                |        | UN              | QTD    | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |                  |       |                |        | cj              | 0,0016 | 300,00      | 0,48        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  |                  |       |                |        | un              | 0,4072 | 5,00        | 2,04        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |       |                |        | un              | 0,0180 | 12,54       | 0,23        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 29,48 | MATERIAL       | 476,67 | CUSTO TOTAL     | 541,77 | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 32,87 | SERV. TERCEIRO | 2,75   | BDI( 22,0000 %) | 119,19 | 660,96      |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |       |                |        |                 |        |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |       |                |        |                 |        | UN          | QTD         |
| M 00367 / SINAPI     | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  |                  |       |                |        |                 |        | m3          | 1,2160      |
| M 01106 / SINAPI     | Cal hidratada ch-i para argamassas   |                  |       |                |        |                 |        | kg          | 148,0000    |
| M 01379 / SINAPI     | Cimento portland composto cp ii-32   |                  |       |                |        |                 |        | kg          | 148,0000    |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |       |                |        |                 |        | h           | 4,0000      |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |       |                |        |                 |        | h           | 4,0000      |

| CÓDIGO               | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim | UNID |          |            |             |
|----------------------|---|------|----------|------------|-------------|
| 03308 / ORSE         | 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte  | m3   |          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |          |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un   | 0,3764   | 4,50       | 1,69        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un   | 0,0060   | 193,04     | 1,16        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un   | 0,0072   | 18,00      | 0,13        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr   | 0,0032   | 6,00       | 0,02        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un   | 0,0012   | 18,58      | 0,02        |
| 01106 / SINAPI       | Cal hidratada ch-i para argamassas  | kg   | 182,0000 | 1,40       | 254,80      |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un   | 0,0008   | 36,90      | 0,03        |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3   | 1,2160   | 101,30     | 123,18      |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  | un   | 0,0024   | 13,50      | 0,03        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un   | 0,0008   | 20,11      | 0,02        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par  | 0,0032   | 73,93      | 0,24        |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32  | kg   | 182,0000 | 0,90       | 163,80      |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara  | un   | 0,0008   | 183,00     | 0,15        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim |                  |       |                |        |                 |        | UNID       |             |
|----------------------|---|------------------|-------|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|
| 03308 / ORSE         | 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte   |                  |       |                |        |                 |        | m3         |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |       |                |        |                 |        |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |                  |       |                |        | UN              | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  |                  |       |                |        | par             | 0,0092 | 10,87      | 0,10        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   |                  |       |                |        | un              | 0,4072 | 14,00      | 5,70        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  |                  |       |                |        | un              | 0,0180 | 4,81       | 0,09        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   |                  |       |                |        | un              | 0,0004 | 39,50      | 0,02        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  |                  |       |                |        | un              | 0,0180 | 205,00     | 3,69        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |       |                |        |                 |        |            |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   |                  |       |                |        | h               | 4,0000 | 7,37       | 62,35       |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |       |                |        |                 |        |            |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   |                  |       |                |        | un              | 0,4072 | 5,00       | 2,04        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  |                  |       |                |        | un              | 0,0180 | 12,54      | 0,23        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  |                  |       |                |        | cj              | 0,0016 | 300,00     | 0,48        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 29,48 | MATERIAL       | 554,87 | CUSTO TOTAL     |        | 619,97     | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 32,87 | SERV. TERCEIRO | 2,75   | BDI( 22,0000 %) |        | 136,39     | 756,36      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |       |                |        |                 |        |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |       |                |        |                 |        | UN         | QTD         |
| M 00367 / SINAPI     | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   |                  |       |                |        |                 |        | m3         | 1,2160      |
| M 01106 / SINAPI     | Cal hidratada ch-i para argamassas  |                  |       |                |        |                 |        | kg         | 182,0000    |
| M 01379 / SINAPI     | Cimento portland composto cp ii-32  |                  |       |                |        |                 |        | kg         | 182,0000    |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |                  |       |                |        |                 |        | h          | 4,0000      |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |       |                |        |                 |        | h          | 4,0000      |

| CÓDIGO               | Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar                              |     |           |       |        |       | UNID  |  |
|----------------------|--|-----|-----------|-------|--------|-------|-------|--|
| 03407 / ORSE         |  |     |           |       |        |       | kg    |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |           |       |        |       |       |  |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD       | CUSTO | UNIT   | CUSTO | TOTAL |  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | un  | 0,0000014 |       | 183,00 |       | 0,00  |  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                       | par | 0,0000056 |       | 73,93  |       | 0,00  |  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                     | par | 0,0000161 |       | 10,87  |       | 0,00  |  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un  | 0,0007126 |       | 14,00  |       | 0,01  |  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,0000105 |       | 193,04 |       | 0,00  |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar                                  |   |                  |       |                |       | UNID            |
|----------------------|--|---|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|
| 03407 / ORSE         |  |   |                  |       |                |       | kg              |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |   |                  |       |                |       |                 |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD              | CUSTO | UNIT           | CUSTO | TOTAL           |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr  | 0,0000056        |       | 6,00           |       | 0,00            |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un  | 0,0006587        |       | 4,50           |       | 0,00            |
| 02684 / ORSE         | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar                                  | kg  | 0,8400           |       | 1,71           |       | 1,44            |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un  | 0,0000042        |       | 13,50          |       | 0,00            |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un  | 0,0000014        |       | 20,11          |       | 0,00            |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | 0,0000315        |       | 205,00         |       | 0,01            |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un  | 0,0000014        |       | 36,90          |       | 0,00            |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | 0,0000126        |       | 18,00          |       | 0,00            |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un  | 0,0000315        |       | 4,81           |       | 0,00            |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un  | 0,0000007        |       | 39,50          |       | 0,00            |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un  | 0,0000021        |       | 18,58          |       | 0,00            |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |   |                  |       |                |       |                 |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h   | 0,0070           |       | 7,37           |       | 0,11            |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |   |                  |       |                |       |                 |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un  | 0,0000315        |       | 12,54          |       | 0,00            |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un  | 0,0007126        |       | 5,00           |       | 0,00            |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj  | 0,0000028        |       | 300,00         |       | 0,00            |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA   |                  | 0,05  | MATERIAL       | 1,46  | CUSTO TOTAL     |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,06  | SERV. TERCEIRO | 0,00  | BDI( 22,0000 %) |
|                      |  |   |                  |       |                | 0,35  | PREÇO TOTAL     |
|                      |  |   |                  |       |                |       | 1,92            |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |   |                  |       |                |       |                 |
| *                    | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                  |                  |       |                | UN    | QTD             |
| M                    | 02684 / ORSE   | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar |                  |       |                | kg    | 0,8400          |
| O                    | 10549 / ORSE   | Encargos Complementares - Servente                    |                  |       |                | h     | 0,0070          |
| P                    | 06111 / SINAPI   | Servente de obras (horista)                           |                  |       |                | h     | 0,0070          |

| CÓDIGO               | Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar |    |           |       |      |       |       | UNID |  |
|----------------------|--|----|-----------|-------|------|-------|-------|------|--|
| 04303 / ORSE         |  |    |           |       |      |       |       | kg   |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |           |       |      |       |       |      |  |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN | QTD       | CUSTO | UNIT | CUSTO | TOTAL |      |  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un | 0,0006587 |       | 4,50 |       | 0,00  |      |  |

| CÓDIGO               | Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar                                 |                  |           |                |        |                 |        | UNID        |
|----------------------|--|------------------|-----------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|
| 04303 / ORSE         |  |                  |           |                |        |                 |        | kg          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |           |                |        |                 |        |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN               | QTD       | CUSTO          | UNIT   | CUSTO           | TOTAL  |             |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un               | 0,0000105 |                | 193,04 |                 | 0,00   |             |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un               | 0,0007126 |                | 14,00  |                 | 0,01   |             |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un               | 0,0000014 |                | 20,11  |                 | 0,00   |             |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr               | 0,0000056 |                | 6,00   |                 | 0,00   |             |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un               | 0,0000042 |                | 13,50  |                 | 0,00   |             |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un               | 0,0000014 |                | 36,90  |                 | 0,00   |             |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un               | 0,0000315 |                | 205,00 |                 | 0,01   |             |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un               | 0,0000315 |                | 4,81   |                 | 0,00   |             |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un               | 0,0000126 |                | 18,00  |                 | 0,00   |             |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un               | 0,0000007 |                | 39,50  |                 | 0,00   |             |
| 03374 / ORSE         | Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar                                 | kg               | 0,8400    |                | 2,82   |                 | 2,37   |             |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un               | 0,0000014 |                | 183,00 |                 | 0,00   |             |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par              | 0,0000161 |                | 10,87  |                 | 0,00   |             |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par              | 0,0000056 |                | 73,93  |                 | 0,00   |             |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un               | 0,0000021 |                | 18,58  |                 | 0,00   |             |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |           |                |        |                 |        |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h                | 0,0070    |                | 7,37   |                 | 0,11   |             |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |           |                |        |                 |        |             |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | 0,0000028 |                | 300,00 |                 | 0,00   |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,0000315 |                | 12,54  |                 | 0,00   |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un               | 0,0007126 |                | 5,00   |                 | 0,00   |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,05      | MATERIAL       | 2,39   | CUSTO TOTAL     | 2,50   | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,06      | SERV. TERCEIRO | 0,00   | BDI( 22,0000 %) | 0,55   | 3,05        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |           |                |        |                 |        |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |           |                |        | UN              | QTD    |             |
| M 03374 / ORSE       | Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar                                 |                  |           |                |        | kg              | 0,8400 |             |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |           |                |        | h               | 0,0070 |             |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |           |                |        | h               | 0,0070 |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019    |   |           |                  |             |                | UNID        |                 |             |          |
|----------------------|---|---|-----------|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|----------|
| 87298 / SINAPI       |   |   |           |                  |             |                | m3          |                 |             |          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |   |           |                  |             |                |             |                 |             |          |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN  | QTD       | CUSTO UNIT       | CUSTO TOTAL |                |             |                 |             |          |
| 10535 / SINAPI       | Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador | un  | ,00042039 | 5.188,28         | 2,18        |                |             |                 |             |          |
|                      | MATERIAL  |   |           |                  |             |                |             |                 |             |          |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h   | 4,4200    | 1,39             | 6,14        |                |             |                 |             |          |
| 43464 / SINAPI       | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)                                     | h   | 4,4200    | 0,02             | 0,09        |                |             |                 |             |          |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3  | 1,2700    | 100,00           | 127,00      |                |             |                 |             |          |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h   | 4,4200    | 0,11             | 0,49        |                |             |                 |             |          |
| 43488 / SINAPI       | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h   | 4,4200    | 0,80             | 3,54        |                |             |                 |             |          |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h   | 4,4200    | 2,96             | 13,08       |                |             |                 |             |          |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32  | kg  | 573,6100  | 0,90             | 516,25      |                |             |                 |             |          |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h   | 4,4200    | 0,63             | 2,78        |                |             |                 |             |          |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |   |           |                  |             |                |             |                 |             |          |
| 37666 / SINAPI       | Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)   | h   | 4,4567302 | 9,25             | 87,19       |                |             |                 |             |          |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |   |           |                  |             |                |             |                 |             |          |
| 02705 / SINAPI       | Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda   | kwh   | 1,2875    | 0,89             | 1,15        |                |             |                 |             |          |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA   |           | 0,00             | MATERIAL    | 0,00           | CUSTO TOTAL | 759,79          | PREÇO TOTAL |          |
| EQUIPAMENTO          |   | 0,00  |           | ENC.( 111,5100%) | 0,00        | SERV. TERCEIRO | 0,00        | BDI( 22,0000 %) | 167,15      | 926,94   |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |   |           |                  |             |                |             |                 |             |          |
| *                    | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |           |                  |             |                |             |                 | UN          | QTD      |
| M                    | 00370 / SINAPI  | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  |           |                  |             |                |             |                 | m3          | 1,2700   |
| M                    | 01379 / SINAPI  | Cimento portland composto cp ii-32  |           |                  |             |                |             |                 | kg          | 573,6100 |
| O                    | 88377 / SINAPI  | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares   |           |                  |             |                |             |                 | h           | 4,4200   |
| O                    | 88830 / SINAPI  | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr |           |                  |             |                |             |                 | chp         | 1,0300   |
| O                    | 88831 / SINAPI  | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr |           |                  |             |                |             |                 | chi         | 3,3900   |

| CÓDIGO               | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 | UNID |        |            |             |  |  |
|----------------------|--|------|--------|------------|-------------|--|--|
| 88629 / SINAPI       |  | m3   |        |            |             |  |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |        |            |             |  |  |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |  |  |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                            | h    | 8,5700 | 0,63       | 5,40        |  |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 |  |                  |       |          |                |        | UNID            |
|----------------------|--|--|------------------|-------|----------|----------------|--------|-----------------|
| 88629 / SINAPI       |  |  |                  |       |          |                |        | m3              |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |  |                  |       |          |                |        |                 |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD              | CUSTO | UNIT     | CUSTO          | TOTAL  |                 |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                | h  | 8,5700           |       | 0,11     |                | 0,94   |                 |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                | h  | 8,5700           |       | 1,39     |                | 11,91  |                 |
| 43491 / SINAPI       | Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)                | h  | 8,5700           |       | 1,34     |                | 11,48  |                 |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                           | h  | 8,5700           |       | 2,96     |                | 25,37  |                 |
| 43467 / SINAPI       | Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)        | h  | 8,5700           |       | 0,49     |                | 4,20   |                 |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg   | 482,9600         |       | 0,90     |                | 434,66 |                 |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                 | m3   | 1,0700           |       | 100,00   |                | 107,00 |                 |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |  |                  |       |          |                |        |                 |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h  | 8,751684         |       | 7,37     |                | 136,42 |                 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA  |                  | 0,00  | MATERIAL |                | 0,00   | CUSTO TOTAL     |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00   | ENC.( 111,5100%) |       | 0,00     | SERV. TERCEIRO |        | BDI( 22,0000 %) |
|                      |  |  |                  |       |          | 162,21         | 899,52 |                 |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |  |                  |       |          |                |        |                 |
| *                    | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                                       |                  |       |          |                | UN     | QTD             |
| M                    | 00370 / SINAPI   | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) |                  |       |          |                | m3     | 1,0700          |
| M                    | 01379 / SINAPI   | Cimento portland composto cp ii-32   |                  |       |          |                | kg     | 482,9600        |
| O                    | 88316 / SINAPI   | Servente com encargos complementares                                       |                  |       |          |                | h      | 8,5700          |

| CÓDIGO               | Auxiliar de eletricista com encargos complementares                                    |             |      |          |      |             | UNID    |       |             |       |       |
|----------------------|--|-------------|------|----------|------|-------------|---------|-------|-------------|-------|-------|
| 88247 / SINAPI       |  |             |      |          |      |             | h       |       |             |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |      |          |      |             |         |       |             |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |             |      |          |      | UN          | QTD     | CUSTO | UNIT        | CUSTO | TOTAL |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                            |             |      |          |      | h           | 1,0000  |       | 0,11        |       | 0,11  |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                            |             |      |          |      | h           | 1,0000  |       | 1,39        |       | 1,39  |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                       |             |      |          |      | h           | 1,0000  |       | 2,96        |       | 2,96  |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                        |             |      |          |      | h           | 1,0000  |       | 0,63        |       | 0,63  |
| 43484 / SINAPI       | Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)         |             |      |          |      | h           | 1,0000  |       | 1,20        |       | 1,20  |
| 43460 / SINAPI       | Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) |             |      |          |      | h           | 1,0000  |       | 0,75        |       | 0,75  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |             |      |          |      |             |         |       |             |       |       |
| 00247 / SINAPI       | Ajudante de eletricista (horista)  |             |      |          |      | h           | 1,03732 |       | 7,53        |       | 16,52 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA | 0,00 | MATERIAL | 0,00 | CUSTO TOTAL |         | 23,55 | PREÇO TOTAL |       |       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Auxiliar de eletricista com encargos complementares                                    |                  |      |                |      |                 |      | UNID   |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|--------|
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 5,18 | 28,73  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD    |
| M 37370 / SINAPI     | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                       |                  |      |                |      |                 | h    | 1,0000 |
| M 37371 / SINAPI     | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                        |                  |      |                |      |                 | h    | 1,0000 |
| M 37372 / SINAPI     | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                            |                  |      |                |      |                 | h    | 1,0000 |
| M 37373 / SINAPI     | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                            |                  |      |                |      |                 | h    | 1,0000 |
| M 43460 / SINAPI     | Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) |                  |      |                |      |                 | h    | 1,0000 |
| M 43484 / SINAPI     | Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)         |                  |      |                |      |                 | h    | 1,0000 |
| O 95316 / SINAPI     | Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista  |                  |      |                |      |                 | h    | 1,0000 |
| P 00247 / SINAPI     | Ajudante de eletricista (horista)  |                  |      |                |      |                 | h    | 1,0000 |

| CÓDIGO               | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares             |                  |      |                |      |                 |       | UNID        |       |      |        |       |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|-------|------|--------|-------|
| 88248/ SINAPI        |  |                  |      |                |      |                 |       | h           |       |      |        |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |       |             |       |      |        |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |                  |      |                |      |                 | UN    | QTD         | CUSTO | UNIT | CUSTO  | TOTAL |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                     |                  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 2,96 |        | 2,96  |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                      |                  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 0,63 |        | 0,63  |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                          |                  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 1,39 |        | 1,39  |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                          |                  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 0,11 |        | 0,11  |
| 43461 / SINAPI       | Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) |                  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 0,38 |        | 0,38  |
| 43485 / SINAPI       | Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)         |                  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 1,07 |        | 1,07  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |      |                |      |                 |       |             |       |      |        |       |
| 00246 / SINAPI       | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)                               |                  |      |                |      |                 | h     | 1,01798     |       | 7,53 |        | 16,21 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 22,74 | PREÇO TOTAL |       |      |        |       |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 5,00  | 27,74       |       |      |        |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |       |             |       |      |        |       |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |       |             |       | UN   | QTD    |       |
| M 37370 / SINAPI     | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                     |                  |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M 37371 / SINAPI     | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                      |                  |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M 37372 / SINAPI     | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                          |                  |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares                                   | UNID     |
|----------------------|--|----------|
| 88248 / SINAPI       |  | h        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |          |
| M 37373 / SINAPI     | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h 1,0000 |
| M 43461 / SINAPI     | Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)                       | h 1,0000 |
| M 43485 / SINAPI     | Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)                               | h 1,0000 |
| O 95317 / SINAPI     | Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista | h 1,0000 |
| P 00246 / SINAPI     | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)   | h 1,0000 |

| CÓDIGO               | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar |    |           |            | UNID        |
|----------------------|--|----|-----------|------------|-------------|
| 01769 / ORSE         |  |    |           |            | un          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |           |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un | 0,00014   | 979,65     | 0,14        |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional   | un | 0,00014   | 246,00     | 0,03        |
| MATERIAL             |  |    |           |            |             |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un | 0,0003    | 15,40      | 0,00        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un | 0,00015   | 25,95      | 0,00        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un | ,00028848 | 36,90      | 0,01        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un | ,00781632 | 18,00      | 0,14        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un | 0,00015   | 28,00      | 0,00        |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha   | un | 0,00028   | 39,10      | 0,01        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un | 0,00105   | 11,60      | 0,01        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un | 0,0003    | 44,00      | 0,01        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un | 0,0195408 | 205,00     | 4,01        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un | ,00014424 | 39,50      | 0,01        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un | ,32538984 | 4,50       | 1,46        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un | 0,00075   | 12,90      | 0,01        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un | 0,0006    | 18,80      | 0,01        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un | ,00043272 | 18,58      | 0,01        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un | 0,0195408 | 4,81       | 0,09        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un | ,44205632 | 14,00      | 6,19        |
| 05015 / ORSE         | Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar  | cj | 1,0000    | 242,49     | 242,49      |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm   | un | 0,00014   | 36,00      | 0,01        |
| 10578 / ORSE         | Formão grande  | un | 0,00028   | 21,30      | 0,01        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO  | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar |                  |           |                |        |                 | UNID        |
|---|--|------------------|-----------|----------------|--------|-----------------|-------------|
| 01769 / ORSE  |  |                  |           |                |        |                 | un          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |                  |           |                |        |                 |             |
| CÓDIGO  | MATERIAL   | UN               | QTD       | CUSTO UNIT     | CUSTO  | TOTAL           |             |
| 10579 / ORSE  | Chave de fenda chata 30 cm   | un               | 0,00028   | 26,89          |        | 0,01            |             |
| 01651 / ORSE  | Óculos branco proteção   | pr               | ,00333392 | 6,00           |        | 0,02            |             |
| 12894 / SINAPI  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un               | ,00086848 | 20,11          |        | 0,02            |             |
| 12893 / SINAPI  | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par              | ,00333392 | 73,93          |        | 0,25            |             |
| 05075 / SINAPI  | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)  | kg               | 0,0200    | 16,90          |        | 0,34            |             |
| 00941 / ORSE  | Fardamento com mangas curta  | un               | 0,0065136 | 193,04         |        | 1,26            |             |
| 02711 / SINAPI  | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara   | un               | ,00028848 | 183,00         |        | 0,05            |             |
| 01379 / SINAPI  | Cimento portland composto cp ii-32   | kg               | 4,79332   | 0,90           |        | 4,31            |             |
| 12892 / SINAPI  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par              | ,00998752 | 10,87          |        | 0,11            |             |
| 12895 / SINAPI  | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                     | un               | ,00260544 | 13,50          |        | 0,04            |             |
| 00370 / SINAPI  | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3               | 0,011448  | 100,00         |        | 1,14            |             |
| 11265 / ORSE  | Martelo de borracha com cabo   | un               | 0,0006    | 18,75          |        | 0,01            |             |
| 11264 / ORSE  | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un               | 0,0003    | 13,52          |        | 0,00            |             |
| 11247 / ORSE  | Serra mármore  | un               | 0,00015   | 319,90         |        | 0,05            |             |
| 11246 / ORSE  | Escala métrica de bambú  | Un               | 0,00105   | 10,22          |        | 0,01            |             |
|   | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |           |                |        |                 |             |
| 04750 / SINAPI  | Pedreiro (horista)   | h                | 1,5000    | 9,67           |        | 30,68           |             |
| 06111 / SINAPI  | Servente de obras (horista)  | h                | 1,4424    | 7,37           |        | 22,48           |             |
| 01213 / SINAPI  | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  | h                | 1,4000    | 9,67           |        | 28,63           |             |
|   | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |           |                |        |                 |             |
| 10362 / ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,0195408 | 12,54          |        | 0,24            |             |
| 10517 / ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | ,00173696 | 300,00         |        | 0,52            |             |
| 10761 / ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un               | ,44205632 | 5,00           |        | 2,21            |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA      | 38,68     | MATERIAL       | 262,10 | CUSTO TOTAL     | 347,03      |
| EQUIPAMENTO   | 0,17   | ENC.( 111,5100%) | 43,11     | SERV. TERCEIRO | 2,97   | BDI( 22,0000 %) | 76,35       |
|   |  |                  |           |                |        |                 | PREÇO TOTAL |
|   |  |                  |           |                |        |                 | 423,38      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |                  |           |                |        |                 |             |
| * CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   | UN               | QTD       |                |        |                 |             |
| M 05015 / ORSE  | Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar  | cj               | 1,0000    |                |        |                 |             |
| M 05075 / SINAPI  | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)  | kg               | 0,0200    |                |        |                 |             |
| O 01903 / ORSE  | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã    | m3               | 0,0106    |                |        |                 |             |
| O 10549 / ORSE  | Encargos Complementares - Servente   | h                | 1,4000    |                |        |                 |             |
| O 10550 / ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro   | h                | 1,5000    |                |        |                 |             |
| * E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar |  |                  |           |                |        |                 |             |
| ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe  |  |                  |           |                |        |                 |             |
| Página 183  |  |                  |           |                |        |                 |             |
| RptRelacaoComposicoesEmprForm   |  |                  |           |                |        |                 |             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar |  |   | UNID   |
|----------------------|--|--|---|--------|
| 01769 / ORSE         |  |  |   | un     |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |  |   |        |
| O 10551 / ORSE       | Encargos Complementares - Carpinteiro  |  | h | 1,4000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |  | h | 1,4000 |
| P 01213 / SINAPI     | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  |  | h | 1,4000 |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)   |  | h | 1,5000 |

|                      |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch  |                  |      |                |      |                 |      | UNID        |            |             |
| 88831/ SINAPI        | i diurno. af_05/2023  |                  |      |                |      |                 |      | chi         |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 10535 / SINAPI       | Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador |                  |      |                |      |                 | un   | 0,0000788   | 5.188,28   | 0,41        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,40 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,09 | 0,49        |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |      | UN          | QTD        |             |
| O 88826 / SINAPI     | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr             |                  |      |                |      |                 |      | h           | 1,0000     |             |
| O 88827 / SINAPI     | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr             |                  |      |                |      |                 |      | h           | 1,0000     |             |

|                       |   |                                      |  |      |                |      |                 |           |             |             |
|-----------------------|---|--------------------------------------|--|------|----------------|------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| CÓDIGO                | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch  |                                      |  |      |                |      |                 | UNID      |             |             |
| 88830/ SINAPI         | p diurno. af_05/2023  |                                      |  |      |                |      |                 | chp       |             |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |                                      |  |      |                |      |                 |           |             |             |
| CÓDIGO                | EQUIPAMENTO   |                                      |  |      |                |      | UN              | QTD       | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 10535 /SINAPI         | Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador |                                      |  |      |                |      | un              | 0,0001488 | 5.188,28    | 0,77        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |   |                                      |  |      |                |      |                 |           |             |             |
| 02705 /SINAPI         | Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda   |                                      |  |      |                |      | kwh             | 1,2500    | 0,89        | 1,11        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA                          |  | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 1,87      | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO           | 0,00  | ENC.( 111,5100%)                     |  | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,41      | 2,28        |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |                                      |  |      |                |      |                 |           |             |             |
| *                     | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR |  |      |                |      |                 | UN        | QTD         |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



|                      |  |  |  |   |        |
|----------------------|--|--|--|---|--------|
| CÓDIGO               | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch |  |  |   | UNID   |
| 88830/ SINAPI        | p diurno. af_05/2023   |  |  |   | chp    |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |  |  |   |        |
| O 88826 / SINAPI     | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr            |  |  | h | 1,0000 |
| O 88827 / SINAPI     | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr            |  |  | h | 1,0000 |
| O 88828 / SINAPI     | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr            |  |  | h | 1,0000 |
| O 88829 / SINAPI     | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr            |  |  | h | 1,0000 |

|                      |   |                  |      |                |      |                 |          |             |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| CÓDIGO               | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - de  |                  |      |                |      |                 |          | UNID        |             |
| 88826/ SINAPI        | preciação. af_05/2023   |                  |      |                |      |                 |          | h           |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |          |             |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   |                  |      |                |      | UN              | QTD      | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 10535 / SINAPI       | Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador |                  |      |                |      | un              | 0,000064 | 5.188,28    | 0,33        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,33     | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,07     | 0,40        |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |          |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |          | UN          | QTD         |
| E 10535 / SINAPI     | Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, se             |                  |      |                |      |                 |          | un          | 0,000064    |

|                      |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ju  |                  |      |                |      |                 |      | UNID        |            |             |
| 88827/ SINAPI        | ros. af_05/2023   |                  |      |                |      |                 |      | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 10535 / SINAPI       | Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador |                  |      |                |      |                 | un   | 0,0000148   | 5.188,28   | 0,08        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,07 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,02 | 0,09        |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |      | UN          | QTD        |             |
| E 10535 / SINAPI     | Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, se             |                  |      |                |      |                 |      | un          | 0,0000148  |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |  |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|---------|-------------|-------------|
| CÓDIGO               | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023 |                  |      |                |      |                 |         | UNID        |             |
| 88828 / SINAPI       |  |                  |      |                |      |                 |         | h           |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  |                  |      |                |      | UN              | QTD     | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 10535 / SINAPI       | Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador                    |                  |      |                |      | un              | 0,00007 | 5.188,28    | 0,36        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,36    | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,08    | 0,44        |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |         | UN          | QTD         |
| E 10535 / SINAPI     | Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, se                                |                  |      |                |      |                 |         | un          | 0,00007     |

|                      |  |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ma |                  |      |                |      |                 |      | UNID        |            |             |
| 88829 / SINAPI       | teriais na operação. af_05/2023  |                  |      |                |      |                 |      | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 02705 / SINAPI       | Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda  |                  |      |                |      |                 | kwh  | 1,2500      | 0,89       | 1,11        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 1,11 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,24 | 1,35        |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |      | UN          | QTD        |             |
| S 02705 / SINAPI     | Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda  |                  |      |                |      |                 |      | kwh         | 1,2500     |             |

|                      |  |                                      |  |                  |  |          |    |                |            |             |      |                 |  |      |      |  |
|----------------------|--|--------------------------------------|--|------------------|--|----------|----|----------------|------------|-------------|------|-----------------|--|------|------|--|
| CÓDIGO               | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch |                                      |  |                  |  |          |    | UNID           |            |             |      |                 |  |      |      |  |
| 89226 / SINAPI       | i diurno. af_05/2023   |                                      |  |                  |  |          |    | chi            |            |             |      |                 |  |      |      |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                                      |  |                  |  |          |    |                |            |             |      |                 |  |      |      |  |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  |                                      |  |                  |  |          | UN | QTD            | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |      |                 |  |      |      |  |
| 36397 / SINAPI       | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador |                                      |  |                  |  |          | un | 0,0000788      | 21.104,86  | 1,66        |      |                 |  |      |      |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA                          |  | 0,00             |  | MATERIAL |    | 0,00           |            | CUSTO TOTAL | 1,66 | PREÇO TOTAL     |  |      |      |  |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00                                 |  | ENC.( 111,5100%) |  | 0,00     |    | SERV. TERCEIRO |            | 0,00        |      | BDI( 22,0000 %) |  | 0,37 | 2,03 |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                                      |  |                  |  |          |    |                |            |             |      |                 |  |      |      |  |
| *                    | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR |  |                  |  |          |    |                |            |             | UN   | QTD             |  |      |      |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch | UNID     |
|----------------------|--|----------|
| 89226 / SINAPI       | i diurno. af_05/2023   | chi      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |          |
| O 89221 / SINAPI     | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr            | h 1,0000 |
| O 89222 / SINAPI     | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr            | h 1,0000 |

|                       |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
|-----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO                | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch    |                  |      |                |      |                 |      | UNID        |            |             |
| 89225/ SINAPI         | p diurno. af_05/2023  |                  |      |                |      |                 |      | chp         |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| CÓDIGO                | EQUIPAMENTO   |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 36397 / SINAPI        | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p<br>otencia 4cv, sem carregador |                  |      |                |      |                 | un   | 0,0001488   | 21.104,86  | 3,14        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| 02705 / SINAPI        | Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda   |                  |      |                |      |                 | kwh  | 2,5000      | 0,89       | 2,23        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 5,35 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO           | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 1,18 | 6,53        |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |      | UN          | QTD        |             |
| O 89221 / SINAPI      | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr               |                  |      |                |      |                 |      | h           | 1,0000     |             |
| O 89222 / SINAPI      | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr               |                  |      |                |      |                 |      | h           | 1,0000     |             |
| O 89223 / SINAPI      | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr               |                  |      |                |      |                 |      | h           | 1,0000     |             |
| O 89224 / SINAPI      | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr               |                  |      |                |      |                 |      | h           | 1,0000     |             |

|                      |   |                                      |      |                |      |                 |      |             |            |             |
|----------------------|---|--------------------------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - de    |                                      |      |                |      |                 |      | UNID        |            |             |
| 89221/ SINAPI        | preciação. af_05/2023   |                                      |      |                |      |                 |      | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                                      |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   |                                      |      |                |      |                 | UN   | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 36397 / SINAPI       | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p<br>otencia 4cv, sem carregador |                                      |      |                |      |                 | un   | 0,000064    | 21.104,86  | 1,35        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA                          | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 1,35 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%)                     | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,30 | 1,65        |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                                      |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| *                    | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR |      |                |      |                 |      | UN          | QTD        |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1    Moeda : R\$

|                      |  |             |
|----------------------|--|-------------|
| CÓDIGO               | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - de | UNID        |
| 89221/ SINAPI        | preciação. af_05/2023  | h           |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |             |
| E 36397 / SINAPI     | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem             | un 0,000064 |

|                             |  |                  |           |                |      |                 |      |             |             |
|-----------------------------|--|------------------|-----------|----------------|------|-----------------|------|-------------|-------------|
| CÓDIGO                      | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ju |                  |           |                |      |                 |      | UNID        |             |
| 89222/ SINAPI               | ros. af_05/2023  |                  |           |                |      |                 |      | h           |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA        |  |                  |           |                |      |                 |      |             |             |
| CÓDIGO                      | EQUIPAMENTO  |                  |           |                |      | UN              | QTD  | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 36397 / SINAPI              | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p                             | un               | 0,0000148 | 21.104,86      |      |                 |      |             | 0,31        |
| otencia 4cv, sem carregador |  |                  |           |                |      |                 |      |             |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO        |  | MÃO DE OBRA      | 0,00      | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,31 | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO                 | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00      | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,07 | 0,38        |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA        |  |                  |           |                |      |                 |      |             |             |
| * CÓDIGO                    | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |           |                |      |                 |      | UN          | QTD         |
| E 36397 / SINAPI            | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem             |                  |           |                |      |                 |      | un          | 0,0000148   |

|                      |  |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|---------|-------------|-------------|
| CÓDIGO               | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023 |                  |      |                |      |                 |         | UNID        |             |
| 89223/ SINAPI        |  |                  |      |                |      |                 |         | h           |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  |                  |      |                |      | UN              | QTD     | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 36397 / SINAPI       | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador                      |                  |      |                |      | un              | 0,00007 | 21.104,86   | 1,48        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 1,47    | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,32    | 1,79        |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |         | UN          | QTD         |
| E 36397 / SINAPI     | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem                                 |                  |      |                |      |                 |         | un          | 0,00007     |

|                      |  |      |
|----------------------|--|------|
| CÓDIGO               | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma | UNID |
| 89224/ SINAPI        | teriais na operação. af_05/2023  | h    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1    Moeda : R\$

|                      |  |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma |                  |      |                |      |                 |      | UNID        |            |             |
| 89224 / SINAPI       | teriais na operação. af_05/2023  |                  |      |                |      |                 |      | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 02705 / SINAPI       | Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda  |                  |      |                |      |                 | kwh  | 2,5000      | 0,89       | 2,23        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 2,22 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,49 | 2,71        |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |      | UN          | QTD        |             |
| S 02705 / SINAPI     | Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda  |                  |      |                |      |                 |      | kwh         | 2,5000     |             |

| CÓDIGO                | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014 |                  |      |                |      |                 | UNID      |             |             |
|-----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| 05903 / SINAPI        |   |                  |      |                |      |                 | chi       |             |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |                  |      |                |      |                 |           |             |             |
| CÓDIGO                | EQUIPAMENTO   |                  |      |                |      | UN              | QTD       | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 37758 / SINAPI        | Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)  |                  |      |                |      | un              | 0,0000541 | 745.573,13  | 40,34       |
| 37736 / SINAPI        | Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)                  |                  |      |                |      | un              | 0,0000753 | 91.750,00   | 6,91        |
| MATERIAL              |   |                  |      |                |      |                 |           |             |             |
| 37372 / SINAPI        | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   |                  |      |                |      | h               | 1,0000    | 1,39        | 1,39        |
| 37370 / SINAPI        | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)  |                  |      |                |      | h               | 1,0000    | 2,96        | 2,96        |
| 43464 / SINAPI        | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)   |                  |      |                |      | h               | 1,0000    | 0,02        | 0,02        |
| 43488 / SINAPI        | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)   |                  |      |                |      | h               | 1,0000    | 0,80        | 0,80        |
| 37371 / SINAPI        | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)   |                  |      |                |      | h               | 1,0000    | 0,63        | 0,63        |
| 37373 / SINAPI        | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)   |                  |      |                |      | h               | 1,0000    | 0,11        | 0,11        |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |                  |      |                |      |                 |           |             |             |
| 04093 / SINAPI        | Motorista de caminhao (horista)   |                  |      |                |      | h               | 1,00509   | 12,26       | 26,06       |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 79,19     | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO           | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 17,42     | 96,61       |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |                  |      |                |      |                 |           |             |             |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |           | UN          | QTD         |
| O 88282 / SINAPI      | Motorista de caminhão com encargos complementares   |                  |      |                |      |                 |           | h           | 1,0000      |
| O 91396 / SINAPI      | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p   |                  |      |                |      |                 |           | h           | 1,0000      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014 | UNID   |
|----------------------|---|--------|
| 05903 / SINAPI       |   | chi    |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |        |
| O 91397 / SINAPI     | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p h   | 1,0000 |
| O 91398 / SINAPI     | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p h   | 1,0000 |

| CÓDIGO                | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014 |                  |           |                |             |                 | UNID   |             |  |
|-----------------------|---|------------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|--------|-------------|--|
| 05901/SINAPI          |   |                  |           |                |             |                 | chp    |             |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |                  |           |                |             |                 |        |             |  |
| CÓDIGO                | EQUIPAMENTO   | UN               | QTD       | CUSTO UNIT     | CUSTO TOTAL |                 |        |             |  |
| 37736 / SINAPI        | Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)                  | un               | 0,0001442 | 91.750,00      | 13,23       |                 |        |             |  |
| 37758 / SINAPI        | Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)  | un               | 0,0001184 | 745.573,13     | 88,28       |                 |        |             |  |
| MATERIAL              |   |                  |           |                |             |                 |        |             |  |
| 37371 / SINAPI        | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h                | 1,0000    | 0,63           | 0,63        |                 |        |             |  |
| 04221 / SINAPI        | Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500   | l                | 32,1600   | 5,73           | 184,28      |                 |        |             |  |
| 37373 / SINAPI        | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h                | 1,0000    | 0,11           | 0,11        |                 |        |             |  |
| 37370 / SINAPI        | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h                | 1,0000    | 2,96           | 2,96        |                 |        |             |  |
| 43488 / SINAPI        | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h                | 1,0000    | 0,80           | 0,80        |                 |        |             |  |
| 37372 / SINAPI        | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h                | 1,0000    | 1,39           | 1,39        |                 |        |             |  |
| 43464 / SINAPI        | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h                | 1,0000    | 0,02           | 0,02        |                 |        |             |  |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |                  |           |                |             |                 |        |             |  |
| 04093 / SINAPI        | Motorista de caminhao (horista)   | h                | 1,00509   | 12,26          | 26,06       |                 |        |             |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA      | 0,00      | MATERIAL       | 0,00        | CUSTO TOTAL     | 317,72 | PREÇO TOTAL |  |
| EQUIPAMENTO           | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00      | SERV. TERCEIRO | 0,00        | BDI( 22,0000 %) | 69,90  | 387,62      |  |

|                      |   |  |  |    |        |
|----------------------|---|--|--|----|--------|
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |  |  |    |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |  |  | UN | QTD    |
| O 05763 / SINAPI     | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p |  |  | h  | 1,0000 |
| O 53831 / SINAPI     | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p |  |  | h  | 1,0000 |
| O 88282 / SINAPI     | Motorista de caminhão com encargos complementares   |  |  | h  | 1,0000 |
| O 91396 / SINAPI     | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p |  |  | h  | 1,0000 |
| O 91397 / SINAPI     | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p |  |  | h  | 1,0000 |
| O 91398 / SINAPI     | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p |  |  | h  | 1,0000 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

|                      |  |                  |      |                |      |                 |           |            |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|-----------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - depreciação. af_06/2014 |                  |      |                |      |                 |           | UNID       |             |
| 91396/SINAPI         |  |                  |      |                |      |                 |           | h          |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |           |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  |                  |      |                |      | UN              | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 37736 / SINAPI       | Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)                   |                  |      |                |      | un              | 0,0000551 | 91.750,00  | 5,06        |
| 37758 / SINAPI       | Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)   |                  |      |                |      | un              | 0,0000343 | 745.573,13 | 25,57       |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     |           | 30,62      | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) |           | 6,74       | 37,36       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |           |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |           | UN         | QTD         |
| E 37736 / SINAPI     | Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada d  |                  |      |                |      |                 |           | un         | 0,0000551   |
| E 37758 / SINAPI     | Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv   |                  |      |                |      |                 |           | un         | 0,0000343   |

|                      |   |                  |           |                |             |                 |      |             |           |
|----------------------|---|------------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|------|-------------|-----------|
| CÓDIGO               | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - impostos e seguros. af_06/2014 |                  |           |                |             |                 |      | UNID        |           |
| 91398 / SINAPI       |   |                  |           |                |             |                 |      | h           |           |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |           |                |             |                 |      |             |           |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN               | QTD       | CUSTO UNIT     | CUSTO TOTAL |                 |      |             |           |
| 37758 / SINAPI       | Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)  | un               | 0,0000057 | 745.573,13     | 4,25        |                 |      |             |           |
| 37736 / SINAPI       | Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)                          | un               | 0,0000058 | 91.750,00      | 0,53        |                 |      |             |           |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00      | MATERIAL       | 0,00        | CUSTO TOTAL     | 4,77 | PREÇO TOTAL |           |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00      | SERV. TERCEIRO | 0,00        | BDI( 22,0000 %) | 1,05 | 5,82        |           |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |           |                |             |                 |      |             |           |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |           |                |             |                 |      | UN          | QTD       |
| E 37736 / SINAPI     | Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada d   |                  |           |                |             |                 |      | un          | 0,0000058 |
| E 37758 / SINAPI     | Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv  |                  |           |                |             |                 |      | un          | 0,0000057 |

|                      |  |      |     |            |             |
|----------------------|--|------|-----|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. af_06/2014 | UNID |     |            |             |
| 91397/SINAPI         |  | h    |     |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |     |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN   | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |  |                  |           |                |             |                 |       |             |
|----------------------|--|------------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| CÓDIGO               | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. af_06/2014 |                  |           |                |             |                 | UNID  |             |
| 91397 / SINAPI       |  |                  |           |                |             |                 | h     |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |           |                |             |                 |       |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN               | QTD       | CUSTO UNIT     | CUSTO TOTAL |                 |       |             |
| 37758 / SINAPI       | Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)                                     | un               | 0,0000141 | 745.573,13     | 10,51       |                 |       |             |
| 37736 / SINAPI       | Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forza, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)             | un               | 0,0000144 | 91.750,00      | 1,32        |                 |       |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00      | MATERIAL       | 0,00        | CUSTO TOTAL     | 11,83 | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00      | SERV. TERCEIRO | 0,00        | BDI( 22,0000 %) | 2,60  | 14,43       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |           |                |             |                 |       |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |           |                |             |                 | UN    | QTD         |
| E 37736 / SINAPI     | Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada d  |                  |           |                |             |                 | un    | 0,0000144   |
| E 37758 / SINAPI     | Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv   |                  |           |                |             |                 | un    | 0,0000141   |

|                      |   |                  |           |                |             |                 |       |             |           |
|----------------------|---|------------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|-------|-------------|-----------|
| CÓDIGO               | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - manutenção. af_06/2014 |                  |           |                |             |                 |       | UNID        |           |
| 05763 / SINAPI       |   |                  |           |                |             |                 |       | h           |           |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |           |                |             |                 |       |             |           |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN               | QTD       | CUSTO UNIT     | CUSTO TOTAL |                 |       |             |           |
| 37736 / SINAPI       | Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)                  | un               | 0,0000689 | 91.750,00      | 6,32        |                 |       |             |           |
| 37758 / SINAPI       | Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)  | un               | 0,0000643 | 745.573,13     | 47,94       |                 |       |             |           |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00      | MATERIAL       | 0,00        | CUSTO TOTAL     | 54,26 | PREÇO TOTAL |           |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00      | SERV. TERCEIRO | 0,00        | BDI( 22,0000 %) | 11,94 | 66,20       |           |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |           |                |             |                 |       |             |           |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |           |                |             |                 |       | UN          | QTD       |
| E 37736 / SINAPI     | Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada d   |                  |           |                |             |                 |       | un          | 0,0000689 |
| E 37758 / SINAPI     | Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv  |                  |           |                |             |                 |       | un          | 0,0000643 |

|                      |  |      |     |            |             |
|----------------------|--|------|-----|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - materiais na operação. af_06/2014 | UNID |     |            |             |
| 53831/SINAPI         |  | h    |     |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |     |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |  |                  |      |                |      |                 |        |             |            |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|--------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - materiais na operação. af_06/2014 |                  |      |                |      |                 |        | UNID        |            |             |
| 53831 / SINAPI       |  |                  |      |                |      |                 |        | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |        |             |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |                  |      |                |      |                 | UN     | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 04221 / SINAPI       | Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500  |                  |      |                |      |                 | 1      | 32,1600     | 5,73       | 184,28      |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 184,27 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 40,54  | 224,81      |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |        |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |        | UN          | QTD        |             |
| M 04221 / SINAPI     | Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500  |                  |      |                |      |                 |        | 1           | 32,1600    |             |

| CÓDIGO               | Carga mecânica de material de 1ª categoria   |    |        |            |          |            |          | PROD. EQUIPE | UNID        |             |
|----------------------|--|----|--------|------------|----------|------------|----------|--------------|-------------|-------------|
| 04986 / ORSE         |  |    |        |            |          |            |          | 212,77       | m3          |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |        |            |          |            |          |              |             |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN | QTD    | CUSTO UNIT | QTD PROD | CUSTO PROD | QTD IMPR | CUSTO IMPR   | CUSTO TOTAL |             |
| 04244 / ORSE         | Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G  | h  | 0,0000 | 132,74     | 0,0047   | 178,54     | 0,0000   | 44,41        | 0,84        |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |    |        |            |          |            | UN       | QTD          | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  |    |        |            |          |            | un       | ,00000188    | 36,90       | 0,00        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   |    |        |            |          |            | pr       | ,00000752    | 6,00        | 0,00        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  |    |        |            |          |            | un       | ,00000094    | 39,50       | 0,00        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   |    |        |            |          |            | un       | 0,0000423    | 205,00      | 0,01        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  |    |        |            |          |            | un       | ,00088454    | 4,50        | 0,00        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   |    |        |            |          |            | un       | 0,0000423    | 4,81        | 0,00        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  |    |        |            |          |            | un       | ,00001692    | 18,00       | 0,00        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     |    |        |            |          |            | un       | ,00000188    | 183,00      | 0,00        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   |    |        |            |          |            | un       | ,00000282    | 18,58       | 0,00        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  |    |        |            |          |            | un       | ,00095692    | 14,00       | 0,01        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |    |        |            |          |            | un       | ,00000564    | 13,50       | 0,00        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   |    |        |            |          |            | par      | ,00002162    | 10,87       | 0,00        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  |    |        |            |          |            | un       | 0,0000141    | 193,04      | 0,00        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           |    |        |            |          |            | par      | ,00000752    | 73,93       | 0,00        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             |    |        |            |          |            | un       | ,00000188    | 20,11       | 0,00        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |    |        |            |          |            |          |              |             |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  |    |        |            |          |            | h        | 0,0094       | 7,37        | 0,15        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |    |        |            |          |            |          |              |             |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Carga mecânica de material de 1ª categoria                          |                  |           |            |                |      |                 | PROD. EQUIPE | UNID        |
|----------------------|---|------------------|-----------|------------|----------------|------|-----------------|--------------|-------------|
| 04986 / ORSE         |   |                  |           |            |                |      |                 | 212,77       | m3          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |           |            |                |      |                 |              |             |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS   | UN               | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL    |      |                 |              |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo                                  | un               | 0,0000423 | 12,54      | 0,00           |      |                 |              |             |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)                          | cj               | ,00000376 | 300,00     | 0,00           |      |                 |              |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un               | ,00095692 | 5,00       | 0,00           |      |                 |              |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      |           | 0,07       | MATERIAL       | 0,02 | CUSTO TOTAL     | 1,01         | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,84  | ENC.( 111,5100%) |           | 0,08       | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,22         | 1,23        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |           |            |                |      |                 |              |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                                |                  |           |            |                | UN   | QTD             | PROD         | IMPR        |
| E 04244 / ORSE       | Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G                     |                  |           |            |                | h    | 1,0000          | 1,00         | 0,00        |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente                                  |                  |           |            |                | h    | 0,0094          |              |             |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |           |            |                | h    | 2,0000          |              |             |

| CÓDIGO               | Carpinteiro de formas com encargos complementares  |  |      |                |      |                 |       | UNID        |            |             |
|----------------------|--|--|------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|------------|-------------|
| 88262/ SINAPI        |  |  |      |                |      |                 |       | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |  |      |                |      |                 |       |             |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |  |      |                |      |                 | UN    | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 43483 / SINAPI       | Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)         |  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      | 1,26       | 1,26        |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                      |  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      | 0,11       | 0,11        |
| 43459 / SINAPI       | Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) |  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      | 0,25       | 0,25        |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                      |  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      | 1,39       | 1,39        |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                  |  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      | 0,63       | 0,63        |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                 |  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      | 2,96       | 2,96        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |  |      |                |      |                 |       |             |            |             |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  |  |      |                |      |                 | h     | 1,01154     | 9,67       | 20,69       |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA  | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 27,28 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%)   | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 6,00  | 33,28       |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |  |      |                |      |                 |       |             |            |             |
| *                    | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                             |      |                |      |                 |       |             | UN         | QTD         |
| M                    | 37370 / SINAPI   | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) |      |                |      |                 |       |             | h          | 1,0000      |
| M                    | 37371 / SINAPI   | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)  |      |                |      |                 |       |             | h          | 1,0000      |
| M                    | 37372 / SINAPI   | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)      |      |                |      |                 |       |             | h          | 1,0000      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Carpinteiro de formas com encargos complementares  |  |   | UNID   |
|----------------------|--|--|---|--------|
| 88262/ SINAPI        |  |  |   | h      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |  |   |        |
| M 37373 / SINAPI     | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                      |  | h | 1,0000 |
| M 43459 / SINAPI     | Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) |  | h | 1,0000 |
| M 43483 / SINAPI     | Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)         |  | h | 1,0000 |
| O 95330 / SINAPI     | Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista              |  | h | 1,0000 |
| P 01213 / SINAPI     | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  |  | h | 1,0000 |

| CÓDIGO               | Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação            |    |        |            |          |            |          | PROD. EQUIPE | UNID        |             |
|----------------------|--|----|--------|------------|----------|------------|----------|--------------|-------------|-------------|
| 11449 / ORSE         |  |    |        |            |          |            |          | 4,00         | m3          |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |        |            |          |            |          |              |             |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN | QTD    | CUSTO UNIT | QTD PROD | CUSTO PROD | QTD IMPR | CUSTO IMPR   | CUSTO TOTAL |             |
| 02459 / ORSE         | Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136, 0 hp ou equivalente)            | h  | 0,0000 | 69,19      | 0,0050   | 166,01     | 0,0450   | 12,87        | 1,41        |             |
| 02461 / ORSE         | Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)                  | h  | 0,0000 | 2,82       | 0,0000   | 15,73      | 0,0000   | 2,81         | 0,00        |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |    |        |            |          |            | UN       | QTD          | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   |    |        |            |          |            | pr       | 0,0004       | 6,00        | 0,00        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  |    |        |            |          |            | un       | 0,04705      | 4,50        | 0,21        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  |    |        |            |          |            | un       | 0,0509       | 14,00       | 0,71        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   |    |        |            |          |            | un       | 0,00015      | 18,58       | 0,00        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  |    |        |            |          |            | un       | 0,00005      | 39,50       | 0,00        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  |    |        |            |          |            | un       | 0,00075      | 193,04      | 0,14        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   |    |        |            |          |            | un       | 0,00225      | 4,81        | 0,01        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  |    |        |            |          |            | un       | 0,0009       | 18,00       | 0,02        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |    |        |            |          |            | un       | 0,0003       | 13,50       | 0,00        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             |    |        |            |          |            | un       | 0,0001       | 20,11       | 0,00        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           |    |        |            |          |            | par      | 0,0004       | 73,93       | 0,03        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   |    |        |            |          |            | par      | 0,00115      | 10,87       | 0,01        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  |    |        |            |          |            | un       | 0,0001       | 36,90       | 0,00        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     |    |        |            |          |            | un       | 0,0001       | 183,00      | 0,02        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   |    |        |            |          |            | un       | 0,00225      | 205,00      | 0,46        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |    |        |            |          |            |          |              |             |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  |    |        |            |          |            | h        | 0,5000       | 7,37        | 7,79        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação |                  |         |                |             |                 | PROD. EQUIPE | UNID        |
|----------------------|---|------------------|---------|----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|
| 11449 / ORSE         |   |                  |         |                |             |                 | 4,00         | m3          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |         |                |             |                 |              |             |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS   | UN               | QTD     | CUSTO UNIT     | CUSTO TOTAL |                 |              |             |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                  | cj               | 0,0002  | 300,00         | 0,06        |                 |              |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  | un               | 0,00225 | 12,54          | 0,03        |                 |              |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)         | un               | 0,0509  | 5,00           | 0,25        |                 |              |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 3,69    | MATERIAL       | 1,61        | CUSTO TOTAL     | 11,15        | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 1,41  | ENC.( 111,5100%) | 4,10    | SERV. TERCEIRO | 0,34        | BDI( 22,0000 %) | 2,45         | 13,60       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |         |                |             |                 |              |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  | UN               | QTD     | PROD           | IMPR        |                 |              |             |
| E 02459 / ORSE       | Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)  | h                | 0,2000  | 0,10           | 0,90        |                 |              |             |
| E 02461 / ORSE       | Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)       | h                | 0,0200  | 0,00           | 0,00        |                 |              |             |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  | h                | 0,5000  |                |             |                 |              |             |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   | h                | 2,0000  |                |             |                 |              |             |

| CÓDIGO               | Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com com placa vibratória 400kg - 7 a 10hp não reversível |    |        |            |          |            |          |            | PROD. EQUIPE | UNID        |
|----------------------|---|----|--------|------------|----------|------------|----------|------------|--------------|-------------|
| 11450 / ORSE         |   |    |        |            |          |            |          |            | 4,00         | m2          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |    |        |            |          |            |          |            |              |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN | QTD    | CUSTO UNIT | QTD PROD | CUSTO PROD | QTD IMPR | CUSTO IMPR | CUSTO TOTAL  |             |
| 02461 / ORSE         | Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)   | h  | 0,0000 | 2,82       | 0,0000   | 15,73      | 0,0000   | 2,81       | 0,00         |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |    |        |            |          |            | UN       | QTD        | CUSTO UNIT   | CUSTO TOTAL |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  |    |        |            |          |            | par      | 0,0001     | 73,93        | 0,01        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  |    |        |            |          |            | un       | 0,000025   | 20,11        | 0,00        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  |    |        |            |          |            | un       | 0,000075   | 13,50        | 0,00        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   |    |        |            |          |            | un       | 0,012725   | 14,00        | 0,18        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  |    |        |            |          |            | par      | 0,0002875  | 10,87        | 0,00        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  |    |        |            |          |            | un       | 0,0005625  | 205,00       | 0,12        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   |    |        |            |          |            | un       | 0,0117625  | 4,50         | 0,05        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  |    |        |            |          |            | un       | 0,0000375  | 18,58        | 0,00        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   |    |        |            |          |            | un       | 0,0001875  | 193,04       | 0,04        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   |    |        |            |          |            | un       | 0,0000125  | 39,50        | 0,00        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  |    |        |            |          |            | pr       | 0,0001     | 6,00         | 0,00        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  |    |        |            |          |            | un       | 0,0005625  | 4,81         | 0,00        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com com placa vibratória 400kg - 7 a 10hp não reversível |                  |      |                |      |                 |      | PROD. EQUIPE | UNID       |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|--------------|------------|-------------|
| 11450 / ORSE         |   |                  |      |                |      |                 |      | 4,00         | m2         |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |              |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD          | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   |                  |      |                |      |                 | un   | 0,000225     | 18,00      | 0,00        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   |                  |      |                |      |                 | un   | 0,000025     | 36,90      | 0,00        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara  |                  |      |                |      |                 | un   | 0,000025     | 183,00     | 0,00        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      |                 |      |              |            |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   |                  |      |                |      |                 | h    | 0,1250       | 7,37       | 1,95        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |      |                |      |                 |      |              |            |             |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  |                  |      |                |      |                 | cj   | 0,000005     | 300,00     | 0,01        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  |                  |      |                |      |                 | un   | 0,0005625    | 12,54      | 0,01        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   |                  |      |                |      |                 | un   | 0,012725     | 5,00       | 0,06        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,92 | MATERIAL       | 0,40 | CUSTO TOTAL     | 2,43 | PREÇO TOTAL  |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 1,03 | SERV. TERCEIRO | 0,08 | BDI( 22,0000 %) | 0,53 | 2,96         |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |              |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD          | PROD       | IMPR        |
| E 02461 / ORSE       | Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)   |                  |      |                |      |                 | h    | 0,5000       | 0,00       | 0,00        |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |                  |      |                |      |                 | h    | 0,1250       |            |             |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |      |                |      |                 | h    | 0,5000       |            |             |

| CÓDIGO               | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015 |    |           |           |      |       | UNID  |
|----------------------|---|----|-----------|-----------|------|-------|-------|
| 91533/ SINAPI        |   |    |           |           |      |       | chp   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |    |           |           |      |       |       |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN | QTD       | CUSTO     | UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 13458 / SINAPI       | Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)                          | un | 0,0001343 | 15.985,15 |      |       | 2,15  |
|                      | MATERIAL  |    |           |           |      |       |       |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h  | 1,0000    |           | 1,39 |       | 1,39  |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h  | 1,0000    |           | 0,63 |       | 0,63  |
| 43488 / SINAPI       | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)                           | h  | 1,0000    |           | 0,80 |       | 0,80  |
| 43464 / SINAPI       | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)                   | h  | 1,0000    |           | 0,02 |       | 0,02  |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h  | 1,0000    |           | 0,11 |       | 0,11  |
| 04222 / SINAPI       | Gasolina comum  | l  | 1,0300    |           | 6,51 |       | 6,71  |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h  | 1,0000    |           | 2,96 |       | 2,96  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |   |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|---------|-------------|-------------|
| CÓDIGO               | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015       |                  |      |                |      |                 |         | UNID        |             |
| 91533/ SINAPI        |   |                  |      |                |      |                 |         | chp         |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      | UN              | QTD     | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 04230 / SINAPI       | Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)  |                  |      |                |      | h               | 1,01154 | 11,73       | 25,10       |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 39,83   | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 8,76    | 48,59       |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |         | UN          | QTD         |
| O 88297 / SINAPI     | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares   |                  |      |                |      |                 |         | h           | 1,0000      |
| O 91529 / SINAPI     | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015      |                  |      |                |      |                 |         | h           | 1,0000      |
| O 91530 / SINAPI     | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015            |                  |      |                |      |                 |         | h           | 1,0000      |
| O 91531 / SINAPI     | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015       |                  |      |                |      |                 |         | h           | 1,0000      |
| O 91532 / SINAPI     | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08 |                  |      |                |      |                 |         | h           | 1,0000      |

|                      |  |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015 |                  |      |                |      |                 |      | UNID        |            |             |
| 91529/ SINAPI        |  |                  |      |                |      |                 |      | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 13458 / SINAPI       | Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)                           |                  |      |                |      |                 | un   | 0,0000533   | 15.985,15  | 0,85        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,85 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,19 | 1,04        |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |      | UN          | QTD        |             |
| E 13458 / SINAPI     | Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)                           |                  |      |                |      |                 |      | un          | 0,0000533  |             |

|                      |  |             |      |          |      |             |           |             |             |
|----------------------|--|-------------|------|----------|------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| CÓDIGO               | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015 |             |      |          |      |             |           | UNID        |             |
| 91530/ SINAPI        |  |             |      |          |      |             |           | h           |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |      |          |      |             |           |             |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  |             |      |          |      | UN          | QTD       | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 13458 / SINAPI       | Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)                     |             |      |          |      | un          | 0,0000143 | 15.985,15   | 0,23        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA | 0,00 | MATERIAL | 0,00 | CUSTO TOTAL | 0,22      | PREÇO TOTAL |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |  |                  |      |                |      |                 |      |              |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|--------------|
| CÓDIGO               | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015 |                  |      |                |      |                 |      | UNID         |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,05 | 0,27         |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |              |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |      | UN QTD       |
| E 13458 / SINAPI     | Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)                     |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0000143 |

|                      |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015 |                  |      |                |      |                 |      | UNID        |            |             |
| 91531/ SINAPI        |   |                  |      |                |      |                 |      | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 13458 / SINAPI       | Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)                          |                  |      |                |      |                 | un   | 0,0000667   | 15.985,15  | 1,07        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 1,06 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,23 | 1,29        |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |      | UN          | QTD        |             |
| E 13458 / SINAPI     | Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)                          |                  |      |                |      |                 |      | un          | 0,0000667  |             |

|                      |  |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08/2015 |                  |      |                |      |                 |      | UNID        |            |             |
| 91532/ SINAPI        |  |                  |      |                |      |                 |      | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 04222 / SINAPI       | Gasolina comum   |                  |      |                |      |                 | 1    | 1,0300      | 6,51       | 6,71        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 6,70 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 1,47 | 8,17        |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |      | UN          | QTD        |             |
| M 04222 / SINAPI     | Gasolina comum   |                  |      |                |      |                 |      | 1           | 1,0300     |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af_05/2021 |  |           |       |                |       |        | UNID            |        |             |          |  |
|----------------------|--|--|-----------|-------|----------------|-------|--------|-----------------|--------|-------------|----------|--|
| 102486 / SINAPI      |  |  |           |       |                |       |        | m3              |        |             |          |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |  |           |       |                |       |        |                 |        |             |          |  |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD       | CUSTO | UNIT           | CUSTO | TOTAL  |                 |        |             |          |  |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h  | 6,2383    |       | 0,63           |       | 3,93   |                 |        |             |          |  |
| 43491 / SINAPI       | Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)  | h  | 6,2383    |       | 1,34           |       | 8,36   |                 |        |             |          |  |
| 43467 / SINAPI       | Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)                                      | h  | 6,2383    |       | 0,49           |       | 3,06   |                 |        |             |          |  |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h  | 6,2383    |       | 0,11           |       | 0,69   |                 |        |             |          |  |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h  | 6,2383    |       | 1,39           |       | 8,67   |                 |        |             |          |  |
| 04734 / SINAPI       | Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete)   | m3   | 0,5946    |       | 417,22         |       | 248,08 |                 |        |             |          |  |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h  | 6,2383    |       | 2,96           |       | 18,47  |                 |        |             |          |  |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg   | 283,3092  |       | 0,90           |       | 254,98 |                 |        |             |          |  |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3   | 0,8348    |       | 100,00         |       | 83,48  |                 |        |             |          |  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |  |           |       |                |       |        |                 |        |             |          |  |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h  | ,37055196 |       | 7,37           |       | 99,31  |                 |        |             |          |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA  |           | 0,00  | MATERIAL       |       | 0,00   | CUSTO TOTAL     | 728,94 | PREÇO TOTAL |          |  |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%)   |           | 0,00  | SERV. TERCEIRO |       | 0,00   | BDI( 22,0000 %) |        | 160,37      | 889,31   |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |  |           |       |                |       |        |                 |        |             |          |  |
| *                    | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |           |       |                |       |        |                 |        | UN          | QTD      |  |
| M                    | 00370 / SINAPI   | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)     |           |       |                |       |        |                 |        | m3          | 0,8348   |  |
| M                    | 01379 / SINAPI   | Cimento portland composto cp ii-32   |           |       |                |       |        |                 |        | kg          | 283,3092 |  |
| M                    | 04734 / SINAPI   | Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete) |           |       |                |       |        |                 |        | m3          | 0,5946   |  |
| O                    | 88316 / SINAPI   | Servente com encargos complementares   |           |       |                |       |        |                 |        | h           | 6,2383   |  |

| CÓDIGO               | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | UNID |           |            |             |
|----------------------|---|------|-----------|------------|-------------|
| 94962/ SINAPI        |   | m3   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 10535 / SINAPI       | Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador             | un   | ,00017007 | 5.188,28   | 0,88        |
|                      | MATERIAL  |      |           |            |             |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h    | 3,8244    | 1,39       | 5,32        |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h    | 3,8244    | 2,96       | 11,32       |
| 43488 / SINAPI       | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h    | 1,4811    | 0,80       | 1,18        |
| 43467 / SINAPI       | Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h    | 2,3433    | 0,49       | 1,15        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 |             |                  |       |          |                 | UNID   |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------|----------|-----------------|--------|
| 94962/ SINAPI        | 1. af_05/2021   |             |                  |       |          |                 | m3     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |             |                  |       |          |                 |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN          | QTD              | CUSTO | UNIT     | CUSTO           | TOTAL  |
| 43464 / SINAPI       | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)                                   | h           | 1,4811           |       | 0,02     |                 | 0,03   |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h           | 3,8244           |       | 0,11     |                 | 0,42   |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h           | 3,8244           |       | 0,63     |                 | 2,41   |
| 43491 / SINAPI       | Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h           | 2,3433           |       | 1,34     |                 | 3,14   |
| 04721 / SINAPI       | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete   | m3          | 0,5782           |       | 126,92   |                 | 73,39  |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32  | kg          | 212,0194         |       | 0,90     |                 | 190,82 |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3          | 0,8269           |       | 100,00   |                 | 82,69  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |             |                  |       |          |                 |        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h           | ,39297796        |       | 7,37     |                 | 37,30  |
| 37666 / SINAPI       | Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)   | h           | ,49340794        |       | 9,25     |                 | 29,22  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |             |                  |       |          |                 |        |
| 02705 / SINAPI       | Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda   | kwh         | 0,952875         |       | 0,89     |                 | 0,85   |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA |                  | 0,00  | MATERIAL |                 | 0,00   |
| EQUIPAMENTO          |   | 0,00        | ENC.( 111,5100%) |       | 0,00     | SERV. TERCEIRO  |        |
|                      |   |             |                  |       | 0,00     | BDI( 22,0000 %) |        |
|                      |   |             |                  |       | 96,81    | 536,84          |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |             |                  |       |          |                 |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  | UN          | QTD              |       |          |                 |        |
| M 00370 / SINAPI     | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3          | 0,8269           |       |          |                 |        |
| M 01379 / SINAPI     | Cimento portland composto cp ii-32  | kg          | 212,0194         |       |          |                 |        |
| M 04721 / SINAPI     | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete   | m3          | 0,5782           |       |          |                 |        |
| O 88316 / SINAPI     | Servente com encargos complementares  | h           | 2,3433           |       |          |                 |        |
| O 88377 / SINAPI     | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares   | h           | 1,4811           |       |          |                 |        |
| O 88830 / SINAPI     | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr           | chp         | 0,7623           |       |          |                 |        |
| O 88831 / SINAPI     | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr           | chi         | 0,7188           |       |          |                 |        |

|                      |   |      |           |            |             |
|----------------------|---|------|-----------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | UNID |           |            |             |
| 94968 / SINAPI       |   | m3   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 36397 / SINAPI       | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador              | un   | ,00015289 | 21.104,86  | 3,23        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 |   |           |                  |          |       | UNID   |                |        |             |                 |          |        |  |
|----------------------|---|---|-----------|------------------|----------|-------|--------|----------------|--------|-------------|-----------------|----------|--------|--|
| 94968 / SINAPI       | 1. af_05/2021   |   |           |                  |          |       | m3     |                |        |             |                 |          |        |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |   |           |                  |          |       |        |                |        |             |                 |          |        |  |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN  | QTD       | CUSTO            | UNIT     | CUSTO | TOTAL  |                |        |             |                 |          |        |  |
| 43467 / SINAPI       | Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h   | 2,1058    |                  | 0,49     |       | 1,03   |                |        |             |                 |          |        |  |
| 43488 / SINAPI       | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h   | 1,3315    |                  | 0,80     |       | 1,07   |                |        |             |                 |          |        |  |
| 43491 / SINAPI       | Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)   | h   | 2,1058    |                  | 1,34     |       | 2,82   |                |        |             |                 |          |        |  |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h   | 3,4373    |                  | 0,11     |       | 0,38   |                |        |             |                 |          |        |  |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h   | 3,4373    |                  | 1,39     |       | 4,78   |                |        |             |                 |          |        |  |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h   | 3,4373    |                  | 0,63     |       | 2,17   |                |        |             |                 |          |        |  |
| 43464 / SINAPI       | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)                                   | h   | 1,3315    |                  | 0,02     |       | 0,03   |                |        |             |                 |          |        |  |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h   | 3,4373    |                  | 2,96     |       | 10,17  |                |        |             |                 |          |        |  |
| 04721 / SINAPI       | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete   | m3  | 0,5821    |                  | 126,92   |       | 73,88  |                |        |             |                 |          |        |  |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32  | kg  | 213,4531  |                  | 0,90     |       | 192,11 |                |        |             |                 |          |        |  |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | m3  | 0,8325    |                  | 100,00   |       | 83,25  |                |        |             |                 |          |        |  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |   |           |                  |          |       |        |                |        |             |                 |          |        |  |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h   | ,15044296 |                  | 7,37     |       | 33,52  |                |        |             |                 |          |        |  |
| 37666 / SINAPI       | Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)   | h   | ,34256476 |                  | 9,25     |       | 26,27  |                |        |             |                 |          |        |  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |   |           |                  |          |       |        |                |        |             |                 |          |        |  |
| 02705 / SINAPI       | Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda   | kwh   | 1,71325   |                  | 0,89     |       | 1,52   |                |        |             |                 |          |        |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA   |           | 0,00             | MATERIAL |       | 0,00   | CUSTO TOTAL    | 436,15 | PREÇO TOTAL |                 |          |        |  |
| EQUIPAMENTO          |   | 0,00  |           | ENC.( 111,5100%) |          | 0,00  |        | SERV. TERCEIRO |        | 0,00        | BDI( 22,0000 %) | 95,95    | 532,10 |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |   |           |                  |          |       |        |                |        |             |                 |          |        |  |
| *                    | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |           |                  |          |       |        |                |        |             | UN              | QTD      |        |  |
| M                    | 00370 / SINAPI  | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  |           |                  |          |       |        |                |        |             | m3              | 0,8325   |        |  |
| M                    | 01379 / SINAPI  | Cimento portland composto cp ii-32  |           |                  |          |       |        |                |        |             | kg              | 213,4531 |        |  |
| M                    | 04721 / SINAPI  | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete   |           |                  |          |       |        |                |        |             | m3              | 0,5821   |        |  |
| O                    | 88316 / SINAPI  | Servente com encargos complementares  |           |                  |          |       |        |                |        |             | h               | 2,1058   |        |  |
| O                    | 88377 / SINAPI  | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares   |           |                  |          |       |        |                |        |             | h               | 1,3315   |        |  |
| O                    | 89225 / SINAPI  | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr |           |                  |          |       |        |                |        |             | chp             | 0,6853   |        |  |
| O                    | 89226 / SINAPI  | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr |           |                  |          |       |        |                |        |             | chi             | 0,6462   |        |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento |                  |          |                |        |                 | UNID     |
|----------------------|--|------------------|----------|----------------|--------|-----------------|----------|
| 00124 / ORSE         |  |                  |          |                |        |                 | m3       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |          |                |        |                 |          |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN               | QTD      | CUSTO          | UNIT   | CUSTO           | TOTAL    |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un               | 0,6108   | 14,00          |        | 8,55            |          |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg               | 255,0000 | 0,90           |        | 229,50          |          |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un               | 0,0018   | 18,58          |        | 0,03            |          |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un               | 0,0270   | 205,00         |        | 5,54            |          |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un               | 0,5646   | 4,50           |        | 2,54            |          |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un               | 0,0270   | 4,81           |        | 0,13            |          |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un               | 0,0108   | 18,00          |        | 0,19            |          |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un               | 0,0090   | 193,04         |        | 1,74            |          |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un               | 0,0012   | 36,90          |        | 0,04            |          |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)            | m3               | 0,9430   | 101,30         |        | 95,53           |          |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un               | 0,0006   | 39,50          |        | 0,02            |          |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un               | 0,0012   | 183,00         |        | 0,22            |          |
| 04718 / SINAPI       | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                   | m3               | 0,6270   | 127,59         |        | 80,00           |          |
| 04721 / SINAPI       | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                  | m3               | 0,2090   | 126,92         |        | 26,53           |          |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par              | 0,0138   | 10,87          |        | 0,15            |          |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par              | 0,0048   | 73,93          |        | 0,35            |          |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un               | 0,0012   | 20,11          |        | 0,02            |          |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un               | 0,0036   | 13,50          |        | 0,05            |          |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr               | 0,0048   | 6,00           |        | 0,03            |          |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |          |                |        |                 |          |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h                | 6,0000   | 7,37           |        | 93,53           |          |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |          |                |        |                 |          |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un               | 0,6108   | 5,00           |        | 3,05            |          |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,0270   | 12,54          |        | 0,34            |          |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | 0,0024   | 300,00         |        | 0,72            |          |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 44,22    | MATERIAL       | 451,16 | CUSTO TOTAL     | 548,80   |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 49,31    | SERV. TERCEIRO | 4,11   | BDI( 22,0000 %) | 120,74   |
| PREÇO TOTAL 669,54   |  |                  |          |                |        |                 |          |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |          |                |        |                 |          |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |          |                |        | UN              | QTD      |
| M 00367 / SINAPI     | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)            |                  |          |                |        | m3              | 0,9430   |
| M 01379 / SINAPI     | Cimento portland composto cp ii-32   |                  |          |                |        | kg              | 255,0000 |
| M 04718 / SINAPI     | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                   |                  |          |                |        | m3              | 0,6270   |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento | UNID      |
|----------------------|--|-----------|
| 00124 / ORSE         |  | m3        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |           |
| M 04721 / SINAPI     | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                  | m3 0,2090 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   | h 6,0000  |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  | h 6,0000  |

| CÓDIGO               | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado                   | UNID |          |            |             |
|----------------------|--|------|----------|------------|-------------|
| 00095 / ORSE         |  | m3   |          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |          |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN   | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un   | 0,000036 | 979,65     | 0,04        |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional                       | un   | 0,000036 | 246,00     | 0,01        |
| MATERIAL             |  |      |          |            |             |
| 04721 / SINAPI       | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                  | m3   | 0,2090   | 126,92     | 26,53       |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,019596 | 10,87      | 0,21        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par  | 0,00678  | 73,93      | 0,50        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un   | 0,001704 | 20,11      | 0,03        |
| 04718 / SINAPI       | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                   | m3   | 0,6270   | 127,59     | 80,00       |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un   | 0,005112 | 13,50      | 0,07        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un   | 0,000036 | 28,00      | 0,00        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un   | 0,000036 | 25,95      | 0,00        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un   | 0,000072 | 15,40      | 0,00        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,001524 | 36,90      | 0,06        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un   | 0,001524 | 183,00     | 0,28        |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg   | 255,0000 | 0,90       | 229,50      |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha   | un   | 0,000072 | 39,10      | 0,00        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un   | 0,000252 | 11,60      | 0,00        |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un   | 0,000252 | 10,22      | 0,00        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un   | 0,000036 | 319,90     | 0,01        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un   | 0,000072 | 13,52      | 0,00        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un   | 0,000144 | 18,75      | 0,00        |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)            | m3   | 0,9430   | 101,30     | 95,53       |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,867336 | 14,00      | 12,14       |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,00678  | 6,00       | 0,04        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO                | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado  |             |                  |       |                |        | UNID            |        |             |  |  |
|-----------------------|---|-------------|------------------|-------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|--|--|
| 00095 / ORSE          |   |             |                  |       |                |        | m3              |        |             |  |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |             |                  |       |                |        |                 |        |             |  |  |
| CÓDIGO                | MATERIAL  | UN          | QTD              | CUSTO | UNIT           | CUSTO  | TOTAL           |        |             |  |  |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte   | un          | 0,775902         |       | 4,50           |        | 3,49            |        |             |  |  |
| 04174 / ORSE          | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar   | un          | 0,00018          |       | 12,90          |        | 0,00            |        |             |  |  |
| 04722 / ORSE          | Colher de pedreiro  | un          | 0,000144         |       | 18,80          |        | 0,00            |        |             |  |  |
| 04728 / ORSE          | Talhadeira chata 10"  | un          | 0,002286         |       | 18,58          |        | 0,04            |        |             |  |  |
| 04729 / ORSE          | Marreta 1 kg com cabo   | un          | 0,000762         |       | 39,50          |        | 0,03            |        |             |  |  |
| 10282 / ORSE          | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un          | 0,000072         |       | 44,00          |        | 0,00            |        |             |  |  |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica  | un          | 0,03834          |       | 205,00         |        | 7,86            |        |             |  |  |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta   | un          | 0,01278          |       | 193,04         |        | 2,47            |        |             |  |  |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular  | un          | 0,03834          |       | 4,81           |        | 0,18            |        |             |  |  |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un          | 0,015336         |       | 18,00          |        | 0,28            |        |             |  |  |
| 10577 / ORSE          | Serrote 40cm  | un          | 0,000036         |       | 36,00          |        | 0,00            |        |             |  |  |
| 10578 / ORSE          | Formão grande   | un          | 0,000072         |       | 21,30          |        | 0,00            |        |             |  |  |
| 10579 / ORSE          | Chave de fenda chata 30 cm  | un          | 0,000072         |       | 26,89          |        | 0,00            |        |             |  |  |
| 10585 / ORSE          | Arco de serra   | un          | 0,000036         |       | 19,95          |        | 0,00            |        |             |  |  |
| 10586 / ORSE          | Torquesa  | un          | 0,000036         |       | 45,00          |        | 0,00            |        |             |  |  |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |             |                  |       |                |        |                 |        |             |  |  |
| 04750 / SINAPI        | Pedreiro (horista)  | h           | 0,3600           |       | 9,67           |        | 7,36            |        |             |  |  |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)   | h           | 7,6200           |       | 7,37           |        | 118,78          |        |             |  |  |
| 01213 / SINAPI        | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   | h           | 0,3600           |       | 9,67           |        | 7,36            |        |             |  |  |
| 00378 / SINAPI        | Armador (horista)   | h           | 0,1800           |       | 9,67           |        | 3,68            |        |             |  |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |   |             |                  |       |                |        |                 |        |             |  |  |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un          | 0,867336         |       | 5,00           |        | 4,34            |        |             |  |  |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo  | un          | 0,03834          |       | 12,54          |        | 0,48            |        |             |  |  |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj          | 0,003408         |       | 300,00         |        | 1,02            |        |             |  |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA |                  | 64,86 | MATERIAL       | 459,25 | CUSTO TOTAL     | 602,32 | PREÇO TOTAL |  |  |
| EQUIPAMENTO           |   | 0,05        | ENC.( 111,5100%) | 72,32 | SERV. TERCEIRO | 5,84   | BDI( 22,0000 %) | 132,51 | 734,83      |  |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |             |                  |       |                |        |                 |        |             |  |  |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |             |                  |       |                |        |                 | UN     | QTD         |  |  |
| O 00124 / ORSE        | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento                          |             |                  |       |                |        |                 | m3     | 1,0000      |  |  |
| O 07692 / ORSE        | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura |             |                  |       |                |        |                 | m3     | 1,0000      |  |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado                 |    |          |            | UNID        |
|----------------------|--|----|----------|------------|-------------|
| 00126 / ORSE         |  |    |          |            | m3          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |          |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional                   | un | 0,000036 | 246,00     | 0,01        |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un | 0,000036 | 979,65     | 0,04        |
| MATERIAL             |  |    |          |            |             |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un | 0,867336 | 14,00      | 12,14       |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un | 0,000252 | 10,22      | 0,00        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un | 0,001524 | 36,90      | 0,06        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un | 0,000072 | 15,40      | 0,00        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un | 0,000036 | 25,95      | 0,00        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un | 0,000036 | 28,00      | 0,00        |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha   | un | 0,000072 | 39,10      | 0,00        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un | 0,000252 | 11,60      | 0,00        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un | 0,015336 | 18,00      | 0,28        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un | 0,000036 | 319,90     | 0,01        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un | 0,000072 | 13,52      | 0,00        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un | 0,000144 | 18,75      | 0,00        |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)        | m3 | 0,9130   | 101,30     | 92,49       |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg | 293,0000 | 0,90       | 263,70      |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | un | 0,001524 | 183,00     | 0,28        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un | 0,01278  | 193,04     | 2,47        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un | 0,000072 | 44,00      | 0,00        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un | 0,775902 | 4,50       | 3,49        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                | un | 0,00018  | 12,90      | 0,00        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un | 0,000144 | 18,80      | 0,00        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un | 0,002286 | 18,58      | 0,04        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un | 0,000762 | 39,50      | 0,03        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un | 0,03834  | 4,81       | 0,18        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un | 0,03834  | 205,00     | 7,86        |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm   | un | 0,000036 | 36,00      | 0,00        |
| 10578 / ORSE         | Formão grande  | un | 0,000072 | 21,30      | 0,00        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un | 0,000072 | 26,89      | 0,00        |
| 10585 / ORSE         | Arco de serra  | un | 0,000036 | 19,95      | 0,00        |
| 10586 / ORSE         | Torquesa   | un | 0,000036 | 45,00      | 0,00        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr | 0,00678  | 6,00       | 0,04        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO                | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado  |                  |          |                |        |                 | UNID   |
|-----------------------|---|------------------|----------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 00126 / ORSE          |   |                  |          |                |        |                 | m3     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |                  |          |                |        |                 |        |
| CÓDIGO                | MATERIAL  | UN               | QTD      | CUSTO          | UNIT   | CUSTO           | TOTAL  |
| 04718 / SINAPI        | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete  | m3               | 0,6270   |                | 127,59 |                 | 80,00  |
| 04721 / SINAPI        | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete   | m3               | 0,2090   |                | 126,92 |                 | 26,53  |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                          | un               | 0,005112 |                | 13,50  |                 | 0,07   |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                      | un               | 0,001704 |                | 20,11  |                 | 0,03   |
| 12893 / SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par              | 0,00678  |                | 73,93  |                 | 0,50   |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par              | 0,019596 |                | 10,87  |                 | 0,21   |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |                  |          |                |        |                 |        |
| 04750 / SINAPI        | Pedreiro (horista)  | h                | 0,3600   |                | 9,67   |                 | 7,36   |
| 00378 / SINAPI        | Armador (horista)   | h                | 0,1800   |                | 9,67   |                 | 3,68   |
| 01213 / SINAPI        | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   | h                | 0,3600   |                | 9,67   |                 | 7,36   |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)   | h                | 7,6200   |                | 7,37   |                 | 118,78 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |   |                  |          |                |        |                 |        |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un               | 0,867336 |                | 5,00   |                 | 4,34   |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj               | 0,003408 |                | 300,00 |                 | 1,02   |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo  | un               | 0,03834  |                | 12,54  |                 | 0,48   |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA      | 64,86    | MATERIAL       | 490,41 | CUSTO TOTAL     | 633,48 |
| EQUIPAMENTO           | 0,05  | ENC.( 111,5100%) | 72,32    | SERV. TERCEIRO | 5,84   | BDI( 22,0000 %) | 139,37 |
|                       |   |                  |          |                |        |                 | 772,85 |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |                  |          |                |        |                 |        |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |          |                |        | UN              | QTD    |
| O 00125 / ORSE        | Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento                           |                  |          |                |        | m3              | 1,0000 |
| O 07692 / ORSE        | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura |                  |          |                |        | m3              | 1,0000 |

| CÓDIGO               | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado   |    |          |        |      | UNID        |
|----------------------|--|----|----------|--------|------|-------------|
| 07691/ ORSE          |  |    |          |        |      | m3          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |          |        |      |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN | QTD      | CUSTO  | UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil                                     | un | 0,000036 | 979,65 |      | 0,04        |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional     | un | 0,000036 | 246,00 |      | 0,01        |
| MATERIAL             |  |    |          |        |      |             |
| 04718 / SINAPI       | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0,6200   | 127,59 |      | 79,11       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1    Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado                     | UNID |          |            |             |
|----------------------|--|------|----------|------------|-------------|
| 07691 / ORSE         |  | m3   |          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |          |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un   | 0,001524 | 183,00     | 0,28        |
| 04721 / SINAPI       | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                  | m3   | 0,2100   | 126,92     | 26,65       |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg   | 315,0000 | 0,90       | 283,50      |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)            | m3   | 0,9000   | 101,30     | 91,17       |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un   | 0,000144 | 18,75      | 0,00        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | 0,775902 | 4,50       | 3,49        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,019596 | 10,87      | 0,21        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par  | 0,00678  | 73,93      | 0,50        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un   | 0,001704 | 20,11      | 0,03        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un   | 0,005112 | 13,50      | 0,07        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,01278  | 193,04     | 2,47        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,867336 | 14,00      | 12,14       |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un   | 0,000252 | 10,22      | 0,00        |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm   | un   | 0,000036 | 36,00      | 0,00        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,03834  | 4,81       | 0,18        |
| 10586 / ORSE         | Torquesa   | un   | 0,000036 | 45,00      | 0,00        |
| 10585 / ORSE         | Arco de serra  | un   | 0,000036 | 19,95      | 0,00        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un   | 0,000072 | 26,89      | 0,00        |
| 10578 / ORSE         | Formão grande  | un   | 0,000072 | 21,30      | 0,00        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,015336 | 18,00      | 0,28        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | 0,03834  | 205,00     | 7,86        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un   | 0,000072 | 44,00      | 0,00        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,000762 | 39,50      | 0,03        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | 0,002286 | 18,58      | 0,04        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un   | 0,000144 | 18,80      | 0,00        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | un   | 0,00018  | 12,90      | 0,00        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un   | 0,000072 | 13,52      | 0,00        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un   | 0,000252 | 11,60      | 0,00        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,001524 | 36,90      | 0,06        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un   | 0,000072 | 15,40      | 0,00        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un   | 0,000036 | 25,95      | 0,00        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un   | 0,000036 | 28,00      | 0,00        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un   | 0,000036 | 319,90     | 0,01        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



| CÓDIGO               | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado  |                                      |          |       |                |        |                 | UNID   |             |  |
|----------------------|---|--------------------------------------|----------|-------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|--|
| 07691 / ORSE         |   |                                      |          |       |                |        |                 | m3     |             |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                                      |          |       |                |        |                 |        |             |  |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN                                   | QTD      | CUSTO | UNIT           | CUSTO  | TOTAL           |        |             |  |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha  | un                                   | 0,000072 |       | 39,10          |        | 0,00            |        |             |  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr                                   | 0,00678  |       | 6,00           |        | 0,04            |        |             |  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                                      |          |       |                |        |                 |        |             |  |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h                                    | 7,6200   |       | 7,37           |        | 118,78          |        |             |  |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  | h                                    | 0,3600   |       | 9,67           |        | 7,36            |        |             |  |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   | h                                    | 0,3600   |       | 9,67           |        | 7,36            |        |             |  |
| 00378 / SINAPI       | Armador (horista)   | h                                    | 0,1800   |       | 9,67           |        | 3,68            |        |             |  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                                      |          |       |                |        |                 |        |             |  |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un                                   | 0,867336 |       | 5,00           |        | 4,34            |        |             |  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  | un                                   | 0,03834  |       | 12,54          |        | 0,48            |        |             |  |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj                                   | 0,003408 |       | 300,00         |        | 1,02            |        |             |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA                          |          | 64,86 | MATERIAL       | 508,12 | CUSTO TOTAL     | 651,19 | PREÇO TOTAL |  |
| EQUIPAMENTO          | 0,05  | ENC.( 111,5100%)                     |          | 72,32 | SERV. TERCEIRO | 5,84   | BDI( 22,0000 %) | 143,26 | 794,45      |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                                      |          |       |                |        |                 |        |             |  |
| *                    | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR |          |       |                |        |                 | UN     | QTD         |  |
| O 03429 / ORSE       | Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento                           |                                      |          |       |                |        | m3              | 1,0000 |             |  |
| O 07692 / ORSE       | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura |                                      |          |       |                |        | m3              | 1,0000 |             |  |

| CÓDIGO               | Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento | UNID |        |            |             |
|----------------------|---|------|--------|------------|-------------|
| 00125 / ORSE         |   | m3   |        |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |        |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 04718 / SINAPI       | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                  | m3   | 0,6270 | 127,59     | 80,00       |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un   | 0,0090 | 193,04     | 1,74        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr   | 0,0048 | 6,00       | 0,03        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un   | 0,5646 | 4,50       | 2,54        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un   | 0,0018 | 18,58      | 0,03        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un   | 0,0006 | 39,50      | 0,02        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un   | 0,0270 | 205,00     | 5,54        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un   | 0,0270 | 4,81       | 0,13        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par  | 0,0138 | 10,87      | 0,15        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento  |  |          |                  |          |                | UNID        |                 |             |          |
|----------------------|--|--|----------|------------------|----------|----------------|-------------|-----------------|-------------|----------|
| 00125 / ORSE         |  |  |          |                  |          |                | m3          |                 |             |          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |  |          |                  |          |                |             |                 |             |          |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD      | CUSTO            | UNIT     | CUSTO          | TOTAL       |                 |             |          |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un   | 0,0036   | 13,50            |          | 0,05           |             |                 |             |          |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,0108   | 18,00            |          | 0,19           |             |                 |             |          |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,0012   | 36,90            |          | 0,04           |             |                 |             |          |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/forneecedor (retirado na jazida, sem transporte)           | m3   | 0,9130   | 101,30           |          | 92,49          |             |                 |             |          |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg   | 293,0000 | 0,90             |          | 263,70         |             |                 |             |          |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un   | 0,0012   | 183,00           |          | 0,22           |             |                 |             |          |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un   | 0,0012   | 20,11            |          | 0,02           |             |                 |             |          |
| 04721 / SINAPI       | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/forneecedor, sem frete                 | m3   | 0,2090   | 126,92           |          | 26,53          |             |                 |             |          |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par  | 0,0048   | 73,93            |          | 0,35           |             |                 |             |          |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,6108   | 14,00            |          | 8,55           |             |                 |             |          |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |  |          |                  |          |                |             |                 |             |          |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h  | 6,0000   | 7,37             |          | 93,53          |             |                 |             |          |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |  |          |                  |          |                |             |                 |             |          |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un   | 0,0270   | 12,54            |          | 0,34           |             |                 |             |          |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj   | 0,0024   | 300,00           |          | 0,72           |             |                 |             |          |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un   | 0,6108   | 5,00             |          | 3,05           |             |                 |             |          |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA  |          | 44,22            | MATERIAL | 482,32         | CUSTO TOTAL | 579,96          | PREÇO TOTAL |          |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00   |          | ENC.( 111,5100%) | 49,31    | SERV. TERCEIRO | 4,11        | BDI( 22,0000 %) | 127,59      | 707,55   |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |  |          |                  |          |                |             |                 |             |          |
| *                    | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |          |                  |          |                |             |                 | UN          | QTD      |
| M                    | 00367 / SINAPI   | Areia grossa - posto jazida/forneecedor (retirado na jazida, sem transporte) |          |                  |          |                |             |                 | m3          | 0,9130   |
| M                    | 01379 / SINAPI   | Cimento portland composto cp ii-32   |          |                  |          |                |             |                 | kg          | 293,0000 |
| M                    | 04718 / SINAPI   | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/forneecedor, sem frete        |          |                  |          |                |             |                 | m3          | 0,6270   |
| M                    | 04721 / SINAPI   | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/forneecedor, sem frete       |          |                  |          |                |             |                 | m3          | 0,2090   |
| O                    | 10549 / ORSE   | Encargos Complementares - Servente   |          |                  |          |                |             |                 | h           | 6,0000   |
| P                    | 06111 / SINAPI   | Servente de obras (horista)  |          |                  |          |                |             |                 | h           | 6,0000   |

|                      |   |      |
|----------------------|---|------|
| CÓDIGO               | Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento | UNID |
| 03429 / ORSE         |   | m3   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |

| CÓDIGO               | Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento  |             |                  |          |                |             | UNID            |
|----------------------|--|-------------|------------------|----------|----------------|-------------|-----------------|
| 03429 / ORSE         |  |             |                  |          |                |             | m3              |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |                  |          |                |             |                 |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO    | UNIT           | CUSTO       | TOTAL           |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un          | 0,0012           | 36,90    |                | 0,04        |                 |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)            | m3          | 0,9000           | 101,30   |                | 91,17       |                 |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg          | 315,0000         | 0,90     |                | 283,50      |                 |
| 04718 / SINAPI       | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                   | m3          | 0,6200           | 127,59   |                | 79,11       |                 |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un          | 0,0012           | 183,00   |                | 0,22        |                 |
| 04721 / SINAPI       | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                  | m3          | 0,2100           | 126,92   |                | 26,65       |                 |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par         | 0,0138           | 10,87    |                | 0,15        |                 |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par         | 0,0048           | 73,93    |                | 0,35        |                 |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un          | 0,0036           | 13,50    |                | 0,05        |                 |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,0108           | 18,00    |                | 0,19        |                 |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un          | 0,0270           | 4,81     |                | 0,13        |                 |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un          | 0,0270           | 205,00   |                | 5,54        |                 |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un          | 0,0006           | 39,50    |                | 0,02        |                 |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un          | 0,0018           | 18,58    |                | 0,03        |                 |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un          | 0,5646           | 4,50     |                | 2,54        |                 |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr          | 0,0048           | 6,00     |                | 0,03        |                 |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,0090           | 193,04   |                | 1,74        |                 |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,6108           | 14,00    |                | 8,55        |                 |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un          | 0,0012           | 20,11    |                | 0,02        |                 |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |             |                  |          |                |             |                 |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h           | 6,0000           | 7,37     |                | 93,53       |                 |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |             |                  |          |                |             |                 |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,0024           | 300,00   |                | 0,72        |                 |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,0270           | 12,54    |                | 0,34        |                 |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un          | 0,6108           | 5,00     |                | 3,05        |                 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA | 44,22            | MATERIAL | 500,03         | CUSTO TOTAL | 597,67          |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00        | ENC.( 111,5100%) | 49,31    | SERV. TERCEIRO | 4,11        | BDI( 22,0000 %) |
|                      |  |             |                  |          |                | 131,49      | 729,16          |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |             |                  |          |                |             |                 |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |             |                  |          |                | UN          | QTD             |
| M 00367 / SINAPI     | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)            |             |                  |          |                | m3          | 0,9000          |
| M 01379 / SINAPI     | Cimento portland composto cp ii-32   |             |                  |          |                | kg          | 315,0000        |
| M 04718 / SINAPI     | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                   |             |                  |          |                | m3          | 0,6200          |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento |  |    | UNID   |
|----------------------|---|--|----|--------|
| 03429 / ORSE         |   |  |    | m3     |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |  |    |        |
| M 04721 / SINAPI     | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                 |  | m3 | 0,2100 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |  | h  | 6,0000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |  | h  | 6,0000 |

| CÓDIGO               | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura                             | UNID |          |            |             |
|----------------------|--|------|----------|------------|-------------|
| 00096 / ORSE         |  | m3   |          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |          |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN   | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un   | 0,000036 | 979,65     | 0,04        |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional   | un   | 0,000036 | 246,00     | 0,01        |
| MATERIAL             |  |      |          |            |             |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | 0,211302 | 4,50       | 0,95        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un   | 0,000144 | 18,80      | 0,00        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un   | 0,00018  | 12,90      | 0,00        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | 0,000486 | 18,58      | 0,01        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,00198  | 6,00       | 0,01        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,00378  | 193,04     | 0,73        |
| 00634 / ORSE         | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa   | m3   | 1,0000   | 470,22     | 470,22      |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,256536 | 14,00      | 3,59        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,000324 | 36,90      | 0,01        |
| 44535 / SINAPI       | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento | m3   | 1,0000   | 50,38      | 50,38       |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,000162 | 39,50      | 0,01        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un   | 0,000072 | 44,00      | 0,00        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | 0,01134  | 205,00     | 2,32        |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm   | un   | 0,000036 | 36,00      | 0,00        |
| 10578 / ORSE         | Formão grande  | un   | 0,000072 | 21,30      | 0,00        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un   | 0,000072 | 26,89      | 0,00        |
| 10585 / ORSE         | Arco de serra  | un   | 0,000036 | 19,95      | 0,00        |
| 10586 / ORSE         | Torquesa   | un   | 0,000036 | 45,00      | 0,00        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,01134  | 4,81       | 0,05        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,004536 | 18,00      | 0,08        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un   | 0,000144 | 18,75      | 0,00        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO                | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura                                      |                  |          |                |        |                 |        | UNID        |
|-----------------------|---|------------------|----------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|
| 00096 / ORSE          |   |                  |          |                |        |                 |        | m3          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |                  |          |                |        |                 |        |             |
| CÓDIGO                | MATERIAL  | UN               | QTD      | CUSTO          | UNIT   | CUSTO           | TOTAL  |             |
| 10789 / ORSE          | Nível de bolha de madeira   | un               | 0,000072 |                | 15,40  |                 | 0,00   |             |
| 10790 / ORSE          | Prumo de face   | un               | 0,000036 |                | 25,95  |                 | 0,00   |             |
| 11243 / ORSE          | Martelo sem unha  | un               | 0,000036 |                | 28,00  |                 | 0,00   |             |
| 11244 / ORSE          | Martelo com unha  | un               | 0,000072 |                | 39,10  |                 | 0,00   |             |
| 11245 / ORSE          | Desempoladeira de madeira 12x22   | un               | 0,000252 |                | 11,60  |                 | 0,00   |             |
| 11246 / ORSE          | Escala métrica de bambú   | Un               | 0,000252 |                | 10,22  |                 | 0,00   |             |
| 11247 / ORSE          | Serra mármore   | un               | 0,000036 |                | 319,90 |                 | 0,01   |             |
| 11264 / ORSE          | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un               | 0,000072 |                | 13,52  |                 | 0,00   |             |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                  | un               | 0,001512 |                | 13,50  |                 | 0,02   |             |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un               | 0,000504 |                | 20,11  |                 | 0,01   |             |
| 12893 / SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par              | 0,00198  |                | 73,93  |                 | 0,15   |             |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                                      | un               | 0,000324 |                | 183,00 |                 | 0,06   |             |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par              | 0,005796 |                | 10,87  |                 | 0,06   |             |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |                  |          |                |        |                 |        |             |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)   | h                | 1,6200   |                | 7,37   |                 | 25,25  |             |
| 00378 / SINAPI        | Armador (horista)   | h                | 0,1800   |                | 9,67   |                 | 3,68   |             |
| 04750 / SINAPI        | Pedreiro (horista)  | h                | 0,3600   |                | 9,67   |                 | 7,36   |             |
| 01213 / SINAPI        | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   | h                | 0,3600   |                | 9,67   |                 | 7,36   |             |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |   |                  |          |                |        |                 |        |             |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj               | 0,001008 |                | 300,00 |                 | 0,30   |             |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo  | un               | 0,01134  |                | 12,54  |                 | 0,14   |             |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un               | 0,256536 |                | 5,00   |                 | 1,28   |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA      | 20,64    | MATERIAL       | 528,67 | CUSTO TOTAL     | 574,09 | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO           | 0,05  | ENC.( 111,5100%) | 23,01    | SERV. TERCEIRO | 1,72   | BDI( 22,0000 %) | 126,30 | 700,39      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |                  |          |                |        |                 |        |             |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |          |                |        | UN              | QTD    |             |
| M 00634 / ORSE        | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa  |                  |          |                |        | m3              | 1,0000 |             |
| M 44535 / SINAPI      | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento           |                  |          |                |        | m3              | 1,0000 |             |
| O 00128 / ORSE        | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabar |                  |          |                |        | m3              | 1,0000 |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura                                       |     |          |            | UNID        |
|----------------------|--|-----|----------|------------|-------------|
| 11480 / ORSE         |  |     |          |            | m3          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |          |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado   | par | 0,001264 | 73,93      | 0,09        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara                                       | un  | 0,000244 | 183,00     | 0,04        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | 0,003634 | 10,87      | 0,04        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un  | 0,000144 | 18,75      | 0,00        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,00237  | 193,04     | 0,46        |
| 44535 / SINAPI       | Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento de cimento | m3  | 1,0000   | 50,38      | 50,38       |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)                                   | un  | 0,000948 | 13,50      | 0,01        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un  | 0,000144 | 18,80      | 0,00        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un  | 0,00711  | 4,81       | 0,03        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | 0,00711  | 205,00     | 1,46        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un  | 0,000072 | 44,00      | 0,00        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un  | 0,000122 | 39,50      | 0,00        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un  | 0,000366 | 18,58      | 0,01        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | 0,002844 | 18,00      | 0,05        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un  | 0,00018  | 12,90      | 0,00        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un  | 0,138346 | 4,50       | 0,62        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr  | 0,001264 | 6,00       | 0,01        |
| 00634 / ORSE         | Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa   | m3  | 1,0000   | 470,22     | 470,22      |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un  | 0,160844 | 14,00      | 2,25        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un  | 0,000072 | 13,52      | 0,00        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un  | 0,000036 | 319,90     | 0,01        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un  | 0,000244 | 36,90      | 0,01        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un  | 0,000072 | 15,40      | 0,00        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un  | 0,000036 | 25,95      | 0,00        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un  | 0,000036 | 28,00      | 0,00        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un  | 0,000252 | 11,60      | 0,00        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)   | un  | 0,000316 | 20,11      | 0,01        |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un  | 0,000252 | 10,22      | 0,00        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |     |          |            |             |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h   | 0,3600   | 9,67       | 7,36        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h   | 1,2200   | 7,37       | 19,02       |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |     |          |            |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura |   |       |                |        |                 |    | UNID     |             |        |        |       |
|----------------------|--|---|-------|----------------|--------|-----------------|----|----------|-------------|--------|--------|-------|
| 11480 / ORSE         |  |   |       |                |        |                 |    | m3       |             |        |        |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |   |       |                |        |                 |    |          |             |        |        |       |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |   |       |                |        |                 | UN | QTD      | CUSTO       | UNIT   | CUSTO  | TOTAL |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                |   |       |                |        |                 | un | 0,160844 |             | 5,00   |        | 0,80  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   |   |       |                |        |                 | un | 0,00711  |             | 12,54  |        | 0,09  |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |   |       |                |        |                 | cj | 0,000632 |             | 300,00 |        | 0,19  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA   | 12,47 | MATERIAL       | 525,70 | CUSTO TOTAL     |    | 553,16   | PREÇO TOTAL |        |        |       |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%)  | 13,91 | SERV. TERCEIRO | 1,08   | BDI( 22,0000 %) |    | 121,70   | 674,86      |        |        |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |   |       |                |        |                 |    |          |             |        |        |       |
| *                    | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |       |                |        |                 |    |          |             | UN     | QTD    |       |
| M                    | 00634 / ORSE   | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa  |       |                |        |                 |    |          |             | m3     | 1,0000 |       |
| M                    | 44535 / SINAPI   | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento |       |                |        |                 |    |          |             | m3     | 1,0000 |       |
| O                    | 11477 / ORSE   | Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento  |       |                |        |                 |    |          |             | m3     | 1,0000 |       |

| CÓDIGO               | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura                             |    |          |       |        |       | UNID  |
|----------------------|--|----|----------|-------|--------|-------|-------|
| 00127 / ORSE         |  |    |          |       |        |       | m3    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |          |       |        |       |       |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN | QTD      | CUSTO | UNIT   | CUSTO | TOTAL |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un | 0,000036 |       | 979,65 |       | 0,04  |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional   | un | 0,000036 |       | 246,00 |       | 0,01  |
| MATERIAL             |  |    |          |       |        |       |       |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un | 0,000144 |       | 18,75  |       | 0,00  |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un | 0,000072 |       | 13,52  |       | 0,00  |
| 44535 / SINAPI       | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento | m3 | 1,0000   |       | 50,38  |       | 50,38 |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un | 0,000036 |       | 319,90 |       | 0,01  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un | 0,004536 |       | 18,00  |       | 0,08  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un | 0,01134  |       | 205,00 |       | 2,32  |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm   | un | 0,000036 |       | 36,00  |       | 0,00  |
| 10578 / ORSE         | Formão grande  | un | 0,000072 |       | 21,30  |       | 0,00  |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un | 0,000072 |       | 26,89  |       | 0,00  |
| 10585 / ORSE         | Arco de serra  | un | 0,000036 |       | 19,95  |       | 0,00  |
| 10586 / ORSE         | Torquesa   | un | 0,000036 |       | 45,00  |       | 0,00  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un | 0,01134  |       | 4,81   |       | 0,05  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura  |       |          |        |             |        | UNID        |
|----------------------|---|-------|----------|--------|-------------|--------|-------------|
| 00127 / ORSE         |   |       |          |        |             |        | m3          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |       |          |        |             |        |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN    | QTD      | CUSTO  | UNIT        | CUSTO  | TOTAL       |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un    | 0,000072 | 44,00  |             | 0,00   |             |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un    | 0,000324 | 36,90  |             | 0,01   |             |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira   | un    | 0,000072 | 15,40  |             | 0,00   |             |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face   | un    | 0,000036 | 25,95  |             | 0,00   |             |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un    | 0,000036 | 28,00  |             | 0,00   |             |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha  | un    | 0,000072 | 39,10  |             | 0,00   |             |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un    | 0,000252 | 11,60  |             | 0,00   |             |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   | Un    | 0,000252 | 10,22  |             | 0,00   |             |
| 34492 / SINAPI       | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m3    | 1,0000   | 490,00 |             | 490,00 |             |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un    | 0,256536 | 14,00  |             | 3,59   |             |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  | un    | 0,001512 | 13,50  |             | 0,02   |             |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un    | 0,000504 | 20,11  |             | 0,01   |             |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par   | 0,00198  | 73,93  |             | 0,15   |             |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par   | 0,005796 | 10,87  |             | 0,06   |             |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara  | un    | 0,000324 | 183,00 |             | 0,06   |             |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un    | 0,000162 | 39,50  |             | 0,01   |             |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un    | 0,00378  | 193,04 |             | 0,73   |             |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr    | 0,00198  | 6,00   |             | 0,01   |             |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un    | 0,211302 | 4,50   |             | 0,95   |             |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar   | un    | 0,00018  | 12,90  |             | 0,00   |             |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro  | un    | 0,000144 | 18,80  |             | 0,00   |             |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un    | 0,000486 | 18,58  |             | 0,01   |             |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |       |          |        |             |        |             |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   | h     | 0,3600   | 9,67   |             | 7,36   |             |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  | h     | 0,3600   | 9,67   |             | 7,36   |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h     | 1,6200   | 7,37   |             | 25,25  |             |
| 00378 / SINAPI       | Armador (horista)   | h     | 0,1800   | 9,67   |             | 3,68   |             |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |       |          |        |             |        |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un    | 0,256536 | 5,00   |             | 1,28   |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  | un    | 0,01134  | 12,54  |             | 0,14   |             |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj    | 0,001008 | 300,00 |             | 0,30   |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO | MÃO DE OBRA   | 20,64 | MATERIAL | 548,45 | CUSTO TOTAL | 593,87 | PREÇO TOTAL |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura                                      |                  |       |                |      |                 |        | UNID      |
|----------------------|---|------------------|-------|----------------|------|-----------------|--------|-----------|
| EQUIPAMENTO          | 0,05  | ENC.( 111,5100%) | 23,01 | SERV. TERCEIRO | 1,72 | BDI( 22,0000 %) | 130,65 | 724,52    |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |       |                |      |                 |        |           |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |       |                |      |                 |        | UN QTD    |
| M 34492 / SINAPI     | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea |                  |       |                |      |                 |        | m3 1,0000 |
| M 44535 / SINAPI     | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento           |                  |       |                |      |                 |        | m3 1,0000 |
| O 00128 / ORSE       | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabar |                  |       |                |      |                 |        | m3 1,0000 |

| CÓDIGO               | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura  | UNID |          |            |             |
|----------------------|---|------|----------|------------|-------------|
| 11484 / ORSE         |   | m3   |          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |          |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un   | 0,000072 | 13,52      | 0,00        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore   | un   | 0,000036 | 319,90     | 0,01        |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   | Un   | 0,000252 | 10,22      | 0,00        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un   | 0,000252 | 11,60      | 0,00        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un   | 0,000036 | 28,00      | 0,00        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face   | un   | 0,000036 | 25,95      | 0,00        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira   | un   | 0,000072 | 15,40      | 0,00        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo  | un   | 0,000144 | 18,75      | 0,00        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un   | 0,000244 | 36,90      | 0,01        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un   | 0,002844 | 18,00      | 0,05        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un   | 0,00711  | 4,81       | 0,03        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un   | 0,00711  | 205,00     | 1,46        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un   | 0,000072 | 44,00      | 0,00        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un   | 0,000122 | 39,50      | 0,00        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un   | 0,000366 | 18,58      | 0,01        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro  | un   | 0,000144 | 18,80      | 0,00        |
| 34492 / SINAPI       | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m3   | 1,0000   | 490,00     | 490,00      |
| 44535 / SINAPI       | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cimento                          | m3   | 1,0000   | 50,38      | 50,38       |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un   | 0,160844 | 14,00      | 2,25        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un   | 0,00237  | 193,04     | 0,46        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr   | 0,001264 | 6,00       | 0,01        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO                | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura                                      |                  |       |                |        |                 |        | UNID        |       |        |        |       |
|-----------------------|---|------------------|-------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|-------|--------|--------|-------|
| 11484 / ORSE          |   |                  |       |                |        |                 |        | m3          |       |        |        |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |                  |       |                |        |                 |        |             |       |        |        |       |
| CÓDIGO                | MATERIAL  |                  |       |                |        |                 | UN     | QTD         | CUSTO | UNIT   | CUSTO  | TOTAL |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte   |                  |       |                |        |                 | un     | 0,138346    |       | 4,50   |        | 0,62  |
| 04174 / ORSE          | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar   |                  |       |                |        |                 | un     | 0,00018     |       | 12,90  |        | 0,00  |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                                      |                  |       |                |        |                 | un     | 0,000244    |       | 183,00 |        | 0,04  |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                  |                  |       |                |        |                 | un     | 0,000948    |       | 13,50  |        | 0,01  |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  |                  |       |                |        |                 | un     | 0,000316    |       | 20,11  |        | 0,01  |
| 12893 / SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  |                  |       |                |        |                 | par    | 0,001264    |       | 73,93  |        | 0,09  |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  |                  |       |                |        |                 | par    | 0,003634    |       | 10,87  |        | 0,04  |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |                  |       |                |        |                 |        |             |       |        |        |       |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)   |                  |       |                |        |                 | h      | 1,2200      |       | 7,37   |        | 19,02 |
| 04750 / SINAPI        | Pedreiro (horista)  |                  |       |                |        |                 | h      | 0,3600      |       | 9,67   |        | 7,36  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |   |                  |       |                |        |                 |        |             |       |        |        |       |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   |                  |       |                |        |                 | un     | 0,160844    |       | 5,00   |        | 0,80  |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)  |                  |       |                |        |                 | cj     | 0,000632    |       | 300,00 |        | 0,19  |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo  |                  |       |                |        |                 | un     | 0,00711     |       | 12,54  |        | 0,09  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA      | 12,47 | MATERIAL       | 545,48 | CUSTO TOTAL     | 572,94 | PREÇO TOTAL |       |        |        |       |
| EQUIPAMENTO           | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 13,91 | SERV. TERCEIRO | 1,08   | BDI( 22,0000 %) | 126,05 | 698,99      |       |        |        |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |                  |       |                |        |                 |        |             |       |        |        |       |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |       |                |        |                 |        |             |       | UN     | QTD    |       |
| M 34492 / SINAPI      | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea |                  |       |                |        |                 |        |             |       | m3     | 1,0000 |       |
| M 44535 / SINAPI      | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento           |                  |       |                |        |                 |        |             |       | m3     | 1,0000 |       |
| O 11477 / ORSE        | Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento            |                  |       |                |        |                 |        |             |       | m3     | 1,0000 |       |

| CÓDIGO               | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura |    |          |        |      |       | UNID  |
|----------------------|--|----|----------|--------|------|-------|-------|
| 00098 / ORSE         |  |    |          |        |      |       | m3    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |          |        |      |       |       |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN | QTD      | CUSTO  | UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un | 0,000036 | 979,65 |      |       | 0,04  |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional                   | un | 0,000036 | 246,00 |      |       | 0,01  |
| MATERIAL             |  |    |          |        |      |       |       |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un | 0,000036 | 25,95  |      |       | 0,00  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura  |     |          |            | UNID        |
|----------------------|---|-----|----------|------------|-------------|
| 00098 / ORSE         |   |     |          |            | m3          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |     |          |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN  | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 34493 / SINAPI       | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m3  | 1,0000   | 503,81     | 503,81      |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore   | un  | 0,000036 | 319,90     | 0,01        |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   | Un  | 0,000252 | 10,22      | 0,00        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un  | 0,000252 | 11,60      | 0,00        |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha  | un  | 0,000072 | 39,10      | 0,00        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un  | 0,000036 | 28,00      | 0,00        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un  | 0,211302 | 4,50       | 0,95        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un  | 0,000504 | 20,11      | 0,01        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par | 0,00198  | 73,93      | 0,15        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par | 0,005796 | 10,87      | 0,06        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un  | 0,256536 | 14,00      | 3,59        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un  | 0,00378  | 193,04     | 0,73        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr  | 0,00198  | 6,00       | 0,01        |
| 44535 / SINAPI       | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cimento                          | m3  | 1,0000   | 50,38      | 50,38       |
| 10585 / ORSE         | Arco de serra   | un  | 0,000036 | 19,95      | 0,00        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un  | 0,000162 | 39,50      | 0,01        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un  | 0,000486 | 18,58      | 0,01        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro  | un  | 0,000144 | 18,80      | 0,00        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar   | un  | 0,00018  | 12,90      | 0,00        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un  | 0,01134  | 205,00     | 2,32        |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm  | un  | 0,000036 | 36,00      | 0,00        |
| 10578 / ORSE         | Formão grande   | un  | 0,000072 | 21,30      | 0,00        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm  | un  | 0,000072 | 26,89      | 0,00        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara  | un  | 0,000324 | 183,00     | 0,06        |
| 10586 / ORSE         | Torquesa  | un  | 0,000036 | 45,00      | 0,00        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un  | 0,01134  | 4,81       | 0,05        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un  | 0,004536 | 18,00      | 0,08        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un  | 0,000324 | 36,90      | 0,01        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un  | 0,000072 | 44,00      | 0,00        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira   | un  | 0,000072 | 15,40      | 0,00        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un  | 0,000072 | 13,52      | 0,00        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo  | un  | 0,000144 | 18,75      | 0,00        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

|                      |   |                  |       |                |        |                 |          |            |             |
|----------------------|---|------------------|-------|----------------|--------|-----------------|----------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura                                      |                  |       |                |        |                 |          | UNID       |             |
| 00098 / ORSE         |   |                  |       |                |        |                 |          | m3         |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |       |                |        |                 |          |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |                  |       |                |        | UN              | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                  |                  |       |                |        | un              | 0,001512 | 13,50      | 0,02        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |       |                |        |                 |          |            |             |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  |                  |       |                |        | h               | 0,3600   | 9,67       | 7,36        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   |                  |       |                |        | h               | 1,6200   | 7,37       | 25,25       |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   |                  |       |                |        | h               | 0,3600   | 9,67       | 7,36        |
| 00378 / SINAPI       | Armador (horista)   |                  |       |                |        | h               | 0,1800   | 9,67       | 3,68        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |       |                |        |                 |          |            |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   |                  |       |                |        | un              | 0,256536 | 5,00       | 1,28        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  |                  |       |                |        | cj              | 0,001008 | 300,00     | 0,30        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  |                  |       |                |        | un              | 0,01134  | 12,54      | 0,14        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 20,64 | MATERIAL       | 562,26 | CUSTO TOTAL     |          | 607,68     | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,05  | ENC.( 111,5100%) | 23,01 | SERV. TERCEIRO | 1,72   | BDI( 22,0000 %) |          | 133,69     | 741,37      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |       |                |        |                 |          |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |       |                |        |                 |          | UN         | QTD         |
| M 34493 / SINAPI     | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea |                  |       |                |        |                 |          | m3         | 1,0000      |
| M 44535 / SINAPI     | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento           |                  |       |                |        |                 |          | m3         | 1,0000      |
| O 00128 / ORSE       | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabar |                  |       |                |        |                 |          | m3         | 1,0000      |

|                      |   |                  |      |                |      |                 |         |            |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|---------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista |                  |      |                |      |                 |         | UNID       |             |
| 95309 / SINAPI       |   |                  |      |                |      |                 |         | h          |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |         |            |             |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      | UN              | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 06117 / SINAPI       | Carpinteiro auxiliar (horista)  |                  |      |                |      | h               | 0,01476 | 7,53       | 0,24        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     |         | 0,23       | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) |         | 0,05       | 0,28        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |         |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |         | UN         | QTD         |
| P 06117 / SINAPI     | Carpinteiro auxiliar (horista)  |                  |      |                |      |                 |         | h          | 0,01476     |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |   |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|---------|-------------|-------------|
| CÓDIGO               | Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista |                  |      |                |      |                 |         | UNID        |             |
| 95316/ SINAPI        |   |                  |      |                |      |                 |         | h           |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      | UN              | QTD     | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 00247 / SINAPI       | Ajudante de eletricista (horista)   |                  |      |                |      | h               | 0,03732 | 7,53        | 0,59        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,59    | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,13    | 0,72        |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |         | UN          | QTD         |
| P 00247 / SINAPI     | Ajudante de eletricista (horista)   |                  |      |                |      |                 |         | h           | 0,03732     |

|                      |  |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|---------|-------------|-------------|
| CÓDIGO               | Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista |                  |      |                |      |                 |         | UNID        |             |
| 95317/ SINAPI        |  |                  |      |                |      |                 |         | h           |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |      |                |      | UN              | QTD     | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 00246 / SINAPI       | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)   |                  |      |                |      | h               | 0,01798 | 7,53        | 0,29        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,28    | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,06    | 0,34        |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |         | UN          | QTD         |
| P 00246 / SINAPI     | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)   |                  |      |                |      |                 |         | h           | 0,01798     |

|                      |   |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|---------|-------------|-------------|
| CÓDIGO               | Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista |                  |      |                |      |                 |         | UNID        |             |
| 95330 / SINAPI       |   |                  |      |                |      |                 |         | h           |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      | UN              | QTD     | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)                                       |                  |      |                |      | h               | 0,01154 | 9,67        | 0,24        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,23    | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,05    | 0,28        |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |         | UN          | QTD         |
| P 01213 / SINAPI     | Carpinteiro de formas para concreto (horista)                                       |                  |      |                |      |                 |         | h           | 0,01154     |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |   |      |
|----------------------|---|------|
| CÓDIGO               | Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista | UNID |
| 95330 / SINAPI       |   | h    |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |      |

|                      |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista |                  |      |                |      |                 |      | UNID        |            |             |
| 95332/ SINAPI        |   |                  |      |                |      |                 |      | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 02436 / SINAPI       | Eletricista (horista)   |                  |      |                |      |                 | h    | 0,03732     | 9,67       | 0,76        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,76 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,17 | 0,93        |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                                      |                  |      |                |      |                 |      | UN          | QTD        |             |
| P 02436 / SINAPI     | Eletricista (horista)   |                  |      |                |      |                 |      | h           | 0,03732    |             |

|                      |  |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|---------|-------------|-------------|
| CÓDIGO               | Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista |                  |      |                |      |                 |         | UNID        |             |
| 95335 / SINAPI       |  |                  |      |                |      |                 |         | h           |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |      |                |      | UN              | QTD     | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 02696 / SINAPI       | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)   |                  |      |                |      | h               | 0,01798 | 9,67        | 0,37        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,36    | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,08    | 0,44        |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |         | UN          | QTD         |
| P 02696 / SINAPI     | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)   |                  |      |                |      |                 |         | h           | 0,01798     |

|                      |   |    |         |            |             |  |      |
|----------------------|---|----|---------|------------|-------------|--|------|
| CÓDIGO               | Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista |    |         |            |             |  | UNID |
| 95402/ SINAPI        |   |    |         |            |             |  | h    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |    |         |            |             |  |      |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   | UN | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |  |      |
| 02706 / SINAPI       | Engenheiro civil de obra junior (horista)   | h  | 0,01476 | 62,63      | 1,96        |  |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |   |                  |      |                |      |                 |      |           |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-----------|
| CÓDIGO               | Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista |                  |      |                |      |                 |      | UNID      |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,43 | 2,38      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |           |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |      | UN QTD    |
| P 02706 / SINAPI     | Engenheiro civil de obra junior (horista)   |                  |      |                |      |                 |      | h 0,01476 |

|                      |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementares) - horista |                  |      |                |      |                 |      | UNID        |            |             |
| 95405/ SINAPI        |   |                  |      |                |      |                 |      | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 04069 / SINAPI       | Mestre de obras (horista)   |                  |      |                |      |                 | h    | 0,0212      | 32,32      | 1,45        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 1,44 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,32 | 1,76        |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |      | UN          | QTD        |             |
| P 04069 / SINAPI     | Mestre de obras (horista)   |                  |      |                |      |                 |      | h           | 0,0212     |             |

|                      |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista |                  |      |                |      |                 |      | UNID        |            |             |
| 95347/ SINAPI        |   |                  |      |                |      |                 |      | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 04093 / SINAPI       | Motorista de caminhao (horista)   |                  |      |                |      |                 | h    | 0,00509     | 12,26      | 0,13        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,13 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,03 | 0,16        |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |      | UN          | QTD        |             |
| P 04093 / SINAPI     | Motorista de caminhao (horista)   |                  |      |                |      |                 |      | h           | 0,00509    |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |   |                  |      |                |      |                 |         |                        |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|---------|------------------------|
| CÓDIGO               | Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista |                  |      |                |      |                 |         | UNID                   |
| 95389 / SINAPI       |   |                  |      |                |      |                 |         | h                      |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |         |                        |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      | UN              | QTD     | CUSTO UNIT CUSTO TOTAL |
| 37666 / SINAPI       | Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)   |                  |      |                |      | h               | 0,00831 | 9,25 0,16              |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,16    | PREÇO TOTAL            |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,04    | 0,20                   |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |         |                        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |         | UN QTD                 |
| P 37666 / SINAPI     | Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)   |                  |      |                |      |                 |         | h 0,00831              |

|                      |   |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|---------|-------------|-------------|
| CÓDIGO               | Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista |                  |      |                |      |                 |         | UNID        |             |
| 95360 / SINAPI       |   |                  |      |                |      |                 |         | h           |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      | UN              | QTD     | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 04230 / SINAPI       | Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)                                |                  |      |                |      | h               | 0,01154 | 11,73       | 0,29        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,28    | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,06    | 0,34        |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |         | UN          | QTD         |
| P 04230 / SINAPI     | Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)                                |                  |      |                |      |                 |         | h           | 0,01154     |

|                      |   |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|---------|-------------|-------------|
| CÓDIGO               | Curso de capacitação para operador de martelete ou marteleteiro (encargos complementares) - horista |                  |      |                |      |                 |         | UNID        |             |
| 95361 / SINAPI       |   |                  |      |                |      |                 |         | h           |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      | UN              | QTD     | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 04257 / SINAPI       | Operador de martelete ou marteleteiro (horista)   |                  |      |                |      | h               | 0,00831 | 8,11        | 0,14        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,14    | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,03    | 0,17        |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |         | UN          | QTD         |
| P 04257 / SINAPI     | Operador de martelete ou marteleteiro (horista)   |                  |      |                |      |                 |         | h           | 0,00831     |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |  |      |
|----------------------|--|------|
| CÓDIGO               | Curso de capacitação para operador de martelete ou marteleiteiro (encargos complementares) - horista | UNID |
| 95361/ SINAPI        |  | h    |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |      |

|                      |   |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|---------|-------------|-------------|
| CÓDIGO               | Curso de capacitação para operador de pá carregadeira (encargos complementares) - horista |                  |      |                |      |                 |         | UNID        |             |
| 95364/ SINAPI        |   |                  |      |                |      |                 |         | h           |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      | UN              | QTD     | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 04248 / SINAPI       | Operador de pa carregadeira (horista)   |                  |      |                |      | h               | 0,00831 | 11,05       | 0,19        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,19    | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,04    | 0,23        |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |         | UN          | QTD         |
| P 04248 / SINAPI     | Operador de pa carregadeira (horista)   |                  |      |                |      |                 |         | h           | 0,00831     |

|                      |  |                  |      |                |      |                 |        |             |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|--------|-------------|-------------|
| CÓDIGO               | Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista |                  |      |                |      |                 |        | UNID        |             |
| 95371/ SINAPI        |  |                  |      |                |      |                 |        | h           |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |        |             |             |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |      |                |      | UN              | QTD    | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   |                  |      |                |      | h               | 0,0212 | 9,67        | 0,43        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,43   | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,09   | 0,52        |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |        |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                                   |                  |      |                |      |                 |        | UN          | QTD         |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)   |                  |      |                |      |                 |        | h           | 0,0212      |

|                      |  |  |  |    |         |       |      |       |       |
|----------------------|--|--|--|----|---------|-------|------|-------|-------|
| CÓDIGO               | Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista |  |  |    |         |       |      | UNID  |       |
| 95372/ SINAPI        |  |  |  |    |         |       |      | h     |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |  |  |    |         |       |      |       |       |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |  |  | UN | QTD     | CUSTO | UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 04783 / SINAPI       | Pintor (horista)   |  |  | h  | 0,01476 |       | 9,67 |       | 0,30  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista |                  |      |                |      |                 |      | UNID      |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-----------|
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,07 | 0,37      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |           |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                                 |                  |      |                |      |                 |      | UN QTD    |
| P 04783 / SINAPI     | Pintor (horista)   |                  |      |                |      |                 |      | h 0,01476 |

| CÓDIGO               | Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista |                  |      |                |      |                 |      | UNID        |       |         |       |       |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|-------|---------|-------|-------|
| 95377/ SINAPI        |   |                  |      |                |      |                 |      | h           |       |         |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |       |         |       |       |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD         | CUSTO | UNIT    | CUSTO | TOTAL |
| 06110 / SINAPI       | Serralheiro (horista)   |                  |      |                |      |                 | h    | 0,01154     |       | 9,67    |       | 0,24  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,23 | PREÇO TOTAL |       |         |       |       |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,05 | 0,28        |       |         |       |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |       |         |       |       |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                                      |                  |      |                |      |                 |      |             | UN    | QTD     |       |       |
| P 06110 / SINAPI     | Serralheiro (horista)   |                  |      |                |      |                 |      |             | h     | 0,01154 |       |       |

| CÓDIGO               | Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista |                  |      |                |      |                 |      | UNID        |            |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|------------|-------------|
| 95378 / SINAPI       |  |                  |      |                |      |                 |      | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  |                  |      |                |      |                 | h    | 0,0212      | 7,37       | 0,33        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,33 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,07 | 0,40        |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                                   |                  |      |                |      |                 |      | UN          | QTD        |             |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |      |                |      |                 |      | h           | 0,0212     |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Demolição de concreto com martelete e compressor                      |                  |        |                |          |                 |          | PROD. EQUIPE | UNID        |
|----------------------|---|------------------|--------|----------------|----------|-----------------|----------|--------------|-------------|
| 09182 / ORSE         |   |                  |        |                |          |                 |          | 0,40         | m3          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |        |                |          |                 |          |              |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN               | QTD    | CUSTO UNIT     | QTD PROD | CUSTO PROD      | QTD IMPR | CUSTO IMPR   | CUSTO TOTAL |
| 02463 / ORSE         | Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp o u equivalente) | h                | 0,0000 | 13,04          | 2,5000   | 123,99          | 0,0000   | 21,49        | 309,98      |
| 02490 / ORSE         | Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou e quivalente)    | h                | 0,0000 | 6,34           | 7,5000   | 17,93           | 0,0000   | 17,57        | 134,47      |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00   | MATERIAL       | 0,00     | CUSTO TOTAL     | 444,45   | PREÇO TOTAL  |             |
| EQUIPAMENTO          | 444,45  | ENC.( 111,5100%) | 0,00   | SERV. TERCEIRO | 0,00     | BDI( 22,0000 %) | 97,78    | 542,23       |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |        |                |          |                 |          |              |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                                  |                  |        |                |          | UN              | QTD      | PROD         | IMPR        |
| E 02463 / ORSE       | Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)  |                  |        |                |          | h               | 1,0000   | 1,00         | 0,00        |
| E 02490 / ORSE       | Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)     |                  |        |                |          | h               | 3,0000   | 1,00         | 0,00        |

| CÓDIGO               | Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos                       |     |         |        |      |       | UNID  |
|----------------------|--|-----|---------|--------|------|-------|-------|
| 08957 / ORSE         |  |     |         |        |      |       | un    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |         |        |      |       |       |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN  | QTD     | CUSTO  | UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional                   | un  | 0,00005 | 246,00 |      |       | 0,01  |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un  | 0,00005 | 979,65 |      |       | 0,05  |
| MATERIAL             |  |     |         |        |      |       |       |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un  | 0,00005 | 39,50  |      |       | 0,00  |
| 09251 / ORSE         | Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos                        | un  | 1,0000  | 57,90  |      |       | 57,90 |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un  | 0,00015 | 18,58  |      |       | 0,00  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un  | 0,07975 | 4,50   |      |       | 0,36  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr  | 0,00075 | 6,00   |      |       | 0,00  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,0015  | 193,04 |      |       | 0,29  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un  | 0,1018  | 14,00  |      |       | 1,43  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | un  | 0,0001  | 183,00 |      |       | 0,02  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                       | par | 0,00075 | 73,93  |      |       | 0,06  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)         | un  | 0,0002  | 20,11  |      |       | 0,00  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | 0,0018  | 18,00  |      |       | 0,03  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un  | 0,0045  | 4,81   |      |       | 0,02  |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un  | 0,0001  | 26,89  |      |       | 0,00  |
| 10578 / ORSE         | Formão grande  | un  | 0,0001  | 21,30  |      |       | 0,00  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos                           |                  |         |                |       |                 | UNID   |
|----------------------|--|------------------|---------|----------------|-------|-----------------|--------|
| 08957 / ORSE         |  |                  |         |                |       |                 | un     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |         |                |       |                 |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN               | QTD     | CUSTO          | UNIT  | CUSTO           | TOTAL  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un               | 0,0006  | 13,50          |       | 0,01            |        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par              | 0,0023  | 10,87          |       | 0,03            |        |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha   | un               | 0,0001  | 39,10          |       | 0,00            |        |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm   | un               | 0,00005 | 36,00          |       | 0,00            |        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un               | 0,0001  | 36,90          |       | 0,00            |        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un               | 0,0045  | 205,00         |       | 0,92            |        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |         |                |       |                 |        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h                | 0,5000  | 7,37           |       | 7,79            |        |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  | h                | 0,5000  | 9,67           |       | 10,23           |        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |         |                |       |                 |        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un               | 0,1018  | 5,00           |       | 0,51            |        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,0045  | 12,54          |       | 0,06            |        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | 0,0004  | 300,00         |       | 0,12            |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 8,52    | MATERIAL       | 61,07 | CUSTO TOTAL     | 79,84  |
| EQUIPAMENTO          | 0,06   | ENC.( 111,5100%) | 9,50    | SERV. TERCEIRO | 0,69  | BDI( 22,0000 %) | 17,56  |
|                      |  |                  |         |                |       |                 | 97,40  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |         |                |       |                 |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |         |                |       | UN              | QTD    |
| M 09251 / ORSE       | Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos                            |                  |         |                |       | un              | 1,0000 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |         |                |       | h               | 0,5000 |
| O 10551 / ORSE       | Encargos Complementares - Carpinteiro  |                  |         |                |       | h               | 0,5000 |
| P 01213 / SINAPI     | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  |                  |         |                |       | h               | 0,5000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |         |                |       | h               | 0,5000 |

| CÓDIGO               | Eletricista com encargos complementares  | UNID |        |       |      |       |       |
|----------------------|--|------|--------|-------|------|-------|-------|
| 88264/ SINAPI        |  | h    |        |       |      |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |        |       |      |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD    | CUSTO | UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                            | h    | 1,0000 |       | 1,39 |       | 1,39  |
| 43484 / SINAPI       | Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)         | h    | 1,0000 |       | 1,20 |       | 1,20  |
| 43460 / SINAPI       | Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h    | 1,0000 |       | 0,75 |       | 0,75  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Eletricista com encargos complementares                          |  |      |                |      |                 |       | UNID        |       |      |        |       |
|----------------------|--|--|------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|-------|------|--------|-------|
| 88264 / SINAPI       |  |  |      |                |      |                 |       | h           |       |      |        |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |  |      |                |      |                 |       |             |       |      |        |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |  |      |                |      |                 | UN    | QTD         | CUSTO | UNIT | CUSTO  | TOTAL |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)  |  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 0,63 |        | 0,63  |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)      |  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 0,11 |        | 0,11  |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) |  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 2,96 |        | 2,96  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |  |      |                |      |                 |       |             |       |      |        |       |
| 02436 / SINAPI       | Eletricista (horista)  |  |      |                |      |                 | h     | 1,03732     |       | 9,67 |        | 21,22 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA  | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 28,25 | PREÇO TOTAL |       |      |        |       |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%)   | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 6,22  | 34,47       |       |      |        |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |  |      |                |      |                 |       |             |       |      |        |       |
| *                    | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |      |                |      |                 |       |             |       | UN   | QTD    |       |
| M                    | 37370 / SINAPI   | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                       |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M                    | 37371 / SINAPI   | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                        |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M                    | 37372 / SINAPI   | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                            |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M                    | 37373 / SINAPI   | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                            |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M                    | 43460 / SINAPI   | Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M                    | 43484 / SINAPI   | Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)         |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| O                    | 95332 / SINAPI   | Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista              |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| P                    | 02436 / SINAPI   | Eletricista (horista)  |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |

| CÓDIGO               | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 |     |          |       |       |       | UNID  |
|----------------------|--|-----|----------|-------|-------|-------|-------|
| 08624 / ORSE         |  |     |          |       |       |       | m2    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |          |       |       |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD      | CUSTO | UNIT  | CUSTO | TOTAL |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                             | un  | 0,00012  |       | 20,11 |       | 0,00  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                 | un  | 0,00036  |       | 13,50 |       | 0,00  |
| 43651 / SINAPI       | Massa acrilica para superficies internas e externas  | kg  | 1,5500   |       | 5,23  |       | 8,11  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par | 0,00048  |       | 73,93 |       | 0,04  |
| 11251 / ORSE         | Pincel de seda 2"  | un  | 0,001575 |       | 27,12 |       | 0,04  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | 0,00138  |       | 10,87 |       | 0,01  |
| 11250 / ORSE         | Rolo lâ de carneiro 20cm   | un  | 0,000805 |       | 26,00 |       | 0,02  |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                                    | un  | 0,000175 |       | 12,90 |       | 0,00  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 |                  |          |                |       |                 |       | UNID        |
|----------------------|--|------------------|----------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------|
| 08624 / ORSE         |  |                  |          |                |       |                 |       | m2          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |          |                |       |                 |       |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN               | QTD      | CUSTO          | UNIT  | CUSTO           | TOTAL |             |
| 11252 / ORSE         | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus  | un               | 0,000035 | 269,00         |       |                 | 0,01  |             |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un               | 0,000075 | 18,58          |       |                 | 0,00  |             |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un               | 0,0027   | 205,00         |       |                 | 0,55  |             |
| 04725 / ORSE         | Espátula   | un               | 0,00014  | 16,82          |       |                 | 0,00  |             |
| 10583 / ORSE         | Trincha 3"   | un               | 0,001575 | 11,98          |       |                 | 0,02  |             |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un               | 0,0027   | 4,81           |       |                 | 0,01  |             |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un               | 0,00108  | 18,00          |       |                 | 0,02  |             |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un               | 0,00005  | 36,90          |       |                 | 0,00  |             |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un               | 0,000025 | 39,50          |       |                 | 0,00  |             |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara                     | un               | 0,00005  | 183,00         |       |                 | 0,01  |             |
| 03767 / SINAPI       | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha   | un               | 0,5000   | 0,98           |       |                 | 0,49  |             |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un               | 0,046415 | 4,50           |       |                 | 0,21  |             |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr               | 0,00048  | 6,00           |       |                 | 0,00  |             |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un               | 0,0009   | 193,04         |       |                 | 0,17  |             |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un               | 0,06108  | 14,00          |       |                 | 0,86  |             |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |          |                |       |                 |       |             |
| 04783 / SINAPI       | Pintor (horista)   | h                | 0,3500   | 9,67           |       |                 | 7,16  |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h                | 0,2500   | 7,37           |       |                 | 3,90  |             |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |          |                |       |                 |       |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                    | un               | 0,06108  | 5,00           |       |                 | 0,31  |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,0027   | 12,54          |       |                 | 0,03  |             |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | 0,00024  | 300,00         |       |                 | 0,07  |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 5,22     | MATERIAL       | 10,57 | CUSTO TOTAL     | 22,04 | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 5,84     | SERV. TERCEIRO | 0,41  | BDI( 22,0000 %) | 4,85  | 26,89       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |          |                |       |                 |       |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   | UN               | QTD      |                |       |                 |       |             |
| M 03767 / SINAPI     | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha   | un               | 0,5000   |                |       |                 |       |             |
| M 43651 / SINAPI     | Massa acrilica para superficies internas e externas  | kg               | 1,5500   |                |       |                 |       |             |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   | h                | 0,2500   |                |       |                 |       |             |
| O 10553 / ORSE       | Encargos Complementares - Pintor   | h                | 0,3500   |                |       |                 |       |             |
| P 04783 / SINAPI     | Pintor (horista)   | h                | 0,3500   |                |       |                 |       |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | UNID     |
|----------------------|--|----------|
| 08624 / ORSE         |  | m2       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |          |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  | h 0,2500 |

| CÓDIGO               | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1            | UNID |          |            |             |
|----------------------|--|------|----------|------------|-------------|
| 08623 / ORSE         |  | m2   |          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |          |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 01605 / ORSE         | Massa corrida a base pva (coralar ou similar)  | l    | 0,7000   | 2,81       | 1,97        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,0006   | 6,00       | 0,00        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,07635  | 14,00      | 1,07        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,001125 | 193,04     | 0,22        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | 0,003375 | 205,00     | 0,69        |
| 11252 / ORSE         | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus  | un   | 0,00005  | 269,00     | 0,01        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un   | 0,00005  | 183,00     | 0,01        |
| 11251 / ORSE         | Pincel de seda 2"  | un   | 0,00225  | 27,12      | 0,06        |
| 03767 / SINAPI       | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha                         | un   | 0,4000   | 0,98       | 0,39        |
| 11250 / ORSE         | Rolo lâ de carneiro 20cm   | un   | 0,00115  | 26,00      | 0,03        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,00005  | 36,90      | 0,00        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,00135  | 18,00      | 0,02        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,003375 | 4,81       | 0,02        |
| 10583 / ORSE         | Trincha 3"   | un   | 0,00225  | 11,98      | 0,03        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | 0,056225 | 4,50       | 0,25        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un   | 0,00045  | 13,50      | 0,01        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | un   | 0,00025  | 12,90      | 0,00        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,000025 | 39,50      | 0,00        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | 0,000075 | 18,58      | 0,00        |
| 04725 / ORSE         | Espátula   | un   | 0,0002   | 16,82      | 0,00        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,001725 | 10,87      | 0,02        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par  | 0,0006   | 73,93      | 0,04        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un   | 0,00015  | 20,11      | 0,00        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |      |          |            |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h    | 0,2500   | 7,37       | 3,90        |
| 04783 / SINAPI       | Pintor (horista)   | h    | 0,5000   | 9,67       | 10,23       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 |                  |      |                |      |                 |          | UNID       |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|----------|------------|-------------|
| 08623 / ORSE         |   |                  |      |                |      |                 |          | m2         |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |          |            |             |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |      |                |      | UN              | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                  |                  |      |                |      | cj              | 0,0003   | 300,00     | 0,09        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)         |                  |      |                |      | un              | 0,07635  | 5,00       | 0,38        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  |                  |      |                |      | un              | 0,003375 | 12,54      | 0,04        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 6,67 | MATERIAL       | 4,84 | CUSTO TOTAL     |          | 19,48      | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 7,46 | SERV. TERCEIRO | 0,51 | BDI( 22,0000 %) |          | 4,29       | 23,77       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |          |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |          | UN         | QTD         |
| M 01605 / ORSE       | Massa corrida a base pva (coralar ou similar)                               |                  |      |                |      |                 |          | l          | 0,7000      |
| M 03767 / SINAPI     | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha              |                  |      |                |      |                 |          | un         | 0,4000      |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |                  |      |                |      |                 |          | h          | 0,2500      |
| O 10553 / ORSE       | Encargos Complementares - Pintor  |                  |      |                |      |                 |          | h          | 0,5000      |
| P 04783 / SINAPI     | Pintor (horista)  |                  |      |                |      |                 |          | h          | 0,5000      |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |      |                |      |                 |          | h          | 0,2500      |

| CÓDIGO               | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares                         |                                      |      |                |      |                 |       | UNID        |       |      |       |       |
|----------------------|--|--------------------------------------|------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|-------|------|-------|-------|
| 88267/ SINAPI        |  |                                      |      |                |      |                 |       | h           |       |      |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                                      |      |                |      |                 |       |             |       |      |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |                                      |      |                |      |                 | UN    | QTD         | CUSTO | UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                     |                                      |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 2,96 |       | 2,96  |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                      |                                      |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 0,63 |       | 0,63  |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                          |                                      |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 1,39 |       | 1,39  |
| 43461 / SINAPI       | Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) |                                      |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 0,38 |       | 0,38  |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                          |                                      |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 0,11 |       | 0,11  |
| 43485 / SINAPI       | Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)         |                                      |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 1,07 |       | 1,07  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                                      |      |                |      |                 |       |             |       |      |       |       |
| 02696 / SINAPI       | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)   |                                      |      |                |      |                 | h     | 1,01798     |       | 9,67 |       | 20,82 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA                          | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 27,35 | PREÇO TOTAL |       |      |       |       |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%)                     | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 6,02  | 33,37       |       |      |       |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                                      |      |                |      |                 |       |             |       |      |       |       |
| *                    | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR |      |                |      |                 |       |             | UN    | QTD  |       |       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



| CÓDIGO               | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares                                   | UNID     |
|----------------------|--|----------|
| 88267 / SINAPI       |  | h        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |          |
| M 37370 / SINAPI     | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                               | h 1,0000 |
| M 37371 / SINAPI     | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                | h 1,0000 |
| M 37372 / SINAPI     | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                    | h 1,0000 |
| M 37373 / SINAPI     | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                    | h 1,0000 |
| M 43461 / SINAPI     | Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)           | h 1,0000 |
| M 43485 / SINAPI     | Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)                   | h 1,0000 |
| O 95335 / SINAPI     | Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista | h 1,0000 |
| P 02696 / SINAPI     | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)   | h 1,0000 |

| CÓDIGO                | Encargos Complementares - Armador  |             |        |            |       | UNID        |      |             |
|-----------------------|--|-------------|--------|------------|-------|-------------|------|-------------|
| 10555 / ORSE          |  |             |        |            |       | h           |      |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |             |        |            |       |             |      |             |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN          | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL       |      |             |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica   | un          | 0,0045 | 205,00     |       | 0,92        |      |             |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un          | 0,0006 | 13,50      |       | 0,01        |      |             |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un          | 0,0002 | 20,11      |       | 0,00        |      |             |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,1018 | 14,00      |       | 1,43        |      |             |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,0015 | 193,04     |       | 0,29        |      |             |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção   | pr          | 0,0008 | 6,00       |       | 0,00        |      |             |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte  | un          | 0,0654 | 4,50       |       | 0,29        |      |             |
| 12893 / SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par         | 0,0008 | 73,93      |       | 0,06        |      |             |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par         | 0,0023 | 10,87      |       | 0,03        |      |             |
| 10585 / ORSE          | Arco de serra  | un          | 0,0002 | 19,95      |       | 0,00        |      |             |
| 10586 / ORSE          | Torquesa   | un          | 0,0002 | 45,00      |       | 0,01        |      |             |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular   | un          | 0,0045 | 4,81       |       | 0,02        |      |             |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,0018 | 18,00      |       | 0,03        |      |             |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |             |        |            |       |             |      |             |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un          | 0,1018 | 5,00       |       | 0,51        |      |             |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,0045 | 12,54      |       | 0,06        |      |             |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,0004 | 300,00     |       | 0,12        |      |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA | 0,00   | MATERIAL   | 3,09  | CUSTO TOTAL | 3,78 | PREÇO TOTAL |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Encargos Complementares - Armador  |                  |      |                |      |                 |      | UNID       |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|------------|
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,69 | BDI( 22,0000 %) | 0,83 | 4,61       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |            |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |      | UN QTD     |
| M 00158 / ORSE       | Almoço (Participação do empregador)  |                  |      |                |      |                 |      | un 0,1018  |
| M 00941 / ORSE       | Fardamento com mangas curta  |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0015  |
| M 01651 / ORSE       | Óculos branco proteção   |                  |      |                |      |                 |      | pr 0,0008  |
| M 02378 / ORSE       | Vale transporte  |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0654  |
| M 10585 / ORSE       | Arco de serra  |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0002  |
| M 10586 / ORSE       | Torquesa   |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0002  |
| M 10596 / ORSE       | Protetor auricular   |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0045  |
| M 10599 / ORSE       | Protetor solar fps 30 com 120ml  |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0018  |
| M 12892 / SINAPI     | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   |                  |      |                |      |                 |      | par 0,0023 |
| M 12893 / SINAPI     | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           |                  |      |                |      |                 |      | par 0,0008 |
| M 12894 / SINAPI     | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0002  |
| M 12895 / SINAPI     | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0006  |
| M 10492 / ORSE       | Cesta Básica   |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0045  |
| S 10517 / ORSE       | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |                  |      |                |      |                 |      | cj 0,0004  |
| S 10761 / ORSE       | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    |                  |      |                |      |                 |      | un 0,1018  |
| S 10362 / ORSE       | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0045  |

| CÓDIGO               | Encargos Complementares - Calceteiro   | UNID |        |            |             |
|----------------------|--|------|--------|------------|-------------|
| 10579 / ORSE         |  | h    |        |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |        |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,0018 | 18,00      | 0,03        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,0002 | 36,90      | 0,01        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | un   | 0,0002 | 183,00     | 0,04        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,0045 | 4,81       | 0,02        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                     | par  | 0,0023 | 10,87      | 0,03        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                       | par  | 0,0008 | 73,93      | 0,06        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)         | un   | 0,0002 | 20,11      | 0,00        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO                | Encargos Complementares - Calceteiro   |             |                  |       |          |                |       | UNID        |                 |             |      |        |
|-----------------------|--|-------------|------------------|-------|----------|----------------|-------|-------------|-----------------|-------------|------|--------|
| 10579 / ORSE          |  |             |                  |       |          |                |       | h           |                 |             |      |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             |      |        |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO | UNIT     | CUSTO          | TOTAL |             |                 |             |      |        |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção   | pr          | 0,0008           |       | 6,00     |                | 0,00  |             |                 |             |      |        |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica   | un          | 0,0045           |       | 205,00   |                | 0,92  |             |                 |             |      |        |
| 04729 / ORSE          | Marreta 1 kg com cabo  | un          | 0,0001           |       | 39,50    |                | 0,00  |             |                 |             |      |        |
| 04728 / ORSE          | Talhadeira chata 10"   | un          | 0,0003           |       | 18,58    |                | 0,01  |             |                 |             |      |        |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte  | un          | 0,0941           |       | 4,50     |                | 0,42  |             |                 |             |      |        |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,0015           |       | 193,04   |                | 0,29  |             |                 |             |      |        |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,1018           |       | 14,00    |                | 1,43  |             |                 |             |      |        |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un          | 0,0006           |       | 13,50    |                | 0,01  |             |                 |             |      |        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             |      |        |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,0045           |       | 12,54    |                | 0,06  |             |                 |             |      |        |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,0004           |       | 300,00   |                | 0,12  |             |                 |             |      |        |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un          | 0,1018           |       | 5,00     |                | 0,51  |             |                 |             |      |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA |                  | 0,00  | MATERIAL |                | 3,27  | CUSTO TOTAL | 3,96            | PREÇO TOTAL |      |        |
| EQUIPAMENTO           |  | 0,00        | ENC.( 111,5100%) |       | 0,00     | SERV. TERCEIRO |       | 0,69        | BDI( 22,0000 %) |             | 0,87 | 4,83   |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             |      |        |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | UN   | QTD    |
| M 00158 / ORSE        | Almoço (Participação do empregador)  |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | un   | 0,1018 |
| M 00941 / ORSE        | Fardamento com mangas curta  |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | un   | 0,0015 |
| M 01651 / ORSE        | Óculos branco proteção   |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | pr   | 0,0008 |
| M 02378 / ORSE        | Vale transporte  |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | un   | 0,0941 |
| M 04728 / ORSE        | Talhadeira chata 10"   |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | un   | 0,0003 |
| M 04729 / ORSE        | Marreta 1 kg com cabo  |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | un   | 0,0001 |
| M 10492 / ORSE        | Cesta Básica   |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | un   | 0,0045 |
| M 10596 / ORSE        | Protetor auricular   |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | un   | 0,0045 |
| M 10599 / ORSE        | Protetor solar fps 30 com 120ml  |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | un   | 0,0018 |
| M 10788 / ORSE        | Pá quadrada  |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | un   | 0,0002 |
| M 02711 / SINAPI      | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara     |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | un   | 0,0002 |
| M 12892 / SINAPI      | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | par  | 0,0023 |
| M 12893 / SINAPI      | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | par  | 0,0008 |
| M 12894 / SINAPI      | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | un   | 0,0002 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Encargos Complementares - Calceteiro   | UNID     |
|----------------------|--|----------|
| 10579 / ORSE         |  | h        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |          |
| M 12895 / SINAPI     | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | un0,0006 |
| S 10761 / ORSE       | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un0,1018 |
| S 10517 / ORSE       | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj0,0004 |
| S 10362 / ORSE       | Seguro de vida e acidente em grupo   | un0,0045 |

| CÓDIGO                | Encargos Complementares - Carpinteiro  |             |        |            |       | UNID        |      |             |  |
|-----------------------|--|-------------|--------|------------|-------|-------------|------|-------------|--|
| 10551 / ORSE          |  |             |        |            |       | h           |      |             |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |             |        |            |       |             |      |             |  |
| CÓDIGO                | EQUIPAMENTO  | UN          | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL       |      |             |  |
| 11248 / ORSE          | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional                       | un          | 0,0001 | 246,00     |       | 0,02        |      |             |  |
| 11249 / ORSE          | Serra circular eletrica portatil   | un          | 0,0001 | 979,65     |       | 0,10        |      |             |  |
| MATERIAL              |  |             |        |            |       |             |      |             |  |
| 10579 / ORSE          | Chave de fenda chata 30 cm   | un          | 0,0002 | 26,89      |       | 0,01        |      |             |  |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un          | 0,0006 | 13,50      |       | 0,01        |      |             |  |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un          | 0,0002 | 20,11      |       | 0,00        |      |             |  |
| 12893 / SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par         | 0,0007 | 73,93      |       | 0,05        |      |             |  |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par         | 0,0023 | 10,87      |       | 0,03        |      |             |  |
| 10578 / ORSE          | Formão grande  | un          | 0,0002 | 21,30      |       | 0,00        |      |             |  |
| 10577 / ORSE          | Serrote 40cm   | un          | 0,0001 | 36,00      |       | 0,00        |      |             |  |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica   | un          | 0,0045 | 205,00     |       | 0,92        |      |             |  |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,1018 | 14,00      |       | 1,43        |      |             |  |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção   | pr          | 0,0007 | 6,00       |       | 0,00        |      |             |  |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,0015 | 193,04     |       | 0,29        |      |             |  |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte  | un          | 0,0654 | 4,50       |       | 0,29        |      |             |  |
| 11244 / ORSE          | Martelo com unha   | un          | 0,0002 | 39,10      |       | 0,01        |      |             |  |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular   | un          | 0,0045 | 4,81       |       | 0,02        |      |             |  |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,0018 | 18,00      |       | 0,03        |      |             |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |             |        |            |       |             |      |             |  |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,0004 | 300,00     |       | 0,12        |      |             |  |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un          | 0,1018 | 5,00       |       | 0,51        |      |             |  |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,0045 | 12,54      |       | 0,06        |      |             |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA | 0,00   | MATERIAL   | 3,09  | CUSTO TOTAL | 3,90 | PREÇO TOTAL |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Encargos Complementares - Carpinteiro  |                  |      |                |      |                 |      | UNID       |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|------------|
| EQUIPAMENTO          | 0,12   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,69 | BDI( 22,0000 %) | 0,86 | 4,76       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |            |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |      | UN QTD     |
| E 11248 / ORSE       | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional                       |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0001  |
| E 11249 / ORSE       | Serra circular eletrica portatil   |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0001  |
| M 12892 / SINAPI     | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   |                  |      |                |      |                 |      | par 0,0023 |
| M 12893 / SINAPI     | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           |                  |      |                |      |                 |      | par 0,0007 |
| M 12894 / SINAPI     | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0002  |
| M 12895 / SINAPI     | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0006  |
| M 10492 / ORSE       | Cesta Básica   |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0045  |
| M 11244 / ORSE       | Martelo com unha   |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0002  |
| M 00158 / ORSE       | Almoço (Participação do empregador)  |                  |      |                |      |                 |      | un 0,1018  |
| M 00941 / ORSE       | Fardamento com mangas curta  |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0015  |
| M 01651 / ORSE       | Óculos branco proteção   |                  |      |                |      |                 |      | pr 0,0007  |
| M 02378 / ORSE       | Vale transporte  |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0654  |
| M 10577 / ORSE       | Serrote 40cm   |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0001  |
| M 10578 / ORSE       | Formão grande  |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0002  |
| M 10579 / ORSE       | Chave de fenda chata 30 cm   |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0002  |
| M 10596 / ORSE       | Protetor auricular   |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0045  |
| M 10599 / ORSE       | Protetor solar fps 30 com 120ml  |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0018  |
| S 10761 / ORSE       | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    |                  |      |                |      |                 |      | un 0,1018  |
| S 10362 / ORSE       | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |      |                |      |                 |      | un 0,0045  |
| S 10517 / ORSE       | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |                  |      |                |      |                 |      | cj 0,0004  |

| CÓDIGO               | Encargos Complementares - Eletricista          |     |        |            |       |       | UNID |
|----------------------|--|-----|--------|------------|-------|-------|------|
| 10552/ ORSE          |  |     |        |            |       |       | h    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |        |            |       |       |      |
| CÓDIGO               | MATERIAL                                       | UN  | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |      |
| 11242 / ORSE         | Chave inglesa 12"                              | un  | 0,0001 | 44,00      |       | 0,00  |      |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0,0023 | 10,87      |       | 0,03  |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO                | Encargos Complementares - Eletricista  |             |        |                  |          |                |       | UNID        |                 |             |        |
|-----------------------|--|-------------|--------|------------------|----------|----------------|-------|-------------|-----------------|-------------|--------|
| 10552 / ORSE          |  |             |        |                  |          |                |       | h           |                 |             |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |             |        |                  |          |                |       |             |                 |             |        |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN          | QTD    | CUSTO            | UNIT     | CUSTO          | TOTAL |             |                 |             |        |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un          | 0,0006 |                  | 13,50    |                | 0,01  |             |                 |             |        |
| 12893 / SINAPI        | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | par         | 0,0007 |                  | 73,93    |                | 0,05  |             |                 |             |        |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un          | 0,0002 |                  | 20,11    |                | 0,00  |             |                 |             |        |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,1018 |                  | 14,00    |                | 1,43  |             |                 |             |        |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular   | un          | 0,0045 |                  | 4,81     |                | 0,02  |             |                 |             |        |
| 11241 / ORSE          | Alicate volt-amperimetro   | un          | 0,0002 |                  | 140,00   |                | 0,03  |             |                 |             |        |
| 11240 / ORSE          | Alicate com isolamento   | un          | 0,0002 |                  | 47,69    |                | 0,01  |             |                 |             |        |
| 10579 / ORSE          | Chave de fenda chata 30 cm   | un          | 0,0002 |                  | 26,89    |                | 0,01  |             |                 |             |        |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica   | un          | 0,0045 |                  | 205,00   |                | 0,92  |             |                 |             |        |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte  | un          | 0,0654 |                  | 4,50     |                | 0,29  |             |                 |             |        |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção   | pr          | 0,0008 |                  | 6,00     |                | 0,00  |             |                 |             |        |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,0015 |                  | 193,04   |                | 0,29  |             |                 |             |        |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,0018 |                  | 18,00    |                | 0,03  |             |                 |             |        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |             |        |                  |          |                |       |             |                 |             |        |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,0045 |                  | 12,54    |                | 0,06  |             |                 |             |        |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,0004 |                  | 300,00   |                | 0,12  |             |                 |             |        |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un          | 0,1018 |                  | 5,00     |                | 0,51  |             |                 |             |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA |        | 0,00             | MATERIAL |                | 3,12  | CUSTO TOTAL | 3,81            | PREÇO TOTAL |        |
| EQUIPAMENTO           |  | 0,00        |        | ENC.( 111,5100%) | 0,00     | SERV. TERCEIRO |       | 0,69        | BDI( 22,0000 %) | 0,84        | 4,65   |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |             |        |                  |          |                |       |             |                 |             |        |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |             |        |                  |          |                |       |             |                 | UN          | QTD    |
| M 00158 / ORSE        | Almoço (Participação do empregador)  |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,1018 |
| M 00941 / ORSE        | Fardamento com mangas curta  |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,0015 |
| M 01651 / ORSE        | Óculos branco proteção   |             |        |                  |          |                |       |             |                 | pr          | 0,0008 |
| M 02378 / ORSE        | Vale transporte  |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,0654 |
| M 10579 / ORSE        | Chave de fenda chata 30 cm   |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,0002 |
| M 10596 / ORSE        | Protetor auricular   |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,0045 |
| M 10599 / ORSE        | Protetor solar fps 30 com 120ml  |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,0018 |
| M 11240 / ORSE        | Alicate com isolamento   |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,0002 |
| M 11241 / ORSE        | Alicate volt-amperimetro   |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,0002 |
| M 11242 / ORSE        | Chave inglesa 12"  |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,0001 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Encargos Complementares - Eletricista  | UNID      |
|----------------------|--|-----------|
| 10552/ ORSE          |  | h         |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |           |
| M 12892 / SINAPI     | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par0,0023 |
| M 12893 / SINAPI     | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | par0,0007 |
| M 12894 / SINAPI     | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un0,0002  |
| M 12895 / SINAPI     | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | un0,0006  |
| M 10492 / ORSE       | Cesta Básica   | un0,0045  |
| S 10517 / ORSE       | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj0,0004  |
| S 10761 / ORSE       | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un0,1018  |
| S 10362 / ORSE       | Seguro de vida e acidente em grupo   | un0,0045  |

| CÓDIGO               | Encargos Complementares - Encanador  | UNID |        |            |       |       |
|----------------------|--|------|--------|------------|-------|-------|
| 10554 / ORSE         |  | h    |        |            |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |        |            |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un   | 0,0006 | 13,50      |       | 0,01  |
| 11256 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"  | un   | 0,0004 | 92,70      |       | 0,04  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | par  | 0,0008 | 73,93      |       | 0,06  |
| 11255 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 1"  | un   | 0,0006 | 49,00      |       | 0,03  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,0023 | 10,87      |       | 0,03  |
| 11254 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 3/4"  | un   | 0,0007 | 27,49      |       | 0,02  |
| 11253 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 1/2"  | un   | 0,0011 | 34,80      |       | 0,04  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,0018 | 18,00      |       | 0,03  |
| 11257 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"  | un   | 0,0004 | 32,30      |       | 0,01  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,0015 | 193,04     |       | 0,29  |
| 10593 / ORSE         | Praio simples 30cm   | un   | 0,0001 | 19,57      |       | 0,00  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un   | 0,0002 | 20,11      |       | 0,00  |
| 10592 / ORSE         | Lima chata 12"   | un   | 0,0001 | 38,11      |       | 0,00  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,1018 | 14,00      |       | 1,43  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | 0,0045 | 205,00     |       | 0,92  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,0045 | 4,81       |       | 0,02  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | 0,0654 | 4,50       |       | 0,29  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,0008 | 6,00       |       | 0,00  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Encargos Complementares - Encanador  |                  |        |            |                |      |                 | UNID |             |
|----------------------|--|------------------|--------|------------|----------------|------|-----------------|------|-------------|
| 10554 / ORSE         |  |                  |        |            |                |      |                 | h    |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |        |            |                |      |                 |      |             |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS  | UN               | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL    |      |                 |      |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,0045 | 12,54      | 0,06           |      |                 |      |             |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | 0,0004 | 300,00     | 0,12           |      |                 |      |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un               | 0,1018 | 5,00       | 0,51           |      |                 |      |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      |        | 0,00       | MATERIAL       | 3,22 | CUSTO TOTAL     | 3,91 | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) |        | 0,00       | SERV. TERCEIRO | 0,69 | BDI( 22,0000 %) | 0,86 | 4,77        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |        |            |                |      |                 |      |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |        |            |                |      |                 | UN   | QTD         |
| M 00158 / ORSE       | Almoço (Participação do empregador)  |                  |        |            |                |      |                 | un   | 0,1018      |
| M 00941 / ORSE       | Fardamento com mangas curta  |                  |        |            |                |      |                 | un   | 0,0015      |
| M 01651 / ORSE       | Óculos branco proteção   |                  |        |            |                |      |                 | pr   | 0,0008      |
| M 02378 / ORSE       | Vale transporte  |                  |        |            |                |      |                 | un   | 0,0654      |
| M 10592 / ORSE       | Lima chata 12"   |                  |        |            |                |      |                 | un   | 0,0001      |
| M 10593 / ORSE       | Praio simples 30cm   |                  |        |            |                |      |                 | un   | 0,0001      |
| M 10596 / ORSE       | Protetor auricular   |                  |        |            |                |      |                 | un   | 0,0045      |
| M 10599 / ORSE       | Protetor solar fps 30 com 120ml  |                  |        |            |                |      |                 | un   | 0,0018      |
| M 11253 / ORSE       | Tarracha para tubos PVC de 1/2"  |                  |        |            |                |      |                 | un   | 0,0011      |
| M 11254 / ORSE       | Tarracha para tubos PVC de 3/4"  |                  |        |            |                |      |                 | un   | 0,0007      |
| M 11255 / ORSE       | Tarracha para tubos PVC de 1"  |                  |        |            |                |      |                 | un   | 0,0006      |
| M 11256 / ORSE       | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"  |                  |        |            |                |      |                 | un   | 0,0004      |
| M 11257 / ORSE       | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"  |                  |        |            |                |      |                 | un   | 0,0004      |
| M 12892 / SINAPI     | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   |                  |        |            |                |      |                 | par  | 0,0023      |
| M 12893 / SINAPI     | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           |                  |        |            |                |      |                 | par  | 0,0008      |
| M 12894 / SINAPI     | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             |                  |        |            |                |      |                 | un   | 0,0002      |
| M 12895 / SINAPI     | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |                  |        |            |                |      |                 | un   | 0,0006      |
| M 10492 / ORSE       | Cesta Básica   |                  |        |            |                |      |                 | un   | 0,0045      |
| S 10517 / ORSE       | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |                  |        |            |                |      |                 | cj   | 0,0004      |
| S 10761 / ORSE       | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    |                  |        |            |                |      |                 | un   | 0,1018      |
| S 10362 / ORSE       | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |        |            |                |      |                 | un   | 0,0045      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



| CÓDIGO                | Encargos Complementares - Jardineiro   |                  |        |                |      |                 | UNID  |
|-----------------------|--|------------------|--------|----------------|------|-----------------|-------|
| 10581 / ORSE          |  |                  |        |                |      |                 | h     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |                  |        |                |      |                 |       |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN               | QTD    | CUSTO          | UNIT | CUSTO           | TOTAL |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un               | 0,0002 | 183,00         |      | 0,04            |       |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par              | 0,0023 | 10,87          |      | 0,03            |       |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada  | un               | 0,0002 | 36,90          |      | 0,01            |       |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un               | 0,0018 | 18,00          |      | 0,03            |       |
| 12893 / SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par              | 0,0008 | 73,93          |      | 0,06            |       |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un               | 0,0002 | 20,11          |      | 0,00            |       |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un               | 0,0006 | 13,50          |      | 0,01            |       |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)  | un               | 0,1018 | 14,00          |      | 1,43            |       |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte  | un               | 0,0941 | 4,50           |      | 0,42            |       |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular   | un               | 0,0045 | 4,81           |      | 0,02            |       |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta  | un               | 0,0015 | 193,04         |      | 0,29            |       |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica   | un               | 0,0045 | 205,00         |      | 0,92            |       |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção   | pr               | 0,0008 | 6,00           |      | 0,00            |       |
| 04729 / ORSE          | Marreta 1 kg com cabo  | un               | 0,0001 | 39,50          |      | 0,00            |       |
| 04728 / ORSE          | Talhadeira chata 10"   | un               | 0,0003 | 18,58          |      | 0,01            |       |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |                  |        |                |      |                 |       |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un               | 0,1018 | 5,00           |      | 0,51            |       |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,0045 | 12,54          |      | 0,06            |       |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | 0,0004 | 300,00         |      | 0,12            |       |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA      | 0,00   | MATERIAL       | 3,27 | CUSTO TOTAL     | 3,96  |
| EQUIPAMENTO           | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00   | SERV. TERCEIRO | 0,69 | BDI( 22,0000 %) | 0,87  |
| PREÇO TOTAL 4,83      |  |                  |        |                |      |                 |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |                  |        |                |      |                 |       |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   | UN               | QTD    |                |      |                 |       |
| M 00158 / ORSE        | Almoço (Participação do empregador)  | un               | 0,1018 |                |      |                 |       |
| M 00941 / ORSE        | Fardamento com mangas curta  | un               | 0,0015 |                |      |                 |       |
| M 01651 / ORSE        | Óculos branco proteção   | pr               | 0,0008 |                |      |                 |       |
| M 02378 / ORSE        | Vale transporte  | un               | 0,0941 |                |      |                 |       |
| M 04728 / ORSE        | Talhadeira chata 10"   | un               | 0,0003 |                |      |                 |       |
| M 04729 / ORSE        | Marreta 1 kg com cabo  | un               | 0,0001 |                |      |                 |       |
| M 10492 / ORSE        | Cesta Básica   | un               | 0,0045 |                |      |                 |       |
| M 10596 / ORSE        | Protetor auricular   | un               | 0,0045 |                |      |                 |       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Encargos Complementares - Jardineiro   |  |     | UNID   |
|----------------------|--|--|-----|--------|
| 10581/ ORSE          |  |  |     | h      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |  |     |        |
| M 10599 / ORSE       | Protetor solar fps 30 com 120ml  |  | un  | 0,0018 |
| M 10788 / ORSE       | Pá quadrada  |  | un  | 0,0002 |
| M 02711 / SINAPI     | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     |  | un  | 0,0002 |
| M 12892 / SINAPI     | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   |  | par | 0,0023 |
| M 12893 / SINAPI     | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           |  | par | 0,0008 |
| M 12894 / SINAPI     | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             |  | un  | 0,0002 |
| M 12895 / SINAPI     | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |  | un  | 0,0006 |
| S 10761 / ORSE       | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    |  | un  | 0,1018 |
| S 10517 / ORSE       | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |  | cj  | 0,0004 |
| S 10362 / ORSE       | Seguro de vida e acidente em grupo   |  | un  | 0,0045 |

| CÓDIGO               | Encargos Complementares - Pedreiro   | UNID |        |            |       |       |
|----------------------|--|------|--------|------------|-------|-------|
| 10550 / ORSE         |  | h    |        |            |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |        |            |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,0008 | 6,00       |       | 0,00  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,0023 | 10,87      |       | 0,03  |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un   | 0,0007 | 10,22      |       | 0,01  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | 0,0045 | 205,00     |       | 0,92  |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un   | 0,0001 | 319,90     |       | 0,03  |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un   | 0,0002 | 13,52      |       | 0,00  |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un   | 0,0004 | 18,75      |       | 0,01  |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un   | 0,0007 | 11,60      |       | 0,01  |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un   | 0,0001 | 28,00      |       | 0,00  |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un   | 0,0001 | 25,95      |       | 0,00  |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un   | 0,0002 | 15,40      |       | 0,00  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,0018 | 18,00      |       | 0,03  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,0045 | 4,81       |       | 0,02  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par  | 0,0008 | 73,93      |       | 0,06  |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | un   | 0,0005 | 12,90      |       | 0,01  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un   | 0,0006 | 13,50      |       | 0,01  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO                | Encargos Complementares - Pedreiro   |             |        |                  |          |                |       | UNID        |                 |             |        |  |
|-----------------------|--|-------------|--------|------------------|----------|----------------|-------|-------------|-----------------|-------------|--------|--|
| 10550 / ORSE          |  |             |        |                  |          |                |       | h           |                 |             |        |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |             |        |                  |          |                |       |             |                 |             |        |  |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN          | QTD    | CUSTO            | UNIT     | CUSTO          | TOTAL |             |                 |             |        |  |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,0015 |                  | 193,04   |                | 0,29  |             |                 |             |        |  |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,1018 |                  | 14,00    |                | 1,43  |             |                 |             |        |  |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte  | un          | 0,0654 |                  | 4,50     |                | 0,29  |             |                 |             |        |  |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un          | 0,0002 |                  | 20,11    |                | 0,00  |             |                 |             |        |  |
| 04722 / ORSE          | Colher de pedreiro   | un          | 0,0004 |                  | 18,80    |                | 0,01  |             |                 |             |        |  |
| 10282 / ORSE          | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)                                 | un          | 0,0002 |                  | 44,00    |                | 0,01  |             |                 |             |        |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |             |        |                  |          |                |       |             |                 |             |        |  |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)        | un          | 0,1018 |                  | 5,00     |                | 0,51  |             |                 |             |        |  |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,0045 |                  | 12,54    |                | 0,06  |             |                 |             |        |  |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                 | cj          | 0,0004 |                  | 300,00   |                | 0,12  |             |                 |             |        |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA |        | 0,00             | MATERIAL |                | 3,17  | CUSTO TOTAL | 3,86            | PREÇO TOTAL |        |  |
| EQUIPAMENTO           |  | 0,00        |        | ENC.( 111,5100%) | 0,00     | SERV. TERCEIRO |       | 0,69        | BDI( 22,0000 %) | 0,85        | 4,71   |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |             |        |                  |          |                |       |             |                 |             |        |  |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                                       |             |        |                  |          |                |       |             |                 | UN          | QTD    |  |
| M 00158 / ORSE        | Almoço (Participação do empregador)  |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,1018 |  |
| M 00941 / ORSE        | Fardamento com mangas curta  |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,0015 |  |
| M 01651 / ORSE        | Óculos branco proteção   |             |        |                  |          |                |       |             |                 | pr          | 0,0008 |  |
| M 02378 / ORSE        | Vale transporte  |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,0654 |  |
| M 04174 / ORSE        | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar        |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,0005 |  |
| M 04722 / ORSE        | Colher de pedreiro   |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,0004 |  |
| M 10282 / ORSE        | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)                                 |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,0002 |  |
| M 10789 / ORSE        | Nível de bolha de madeira  |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,0002 |  |
| M 10790 / ORSE        | Prumo de face  |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,0001 |  |
| M 11243 / ORSE        | Martelo sem unha   |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,0001 |  |
| M 11245 / ORSE        | Desempoladeira de madeira 12x22  |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,0007 |  |
| M 11246 / ORSE        | Escala métrica de bambú  |             |        |                  |          |                |       |             |                 | Un          | 0,0007 |  |
| M 11247 / ORSE        | Serra mármore  |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,0001 |  |
| M 11264 / ORSE        | Marreta de 1/2 kg com cabo   |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,0002 |  |
| M 11265 / ORSE        | Martelo de borracha com cabo   |             |        |                  |          |                |       |             |                 | un          | 0,0004 |  |
| M 12892 / SINAPI      | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                             |             |        |                  |          |                |       |             |                 | par         | 0,0023 |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Encargos Complementares - Pedreiro   | UNID      |
|----------------------|--|-----------|
| 10550 / ORSE         |  | h         |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |           |
| M 12893 / SINAPI     | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | par0,0008 |
| M 12894 / SINAPI     | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un0,0002  |
| M 12895 / SINAPI     | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un0,0006  |
| M 10492 / ORSE       | Cesta Básica   | un0,0045  |
| M 10596 / ORSE       | Protetor auricular   | un0,0045  |
| M 10599 / ORSE       | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un0,0018  |
| S 10761 / ORSE       | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un0,1018  |
| S 10517 / ORSE       | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj0,0004  |
| S 10362 / ORSE       | Seguro de vida e acidente em grupo   | un0,0045  |

| CÓDIGO               | Encargos Complementares - Pintor   |     |        |            | UNID        |
|----------------------|--|-----|--------|------------|-------------|
| 10553 / ORSE         |  |     |        |            | h           |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |        |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 10583 / ORSE         | Trincha 3"   | un  | 0,0045 | 11,98      | 0,05        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,0015 | 193,04     | 0,29        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | 0,0045 | 205,00     | 0,92        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | un  | 0,0005 | 12,90      | 0,01        |
| 04725 / ORSE         | Espátula   | un  | 0,0004 | 16,82      | 0,01        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un  | 0,0006 | 13,50      | 0,01        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un  | 0,0654 | 4,50       | 0,29        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr  | 0,0008 | 6,00       | 0,00        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | par | 0,0008 | 73,93      | 0,06        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un  | 0,0002 | 20,11      | 0,00        |
| 11250 / ORSE         | Rolo lã de carneiro 20cm   | un  | 0,0023 | 26,00      | 0,06        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un  | 0,0045 | 4,81       | 0,02        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | 0,0018 | 18,00      | 0,03        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un  | 0,1018 | 14,00      | 1,43        |
| 11251 / ORSE         | Pincel de seda 2"  | un  | 0,0045 | 27,12      | 0,12        |
| 11252 / ORSE         | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus  | un  | 0,0001 | 269,00     | 0,03        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | 0,0023 | 10,87      | 0,03        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Encargos Complementares - Pintor   |                  |      |                |      |                 |        | UNID                   |        |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|--------|------------------------|--------|
| 10553 / ORSE         |  |                  |      |                |      |                 |        | h                      |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |        |                        |        |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |      |                |      | UN              | QTD    | CUSTO UNIT CUSTO TOTAL |        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    |                  |      |                |      | un              | 0,1018 | 5,00 0,51              |        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |      |                |      | un              | 0,0045 | 12,54 0,06             |        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |                  |      |                |      | cj              | 0,0004 | 300,00 0,12            |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 3,36 | CUSTO TOTAL     |        | 4,05 PREÇO TOTAL       |        |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,69 | BDI( 22,0000 %) |        | 0,89 4,94              |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |        |                        |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |        | UN                     | QTD    |
| M 00158 / ORSE       | Almoço (Participação do empregador)  |                  |      |                |      |                 |        | un                     | 0,1018 |
| M 00941 / ORSE       | Fardamento com mangas curta  |                  |      |                |      |                 |        | un                     | 0,0015 |
| M 01651 / ORSE       | Óculos branco proteção   |                  |      |                |      |                 |        | pr                     | 0,0008 |
| M 02378 / ORSE       | Vale transporte  |                  |      |                |      |                 |        | un                     | 0,0654 |
| M 04174 / ORSE       | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    |                  |      |                |      |                 |        | un                     | 0,0005 |
| M 04725 / ORSE       | Espátula   |                  |      |                |      |                 |        | un                     | 0,0004 |
| M 10583 / ORSE       | Trincha 3"   |                  |      |                |      |                 |        | un                     | 0,0045 |
| M 10596 / ORSE       | Protetor auricular   |                  |      |                |      |                 |        | un                     | 0,0045 |
| M 10599 / ORSE       | Protetor solar fps 30 com 120ml  |                  |      |                |      |                 |        | un                     | 0,0018 |
| M 11250 / ORSE       | Rolo lã de carneiro 20cm   |                  |      |                |      |                 |        | un                     | 0,0023 |
| M 11251 / ORSE       | Pincel de seda 2"  |                  |      |                |      |                 |        | un                     | 0,0045 |
| M 11252 / ORSE       | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus  |                  |      |                |      |                 |        | un                     | 0,0001 |
| M 12892 / SINAPI     | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   |                  |      |                |      |                 |        | par                    | 0,0023 |
| M 12893 / SINAPI     | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           |                  |      |                |      |                 |        | par                    | 0,0008 |
| M 12894 / SINAPI     | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             |                  |      |                |      |                 |        | un                     | 0,0002 |
| M 12895 / SINAPI     | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |                  |      |                |      |                 |        | un                     | 0,0006 |
| M 10492 / ORSE       | Cesta Básica   |                  |      |                |      |                 |        | un                     | 0,0045 |
| S 10517 / ORSE       | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |                  |      |                |      |                 |        | cj                     | 0,0004 |
| S 10761 / ORSE       | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    |                  |      |                |      |                 |        | un                     | 0,1018 |
| S 10362 / ORSE       | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |      |                |      |                 |        | un                     | 0,0045 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO                | Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve                  |             |                  |       |          |                |       | UNID        |                 |             |      |        |
|-----------------------|--|-------------|------------------|-------|----------|----------------|-------|-------------|-----------------|-------------|------|--------|
| 10594 / ORSE          |  |             |                  |       |          |                |       | h           |                 |             |      |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             |      |        |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO | UNIT     | CUSTO          | TOTAL |             |                 |             |      |        |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte  | un          | 0,0654           |       | 4,50     |                | 0,29  |             |                 |             |      |        |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica   | un          | 0,0045           |       | 205,00   |                | 0,92  |             |                 |             |      |        |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção   | pr          | 0,0008           |       | 6,00     |                | 0,00  |             |                 |             |      |        |
| 10585 / ORSE          | Arco de serra  | un          | 0,0002           |       | 19,95    |                | 0,00  |             |                 |             |      |        |
| 10586 / ORSE          | Torquesa   | un          | 0,0002           |       | 45,00    |                | 0,01  |             |                 |             |      |        |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular   | un          | 0,0045           |       | 4,81     |                | 0,02  |             |                 |             |      |        |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,0018           |       | 18,00    |                | 0,03  |             |                 |             |      |        |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par         | 0,0023           |       | 10,87    |                | 0,03  |             |                 |             |      |        |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,0015           |       | 193,04   |                | 0,29  |             |                 |             |      |        |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,1018           |       | 14,00    |                | 1,43  |             |                 |             |      |        |
| 12893 / SINAPI        | Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par         | 0,0008           |       | 73,93    |                | 0,06  |             |                 |             |      |        |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un          | 0,0002           |       | 20,11    |                | 0,00  |             |                 |             |      |        |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un          | 0,0006           |       | 13,50    |                | 0,01  |             |                 |             |      |        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             |      |        |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,0045           |       | 12,54    |                | 0,06  |             |                 |             |      |        |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,0004           |       | 300,00   |                | 0,12  |             |                 |             |      |        |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un          | 0,1018           |       | 5,00     |                | 0,51  |             |                 |             |      |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA |                  | 0,00  | MATERIAL |                | 3,09  | CUSTO TOTAL | 3,78            | PREÇO TOTAL |      |        |
| EQUIPAMENTO           |  | 0,00        | ENC.( 111,5100%) |       | 0,00     | SERV. TERCEIRO |       | 0,69        | BDI( 22,0000 %) |             | 0,83 | 4,61   |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             |      |        |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | UN   | QTD    |
| M 00158 / ORSE        | Almoço (Participação do empregador)  |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | un   | 0,1018 |
| M 00941 / ORSE        | Fardamento com mangas curta  |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | un   | 0,0015 |
| M 01651 / ORSE        | Óculos branco proteção   |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | pr   | 0,0008 |
| M 02378 / ORSE        | Vale transporte  |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | un   | 0,0654 |
| M 10585 / ORSE        | Arco de serra  |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | un   | 0,0002 |
| M 10586 / ORSE        | Torquesa   |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | un   | 0,0002 |
| M 10596 / ORSE        | Protetor auricular   |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | un   | 0,0045 |
| M 10599 / ORSE        | Protetor solar fps 30 com 120ml  |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | un   | 0,0018 |
| M 12892 / SINAPI      | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | par  | 0,0023 |
| M 12893 / SINAPI      | Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             | par  | 0,0008 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve                  | UNID     |
|----------------------|--|----------|
| 10594/ ORSE          |  | h        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |          |
| M 12894 / SINAPI     | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un0,0002 |
| M 12895 / SINAPI     | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un0,0006 |
| M 10492 / ORSE       | Cesta Básica   | un0,0045 |
| S 10517 / ORSE       | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj0,0004 |
| S 10761 / ORSE       | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un0,1018 |
| S 10362 / ORSE       | Seguro de vida e acidente em grupo   | un0,0045 |

| CÓDIGO                | Encargos Complementares - Servente   |      |          |             |             | UNID  |
|-----------------------|--|------|----------|-------------|-------------|-------|
| 10549 / ORSE          |  |      |          |             |             | h     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |      |          |             |             |       |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN   | QTD      | CUSTO UNIT  | CUSTO       | TOTAL |
| 04729 / ORSE          | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,0001   | 39,50       |             | 0,00  |
| 04728 / ORSE          | Talhadeira chata 10"   | un   | 0,0003   | 18,58       |             | 0,01  |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte  | un   | 0,0941   | 4,50        |             | 0,42  |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica   | un   | 0,0045   | 205,00      |             | 0,92  |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular   | un   | 0,0045   | 4,81        |             | 0,02  |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,0018   | 18,00       |             | 0,03  |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada  | un   | 0,0002   | 36,90       |             | 0,01  |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara     | un   | 0,0002   | 183,00      |             | 0,04  |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,0023   | 10,87       |             | 0,03  |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un   | 0,0006   | 13,50       |             | 0,01  |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,0015   | 193,04      |             | 0,29  |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,1018   | 14,00       |             | 1,43  |
| 12893 / SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par  | 0,0008   | 73,93       |             | 0,06  |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção   | pr   | 0,0008   | 6,00        |             | 0,00  |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un   | 0,0002   | 20,11       |             | 0,00  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |      |          |             |             |       |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un   | 0,1018   | 5,00        |             | 0,51  |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj   | 0,0004   | 300,00      |             | 0,12  |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un   | 0,0045   | 12,54       |             | 0,06  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  | MÃO DE OBRA  | 0,00 | MATERIAL | 3,27        | CUSTO TOTAL | 3,96  |
|                       |  |      |          | PREÇO TOTAL |             |       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Encargos Complementares - Servente   |  |  |  |  |  |  | UNID       |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|
|                      |  |  |  |  |  |  |  |            |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |  |  |  |  |  |  |            |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |  |  |  |  |  |  | UN QTD     |
| M 00158 / ORSE       | Almoço (Participação do empregador)  |  |  |  |  |  |  | un 0,1018  |
| M 00941 / ORSE       | Fardamento com mangas curta  |  |  |  |  |  |  | un 0,0015  |
| M 01651 / ORSE       | Óculos branco proteção   |  |  |  |  |  |  | pr 0,0008  |
| M 02378 / ORSE       | Vale transporte  |  |  |  |  |  |  | un 0,0941  |
| M 04728 / ORSE       | Talhadeira chata 10"   |  |  |  |  |  |  | un 0,0003  |
| M 04729 / ORSE       | Marreta 1 kg com cabo  |  |  |  |  |  |  | un 0,0001  |
| M 10492 / ORSE       | Cesta Básica   |  |  |  |  |  |  | un 0,0045  |
| M 10596 / ORSE       | Protetor auricular   |  |  |  |  |  |  | un 0,0045  |
| M 10599 / ORSE       | Protetor solar fps 30 com 120ml  |  |  |  |  |  |  | un 0,0018  |
| M 10788 / ORSE       | Pá quadrada  |  |  |  |  |  |  | un 0,0002  |
| M 02711 / SINAPI     | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     |  |  |  |  |  |  | un 0,0002  |
| M 12892 / SINAPI     | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   |  |  |  |  |  |  | par 0,0023 |
| M 12893 / SINAPI     | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           |  |  |  |  |  |  | par 0,0008 |
| M 12894 / SINAPI     | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             |  |  |  |  |  |  | un 0,0002  |
| M 12895 / SINAPI     | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) |  |  |  |  |  |  | un 0,0006  |
| S 10761 / ORSE       | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    |  |  |  |  |  |  | un 0,1018  |
| S 10517 / ORSE       | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |  |  |  |  |  |  | cj 0,0004  |
| S 10362 / ORSE       | Seguro de vida e acidente em grupo   |  |  |  |  |  |  | un 0,0045  |

| CÓDIGO               | Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material                 |    |        |            |       |       | UNID |  |
|----------------------|--|----|--------|------------|-------|-------|------|--|
| 02529 / ORSE         |  |    |        |            |       |       | m3   |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |        |            |       |       |      |  |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |      |  |
| 02483 / ORSE         | Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)                         | h  | 0,0100 | 77,70      |       | 0,78  |      |  |
| 02475 / ORSE         | Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente) | h  | 0,0050 | 150,88     |       | 0,75  |      |  |
| 02459 / ORSE         | Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)       | h  | 0,0500 | 69,19      |       | 3,46  |      |  |
|                      | MATERIAL   |    |        |            |       |       |      |  |



| CÓDIGO               | Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material                       |             |                  |          |                |             | UNID            |
|----------------------|--|-------------|------------------|----------|----------------|-------------|-----------------|
| 02529 / ORSE         |  |             |                  |          |                |             | m3              |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |                  |          |                |             |                 |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO    | UNIT           | CUSTO       | TOTAL           |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr          | 0,000012         | 6,00     |                | 0,00        |                 |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | un          | 0,000009         | 13,50    |                | 0,00        |                 |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un          | 0,000003         | 20,11    |                | 0,00        |                 |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un          | 0,0000045        | 18,58    |                | 0,00        |                 |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un          | 0,0000015        | 39,50    |                | 0,00        |                 |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un          | 0,0014115        | 4,50     |                | 0,01        |                 |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un          | 0,0000675        | 205,00   |                | 0,01        |                 |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un          | 0,0000675        | 4,81     |                | 0,00        |                 |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,0000225        | 193,04   |                | 0,00        |                 |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | par         | 0,000012         | 73,93    |                | 0,00        |                 |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par         | 0,0000345        | 10,87    |                | 0,00        |                 |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara     | un          | 0,000003         | 183,00   |                | 0,00        |                 |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un          | 0,000003         | 36,90    |                | 0,00        |                 |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,001527         | 14,00    |                | 0,02        |                 |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,000027         | 18,00    |                | 0,00        |                 |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |             |                  |          |                |             |                 |
| 00054 / ORSE         | Encarregado de turma - SICRO   | h           | 0,0150           | 8,60     |                | 0,27        |                 |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h           | 0,0150           | 7,37     |                | 0,23        |                 |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |             |                  |          |                |             |                 |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,000006         | 300,00   |                | 0,00        |                 |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un          | 0,001527         | 5,00     |                | 0,01        |                 |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,0000675        | 12,54    |                | 0,00        |                 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA | 0,24             | MATERIAL | 0,04           | CUSTO TOTAL | 5,54            |
| EQUIPAMENTO          |  | 4,99        | ENC.( 111,5100%) | 0,26     | SERV. TERCEIRO | 0,01        | BDI( 22,0000 %) |
|                      |  |             |                  |          |                | 1,22        | 6,76            |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |             |                  |          |                |             |                 |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   | UN          | QTD              |          |                |             |                 |
| E 02459 / ORSE       | Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)             | h           | 0,0500           |          |                |             |                 |
| E 02475 / ORSE       | Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)       | h           | 0,0050           |          |                |             |                 |
| E 02483 / ORSE       | Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)                               | h           | 0,0100           |          |                |             |                 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   | h           | 0,0150           |          |                |             |                 |
| P 00054 / ORSE       | Encarregado de turma - SICRO   | h           | 0,0150           |          |                |             |                 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |  |          |
|----------------------|--|----------|
| CÓDIGO               | Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material | UNID     |
| 02529 / ORSE         |  | m3       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |          |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)                                      | h 0,0150 |

| CÓDIGO               | Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento                                | UNID |          |            |       |       |
|----------------------|--|------|----------|------------|-------|-------|
| 03379 / ORSE         |  | m2   |          |            |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |          |            |       |       |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN   | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional   | un   | 0,000145 | 246,00     |       | 0,04  |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un   | 0,000145 | 979,65     |       | 0,14  |
| MATERIAL             |  |      |          |            |       |       |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara   | un   | 0,00029  | 183,00     |       | 0,05  |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha   | un   | 0,00029  | 39,10      |       | 0,01  |
| 01346 / SINAPI       | Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22 00 x 1100 mm, e = 10 mm | m2   | 0,1570   | 44,87      |       | 7,04  |
| 02692 / SINAPI       | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua  | l    | 0,0150   | 8,12       |       | 0,12  |
| 06189 / SINAPI       | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br uta                    | m    | 0,4700   | 22,17      |       | 10,42 |
| 04509 / SINAPI       | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta  | m    | 0,4300   | 6,12       |       | 2,63  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,00667  | 10,87      |       | 0,07  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par  | 0,002175 | 73,93      |       | 0,16  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un   | 0,00058  | 20,11      |       | 0,01  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)   | un   | 0,00174  | 13,50      |       | 0,02  |
| 43130 / SINAPI       | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)   | kg   | 0,1500   | 25,00      |       | 3,75  |
| 05067 / SINAPI       | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)  | kg   | 0,3000   | 18,01      |       | 5,40  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,00435  | 193,04     |       | 0,84  |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un   | 0,00029  | 26,89      |       | 0,01  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,01305  | 4,81       |       | 0,06  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,00522  | 18,00      |       | 0,09  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,00029  | 36,90      |       | 0,01  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,29522  | 14,00      |       | 4,13  |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm   | un   | 0,000145 | 36,00      |       | 0,01  |
| 10578 / ORSE         | Formão grande  | un   | 0,00029  | 21,30      |       | 0,01  |
| 01569 / ORSE         | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)   | m    | 0,1700   | 6,69       |       | 1,14  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,002175 | 6,00       |       | 0,01  |
|                      | Vale transporte  |      |          |            |       |       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento                         |                  |       |                |       |                 |          | UNID       |             |
|----------------------|---|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|----------|------------|-------------|
| 03379 / ORSE         |   |                  |       |                |       |                 |          | m2         |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |       |                |       |                 |          |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |                  |       |                |       | UN              | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 02378 / ORSE         |   |                  |       |                |       | un              | 0,231275 | 4,50       | 1,04        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  |                  |       |                |       | un              | 0,000435 | 18,58      | 0,01        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  |                  |       |                |       | un              | 0,01305  | 205,00     | 2,68        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   |                  |       |                |       | un              | 0,000145 | 39,50      | 0,01        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |       |                |       |                 |          |            |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   |                  |       |                |       | h               | 1,4500   | 7,37       | 22,60       |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   |                  |       |                |       | h               | 1,4500   | 9,67       | 29,66       |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |       |                |       |                 |          |            |             |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  |                  |       |                |       | cj              | 0,00116  | 300,00     | 0,35        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  |                  |       |                |       | un              | 0,01305  | 12,54      | 0,16        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   |                  |       |                |       | un              | 0,29522  | 5,00       | 1,48        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 24,71 | MATERIAL       | 39,73 | CUSTO TOTAL     |          | 94,16      | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,18  | ENC.( 111,5100%) | 27,55 | SERV. TERCEIRO | 1,99  | BDI( 22,0000 %) |          | 20,72      | 114,88      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |       |                |       |                 |          |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |       |                |       |                 |          | UN         | QTD         |
| M 01346 / SINAPI     | Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = |                  |       |                |       |                 |          | m2         | 0,1570      |
| M 02692 / SINAPI     | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua   |                  |       |                |       |                 |          | l          | 0,0150      |
| M 04509 / SINAPI     | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta   |                  |       |                |       |                 |          | m          | 0,4300      |
| M 05067 / SINAPI     | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)   |                  |       |                |       |                 |          | kg         | 0,3000      |
| M 06189 / SINAPI     | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta              |                  |       |                |       |                 |          | m          | 0,4700      |
| M 43130 / SINAPI     | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)                                  |                  |       |                |       |                 |          | kg         | 0,1500      |
| M 01569 / ORSE       | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)  |                  |       |                |       |                 |          | m          | 0,1700      |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |                  |       |                |       |                 |          | h          | 1,4500      |
| O 10551 / ORSE       | Encargos Complementares - Carpinteiro   |                  |       |                |       |                 |          | h          | 1,4500      |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |       |                |       |                 |          | h          | 1,4500      |
| P 01213 / SINAPI     | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   |                  |       |                |       |                 |          | h          | 1,4500      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO                | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015            |     |           |            | UNID        |
|-----------------------|---|-----|-----------|------------|-------------|
| 10889 / ORSE          |   |     |           |            | m2          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |     |           |            |             |
| CÓDIGO                | EQUIPAMENTO   | UN  | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11248 / ORSE          | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional  | un  | 0,0000853 | 246,00     | 0,02        |
| 11249 / ORSE          | Serra circular eletrica portatil  | un  | 0,0000853 | 979,65     | 0,08        |
| MATERIAL              |   |     |           |            |             |
| 43130 / SINAPI        | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)  | kg  | 0,1500    | 25,00      | 3,75        |
| 06193 / SINAPI        | Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br                       | m   | 0,0610    | 15,19      | 0,93        |
| 01569 / ORSE          | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)  | m   | 0,6130    | 6,69       | 4,10        |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção  | pr  | 0,0007675 | 6,00       | 0,00        |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un  | 0,0002132 | 20,11      | 0,00        |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  | un  | 0,0006396 | 13,50      | 0,01        |
| 12893 / SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par | 0,0007675 | 73,93      | 0,06        |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par | 0,0024518 | 10,87      | 0,03        |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta   | un  | 0,001599  | 193,04     | 0,31        |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un  | 0,0019188 | 18,00      | 0,03        |
| 04728 / ORSE          | Talhadeira chata 10"  | un  | 0,0000639 | 18,58      | 0,00        |
| 04729 / ORSE          | Marreta 1 kg com cabo   | un  | 0,0000213 | 39,50      | 0,00        |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica  | un  | 0,004797  | 205,00     | 0,98        |
| 10577 / ORSE          | Serrote 40cm  | un  | 0,0000853 | 36,00      | 0,00        |
| 10578 / ORSE          | Formão grande   | un  | 0,0001706 | 21,30      | 0,00        |
| 10579 / ORSE          | Chave de fenda chata 30 cm  | un  | 0,0001706 | 26,89      | 0,00        |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular  | un  | 0,004797  | 4,81       | 0,02        |
| 05069 / SINAPI        | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)   | kg  | 0,1000    | 17,22      | 1,72        |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada   | un  | 0,0000426 | 36,90      | 0,00        |
| 11244 / ORSE          | Martelo com unha  | un  | 0,0001706 | 39,10      | 0,01        |
| 01347 / SINAPI        | Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm | m2  | 0,1170    | 55,60      | 6,51        |
| 02692 / SINAPI        | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua   | l   | 0,0200    | 8,12       | 0,16        |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara  | un  | 0,0000426 | 183,00     | 0,01        |
| 04509 / SINAPI        | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta   | m   | 0,5440    | 6,12       | 3,33        |
| 05068 / SINAPI        | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)   | kg  | 0,0250    | 16,90      | 0,42        |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte   | un  | 0,0758295 | 4,50       | 0,34        |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)   | un  | 0,1085188 | 14,00      | 1,52        |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |     |           |            |             |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)   | h   | 0,2130    | 7,37       | 3,32        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015      |                  |       |                |       |                 |       | UNID        |            |             |
|----------------------|---|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------|------------|-------------|
| 10889 / ORSE         |   |                  |       |                |       |                 |       | m2          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |       |                |       |                 |       |             |            |             |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |       |                |       |                 | UN    | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   |                  |       |                |       |                 | h     | 0,8530      | 9,67       | 17,45       |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |       |                |       |                 |       |             |            |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  |                  |       |                |       |                 | un    | 0,004797    | 12,54      | 0,06        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  |                  |       |                |       |                 | cj    | 0,0004264   | 300,00     | 0,13        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   |                  |       |                |       |                 | un    | 0,1085188   | 5,00       | 0,54        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 9,82  | MATERIAL       | 24,24 | CUSTO TOTAL     | 45,84 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,10  | ENC.( 111,5100%) | 10,95 | SERV. TERCEIRO | 0,73  | BDI( 22,0000 %) | 10,08 | 55,92       |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |       |                |       |                 |       |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |       |                |       |                 |       |             | UN         | QTD         |
| M 01347 / SINAPI     | Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = |                  |       |                |       |                 |       |             | m2         | 0,1170      |
| M 02692 / SINAPI     | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua   |                  |       |                |       |                 |       |             | l          | 0,0200      |
| M 04509 / SINAPI     | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta   |                  |       |                |       |                 |       |             | m          | 0,5440      |
| M 05068 / SINAPI     | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)   |                  |       |                |       |                 |       |             | kg         | 0,0250      |
| M 05069 / SINAPI     | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)   |                  |       |                |       |                 |       |             | kg         | 0,1000      |
| M 06193 / SINAPI     | Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta              |                  |       |                |       |                 |       |             | m          | 0,0610      |
| M 43130 / SINAPI     | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)                                  |                  |       |                |       |                 |       |             | kg         | 0,1500      |
| M 01569 / ORSE       | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)  |                  |       |                |       |                 |       |             | m          | 0,6130      |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |                  |       |                |       |                 |       |             | h          | 0,2130      |
| O 10551 / ORSE       | Encargos Complementares - Carpinteiro   |                  |       |                |       |                 |       |             | h          | 0,8530      |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |       |                |       |                 |       |             | h          | 0,2130      |
| P 01213 / SINAPI     | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   |                  |       |                |       |                 |       |             | h          | 0,8530      |

| CÓDIGO               | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 |    |           |       |        |       | UNID  |
|----------------------|--|----|-----------|-------|--------|-------|-------|
| 03171/ ORSE          |  |    |           |       |        |       | m2    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |           |       |        |       |       |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN | QTD       | CUSTO | UNIT   | CUSTO | TOTAL |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional   | un | 0,0000973 |       | 246,00 |       | 0,02  |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un | 0,0000973 |       | 979,65 |       | 0,10  |
|                      | MATERIAL   |    |           |       |        |       |       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 |     |           |            |             | UNID |
|----------------------|---|-----|-----------|------------|-------------|------|
| 03171 / ORSE         |   |     |           |            |             | m2   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |     |           |            |             |      |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN  | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |      |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm  | un  | 0,0001946 | 26,89      | 0,01        |      |
| 10578 / ORSE         | Formão grande   | un  | 0,0001946 | 21,30      | 0,00        |      |
| 43130 / SINAPI       | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)                        | kg  | 0,1500    | 25,00      | 3,75        |      |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm  | un  | 0,0000973 | 36,00      | 0,00        |      |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un  | 0,001824  | 193,04     | 0,35        |      |
| 01569 / ORSE         | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)  | m   | 1,2270    | 6,69       | 8,21        |      |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr  | 0,0008755 | 6,00       | 0,01        |      |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un  | 0,0865005 | 4,50       | 0,39        |      |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un  | 0,0000729 | 18,58      | 0,00        |      |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un  | 0,0000243 | 39,50      | 0,00        |      |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un  | 0,005472  | 205,00     | 1,12        |      |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un  | 0,0021888 | 18,00      | 0,04        |      |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado  | par | 0,0008755 | 73,93      | 0,06        |      |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                    | un  | 0,0002432 | 20,11      | 0,00        |      |
| 06193 / SINAPI       | Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta    | m   | 0,1220    | 15,19      | 1,85        |      |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un  | 0,005472  | 4,81       | 0,03        |      |
| 05069 / SINAPI       | Prego de aço polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)   | kg  | 0,1000    | 17,22      | 1,72        |      |
| 00629 / ORSE         | Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar  | m2  | 0,2340    | 28,70      | 6,72        |      |
| 05068 / SINAPI       | Prego de aço polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)   | kg  | 0,0250    | 16,90      | 0,42        |      |
| 04509 / SINAPI       | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta                                       | m   | 1,0890    | 6,12       | 6,66        |      |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                            | un  | 0,0000486 | 183,00     | 0,01        |      |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par | 0,0027968 | 10,87      | 0,03        |      |
| 02692 / SINAPI       | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua                               | l   | 0,0200    | 8,12       | 0,16        |      |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                        | un  | 0,0007296 | 13,50      | 0,01        |      |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un  | 0,1237888 | 14,00      | 1,73        |      |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha  | un  | 0,0001946 | 39,10      | 0,01        |      |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un  | 0,0000486 | 36,90      | 0,00        |      |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |     |           |            |             |      |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   | h   | 0,9730    | 9,67       | 19,90       |      |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h   | 0,2430    | 7,37       | 3,79        |      |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |     |           |            |             |      |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un  | 0,1237888 | 5,00       | 0,62        |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 |                  |       |                |       |                 |           | UNID       |             |
|----------------------|---|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-----------|------------|-------------|
| 03171 / ORSE         |   |                  |       |                |       |                 |           | m2         |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |       |                |       |                 |           |            |             |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |       |                |       | UN              | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  |                  |       |                |       | un              | 0,005472  | 12,54      | 0,07        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  |                  |       |                |       | cj              | 0,0004864 | 300,00     | 0,15        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 11,20 | MATERIAL       | 33,29 | CUSTO TOTAL     |           | 57,94      | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,12  | ENC.( 111,5100%) | 12,49 | SERV. TERCEIRO | 0,84  | BDI( 22,0000 %) |           | 12,75      | 70,69       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |       |                |       |                 |           |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |       |                |       |                 |           | UN         | QTD         |
| M 02692 / SINAPI     | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua                               |                  |       |                |       |                 |           | l          | 0,0200      |
| M 04509 / SINAPI     | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta                                       |                  |       |                |       |                 |           | m          | 1,0890      |
| M 05068 / SINAPI     | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)   |                  |       |                |       |                 |           | kg         | 0,0250      |
| M 05069 / SINAPI     | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)   |                  |       |                |       |                 |           | kg         | 0,1000      |
| M 06193 / SINAPI     | Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta    |                  |       |                |       |                 |           | m          | 0,1220      |
| M 43130 / SINAPI     | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)                        |                  |       |                |       |                 |           | kg         | 0,1500      |
| M 00629 / ORSE       | Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar  |                  |       |                |       |                 |           | m2         | 0,2340      |
| M 01569 / ORSE       | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)  |                  |       |                |       |                 |           | m          | 1,2270      |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |                  |       |                |       |                 |           | h          | 0,2430      |
| O 10551 / ORSE       | Encargos Complementares - Carpinteiro   |                  |       |                |       |                 |           | h          | 0,9730      |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |       |                |       |                 |           | h          | 0,2430      |
| P 01213 / SINAPI     | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   |                  |       |                |       |                 |           | h          | 0,9730      |

| CÓDIGO               | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 |    |           |            |       | UNID  |
|----------------------|--|----|-----------|------------|-------|-------|
| 00115 / ORSE         |  |    |           |            |       | m2    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |           |            |       |       |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional   | un | 0,0001333 | 246,00     |       | 0,03  |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un | 0,0001333 | 979,65     |       | 0,13  |
| MATERIAL             |  |    |           |            |       |       |
| 02692 / SINAPI       | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua                              | l  | 0,0200    | 8,12       |       | 0,16  |
| 05069 / SINAPI       | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)  | kg | 0,1000    | 17,22      |       | 1,72  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                           | un | 0,0003    | 183,00     |       | 0,05  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 |       |           |            |             | UNID   |
|----------------------|--|-------|-----------|------------|-------------|--------|
| 00115 / ORSE         |  |       |           |            |             | m2     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |       |           |            |             |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN    | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |        |
| 04509 / SINAPI       | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta                                      | m     | 2,7220    | 6,12       | 16,66       |        |
| 05068 / SINAPI       | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)  | kg    | 0,0250    | 16,90      | 0,42        |        |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha   | un    | 0,0002666 | 39,10      | 0,01        |        |
| 01569 / ORSE         | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)                                       | m     | 3,0670    | 6,69       | 20,52       |        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un    | 0,0002666 | 26,89      | 0,01        |        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                       | un    | 0,0016998 | 13,50      | 0,02        |        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                   | un    | 0,0005666 | 20,11      | 0,01        |        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par   | 0,0021331 | 73,93      | 0,16        |        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par   | 0,0065159 | 10,87      | 0,07        |        |
| 06193 / SINAPI       | Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta   | m     | 0,3060    | 15,19      | 4,65        |        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un    | 0,0003    | 36,90      | 0,01        |        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un    | 0,0050994 | 18,00      | 0,09        |        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un    | 0,0127485 | 4,81       | 0,06        |        |
| 43130 / SINAPI       | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)                       | kg    | 0,1500    | 25,00      | 3,75        |        |
| 10578 / ORSE         | Formão grande  | un    | 0,0002666 | 21,30      | 0,01        |        |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm   | un    | 0,0001333 | 36,00      | 0,00        |        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un    | 0,0127485 | 205,00     | 2,61        |        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un    | 0,00015   | 39,50      | 0,01        |        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un    | 0,00045   | 18,58      | 0,01        |        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un    | 0,2283282 | 4,50       | 1,03        |        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr    | 0,0021331 | 6,00       | 0,01        |        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un    | 0,2883994 | 14,00      | 4,04        |        |
| 00630 / ORSE         | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar   | m2    | 0,5840    | 44,17      | 25,80       |        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un    | 0,0042495 | 193,04     | 0,82        |        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |       |           |            |             |        |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  | h     | 1,3330    | 9,67       | 27,26       |        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h     | 1,5000    | 7,37       | 23,38       |        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |       |           |            |             |        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un    | 0,0127485 | 12,54      | 0,16        |        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un    | 0,2883994 | 5,00       | 1,44        |        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj    | 0,0011332 | 300,00     | 0,34        |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO | MÃO DE OBRA  | 23,94 | MATERIAL  | 82,71      | CUSTO TOTAL | 135,45 |
|                      |  |       |           |            | PREÇO TOTAL |        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 |                  |       |                |      |                 |       | UNID      |
|----------------------|--|------------------|-------|----------------|------|-----------------|-------|-----------|
| EQUIPAMENTO          | 0,16   | ENC.( 111,5100%) | 26,70 | SERV. TERCEIRO | 1,94 | BDI( 22,0000 %) | 29,80 | 165,25    |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |       |                |      |                 |       |           |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |       |                |      |                 |       | UN QTD    |
| M 02692 / SINAPI     | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua                              |                  |       |                |      |                 |       | l 0,0200  |
| M 04509 / SINAPI     | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta                                      |                  |       |                |      |                 |       | m 2,7220  |
| M 05068 / SINAPI     | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)  |                  |       |                |      |                 |       | kg 0,0250 |
| M 05069 / SINAPI     | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)  |                  |       |                |      |                 |       | kg 0,1000 |
| M 06193 / SINAPI     | Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta   |                  |       |                |      |                 |       | m 0,3060  |
| M 43130 / SINAPI     | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)                       |                  |       |                |      |                 |       | kg 0,1500 |
| M 00630 / ORSE       | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar   |                  |       |                |      |                 |       | m2 0,5840 |
| M 01569 / ORSE       | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)                                       |                  |       |                |      |                 |       | m 3,0670  |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |       |                |      |                 |       | h 1,5000  |
| O 10551 / ORSE       | Encargos Complementares - Carpinteiro  |                  |       |                |      |                 |       | h 1,3330  |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |       |                |      |                 |       | h 1,5000  |
| P 01213 / SINAPI     | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  |                  |       |                |      |                 |       | h 1,3330  |

| CÓDIGO               | Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 |     |           |            |             | UNID |
|----------------------|---|-----|-----------|------------|-------------|------|
| 00116 / ORSE         |   |     |           |            |             | m2   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |     |           |            |             |      |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN  | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |      |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional  | un  | 0,0000973 | 246,00     | 0,02        |      |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil  | un  | 0,0000973 | 979,65     | 0,10        |      |
| MATERIAL             |   |     |           |            |             |      |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                              | un  | 0,00027   | 183,00     | 0,05        |      |
| 05068 / SINAPI       | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)   | kg  | 0,0250    | 16,90      | 0,42        |      |
| 02692 / SINAPI       | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua                                 | l   | 0,0200    | 8,12       | 0,16        |      |
| 05069 / SINAPI       | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)   | kg  | 0,1000    | 17,22      | 1,72        |      |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                      | un  | 0,0004646 | 20,11      | 0,01        |      |
| 06193 / SINAPI       | Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br         | m   | 0,1220    | 15,19      | 1,85        |      |
| 04509 / SINAPI       | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta   | m   | 1,0890    | 6,12       | 6,66        |      |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par | 0,0053429 | 10,87      | 0,06        |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 |             |                  |       |          |                | UNID        |                 |             |        |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------|----------|----------------|-------------|-----------------|-------------|--------|
| 00116 / ORSE         |   |             |                  |       |          |                | m2          |                 |             |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |             |                  |       |          |                |             |                 |             |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN          | QTD              | CUSTO | UNIT     | CUSTO          | TOTAL       |                 |             |        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado  | par         | 0,0017611        |       | 73,93    |                | 0,13        |                 |             |        |
| 43130 / SINAPI       | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)                          | kg          | 0,1500           |       | 25,00    |                | 3,75        |                 |             |        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                          | un          | 0,0013938        |       | 13,50    |                | 0,02        |                 |             |        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un          | 0,0034845        |       | 193,04   |                | 0,67        |                 |             |        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un          | 0,000135         |       | 39,50    |                | 0,01        |                 |             |        |
| 00630 / ORSE         | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar  | m2          | 0,2340           |       | 44,17    |                | 10,34       |                 |             |        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un          | 0,2364814        |       | 14,00    |                | 3,31        |                 |             |        |
| 01569 / ORSE         | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)  | m           | 1,2270           |       | 6,69     |                | 8,21        |                 |             |        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr          | 0,0017611        |       | 6,00     |                | 0,01        |                 |             |        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un          | 0,1906692        |       | 4,50     |                | 0,86        |                 |             |        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un          | 0,000405         |       | 18,58    |                | 0,01        |                 |             |        |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha  | un          | 0,0001946        |       | 39,10    |                | 0,01        |                 |             |        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un          | 0,0104535        |       | 205,00   |                | 2,14        |                 |             |        |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm  | un          | 0,0000973        |       | 36,00    |                | 0,00        |                 |             |        |
| 10578 / ORSE         | Formão grande   | un          | 0,0001946        |       | 21,30    |                | 0,00        |                 |             |        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm  | un          | 0,0001946        |       | 26,89    |                | 0,01        |                 |             |        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un          | 0,0104535        |       | 4,81     |                | 0,05        |                 |             |        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un          | 0,0041814        |       | 18,00    |                | 0,08        |                 |             |        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un          | 0,00027          |       | 36,90    |                | 0,01        |                 |             |        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |             |                  |       |          |                |             |                 |             |        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h           | 1,3500           |       | 7,37     |                | 21,04       |                 |             |        |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   | h           | 0,9730           |       | 9,67     |                | 19,90       |                 |             |        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |             |                  |       |          |                |             |                 |             |        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un          | 0,2364814        |       | 5,00     |                | 1,18        |                 |             |        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj          | 0,0009292        |       | 300,00   |                | 0,28        |                 |             |        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  | un          | 0,0104535        |       | 12,54    |                | 0,13        |                 |             |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA |                  | 19,36 | MATERIAL | 40,55          | CUSTO TOTAL | 83,20           | PREÇO TOTAL |        |
| EQUIPAMENTO          |   | 0,12        | ENC.( 111,5100%) |       | 21,58    | SERV. TERCEIRO | 1,59        | BDI( 22,0000 %) | 18,30       | 101,50 |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |             |                  |       |          |                |             |                 |             |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |             |                  |       |          |                |             |                 | UN          | QTD    |
| M 02692 / SINAPI     | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua                                 |             |                  |       |          |                |             |                 | l           | 0,0200 |
| M 04509 / SINAPI     | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta   |             |                  |       |          |                |             |                 | m           | 1,0890 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 |    |        | UNID |
|----------------------|---|----|--------|------|
| 00116 / ORSE         |   |    |        | m2   |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |    |        |      |
| M 05068 / SINAPI     | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)   | kg | 0,0250 |      |
| M 05069 / SINAPI     | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)   | kg | 0,1000 |      |
| M 06193 / SINAPI     | Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta      | m  | 0,1220 |      |
| M 43130 / SINAPI     | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)                          | kg | 0,1500 |      |
| M 00630 / ORSE       | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar  | m2 | 0,2340 |      |
| M 01569 / ORSE       | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)  | m  | 1,2270 |      |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  | h  | 1,3500 |      |
| O 10551 / ORSE       | Encargos Complementares - Carpinteiro   | h  | 0,9730 |      |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   | h  | 1,3500 |      |
| P 01213 / SINAPI     | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   | h  | 0,9730 |      |

| CÓDIGO               | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos                       |     |         |            | UNID        |
|----------------------|--|-----|---------|------------|-------------|
| 00085 / ORSE         |  |     |         |            | m2          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |         |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN  | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional                       | un  | 0,00014 | 246,00     | 0,03        |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un  | 0,00014 | 979,65     | 0,14        |
| MATERIAL             |  |     |         |            |             |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un  | 0,00168 | 13,50      | 0,02        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par | 0,0021  | 73,93      | 0,16        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un  | 0,00056 | 20,11      | 0,01        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | 0,00644 | 10,87      | 0,07        |
| 43130 / SINAPI       | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | kg  | 0,1500  | 25,00      | 3,75        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un  | 0,00042 | 18,58      | 0,01        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un  | 0,2233  | 4,50       | 1,00        |
| 05067 / SINAPI       | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)                                    | kg  | 0,3000  | 18,01      | 5,40        |
| 04509 / SINAPI       | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta                | m   | 1,3300  | 6,12       | 8,14        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un  | 0,00028 | 183,00     | 0,05        |
| 02692 / SINAPI       | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua        | l   | 0,0150  | 8,12       | 0,12        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un  | 0,00014 | 39,50      | 0,01        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | 0,0126  | 205,00     | 2,58        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO                | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos                       |             |                  |        |          |                | UNID        |                 |             |        |  |
|-----------------------|--|-------------|------------------|--------|----------|----------------|-------------|-----------------|-------------|--------|--|
| 00085 / ORSE          |  |             |                  |        |          |                | m2          |                 |             |        |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |             |                  |        |          |                |             |                 |             |        |  |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO  | UNIT     | CUSTO          | TOTAL       |                 |             |        |  |
| 10577 / ORSE          | Serrote 40cm   | un          | 0,00014          | 36,00  |          | 0,01           |             |                 |             |        |  |
| 10578 / ORSE          | Formão grande  | un          | 0,00028          | 21,30  |          | 0,01           |             |                 |             |        |  |
| 11244 / ORSE          | Martelo com unha   | un          | 0,00028          | 39,10  |          | 0,01           |             |                 |             |        |  |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada  | un          | 0,00028          | 36,90  |          | 0,01           |             |                 |             |        |  |
| 01569 / ORSE          | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)                 | m           | 0,3300           | 6,69   |          | 2,21           |             |                 |             |        |  |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,0042           | 193,04 |          | 0,81           |             |                 |             |        |  |
| 00630 / ORSE          | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar   | m2          | 0,3700           | 44,17  |          | 16,34          |             |                 |             |        |  |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,28504          | 14,00  |          | 3,99           |             |                 |             |        |  |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção   | pr          | 0,0021           | 6,00   |          | 0,01           |             |                 |             |        |  |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,00504          | 18,00  |          | 0,09           |             |                 |             |        |  |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular   | un          | 0,0126           | 4,81   |          | 0,06           |             |                 |             |        |  |
| 10579 / ORSE          | Chave de fenda chata 30 cm   | un          | 0,00028          | 26,89  |          | 0,01           |             |                 |             |        |  |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |  |             |                  |        |          |                |             |                 |             |        |  |
| 01213 / SINAPI        | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  | h           | 1,4000           | 9,67   |          | 28,63          |             |                 |             |        |  |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)  | h           | 1,4000           | 7,37   |          | 21,82          |             |                 |             |        |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |             |                  |        |          |                |             |                 |             |        |  |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,0126           | 12,54  |          | 0,16           |             |                 |             |        |  |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,00112          | 300,00 |          | 0,34           |             |                 |             |        |  |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un          | 0,28504          | 5,00   |          | 1,43           |             |                 |             |        |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA |                  | 23,86  | MATERIAL | 44,88          | CUSTO TOTAL | 97,43           | PREÇO TOTAL |        |  |
| EQUIPAMENTO           |  | 0,17        | ENC.( 111,5100%) |        | 26,59    | SERV. TERCEIRO | 1,93        | BDI( 22,0000 %) | 21,43       | 118,86 |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |             |                  |        |          |                |             |                 |             |        |  |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |             |                  |        |          |                |             |                 | UN          | QTD    |  |
| M 02692 / SINAPI      | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua        |             |                  |        |          |                |             |                 | l           | 0,0150 |  |
| M 04509 / SINAPI      | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta                |             |                  |        |          |                |             |                 | m           | 1,3300 |  |
| M 05067 / SINAPI      | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)                                    |             |                  |        |          |                |             |                 | kg          | 0,3000 |  |
| M 00630 / ORSE        | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar   |             |                  |        |          |                |             |                 | m2          | 0,3700 |  |
| M 01569 / ORSE        | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)                 |             |                  |        |          |                |             |                 | m           | 0,3300 |  |
| M 43130 / SINAPI      | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) |             |                  |        |          |                |             |                 | kg          | 0,1500 |  |
| O 10549 / ORSE        | Encargos Complementares - Servente   |             |                  |        |          |                |             |                 | h           | 1,4000 |  |
| O 10551 / ORSE        | Encargos Complementares - Carpinteiro  |             |                  |        |          |                |             |                 | h           | 1,4000 |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | UNID     |
|----------------------|--|----------|
| 00085 / ORSE         |  | m2       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |          |
| P 01213 / SINAPI     | Carpinteiro de formas para concreto (horista)                    | h 1,4000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)                                      | h 1,4000 |

| CÓDIGO               | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos   | UNID |         |            |             |
|----------------------|---|------|---------|------------|-------------|
| 00079 / ORSE         |   | m2   |         |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |         |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN   | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil  | un   | 0,00015 | 979,65     | 0,15        |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional  | un   | 0,00015 | 246,00     | 0,04        |
| MATERIAL             |   |      |         |            |             |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un   | 0,0045  | 193,04     | 0,87        |
| 01569 / ORSE         | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)                                  | m    | 1,0000  | 6,69       | 6,69        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un   | 0,3054  | 14,00      | 4,28        |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm  | un   | 0,00015 | 36,00      | 0,01        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr   | 0,00225 | 6,00       | 0,01        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un   | 0,23925 | 4,50       | 1,08        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un   | 0,00045 | 18,58      | 0,01        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un   | 0,00015 | 39,50      | 0,01        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un   | 0,0135  | 205,00     | 2,77        |
| 10578 / ORSE         | Formão grande   | un   | 0,0003  | 21,30      | 0,01        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm  | un   | 0,0003  | 26,89      | 0,01        |
| 04509 / SINAPI       | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta                                 | m    | 0,6000  | 6,12       | 3,67        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                  | un   | 0,0018  | 13,50      | 0,02        |
| 02692 / SINAPI       | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua                         | l    | 0,0150  | 8,12       | 0,12        |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha  | un   | 0,0003  | 39,10      | 0,01        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un   | 0,0003  | 36,90      | 0,01        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un   | 0,0054  | 18,00      | 0,10        |
| 05067 / SINAPI       | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)   | kg   | 0,3000  | 18,01      | 5,40        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                      | un   | 0,0003  | 183,00     | 0,05        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un   | 0,0135  | 4,81       | 0,06        |
| 06189 / SINAPI       | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br | m    | 1,8400  | 22,17      | 40,79       |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                              | un   | 0,0006  | 20,11      | 0,01        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos  |                  |         |       |                |       |       | UNID            |        |             |  |  |
|----------------------|--|------------------|---------|-------|----------------|-------|-------|-----------------|--------|-------------|--|--|
| 00079 / ORSE         |  |                  |         |       |                |       |       | m2              |        |             |  |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |         |       |                |       |       |                 |        |             |  |  |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN               | QTD     | CUSTO | UNIT           | CUSTO | TOTAL |                 |        |             |  |  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par              | 0,0069  |       | 10,87          |       | 0,07  |                 |        |             |  |  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado   | par              | 0,00225 |       | 73,93          |       | 0,17  |                 |        |             |  |  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |         |       |                |       |       |                 |        |             |  |  |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  | h                | 1,5000  |       | 9,67           |       | 30,68 |                 |        |             |  |  |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h                | 1,5000  |       | 7,37           |       | 23,38 |                 |        |             |  |  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |         |       |                |       |       |                 |        |             |  |  |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | 0,0012  |       | 300,00         |       | 0,36  |                 |        |             |  |  |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un               | 0,3054  |       | 5,00           |       | 1,53  |                 |        |             |  |  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,0135  |       | 12,54          |       | 0,17  |                 |        |             |  |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      |         | 25,56 | MATERIAL       |       | 66,23 | CUSTO TOTAL     | 122,54 | PREÇO TOTAL |  |  |
| EQUIPAMENTO          | 0,19   | ENC.( 111,5100%) |         | 28,50 | SERV. TERCEIRO |       | 2,06  | BDI( 22,0000 %) | 26,96  | 149,50      |  |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |         |       |                |       |       |                 |        |             |  |  |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |         |       |                |       |       |                 | UN     | QTD         |  |  |
| M 02692 / SINAPI     | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua                            |                  |         |       |                |       |       |                 | l      | 0,0150      |  |  |
| M 04509 / SINAPI     | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta                                    |                  |         |       |                |       |       |                 | m      | 0,6000      |  |  |
| M 05067 / SINAPI     | Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)  |                  |         |       |                |       |       |                 | kg     | 0,3000      |  |  |
| M 01569 / ORSE       | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)                                     |                  |         |       |                |       |       |                 | m      | 1,0000      |  |  |
| M 06189 / SINAPI     | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta |                  |         |       |                |       |       |                 | m      | 1,8400      |  |  |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |         |       |                |       |       |                 | h      | 1,5000      |  |  |
| O 10551 / ORSE       | Encargos Complementares - Carpinteiro  |                  |         |       |                |       |       |                 | h      | 1,5000      |  |  |
| P 01213 / SINAPI     | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  |                  |         |       |                |       |       |                 | h      | 1,5000      |  |  |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |         |       |                |       |       |                 | h      | 1,5000      |  |  |

| CÓDIGO               | Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento | UNID |           |       |        |       |       |
|----------------------|--|------|-----------|-------|--------|-------|-------|
| 07528 / ORSE         |  | m2   |           |       |        |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |           |       |        |       |       |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN   | QTD       | CUSTO | UNIT   | CUSTO | TOTAL |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional                       | un   | 0,0000595 |       | 246,00 |       | 0,01  |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un   | 0,0000595 |       | 979,65 |       | 0,06  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento                                     |     |           |            | UNID        |
|----------------------|--|-----|-----------|------------|-------------|
| 07528 / ORSE         |  |     |           |            | m2          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |           |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un  | 0,000119  | 26,89      | 0,00        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un  | 0,003348  | 4,81       | 0,02        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | 0,0013392 | 18,00      | 0,02        |
| 10578 / ORSE         | Formão grande  | un  | 0,000119  | 21,30      | 0,00        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un  | 0,0000298 | 36,90      | 0,00        |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha   | un  | 0,000119  | 39,10      | 0,00        |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm   | un  | 0,0000595 | 36,00      | 0,00        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | 0,003348  | 205,00     | 0,69        |
| 01355 / SINAPI       | Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm | m2  | 0,1640    | 37,10      | 6,08        |
| 02692 / SINAPI       | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua  | l   | 0,0200    | 8,12       | 0,16        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara   | un  | 0,0000298 | 183,00     | 0,01        |
| 05061 / SINAPI       | Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)  | kg  | 0,1250    | 16,61      | 2,08        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | 0,0017112 | 10,87      | 0,02        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par | 0,0005357 | 73,93      | 0,04        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un  | 0,0001488 | 20,11      | 0,00        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                     | un  | 0,0004464 | 13,50      | 0,01        |
| 43132 / SINAPI       | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)   | kg  | 0,1500    | 25,00      | 3,75        |
| 10567 / SINAPI       | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta  | m   | 0,1500    | 13,63      | 2,04        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un  | 0,0757392 | 14,00      | 1,06        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un  | 0,0000447 | 18,58      | 0,00        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un  | 0,0000149 | 39,50      | 0,00        |
| 06995 / ORSE         | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m   | m   | 0,3730    | 3,66       | 1,37        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr  | 0,0005357 | 6,00       | 0,00        |
| 01569 / ORSE         | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)   | m   | 0,8690    | 6,69       | 5,81        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,001116  | 193,04     | 0,22        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un  | 0,0529339 | 4,50       | 0,24        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |     |           |            |             |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  | h   | 0,5950    | 9,67       | 12,17       |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h   | 0,1490    | 7,37       | 2,32        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |     |           |            |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição -café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un  | 0,0757392 | 5,00       | 0,38        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un  | 0,003348  | 12,54      | 0,04        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento                                  |                  |      |                |       |                 |       | UNID        |            |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------|------------|-------------|
| 07528 / ORSE         |   |                  |      |                |       |                 |       | m2          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |       |                 |       |             |            |             |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |      |                |       |                 | UN    | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  |                  |      |                |       |                 | cj    | 0,0002976   | 300,00     | 0,09        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 6,85 | MATERIAL       | 23,62 | CUSTO TOTAL     | 38,69 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,07  | ENC.( 111,5100%) | 7,64 | SERV. TERCEIRO | 0,51  | BDI( 22,0000 %) | 8,51  | 47,20       |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |       |                 |       |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |       |                 |       | UN          | QTD        |             |
| M 01355 / SINAPI     | Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14 |                  |      |                |       |                 |       | m2          | 0,1640     |             |
| M 02692 / SINAPI     | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua   |                  |      |                |       |                 |       | l           | 0,0200     |             |
| M 05061 / SINAPI     | Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)   |                  |      |                |       |                 |       | kg          | 0,1250     |             |
| M 10567 / SINAPI     | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta   |                  |      |                |       |                 |       | m           | 0,1500     |             |
| M 43132 / SINAPI     | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)                                      |                  |      |                |       |                 |       | kg          | 0,1500     |             |
| M 01569 / ORSE       | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)  |                  |      |                |       |                 |       | m           | 0,8690     |             |
| M 06995 / ORSE       | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m  |                  |      |                |       |                 |       | m           | 0,3730     |             |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |                  |      |                |       |                 |       | h           | 0,1490     |             |
| O 10551 / ORSE       | Encargos Complementares - Carpinteiro   |                  |      |                |       |                 |       | h           | 0,5950     |             |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |      |                |       |                 |       | h           | 0,1490     |             |
| P 01213 / SINAPI     | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   |                  |      |                |       |                 |       | h           | 0,5950     |             |

| CÓDIGO               | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m                    |    |           |            |       |       | UNID |
|----------------------|--|----|-----------|------------|-------|-------|------|
| 02669 / ORSE         |  |    |           |            |       |       | m    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |           |            |       |       |      |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |      |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0,0009084 | 13,50      |       | 0,01  |      |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un | 0,006813  | 205,00     |       | 1,40  |      |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un | 0,00006   | 44,00      |       | 0,00  |      |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un | 0,0001214 | 39,50      |       | 0,00  |      |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un | 0,0003642 | 18,58      |       | 0,01  |      |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un | 0,00012   | 18,80      |       | 0,00  |      |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un | 0,006813  | 4,81       |       | 0,03  |      |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un | 0,0027252 | 18,00      |       | 0,05  |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



| CÓDIGO               | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m   |                                      |           |                  |          |       | UNID  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
|----------------------|---|--------------------------------------|-----------|------------------|----------|-------|-------|----------------|-------|-------------|--|-----------------|-------|--------|--|
| 02669 / ORSE         |   |                                      |           |                  |          |       | m     |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                                      |           |                  |          |       |       |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN                                   | QTD       | CUSTO            | UNIT     | CUSTO | TOTAL |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un                                   | 0,0002428 | 36,90            |          |       | 0,01  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira   | un                                   | 0,00006   | 15,40            |          |       | 0,00  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face   | un                                   | 0,00003   | 25,95            |          |       | 0,00  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un                                   | 0,00003   | 28,00            |          |       | 0,00  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un                                   | 0,00021   | 11,60            |          |       | 0,00  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   | Un                                   | 0,00021   | 10,22            |          |       | 0,00  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore   | un                                   | 0,00003   | 319,90           |          |       | 0,01  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un                                   | 0,00006   | 13,52            |          |       | 0,00  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                                      | m3                                   | 0,00108   | 100,00           |          |       | 0,11  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                      | un                                   | 0,0003028 | 20,11            |          |       | 0,01  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par                                  | 0,0012112 | 73,93            |          |       | 0,09  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par                                  | 0,0034822 | 10,87            |          |       | 0,04  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 07796 / SINAPI       | Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 300 mm | m                                    | 1,0200    | 52,18            |          |       | 53,22 |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                              | un                                   | 0,0002428 | 183,00           |          |       | 0,04  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32  | kg                                   | 0,4522    | 0,90             |          |       | 0,41  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar   | un                                   | 0,00015   | 12,90            |          |       | 0,00  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo  | un                                   | 0,00012   | 18,75            |          |       | 0,00  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un                                   | 0,1541252 | 14,00            |          |       | 2,16  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un                                   | 0,002271  | 193,04           |          |       | 0,44  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr                                   | 0,0012112 | 6,00             |          |       | 0,01  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un                                   | 0,1338574 | 4,50             |          |       | 0,60  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                                      |           |                  |          |       |       |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  | h                                    | 0,3000    | 9,67             |          |       | 6,14  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h                                    | 1,2140    | 7,37             |          |       | 18,92 |                |       |             |  |                 |       |        |  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                                      |           |                  |          |       |       |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un                                   | 0,1541252 | 5,00             |          |       | 0,77  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  | un                                   | 0,006813  | 12,54            |          |       | 0,09  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj                                   | 0,0006056 | 300,00           |          |       | 0,18  |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA                          |           | 11,85            | MATERIAL |       | 58,65 | CUSTO TOTAL    | 84,75 | PREÇO TOTAL |  |                 |       |        |  |
| EQUIPAMENTO          |   | 0,00                                 |           | ENC.( 111,5100%) |          | 13,21 |       | SERV. TERCEIRO |       | 1,04        |  | BDI( 22,0000 %) | 18,64 | 103,39 |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                                      |           |                  |          |       |       |                |       |             |  |                 |       |        |  |
| *                    | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR |           |                  |          |       |       |                |       |             |  | UN              | QTD   |        |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m   |    |  | UNID   |
|----------------------|---|----|--|--------|
| 02669 / ORSE         |   |    |  | m      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |    |  |        |
| M 07796 / SINAPI     | Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 300 mm         | m  |  | 1,0200 |
| O 01903 / ORSE       | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã | m3 |  | 0,0010 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  | h  |  | 1,2100 |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro  | h  |  | 0,3000 |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)  | h  |  | 0,3000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   | h  |  | 1,2100 |

| CÓDIGO               | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,40 m   |    |           |            |       | UNID  |
|----------------------|---|----|-----------|------------|-------|-------|
| 07778 / ORSE         |   |    |           |            |       | m     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |    |           |            |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un | 0,006813  | 205,00     |       | 1,40  |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   | Un | 0,00021   | 10,22      |       | 0,00  |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un | 0,00021   | 11,60      |       | 0,00  |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un | 0,00003   | 28,00      |       | 0,00  |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face   | un | 0,00003   | 25,95      |       | 0,00  |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira   | un | 0,00006   | 15,40      |       | 0,00  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un | 0,0002428 | 36,90      |       | 0,01  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un | 0,0027252 | 18,00      |       | 0,05  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un | 0,006813  | 4,81       |       | 0,03  |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore   | un | 0,00003   | 319,90     |       | 0,01  |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un | 0,00006   | 44,00      |       | 0,00  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un | 0,0001214 | 39,50      |       | 0,00  |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un | 0,0003642 | 18,58      |       | 0,01  |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro  | un | 0,00012   | 18,80      |       | 0,00  |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar   | un | 0,00015   | 12,90      |       | 0,00  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un | 0,1541252 | 14,00      |       | 2,16  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un | 0,002271  | 193,04     |       | 0,44  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr | 0,0012112 | 6,00       |       | 0,01  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un | 0,1338574 | 4,50       |       | 0,60  |
| 07781 / SINAPI       | Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm | m  | 1,0200    | 61,66      |       | 62,89 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,40 m                    |   |                  |       |          |                |       | UNID        |                 |             |        |  |
|----------------------|--|---|------------------|-------|----------|----------------|-------|-------------|-----------------|-------------|--------|--|
| 07778 / ORSE         |  |   |                  |       |          |                |       | m           |                 |             |        |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |   |                  |       |          |                |       |             |                 |             |        |  |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD              | CUSTO | UNIT     | CUSTO          | TOTAL |             |                 |             |        |  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un  | 0,0009084        |       | 13,50    |                | 0,01  |             |                 |             |        |  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un  | 0,0003028        |       | 20,11    |                | 0,01  |             |                 |             |        |  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | par   | 0,0012112        |       | 73,93    |                | 0,09  |             |                 |             |        |  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par   | 0,0034822        |       | 10,87    |                | 0,04  |             |                 |             |        |  |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un  | 0,00006          |       | 13,52    |                | 0,00  |             |                 |             |        |  |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un  | 0,00012          |       | 18,75    |                | 0,00  |             |                 |             |        |  |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)             | m3  | 0,00108          |       | 100,00   |                | 0,11  |             |                 |             |        |  |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg  | 0,4522           |       | 0,90     |                | 0,41  |             |                 |             |        |  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un  | 0,0002428        |       | 183,00   |                | 0,04  |             |                 |             |        |  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |   |                  |       |          |                |       |             |                 |             |        |  |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h   | 1,2140           |       | 7,37     |                | 18,92 |             |                 |             |        |  |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h   | 0,3000           |       | 9,67     |                | 6,14  |             |                 |             |        |  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |   |                  |       |          |                |       |             |                 |             |        |  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un  | 0,006813         |       | 12,54    |                | 0,09  |             |                 |             |        |  |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un  | 0,1541252        |       | 5,00     |                | 0,77  |             |                 |             |        |  |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj  | 0,0006056        |       | 300,00   |                | 0,18  |             |                 |             |        |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA   |                  | 11,85 | MATERIAL |                | 68,32 | CUSTO TOTAL | 94,42           | PREÇO TOTAL |        |  |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00  | ENC.( 111,5100%) |       | 13,21    | SERV. TERCEIRO |       | 1,04        | BDI( 22,0000 %) | 20,77       | 115,19 |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |   |                  |       |          |                |       |             |                 |             |        |  |
| *                    | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |       |          |                |       |             |                 | UN          | QTD    |  |
| M                    | 07781 / SINAPI   | Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm         |                  |       |          |                |       |             |                 | m           | 1,0200 |  |
| O                    | 01903 / ORSE   | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã |                  |       |          |                |       |             |                 | m3          | 0,0010 |  |
| O                    | 10549 / ORSE   | Encargos Complementares - Servente  |                  |       |          |                |       |             |                 | h           | 1,2100 |  |
| O                    | 10550 / ORSE   | Encargos Complementares - Pedreiro  |                  |       |          |                |       |             |                 | h           | 0,3000 |  |
| P                    | 04750 / SINAPI   | Pedreiro (horista)  |                  |       |          |                |       |             |                 | h           | 0,3000 |  |
| P                    | 06111 / SINAPI   | Servente de obras (horista)   |                  |       |          |                |       |             |                 | h           | 1,2100 |  |

|                      |   |      |
|----------------------|---|------|
| CÓDIGO               | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura | UNID |
| 07692 / ORSE         |   | m3   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura |     |          |            |       | UNID  |
|----------------------|---|-----|----------|------------|-------|-------|
| 07692 / ORSE         |   |     |          |            |       | m3    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |     |          |            |       |       |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN  | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil  | un  | 0,000036 | 979,65     |       | 0,04  |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional  | un  | 0,000036 | 246,00     |       | 0,01  |
| MATERIAL             |   |     |          |            |       |       |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un  | 0,211302 | 4,50       |       | 0,95  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr  | 0,00198  | 6,00       |       | 0,01  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un  | 0,00378  | 193,04     |       | 0,73  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un  | 0,256536 | 14,00      |       | 3,59  |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un  | 0,000036 | 28,00      |       | 0,00  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                          | un  | 0,001512 | 13,50      |       | 0,02  |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm  | un  | 0,000072 | 26,89      |       | 0,00  |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un  | 0,000486 | 18,58      |       | 0,01  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un  | 0,000162 | 39,50      |       | 0,01  |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un  | 0,000072 | 44,00      |       | 0,00  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un  | 0,01134  | 205,00     |       | 2,32  |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm  | un  | 0,000036 | 36,00      |       | 0,00  |
| 10578 / ORSE         | Formão grande   | un  | 0,000072 | 21,30      |       | 0,00  |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro  | un  | 0,000144 | 18,80      |       | 0,00  |
| 10585 / ORSE         | Arco de serra   | un  | 0,000036 | 19,95      |       | 0,00  |
| 10586 / ORSE         | Torquesa  | un  | 0,000036 | 45,00      |       | 0,00  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un  | 0,01134  | 4,81       |       | 0,05  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un  | 0,004536 | 18,00      |       | 0,08  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un  | 0,000324 | 36,90      |       | 0,01  |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira   | un  | 0,000072 | 15,40      |       | 0,00  |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face   | un  | 0,000036 | 25,95      |       | 0,00  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                      | un  | 0,000504 | 20,11      |       | 0,01  |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore   | un  | 0,000036 | 319,90     |       | 0,01  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par | 0,005796 | 10,87      |       | 0,06  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                              | un  | 0,000324 | 183,00     |       | 0,06  |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo  | un  | 0,000144 | 18,75      |       | 0,00  |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar   | un  | 0,00018  | 12,90      |       | 0,00  |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un  | 0,000072 | 13,52      |       | 0,00  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par | 0,00198  | 73,93      |       | 0,15  |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha  | un  | 0,000072 | 39,10      |       | 0,00  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura |   |       |                |      |                 | UNID     |            |             |
|----------------------|---|---|-------|----------------|------|-----------------|----------|------------|-------------|
| 07692 / ORSE         |   |   |       |                |      |                 | m3       |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |   |       |                |      |                 |          |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |   |       |                |      | UN              | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   |   |       |                |      | Un              | 0,000252 | 10,22      | 0,00        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   |   |       |                |      | un              | 0,000252 | 11,60      | 0,00        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |   |       |                |      |                 |          |            |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   |   |       |                |      | h               | 1,6200   | 7,37       | 25,25       |
| 00378 / SINAPI       | Armador (horista)   |   |       |                |      | h               | 0,1800   | 9,67       | 3,68        |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   |   |       |                |      | h               | 0,3600   | 9,67       | 7,36        |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  |   |       |                |      | h               | 0,3600   | 9,67       | 7,36        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |   |       |                |      |                 |          |            |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   |   |       |                |      | un              | 0,256536 | 5,00       | 1,28        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  |   |       |                |      | cj              | 0,001008 | 300,00     | 0,30        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  |   |       |                |      | un              | 0,01134  | 12,54      | 0,14        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA                                   | 20,64 | MATERIAL       | 8,07 | CUSTO TOTAL     |          | 53,49      | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,05  | ENC.( 111,5100%)                              | 23,01 | SERV. TERCEIRO | 1,72 | BDI( 22,0000 %) |          | 11,77      | 65,26       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |   |       |                |      |                 |          |            |             |
| *                    | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR          |       |                |      |                 |          | UN         | QTD         |
| O                    | 10549 / ORSE  | Encargos Complementares - Servente            |       |                |      |                 |          | h          | 1,6200      |
| O                    | 10550 / ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro            |       |                |      |                 |          | h          | 0,3600      |
| O                    | 10551 / ORSE  | Encargos Complementares - Carpinteiro         |       |                |      |                 |          | h          | 0,3600      |
| O                    | 10555 / ORSE  | Encargos Complementares - Armador             |       |                |      |                 |          | h          | 0,1800      |
| P                    | 00378 / SINAPI  | Armador (horista)                             |       |                |      |                 |          | h          | 0,1800      |
| P                    | 01213 / SINAPI  | Carpinteiro de formas para concreto (horista) |       |                |      |                 |          | h          | 0,3600      |
| P                    | 04750 / SINAPI  | Pedreiro (horista)                            |       |                |      |                 |          | h          | 0,3600      |
| P                    | 06111 / SINAPI  | Servente de obras (horista)                   |       |                |      |                 |          | h          | 1,6200      |

| CÓDIGO               | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento |    |          |       |        |       | UNID  |
|----------------------|---|----|----------|-------|--------|-------|-------|
| 00128 / ORSE         |   |    |          |       |        |       | m3    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |    |          |       |        |       |       |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN | QTD      | CUSTO | UNIT   | CUSTO | TOTAL |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil  | un | 0,000036 |       | 979,65 |       | 0,04  |
|                      | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional  | un | 0,000036 |       | 246,00 |       | 0,01  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento |     |          |            |       | UNID  |
|----------------------|---|-----|----------|------------|-------|-------|
| 00128 / ORSE         |   |     |          |            |       | m3    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |     |          |            |       |       |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   | UN  | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 11248 / ORSE         | MATERIAL  |     |          |            |       |       |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr  | 0,00198  | 6,00       |       | 0,01  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un  | 0,01134  | 205,00     |       | 2,32  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un  | 0,01134  | 4,81       |       | 0,05  |
| 10586 / ORSE         | Torquesa  | un  | 0,000036 | 45,00      |       | 0,00  |
| 10585 / ORSE         | Arco de serra   | un  | 0,000036 | 19,95      |       | 0,00  |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm  | un  | 0,000072 | 26,89      |       | 0,00  |
| 10578 / ORSE         | Formão grande   | un  | 0,000072 | 21,30      |       | 0,00  |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm  | un  | 0,000036 | 36,00      |       | 0,00  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un  | 0,004536 | 18,00      |       | 0,08  |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un  | 0,000072 | 44,00      |       | 0,00  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un  | 0,000162 | 39,50      |       | 0,01  |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un  | 0,000486 | 18,58      |       | 0,01  |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro  | un  | 0,000144 | 18,80      |       | 0,00  |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar   | un  | 0,00018  | 12,90      |       | 0,00  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un  | 0,211302 | 4,50       |       | 0,95  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un  | 0,00378  | 193,04     |       | 0,73  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un  | 0,256536 | 14,00      |       | 3,59  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un  | 0,000324 | 36,90      |       | 0,01  |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   | Un  | 0,000252 | 10,22      |       | 0,00  |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un  | 0,000252 | 11,60      |       | 0,00  |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha  | un  | 0,000072 | 39,10      |       | 0,00  |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un  | 0,000036 | 28,00      |       | 0,00  |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face   | un  | 0,000036 | 25,95      |       | 0,00  |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira   | un  | 0,000072 | 15,40      |       | 0,00  |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un  | 0,000072 | 13,52      |       | 0,00  |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo  | un  | 0,000144 | 18,75      |       | 0,00  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara  | un  | 0,000324 | 183,00     |       | 0,06  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par | 0,005796 | 10,87      |       | 0,06  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par | 0,00198  | 73,93      |       | 0,15  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un  | 0,000504 | 20,11      |       | 0,01  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                      | un  | 0,001512 | 13,50      |       | 0,02  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento |                  |       |                |      |                 |       | UNID        |       |        |        |       |
|----------------------|---|------------------|-------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|-------|--------|--------|-------|
| 00128 / ORSE         |   |                  |       |                |      |                 |       | m3          |       |        |        |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |       |                |      |                 |       |             |       |        |        |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |                  |       |                |      |                 | UN    | QTD         | CUSTO | UNIT   | CUSTO  | TOTAL |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore   |                  |       |                |      |                 | un    | 0,000036    |       | 319,90 |        | 0,01  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |       |                |      |                 |       |             |       |        |        |       |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   |                  |       |                |      |                 | h     | 1,6200      |       | 7,37   |        | 25,25 |
| 00378 / SINAPI       | Armador (horista)   |                  |       |                |      |                 | h     | 0,1800      |       | 9,67   |        | 3,68  |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  |                  |       |                |      |                 | h     | 0,3600      |       | 9,67   |        | 7,36  |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   |                  |       |                |      |                 | h     | 0,3600      |       | 9,67   |        | 7,36  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |       |                |      |                 |       |             |       |        |        |       |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  |                  |       |                |      |                 | cj    | 0,001008    |       | 300,00 |        | 0,30  |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   |                  |       |                |      |                 | un    | 0,256536    |       | 5,00   |        | 1,28  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  |                  |       |                |      |                 | un    | 0,01134     |       | 12,54  |        | 0,14  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 20,64 | MATERIAL       | 8,07 | CUSTO TOTAL     | 53,49 | PREÇO TOTAL |       |        |        |       |
| EQUIPAMENTO          | 0,05  | ENC.( 111,5100%) | 23,01 | SERV. TERCEIRO | 1,72 | BDI( 22,0000 %) | 11,77 | 65,26       |       |        |        |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |       |                |      |                 |       |             |       |        |        |       |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |       |                |      |                 |       |             |       | UN     | QTD    |       |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |                  |       |                |      |                 |       |             |       | h      | 1,6200 |       |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro  |                  |       |                |      |                 |       |             |       | h      | 0,3600 |       |
| O 10551 / ORSE       | Encargos Complementares - Carpinteiro   |                  |       |                |      |                 |       |             |       | h      | 0,3600 |       |
| O 10555 / ORSE       | Encargos Complementares - Armador   |                  |       |                |      |                 |       |             |       | h      | 0,1800 |       |
| P 00378 / SINAPI     | Armador (horista)   |                  |       |                |      |                 |       |             |       | h      | 0,1800 |       |
| P 01213 / SINAPI     | Carpinteiro de formas para concreto (horista)   |                  |       |                |      |                 |       |             |       | h      | 0,3600 |       |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)  |                  |       |                |      |                 |       |             |       | h      | 0,3600 |       |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |       |                |      |                 |       |             |       | h      | 1,6200 |       |

| CÓDIGO               | Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento |    |          |        |      |       | UNID  |
|----------------------|--|----|----------|--------|------|-------|-------|
| 11477 / ORSE         |  |    |          |        |      |       | m3    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |          |        |      |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN | QTD      | CUSTO  | UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un | 0,00711  | 205,00 |      | 1,46  |       |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un | 0,00711  | 4,81   |      | 0,03  |       |
|                      | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un | 0,000072 | 44,00  |      | 0,00  |       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento |             |                  |       |          |                | UNID  |             |                 |             |       |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------|----------|----------------|-------|-------------|-----------------|-------------|-------|
| 11477 / ORSE         |  |             |                  |       |          |                | m3    |             |                 |             |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO | UNIT     | CUSTO          | TOTAL |             |                 |             |       |
| 10282 / ORSE         |  |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             |       |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,002844         |       | 18,00    |                | 0,05  |             |                 |             |       |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un          | 0,000244         |       | 36,90    |                | 0,01  |             |                 |             |       |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un          | 0,000122         |       | 39,50    |                | 0,00  |             |                 |             |       |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un          | 0,000366         |       | 18,58    |                | 0,01  |             |                 |             |       |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un          | 0,000144         |       | 18,80    |                | 0,00  |             |                 |             |       |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un          | 0,00018          |       | 12,90    |                | 0,00  |             |                 |             |       |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un          | 0,138346         |       | 4,50     |                | 0,62  |             |                 |             |       |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr          | 0,001264         |       | 6,00     |                | 0,01  |             |                 |             |       |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,00237          |       | 193,04   |                | 0,46  |             |                 |             |       |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,160844         |       | 14,00    |                | 2,25  |             |                 |             |       |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                       | un          | 0,000948         |       | 13,50    |                | 0,01  |             |                 |             |       |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un          | 0,000144         |       | 18,75    |                | 0,00  |             |                 |             |       |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un          | 0,000036         |       | 28,00    |                | 0,00  |             |                 |             |       |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un          | 0,000072         |       | 15,40    |                | 0,00  |             |                 |             |       |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un          | 0,000252         |       | 11,60    |                | 0,00  |             |                 |             |       |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un          | 0,000252         |       | 10,22    |                | 0,00  |             |                 |             |       |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un          | 0,000036         |       | 319,90   |                | 0,01  |             |                 |             |       |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un          | 0,000072         |       | 13,52    |                | 0,00  |             |                 |             |       |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un          | 0,000036         |       | 25,95    |                | 0,00  |             |                 |             |       |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                           | un          | 0,000244         |       | 183,00   |                | 0,04  |             |                 |             |       |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par         | 0,003634         |       | 10,87    |                | 0,04  |             |                 |             |       |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado   | par         | 0,001264         |       | 73,93    |                | 0,09  |             |                 |             |       |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                   | un          | 0,000316         |       | 20,11    |                | 0,01  |             |                 |             |       |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             |       |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h           | 0,3600           |       | 9,67     |                | 7,36  |             |                 |             |       |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h           | 1,2200           |       | 7,37     |                | 19,02 |             |                 |             |       |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |             |                  |       |          |                |       |             |                 |             |       |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un          | 0,160844         |       | 5,00     |                | 0,80  |             |                 |             |       |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,00711          |       | 12,54    |                | 0,09  |             |                 |             |       |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,000632         |       | 300,00   |                | 0,19  |             |                 |             |       |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA |                  | 12,47 | MATERIAL |                | 5,10  | CUSTO TOTAL | 32,56           | PREÇO TOTAL |       |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00        | ENC.( 111,5100%) |       | 13,91    | SERV. TERCEIRO |       | 1,08        | BDI( 22,0000 %) | 7,16        | 39,72 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



| CÓDIGO               | Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento | UNID |        |
|----------------------|--|------|--------|
| 11477 / ORSE         |  | m3   |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |      |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   | UN   | QTD    |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   | h    | 1,2200 |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro   | h    | 0,3600 |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)   | h    | 0,3600 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  | h    | 1,2200 |

| CÓDIGO                | Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador- chi diurno. af_07/2016         |                                      |                  |            |                |       | UNID            |        |             |  |  |
|-----------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------|----------------|-------|-----------------|--------|-------------|--|--|
| 05952/ SINAPI         |   |                                      |                  |            |                |       | chi             |        |             |  |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |                                      |                  |            |                |       |                 |        |             |  |  |
| CÓDIGO                | EQUIPAMENTO   | UN                                   | QTD              | CUSTO UNIT | CUSTO          | TOTAL |                 |        |             |  |  |
| 41898 / SINAPI        | Martelo demolidor pneumatico manual, peso de 28 kg, com silenciador                             | un                                   | 0,0000788        | 6.164,14   |                | 0,49  |                 |        |             |  |  |
| MATERIAL              |   |                                      |                  |            |                |       |                 |        |             |  |  |
| 37372 / SINAPI        | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                     | h                                    | 1,0000           | 1,39       |                | 1,39  |                 |        |             |  |  |
| 37370 / SINAPI        | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                | h                                    | 1,0000           | 2,96       |                | 2,96  |                 |        |             |  |  |
| 43488 / SINAPI        | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)         | h                                    | 1,0000           | 0,80       |                | 0,80  |                 |        |             |  |  |
| 43464 / SINAPI        | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h                                    | 1,0000           | 0,02       |                | 0,02  |                 |        |             |  |  |
| 37373 / SINAPI        | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                     | h                                    | 1,0000           | 0,11       |                | 0,11  |                 |        |             |  |  |
| 37371 / SINAPI        | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                 | h                                    | 1,0000           | 0,63       |                | 0,63  |                 |        |             |  |  |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |                                      |                  |            |                |       |                 |        |             |  |  |
| 04257 / SINAPI        | Operador de martetele ou marteteleiro (horista)   | h                                    | 1,00831          | 8,11       |                | 17,30 |                 |        |             |  |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA                          |                  | 0,00       | MATERIAL       | 0,00  | CUSTO TOTAL     | 23,68  | PREÇO TOTAL |  |  |
| EQUIPAMENTO           |   | 0,00                                 | ENC.( 111,5100%) | 0,00       | SERV. TERCEIRO | 0,00  | BDI( 22,0000 %) | 5,21   | 28,89       |  |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |                                      |                  |            |                |       |                 |        |             |  |  |
| *                     | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR |                  |            |                |       |                 | UN     | QTD         |  |  |
| O 88298 / SINAPI      | Operador de martetele ou marteteleiro com encargos complementares                               |                                      |                  |            |                |       | h               | 1,0000 |             |  |  |
| O 95114 / SINAPI      | Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - depreciação. af_07/2016       |                                      |                  |            |                |       | h               | 1,0000 |             |  |  |
| O 95115 / SINAPI      | Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - juros. af_07/2016             |                                      |                  |            |                |       | h               | 1,0000 |             |  |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO                | Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador- chp diurno. af_07/2016         |                                      |           |            |                |      |                 | UNID  |             |
|-----------------------|---|--------------------------------------|-----------|------------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|
| 05795 / SINAPI        |   |                                      |           |            |                |      |                 | chp   |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |                                      |           |            |                |      |                 |       |             |
| CÓDIGO                | EQUIPAMENTO   | UN                                   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL    |      |                 |       |             |
| 41898 / SINAPI        | Martelo demolidor pneumatico manual, peso de 28 kg, com silenciador                             | un                                   | 0,0001588 | 6.164,14   | 0,98           |      |                 |       |             |
| MATERIAL              |   |                                      |           |            |                |      |                 |       |             |
| 37370 / SINAPI        | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                | h                                    | 1,0000    | 2,96       | 2,96           |      |                 |       |             |
| 43488 / SINAPI        | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)         | h                                    | 1,0000    | 0,80       | 0,80           |      |                 |       |             |
| 37372 / SINAPI        | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                     | h                                    | 1,0000    | 1,39       | 1,39           |      |                 |       |             |
| 43464 / SINAPI        | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h                                    | 1,0000    | 0,02       | 0,02           |      |                 |       |             |
| 37371 / SINAPI        | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                 | h                                    | 1,0000    | 0,63       | 0,63           |      |                 |       |             |
| 37373 / SINAPI        | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                     | h                                    | 1,0000    | 0,11       | 0,11           |      |                 |       |             |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |                                      |           |            |                |      |                 |       |             |
| 04257 / SINAPI        | Operador de martetele ou marteteleiro (horista)   | h                                    | 1,00831   | 8,11       | 17,30          |      |                 |       |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA                          |           | 0,00       | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 24,17 | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO           | 0,00  | ENC.( 111,5100%)                     |           | 0,00       | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 5,32  | 29,49       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |                                      |           |            |                |      |                 |       |             |
| *                     | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR |           |            |                |      |                 | UN    | QTD         |
| O 53863 / SINAPI      | Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - manutenção. af_07/2016        |                                      |           |            |                |      |                 | h     | 1,0000      |
| O 88298 / SINAPI      | Operador de martetele ou marteteleiro com encargos complementares                               |                                      |           |            |                |      |                 | h     | 1,0000      |
| O 95114 / SINAPI      | Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - depreciação. af_07/2016       |                                      |           |            |                |      |                 | h     | 1,0000      |
| O 95115 / SINAPI      | Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - juros. af_07/2016             |                                      |           |            |                |      |                 | h     | 1,0000      |

|                      |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - depreciação. af_07/2016 |                  |      |                |      |                 |      | UNID        |            |             |
| 95114 / SINAPI       |   |                  |      |                |      |                 |      | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 41898 / SINAPI       | Martelo demolidor pneumatico manual, peso de 28 kg, com silenciador                       |                  |      |                |      |                 | un   | 0,000064    | 6.164,14   | 0,39        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,39 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,09 | 0,48        |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |      | UN          | QTD        |             |
| E 41898 / SINAPI     | Martelo demolidor pneumatico manual, peso de 28 kg, com silenciador                       |                  |      |                |      |                 |      | un          | 0,000064   |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - juros. af_07/2016 |                  |      |                |      |                 |      | UNID        |            |             |
| 95115/ SINAPI        |   |                  |      |                |      |                 |      | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 41898 / SINAPI       | Martelo demolidor pneumatico manual, peso de 28 kg, com silenciador                 |                  |      |                |      |                 | un   | 0,0000148   | 6.164,14   | 0,09        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,09 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,02 | 0,11        |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |      | UN          | QTD        |             |
| E 41898 / SINAPI     | Martelo demolidor pneumatico manual, peso de 28 kg, com silenciador                 |                  |      |                |      |                 |      | un          | 0,0000148  |             |

|                      |  |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - manutenção. af_07/2016 |                  |      |                |      |                 |      | UNID        |            |             |
| 53863/ SINAPI        |  |                  |      |                |      |                 |      | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 41898 / SINAPI       | Martelo demolidor pneumatico manual, peso de 28 kg, com silenciador                      |                  |      |                |      |                 | un   | 0,00008     | 6.164,14   | 0,49        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 0,49 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 0,11 | 0,60        |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |      | UN          | QTD        |             |
| E 41898 / SINAPI     | Martelo demolidor pneumatico manual, peso de 28 kg, com silenciador                      |                  |      |                |      |                 |      | un          | 0,00008    |             |

|                      |  |      |           |            |             |
|----------------------|--|------|-----------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg - chi diurno. af_06/2015 | UNID |           |            |             |
| 90693/ SINAPI        |  | chi  |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 37514 / SINAPI       | Minicarregadeira sobre rodas, potencia liquida de *47* hp, capacidade nominal de operacao de *646* kg                      | un   | 0,0000958 | 360.000,00 | 34,49       |
|                      | MATERIAL   |      |           |            |             |
| 43464 / SINAPI       | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)                            | h    | 1,0000    | 0,02       | 0,02        |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h    | 1,0000    | 0,11       | 0,11        |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h    | 1,0000    | 1,39       | 1,39        |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)  | h    | 1,0000    | 0,63       | 0,63        |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h    | 1,0000    | 2,96       | 2,96        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg - chi diurno. af_06/2015 |                  |      |                |      |                 |       | UNID        |       |       |        |       |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|-------|-------|--------|-------|
| 90693/ SINAPI        |  |                  |      |                |      |                 |       | chi         |       |       |        |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |       |             |       |       |        |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |                  |      |                |      |                 | UN    | QTD         | CUSTO | UNIT  | CUSTO  | TOTAL |
| 43488 / SINAPI       | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)                                    |                  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 0,80  |        | 0,80  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |      |                |      |                 |       |             |       |       |        |       |
| 04248 / SINAPI       | Operador de pa carregadeira (horista)  |                  |      |                |      |                 | h     | 1,00831     |       | 11,05 |        | 23,57 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 63,95 | PREÇO TOTAL |       |       |        |       |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 14,07 | 78,02       |       |       |        |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |       |             |       |       |        |       |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |       |             |       | UN    | QTD    |       |
| O 88301 / SINAPI     | Operador de pá carregadeira com encargos complementares  |                  |      |                |      |                 |       |             |       | h     | 1,0000 |       |
| O 90688 / SINAPI     | Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg - depreciação. af_06/    |                  |      |                |      |                 |       |             |       | h     | 1,0000 |       |
| O 90689 / SINAPI     | Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg - juros. af_06/2015      |                  |      |                |      |                 |       |             |       | h     | 1,0000 |       |

| CÓDIGO               | Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg - chp diurno. af_06/2015 |                                      |      |                |      |                 |           | UNID        |             |
|----------------------|--|--------------------------------------|------|----------------|------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| 90692/ SINAPI        |  |                                      |      |                |      |                 |           | chp         |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                                      |      |                |      |                 |           |             |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  |                                      |      |                |      | UN              | QTD       | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 37514 / SINAPI       | Minicarregadeira sobre rodas, potencia liquida de *47* hp, capacidade nominal de operacao de *646* kg                      |                                      |      |                |      | un              | 0,0001958 | 360.000,00  | 70,49       |
|                      | MATERIAL   |                                      |      |                |      |                 |           |             |             |
| 43488 / SINAPI       | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)                                    |                                      |      |                |      | h               | 1,0000    | 0,80        | 0,80        |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)  |                                      |      |                |      | h               | 1,0000    | 0,11        | 0,11        |
| 43464 / SINAPI       | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)                            |                                      |      |                |      | h               | 1,0000    | 0,02        | 0,02        |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)  |                                      |      |                |      | h               | 1,0000    | 0,63        | 0,63        |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)  |                                      |      |                |      | h               | 1,0000    | 1,39        | 1,39        |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)   |                                      |      |                |      | h               | 1,0000    | 2,96        | 2,96        |
| 04221 / SINAPI       | Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500  |                                      |      |                |      | l               | 6,6600    | 5,73        | 38,16       |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                                      |      |                |      |                 |           |             |             |
| 04248 / SINAPI       | Operador de pa carregadeira (horista)  |                                      |      |                |      | h               | 1,00831   | 11,05       | 23,57       |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA                          | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 138,11    | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%)                     | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 30,38     | 168,49      |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                                      |      |                |      |                 |           |             |             |
| *                    | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR |      |                |      |                 |           | UN          | QTD         |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg - chp diurno. af_06/2015 | UNID     |
|----------------------|--|----------|
| 90692/ SINAPI        |  | chp      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |          |
| O 88301 / SINAPI     | Operador de pá carregadeira com encargos complementares  | h 1,0000 |
| O 90688 / SINAPI     | Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg - depreciação. af_06/    | h 1,0000 |
| O 90689 / SINAPI     | Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg - juros. af_06/2015      | h 1,0000 |
| O 90690 / SINAPI     | Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg - manutenção. af_06/2    | h 1,0000 |
| O 90691 / SINAPI     | Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg - materiais na operaç    | h 1,0000 |

|                      |   |                  |      |                |      |                 |       |             |            |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg - depreciação. af_06/2015 |                  |      |                |      |                 |       | UNID        |            |             |
| 90688 / SINAPI       |   |                  |      |                |      |                 |       | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |       |             |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   |                  |      |                |      |                 | UN    | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 37514 / SINAPI       | Minicarregadeira sobre rodas, potencia liquida de *47* hp, capacidade nominal de operacao de *646* kg                       |                  |      |                |      |                 | un    | 0,00008     | 360.000,00 | 28,80       |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 28,80 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 6,34  | 35,14       |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |       |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |       | UN          | QTD        |             |
| E 37514 / SINAPI     | Minicarregadeira sobre rodas, potencia liquida de *47* hp, capacidade nominal de operacao de *646* kg                       |                  |      |                |      |                 |       | un          | 0,00008    |             |

|                      |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg - juros. af_06/2015 |                  |      |                |      |                 |      | UNID        |            |             |
| 90689 / SINAPI       |   |                  |      |                |      |                 |      | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO   |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 37514 / SINAPI       | Minicarregadeira sobre rodas, potencia liquida de *47* hp, capacidade nominal de operacao de *646* kg                 |                  |      |                |      |                 | un   | 0,0000158   | 360.000,00 | 5,69        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 5,68 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 1,25 | 6,93        |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |      | UN          | QTD        |             |
| E 37514 / SINAPI     | Minicarregadeira sobre rodas, potencia liquida de *47* hp, capacidade nominal de operacao de *646* kg                 |                  |      |                |      |                 |      | un          | 0,0000158  |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |  |                  |      |                |      |                 |       |             |            |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg - manutenção. af_06/2015 |                  |      |                |      |                 |       | UNID        |            |             |
| 90690 / SINAPI       |  |                  |      |                |      |                 |       | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |       |             |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  |                  |      |                |      |                 | UN    | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 37514 / SINAPI       | Minicarregadeira sobre rodas, potencia liquida de *47* hp, capacidade nominal de operacao de *646* kg                      |                  |      |                |      |                 | un    | 0,0001      | 360.000,00 | 36,00       |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 36,00 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 7,92  | 43,92       |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |       |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |       | UN          | QTD        |             |
| E 37514 / SINAPI     | Minicarregadeira sobre rodas, potencia liquida de *47* hp, capacidade nominal de operacao de *646* kg                      |                  |      |                |      |                 |       | un          | 0,0001     |             |

|                      |  |                  |      |                |      |                 |       |             |            |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg - materiais na operação. af_06/2 |                  |      |                |      |                 |       | UNID        |            |             |
| 90691/ SINAPI        |  |                  |      |                |      |                 |       | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |       |             |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |                  |      |                |      |                 | UN    | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 04221 / SINAPI       | Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500  |                  |      |                |      |                 | 1     | 6,6600      | 5,73       | 38,16       |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 38,16 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 8,40  | 46,56       |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |       |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |       | UN          | QTD        |             |
| M 04221 / SINAPI     | Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500  |                  |      |                |      |                 |       | 1           | 6,6600     |             |

| CÓDIGO               | Motorista de caminhão com encargos complementares   | UNID |        |       |      |       |       |
|----------------------|---|------|--------|-------|------|-------|-------|
| 88282/ SINAPI        |   | h    |        |       |      |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |        |       |      |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD    | CUSTO | UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 43464 / SINAPI       | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h    | 1,0000 |       | 0,02 |       | 0,02  |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                     | h    | 1,0000 |       | 0,11 |       | 0,11  |
| 43488 / SINAPI       | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)         | h    | 1,0000 |       | 0,80 |       | 0,80  |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                 | h    | 1,0000 |       | 0,63 |       | 0,63  |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                     | h    | 1,0000 |       | 1,39 |       | 1,39  |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                | h    | 1,0000 |       | 2,96 |       | 2,96  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |      |        |       |      |       |       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Motorista de caminhão com encargos complementares   |                  |      |                |      |                 | UNID    |             |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|---------|-------------|-------------|
| 88282/ SINAPI        |   |                  |      |                |      |                 | h       |             |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      | UN              | QTD     | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 04093 / SINAPI       | Motorista de caminhao (horista)   |                  |      |                |      | h               | 1,00509 | 12,26       | 26,06       |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 31,97   | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 7,03    | 39,00       |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |         |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |         | UN          | QTD         |
| M 37370 / SINAPI     | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                |                  |      |                |      |                 |         | h           | 1,0000      |
| M 37371 / SINAPI     | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                 |                  |      |                |      |                 |         | h           | 1,0000      |
| M 37372 / SINAPI     | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                     |                  |      |                |      |                 |         | h           | 1,0000      |
| M 37373 / SINAPI     | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                     |                  |      |                |      |                 |         | h           | 1,0000      |
| M 43464 / SINAPI     | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) |                  |      |                |      |                 |         | h           | 1,0000      |
| M 43488 / SINAPI     | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)         |                  |      |                |      |                 |         | h           | 1,0000      |
| O 95347 / SINAPI     | Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista             |                  |      |                |      |                 |         | h           | 1,0000      |
| P 04093 / SINAPI     | Motorista de caminhao (horista)   |                  |      |                |      |                 |         | h           | 1,0000      |

| CÓDIGO               | Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água                  | UNID |           |            |       |       |
|----------------------|--|------|-----------|------------|-------|-------|
| 06083 / ORSE         |  | un   |           |            |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |           |            |       |       |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional       | un   | ,00002667 | 246,00     |       | 0,01  |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil                                       | un   | ,00002667 | 979,65     |       | 0,03  |
| MATERIAL             |  |      |           |            |       |       |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)                                    | un   | ,27805652 | 14,00      |       | 3,89  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | ,21538391 | 4,50       |       | 0,97  |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar    | un   | 0,0003054 | 12,90      |       | 0,00  |
| 01690 / ORSE         | Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)                                 | un   | 2,0000    | 4,90       |       | 9,80  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | 0,0040971 | 193,04     |       | 0,79  |
| 00980 / ORSE         | Fita vedacao teflon larg= 1/2"   | m    | 12,0000   | 0,30       |       | 3,60  |
| 01209 / ORSE         | Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"                  | un   | 4,0000    | 6,54       |       | 26,16 |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un   | ,00024432 | 18,80      |       | 0,00  |
| 01569 / ORSE         | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m    | 0,1839    | 6,69       |       | 1,23  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água   |     |           |            |       | UNID  |
|----------------------|---|-----|-----------|------------|-------|-------|
| 06083 / ORSE         |   |     |           |            |       | un    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |     |           |            |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN  | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr  | ,00215845 | 6,00       |       | 0,01  |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un  | ,00038415 | 18,58      |       | 0,01  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un  | ,00012805 | 39,50      |       | 0,01  |
| 05207 / ORSE         | Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato  | un  | 1,0000    | 79,90      |       | 79,90 |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)  | un  | ,00012216 | 44,00      |       | 0,01  |
| 00082 / ORSE         | Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm  | kg  | 2,4000    | 7,97       |       | 19,13 |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22   | un  | ,00042756 | 11,60      |       | 0,01  |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo  | un  | ,00012216 | 13,52      |       | 0,00  |
| 11257 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"   | un  | 0,00016   | 32,30      |       | 0,01  |
| 11256 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"   | un  | 0,00016   | 92,70      |       | 0,01  |
| 11255 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 1"   | un  | 0,00024   | 49,00      |       | 0,01  |
| 11254 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 3/4"   | un  | 0,00028   | 27,49      |       | 0,01  |
| 11253 / ORSE         | Tarracha para tubos PVC de 1/2"   | un  | 0,00044   | 34,80      |       | 0,02  |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore   | un  | ,00006108 | 319,90     |       | 0,02  |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú   | Un  | ,00042756 | 10,22      |       | 0,00  |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo  | un  | ,00024432 | 18,75      |       | 0,00  |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha  | un  | ,00005334 | 39,10      |       | 0,00  |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha  | un  | ,00006108 | 28,00      |       | 0,00  |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face   | un  | ,00006108 | 25,95      |       | 0,00  |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira   | un  | ,00012216 | 15,40      |       | 0,00  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un  | 0,0002561 | 36,90      |       | 0,01  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un  | ,00491652 | 18,00      |       | 0,09  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  | un  | 0,0122913 | 4,81       |       | 0,06  |
| 10593 / ORSE         | Praio simples 30cm  | un  | 0,00004   | 19,57      |       | 0,00  |
| 10592 / ORSE         | Lima chata 12"  | un  | 0,00004   | 38,11      |       | 0,00  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado  | par | ,00215845 | 73,93      |       | 0,16  |
| 43132 / SINAPI       | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)  | kg  | 0,0480    | 25,00      |       | 1,20  |
| 43130 / SINAPI       | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)  | kg  | 0,0450    | 25,00      |       | 1,13  |
| 39315 / SINAPI       | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas                    | un  | 0,9600    | 0,36       |       | 0,35  |
| 39017 / SINAPI       | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm                   | un  | 0,9600    | 0,22       |       | 0,21  |
| 34492 / SINAPI       | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m3  | 0,0300    | 490,00     |       | 14,70 |
| /                    | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  | un  | ,00163884 | 13,50      |       | 0,02  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água  |                  |           |       |                |        |                 | UNID   |             |
|----------------------|--|------------------|-----------|-------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|
| 06083 / ORSE         |  |                  |           |       |                |        |                 | un     |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |           |       |                |        |                 |        |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN               | QTD       | CUSTO | UNIT           | CUSTO  | TOTAL           |        |             |
| 12895 / SINAPI       |  |                  |           |       |                |        |                 |        |             |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un               | ,00054628 |       | 20,11          |        | 0,01            |        |             |
| 01347 / SINAPI       | Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22 00 x 1100 mm, e = 12 mm | m2               | 0,0351    |       | 55,60          |        | 1,95            |        |             |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par              | ,00628222 |       | 10,87          |        | 0,07            |        |             |
| 09856 / SINAPI       | Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial  | m                | 1,8000    |       | 7,97           |        | 14,35           |        |             |
| 06193 / SINAPI       | Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br uta                    | m                | 0,0183    |       | 15,19          |        | 0,28            |        |             |
| 05069 / SINAPI       | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)  | kg               | 0,0300    |       | 17,22          |        | 0,52            |        |             |
| 05068 / SINAPI       | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)  | kg               | 0,0075    |       | 16,90          |        | 0,13            |        |             |
| 04509 / SINAPI       | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta  | m                | 0,1632    |       | 6,12           |        | 1,00            |        |             |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara   | un               | 0,0002561 |       | 183,00         |        | 0,05            |        |             |
| 02692 / SINAPI       | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua  | l                | 0,0060    |       | 8,12           |        | 0,05            |        |             |
| 44535 / SINAPI       | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento                  | m3               | 0,0300    |       | 50,38          |        | 1,51            |        |             |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un               | ,00005334 |       | 26,89          |        | 0,00            |        |             |
| 10585 / ORSE         | Arco de serra  | un               | ,00003468 |       | 19,95          |        | 0,00            |        |             |
| 10586 / ORSE         | Torquesa   | un               | ,00003468 |       | 45,00          |        | 0,00            |        |             |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un               | 0,0122913 |       | 205,00         |        | 2,52            |        |             |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm   | un               | ,00002667 |       | 36,00          |        | 0,00            |        |             |
| 10578 / ORSE         | Formão grande  | un               | ,00005334 |       | 21,30          |        | 0,00            |        |             |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |           |       |                |        |                 |        |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h                | 1,2805    |       | 7,37           |        | 19,96           |        |             |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h                | 0,6108    |       | 9,67           |        | 12,49           |        |             |
| 02696 / SINAPI       | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)   | h                | 0,4000    |       | 9,67           |        | 8,18            |        |             |
| 00378 / SINAPI       | Armador (horista)  | h                | 0,1734    |       | 9,67           |        | 3,55            |        |             |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)  | h                | 0,2667    |       | 9,67           |        | 5,45            |        |             |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |           |       |                |        |                 |        |             |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | ,00109256 |       | 300,00         |        | 0,33            |        |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un               | ,27805652 |       | 5,00           |        | 1,39            |        |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,0122913 |       | 12,54          |        | 0,15            |        |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      |           | 23,48 | MATERIAL       | 185,97 | CUSTO TOTAL     | 237,51 | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,04   | ENC.( 111,5100%) |           | 26,15 | SERV. TERCEIRO | 1,87   | BDI( 22,0000 %) | 52,25  | 289,76      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água   |    |         | UNID |
|----------------------|---|----|---------|------|
| 06083/ ORSE          |   |    |         | un   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |    |         |      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |    |         |      |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  | UN | QTD     |      |
| M 00980 / ORSE       | Fita vedacao teflon larg= 1/2"  | m  | 12,0000 |      |
| M 01209 / ORSE       | Joelho 90º pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"   | un | 4,0000  |      |
| M 01690 / ORSE       | Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)  | un | 2,0000  |      |
| M 05207 / ORSE       | Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato  | un | 1,0000  |      |
| M 09856 / SINAPI     | Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial   | m  | 1,8000  |      |
| O 00127 / ORSE       | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura                                      | m3 | 0,0300  |      |
| O 00141 / ORSE       | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura | kg | 2,4000  |      |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  | h  | 1,0000  |      |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro  | h  | 0,6000  |      |
| O 10554 / ORSE       | Encargos Complementares - Encanador   | h  | 0,4000  |      |
| O 10889 / ORSE       | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015      | m2 | 0,3000  |      |
| P 02696 / SINAPI     | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)  | h  | 0,4000  |      |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)  | h  | 0,6000  |      |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   | h  | 1,0000  |      |

| CÓDIGO               | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares                       |             |      |          |      |             | UNID                   |
|----------------------|---|-------------|------|----------|------|-------------|------------------------|
| 88377/ SINAPI        |   |             |      |          |      |             | h                      |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |             |      |          |      |             |                        |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |             |      |          | UN   | QTD         | CUSTO UNIT CUSTO TOTAL |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                |             |      |          | h    | 1,0000      | 2,96 2,96              |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                 |             |      |          | h    | 1,0000      | 0,63 0,63              |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                     |             |      |          | h    | 1,0000      | 1,39 1,39              |
| 43488 / SINAPI       | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)         |             |      |          | h    | 1,0000      | 0,80 0,80              |
| 43464 / SINAPI       | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) |             |      |          | h    | 1,0000      | 0,02 0,02              |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                     |             |      |          | h    | 1,0000      | 0,11 0,11              |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |             |      |          |      |             |                        |
| 37666 / SINAPI       | Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)                                       |             |      |          | h    | 1,00831     | 9,25 19,73             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA | 0,00 | MATERIAL | 0,00 | CUSTO TOTAL | 25,63                  |
|                      |   |             |      |          |      |             | PREÇO TOTAL            |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares                                   |                  |      |                |      |                 |      | UNID     |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|----------|
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 5,64 | 31,27    |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |          |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |      | UN QTD   |
| M 37370 / SINAPI     | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)  |                  |      |                |      |                 |      | h 1,0000 |
| M 37371 / SINAPI     | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)   |                  |      |                |      |                 |      | h 1,0000 |
| M 37372 / SINAPI     | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   |                  |      |                |      |                 |      | h 1,0000 |
| M 37373 / SINAPI     | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)   |                  |      |                |      |                 |      | h 1,0000 |
| M 43464 / SINAPI     | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)             |                  |      |                |      |                 |      | h 1,0000 |
| M 43488 / SINAPI     | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)                     |                  |      |                |      |                 |      | h 1,0000 |
| O 95389 / SINAPI     | Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista |                  |      |                |      |                 |      | h 1,0000 |
| P 37666 / SINAPI     | Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)   |                  |      |                |      |                 |      | h 1,0000 |

| CÓDIGO               | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares                                 |  |      |                |      |                 |       | UNID        |            |             |
|----------------------|---|--|------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|------------|-------------|
| 88297/ SINAPI        |   |  |      |                |      |                 |       | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |  |      |                |      |                 |       |             |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |  |      |                |      |                 | UN    | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                |  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      | 2,96       | 2,96        |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                 |  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      | 0,63       | 0,63        |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                     |  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      | 1,39       | 1,39        |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                     |  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      | 0,11       | 0,11        |
| 43464 / SINAPI       | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) |  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      | 0,02       | 0,02        |
| 43488 / SINAPI       | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)         |  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      | 0,80       | 0,80        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |  |      |                |      |                 |       |             |            |             |
| 04230 / SINAPI       | Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)                              |  |      |                |      |                 | h     | 1,01154     | 11,73      | 25,10       |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA  | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 31,00 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%)   | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 6,82  | 37,82       |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |  |      |                |      |                 |       |             |            |             |
| *                    | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR                             |      |                |      |                 |       |             | UN         | QTD         |
| M                    | 37370 / SINAPI  | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) |      |                |      |                 |       |             | h          | 1,0000      |
| M                    | 37371 / SINAPI  | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)  |      |                |      |                 |       |             | h          | 1,0000      |
| M                    | 37372 / SINAPI  | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)      |      |                |      |                 |       |             | h          | 1,0000      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares                                   |  |   | UNID   |
|----------------------|---|--|---|--------|
| 88297/ SINAPI        |   |  |   | h      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |  |   |        |
| M 37373 / SINAPI     | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                       |  | h | 1,0000 |
| M 43464 / SINAPI     | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)   |  | h | 1,0000 |
| M 43488 / SINAPI     | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)           |  | h | 1,0000 |
| O 95360 / SINAPI     | Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista |  | h | 1,0000 |
| P 04230 / SINAPI     | Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)                                |  | h | 1,0000 |

| CÓDIGO                | Operador de martelete ou marteleteiro com encargos complementares                                   |                  |         |            |                |      |                 | UNID  |             |
|-----------------------|---|------------------|---------|------------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|
| 88298/ SINAPI         |   |                  |         |            |                |      |                 | h     |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |                  |         |            |                |      |                 |       |             |
| CÓDIGO                | MATERIAL  | UN               | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL    |      |                 |       |             |
| 43464 / SINAPI        | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)     | h                | 1,0000  | 0,02       | 0,02           |      |                 |       |             |
| 37373 / SINAPI        | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h                | 1,0000  | 0,11       | 0,11           |      |                 |       |             |
| 43488 / SINAPI        | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)             | h                | 1,0000  | 0,80       | 0,80           |      |                 |       |             |
| 37372 / SINAPI        | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   | h                | 1,0000  | 1,39       | 1,39           |      |                 |       |             |
| 37371 / SINAPI        | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                     | h                | 1,0000  | 0,63       | 0,63           |      |                 |       |             |
| 37370 / SINAPI        | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                    | h                | 1,0000  | 2,96       | 2,96           |      |                 |       |             |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |                  |         |            |                |      |                 |       |             |
| 04257 / SINAPI        | Operador de martelete ou marteleteiro (horista)   | h                | 1,00831 | 8,11       | 17,30          |      |                 |       |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA      |         | 0,00       | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 23,20 | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO           | 0,00  | ENC.( 111,5100%) |         | 0,00       | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 5,10  | 28,30       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |                  |         |            |                |      |                 |       |             |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |         |            |                |      |                 | UN    | QTD         |
| M 37370 / SINAPI      | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                    |                  |         |            |                |      |                 | h     | 1,0000      |
| M 37371 / SINAPI      | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                     |                  |         |            |                |      |                 | h     | 1,0000      |
| M 37372 / SINAPI      | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)   |                  |         |            |                |      |                 | h     | 1,0000      |
| M 37373 / SINAPI      | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)   |                  |         |            |                |      |                 | h     | 1,0000      |
| M 43464 / SINAPI      | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)     |                  |         |            |                |      |                 | h     | 1,0000      |
| M 43488 / SINAPI      | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)             |                  |         |            |                |      |                 | h     | 1,0000      |
| O 95361 / SINAPI      | Curso de capacitação para operador de martelete ou marteleteiro (encargos complementares) - horista |                  |         |            |                |      |                 | h     | 1,0000      |
| P 04257 / SINAPI      | Operador de martelete ou marteleteiro (horista)   |                  |         |            |                |      |                 | h     | 1,0000      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |   |      |
|----------------------|---|------|
| CÓDIGO               | Operador de martelete ou marteleteiro com encargos complementares | UNID |
| 88298 / SINAPI       |   | h    |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |      |

|                      |   |      |
|----------------------|---|------|
| CÓDIGO               | Operador de pá carregadeira com encargos complementares | UNID |
| 88301/ SINAPI        |   | h    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |

| CÓDIGO                | MATERIAL  | UN               | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL    |      |                 |       |             |  |
|-----------------------|---|------------------|---------|------------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|--|
| 37371 / SINAPI        | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                 | h                | 1,0000  | 0,63       | 0,63           |      |                 |       |             |  |
| 37372 / SINAPI        | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                     | h                | 1,0000  | 1,39       | 1,39           |      |                 |       |             |  |
| 37373 / SINAPI        | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                     | h                | 1,0000  | 0,11       | 0,11           |      |                 |       |             |  |
| 43464 / SINAPI        | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h                | 1,0000  | 0,02       | 0,02           |      |                 |       |             |  |
| 43488 / SINAPI        | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)         | h                | 1,0000  | 0,80       | 0,80           |      |                 |       |             |  |
| 37370 / SINAPI        | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                | h                | 1,0000  | 2,96       | 2,96           |      |                 |       |             |  |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |                  |         |            |                |      |                 |       |             |  |
| 04248 / SINAPI        | Operador de pa carregadeira (horista)   | h                | 1,00831 | 11,05      | 23,57          |      |                 |       |             |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA      |         | 0,00       | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 29,47 | PREÇO TOTAL |  |
| EQUIPAMENTO           | 0,00  | ENC.( 111,5100%) |         | 0,00       | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 6,48  | 35,95       |  |

| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |  |  | UN | QTD    |
|----------------------|---|--|--|----|--------|
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |  |  | UN | QTD    |
| M 37370 / SINAPI     | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                |  |  | h  | 1,0000 |
| M 37371 / SINAPI     | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                 |  |  | h  | 1,0000 |
| M 37372 / SINAPI     | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                     |  |  | h  | 1,0000 |
| M 37373 / SINAPI     | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                     |  |  | h  | 1,0000 |
| M 43464 / SINAPI     | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) |  |  | h  | 1,0000 |
| M 43488 / SINAPI     | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)         |  |  | h  | 1,0000 |
| O 95364 / SINAPI     | Curso de capacitação para operador de pá carregadeira (encargos complementares) - horista       |  |  | h  | 1,0000 |
| P 04248 / SINAPI     | Operador de pa carregadeira (horista)   |  |  | h  | 1,0000 |

|                      |  |      |
|----------------------|--|------|
| CÓDIGO               | Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar) | UNID |
| 03652/ORSE           |  | m2   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar) | UNID |           |            |             |
|----------------------|--|------|-----------|------------|-------------|
| 03652 / ORSE         |  | m2   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par  | 0,0012572 | 73,93      | 0,09        |
| 02875 / ORSE         | Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140 ou similar  | m2   | 1,0500    | 196,45     | 206,27      |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | ,00707175 | 205,00     | 1,45        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un   | 0,000128  | 44,00      | 0,01        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un   | ,00009315 | 39,50      | 0,00        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | ,00027945 | 18,58      | 0,01        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un   | 0,000256  | 18,80      | 0,00        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un   | 0,00032   | 12,90      | 0,00        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | ,00707175 | 4,81       | 0,03        |
| 02684 / ORSE         | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar  | kg   | 3,7800    | 1,71       | 6,46        |
| 02540 / ORSE         | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos   | kg   | 0,5400    | 3,50       | 1,89        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | ,12951015 | 4,50       | 0,58        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,0012572 | 6,00       | 0,01        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un   | ,00235725 | 193,04     | 0,46        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un   | 0,1599787 | 14,00      | 2,24        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un   | 0,0003143 | 20,11      | 0,01        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)   | un   | 0,0009429 | 13,50      | 0,01        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un   | 0,000448  | 11,60      | 0,01        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,0028287 | 18,00      | 0,05        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara   | un   | 0,0001863 | 183,00     | 0,03        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un   | 0,000256  | 18,75      | 0,00        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un   | 0,000128  | 13,52      | 0,00        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un   | 0,000064  | 319,90     | 0,02        |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un   | 0,000448  | 10,22      | 0,00        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | ,00361445 | 10,87      | 0,04        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un   | 0,000064  | 25,95      | 0,00        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un   | 0,000128  | 15,40      | 0,00        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,0001863 | 36,90      | 0,01        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un   | 0,000064  | 28,00      | 0,00        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |      |           |            |             |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h    | 0,6400    | 9,67       | 13,09       |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h    | 0,9315    | 7,37       | 14,52       |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |      |           |            |             |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar) |                  |       |                |        |                 | UNID      |             |             |
|----------------------|--|------------------|-------|----------------|--------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| 03652 /ORSE          |  |                  |       |                |        |                 | m2        |             |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |       |                |        |                 |           |             |             |
| CÓDIGO               | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |       |                |        | UN              | QTD       | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 10517 /ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |                  |       |                |        | cj              | 0,0006286 | 300,00      | 0,19        |
| 10761 /ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  |                  |       |                |        | un              | 0,1599787 | 5,00        | 0,80        |
| 10362 /ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |       |                |        | un              | ,00707175 | 12,54       | 0,09        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 13,06 | MATERIAL       | 219,68 | CUSTO TOTAL     | 248,37    | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 14,55 | SERV. TERCEIRO | 1,08   | BDI( 22,0000 %) | 54,64     | 303,01      |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |       |                |        |                 |           |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |       |                |        |                 | UN        | QTD         |             |
| M 02540 /ORSE        | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos   |                  |       |                |        |                 | kg        | 0,5400      |             |
| M 02875 /ORSE        | Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140 ou similar  |                  |       |                |        |                 | m2        | 1,0500      |             |
| O 03407 /ORSE        | Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar  |                  |       |                |        |                 | kg        | 4,5000      |             |
| O 10549 /ORSE        | Encargos Complementares - Servente   |                  |       |                |        |                 | h         | 0,9000      |             |
| O 10550 /ORSE        | Encargos Complementares - Pedreiro   |                  |       |                |        |                 | h         | 0,6400      |             |
| P 04750 /SINAPI      | Pedreiro (horista)   |                  |       |                |        |                 | h         | 0,6400      |             |
| P 06111 /SINAPI      | Servente de obras (horista)  |                  |       |                |        |                 | h         | 0,9000      |             |

| CÓDIGO               | Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.Niquel - B-2104, aplicada com argamassa in | UNID |           |            |             |
|----------------------|--|------|-----------|------------|-------------|
| 07243 / ORSE         | dustrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)  | m2   |           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |           |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | ,00707175 | 205,00     | 1,45        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un   | 0,000128  | 44,00      | 0,01        |
| 06785 / ORSE         | Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.niquel - B 2104 ou similar             | m2   | 1,0500    | 146,59     | 153,92      |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un   | ,00009315 | 39,50      | 0,00        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | ,00027945 | 18,58      | 0,01        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un   | 0,000256  | 18,80      | 0,00        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un   | 0,00032   | 12,90      | 0,00        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | ,00707175 | 4,81       | 0,03        |
| 02684 / ORSE         | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar  | kg   | 3,7800    | 1,71       | 6,46        |
| 02540 / ORSE         | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos   | kg   | 0,5400    | 3,50       | 1,89        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.Niquel - B-2104, aplicada com argamassa in |             |                  |            |                |        | UNID            |        |             |        |  |
|----------------------|--|-------------|------------------|------------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|--------|--|
| 07243 / ORSE         |  |             |                  |            |                |        | m2              |        |             |        |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |                  |            |                |        |                 |        |             |        |  |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO UNIT | CUSTO          | TOTAL  |                 |        |             |        |  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un          | ,12951015        | 4,50       |                | 0,58   |                 |        |             |        |  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr          | 0,0012572        | 6,00       |                | 0,01   |                 |        |             |        |  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un          | ,00235725        | 193,04     |                | 0,46   |                 |        |             |        |  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,1599787        | 14,00      |                | 2,24   |                 |        |             |        |  |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un          | 0,000128         | 13,52      |                | 0,00   |                 |        |             |        |  |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un          | 0,000064         | 28,00      |                | 0,00   |                 |        |             |        |  |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un          | 0,000256         | 18,75      |                | 0,00   |                 |        |             |        |  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)   | un          | 0,0009429        | 13,50      |                | 0,01   |                 |        |             |        |  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un          | 0,0003143        | 20,11      |                | 0,01   |                 |        |             |        |  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par         | 0,0012572        | 73,93      |                | 0,09   |                 |        |             |        |  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par         | ,00361445        | 10,87      |                | 0,04   |                 |        |             |        |  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara   | un          | 0,0001863        | 183,00     |                | 0,03   |                 |        |             |        |  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,0028287        | 18,00      |                | 0,05   |                 |        |             |        |  |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un          | 0,000064         | 319,90     |                | 0,02   |                 |        |             |        |  |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un          | 0,000448         | 10,22      |                | 0,00   |                 |        |             |        |  |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un          | 0,000448         | 11,60      |                | 0,01   |                 |        |             |        |  |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un          | 0,000064         | 25,95      |                | 0,00   |                 |        |             |        |  |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un          | 0,000128         | 15,40      |                | 0,00   |                 |        |             |        |  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un          | 0,0001863        | 36,90      |                | 0,01   |                 |        |             |        |  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |             |                  |            |                |        |                 |        |             |        |  |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h           | 0,9315           | 7,37       |                | 14,52  |                 |        |             |        |  |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h           | 0,6400           | 9,67       |                | 13,09  |                 |        |             |        |  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |             |                  |            |                |        |                 |        |             |        |  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | ,00707175        | 12,54      |                | 0,09   |                 |        |             |        |  |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,0006286        | 300,00     |                | 0,19   |                 |        |             |        |  |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un          | 0,1599787        | 5,00       |                | 0,80   |                 |        |             |        |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA |                  | 13,06      | MATERIAL       | 167,33 | CUSTO TOTAL     | 196,02 | PREÇO TOTAL |        |  |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00        | ENC.( 111,5100%) | 14,55      | SERV. TERCEIRO | 1,08   | BDI( 22,0000 %) | 43,12  | 239,14      |        |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |             |                  |            |                |        |                 |        |             |        |  |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |             |                  |            |                |        |                 |        | UN          | QTD    |  |
| M 02540 / ORSE       | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos   |             |                  |            |                |        |                 |        | kg          | 0,5400 |  |
| M 06785 / ORSE       | Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.niquel - B2104 ou similar              |             |                  |            |                |        |                 |        | m2          | 1,0500 |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.Niquel - B-2104, aplicada com argamassa in | UNID      |
|----------------------|--|-----------|
| 07243 / ORSE         | dustrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)  | m2        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |           |
| O 03407 / ORSE       | Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar  | kg 4,5000 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   | h 0,9000  |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro   | h 0,6400  |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)   | h 0,6400  |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  | h 0,9000  |

| CÓDIGO         | Pedreiro com encargos complementares | UNID |
|----------------|--------------------------------------|------|
| 88309 / SINAPI |                                      | h    |

| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |    |        |       |      |       |       |
|----------------------|---|----|--------|-------|------|-------|-------|
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN | QTD    | CUSTO | UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                    | h  | 1,0000 |       | 2,96 |       | 2,96  |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                     | h  | 1,0000 |       | 0,63 |       | 0,63  |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                         | h  | 1,0000 |       | 1,39 |       | 1,39  |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                         | h  | 1,0000 |       | 0,11 |       | 0,11  |
| 43465 / SINAPI       | Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h  | 1,0000 |       | 0,61 |       | 0,61  |
| 43489 / SINAPI       | Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)         | h  | 1,0000 |       | 1,28 |       | 1,28  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |    |        |       |      |       |       |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)  | h  | 1,0212 |       | 9,67 |       | 20,89 |

| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |      | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 27,86 | PREÇO TOTAL |  |
|----------------------|------|------------------|------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|--|
| EQUIPAMENTO          | 0,00 | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 6,13  | 33,99       |  |

| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |                |   |    |        |
|----------------------|----------------|---|----|--------|
| *                    | CÓDIGO         | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  | UN | QTD    |
| M                    | 37370 / SINAPI | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                    | h  | 1,0000 |
| M                    | 37371 / SINAPI | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                     | h  | 1,0000 |
| M                    | 37372 / SINAPI | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                         | h  | 1,0000 |
| M                    | 37373 / SINAPI | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                         | h  | 1,0000 |
| M                    | 43465 / SINAPI | Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h  | 1,0000 |
| M                    | 43489 / SINAPI | Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)         | h  | 1,0000 |
| O                    | 95371 / SINAPI | Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista              | h  | 1,0000 |
| P                    | 04750 / SINAPI | Pedreiro (horista)  | h  | 1,0000 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |                                      |      |
|----------------------|--------------------------------------|------|
| CÓDIGO               | Pedreiro com encargos complementares | UNID |
| 88309 / SINAPI       |                                      | h    |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |                                      |      |

|                      |                                    |      |
|----------------------|------------------------------------|------|
| CÓDIGO               | Pintor com encargos complementares | UNID |
| 88310/ SINAPI        |                                    | h    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |                                    |      |

| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN               | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL    |      |                 |       |             |  |
|----------------------|---|------------------|---------|------------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|--|
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                   | h                | 1,0000  | 0,63       | 0,63           |      |                 |       |             |  |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                       | h                | 1,0000  | 1,39       | 1,39           |      |                 |       |             |  |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                  | h                | 1,0000  | 2,96       | 2,96           |      |                 |       |             |  |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                       | h                | 1,0000  | 0,11       | 0,11           |      |                 |       |             |  |
| 43466 / SINAPI       | Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h                | 1,0000  | 1,82       | 1,82           |      |                 |       |             |  |
| 43490 / SINAPI       | Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)         | h                | 1,0000  | 1,63       | 1,63           |      |                 |       |             |  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |         |            |                |      |                 |       |             |  |
| 04783 / SINAPI       | Pintor (horista)  | h                | 1,01476 | 9,67       | 20,75          |      |                 |       |             |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      |         | 0,00       | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 29,29 | PREÇO TOTAL |  |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) |         | 0,00       | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 6,44  | 35,73       |  |

| * CÓDIGO         | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  | UN | QTD    |
|------------------|---|----|--------|
| M 37370 / SINAPI | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                  | h  | 1,0000 |
| M 37371 / SINAPI | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                   | h  | 1,0000 |
| M 37372 / SINAPI | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                       | h  | 1,0000 |
| M 37373 / SINAPI | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                       | h  | 1,0000 |
| M 43466 / SINAPI | Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h  | 1,0000 |
| M 43490 / SINAPI | Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)         | h  | 1,0000 |
| O 95372 / SINAPI | Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista              | h  | 1,0000 |
| P 04783 / SINAPI | Pintor (horista)  | h  | 1,0000 |

|                      |   |      |
|----------------------|---|------|
| CÓDIGO               | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional | UNID |
| 02288 / ORSE         |   | m2   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional        |             |                   |            |                |             | UNID            |
|----------------------|--|-------------|-------------------|------------|----------------|-------------|-----------------|
| 02288 / ORSE         |  |             |                   |            |                |             | m2              |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |                   |            |                |             |                 |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN          | QTD               | CUSTO UNIT | CUSTO          | TOTAL       |                 |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un          | 0,00004           | 183,00     |                | 0,01        |                 |
| 07356 / SINAPI       | Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco   | l           | 0,1800            | 32,56      |                | 5,86        |                 |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par         | 0,00138           | 10,87      |                | 0,01        |                 |
| 11252 / ORSE         | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus  | un          | 0,00004           | 269,00     |                | 0,01        |                 |
| 11251 / ORSE         | Pincel de seda 2"  | un          | 0,0018            | 27,12      |                | 0,05        |                 |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par         | 0,00048           | 73,93      |                | 0,04        |                 |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un          | 0,00012           | 20,11      |                | 0,00        |                 |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un          | 0,00036           | 13,50      |                | 0,00        |                 |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un          | 0,0027            | 4,81       |                | 0,01        |                 |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,0009            | 193,04     |                | 0,17        |                 |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un          | 0,0027            | 205,00     |                | 0,55        |                 |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr          | 0,00048           | 6,00       |                | 0,00        |                 |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un          | 0,04498           | 4,50       |                | 0,20        |                 |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | un          | 0,0002            | 12,90      |                | 0,00        |                 |
| 04725 / ORSE         | Espátula   | un          | 0,00016           | 16,82      |                | 0,00        |                 |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un          | 0,00006           | 18,58      |                | 0,00        |                 |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un          | 0,00002           | 39,50      |                | 0,00        |                 |
| 11250 / ORSE         | Rolo lâ de carneiro 20cm   | un          | 0,00092           | 26,00      |                | 0,02        |                 |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,06108           | 14,00      |                | 0,86        |                 |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,00108           | 18,00      |                | 0,02        |                 |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un          | 0,00004           | 36,90      |                | 0,00        |                 |
| 10583 / ORSE         | Trincha 3"   | un          | 0,0018            | 11,98      |                | 0,02        |                 |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |             |                   |            |                |             |                 |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h           | 0,2000            | 7,37       |                | 3,12        |                 |
| 04783 / SINAPI       | Pintor (horista)   | h           | 0,4000            | 9,67       |                | 8,18        |                 |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |             |                   |            |                |             |                 |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,0027            | 12,54      |                | 0,03        |                 |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un          | 0,06108           | 5,00       |                | 0,31        |                 |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,00024           | 300,00     |                | 0,07        |                 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA | 5,34              | MATERIAL   | 7,83           | CUSTO TOTAL | 19,54           |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00        | ENC. ( 111,5100%) | 5,96       | SERV. TERCEIRO | 0,41        | BDI( 22,0000 %) |
|                      |  |             |                   |            |                | 4,30        | 23,84           |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional | UNID |        |
|----------------------|---|------|--------|
| 02288 / ORSE         |   | m2   |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |      |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  | UN   | QTD    |
| M 07356 / SINAPI     | Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco                                  | l    | 0,1800 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  | h    | 0,2000 |
| O 10553 / ORSE       | Encargos Complementares - Pintor  | h    | 0,4000 |
| P 04783 / SINAPI     | Pintor (horista)  | h    | 0,4000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   | h    | 0,2000 |

| CÓDIGO               | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) |     |         |            |             | UNID |
|----------------------|---|-----|---------|------------|-------------|------|
| 02322 / ORSE         |   |     |         |            |             | m2   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |     |         |            |             |      |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN  | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |      |
| 11251 / ORSE         | Pincel de seda 2"   | un  | 0,0018  | 27,12      | 0,05        |      |
| 11250 / ORSE         | Rolo lã de carneiro 20cm  | un  | 0,00092 | 26,00      | 0,02        |      |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada   | un  | 0,00004 | 36,90      | 0,00        |      |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)        | un  | 0,00036 | 13,50      | 0,00        |      |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                    | un  | 0,00012 | 20,11      | 0,00        |      |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                                  | par | 0,00048 | 73,93      | 0,04        |      |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par | 0,00138 | 10,87      | 0,01        |      |
| 07342 / SINAPI       | Tinta mineral impermeavel em po, branca   | kg  | 0,3300  | 3,49       | 1,15        |      |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un  | 0,00002 | 39,50      | 0,00        |      |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr  | 0,00048 | 6,00       | 0,00        |      |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un  | 0,06108 | 14,00      | 0,86        |      |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un  | 0,04498 | 4,50       | 0,20        |      |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                           | un  | 0,0002  | 12,90      | 0,00        |      |
| 04725 / ORSE         | Espátula  | un  | 0,00016 | 16,82      | 0,00        |      |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un  | 0,00006 | 18,58      | 0,00        |      |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un  | 0,0009  | 193,04     | 0,17        |      |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara            | un  | 0,00004 | 183,00     | 0,01        |      |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un  | 0,0027  | 205,00     | 0,55        |      |
| 11252 / ORSE         | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus   | un  | 0,00004 | 269,00     | 0,01        |      |
| 10583 / ORSE         | Trincha 3"  | un  | 0,0018  | 11,98      | 0,02        |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO               | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) |   |      |                |      |                 |       | UNID        |       |        |        |       |
|----------------------|---|---|------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|-------|--------|--------|-------|
| 02322 / ORSE         |   |   |      |                |      |                 |       | m2          |       |        |        |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |   |      |                |      |                 |       |             |       |        |        |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |   |      |                |      |                 | UN    | QTD         | CUSTO | UNIT   | CUSTO  | TOTAL |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular  |   |      |                |      |                 | un    | 0,0027      |       | 4,81   |        | 0,01  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml   |   |      |                |      |                 | un    | 0,00108     |       | 18,00  |        | 0,02  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |   |      |                |      |                 |       |             |       |        |        |       |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   |   |      |                |      |                 | h     | 0,2000      |       | 7,37   |        | 3,12  |
| 04783 / SINAPI       | Pintor (horista)  |   |      |                |      |                 | h     | 0,4000      |       | 9,67   |        | 8,18  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |   |      |                |      |                 |       |             |       |        |        |       |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  |   |      |                |      |                 | un    | 0,0027      |       | 12,54  |        | 0,03  |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  |   |      |                |      |                 | cj    | 0,00024     |       | 300,00 |        | 0,07  |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                           |   |      |                |      |                 | un    | 0,06108     |       | 5,00   |        | 0,31  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA                             | 5,34 | MATERIAL       | 3,12 | CUSTO TOTAL     | 14,83 | PREÇO TOTAL |       |        |        |       |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%)                        | 5,96 | SERV. TERCEIRO | 0,41 | BDI( 22,0000 %) | 3,26  | 18,09       |       |        |        |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |   |      |                |      |                 |       |             |       |        |        |       |
| *                    | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR    |      |                |      |                 |       |             |       | UN     | QTD    |       |
| M                    | 07342 / SINAPI  | Tinta mineral impermeavel em po, branca |      |                |      |                 |       |             |       | kg     | 0,3300 |       |
| O                    | 10549 / ORSE  | Encargos Complementares - Servente      |      |                |      |                 |       |             |       | h      | 0,2000 |       |
| O                    | 10553 / ORSE  | Encargos Complementares - Pintor        |      |                |      |                 |       |             |       | h      | 0,4000 |       |
| P                    | 04783 / SINAPI  | Pintor (horista)                        |      |                |      |                 |       |             |       | h      | 0,4000 |       |
| P                    | 06111 / SINAPI  | Servente de obras (horista)             |      |                |      |                 |       |             |       | h      | 0,2000 |       |

| CÓDIGO               | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | UNID |         |            |             |
|----------------------|---|------|---------|------------|-------------|
| 02287 / ORSE         |   | m2   |         |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |         |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN   | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 02231 / ORSE         | Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo  | l    | 0,1800  | 21,31      | 3,84        |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr   | 0,00048 | 6,00       | 0,00        |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un   | 0,04498 | 4,50       | 0,20        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                                       | un   | 0,0002  | 12,90      | 0,00        |
| 04725 / ORSE         | Espátula  | un   | 0,00016 | 16,82      | 0,00        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un   | 0,00006 | 18,58      | 0,00        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un   | 0,00002 | 39,50      | 0,00        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO                | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais |             |                  |            |                |             | UNID            |
|-----------------------|---|-------------|------------------|------------|----------------|-------------|-----------------|
| 02287 / ORSE          |   |             |                  |            |                |             | m2              |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |             |                  |            |                |             |                 |
| CÓDIGO                | MATERIAL  | UN          | QTD              | CUSTO UNIT | CUSTO          | TOTAL       |                 |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta   | un          | 0,0009           | 193,04     |                | 0,17        |                 |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)   | un          | 0,06108          | 14,00      |                | 0,86        |                 |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                    | un          | 0,00036          | 13,50      |                | 0,00        |                 |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                | un          | 0,00012          | 20,11      |                | 0,00        |                 |
| 12893 / SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado  | par         | 0,00048          | 73,93      |                | 0,04        |                 |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par         | 0,00138          | 10,87      |                | 0,01        |                 |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica  | un          | 0,0027           | 205,00     |                | 0,55        |                 |
| 11250 / ORSE          | Rolo lã de carneiro 20cm  | un          | 0,00092          | 26,00      |                | 0,02        |                 |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada   | un          | 0,00004          | 36,90      |                | 0,00        |                 |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un          | 0,00108          | 18,00      |                | 0,02        |                 |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular  | un          | 0,0027           | 4,81       |                | 0,01        |                 |
| 10583 / ORSE          | Trincha 3"  | un          | 0,0018           | 11,98      |                | 0,02        |                 |
| 11251 / ORSE          | Pincel de seda 2"   | un          | 0,0018           | 27,12      |                | 0,05        |                 |
| 11252 / ORSE          | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus   | un          | 0,00004          | 269,00     |                | 0,01        |                 |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                        | un          | 0,00004          | 183,00     |                | 0,01        |                 |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |             |                  |            |                |             |                 |
| 04783 / SINAPI        | Pintor (horista)  | h           | 0,4000           | 9,67       |                | 8,18        |                 |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)   | h           | 0,2000           | 7,37       |                | 3,12        |                 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |   |             |                  |            |                |             |                 |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo  | un          | 0,0027           | 12,54      |                | 0,03        |                 |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj          | 0,00024          | 300,00     |                | 0,07        |                 |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                       | un          | 0,06108          | 5,00       |                | 0,31        |                 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |   | MÃO DE OBRA | 5,34             | MATERIAL   | 5,81           | CUSTO TOTAL | 17,52           |
| EQUIPAMENTO           |   | 0,00        | ENC.( 111,5100%) | 5,96       | SERV. TERCEIRO | 0,41        | BDI( 22,0000 %) |
|                       |   |             |                  |            |                |             | 3,85            |
| PREÇO TOTAL           |   |             |                  |            |                |             |                 |
| 21,37                 |   |             |                  |            |                |             |                 |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |   |             |                  |            |                |             |                 |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  | UN          | QTD              |            |                |             |                 |
| M 02231 / ORSE        | Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo  | l           |                  |            |                |             | 0,1800          |
| O 10549 / ORSE        | Encargos Complementares - Servente  | h           |                  |            |                |             | 0,2000          |
| O 10553 / ORSE        | Encargos Complementares - Pintor  | h           |                  |            |                |             | 0,4000          |
| P 04783 / SINAPI      | Pintor (horista)  | h           |                  |            |                |             | 0,4000          |
| P 06111 / SINAPI      | Servente de obras (horista)   | h           |                  |            |                |             | 0,2000          |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 |             |                  |            |                |             | UNID            |
|----------------------|--|-------------|------------------|------------|----------------|-------------|-----------------|
| 02285 / ORSE         |  |             |                  |            |                |             | m2              |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |                  |            |                |             |                 |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO UNIT | CUSTO          | TOTAL       |                 |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,00108          | 18,00      |                | 0,02        |                 |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un          | 0,00002          | 39,50      |                | 0,00        |                 |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un          | 0,00004          | 36,90      |                | 0,00        |                 |
| 11250 / ORSE         | Rolo lã de carneiro 20cm   | un          | 0,00092          | 26,00      |                | 0,02        |                 |
| 11251 / ORSE         | Pincel de seda 2"  | un          | 0,0018           | 27,12      |                | 0,05        |                 |
| 11252 / ORSE         | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus  | un          | 0,00004          | 269,00     |                | 0,01        |                 |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                                 | un          | 0,00004          | 183,00     |                | 0,01        |                 |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par         | 0,00138          | 10,87      |                | 0,01        |                 |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un          | 0,00006          | 18,58      |                | 0,00        |                 |
| 04725 / ORSE         | Espátula   | un          | 0,00016          | 16,82      |                | 0,00        |                 |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un          | 0,0002           | 12,90      |                | 0,00        |                 |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un          | 0,04498          | 4,50       |                | 0,20        |                 |
| 02232 / ORSE         | Tinta pva látex para interior coralmur ou similar  | l           | 0,1800           | 21,31      |                | 3,84        |                 |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,06108          | 14,00      |                | 0,86        |                 |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr          | 0,00048          | 6,00       |                | 0,00        |                 |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un          | 0,0027           | 205,00     |                | 0,55        |                 |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un          | 0,00012          | 20,11      |                | 0,00        |                 |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                             | un          | 0,00036          | 13,50      |                | 0,00        |                 |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,0009           | 193,04     |                | 0,17        |                 |
| 10583 / ORSE         | Trincha 3"   | un          | 0,0018           | 11,98      |                | 0,02        |                 |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un          | 0,0027           | 4,81       |                | 0,01        |                 |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par         | 0,00048          | 73,93      |                | 0,04        |                 |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |             |                  |            |                |             |                 |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h           | 0,2000           | 7,37       |                | 3,12        |                 |
| 04783 / SINAPI       | Pintor (horista)   | h           | 0,4000           | 9,67       |                | 8,18        |                 |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |             |                  |            |                |             |                 |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,0027           | 12,54      |                | 0,03        |                 |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,00024          | 300,00     |                | 0,07        |                 |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un          | 0,06108          | 5,00       |                | 0,31        |                 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA | 5,34             | MATERIAL   | 5,81           | CUSTO TOTAL | 17,52           |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00        | ENC.( 111,5100%) | 5,96       | SERV. TERCEIRO | 0,41        | BDI( 22,0000 %) |
|                      |  |             |                  |            |                | 3,85        | PREÇO TOTAL     |
|                      |  |             |                  |            |                |             | 21,37           |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | UNID |        |
|----------------------|--|------|--------|
| 02285 / ORSE         |  | m2   |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |      |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   | UN   | QTD    |
| M 02232 / ORSE       | Tinta pva látex para interior coralmur ou similar  | l    | 0,1800 |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   | h    | 0,2000 |
| O 10553 / ORSE       | Encargos Complementares - Pintor   | h    | 0,4000 |
| P 04783 / SINAPI     | Pintor (horista)   | h    | 0,4000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  | h    | 0,2000 |

| CÓDIGO               | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 |     |         |            |             | UNID |
|----------------------|--|-----|---------|------------|-------------|------|
| 02323 / ORSE         |  |     |         |            |             | m2   |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |         |            |             |      |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |      |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un  | 0,0018  | 4,81       | 0,01        |      |
| 11250 / ORSE         | Rolo lã de carneiro 20cm   | un  | 0,00046 | 26,00      | 0,01        |      |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | 0,0018  | 205,00     | 0,37        |      |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado   | par | 0,00032 | 73,93      | 0,02        |      |
| 10583 / ORSE         | Trincha 3"   | un  | 0,0009  | 11,98      | 0,01        |      |
| 11252 / ORSE         | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus  | un  | 0,00002 | 269,00     | 0,01        |      |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | 0,00072 | 18,00      | 0,01        |      |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un  | 0,00004 | 36,90      | 0,00        |      |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | 0,00092 | 10,87      | 0,01        |      |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                                       | un  | 0,00004 | 183,00     | 0,01        |      |
| 11251 / ORSE         | Pincel de seda 2"  | un  | 0,0009  | 27,12      | 0,02        |      |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un  | 0,00008 | 20,11      | 0,00        |      |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un  | 0,0319  | 4,50       | 0,14        |      |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un  | 0,04072 | 14,00      | 0,57        |      |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un  | 0,0006  | 193,04     | 0,12        |      |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr  | 0,00032 | 6,00       | 0,00        |      |
| 02229 / ORSE         | Tinta novacor piso ou similar  | l   | 0,0720  | 9,34       | 0,67        |      |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                   | un  | 0,00024 | 13,50      | 0,00        |      |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar  | un  | 0,0001  | 12,90      | 0,00        |      |
| 04725 / ORSE         | Espátula   | un  | 0,00008 | 16,82      | 0,00        |      |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



| CÓDIGO               | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 |                  |         |       |                |       |                 | UNID |             |
|----------------------|--|------------------|---------|-------|----------------|-------|-----------------|------|-------------|
| 02323 / ORSE         |  |                  |         |       |                |       |                 | m2   |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |         |       |                |       |                 |      |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN               | QTD     | CUSTO | UNIT           | CUSTO | TOTAL           |      |             |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un               | 0,00006 |       | 18,58          |       | 0,00            |      |             |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un               | 0,00002 |       | 39,50          |       | 0,00            |      |             |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |         |       |                |       |                 |      |             |
| 04783 / SINAPI       | Pintor (horista)   | h                | 0,2000  |       | 9,67           |       | 4,09            |      |             |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h                | 0,2000  |       | 7,37           |       | 3,12            |      |             |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |         |       |                |       |                 |      |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,0018  |       | 12,54          |       | 0,02            |      |             |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un               | 0,04072 |       | 5,00           |       | 0,20            |      |             |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | 0,00016 |       | 300,00         |       | 0,05            |      |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      |         | 3,40  | MATERIAL       | 1,98  | CUSTO TOTAL     | 9,46 | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) |         | 3,81  | SERV. TERCEIRO | 0,27  | BDI( 22,0000 %) | 2,08 | 11,54       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |         |       |                |       |                 |      |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |         |       |                | UN    | QTD             |      |             |
| M 02229 / ORSE       | Tinta novacor piso ou similar  |                  |         |       |                | l     | 0,0720          |      |             |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |         |       |                | h     | 0,2000          |      |             |
| O 10553 / ORSE       | Encargos Complementares - Pintor   |                  |         |       |                | h     | 0,2000          |      |             |
| P 04783 / SINAPI     | Pintor (horista)   |                  |         |       |                | h     | 0,2000          |      |             |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |         |       |                | h     | 0,2000          |      |             |

| CÓDIGO               | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | UNID |          |       |        |       |       |
|----------------------|--|------|----------|-------|--------|-------|-------|
| 02292 / ORSE         |  | m2   |          |       |        |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |          |       |        |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD      | CUSTO | UNIT   | CUSTO | TOTAL |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,0027   |       | 18,00  |       | 0,05  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,00675  |       | 4,81   |       | 0,03  |
| 10583 / ORSE         | Trincha 3"   | un   | 0,004275 |       | 11,98  |       | 0,05  |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un   | 0,00011  |       | 36,90  |       | 0,00  |
| 11250 / ORSE         | Rolo lã de carneiro 20cm   | un   | 0,002185 |       | 26,00  |       | 0,06  |
| 11251 / ORSE         | Pincel de seda 2"  | un   | 0,004275 |       | 27,12  |       | 0,12  |
| 11252 / ORSE         | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus  | un   | 0,000095 |       | 269,00 |       | 0,03  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

|                      |   |             |          |                  |          |                |             |                 |             |        |  |
|----------------------|---|-------------|----------|------------------|----------|----------------|-------------|-----------------|-------------|--------|--|
| CÓDIGO               | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores- Rev 03 |             |          |                  |          |                | UNID        |                 |             |        |  |
| 02292 / ORSE         |   |             |          |                  |          |                | m2          |                 |             |        |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |             |          |                  |          |                |             |                 |             |        |  |
| CÓDIGO               | MATERIAL  | UN          | QTD      | CUSTO            | UNIT     | CUSTO          | TOTAL       |                 |             |        |  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica  | un          | 0,00675  | 205,00           |          | 1,38           |             |                 |             |        |  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo   | un          | 0,000055 | 39,50            |          | 0,00           |             |                 |             |        |  |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"  | un          | 0,000165 | 18,58            |          | 0,00           |             |                 |             |        |  |
| 04725 / ORSE         | Espátula  | un          | 0,00038  | 16,82            |          | 0,01           |             |                 |             |        |  |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar   | un          | 0,000475 | 12,90            |          | 0,01           |             |                 |             |        |  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte   | un          | 0,113885 | 4,50             |          | 0,51           |             |                 |             |        |  |
| 02231 / ORSE         | Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo  | l           | 0,1800   | 21,31            |          | 3,84           |             |                 |             |        |  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado  | par         | 0,0012   | 73,93            |          | 0,09           |             |                 |             |        |  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta   | un          | 0,00225  | 193,04           |          | 0,43           |             |                 |             |        |  |
| 01332 / ORSE         | Líquido selador acrílico  | l           | 0,2000   | 6,66             |          | 1,33           |             |                 |             |        |  |
| 43651 / SINAPI       | Massa acrilica para superficies internas e externas   | kg          | 1,5500   | 5,23             |          | 8,11           |             |                 |             |        |  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  | un          | 0,0009   | 13,50            |          | 0,01           |             |                 |             |        |  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  | un          | 0,0003   | 20,11            |          | 0,01           |             |                 |             |        |  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção  | pr          | 0,0012   | 6,00             |          | 0,01           |             |                 |             |        |  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)   | un          | 0,1527   | 14,00            |          | 2,14           |             |                 |             |        |  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par         | 0,00345  | 10,87            |          | 0,04           |             |                 |             |        |  |
| 03767 / SINAPI       | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha  | un          | 1,0000   | 0,98             |          | 0,98           |             |                 |             |        |  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara  | un          | 0,00011  | 183,00           |          | 0,02           |             |                 |             |        |  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |             |          |                  |          |                |             |                 |             |        |  |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   | h           | 0,5500   | 7,37             |          | 8,57           |             |                 |             |        |  |
| 04783 / SINAPI       | Pintor (horista)  | h           | 0,9500   | 9,67             |          | 19,43          |             |                 |             |        |  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |             |          |                  |          |                |             |                 |             |        |  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  | un          | 0,00675  | 12,54            |          | 0,08           |             |                 |             |        |  |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)   | un          | 0,1527   | 5,00             |          | 0,76           |             |                 |             |        |  |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  | cj          | 0,0006   | 300,00           |          | 0,18           |             |                 |             |        |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA |          | 13,24            | MATERIAL | 19,26          | CUSTO TOTAL | 48,28           | PREÇO TOTAL |        |  |
| EQUIPAMENTO          |   | 0,00        |          | ENC.( 111,5100%) | 14,76    | SERV. TERCEIRO | 1,02        | BDI( 22,0000 %) | 58,90       |        |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |             |          |                  |          |                |             |                 |             |        |  |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |             |          |                  |          |                |             |                 | UN          | QTD    |  |
| O 02282 / ORSE       | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico   |             |          |                  |          |                |             |                 | m2          | 1,0000 |  |
| O 02287 / ORSE       | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais   |             |          |                  |          |                |             |                 | m2          | 1,0000 |  |
| O 08624 / ORSE       | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01  |             |          |                  |          |                |             |                 | m2          | 1,0000 |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

|                      |  |      |
|----------------------|--|------|
| CÓDIGO               | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | UNID |
| 02292/ ORSE          |  | m2   |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |      |

|                      |   |      |
|----------------------|---|------|
| CÓDIGO               | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015 | UNID |
| 91277/ SINAPI        |   | chp  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |      |

| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN          | QTD              | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL     |       |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------|
| 01442 / SINAPI       | Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp | un          | 0,0001343        | 10.829,70   | 1,45            |       |
|                      | MATERIAL   |             |                  |             |                 |       |
| 04222 / SINAPI       | Gasolina comum   | 1           | 1,4400           | 6,51        | 9,37            |       |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA | 0,00             | MATERIAL    | 0,00            |       |
|                      |  |             |                  | CUSTO TOTAL | 10,81           |       |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00        | ENC.( 111,5100%) | 0,00        | SERV. TERCEIRO  | 0,00  |
|                      |  |             |                  |             | BDI( 22,0000 %) | 2,38  |
|                      |  |             |                  |             |                 | 13,19 |

| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |    |        |  |  |
|----------------------|---|----|--------|--|--|
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  | UN | QTD    |  |  |
| O 91273 / SINAPI     | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depr | h  | 1,0000 |  |  |
| O 91274 / SINAPI     | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - jurc | h  | 1,0000 |  |  |
| O 91275 / SINAPI     | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manu | h  | 1,0000 |  |  |
| O 91276 / SINAPI     | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - mate | h  | 1,0000 |  |  |

|                      |  |      |
|----------------------|--|------|
| CÓDIGO               | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. af_08/2015 | UNID |
| 91273/ SINAPI        |  | h    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |

| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN               | QTD       | CUSTO UNIT      | CUSTO TOTAL |
|----------------------|--|------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 01442 / SINAPI       | Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp | un               | 0,0000533 | 10.829,70       | 0,58        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00      | MATERIAL        | 0,00        |
|                      |  |                  |           | CUSTO TOTAL     | 0,57        |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00      | SERV. TERCEIRO  | 0,00        |
|                      |  |                  |           | BDI( 22,0000 %) | 0,13        |
|                      |  |                  |           |                 | 0,70        |

| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |    |           |  |
|----------------------|---|----|-----------|--|
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  | UN | QTD       |  |
| E 01442 / SINAPI     | Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 280 | un | 0,0000533 |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |  |      |
|----------------------|--|------|
| CÓDIGO               | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. af | UNID |
| 91273 / SINAPI       | _08/2015   | h    |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |      |

|                      |  |                  |           |                |             |                 |      |             |
|----------------------|--|------------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|------|-------------|
| CÓDIGO               | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. af_08/20   |                  |           |                |             |                 |      | UNID        |
| 91274/ SINAPI        | 15   |                  |           |                |             |                 |      | h           |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |           |                |             |                 |      |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN               | QTD       | CUSTO UNIT     | CUSTO TOTAL |                 |      |             |
| 01442 / SINAPI       | Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp | un               | 0,0000143 | 10.829,70      | 0,15        |                 |      |             |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00      | MATERIAL       | 0,00        | CUSTO TOTAL     | 0,15 | PREÇO TOTAL |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00      | SERV. TERCEIRO | 0,00        | BDI( 22,0000 %) | 0,03 | 0,18        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |           |                |             |                 |      |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |           | UN             | QTD         |                 |      |             |
| E 01442 / SINAPI     | Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza centrif. 2500 a 280  |                  |           | un             | 0,0000143   |                 |      |             |

|                      |  |                  |           |                |             |                 |      |             |           |
|----------------------|--|------------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|------|-------------|-----------|
| CÓDIGO               | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção. af_   |                  |           |                |             |                 |      | UNID        |           |
| 91275 / SINAPI       | 08/2015  |                  |           |                |             |                 |      | h           |           |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |           |                |             |                 |      |             |           |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN               | QTD       | CUSTO UNIT     | CUSTO TOTAL |                 |      |             |           |
| 01442 / SINAPI       | Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp | un               | 0,0000667 | 10.829,70      | 0,72        |                 |      |             |           |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00      | MATERIAL       | 0,00        | CUSTO TOTAL     | 0,72 | PREÇO TOTAL |           |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00      | SERV. TERCEIRO | 0,00        | BDI( 22,0000 %) | 0,16 | 0,88        |           |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |           |                |             |                 |      |             |           |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |           |                |             |                 |      | UN          | QTD       |
| E 01442 / SINAPI     | Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza centrif. 2500 a 280  |                  |           |                |             |                 |      | un          | 0,0000667 |

|                      |  |      |
|----------------------|--|------|
| CÓDIGO               | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na op | UNID |
| 91276 / SINAPI       | eração. af_08/2015   | h    |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

|                      |  |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|------------|-------------|
| CÓDIGO               | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na op |                  |      |                |      |                 |      | UNID        |            |             |
| 91276 / SINAPI       | eração. af_08/2015   |                  |      |                |      |                 |      | h           |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 04222 / SINAPI       | Gasolina comum   |                  |      |                |      |                 | 1    | 1,4400      | 6,51       | 9,37        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 9,37 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 2,06 | 11,43       |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |      | UN          | QTD        |             |
| M 04222 / SINAPI     | Gasolina comum   |                  |      |                |      |                 |      | 1           | 1,4400     |             |

|                      |  |                  |      |                |        |                 |        |             |             |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|-------------|
| CÓDIGO               | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m - fornecimento   |                  |      |                |        |                 |        | UNID        |             |
| 01753/ORSE           |  |                  |      |                |        |                 |        | un          |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |        |                 |        |             |             |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |                  |      |                |        | UN              | QTD    | CUSTO UNIT  | CUSTO TOTAL |
| 10555 / SINAPI       | Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi -solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura |                  |      |                |        | un              | 1,0000 | 227,11      | 227,11      |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 227,11 | CUSTO TOTAL     | 227,11 | PREÇO TOTAL |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00   | BDI( 22,0000 %) | 49,96  | 277,07      |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |        |                 |        |             |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |        |                 |        | UN          | QTD         |
| M 10555 / SINAPI     | Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado)   |                  |      |                |        |                 |        | un          | 1,0000      |

|                      |  |    |         |       |        |       |       |      |  |
|----------------------|--|----|---------|-------|--------|-------|-------|------|--|
| CÓDIGO               | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador |    |         |       |        |       |       | UNID |  |
| 02281 / ORSE         |  |    |         |       |        |       |       | m2   |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |    |         |       |        |       |       |      |  |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN | QTD     | CUSTO | UNIT   | CUSTO | TOTAL |      |  |
| 01333 / ORSE         | Líquido selador para parede  | l  | 0,1300  |       | 6,66   |       | 0,87  |      |  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un | 0,00045 |       | 193,04 |       | 0,09  |      |  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr | 0,00024 |       | 6,00   |       | 0,00  |      |  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un | 0,02249 |       | 4,50   |       | 0,10  |      |  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un | 0,03054 |       | 14,00  |       | 0,43  |      |  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un | 0,00135 |       | 4,81   |       | 0,01  |      |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

| CÓDIGO                | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador         |                  |         |                |      |                 | UNID   |
|-----------------------|--|------------------|---------|----------------|------|-----------------|--------|
| 02281 / ORSE          |  |                  |         |                |      |                 | m2     |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |  |                  |         |                |      |                 |        |
| CÓDIGO                | MATERIAL   | UN               | QTD     | CUSTO          | UNIT | CUSTO           | TOTAL  |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un               | 0,00054 | 18,00          |      | 0,01            |        |
| 04174 / ORSE          | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | un               | 0,0001  | 12,90          |      | 0,00            |        |
| 04725 / ORSE          | Espátula   | un               | 0,00008 | 16,82          |      | 0,00            |        |
| 04728 / ORSE          | Talhadeira chata 10"   | un               | 0,00003 | 18,58          |      | 0,00            |        |
| 04729 / ORSE          | Marreta 1 kg com cabo  | un               | 0,00001 | 39,50          |      | 0,00            |        |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica   | un               | 0,00135 | 205,00         |      | 0,28            |        |
| 10583 / ORSE          | Trincha 3"   | un               | 0,0009  | 11,98          |      | 0,01            |        |
| 03767 / SINAPI        | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha                         | un               | 0,5000  | 0,98           |      | 0,49            |        |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada  | un               | 0,00002 | 36,90          |      | 0,00            |        |
| 11250 / ORSE          | Rolo lã de carneiro 20cm   | un               | 0,00046 | 26,00          |      | 0,01            |        |
| 11251 / ORSE          | Pincel de seda 2"  | un               | 0,0009  | 27,12          |      | 0,02            |        |
| 11252 / ORSE          | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus  | un               | 0,00002 | 269,00         |      | 0,01            |        |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | un               | 0,00002 | 183,00         |      | 0,00            |        |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par              | 0,00069 | 10,87          |      | 0,01            |        |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un               | 0,00018 | 13,50          |      | 0,00            |        |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un               | 0,00006 | 20,11          |      | 0,00            |        |
| 12893 / SINAPI        | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par              | 0,00024 | 73,93          |      | 0,02            |        |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |  |                  |         |                |      |                 |        |
| 04783 / SINAPI        | Pintor (horista)   | h                | 0,2000  | 9,67           |      | 4,09            |        |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)  | h                | 0,1000  | 7,37           |      | 1,56            |        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |                  |         |                |      |                 |        |
| 10362 / ORSE          | Seguro de vida e acidente em grupo   | un               | 0,00135 | 12,54          |      | 0,02            |        |
| 10517 / ORSE          | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj               | 0,00012 | 300,00         |      | 0,04            |        |
| 10761 / ORSE          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | un               | 0,03054 | 5,00           |      | 0,15            |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO  |  | MÃO DE OBRA      | 2,67    | MATERIAL       | 2,36 | CUSTO TOTAL     | 8,22   |
| EQUIPAMENTO           | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 2,98    | SERV. TERCEIRO | 0,21 | BDI( 22,0000 %) | 1,81   |
| PREÇO TOTAL 10,03     |  |                  |         |                |      |                 |        |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA  |  |                  |         |                |      |                 |        |
| * CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |         |                |      | UN              | QTD    |
| M 01333 / ORSE        | Líquido selador para parede  |                  |         |                |      | l               | 0,1300 |
| M 03767 / SINAPI      | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha                         |                  |         |                |      | un              | 0,5000 |
| O 10549 / ORSE        | Encargos Complementares - Servente   |                  |         |                |      | h               | 0,1000 |
| O 10553 / ORSE        | Encargos Complementares - Pintor   |                  |         |                |      | h               | 0,2000 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador |   | UNID   |
|----------------------|--|---|--------|
| 02281 / ORSE         |  |   | m2     |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |   |        |
| P 04783 / SINAPI     | Pintor (horista)   | h | 0,2000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  | h | 0,1000 |

| CÓDIGO                | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico |     |         |            | UNID        |
|-----------------------|---|-----|---------|------------|-------------|
| 02282 / ORSE          |   |     |         |            | m2          |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  |   |     |         |            |             |
| CÓDIGO                | MATERIAL  | UN  | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 00941 / ORSE          | Fardamento com mangas curta   | un  | 0,00045 | 193,04     | 0,09        |
| 04174 / ORSE          | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                     | un  | 0,0001  | 12,90      | 0,00        |
| 02378 / ORSE          | Vale transporte   | un  | 0,02249 | 4,50       | 0,10        |
| 01651 / ORSE          | Óculos branco proteção  | pr  | 0,00024 | 6,00       | 0,00        |
| 01332 / ORSE          | Líquido selador acrílico  | l   | 0,2000  | 6,66       | 1,33        |
| 04725 / ORSE          | Espátula  | un  | 0,00008 | 16,82      | 0,00        |
| 00158 / ORSE          | Almoço (Participação do empregador)   | un  | 0,03054 | 14,00      | 0,43        |
| 12892 / SINAPI        | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)  | par | 0,00069 | 10,87      | 0,01        |
| 12893 / SINAPI        | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                            | par | 0,00024 | 73,93      | 0,02        |
| 12894 / SINAPI        | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)              | un  | 0,00006 | 20,11      | 0,00        |
| 11250 / ORSE          | Rolo lã de carneiro 20cm  | un  | 0,00046 | 26,00      | 0,01        |
| 03767 / SINAPI        | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha                          | un  | 0,5000  | 0,98       | 0,49        |
| 04728 / ORSE          | Talhadeira chata 10"  | un  | 0,00003 | 18,58      | 0,00        |
| 04729 / ORSE          | Marreta 1 kg com cabo   | un  | 0,00001 | 39,50      | 0,00        |
| 10492 / ORSE          | Cesta Básica  | un  | 0,00135 | 205,00     | 0,28        |
| 10583 / ORSE          | Trincha 3"  | un  | 0,0009  | 11,98      | 0,01        |
| 10596 / ORSE          | Protetor auricular  | un  | 0,00135 | 4,81       | 0,01        |
| 10599 / ORSE          | Protetor solar fps 30 com 120ml   | un  | 0,00054 | 18,00      | 0,01        |
| 10788 / ORSE          | Pá quadrada   | un  | 0,00002 | 36,90      | 0,00        |
| 11251 / ORSE          | Pincel de seda 2"   | un  | 0,0009  | 27,12      | 0,02        |
| 11252 / ORSE          | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus   | un  | 0,00002 | 269,00     | 0,01        |
| 02711 / SINAPI        | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara      | un  | 0,00002 | 183,00     | 0,00        |
| 12895 / SINAPI        | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)  | un  | 0,00018 | 13,50      | 0,00        |
| MÃO-DE-OBRA (111,51%) |   |     |         |            |             |
| 06111 / SINAPI        | Servente de obras (horista)   | h   | 0,1000  | 7,37       | 1,56        |
|                       | Pintor (horista)  | h   | 0,2000  | 9,67       | 4,09        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico |                  |      |                |      |                 |      | UNID        |            |             |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------------|------------|-------------|
| 02282 / ORSE         |   |                  |      |                |      |                 |      | m2          |            |             |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| CÓDIGO               | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      |                 | UN   | QTD         | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 04783 / SINAPI       | SERVIÇOS DE TERCEIROS   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo  |                  |      |                |      |                 | un   | 0,00135     | 12,54      | 0,02        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)  |                  |      |                |      |                 | cj   | 0,00012     | 300,00     | 0,04        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                     |                  |      |                |      |                 | un   | 0,03054     | 5,00       | 0,15        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 2,67 | MATERIAL       | 2,82 | CUSTO TOTAL     | 8,68 | PREÇO TOTAL |            |             |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 2,98 | SERV. TERCEIRO | 0,21 | BDI( 22,0000 %) | 1,91 | 10,59       |            |             |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |      |             |            |             |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |      |             | UN         | QTD         |
| M 01332 / ORSE       | Líquido selador acrílico  |                  |      |                |      |                 |      |             | l          | 0,2000      |
| M 03767 / SINAPI     | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha                          |                  |      |                |      |                 |      |             | un         | 0,5000      |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente  |                  |      |                |      |                 |      |             | h          | 0,1000      |
| O 10553 / ORSE       | Encargos Complementares - Pintor  |                  |      |                |      |                 |      |             | h          | 0,2000      |
| P 04783 / SINAPI     | Pintor (horista)  |                  |      |                |      |                 |      |             | h          | 0,2000      |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)   |                  |      |                |      |                 |      |             | h          | 0,1000      |

| CÓDIGO               | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação                               | UNID |        |            |       |       |
|----------------------|--|------|--------|------------|-------|-------|
| 00076 / ORSE         |  | m3   |        |            |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |        |            |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO | TOTAL |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par  | 0,0008 | 73,93      |       | 0,06  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,0008 | 6,00       |       | 0,00  |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | 0,0003 | 18,58      |       | 0,01  |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un   | 0,0001 | 39,50      |       | 0,00  |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un   | 0,0002 | 20,11      |       | 0,00  |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un   | 0,0045 | 205,00     |       | 0,92  |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un   | 0,0006 | 13,50      |       | 0,01  |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un   | 0,0045 | 4,81       |       | 0,02  |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un   | 0,0018 | 18,00      |       | 0,03  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par  | 0,0023 | 10,87      |       | 0,03  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação                           |                  |      |                |      |                 |       | UNID        |       |        |        |       |
|----------------------|--|------------------|------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|-------|--------|--------|-------|
| 00076 / ORSE         |  |                  |      |                |      |                 |       | m3          |       |        |        |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                  |      |                |      |                 |       |             |       |        |        |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   |                  |      |                |      |                 | UN    | QTD         | CUSTO | UNIT   | CUSTO  | TOTAL |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  |                  |      |                |      |                 | un    | 0,0002      |       | 36,90  |        | 0,01  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara |                  |      |                |      |                 | un    | 0,0002      |       | 183,00 |        | 0,04  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  |                  |      |                |      |                 | un    | 0,0941      |       | 4,50   |        | 0,42  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  |                  |      |                |      |                 | un    | 0,1018      |       | 14,00  |        | 1,43  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  |                  |      |                |      |                 | un    | 0,0015      |       | 193,04 |        | 0,29  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |                  |      |                |      |                 |       |             |       |        |        |       |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  |                  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 7,37   |        | 15,59 |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                  |      |                |      |                 |       |             |       |        |        |       |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   |                  |      |                |      |                 | cj    | 0,0004      |       | 300,00 |        | 0,12  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   |                  |      |                |      |                 | un    | 0,0045      |       | 12,54  |        | 0,06  |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                |                  |      |                |      |                 | un    | 0,1018      |       | 5,00   |        | 0,51  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA      | 7,37 | MATERIAL       | 3,27 | CUSTO TOTAL     | 19,55 | PREÇO TOTAL |       |        |        |       |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%) | 8,22 | SERV. TERCEIRO | 0,69 | BDI( 22,0000 %) | 4,30  | 23,85       |       |        |        |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |                  |      |                |      |                 |       |             |       |        |        |       |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |                  |      |                |      |                 |       |             |       | UN     | QTD    |       |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |                  |      |                |      |                 |       |             |       | h      | 1,0000 |       |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |                  |      |                |      |                 |       |             |       | h      | 1,0000 |       |

| CÓDIGO               | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | UNID |          |       |       |       |       |
|----------------------|--|------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 03318 / ORSE         |  | m2   |          |       |       |       |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |      |          |       |       |       |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN   | QTD      | CUSTO | UNIT  | CUSTO | TOTAL |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un   | 0,103228 |       | 4,50  |       | 0,46  |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                       | par  | 0,002944 |       | 10,87 |       | 0,03  |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                         | par  | 0,001024 |       | 73,93 |       | 0,08  |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg   | 9,0440   |       | 0,90  |       | 8,14  |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                  | un   | 0,0003   |       | 12,90 |       | 0,00  |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un   | 0,00024  |       | 18,80 |       | 0,00  |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un   | 0,000204 |       | 18,58 |       | 0,00  |
| 01113 / ORSE         | Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar                     | kg   | 0,4000   |       | 8,83  |       | 3,53  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr   | 0,001024 |       | 6,00  |       | 0,01  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit                                   |             |                  |        |          |                | UNID  |             |                 |             |      |        |
|----------------------|--|-------------|------------------|--------|----------|----------------|-------|-------------|-----------------|-------------|------|--------|
| 03318 / ORSE         |  |             |                  |        |          |                | m2    |             |                 |             |      |        |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |             |                  |        |          |                |       |             |                 |             |      |        |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN          | QTD              | CUSTO  | UNIT     | CUSTO          | TOTAL |             |                 |             |      |        |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un          | 0,00192          | 193,04 |          |                | 0,37  |             |                 |             |      |        |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un          | 0,130304         | 14,00  |          |                | 1,82  |             |                 |             |      |        |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)   | un          | 0,000256         | 20,11  |          |                | 0,01  |             |                 |             |      |        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                 | un          | 0,000768         | 13,50  |          |                | 0,01  |             |                 |             |      |        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un          | 0,00012          | 44,00  |          |                | 0,01  |             |                 |             |      |        |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                                     | un          | 0,000136         | 183,00 |          |                | 0,02  |             |                 |             |      |        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un          | 0,000136         | 36,90  |          |                | 0,01  |             |                 |             |      |        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un          | 0,002304         | 18,00  |          |                | 0,04  |             |                 |             |      |        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un          | 0,00012          | 15,40  |          |                | 0,00  |             |                 |             |      |        |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un          | 0,00006          | 25,95  |          |                | 0,00  |             |                 |             |      |        |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un          | 0,00006          | 28,00  |          |                | 0,00  |             |                 |             |      |        |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un          | 0,00042          | 11,60  |          |                | 0,00  |             |                 |             |      |        |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un          | 0,00042          | 10,22  |          |                | 0,00  |             |                 |             |      |        |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un          | 0,00006          | 319,90 |          |                | 0,02  |             |                 |             |      |        |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un          | 0,00012          | 13,52  |          |                | 0,00  |             |                 |             |      |        |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un          | 0,00024          | 18,75  |          |                | 0,00  |             |                 |             |      |        |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)   | m3          | 0,0216           | 100,00 |          |                | 2,16  |             |                 |             |      |        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un          | 0,000068         | 39,50  |          |                | 0,00  |             |                 |             |      |        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un          | 0,00576          | 4,81   |          |                | 0,03  |             |                 |             |      |        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un          | 0,00576          | 205,00 |          |                | 1,18  |             |                 |             |      |        |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |             |                  |        |          |                |       |             |                 |             |      |        |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h           | 0,6800           | 7,37   |          |                | 10,60 |             |                 |             |      |        |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h           | 0,6000           | 9,67   |          |                | 12,27 |             |                 |             |      |        |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |             |                  |        |          |                |       |             |                 |             |      |        |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj          | 0,000512         | 300,00 |          |                | 0,15  |             |                 |             |      |        |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un          | 0,00576          | 12,54  |          |                | 0,07  |             |                 |             |      |        |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)  | un          | 0,130304         | 5,00   |          |                | 0,65  |             |                 |             |      |        |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA |                  | 10,81  | MATERIAL |                | 17,93 | CUSTO TOTAL | 41,67           | PREÇO TOTAL |      |        |
| EQUIPAMENTO          |  | 0,00        | ENC.( 111,5100%) |        | 12,06    | SERV. TERCEIRO |       | 0,87        | BDI( 22,0000 %) |             | 9,17 | 50,84  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |             |                  |        |          |                |       |             |                 |             |      |        |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR   |             |                  |        |          |                |       |             |                 |             | UN   | QTD    |
| O 01905 / ORSE       | Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. |             |                  |        |          |                |       |             |                 |             | m3   | 0,0200 |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit |  |   | UNID   |
|----------------------|--|--|---|--------|
| 03318 / ORSE         |  |  |   | m2     |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |  |   |        |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente   |  | h | 0,6000 |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro   |  | h | 0,6000 |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)   |  | h | 0,6000 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)  |  | h | 0,6000 |

| CÓDIGO               | Remoção e reposição de meio-fio  |     |           |            | UNID        |
|----------------------|--|-----|-----------|------------|-------------|
| 02624 / ORSE         |  |     |           |            | m           |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |     |           |            |             |
| CÓDIGO               | EQUIPAMENTO  | UN  | QTD       | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
| 11248 / ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional                       | un  | ,00000039 | 246,00     | 0,00        |
| 11249 / ORSE         | Serra circular eletrica portatil   | un  | ,00000039 | 979,65     | 0,00        |
| MATERIAL             |  |     |           |            |             |
| 12894 / SINAPI       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | un  | ,00012753 | 20,11      | 0,00        |
| 12893 / SINAPI       | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                           | par | ,00050976 | 73,93      | 0,04        |
| 12892 / SINAPI       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)   | par | ,00146673 | 10,87      | 0,02        |
| 12895 / SINAPI       | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un  | ,00038261 | 13,50      | 0,01        |
| 04174 / ORSE         | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | un  | ,00009198 | 12,90      | 0,00        |
| 00370 / SINAPI       | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)             | m3  | 0,00108   | 100,00     | 0,11        |
| 10577 / ORSE         | Serrote 40cm   | un  | ,00000039 | 36,00      | 0,00        |
| 10788 / ORSE         | Pá quadrada  | un  | ,00008956 | 36,90      | 0,00        |
| 10599 / ORSE         | Protetor solar fps 30 com 120ml  | un  | ,00114787 | 18,00      | 0,02        |
| 10596 / ORSE         | Protetor auricular   | un  | ,00286974 | 4,81       | 0,01        |
| 10586 / ORSE         | Torquesa   | un  | ,00000039 | 45,00      | 0,00        |
| 10585 / ORSE         | Arco de serra  | un  | ,00000039 | 19,95      | 0,00        |
| 10579 / ORSE         | Chave de fenda chata 30 cm   | un  | ,00000079 | 26,89      | 0,00        |
| 10578 / ORSE         | Formão grande  | un  | ,00000079 | 21,30      | 0,00        |
| 10789 / ORSE         | Nível de bolha de madeira  | un  | ,00003679 | 15,40      | 0,00        |
| 10492 / ORSE         | Cesta Básica   | un  | ,00286974 | 205,00     | 0,59        |
| 10282 / ORSE         | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)   | un  | ,00003679 | 44,00      | 0,00        |
| 04729 / ORSE         | Marreta 1 kg com cabo  | un  | ,00004478 | 39,50      | 0,00        |
| 04728 / ORSE         | Talhadeira chata 10"   | un  | ,00013434 | 18,58      | 0,00        |
| 04722 / ORSE         | Colher de pedreiro   | un  | ,00007358 | 18,80      | 0,00        |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Remoção e reposição de meio-fio  |   |           |       |                |       | UNID            |       |             |  |  |
|----------------------|--|---|-----------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------|--|--|
| 02624 / ORSE         |  |   |           |       |                |       | m               |       |             |  |  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |   |           |       |                |       |                 |       |             |  |  |
| CÓDIGO               | MATERIAL   | UN  | QTD       | CUSTO | UNIT           | CUSTO | TOTAL           |       |             |  |  |
| 02378 / ORSE         | Vale transporte  | un  | ,05455931 |       | 4,50           |       | 0,25            |       |             |  |  |
| 01651 / ORSE         | Óculos branco proteção   | pr  | ,00050976 |       | 6,00           |       | 0,00            |       |             |  |  |
| 00941 / ORSE         | Fardamento com mangas curta  | un  | ,00095658 |       | 193,04         |       | 0,18            |       |             |  |  |
| 00158 / ORSE         | Almoço (Participação do empregador)  | un  | ,06491987 |       | 14,00          |       | 0,91            |       |             |  |  |
| 11264 / ORSE         | Marreta de 1/2 kg com cabo   | un  | ,00003679 |       | 13,52          |       | 0,00            |       |             |  |  |
| 04721 / SINAPI       | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete              | m3  | 0,002299  |       | 126,92         |       | 0,29            |       |             |  |  |
| 04718 / SINAPI       | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete               | m3  | 0,006897  |       | 127,59         |       | 0,88            |       |             |  |  |
| 02711 / SINAPI       | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara | un  | ,00008956 |       | 183,00         |       | 0,02            |       |             |  |  |
| 01379 / SINAPI       | Cimento portland composto cp ii-32   | kg  | 3,6752    |       | 0,90           |       | 3,31            |       |             |  |  |
| 00367 / SINAPI       | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)        | m3  | 0,010043  |       | 101,30         |       | 1,02            |       |             |  |  |
| 11265 / ORSE         | Martelo de borracha com cabo   | un  | ,00007358 |       | 18,75          |       | 0,00            |       |             |  |  |
| 10790 / ORSE         | Prumo de face  | un  | ,00001839 |       | 25,95          |       | 0,00            |       |             |  |  |
| 11245 / ORSE         | Desempoladeira de madeira 12x22  | un  | ,00012877 |       | 11,60          |       | 0,00            |       |             |  |  |
| 11247 / ORSE         | Serra mármore  | un  | ,00001839 |       | 319,90         |       | 0,01            |       |             |  |  |
| 11246 / ORSE         | Escala métrica de bambú  | Un  | ,00012877 |       | 10,22          |       | 0,00            |       |             |  |  |
| 11243 / ORSE         | Martelo sem unha   | un  | ,00001839 |       | 28,00          |       | 0,00            |       |             |  |  |
| 11244 / ORSE         | Martelo com unha   | un  | ,00000079 |       | 39,10          |       | 0,00            |       |             |  |  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)  |   |           |       |                |       |                 |       |             |  |  |
| 04750 / SINAPI       | Pedreiro (horista)   | h   | 0,18396   |       | 9,67           |       | 3,76            |       |             |  |  |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)  | h   | 0,44782   |       | 7,37           |       | 6,98            |       |             |  |  |
| 00378 / SINAPI       | Armador (horista)  | h   | 0,00198   |       | 9,67           |       | 0,04            |       |             |  |  |
| 01213 / SINAPI       | Carpinteiro de formas para concreto (horista)                                      | h   | 0,00396   |       | 9,67           |       | 0,08            |       |             |  |  |
|                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS  |   |           |       |                |       |                 |       |             |  |  |
| 10761 / ORSE         | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                | un  | ,06491987 |       | 5,00           |       | 0,32            |       |             |  |  |
| 10362 / ORSE         | Seguro de vida e acidente em grupo   | un  | ,00286974 |       | 12,54          |       | 0,04            |       |             |  |  |
| 10517 / ORSE         | Exames admissionais/demissionais (checkup)   | cj  | ,00025507 |       | 300,00         |       | 0,08            |       |             |  |  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  | MÃO DE OBRA   |           | 5,14  | MATERIAL       | 7,67  | CUSTO TOTAL     | 18,97 | PREÇO TOTAL |  |  |
| EQUIPAMENTO          | 0,00   | ENC.( 111,5100%)  |           | 5,72  | SERV. TERCEIRO | 0,44  | BDI( 22,0000 %) | 4,17  | 23,14       |  |  |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |  |   |           |       |                |       |                 |       |             |  |  |
| *                    | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |           |       |                |       |                 | UN    | QTD         |  |  |
| O                    | 00126 / ORSE   | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado  |           |       |                |       |                 | m3    | 0,0110      |  |  |
| O                    | 01903 / ORSE   | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã |           |       |                |       |                 | m3    | 0,0010      |  |  |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036  
Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Remoção e reposição de meio-fio    |  |   | UNID   |
|----------------------|------------------------------------|--|---|--------|
| 02624 / ORSE         |                                    |  |   | m      |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |                                    |  |   |        |
| O 10549 / ORSE       | Encargos Complementares - Servente |  | h | 0,3600 |
| O 10550 / ORSE       | Encargos Complementares - Pedreiro |  | h | 0,1800 |
| P 04750 / SINAPI     | Pedreiro (horista)                 |  | h | 0,1800 |
| P 06111 / SINAPI     | Servente de obras (horista)        |  | h | 0,3600 |

| CÓDIGO               | Serralheiro com encargos complementares   |                  |      |                |      |                 |       | UNID        |       |      |        |       |
|----------------------|---|------------------|------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|-------|------|--------|-------|
| 88315/ SINAPI        |   |                  |      |                |      |                 |       | h           |       |      |        |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |                  |      |                |      |                 |       |             |       |      |        |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |                  |      |                |      |                 | UN    | QTD         | CUSTO | UNIT | CUSTO  | TOTAL |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                     |                  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 0,63 |        | 0,63  |
| 43489 / SINAPI       | Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)         |                  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 1,28 |        | 1,28  |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                         |                  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 1,39 |        | 1,39  |
| 43465 / SINAPI       | Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) |                  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 0,61 |        | 0,61  |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                    |                  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 2,96 |        | 2,96  |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                         |                  |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 0,11 |        | 0,11  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |                  |      |                |      |                 |       |             |       |      |        |       |
| 06110 / SINAPI       | Serralheiro (horista)   |                  |      |                |      |                 | h     | 1,01154     |       | 9,67 |        | 20,69 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA      | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 27,66 | PREÇO TOTAL |       |      |        |       |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%) | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 6,09  | 33,75       |       |      |        |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |                  |      |                |      |                 |       |             |       |      |        |       |
| * CÓDIGO             | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |                  |      |                |      |                 |       |             |       | UN   | QTD    |       |
| M 37370 / SINAPI     | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                    |                  |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M 37371 / SINAPI     | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                     |                  |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M 37372 / SINAPI     | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                         |                  |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M 37373 / SINAPI     | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                         |                  |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M 43465 / SINAPI     | Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) |                  |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M 43489 / SINAPI     | Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)         |                  |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| O 95377 / SINAPI     | Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista           |                  |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| P 06110 / SINAPI     | Serralheiro (horista)   |                  |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00036

Ref : Fevereiro/2026-1 Moeda : R\$

| CÓDIGO               | Servente com encargos complementares  |   |      |                |      |                 |       | UNID        |       |      |        |       |
|----------------------|---|---|------|----------------|------|-----------------|-------|-------------|-------|------|--------|-------|
| 88316/ SINAPI        |   |   |      |                |      |                 |       | h           |       |      |        |       |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |   |   |      |                |      |                 |       |             |       |      |        |       |
| CÓDIGO               | MATERIAL  |   |      |                |      |                 | UN    | QTD         | CUSTO | UNIT | CUSTO  | TOTAL |
| 43467 / SINAPI       | Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) |   |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 0,49 |        | 0,49  |
| 37370 / SINAPI       | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                    |   |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 2,96 |        | 2,96  |
| 37371 / SINAPI       | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                     |   |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 0,63 |        | 0,63  |
| 37372 / SINAPI       | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                         |   |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 1,39 |        | 1,39  |
| 37373 / SINAPI       | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                         |   |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 0,11 |        | 0,11  |
| 43491 / SINAPI       | Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)         |   |      |                |      |                 | h     | 1,0000      |       | 1,34 |        | 1,34  |
|                      | MÃO-DE-OBRA (111,51%)   |   |      |                |      |                 |       |             |       |      |        |       |
| 06111 / SINAPI       | Servente de obras (horista)   |   |      |                |      |                 | h     | 1,0212      |       | 7,37 |        | 15,92 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |   | MÃO DE OBRA   | 0,00 | MATERIAL       | 0,00 | CUSTO TOTAL     | 22,83 | PREÇO TOTAL |       |      |        |       |
| EQUIPAMENTO          | 0,00  | ENC.( 111,5100%)  | 0,00 | SERV. TERCEIRO | 0,00 | BDI( 22,0000 %) | 5,02  | 27,85       |       |      |        |       |
| COMPOSIÇÃO SINTÉTICA |   |   |      |                |      |                 |       |             |       |      |        |       |
| *                    | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR  |      |                |      |                 |       |             |       | UN   | QTD    |       |
| M                    | 37370 / SINAPI  | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                    |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M                    | 37371 / SINAPI  | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                     |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M                    | 37372 / SINAPI  | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                         |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M                    | 37373 / SINAPI  | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                         |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M                    | 43467 / SINAPI  | Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| M                    | 43491 / SINAPI  | Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)         |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| O                    | 95378 / SINAPI  | Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista              |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |
| P                    | 06111 / SINAPI  | Servente de obras (horista)   |      |                |      |                 |       |             |       | h    | 1,0000 |       |

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar