

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
<b>01</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO (RUA JUDITE DANTAS E OUTRAS)</b>				<b>845.241,31</b>	<b>100,00</b>
<b>01.01</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>6.124,78</b>	<b>0,72</b>
01.01.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	12,00	332,99	3.995,88	0,47
01.01.002	4654/ORSE	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	5,00	425,78	2.128,90	0,25
<b>01.02</b>		<b>RUA GABRIEL HILÁRIO SOBRINHO</b>				<b>180.898,23</b>	<b>21,41</b>
<b>01.02.001</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>4.746,34</b>	<b>0,57</b>
01.02.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.482,85	1,43	2.120,48	0,25
01.02.001.002	00577/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predomin antamente arenoso. af_11/2019	m2	1.643,73	0,75	1.232,80	0,15
01.02.001.003	4986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	410,93	0,78	320,53	0,04
01.02.001.004	5072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.232,79	0,87	1.072,53	0,13
<b>01.02.002</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>163.261,08</b>	<b>19,32</b>
01.02.002.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.321,97	76,44	101.051,39	11,96
01.02.002.002	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura ) , para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	536,28	28,54	15.305,43	1,81
01.02.002.003	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	536,28	3,00	1.608,84	0,19
01.02.002.004	3212/ORSE	Colchão de areia	m3	103,80	103,10	10.701,78	1,27
01.02.002.005	5072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.958,30	0,87	2.573,72	0,30
01.02.002.006	94991/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com co ncreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional , não armado. af_07/2016	m3	64,35	497,59	32.019,92	3,79
<b>01.02.003</b>		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>				<b>12.297,67</b>	<b>1,45</b>
01.02.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	160,88	76,44	12.297,67	1,45
<b>01.02.004</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>				<b>593,14</b>	<b>0,07</b>
01.02.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.482,85	0,40	593,14	0,07
<b>01.03</b>		<b>TRAVESSA JOSÉ ARAÚJO PEREIRA JUNIOR</b>				<b>55.017,96</b>	<b>6,50</b>
<b>01.03.001</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>1.549,48</b>	<b>0,18</b>
01.03.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	492,32	1,43	704,02	0,08
01.03.001.002	00577/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predomin antamente arenoso. af_11/2019	m2	529,24	0,75	396,93	0,05
01.03.001.003	4986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	132,31	0,78	103,20	0,01
01.03.001.004	5072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	396,93	0,87	345,33	0,04

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
<b>01.03.002</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>50.449,39</b>	5,97
01.03.002.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	455,40	76,44	34.810,78	4,12
01.03.002.002	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	123,08	28,54	3.512,70	0,42
01.03.002.003	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	123,08	3,00	369,24	0,04
01.03.002.004	3212/ORSE	Colchão de areia	m3	34,46	103,10	3.552,83	0,42
01.03.002.005	5072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	982,11	0,87	854,44	0,10
01.03.002.006	94991/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m3	14,77	497,59	7.349,40	0,87
<b>01.03.003</b>		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>				<b>2.822,16</b>	0,33
01.03.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	36,92	76,44	2.822,16	0,33
<b>01.03.004</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>				<b>196,93</b>	0,02
01.03.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	492,32	0,40	196,93	0,02
<b>01.04</b>		<b>RUA JUDITE DANTAS</b>				<b>165.576,96</b>	19,61
<b>01.04.001</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>4.521,22</b>	0,54
01.04.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.439,76	1,43	2.058,86	0,24
01.04.001.002	00577/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	1.563,17	0,75	1.172,38	0,14
01.04.001.003	4986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	390,79	0,78	304,82	0,04
01.04.001.004	5072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.132,37	0,87	985,16	0,12
<b>01.04.002</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>151.046,38</b>	17,88
01.04.002.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.316,35	76,44	100.621,79	11,90
01.04.002.002	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	411,36	28,54	11.740,21	1,39
01.04.002.003	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	411,36	3,00	1.234,08	0,15
01.04.002.004	3212/ORSE	Colchão de areia	m3	100,78	103,10	10.390,42	1,23
01.04.002.005	5072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.872,23	0,87	2.498,84	0,30
01.04.002.006	94991/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m3	49,36	497,59	24.561,04	2,91

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
<b>01.04.003</b>		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>				<b>9.433,46</b>	<b>1,12</b>
01.04.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	123,41	76,44	9.433,46	1,12
<b>01.04.004</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>				<b>575,90</b>	<b>0,07</b>
01.04.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.439,76	0,40	575,90	0,07
<b>01.05</b>		<b>TRAVESSA PROJETADA</b>				<b>42.925,21</b>	<b>5,09</b>
<b>01.05.001</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>1.145,48</b>	<b>0,14</b>
01.05.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	359,52	1,43	514,11	0,06
01.05.001.002	00577/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predomin antemente arenoso. af_11/2019	m2	395,47	0,75	296,60	0,04
01.05.001.003	4986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	98,75	0,78	77,03	0,01
01.05.001.004	5072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	296,25	0,87	257,74	0,03
<b>01.05.002</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>38.887,90</b>	<b>4,60</b>
01.05.002.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	323,57	76,44	24.733,69	2,93
01.05.002.002	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura ), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	119,84	28,54	3.420,23	0,40
01.05.002.003	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	119,84	3,00	359,52	0,04
01.05.002.004	3212/ORSE	Colchão de areia	m3	25,17	103,10	2.595,03	0,31
01.05.002.005	5072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	717,35	0,87	624,09	0,07
01.05.002.006	94991/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com co ncreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional , não armado. af_07/2016	m3	14,38	497,59	7.155,34	0,85
<b>01.05.003</b>		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>				<b>2.748,02</b>	<b>0,33</b>
01.05.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	35,95	76,44	2.748,02	0,33
<b>01.05.004</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>				<b>143,81</b>	<b>0,02</b>
01.05.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	359,52	0,40	143,81	0,02
<b>01.06</b>		<b>RUA RENILTON FERREIRA</b>				<b>183.390,00</b>	<b>21,69</b>
<b>01.06.001</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>4.907,27</b>	<b>0,58</b>
01.06.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.532,01	1,43	2.190,77	0,26
01.06.001.002	00577/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predomin antemente arenoso. af_11/2019	m2	1.700,46	0,75	1.275,35	0,15
01.06.001.003	4986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	425,12	0,78	331,59	0,04
01.06.001.004	5072/ORSE		tkm	1.275,36	0,87	1.109,56	0,13

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
<b>01.06.002</b>		Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³				<b>164.993,61</b>	19,52
		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
01.06.002.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.363,56	76,44	104.230,53	12,33
01.06.002.002	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	561,50	28,54	16.025,21	1,90
01.06.002.003	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	561,50	3,00	1.684,50	0,20
01.06.002.004	3212/ORSE	Colchão de areia	m3	107,24	103,10	11.056,44	1,31
01.06.002.005	5072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	3.056,34	0,87	2.659,02	0,31
01.06.002.006	94991/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m3	58,96	497,59	29.337,91	3,47
<b>01.06.003</b>		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>				<b>12.876,32</b>	1,52
01.06.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	168,45	76,44	12.876,32	1,52
<b>01.06.004</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>				<b>612,80</b>	0,07
01.06.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.532,01	0,40	612,80	0,07
<b>01.07</b>		<b>RUA PROJETADA 02</b>				<b>147.149,32</b>	17,40
<b>01.07.001</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>3.875,56</b>	0,46
01.07.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.211,93	1,43	1.733,06	0,21
01.07.001.002	00577/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	1.341,14	0,75	1.005,86	0,12
01.07.001.003	4986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	335,29	0,78	261,53	0,03
01.07.001.004	5072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.005,87	0,87	875,11	0,10
<b>01.07.002</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>132.912,18</b>	15,71
01.07.002.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.082,72	76,44	82.763,12	9,79
01.07.002.002	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	430,70	28,54	12.292,18	1,45
01.07.002.003	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	430,70	3,00	1.292,10	0,15
01.07.002.004	3212/ORSE	Colchão de areia	m3	84,83	103,10	8.745,97	1,03
01.07.002.005	5072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.417,65	0,87	2.103,36	0,25
01.07.002.006	94991 SINAPI		m3	51,68	497,59	25.715,45	3,04
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 4		RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO (RUA JUDITE DANTAS E OUTRAS)

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 00005  
BDI: 22% 22/04/2021  
Ref: Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
/		Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com co ncreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional , não armado. af_07/2016					
<b>01.07.003</b>		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>				<b>9.876,81</b>	1,17
01.07.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	129,21	76,44	9.876,81	1,17
<b>01.07.004</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>				<b>484,77</b>	0,06
01.07.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.211,93	0,40	484,77	0,06
<b>01.08</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>26.842,70</b>	3,17
01.08.001	2555/ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de log radouros	un	14,00	60,52	847,28	0,10
01.08.002	12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio públic o, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintu ra indicativa em novacor, 02 demãos	un	46,00	302,01	13.892,46	1,64
01.08.003	4650/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal d e aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	24,00	504,29	12.102,96	1,43
<b>01.09</b>		<b>EQUIPE DIRIGENTE</b>				<b>37.316,15</b>	4,41
01.09.001	90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementa res	h	75,00	91,81	6.885,75	0,81
01.09.002	90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	760,00	40,04	30.430,40	3,60
Importa o presente orçamento em : (oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos)			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				845.241,31