

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

CONSTRUÇÃO DO PITSTOP NO POVOADO SERRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2021-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>01</b>	<b>PITSTOP NO POVOADO SERRA</b>				<b>65.514,60</b>	<b>100,00</b>
<b>01.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>7.529,61</b>	<b>11,51</b>
01.01.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga	m2	291,09	0,33	96,06	0,16
01.01.002	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	291,09	0,86	250,34	0,38
01.01.003	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	19,28	11,33	218,44	0,33
01.01.004	Locação de container - Almojarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	2,00	627,35	1.254,70	1,92
01.01.005	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	59,92	33,27	1.993,54	3,04
01.01.006	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	428,70	2.572,20	3,93
01.01.007	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	43,66	1,16	50,65	0,08
01.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	654,90	1,67	1.093,68	1,67
<b>01.02</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>9.531,08</b>	<b>14,55</b>
01.02.001	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	103,75	39,88	4.137,55	6,32
01.02.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	103,75	4,05	420,19	0,64
01.02.003	Pavimentação c/ brita granítica nº0, espalhada, e = 5,0 cm	m2	161,34	15,92	2.568,53	3,92
01.02.004	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m3	5,01	375,41	1.880,80	2,87
01.02.005	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	8,93	58,68	524,01	0,80
<b>01.03</b>	<b>CANTEIROS</b>				<b>2.636,43</b>	<b>4,02</b>
01.03.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20 cm ou similar	m	11,07	238,16	2.636,43	4,02
<b>01.04</b>	<b>PERGOLADO</b>				<b>15.319,91</b>	<b>23,37</b>
01.04.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,75	56,57	42,43	0,06
01.04.002	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,045	633,55	28,51	0,04
01.04.003	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,24	3.103,72	744,89	1,14
01.04.004	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	0,0336	17,81	0,60	0,00
01.04.005	Peça de eucalipto tratado, d= 16 a 19cm, L = 6,00m - Fornecimento	un	3,00	577,13	1.731,39	2,64
01.04.006	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=16 a 19cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	m	18,00	32,97	593,46	0,91
01.04.007	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	10,40	77,08	801,63	1,22
01.04.008	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	58,80	41,26	2.426,09	3,70
01.04.009	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	28,90	20,74	599,39	0,91
01.04.010	Fornecimento e instalação de chapas de polycarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01	m²	14,44	578,36	8.351,52	12,75
<b>01.05</b>	<b>DECK</b>				<b>6.309,21</b>	<b>9,63</b>
01.05.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 12,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	28,00	60,93	1.706,04	2,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

CONSTRUÇÃO DO PITSTOP NO POVOADO SERRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2021-Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço	m2	19,28	93,77	1.807,89	2,76
01.05.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	6,09	219,53	1.336,94	2,04
01.05.004	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	19,28	75,64	1.458,34	2,23
<b>01.06</b>	<b>BICICLETÁRIO</b>				<b>7.904,16</b>	<b>12,06</b>
01.06.001	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	un	2,00	3.952,08	7.904,16	12,06
<b>01.07</b>	<b>PAISAGISMO</b>				<b>7.889,58</b>	<b>12,05</b>
01.07.001	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	0,57	118,97	67,81	0,10
01.07.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	10,77	24,42	263,00	0,40
01.07.003	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	10,00	35,10	351,00	0,54
01.07.004	Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio	un	6,00	35,10	210,60	0,32
01.07.005	Planta - Abacaxi Ornamental h=1,00m, fornecimento e plantio	un	10,00	27,40	274,00	0,42
01.07.006	Planta - Abacaxi vermelho (Ananas bracteatus striatus) , fornecimento e plantio	un	10,00	23,87	238,70	0,36
01.07.007	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	24,00	45,55	1.093,20	1,67
01.07.008	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m	un	5,00	1.024,70	5.123,50	7,82
01.07.009	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	1,00	96,02	96,02	0,15
01.07.010	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro)	un	24,00	3,42	82,08	0,13
01.07.011	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	1,00	89,67	89,67	0,14
<b>01.08</b>	<b>DIVERSOS</b>				<b>5.158,05</b>	<b>7,87</b>
01.08.001	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	3,00	406,94	1.220,82	1,86
01.08.002	Marco inaugural - Rev. 01	un	1,00	897,44	897,44	1,37
01.08.003	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.259,67	2.259,67	3,45
01.08.004	Limpeza geral	m2	291,09	2,68	780,12	1,19
<b>01.09</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>3.236,57</b>	<b>4,94</b>
01.09.001	Mestre de obras com encargos complementares	h	41,00	45,49	1.865,09	2,85
01.09.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	12,00	114,29	1.371,48	2,09
Importa o presente orçamento em : (sessenta e cinco mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				65.514,60