

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Empreendimento: 000017 - Contratação de serviços para manutenção e conservação das escolas de Educação Infantil

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	MEMORIAL DE CÁLCULO
1	CRECHE MARIA NUNES PEIXOTO				
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	um	1,000	261,14000	modelo orse
01.02	ESQUADRIAS				
01.02.001	Gradil em alumínio fixado em vãos de janelas, formado por tubos de 3/4". af_04/2019	m2	85,000	435,45000	Valores referente aos gradis das janelas e da fachada: 10 un de janelas 1,5mX1,5m = 2,25m²x 10 e 6 un de janelas 2,0mx0,65m = 1,30m²x 6 . P/ fachada A = 34,89 x 1,20 + (1,20x 2,20)
01.03	PINTURA				
01.03.001	MURO E FACHADA				
01.03.001.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	468,35000	11,87000	A = 72m² + 396,35m²
01.03.001.002	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014	m2	468,35000	16,63000	A = 72m² + 396,35m²
01.03.001.003	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENNER, sobre superfícies metálicas (Norma 2288) ou similar	m2	85,000	25,2000	Valores referente aos gradis das janelas e da fachada: 10 un de janelas 1,5mX1,5m = 2,25m²x 10 e 6 un de janelas 2,0mx0,65m = 1,30m²x 6 . P/ fachada A = 34,89 x 1,20 + (1,20x 2,20)
01.03.002	AREA INTERNA - CIRCULAÇÃO E PÁTIO				
02.03.002.001	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	150,000	11,68000	A = 5,69m² + 27,34m² + 4,72m² + 111,40m²
01.03.003	AREA EXTERNA				
01.03.004	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	243,000	11,68000	A = 72m² + 46,20m² + 50,57m² + 73,33m²
01.04	FORRO				

01.04.001	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	268,000	1,28000	$A = 52,29m^2 + 45,26m^2 + 41,79m^2 + 36,25m^2 + 27,6m^2 + 21,62m^2 + 17,5m^2 + 15,30m^2 + 9,53m^2$
01.04.002	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	268,000	68,38000	$A = 52,29m^2 + 45,26m^2 + 41,79m^2 + 36,25m^2 + 27,6m^2 + 21,62m^2 + 17,5m^2 + 15,30m^2 + 9,53m^2$