

1-Contratação de serviços para manutenção e conservação das escolas de Educação Infantil

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00018

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		CENTRO EDUCACIONAL JUDITE DANTAS DE ANDRADE				23.127,68	95,50
01.01		SERVIÇOS PRELIMINARES				261,14	1,13
01.01.001	11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m , inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento , instalada	un	1,00	261,14	261,14	1,13
01.02		ESQUADRIAS				487,96	2,11
01.02.001	72118/SINAPI	Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação	m2	2,00	243,98	487,96	2,11
01.03		PINTURA				15.416,11	66,65
01.03.001	2279/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	460,67	11,87	5.468,15	23,64
01.03.002	88489/SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	460,67	11,68	5.380,63	23,26
01.03.003	00758/SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	m2	133,90	34,11	4.567,33	19,75
01.04		INSTALAÇÃO ELÉTRICA				748,88	3,24
01.04.001	97617/SINAPI	Lâmpada tubular fluorescente t10 de 20/40 w, base g13 - fornecimento e instalação. af_02/2020_p	un	16,00	42,43	678,88	2,94
01.04.002	4039/ORSE	Lâmpada fluorescente PL 23W / 127V - Fornecimento	Un	8,00	8,75	70,00	0,30
01.05		LOUÇAS E METAIS				340,32	1,48
01.05.001	91307/SINAPI	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	2,00	59,71	119,42	0,52
01.05.002	86911/SINAPI	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	5,00	44,18	220,90	0,96
01.06		CASTELO D'ÁGUA				5.873,27	25,39
01.06.001	98561/SINAPI	Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. af_06/2018	m2	86,10	33,10	2.849,91	12,32
01.06.002	0818/ORSE	Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	un	1,00	265,58	265,58	1,15
01.06.003	2296/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	86,10	32,03	2.757,78	11,92
02		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1.090,93	4,50
02.01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1.090,93	100,00
02.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	1.090,93	1.090,93	100,00

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

1-Contratação de serviços para manutenção e conservação das escolas de Educação Infantil

Cod. Empreendimento: 00018

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
Importa o presente orçamento em :				CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>			24.218,61
(vinte e quatro mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e um centavos)							