

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>01</b>	<b>CRECHE MARIA NUNES PEIXOTO</b>				<b>93.915,40</b>	<b>96,12</b>
<b>01.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>322,61</b>	<b>0,34</b>
01.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	322,61	322,61	0,34
<b>01.02</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				<b>45.725,75</b>	<b>48,69</b>
01.02.001	Gradil em alumínio fixado em vãos de janelas, formado por tubos de 3/4". af_04/2019	m2	85,00	537,95	45.725,75	48,69
<b>01.03</b>	<b>PINTURA</b>				<b>24.802,96</b>	<b>26,41</b>
<b>01.03.001</b>	<b>MURO E FACHADA</b>				<b>19.131,97</b>	<b>20,38</b>
01.03.001.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	468,35	14,66	6.866,01	7,31
01.03.001.002	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014	m2	468,35	20,54	9.619,91	10,25
01.03.001.003	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENNER, sobre superfícies metálicas (Norma 2288) ou similar	m2	85,00	31,13	2.646,05	2,82
<b>01.03.002</b>	<b>AREA INTERNA - CIRCULAÇÃO E PÁTIO</b>				<b>2.164,50</b>	<b>2,30</b>
01.03.002.001	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	150,00	14,43	2.164,50	2,30
<b>01.03.003</b>	<b>AREA EXTERNA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.004	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	243,00	14,43	3.506,49	3,73
<b>01.04</b>	<b>FORRO</b>				<b>23.064,08</b>	<b>24,56</b>
01.04.001	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	268,00	1,58	423,44	0,45
01.04.002	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	268,00	84,48	22.640,64	24,11
<b>02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>3.789,98</b>	<b>3,88</b>
<b>02.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>3.789,98</b>	<b>100,00</b>
02.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	3.789,98	3.789,98	100,00
Importa o presente orçamento em : (noventa e sete mil, setecentos e cinco reais e trinta e oito centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				97.705,38