

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	CENTRO EDUCACIONAL1 JUDITE DANTAS DE ANDRADE				28.570,22	95,50
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				322,61	1,13
01.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	322,61	322,61	1,13
01.02	ESQUADRIAS				602,82	2,11
01.02.001	Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	2,00	301,41	602,82	2,11
01.03	PINTURA				19.043,44	66,65
01.03.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	460,67	14,66	6.753,42	23,64
01.03.002	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	460,67	14,43	6.647,47	23,26
01.03.003	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	m2	133,90	42,14	5.642,55	19,75
01.04	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				925,20	3,24
01.04.001	Lâmpada tubular fluorescente t10 de 20/40 w, base g13 - fornecimento e instalação. af_02/2020_p	un	16,00	52,42	838,72	2,94
01.04.002	Lâmpada fluorescente PL 23W / 127V - Fornecimento	Un	8,00	10,81	86,48	0,30
01.05	LOUÇAS E METAIS				420,44	1,48
01.05.001	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	2,00	73,77	147,54	0,52
01.05.002	Torneira cromada longa, de parede, 1/2? ou 3/4?, para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	5,00	54,58	272,90	0,96
01.06	CASTELO D´ÁGUA				7.255,71	25,39
01.06.001	Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. af_06/2018	m2	86,10	40,89	3.520,63	12,32
01.06.002	Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	un	1,00	328,10	328,10	1,15
01.06.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	86,10	39,57	3.406,98	11,92
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1.347,73	4,50
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1.347,73	100,00
02.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	1.347,73	1.347,73	100,00
Importa o presente orçamento em :		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				29.917,95
(vinte e nove mil, novecentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos)						