

## 2-Contratação de serviços para manutenção e conservação das escolas de Educação Infantil

## PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00020

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
<b>01</b>		<b>CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NININHA</b>				<b>10.790,20</b>	<b>95,65</b>
<b>01.01</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>261,14</b>	<b>2,42</b>
01.01.001	11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m , inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento , instalada	un	1,00	261,14	261,14	2,42
<b>01.02</b>		<b>PINTURA</b>				<b>4.919,62</b>	<b>45,59</b>
01.02.001	88489/SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	421,20	11,68	4.919,62	45,59
<b>01.03</b>		<b>FORRO</b>				<b>5.154,84</b>	<b>47,78</b>
01.03.001	97640/SINAPI	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	74,00	1,28	94,72	0,88
01.03.002	4449/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	74,00	68,38	5.060,12	46,90
<b>01.04</b>		<b>LOUÇAS E METAIS</b>				<b>454,60</b>	<b>4,21</b>
01.04.001	00849/SINAPI	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00	31,30	31,30	0,29
01.04.002	91304/SINAPI	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	6,00	70,55	423,30	3,92
<b>02</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>490,83</b>	<b>4,35</b>
<b>02.01</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>490,83</b>	<b>100,00</b>
02.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	490,83	490,83	100,00
Importa o presente orçamento em : (onze mil, duzentos e oitenta e um reais e três centavos)			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				11.281,03