

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00011

BDI: 22%

Ref : Novembro/2019-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO				1.933.430,67	100,00
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAL				4.324,51	0,26
01.01.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00	311,71	1.870,26	0,13
01.01.002	Locação de container - Almojarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	5,00	490,85	2.454,25	0,13
01.02	RUA JOSÉ ARAÚJO FERREIRA JUNIOR				103.941,40	5,37
01.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.578,92	0,18
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.160,20	1,70	1.972,34	0,10
01.02.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	1.245,42	0,51	635,16	0,03
01.02.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	934,06	1,04	971,42	0,05
01.02.002	PAVIMENTAÇÃO				94.129,41	4,87
01.02.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.074,98	66,47	71.453,92	3,70
01.02.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	284,06	33,39	9.484,76	0,49
01.02.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	284,06	3,53	1.002,73	0,05
01.02.002.004	Colchão de areia	m3	81,21	120,44	9.780,93	0,51
01.02.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.314,49	1,04	2.407,07	0,12
01.02.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				5.664,57	0,29
01.02.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	85,22	66,47	5.664,57	0,29
01.02.004	LIMPEZA GERAL				568,50	0,03
01.02.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.160,20	0,49	568,50	0,03
01.03	RUA ANTONIO OLIVEIRA				166.064,96	8,59
01.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				5.685,49	0,29
01.03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.838,56	1,70	3.125,55	0,16
01.03.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	1.984,45	0,51	1.012,07	0,05
01.03.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.488,34	1,04	1.547,87	0,08
01.03.002	PAVIMENTAÇÃO				149.781,27	7,75
01.03.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.692,67	66,47	112.511,77	5,82
01.03.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	486,30	33,39	16.237,56	0,84
01.03.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	486,30	3,53	1.716,64	0,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
 CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00011

BDI: 22%

Ref : Novembro/2019-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.03.002.004	Colchão de areia	m3	128,70	120,44	15.500,63	0,80
01.03.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	3.667,95	1,04	3.814,67	0,20
01.03.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				9.697,31	0,50
01.03.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	145,89	66,47	9.697,31	0,50
01.03.004	LIMPEZA GERAL				900,89	0,05
01.03.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.838,56	0,49	900,89	0,05
01.04	RUA TERCILIA PASSOS OLIVEIRA				101.554,84	5,25
01.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.491,47	0,18
01.04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.131,12	1,70	1.922,90	0,10
01.04.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	1.215,95	0,51	620,13	0,03
01.04.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	911,96	1,04	948,44	0,05
01.04.002	PAVIMENTAÇÃO				91.870,47	4,75
01.04.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.046,29	66,47	69.546,90	3,60
01.04.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	282,78	33,39	9.442,02	0,49
01.04.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	282,78	3,53	998,21	0,05
01.04.002.004	Colchão de areia	m3	79,18	120,44	9.536,44	0,49
01.04.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.256,63	1,04	2.346,90	0,12
01.04.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				5.638,65	0,29
01.04.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	84,83	66,47	5.638,65	0,29
01.04.004	LIMPEZA GERAL				554,25	0,03
01.04.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.131,12	0,49	554,25	0,03
01.05	TRAVESSA PROJETADA 01				39.714,57	2,06
01.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.275,68	0,07
01.05.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	400,72	1,70	681,22	0,04
01.05.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	460,83	0,51	235,02	0,01
01.05.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	345,62	1,04	359,44	0,02
01.05.002	PAVIMENTAÇÃO				34.247,03	1,77
01.05.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	340,61	66,47	22.640,35	1,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00011

BDI: 22%

Ref : Novembro/2019-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	200,35	33,39	6.689,69	0,35
01.05.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	200,35	3,53	707,24	0,04
01.05.002.004	Colchão de areia	m3	28,05	120,44	3.378,34	0,17
01.05.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	799,43	1,04	831,41	0,04
01.05.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				3.995,51	0,21
01.05.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	60,11	66,47	3.995,51	0,21
01.05.004	LIMPEZA GERAL				196,35	0,01
01.05.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	400,72	0,49	196,35	0,01
01.06	TRAVESSA PROJETADA 02				49.083,23	2,54
01.06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.648,05	0,09
01.06.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	528,39	1,70	898,26	0,05
01.06.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	581,23	0,51	296,43	0,02
01.06.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	435,92	1,04	453,36	0,02
01.06.002	PAVIMENTAÇÃO				43.664,00	2,26
01.06.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	475,55	66,47	31.609,81	1,64
01.06.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	176,13	33,39	5.880,98	0,30
01.06.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	176,13	3,53	621,74	0,03
01.06.002.004	Colchão de areia	m3	36,99	120,44	4.455,08	0,23
01.06.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.054,22	1,04	1.096,39	0,06
01.06.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				3.512,27	0,18
01.06.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	52,84	66,47	3.512,27	0,18
01.06.004	LIMPEZA GERAL				258,91	0,01
01.06.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	528,39	0,49	258,91	0,01
01.07	TRAVESSA JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA				125.197,38	6,47
01.07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				4.246,71	0,22
01.07.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.367,72	1,70	2.325,12	0,12
01.07.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	1.489,60	0,51	759,70	0,04
01.07.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.117,20	1,04	1.161,89	0,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00011

BDI: 22%

Ref : Novembro/2019-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.002	PAVIMENTAÇÃO				112.179,13	5,80
01.07.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.245,84	66,47	82.810,98	4,28
01.07.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	406,27	33,39	13.565,36	0,70
01.07.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	406,27	3,53	1.434,13	0,07
01.07.002.004	Colchão de areia	m3	95,74	120,44	11.530,93	0,60
01.07.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.728,59	1,04	2.837,73	0,15
01.07.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				8.101,36	0,42
01.07.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	121,88	66,47	8.101,36	0,42
01.07.004	LIMPEZA GERAL				670,18	0,03
01.07.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.367,72	0,49	670,18	0,03
01.08	TRAVESSA NATANAEL ANDRADE				69.539,14	3,59
01.08.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.340,10	0,12
01.08.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	751,02	1,70	1.276,73	0,07
01.08.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	824,32	0,51	420,40	0,02
01.08.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	618,24	1,04	642,97	0,03
01.08.002	PAVIMENTAÇÃO				61.958,79	3,20
01.08.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	677,72	66,47	45.048,05	2,33
01.08.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	244,34	33,39	8.158,51	0,42
01.08.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	244,34	3,53	862,52	0,04
01.08.002.004	Colchão de areia	m3	52,57	120,44	6.331,53	0,33
01.08.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.498,25	1,04	1.558,18	0,08
01.08.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				4.872,25	0,25
01.08.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	73,30	66,47	4.872,25	0,25
01.08.004	LIMPEZA GERAL				368,00	0,02
01.08.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	751,02	0,49	368,00	0,02
01.09	TRAVESSA XISTO ALVES DOS SANTOS				70.965,83	3,66
01.09.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.374,10	0,12
	Locação de serviços de pavimentação					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00011

BDI: 22%

Ref : Novembro/2019-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.09.001.001		m2	759,92	1,70	1.291,86	0,07
01.09.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	838,94	0,51	427,86	0,02
01.09.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	629,21	1,04	654,38	0,03
01.09.002	PAVIMENTAÇÃO				62.966,91	3,25
01.09.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	680,90	66,47	45.259,42	2,34
01.09.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	263,40	33,39	8.794,93	0,45
01.09.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	263,40	3,53	929,80	0,05
01.09.002.004	Colchão de areia	m3	53,19	120,44	6.406,20	0,33
01.09.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.515,92	1,04	1.576,56	0,08
01.09.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				5.252,46	0,27
01.09.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	79,02	66,47	5.252,46	0,27
01.09.004	LIMPEZA GERAL				372,36	0,02
01.09.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	759,92	0,49	372,36	0,02
01.10	RUA ANA SOUZA DE JESUS				136.670,90	7,06
01.10.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				4.691,04	0,24
01.10.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.518,65	1,70	2.581,71	0,13
01.10.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	1.635,14	0,51	833,92	0,04
01.10.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.226,36	1,04	1.275,41	0,07
01.10.002	PAVIMENTAÇÃO				123.492,63	6,38
01.10.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.402,16	66,47	93.201,58	4,82
01.10.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	388,30	33,39	12.965,34	0,67
01.10.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	388,30	3,53	1.370,70	0,07
01.10.002.004	Colchão de areia	m3	106,31	120,44	12.803,98	0,66
01.10.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	3.029,84	1,04	3.151,03	0,16
01.10.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				7.743,09	0,40
01.10.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	116,49	66,47	7.743,09	0,40
01.10.004	LIMPEZA GERAL				744,14	0,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
 CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00011

BDI: 22%

Ref : Novembro/2019-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.10.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.518,65	0,49	744,14	0,04
01.11	RUA MAURINO JOSÉ DA SILVA				45.971,26	2,35
01.11.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.572,90	0,07
01.11.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	508,50	1,70	864,45	0,04
01.11.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	549,18	0,51	280,08	0,01
01.11.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	411,89	1,04	428,37	0,02
01.11.002	PAVIMENTAÇÃO				41.445,19	2,13
01.11.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	467,82	66,47	31.096,00	1,61
01.11.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	135,60	33,39	4.527,68	0,23
01.11.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	135,60	3,53	478,67	0,02
01.11.002.004	Colchão de areia	m3	35,60	120,44	4.287,66	0,22
01.11.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.014,60	1,04	1.055,18	0,05
01.11.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				2.704,00	0,14
01.11.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	40,68	66,47	2.704,00	0,14
01.11.004	LIMPEZA GERAL				249,17	0,01
01.11.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	508,50	0,49	249,17	0,01
01.12	TRV. PROJETADA 3				65.872,95	3,40
01.12.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.211,81	0,11
01.12.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	709,14	1,70	1.205,54	0,06
01.12.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	780,05	0,51	397,83	0,02
01.12.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	585,04	1,04	608,44	0,03
01.12.002	PAVIMENTAÇÃO				58.600,27	3,03
01.12.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	638,23	66,47	42.423,15	2,19
01.12.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	236,38	33,39	7.892,73	0,41
01.12.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	236,38	3,53	834,42	0,04
01.12.002.004	Colchão de areia	m3	49,64	120,44	5.978,64	0,31
01.12.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.414,74	1,04	1.471,33	0,08
01.12.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				4.713,39	0,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00011

BDI: 22%

Ref : Novembro/2019-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.12.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	70,91	66,47	4.713,39	0,24
01.12.004	LIMPEZA GERAL				347,48	0,02
01.12.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	709,14	0,49	347,48	0,02
01.13	RUA ANTÔNIO DOS REIS				196.443,21	10,16
01.13.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				6.786,90	0,34
01.13.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.203,36	1,70	3.745,71	0,19
01.13.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	2.357,51	0,51	1.202,33	0,06
01.13.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.768,13	1,04	1.838,86	0,09
01.13.002	PAVIMENTAÇÃO				178.330,31	9,23
01.13.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.049,21	66,47	136.210,99	7,05
01.13.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	513,84	33,39	17.157,12	0,89
01.13.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	513,84	3,53	1.813,86	0,09
01.13.002.004	Colchão de areia	m3	154,24	120,44	18.576,67	0,96
01.13.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.395,84	1,04	4.571,67	0,24
01.13.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				10.246,35	0,53
01.13.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	154,15	66,47	10.246,35	0,53
01.13.004	LIMPEZA GERAL				1.079,65	0,06
01.13.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.203,36	0,49	1.079,65	0,06
01.14	TRV. CRISLAINE DOS SANTOS				84.252,07	4,35
01.14.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.896,61	0,15
01.14.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	938,40	1,70	1.595,28	0,08
01.14.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	1.008,78	0,51	514,48	0,03
01.14.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	756,59	1,04	786,85	0,04
01.14.002	PAVIMENTAÇÃO				76.217,48	3,94
01.14.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	868,02	66,47	57.697,29	2,98
01.14.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	234,60	33,39	7.833,29	0,41
01.14.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	234,60	3,53	828,14	0,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00011

BDI: 22%

Ref : Novembro/2019-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.14.002.004	Colchão de areia	m3	65,69	120,44	7.911,70	0,41
01.14.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.872,17	1,04	1.947,06	0,10
01.14.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				4.678,16	0,24
01.14.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	70,38	66,47	4.678,16	0,24
01.14.004	LIMPEZA GERAL				459,82	0,02
01.14.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	938,40	0,49	459,82	0,02
01.15	RUA B (RUA SEM NOME)				47.896,72	2,49
01.15.001	SERVIÇOS PRELIMINRES				1.638,78	0,09
01.15.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	529,80	1,70	900,66	0,05
01.15.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	572,18	0,51	291,81	0,02
01.15.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	429,14	1,04	446,31	0,02
01.15.002	PAVIMENTAÇÃO				43.181,34	2,24
01.15.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	487,42	66,47	32.398,81	1,68
01.15.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	141,28	33,39	4.717,34	0,24
01.15.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	141,28	3,53	498,72	0,03
01.15.002.004	Colchão de areia	m3	37,09	120,44	4.467,12	0,23
01.15.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.057,07	1,04	1.099,35	0,06
01.15.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				2.817,00	0,15
01.15.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	42,38	66,47	2.817,00	0,15
01.15.004	LIMPEZA GERAL				259,60	0,01
01.15.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	529,80	0,49	259,60	0,01
01.16	RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS				196.686,73	10,17
01.16.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				6.799,79	0,34
01.16.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.208,16	1,70	3.753,87	0,19
01.16.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	2.361,17	0,51	1.204,20	0,06
01.16.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.770,88	1,04	1.841,72	0,09
01.16.002	PAVIMENTAÇÃO				178.634,37	9,24
01.16.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.055,15	66,47	136.605,82	7,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00011

BDI: 22%

Ref : Novembro/2019-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.16.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	510,04	33,39	17.030,24	0,88
01.16.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	510,04	3,53	1.800,44	0,09
01.16.002.004	Colchão de areia	m3	154,57	120,44	18.616,41	0,96
01.16.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.405,25	1,04	4.581,46	0,24
01.16.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				10.170,57	0,53
01.16.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	153,01	66,47	10.170,57	0,53
01.16.004	LIMPEZA GERAL				1.082,00	0,06
01.16.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.208,16	0,49	1.082,00	0,06
01.17	TRV. JOSEFA MAXIMINA DOS SANTOS				25.911,70	1,34
01.17.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				870,00	0,04
01.17.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	278,94	1,70	474,20	0,02
01.17.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	306,83	0,51	156,48	0,01
01.17.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	230,12	1,04	239,32	0,01
01.17.002	PAVIMENTAÇÃO				23.051,17	1,19
01.17.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	251,05	66,47	16.687,29	0,86
01.17.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	92,98	33,39	3.104,60	0,16
01.17.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	92,98	3,53	328,22	0,02
01.17.002.004	Colchão de areia	m3	19,53	120,44	2.352,19	0,12
01.17.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	556,61	1,04	578,87	0,03
01.17.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				1.853,85	0,10
01.17.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	27,89	66,47	1.853,85	0,10
01.17.004	LIMPEZA GERAL				136,68	0,01
01.17.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	278,94	0,49	136,68	0,01
01.18	TRV. MARIA DO CÉU DE JESUS				54.502,75	2,83
01.18.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.830,04	0,10
01.18.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	586,74	1,70	997,46	0,05
01.18.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	645,41	0,51	329,16	0,02
01.18.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	484,06	1,04	503,42	0,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00011

BDI: 22%

Ref : Novembro/2019-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.18.002	PAVIMENTAÇÃO				48.485,42	2,52
01.18.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	528,07	66,47	35.100,81	1,82
01.18.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	195,58	33,39	6.530,42	0,34
01.18.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	195,58	3,53	690,40	0,04
01.18.002.004	Colchão de areia	m3	41,07	120,44	4.946,47	0,26
01.18.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.170,50	1,04	1.217,32	0,06
01.18.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				3.899,79	0,20
01.18.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	58,67	66,47	3.899,79	0,20
01.18.004	LIMPEZA GERAL				287,50	0,01
01.18.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	586,74	0,49	287,50	0,01
01.19	RUA CARIOLANDO LIMA				99.497,93	5,15
01.19.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.340,82	0,17
01.19.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.071,12	1,70	1.820,90	0,09
01.19.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	1.178,23	0,51	600,90	0,03
01.19.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	883,67	1,04	919,02	0,05
01.19.002	PAVIMENTAÇÃO				88.512,66	4,58
01.19.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	964,01	66,47	64.077,74	3,31
01.19.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	357,04	33,39	11.921,57	0,62
01.19.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	357,04	3,53	1.260,35	0,07
01.19.002.004	Colchão de areia	m3	74,98	120,44	9.030,59	0,47
01.19.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.136,93	1,04	2.222,41	0,11
01.19.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				7.119,60	0,37
01.19.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	107,11	66,47	7.119,60	0,37
01.19.004	LIMPEZA GERAL				524,85	0,03
01.19.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.071,12	0,49	524,85	0,03
01.20	RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA				84.521,32	4,38
01.20.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.837,98	0,15
	Locação de serviços de pavimentação					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00011

BDI: 22%

Ref : Novembro/2019-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.20.001.001		m2	909,90	1,70	1.546,83	0,08
01.20.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	1.000,89	0,51	510,45	0,03
01.20.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	750,67	1,04	780,70	0,04
01.20.002	PAVIMENTAÇÃO				75.189,38	3,90
01.20.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	818,91	66,47	54.432,95	2,82
01.20.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	303,30	33,39	10.127,19	0,52
01.20.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	303,30	3,53	1.070,65	0,06
01.20.002.004	Colchão de areia	m3	63,69	120,44	7.670,82	0,40
01.20.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.815,16	1,04	1.887,77	0,10
01.20.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				6.048,11	0,31
01.20.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	90,99	66,47	6.048,11	0,31
01.20.004	LIMPEZA GERAL				445,85	0,02
01.20.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	909,90	0,49	445,85	0,02
01.21	TRV. MARIANGA				25.675,55	1,33
01.21.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				836,67	0,04
01.21.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	264,60	1,70	449,82	0,02
01.21.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	299,88	0,51	152,94	0,01
01.21.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	224,91	1,04	233,91	0,01
01.21.002	PAVIMENTAÇÃO				22.364,17	1,16
01.21.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	229,32	66,47	15.242,90	0,79
01.21.002.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	117,60	33,39	3.926,66	0,20
01.21.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	117,60	3,53	415,13	0,02
01.21.002.004	Colchão de areia	m3	18,52	120,44	2.230,55	0,12
01.21.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	527,82	1,04	548,93	0,03
01.21.003	DRENAGEM SUPERFICIAL				2.345,06	0,12
01.21.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	35,28	66,47	2.345,06	0,12
01.21.004	LIMPEZA GERAL				129,65	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
 CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00011
 BDI: 22%
 Ref : Novembro/2019-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.21.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	264,60	0,49	129,65	0,01
01.22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				42.656,82	2,20
01.22.001	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	39,00	497,58	19.405,62	1,00
01.22.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	40,00	581,28	23.251,20	1,20
01.23	EQUIPE DIRIGENTE				96.484,90	5,00
01.23.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	165,00	102,60	16.929,00	0,88
01.23.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.370,00	58,07	79.555,90	4,12
Importa o presente orçamento em : (um milhão, novecentos e trinta e três mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e sete centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> 1.933.430,67	