



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

Rua Pedro Diniz Gonçalves, Nº 600 - Serrano

CEP: 49.503-105

(079) 3431-9726

obras@itabaiana.se.gov.br



**OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDO**

**MÊS REFERÊNCIA:  
NOVEMBRO/2020  
SEM DESONERAÇÃO**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR TOTAL
<b>01</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO</b>					<b>9.894.018,63</b>
<b>01.01</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>8.842,44</b>
01.01.001	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	12,00	332,99	402,02	4.824,24
01.01.002	ORSE	2744	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km) - (p/ vibroacabadora)	km	200,00	3,00	3,62	724,00
01.01.003	ORSE	2744	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km) - (p/ rolo compactador)	km	200,00	3,00	3,62	724,00
01.01.004	ORSE	4654	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	5,00	425,78	514,04	2.570,20
<b>01.02</b>			<b>RUA SÃO DOMINGOS</b>					<b>531.883,28</b>
01.02.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	8.055,90	1,90	2,29	18.448,01
01.02.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	402,80	919,13	1.109,67	446.975,08
01.02.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	29.001,60	1,00	1,21	35.091,94
01.02.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	19.334,40	0,39	0,47	9.087,17
01.02.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	278,55	11,64	14,05	3.913,63
01.02.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	8.055,90	1,89	2,28	18.367,45
<b>01.03</b>			<b>RUA FRANCISCO OLIVEIRA</b>					<b>450.610,24</b>
01.03.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	6.831,20	1,90	2,29	15.643,45
01.03.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	341,56	919,13	1.109,67	379.018,89
01.03.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	24.592,32	1,00	1,21	29.756,71
01.03.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	16.394,88	0,39	0,47	7.705,59
01.03.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	207,15	11,64	14,05	2.910,46
01.03.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	6.831,20	1,89	2,28	15.575,14
<b>01.04</b>			<b>RUA MARIZETE SANTOS COSTA</b>					<b>104.227,69</b>
01.04.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	1.578,15	1,90	2,29	3.613,96
01.04.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	78,91	919,13	1.109,67	87.564,06
01.04.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.681,52	1,00	1,21	6.874,64
01.04.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.787,68	0,39	0,47	1.780,21
01.04.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	56,70	11,64	14,05	796,64
01.04.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	1.578,15	1,89	2,28	3.598,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

Rua Pedro Diniz Gonçalves, Nº 600 - Serrano

CEP: 49.503-105

(079) 3431-9726

obras@itabaiana.se.gov.br



**OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDO**

**MÊS REFERÊNCIA:  
NOVEMBRO/2020  
SEM DESONERAÇÃO**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR TOTAL
<b>01.05</b>			<b>RUA VICE PREFEITO JOSIAS DA SILVA NUNES</b>					<b>63.530,88</b>
01.05.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	961,70	1,90	2,29	2.202,29
01.05.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	48,09	919,13	1.109,67	53.364,03
01.05.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.462,48	1,00	1,21	4.189,60
01.05.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt	txkm	2.308,32	0,39	0,47	1.084,91
01.05.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	35,40	11,64	14,05	497,37
01.05.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	961,70	1,89	2,28	2.192,68
<b>01.06</b>			<b>AVENIDA DR. PEDRO GARCIA MORENO</b>					<b>461.748,36</b>
01.06.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	7.008,00	1,90	2,29	16.048,32
01.06.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	350,40	919,13	1.109,67	388.828,37
01.06.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	25.228,80	1,00	1,21	30.526,85
01.06.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt	txkm	16.819,20	0,39	0,47	7.905,02
01.06.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	175,20	11,64	14,05	2.461,56
01.06.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	7.008,00	1,89	2,28	15.978,24
<b>01.07</b>			<b>RUA SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS</b>					<b>314.252,28</b>
01.07.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	4.757,61	1,90	2,29	10.894,93
01.07.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	237,88	919,13	1.109,67	263.968,30
01.07.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	17.127,36	1,00	1,21	20.724,11
01.07.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt	txkm	11.418,24	0,39	0,47	5.366,57
01.07.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	174,45	11,64	14,05	2.451,02
01.07.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	4.757,61	1,89	2,28	10.847,35
<b>01.08</b>			<b>RUA FAUSTINO JOSÉ MACHADO / RUA JOSÉ PAULO DE SANTANA</b>					<b>405.674,96</b>
01.08.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	6.151,65	1,90	2,29	14.087,28
01.08.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	307,58	919,13	1.109,67	341.312,30
01.08.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	22.145,76	1,00	1,21	26.796,37
01.08.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt	txkm	14.763,84	0,39	0,47	6.939,00
01.08.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	178,95	11,64	14,05	2.514,25
01.08.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	6.151,65	1,89	2,28	14.025,76
<b>01.09</b>			<b>PRAÇA ESCRITOR SEBRÃO SOBRINHO</b>					<b>205.230,03</b>
01.09.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	3.113,85	1,90	2,29	7.130,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

Rua Pedro Diniz Gonçalves, Nº 600 - Serrano

CEP: 49.503-105

(079) 3431-9726

obras@itabaiana.se.gov.br



**OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDO**

**MÊS REFERÊNCIA:  
NOVEMBRO/2020  
SEM DESONERAÇÃO**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR TOTAL
01.09.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	155,69	919,13	1.109,67	172.764,52
01.09.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	11.209,68	1,00	1,21	13.563,71
01.09.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7.473,12	0,39	0,47	3.512,37
01.09.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	82,50	11,64	14,05	1.159,13
01.09.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	3.113,85	1,89	2,28	7.099,58
<b>01.10</b>			<b>AVENIDA JOÃO TEIXEIRA</b>					<b>679.141,00</b>
01.10.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	10.290,60	1,90	2,29	23.565,47
01.10.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	514,53	919,13	1.109,67	570.958,51
01.10.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	37.046,16	1,00	1,21	44.825,85
01.10.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	24.697,44	0,39	0,47	11.607,80
01.10.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	336,00	11,64	14,05	4.720,80
01.10.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	10.290,60	1,89	2,28	23.462,57
<b>01.11</b>			<b>RUA MANOEL TELES DE MENDONÇA</b>					<b>250.412,16</b>
01.11.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	3.790,80	1,90	2,29	8.680,93
01.11.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	189,54	919,13	1.109,67	210.326,85
01.11.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	13.646,88	1,00	1,21	16.512,72
01.11.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.097,92	0,39	0,47	4.276,02
01.11.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	140,40	11,64	14,05	1.972,62
01.11.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	3.790,80	1,89	2,28	8.643,02
<b>01.12</b>			<b>RUA QUINTINO DE LACERDA</b>					<b>450.401,23</b>
01.12.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	6.827,40	1,90	2,29	15.634,75
01.12.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	341,37	919,13	1.109,67	378.808,05
01.12.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	24.578,64	1,00	1,21	29.740,15
01.12.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	16.385,76	0,39	0,47	7.701,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

Rua Pedro Diniz Gonçalves, Nº 600 - Serrano

CEP: 49.503-105

(079) 3431-9726

obras@itabaiana.se.gov.br



**OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDO**

**MÊS REFERÊNCIA:  
NOVEMBRO/2020  
SEM DESONERAÇÃO**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR TOTAL
01.12.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	210,00	11,64	14,05	2.950,50
01.12.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	6.827,40	1,89	2,28	15.566,47
<b>01.13</b>			<b>RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA</b>					<b>199.786,50</b>
01.13.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	3.028,25	1,90	2,29	6.934,69
01.13.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	151,41	919,13	1.109,67	168.015,13
01.13.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	10.901,52	1,00	1,21	13.190,84
01.13.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7.267,68	0,39	0,47	3.415,81
01.13.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	94,35	11,64	14,05	1.325,62
01.13.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	3.028,25	1,89	2,28	6.904,41
<b>01.14</b>			<b>RUA FRANCISCA MENEZES PORTO</b>					<b>96.097,01</b>
01.14.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	1.456,00	1,90	2,29	3.334,24
01.14.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	72,80	919,13	1.109,67	80.783,98
01.14.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.241,60	1,00	1,21	6.342,34
01.14.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.494,40	0,39	0,47	1.642,37
01.14.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	48,00	11,64	14,05	674,40
01.14.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	1.456,00	1,89	2,28	3.319,68
<b>01.15</b>			<b>RUA DR. AUGUSTO CESAR LEITE</b>					<b>55.224,88</b>
01.15.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	836,60	1,90	2,29	1.915,81
01.15.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	41,83	919,13	1.109,67	46.417,50
01.15.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.011,76	1,00	1,21	3.644,23
01.15.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.007,84	0,39	0,47	943,68
01.15.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	28,20	11,64	14,05	396,21
01.15.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	836,60	1,89	2,28	1.907,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

Rua Pedro Diniz Gonçalves, Nº 600 - Serrano

CEP: 49.503-105

(079) 3431-9726

obras@itabaiana.se.gov.br



**OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDO**

**MÊS REFERÊNCIA:  
NOVEMBRO/2020  
SEM DESONERAÇÃO**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR TOTAL
<b>01.16</b>			<b>RUA CANDIDO BARBOSA DE JESUS</b>					<b>123.462,70</b>
01.16.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	1.872,50	1,90	2,29	4.288,03
01.16.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	93,63	919,13	1.109,67	103.898,40
01.16.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.741,36	1,00	1,21	8.157,05
01.16.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.494,24	0,39	0,47	2.112,29
01.16.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	52,50	11,64	14,05	737,63
01.16.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	1.872,50	1,89	2,28	4.269,30
<b>01.17</b>			<b>RUA 28 DE AGOSTO</b>					<b>277.633,12</b>
01.17.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	4.208,40	1,90	2,29	9.637,24
01.17.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	210,42	919,13	1.109,67	233.496,76
01.17.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	15.150,24	1,00	1,21	18.331,79
01.17.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	10.100,16	0,39	0,47	4.747,08
01.17.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	129,90	11,64	14,05	1.825,10
01.17.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	4.208,40	1,89	2,28	9.595,15
<b>01.18</b>			<b>AVENIDA DR. LEANDRO MAYNARD MACIEL</b>					<b>540.068,09</b>
01.18.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	8.184,00	1,90	2,29	18.741,36
01.18.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	409,20	919,13	1.109,67	454.076,96
01.18.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	29.462,40	1,00	1,21	35.649,50
01.18.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	19.641,60	0,39	0,47	9.231,55
01.18.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	264,00	11,64	14,05	3.709,20
01.18.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	8.184,00	1,89	2,28	18.659,52
<b>01.19</b>			<b>RUA ANTÔNIO HIGINO DOS SANTOS</b>					<b>79.472,71</b>
01.19.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	1.202,55	1,90	2,29	2.753,84
01.19.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	60,13	919,13	1.109,67	66.724,46
01.19.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.329,36	1,00	1,21	5.238,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

Rua Pedro Diniz Gonçalves, Nº 600 - Serrano

CEP: 49.503-105

(079) 3431-9726

obras@itabaiana.se.gov.br



**OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDO**

**MÊS REFERÊNCIA:  
NOVEMBRO/2020  
SEM DESONERAÇÃO**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR TOTAL
01.19.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.886,24	0,39	0,47	1.356,53
01.19.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	46,80	11,64	14,05	657,54
01.19.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	1.202,55	1,89	2,28	2.741,81
<b>01.20</b>			<b>AVENIDA DR. JOSÉ MILTON MACHADO</b>					<b>361.349,85</b>
01.20.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	5.467,20	1,90	2,29	12.519,89
01.20.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	273,36	919,13	1.109,67	303.339,39
01.20.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	19.681,92	1,00	1,21	23.815,12
01.20.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	13.121,28	0,39	0,47	6.167,00
01.20.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	216,60	11,64	14,05	3.043,23
01.20.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	5.467,20	1,89	2,28	12.465,22
<b>01.21</b>			<b>RUA JOSÉ MESQUITA DA SILVEIRA</b>					<b>508.535,17</b>
01.21.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	7.711,65	1,90	2,29	17.659,68
01.21.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	385,58	919,13	1.109,67	427.866,56
01.21.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	27.761,76	1,00	1,21	33.591,73
01.21.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	18.507,84	0,39	0,47	8.698,68
01.21.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	223,20	11,64	14,05	3.135,96
01.21.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	7.711,65	1,89	2,28	17.582,56
<b>01.22</b>			<b>RUA EUCLIDES PAES MENDONÇA</b>					<b>272.647,70</b>
01.22.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	4.129,46	1,90	2,29	9.456,46
01.22.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	206,47	919,13	1.109,67	229.113,56
01.22.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	14.865,84	1,00	1,21	17.987,67
01.22.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.910,56	0,39	0,47	4.657,96
01.22.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	143,55	11,64	14,05	2.016,88
01.22.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	4.129,46	1,89	2,28	9.415,17
<b>01.23</b>			<b>RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO</b>					<b>504.383,98</b>
01.23.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	7.650,34	1,90	2,29	17.519,28





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

Rua Pedro Diniz Gonçalves, Nº 600 - Serrano

CEP: 49.503-105

(079) 3431-9726

obras@itabaiana.se.gov.br



**OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDO**

**MÊS REFERÊNCIA:  
NOVEMBRO/2020  
SEM DESONERAÇÃO**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR TOTAL
01.23.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	382,52	919,13	1.109,67	424.470,97
01.23.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	27.541,44	1,00	1,21	33.325,14
01.23.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	18.360,96	0,39	0,47	8.629,65
01.23.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	213,25	11,64	14,05	2.996,16
01.23.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	7.650,34	1,89	2,28	17.442,78
<b>01.24</b>			<b>RUA PROFESSOR LIMA JUNIOR</b>					<b>423.883,33</b>
01.24.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	6.420,38	1,90	2,29	14.702,67
01.24.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	321,02	919,13	1.109,67	356.226,26
01.24.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	23.113,44	1,00	1,21	27.967,26
01.24.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	15.408,96	0,39	0,47	7.242,21
01.24.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	221,10	11,64	14,05	3.106,46
01.24.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	6.420,38	1,89	2,28	14.638,47
<b>01.25</b>			<b>AVENIDA NIVALDA LIMA FIGUEIREDO</b>					<b>204.887,03</b>
01.25.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	3.104,15	1,90	2,29	7.108,50
01.25.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	155,21	919,13	1.109,67	172.231,88
01.25.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	11.175,12	1,00	1,21	13.521,90
01.25.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7.450,08	0,39	0,47	3.501,54
01.25.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	102,90	11,64	14,05	1.445,75
01.25.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	3.104,15	1,89	2,28	7.077,46
<b>01.26</b>			<b>RUA MARIA MENDONÇA TELES</b>					<b>77.917,92</b>
01.26.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	1.178,00	1,90	2,29	2.697,62
01.26.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	58,94	919,13	1.109,67	65.403,95
01.26.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.243,68	1,00	1,21	5.134,85
01.26.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.829,12	0,39	0,47	1.329,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

Rua Pedro Diniz Gonçalves, Nº 600 - Serrano

CEP: 49.503-105

(079) 3431-9726

obras@itabaiana.se.gov.br



**OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDO**

**MÊS REFERÊNCIA:  
NOVEMBRO/2020  
SEM DESONERAÇÃO**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR TOTAL
01.26.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	47,40	11,64	14,05	665,97
01.26.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	1.178,00	1,89	2,28	2.685,84
<b>01.27</b>			<b>RUA PROFESSOR JOSÉ EGNALDO VIEIRA SANTOS</b>					<b>76.579,48</b>
01.27.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	1.158,10	1,90	2,29	2.652,05
01.27.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	57,91	919,13	1.109,67	64.260,99
01.27.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.169,52	1,00	1,21	5.045,12
01.27.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.779,68	0,39	0,47	1.306,45
01.27.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	48,00	11,64	14,05	674,40
01.27.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	1.158,10	1,89	2,28	2.640,47
<b>01.28</b>			<b>RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA</b>					<b>110.287,75</b>
01.28.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	1.672,40	1,90	2,29	3.829,80
01.28.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	83,62	919,13	1.109,67	92.790,61
01.28.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.020,64	1,00	1,21	7.284,97
01.28.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.013,76	0,39	0,47	1.886,47
01.28.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	48,60	11,64	14,05	682,83
01.28.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	1.672,40	1,89	2,28	3.813,07
<b>01.29</b>			<b>RUA ELÍZIO ARAÚJO</b>					<b>188.192,33</b>
01.29.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	2.851,07	1,90	2,29	6.528,95
01.29.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	142,55	919,13	1.109,67	158.183,46
01.29.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	10.263,60	1,00	1,21	12.418,96
01.29.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.842,40	0,39	0,47	3.215,93
01.29.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	95,70	11,64	14,05	1.344,59
01.29.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	2.851,07	1,89	2,28	6.500,44
<b>01.30</b>			<b>RUA ANTÔNIO DINIZ DE SANTANA</b>					<b>125.439,37</b>
01.30.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	1.894,20	1,90	2,29	4.337,72
01.30.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	94,71	919,13	1.109,67	105.096,85





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

Rua Pedro Diniz Gonçalves, Nº 600 - Serrano

CEP: 49.503-105

(079) 3431-9726

obras@itabaiana.se.gov.br





**OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDO**

**MÊS REFERÊNCIA:  
NOVEMBRO/2020  
SEM DESONERAÇÃO**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	Fonte	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR TOTAL
01.30.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.819,12	1,00	1,21	8.251,14
01.30.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.546,08	0,39	0,47	2.136,66
01.30.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	92,40	11,64	14,05	1.298,22
01.30.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	1.894,20	1,89	2,28	4.318,78
<b>01.31</b>			<b>RUA JOSEFA VIEIRA SANTOS</b>					<b>541.649,21</b>
01.31.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	8.200,90	1,90	2,29	18.780,06
01.31.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	410,05	919,13	1.109,67	455.020,18
01.31.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	29.523,24	1,00	1,21	35.723,12
01.31.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	19.682,40	0,39	0,47	9.250,73
01.31.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	297,30	11,64	14,05	4.177,07
01.31.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	8.200,90	1,89	2,28	18.698,05
<b>01.32</b>			<b>RUA ANTÔNIO DE SANTANA</b>					<b>114.314,40</b>
01.32.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	1.730,06	1,90	2,29	3.961,84
01.32.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	86,50	919,13	1.109,67	95.986,46
01.32.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.228,22	1,00	1,21	7.536,15
01.32.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.152,14	0,39	0,47	1.951,51
01.32.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	66,47	11,64	14,05	933,90
01.32.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	1.730,06	1,89	2,28	3.944,54
<b>01.33</b>			<b>RUA ESPERIDIÃO NORONHA</b>					<b>245.718,83</b>
01.33.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	3.717,10	1,90	2,29	8.512,16
01.33.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	185,86	919,13	1.109,67	206.243,27
01.33.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	13.381,92	1,00	1,21	16.192,12
01.33.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	8.921,28	0,39	0,47	4.193,00
01.33.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	149,70	11,64	14,05	2.103,29
01.33.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	3.717,10	1,89	2,28	8.474,99



**MÊS REFERÊNCIA:**  
**NOVEMBRO/2020**  
**SEM DESONERAÇÃO**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR TOTAL
01.34			RUA CAPITÃO MANOEL JOAQUIM MENDES					141.040,46
01.34.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	2.135,30	1,90	2,29	4.889,84
01.34.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	106,76	919,13	1.109,67	118.468,37
01.34.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7.686,72	1,00	1,21	9.300,93
01.34.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.124,48	0,39	0,47	2.408,51
01.34.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	78,60	11,64	14,05	1.104,33
01.34.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	2.135,30	1,89	2,28	4.868,48
01.35			AVENIDA PREFEITO JASON CORREIA					524.936,70
01.35.001	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	7.960,00	1,90	2,29	18.228,40
01.35.002	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	398,00	919,13	1.109,67	441.648,66
01.35.003	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	28.656,00	1,00	1,21	34.673,76
01.35.004	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	19.104,00	0,39	0,47	8.978,88
01.35.005	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	231,90	11,64	14,05	3.258,20
01.35.006	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	7.960,00	1,89	2,28	18.148,80
01.36			DIVERSOS					174.555,56
01.36.001	ORSE	11690	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m2	4.765,02	18,97	22,90	109.118,96
01.36.002	ORSE	4249	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	un	20,00	125,00	150,91	3.018,20
01.36.003	ORSE	6940	Ensaio - Marshall	un	220,00	235,00	283,72	62.418,40
02.			EQUIPE DIRIGENTE					223.033,15
02.01.001	SINAPI	90777	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	1.100,00	91,81	110,84	121.924,00
02.01.002	SINAPI	90780	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.100,00	40,04	48,34	53.174,00
02.01.003	SINAPI	88321	Técnico de laboratório com encargos complementares	h	1.100,00	21,80	26,32	28.952,00
02.01.004	SINAPI	93564	Apontador ou apropriador com encargos complementares	mês	5,00	3.144,73	3.796,63	18.983,15
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 10.117.051,78