PREFEITURA DE
ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

MEMORIAL DESCRITIVO



SECRETARIA DAS OBRAS, DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE HABITAÇÃO
PREFEITURA DE ITABAIANA
Rua Juca Monteiro, 1112 - Marianga, Itabaiana/SE - CEP 49504-060
obras@itabaiana.se.gov.br
(79) 99138-0231

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO POVOADO RIO DAS PEDRAS, NESTE MUNICÍPIO.

.

LOCAL: POVOADO RIO DAS PEDRAS

BAIRRO: ZONA RURAL

O presente Memorial descritivo refere-se a uma PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO POVOADO RIO DAS PEDRAS, NESTE MUNICÍPIO. Fazem parte deste processo, as pranchas de detalhamento, onde nestas estão descritos todos os trechos a serem pavimentados. Buscou-se, de forma criteriosa, conciliar todas as peças que compõem esse processo. Contudo, caso eventualmente ocorra alguma divergência, as dúvidas deverão ser esclarecidas junto à Secretaria de obras do município. A planilha orçamentária segue em anexo ao memorial descritivo.

01. DISPOSIÇÕES GERAIS

01.01. - Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, primeiro uso e se enquadrarem rigorosamente nas Normas Brasileiras.

01.02. - A indicação da marca de fábrica dos materiais, produtos e equipamentos, têm a finalidade exclusiva de garantir a qualidade, acabamento e detalhe, podendo ser

usados produtos de outros marcas, desde que estes obedeçam, no mínimo, aos padrões das citadas marcas e sejam aprovados pela Fiscalização.

01.03. - Ficará a critério da Fiscalização impugnar qualquer serviço executado que não satisfaça as condições contratuais.

01.04. - O empreiteiro obriga-se a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados pela fiscalização, ficando por sua conta todas as despesas decorrentes das referidas demolições e reconstruções.

02 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços a serem realizados na execução do objeto são: Instalação de Placa de Obra, execução de rede de esgoto, bocas de lobo, regularização do terreno, carga mecânica do material proveniente do rebaixamento do greide, pavimentação a paralelepípedo, assentamento de meio-fio, execução de colchão de areia compactado, transporte local de material, execução de drenagem superficial em pavimentação a paralelepípedo, passeio em concreto (calçada), limpeza final de obra.

