

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS				2.330.064,65	100,00
01.01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS				2.330.064,65	100,00
01.01.001	EMASSAMENTO				161.270,00	6,95
01.01.001.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	6.000,00	10,37	62.220,00	2,70
01.01.001.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	4.500,00	14,50	65.250,00	2,80
01.01.001.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	2.000,00	16,90	33.800,00	1,45
01.01.002	PINTURA SOBRE PAREDES				235.110,00	10,09
01.01.002.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)	m2	6.000,00	14,85	89.100,00	3,82
01.01.002.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético	m2	3.000,00	17,17	51.510,00	2,21
01.01.002.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	6.000,00	15,75	94.500,00	4,06
01.01.003	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS E SOBRE MADEIRA				19.124,00	0,82
01.01.003.001	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	200,00	9,35	1.870,00	0,08
01.01.003.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	200,00	17,59	3.518,00	0,15
01.01.003.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético	m2	800,00	17,17	13.736,00	0,59
01.01.004	PINTURA SOBRE CANTEIROS				304.000,00	13,04
01.01.004.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	25.000,00	12,16	304.000,00	13,04
01.01.005	PINTURA DE MEIO FIO				320.400,00	13,74
01.01.005.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	90.000,00	3,56	320.400,00	13,74
01.01.006	INSTALAÇÕES PREDIAIS				48.116,50	2,06
01.01.006.001	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	200,00	18,43	3.686,00	0,16
01.01.006.002	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	200,00	72,44	14.488,00	0,62
01.01.006.003	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	150,00	79,82	11.973,00	0,51
01.01.006.004	Revisão de ponto de água tipo 2	un	150,00	72,07	10.810,50	0,46
01.01.006.005	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	100,00	71,59	7.159,00	0,31
01.01.007	COBERTURA				500.387,50	21,49
01.01.007.001	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	1.500,00	53,27	79.905,00	3,43
01.01.007.002	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m2	300,00	65,88	19.764,00	0,85
01.01.007.003	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	750,00	42,28	31.710,00	1,36
01.01.007.004	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m2	1.000,00	19,69	19.690,00	0,85

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.007.005	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	500,00	59,95	29.975,00	1,29
01.01.007.006	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	3.000,00	36,94	110.820,00	4,76
01.01.007.007	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m2	1.500,00	75,14	112.710,00	4,84
01.01.007.008	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	500,00	60,30	30.150,00	1,29
01.01.007.009	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	250,00	116,39	29.097,50	1,25
01.01.007.010	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	250,00	103,16	25.790,00	1,11
01.01.007.011	Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm	m	400,00	26,94	10.776,00	0,46
<b>01.01.008</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				<b>75.501,80</b>	<b>3,23</b>
01.01.008.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	100,00	73,35	7.335,00	0,31
01.01.008.002	Revisão de esquadria de ferro	m2	100,00	90,93	9.093,00	0,39
01.01.008.003	Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	40,00	747,19	29.887,60	1,28
01.01.008.004	Porta em madeira mista, almofadada, 70 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	20,00	731,88	14.637,60	0,63
01.01.008.005	Porta em madeira mista, almofadada, 60 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	20,00	727,43	14.548,60	0,62
<b>01.01.009</b>	<b>DIVERSOS</b>				<b>152.563,00</b>	<b>6,54</b>
01.01.009.001	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	1.200,00	28,04	33.648,00	1,44
01.01.009.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1.000,00	30,93	30.930,00	1,33
01.01.009.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	2.200,00	5,86	12.892,00	0,55
01.01.009.004	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	1.200,00	37,45	44.940,00	1,93
01.01.009.005	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	300,00	100,51	30.153,00	1,29
<b>01.01.010</b>	<b>LIMPEZA</b>				<b>394.288,00</b>	<b>16,92</b>
01.01.010.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	50.000,00	3,99	199.500,00	8,56
01.01.010.002	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	500,00	2,41	1.205,00	0,05
01.01.010.003	Limpeza de canais com escavadeira hidráulica, compreendendo remoção e carga de solos moles, matéria orgânica ou entulhos	m3	7.000,00	17,58	123.060,00	5,28
01.01.010.004	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	600,00	22,31	13.386,00	0,57
01.01.010.005	Limpeza de reservatório	m3	100,00	15,44	1.544,00	0,07
01.01.010.006	Limpeza de fossa até 5m3	un	150,00	370,62	55.593,00	2,39
<b>01.01.011</b>	<b>EQUIPE DIRIGENTE</b>				<b>119.303,85</b>	<b>5,12</b>
01.01.011.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	430,00	107,62	46.276,60	1,99
01.01.011.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.475,00	49,51	73.027,25	3,13

