

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
<b>01</b>		<b>PERFURAÇÃO DE POÇOS</b>				<b>1.287.872,39</b>	<b>100,00</b>
<b>01.01</b>		<b>PERFURAÇÃO</b>				<b>841.062,10</b>	<b>65,28</b>
01.01.001	6876/ORSE	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dmt até 30Km de Aracaju	Un	15,00	2.718,00	40.770,00	3,14
01.01.002	6237/ORSE	Perfuração em Rocha Cristalina Alterada / Compacta DN 6" (Poço 100m)	m	500,00	116,18	58.090,00	4,51
01.01.003	6232/ORSE	Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 6" - Poço 150m	m	500,00	126,49	63.245,00	4,91
01.01.004	6235/ORSE	Perfuração Metasedimento alterado / Compacta DN 6" (Poço 120m)	m	500,00	145,02	72.510,00	5,63
01.01.005	6231/ORSE	Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 8" - Poço 150m	m	500,00	147,18	73.590,00	5,71
01.01.006	6234/ORSE	Perfuração Metasedimento alterado / Compacta DN 8" (Poço 120m)	m	500,00	170,48	85.240,00	6,62
01.01.007	6236/ORSE	Perfuração em Rocha Cristalina Alterada / Compacta DN 8" (Poço 100m)	m	500,00	146,16	73.080,00	5,67
01.01.008	6268/ORSE	Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Reforçado DN 150mm	m	1.000,00	205,39	205.390,00	15,95
01.01.009	6256/ORSE	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150m m	m	1.000,00	167,63	167.630,00	13,02
01.01.010	6297/ORSE	Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m	m	15,00	49,20	738,00	0,06
01.01.011	6313/ORSE	Análise Bacteriológica da Água	un	15,00	51,94	779,10	0,06
<b>01.02</b>		<b>ALVENARIA - PARA 15 UNIDADES</b>				<b>446.810,29</b>	<b>34,72</b>
01.02.001	0003/ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	720,00	3,88	2.793,60	0,22
01.02.002	4816/ORSE	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	420,00	1,17	491,40	0,04
01.02.003	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m - MURETA	m3	16,80	46,36	778,85	0,06
01.02.004	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m - BLOCO DE FUNDAÇÃO	m3	60,00	46,36	2.781,60	0,22
01.02.005	7369/ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - BLOCO DE FUNDAÇÃO	m3	60,00	2.413,28	144.796,80	11,24
01.02.006	7369/ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - CINTAMENTO INFERIOR	m3	16,80	2.413,28	40.543,10	3,15
01.02.007	7369/ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - PILAR	m3	20,10	2.413,28	48.506,93	3,77
01.02.008	7474/ORSE	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 12 usos, inclusive escoramento	m2	37,52	33,56	1.259,17	0,10
01.02.009	7369/ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - CINTAMENTO SUPERIOR	m3	19,20	2.413,28	46.334,98	3,60
01.02.010	7369/ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - VIGA DE TRAVAMENTO	m3	4,80	2.413,28	11.583,74	0,90
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 1		RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.02.011	7393/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, int ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclus ive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	240,00	160,22	38.452,80	2,99
01.02.012	9713/ORSE	Escada marinho com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em b arra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst	m	22,50	1.922,16	43.248,60	3,36
01.02.013	4797/ORSE	Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1", e verticais de DN 1/2"	m2	37,80	286,17	10.817,23	0,84
01.02.014	3482/ORSE	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção qu adrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas 1,80m, hu(e ) = 1,50 m, ht(e) = 2,00 m, escoras a cada 12,60 m, com 7 fios de arame farpado	m	47,00	85,80	4.032,60	0,31
01.02.015	1867/ORSE	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado ø 3" fixado nas extremidades - Rev 02	m	240,00	130,46	31.310,40	2,43
01.02.016	2287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint a PVA latex para exteriores - cores convencionais - MURE TA	m2	705,00	14,17	9.989,85	0,78
01.02.017	2287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint a PVA latex para exteriores - cores convencionais - ESTR UTURA DE CONCRETO	m2	641,40	14,17	9.088,64	0,71

Importa o presente orçamento em : (um milhão, duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)	CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	1.287.872,39
---	---------------------------------------	--------------