



**JUSTIFICATIVA TÉCNICA – RERATIFICAÇÃO DE
ADITIVO**



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Por ocasião de execução do Contrato nº 026/2021, Tomada de Preço nº 001/2021, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa, PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, cujo objeto é REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR, verificou-se a necessidade de ratificação da planilha orçamentária, no tocante aos serviços discriminados abaixo.

Ressaltando que alguns quantitativos de serviços posto em planilha, se tornaram incompatível com o dimensionamento real "in loco", a exemplo da, Elevação e Pavimentação. Além disso, se fez necessário a inserção de um novo item para a complementação a qualidade e a segurança da obra.

Dessa forma, destaque-se todos os serviços em questão para a ratificação da planilha orçamentária, onde apresenta-se:

1. ELEVAÇÃO/REVESTIMENTO


- Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37x59 cm, Arielle, linha Riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicando com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço.

2. COBERTURA

- Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, AF 06/2018.

3. PAVIMENTAÇÃO

- Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54x54 cm, Arielle, linha gretna, acetinado, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado exclusive regularização de base ou emboço.


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Rafael Menezes dos Santos
Arq E Urb CAU/SEA 154319-9
Coordenador de Núcleo



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Folha nº 32



CONCLUSÃO

Em decorrência da reprogramação da planilha, o valor de **ACRÉSCIMO** ao contrato inicial é de R\$ 1.935,45 (Um Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Itabaiana/Sergipe, 26 de abril de 2022.

Rafael Menezes dos Santos
Coordenador de Núcleo
Arq. e Urb. CAU/SE A154319-9
FISCAL DO PROCESSO