

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
<b>01</b>		<b>AMPLIAÇÃO DE COBERTURA NOS QUIOSQUES DO TERMINAL INTERMUNICIPAL</b>				<b>75.830,96</b>	<b>100,00</b>
<b>01.01</b>		<b>IMPLANTAÇÃO</b>				<b>12.467,76</b>	<b>16,42</b>
01.01.001	0050/ORSE	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusiv e execução de gabarito de madeira	m2	87,50	6,52	570,50	0,74
01.01.002	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	312,52	1.875,12	2,47
01.01.003	7179/ORSE	Tapume em chapa galvanizada n°30, esp=0,35mm, h=2,00m, e xclusive pintura	m	70,00	129,16	9.041,20	11,92
01.01.004	5088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	6,00	163,49	980,94	1,29
<b>01.02</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>386,69</b>	<b>0,52</b>
01.02.001	0021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	14,40	7,34	105,70	0,14
01.02.002	0015/ORSE	Demolição de pavimentação (capa) asfáltica	m2	15,84	3,78	59,88	0,08
01.02.003	0016/ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	10,08	19,19	193,44	0,26
01.02.004	0026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	2,12	13,05	27,67	0,04
<b>01.03</b>		<b>FUNDAÇÃO</b>				<b>12.509,31</b>	<b>16,50</b>
01.03.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	38,88	39,16	1.522,54	2,01
01.03.002	6320/ORSE	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,29	382,34	493,22	0,65
01.03.003	6456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	6,30	1.531,32	9.647,32	12,72
01.03.004	0072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	32,41	26,11	846,23	1,12
<b>01.04</b>		<b>ESTRUTURA</b>				<b>8.240,80</b>	<b>10,87</b>
01.04.001	6456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,20	1.531,32	4.900,22	6,46
01.04.002	0155/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	5,20	72,42	376,58	0,50
01.04.003	00774/SINAPI	Estrutura treliçada de cobertura, tipo shed, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p	kg	456,00	6,50	2.964,00	3,91
<b>01.05</b>		<b>COBERTURA</b>				<b>31.551,97</b>	<b>41,61</b>
01.05.001	12736/ORSE	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm - Rev. 01	m2	87,50	45,18	3.953,25	5,21
01.05.002	12414/ORSE	Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	75,00	45,64	3.423,00	4,51
01.05.003	8266/ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado n° 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	25,00	92,15	2.303,75	3,04

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.05.004	5057/ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	45,60	436,14	19.887,98	26,23
01.05.005	83671/SINAPI	Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalação	m	41,00	48,39	1.983,99	2,62
<b>01.06</b>		<b>REVESTIMENTO</b>				<b>1.167,81</b>	<b>1,54</b>
01.06.001	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	39,60	4,68	185,33	0,24
01.06.002	1908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	39,60	24,81	982,48	1,30
<b>01.07</b>		<b>PINTURA</b>				<b>1.591,81</b>	<b>2,10</b>
01.07.001	2314/ORSE	Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1	m2	12,00	12,57	150,84	0,20
01.07.002	2306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	12,00	14,25	171,00	0,23
01.07.003	2292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	39,60	32,07	1.269,97	1,67
<b>01.08</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>1.606,26</b>	<b>2,11</b>
01.08.001	0640/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4"	un	5,00	242,30	1.211,50	1,60
01.08.002	0001/PMI	Luminária de LED flex slim sobrepor 36 W, 125 cm, bivolt, branco frio 5000 k à 6500 k, luminosidade mínima de 3000 lúmen	UN	5,00	58,34	291,70	0,38
01.08.003	83399/SINAPI	Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao	un	1,00	28,66	28,66	0,04
01.08.004	9379/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	1,00	33,93	33,93	0,04
01.08.005	0681/ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	un	1,00	3,00	3,00	0,00
01.08.006	9200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	15,56	15,56	0,02
01.08.007	3244/ORSE	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	1,00	5,99	5,99	0,01
01.08.008	8633/ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5 KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00	15,92	15,92	0,02
<b>01.09</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>1.860,38</b>	<b>2,46</b>
01.09.001	9445/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	10,08	49,46	498,56	0,66
01.09.002	3647/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com estampamento, padrão tech - stone ou similar	m2	10,08	16,95	170,86	0,23
01.09.003	4555/ORSE	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	14,40	23,04	331,78	0,44
01.09.004	95995/SINAPI		m3	0,94	914,02	859,18	1,13

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
<b>01.10</b>		Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019 <b>DIVERSOS</b>				<b>558,37</b>	0,74
01.10.001	2794/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive Tampa	un	2,00	184,84	369,68	0,49
01.10.002	1556/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	2,00	17,78	35,56	0,05
01.10.003	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	87,50	1,75	153,13	0,20
<b>01.11</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>3.889,80</b>	5,13
01.11.001	90778/SINAPI	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	15,00	99,00	1.485,00	1,96
01.11.002	90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	60,00	40,08	2.404,80	3,17
Importa o presente orçamento em : (setenta e cinco mil, oitocentos e trinta reais e noventa e seis centavos)			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				75.830,96