

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL - AV. DR. PEDRO GARCIA MORENO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00015

BDI: 22%

Ref : Fevereiro/2019-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	Revitalização do canteiro - Av. Dr. Pedro Garcia Moreno				159.857,97	100,00
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				56.666,32	35,45
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	354,63	2.127,78	1,33
01.01.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	200,43	3.206,88	2,01
01.01.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	904,49	3,82	3.455,15	2,16
01.01.004	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	13,85	46,24	640,42	0,40
01.01.005	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	126,71	0,67	84,90	0,05
01.01.006	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	345,81	136,35	47.151,19	29,50
01.02	DEMOLIÇÃO				4.171,76	2,61
01.02.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	438,39	8,69	3.809,61	2,38
01.02.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	15,78	0,90	14,20	0,01
01.02.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	355,05	0,98	347,95	0,22
01.03	PAVIMENTAÇÃO				78.447,41	49,07
01.03.001	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	615,34	27,90	17.167,99	10,74
01.03.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.300,00	4,55	5.915,00	3,70
01.03.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	304,40	71,38	21.728,07	13,59
01.03.004	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	749,23	39,60	29.669,51	18,56
01.03.005	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	12,00	330,57	3.966,84	2,48
01.04	PAISAGISMO				7.661,92	4,79
01.04.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	103,34	16,06	1.659,64	1,04
01.04.002	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória)	un	187,00	3,12	583,44	0,37
01.04.003	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	28,00	107,36	3.006,08	1,88
01.04.004	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro)	un	84,00	2,55	214,20	0,13
01.04.005	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	14,00	57,38	803,32	0,50
01.04.006	Planta - Canafístula (Cassia grands) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	14,00	69,42	971,88	0,61
01.04.007	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	12,00	35,28	423,36	0,26
01.05	DIVERSOS				5.240,24	3,28
01.05.001	Limpeza geral	m2	1.012,96	2,06	2.086,70	1,31
01.05.002	Marco inaugural padrão emurb	un	1,00	3.153,54	3.153,54	1,97
01.06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				7.670,32	4,80
01.06.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	16,00	102,72	1.643,52	1,03
01.06.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	130,00	46,36	6.026,80	3,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO N°12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL - AV. DR. PEDRO GARCIA MORENO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00015

BDI: 22%

Ref : Fevereiro/2019-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
Importa o presente orçamento em :				VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>	159.857,97	
(cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos)						