

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		Revitalização do canteiro - Av. Dr. Pedro Garcia Moreno				131.031,23	100,00
01.01		SERVIÇOS PRELIMINARES				46.446,11	35,45
01.01.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	290,68	1.744,08	1,33
01.01.002	5088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	164,29	2.628,64	2,01
01.01.003	0003/ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	904,49	3,13	2.831,05	2,16
01.01.004	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	13,85	37,90	524,92	0,40
01.01.005	4175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	126,71	0,55	69,69	0,05
01.01.006	7179/ORSE	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, e exclusive pintura	m	345,81	111,76	38.647,73	29,50
01.02		DEMOLIÇÃO				3.417,06	2,61
01.02.001	0021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	438,39	7,12	3.121,34	2,38
01.02.002	4986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	15,78	0,74	11,68	0,01
01.02.003	5072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	355,05	0,80	284,04	0,22
01.03		PAVIMENTAÇÃO				64.303,80	49,07
01.03.001	4555/ORSE	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	615,34	22,87	14.072,83	10,74
01.03.002	3209/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.300,00	3,73	4.849,00	3,70
01.03.003	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	304,40	58,51	17.810,44	13,59
01.03.004	11798/ORSE	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	749,23	32,46	24.320,01	18,56
01.03.005	12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	12,00	270,96	3.251,52	2,48
01.04		PAISAGISMO				6.280,29	4,79
01.04.001	10234/ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	103,34	13,16	1.359,95	1,04
01.04.002	3322/ORSE	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória)	un	187,00	2,56	478,72	0,37
01.04.003	8814/ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	28,00	88,00	2.464,00	1,88
01.04.004	3319/ORSE	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro)	un	84,00	2,09	175,56	0,13
01.04.005	7633/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	14,00	47,03	658,42	0,50
01.04.006	9124/ORSE	Planta - Canafístula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	14,00	56,90	796,60	0,61
01.04.007	7669/ORSE	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	12,00	28,92	347,04	0,26
01.05		DIVERSOS				4.296,77	3,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL - AV. DR. PEDRO GARCIA MORENO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00015
BDI: 22%
Ref: Fevereiro/2019-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.05.001	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	1.012,96	1,69	1.711,90	1,31
01.05.002	3493/ORSE	Marco inaugural padrão emurb	un	1,00	2.584,87	2.584,87	1,97
01.06		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				6.287,20	4,80
01.06.001	90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	16,00	84,20	1.347,20	1,03
01.06.002	90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	130,00	38,00	4.940,00	3,77
Importa o presente orçamento em : (cento e trinta e um mil, trinta e um reais e vinte e três centavos)			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				131.031,23