

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				32.027,25	4,99
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				32.027,25	100,00
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	165,00	102,75	16.953,75	52,93
01.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	325,00	46,38	15.073,50	47,07
02	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL - AV. DR. LUIZ MAGALHÃES E AV. IVO DE CARVALHO				609.643,96	95,01
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				114.937,67	18,89
02.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	9,00	354,63	3.191,67	0,55
02.01.002	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura (04 usos)	m	775,00	136,35	105.671,25	17,34
02.01.003	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	24,00	200,43	4.810,32	0,79
02.01.004	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.887,21	0,67	1.264,43	0,21
02.02	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO				160.259,53	26,27
02.02.001	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	131,00	34,50	4.519,50	0,74
02.02.002	Demolição de alvenaria de pedra	m3	204,57	69,75	14.268,76	2,34
02.02.003	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	2.628,69	8,69	22.843,32	3,75
02.02.004	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado	m2	1.912,85	22,69	43.402,57	7,12
02.02.005	Demolição de pavimentação (capa) asfáltica	m2	470,55	4,36	2.051,60	0,34
02.02.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	934,37	46,24	43.205,27	7,09
02.02.007	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	1.305,82	0,90	1.175,24	0,19
02.02.008	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	29.380,89	0,98	28.793,27	4,70
02.03	PAVIMENTAÇÃO				213.027,34	34,93
02.03.001	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	3.684,05	27,90	102.785,00	16,86
02.03.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	3.684,05	4,55	16.762,43	2,75
02.03.003	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.803,95	39,58	71.400,34	11,71
02.03.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	24,00	330,57	7.933,68	1,30
02.03.005	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (RAMPA CANTEIRO)	m3	1,87	371,84	695,34	0,11
02.03.006	Demarcação de pavimentos c/ tinta (coberit- vedacit ou similar), 01 demão	m2	23,04	38,28	881,97	0,14
02.03.007	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte	m3	91,07	115,96	10.560,48	1,73
02.03.008	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.049,08	0,98	2.008,10	0,33
02.04	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				82.934,32	13,61
02.04.001	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	1.750,59	4,17	7.299,96	1,20
02.04.002	Concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), fornecido e aplicado pela emurb (capa asfáltica), exclusive transporte	t	190,81	394,49	75.272,64	12,35
02.04.003	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfaltica para pavimentação urbana	m3xkm	415,77	0,87	361,72	0,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL - AV. DR. LUIZ MAGALHÃES E AV. IVO DE CARVALHO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00043

BDI: 22%

Ref : Fevereiro/2019-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.05	PAISAGISMO				29.286,13	4,79
02.05.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	407,97	16,06	6.552,00	1,07
02.05.002	Planta - Palmeira Leque (Licuala Gradis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	78,00	103,93	8.106,54	1,33
02.05.003	Fornecimento e plantio de Palmeira Imperial h=3,00 (de tronco)-Incluso:fornecimento, transporte, escavação, espalhamento, plantio, acompanhamento e garantia	un	2,00	3.324,09	6.648,18	1,09
02.05.004	Planta - Jacarandá (Jacarandá mimosifolia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	61,00	73,43	4.479,23	0,73
02.05.005	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	61,00	57,38	3.500,18	0,57
02.06	DIVERSOS				9.198,97	1,51
02.06.001	Limpeza final da obra	m2	2.380,09	2,54	6.045,43	0,99
02.06.002	Marco inaugural padrão emurb	un	1,00	3.153,54	3.153,54	0,52
Importa o presente orçamento em : (seiscentos e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e um centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				641.671,21