

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
<b>01</b>		<b>REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL - AV. MANOEL FRANCISCO TELES E ENG. CARLOS</b>				<b>594.241,44</b>	<b>100,00</b>
<b>01.01</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>120.761,52</b>	<b>20,32</b>
01.01.001	5088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	164,29	2.628,64	0,43
01.01.002	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	4,20	290,68	1.220,86	0,21
01.01.003	7179/ORSE	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, e exclusive pintura, ( 4 usos)	m	1.010,00	111,76	112.877,60	19,00
01.01.004	4175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	7.335,31	0,55	4.034,42	0,68
<b>01.02</b>		<b>DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO</b>				<b>49.074,49</b>	<b>8,25</b>
01.02.001	0016/ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	400,19	18,60	7.443,53	1,25
01.02.002	2492/ORSE	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	362,00	28,28	10.237,36	1,72
01.02.003	0021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	3.471,64	7,12	24.718,08	4,16
01.02.004	4986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	276,32	0,74	204,48	0,03
01.02.005	0008/ORSE	Demolição de alvenaria de pedra	m3	26,19	57,17	1.497,28	0,25
01.02.006	5072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	6.217,20	0,80	4.973,76	0,84
<b>01.03</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>334.350,72</b>	<b>56,27</b>
01.03.001	5103/ORSE	Regularização Manual	m2	3.924,28	3,78	14.833,78	2,50
01.03.002	4555/ORSE	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	7.060,13	22,87	161.465,17	27,17
01.03.003	3209/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	7.060,13	3,73	26.334,28	4,43
01.03.004	12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	16,00	270,96	4.335,36	0,73
01.03.005	11798/ORSE	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	3.924,28	32,46	127.382,13	21,44
<b>01.04</b>		<b>PAISAGISMO</b>				<b>45.641,17</b>	<b>7,68</b>
01.04.001	10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	2.515,56	13,16	33.104,77	5,57
01.04.002	7633/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	30,00	47,03	1.410,90	0,24
01.04.003	9126/ORSE	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	30,00	56,90	1.707,00	0,29
01.04.004	8814/ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	65,00	88,00	5.720,00	0,96
01.04.005	9124/ORSE	Planta - Canafístula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	65,00	56,90	3.698,50	0,62
<b>01.05</b>		<b>DIVERSOS</b>				<b>14.981,54</b>	<b>2,52</b>
01.05.001	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	7.335,31	1,69	12.396,67	2,09
01.05.002	3493/ORSE	Marco inaugural padrão emurb	un	1,00	2.584,87	2.584,87	0,43
<b>01.06</b>		<b>ADMINISTRATIVO</b>				<b>29.432,00</b>	<b>4,96</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL - AV. MANOEL FRANCISCO TELES E ENG. CARLOS REIS

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00003

BDI: 22%

Ref: Fevereiro/2019-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.06.001	90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	160,00	84,20	13.472,00	2,27
01.06.002	90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	420,00	38,00	15.960,00	2,69
Importa o presente orçamento em : (quinhentos e noventa e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos)			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				594.241,44