

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				322.451,14	100,00
01.01		SERVIÇOS PRELIMINARES				7.229,36	2,24
01.01.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	371,56	2.229,36	0,69
01.01.002	4654/ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	5,00	1.000,00	5.000,00	1,55
01.02		TRECHO 01				94.970,01	29,45
01.02.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				3.710,62	1,15
01.02.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	821,35	1,43	1.174,53	0,36
01.02.001.002	00577/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predomin antemente arenoso. af_11/2019	m2	874,89	1,03	901,14	0,28
01.02.001.003	4986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	273,40	1,03	281,60	0,09
01.02.001.004	5069/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	820,21	1,65	1.353,35	0,42
01.02.002		PAVIMENTAÇÃO				81.912,42	25,40
01.02.002.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	714,26	83,60	59.712,14	18,52
01.02.002.002	2620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com a rgamassa de cimento e areia traço 1:3	m	356,96	37,87	13.518,08	4,19
01.02.002.003	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	356,96	3,41	1.217,23	0,38
01.02.002.004	3212/ORSE	Colchão de areia	m3	50,00	124,55	6.227,50	1,93
01.02.002.005	5069/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	749,98	1,65	1.237,47	0,38
01.02.003		DRENAGEM SUPERFICIAL				8.952,72	2,78
01.02.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	107,09	83,60	8.952,72	2,78
01.02.004		LIMPEZA				394,25	0,12
01.02.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	821,35	0,48	394,25	0,12
01.03		TRECHO 02				36.453,94	11,32
01.03.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.408,17	0,44
01.03.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	310,25	1,43	443,66	0,14
01.03.001.002	00577/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predomin antemente arenoso. af_11/2019	m2	332,73	1,03	342,71	0,11
01.03.001.003	4986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	103,98	1,03	107,10	0,03
01.03.001.004	5069/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	311,94	1,65	514,70	0,16
01.03.002		PAVIMENTAÇÃO				31.137,36	9,66
01.03.002.001	9104/ORSE		m2	265,28	83,60	22.177,41	6,88

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.03.002.002	2620 /ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m	149,89	37,87	5.676,33	1,76
01.03.002.003	12467 /ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com a rgamassa de cimento e areia traço 1:3	m	149,89	3,41	511,12	0,16
01.03.002.004	3212 /ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m3	18,57	124,55	2.312,89	0,72
01.03.002.005	5069 /ORSE	Colchão de areia	tkm	278,55	1,65	459,61	0,14
01.03.002.005	5069 /ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	278,55	1,65	459,61	0,14
01.03.003		DRENAGEM SUPERFICIAL				3.759,49	1,17
01.03.003.001	9104 /ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	44,97	83,60	3.759,49	1,17
01.03.004		LIMPEZA				148,92	0,05
01.03.004.001	6191 /ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	310,25	0,48	148,92	0,05
01.04		TRECHO 03				100.700,60	31,22
01.04.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				3.944,18	1,23
01.04.001.001	2605 /ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	873,91	1,43	1.249,69	0,39
01.04.001.002	00577 /SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominante arenoso. af_11/2019	m2	929,53	1,03	957,42	0,30
01.04.001.003	4986 /ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	290,48	1,03	299,19	0,09
01.04.001.004	5069 /ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	871,44	1,65	1.437,88	0,45
01.04.002		PAVIMENTAÇÃO				87.037,28	26,98
01.04.002.001	9104 /ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	762,67	83,60	63.759,21	19,77
01.04.002.002	2620 /ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com a rgamassa de cimento e areia traço 1:3	m	370,81	37,87	14.042,57	4,35
01.04.002.003	12467 /ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	370,81	3,41	1.264,46	0,39
01.04.002.004	3212 /ORSE	Colchão de areia	m3	53,39	124,55	6.649,72	2,06
01.04.002.005	5069 /ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	800,80	1,65	1.321,32	0,41
01.04.003		DRENAGEM SUPERFICIAL				9.299,66	2,88
01.04.003.001	9104 /ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	111,24	83,60	9.299,66	2,88
01.04.004		LIMPEZA				419,48	0,13
01.04.004.001	6191 /ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	873,91	0,48	419,48	0,13
01.05		TRECHO 04				66.361,88	20,59
		SERVIÇOS PRELIMINARES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO (POVOADO MANGABEIRA ATÉ A BAIXA FRIA)

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 22% 18/05/2022

Ref: Março/2022-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.05.001						2.519,18	0,78
01.05.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	551,01	1,43	787,94	0,24
01.05.001.002	00577/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predomin antamente arenoso. af_11/2019	m2	597,23	1,03	615,15	0,19
01.05.001.003	4986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	186,64	1,03	192,24	0,06
01.05.001.004	5069/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	559,91	1,65	923,85	0,29
01.05.002		PAVIMENTAÇÃO				55.849,40	17,33
01.05.002.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	458,57	83,60	38.336,45	11,89
01.05.002.002	2620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com a rgamassa de cimento e areia traço 1:3	m	308,15	37,87	11.669,64	3,62
01.05.002.003	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	308,15	3,41	1.050,79	0,33
01.05.002.004	3212/ORSE	Colchão de areia	m3	32,10	124,55	3.998,06	1,24
01.05.002.005	5069/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	481,49	1,65	794,46	0,25
01.05.003		DRENAGEM SUPERFICIAL				7.728,82	2,40
01.05.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	92,45	83,60	7.728,82	2,40
01.05.004		LIMPEZA				264,48	0,08
01.05.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	551,01	0,48	264,48	0,08
01.06		DIVERSOS				1.554,45	0,48
01.06.001	4650/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal d e aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	3,00	518,15	1.554,45	0,48
01.07		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				15.180,90	4,70
01.07.001	90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementa res	h	30,00	97,13	2.913,90	0,90
01.07.002	90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	300,00	40,89	12.267,00	3,80
Importa o presente orçamento em : (trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos)			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				322.451,14