

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09				UNID
00151 / ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,5116	0,66	1,66
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,99	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	17,00	0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97	0,03
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	11,50	0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0168	85,50	1,44
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,55	0,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,5116	0,52	1,31
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	126,00	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0025	7,29	0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	38,92	0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,54	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,11	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	16,45	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00
02657 / ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	20,0000	0,86	17,20
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0828	4,00	0,33
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009	5,90	0,01
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0016	76,00	0,12
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1095	10,00	1,10
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	9,45	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	21,00	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0048	130,00	0,62
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0048	4,90	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019	35,90	0,07
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,12	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,90	0,00
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,6400	6,41	8,81
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,4352	4,54	4,24

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09							UNID	
00151 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0048	12,54	0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1095	4,50	0,49
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	326,00	0,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,42	MATERIAL	24,89	CUSTO TOTAL	39,12	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	9,21	48,33	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02657 / ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm							un	20,0000
O 03308 / ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de							m3	0,0138
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3800
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,6400
P 04750 / SINAPI	Pedreiro							h	0,6400
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	0,3800

CÓDIGO	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar						UNID
02052 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	9,45		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	8,11		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007	35,90		0,03	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,90		0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0407	10,00		0,41	
00899 / ORSE	Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar	un	1,0000	3,15		3,15	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0006	76,00		0,05	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	5,90		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0376	4,00		0,15	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	126,00		0,01	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	38,92		0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	130,00		0,23	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar							UNID		
02052 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06140 / SINAPI	Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 1.1/2 " (40 mm)						un	1,0000	2,51	2,51
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0009	7,29	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0000	15,80	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0001	10,54	0,00
01030 / SINAPI	Caixa de descarga de plastico externa, de *9* l, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate						un	1,0000	28,85	28,85
06653 / ORSE	Tubo descida de embutir com curva para caixa de descarga de sobrepor tigre ou similar						un	1,0000	6,81	6,81
MÃO-DE-OBRA (114,74%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras						h	0,4000	4,54	3,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0018	12,54	0,02
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0407	4,50	0,18
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0002	326,00	0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,00	MATERIAL	46,27	CUSTO TOTAL	50,74	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	11,94	62,68		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00899 / ORSE	Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar								un	1,0000
M 06653 / ORSE	Tubo descida de embutir com curva para caixa de descarga de sobrepor tigre ou similar								un	1,0000
M 01030 / SINAPI	Caixa de descarga de plastico externa, de *9* l, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate								un	1,0000
M 06140 / SINAPI	Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 1.1/2 " (40 mm)								un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras								h	0,4000

CÓDIGO	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm						UNID
09078 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00			0,05
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	300,30			0,03
MATERIAL							

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm						UNID
09078 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0003	15,15	0,00		
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,79	0,00		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0112	130,00	1,46		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	18,45	0,01		
09364 / ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm	m	1,0000	62,83	62,83		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	9,45	0,00		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1994	4,00	0,80		
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0037	76,00	0,28		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2545	10,00	2,55		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0112	4,90	0,05		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0045	35,90	0,16		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	17,29	0,01		
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0003	24,93	0,01		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	126,00	0,04		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0057	7,29	0,04		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0019	38,92	0,07		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	10,54	0,01		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	8,11	0,01		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0019	5,90	0,01		
MÃO-DE-OBRA (114,74%)							
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	1,2500	6,41	17,21		
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,2500	4,54	12,19		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2545	4,50	1,15		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010	326,00	0,33		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0112	12,54	0,14		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,54	MATERIAL	72,73	CUSTO TOTAL	105,09
EQUIPAMENTO		0,09	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)
						24,74	129,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 09364 / ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm					m	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	UNID
09078 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,2500
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 1,2500
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 1,2500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,2500

CÓDIGO	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	UNID
06457 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0010	300,30	0,30
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0010	518,00	0,52
MATERIAL					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,2005	130,00	26,07
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0010	29,79	0,03
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0020	15,15	0,03
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0020	18,45	0,04
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0028	15,80	0,04
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0083	9,45	0,08
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	16,45	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	3,7034	4,00	14,81
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0346	5,90	0,20
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	12,2700	8,32	102,09
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0020	24,93	0,05
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,99	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	17,00	0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0013	21,25	0,03
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9130	85,50	78,06

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	UNID			
06457 / ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,12	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0055	17,29	0,10
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0802	35,90	2,88
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,2005	4,90	0,98
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0013	17,90	0,02
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	21,00	0,00
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, com brimento 20 mm	un	32,0000	0,14	4,48
06193 / SINAPI	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 20* cm, cedrinho ou equivalente da regioao	m	1,2200	10,42	12,71
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,1025	7,29	0,75
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0346	38,92	1,35
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0089	10,54	0,09
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0267	8,11	0,22
05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	1,0000	13,48	13,48
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	32,0000	0,23	7,36
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	1,5000	13,95	20,93
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	1,6000	13,95	22,32
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	2,3400	25,00	58,50
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	4,5352	10,00	45,35
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	80,0000	6,83	546,40
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0668	76,00	5,08
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0055	126,00	0,69
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,2500	13,22	3,31
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000	0,52	152,36
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090	73,13	15,28
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	73,13	45,85
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	10,8900	3,99	43,45
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,2000	4,76	0,95
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)				
00378 / SINAPI	Armador	h	6,5800	6,63	93,68
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	10,0900	6,41	138,89
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	27,5200	4,54	268,30
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,41	4,96

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)							UNID
06457 / ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,2005	12,54	2,51			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0178	326,00	5,80			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	4,5352	4,50	20,41			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	250,52	MATERIAL	1.480,48	CUSTO TOTAL	2.038,25	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,77	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	479,80	2.518,05
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 00116 / ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015						m2	10,0000
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado						m3	1,0000
O 00140 / ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur						kg	80,0000

CÓDIGO	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho						UNID
00018 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	5,90	0,00		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0784	10,00	0,78		
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0012	76,00	0,09		
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	16,45	0,00		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0704	4,00	0,28		
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0000	10,90	0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	9,45	0,00		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014	35,90	0,05		
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	11,50	0,00		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0035	130,00	0,46		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	0,00		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0035	4,90	0,02		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	8,11	0,00		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,54	0,00		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	38,92	0,02		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0018	7,29	0,01		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	126,00	0,01		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho							UNID
00018 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000		16,70		0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0000		11,99		0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		17,29		0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000		11,12		0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000		21,00		0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000		16,55		0,00	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000		10,95		0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000		272,97		0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0000		17,00		0,00	
MÃO-DE-OBRA (114,74%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,0700		6,41		0,96	
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,7000		4,54		6,82	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0035		12,54		0,04	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0784		4,50		0,35	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003		326,00		0,10	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,96	MATERIAL	1,77	CUSTO TOTAL	10,62
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	2,50
PREÇO TOTAL 13,12								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,7000	
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	0,0700	
P 04750 / SINAPI	Pedreiro					h	0,0700	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras					h	0,7000	

CÓDIGO	Demolição de reboco					UNID
00017 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0004	38,92	0,02	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	10,54	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Demolição de reboco						UNID								
00017 / ORSE							m2								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA															
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL								
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0011		7,29		0,01								
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001		126,00		0,01								
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003		8,11		0,00								
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001		9,45		0,00								
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		17,29		0,00								
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009		35,90		0,03								
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0022		4,90		0,01								
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0022		130,00		0,29								
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001		15,80		0,00								
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0008		76,00		0,06								
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004		5,90		0,00								
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0471		4,00		0,19								
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0509		10,00		0,51								
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)														
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5000		4,54		4,87								
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0022		12,54		0,03								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002		326,00		0,07								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0509		4,50		0,23								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,50	MATERIAL		1,16	CUSTO TOTAL	6,76	PREÇO TOTAL					
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(114,7400%)		0,00		SERV. TERCEIRO		0,00		BDI(23,5400 %)	1,59	8,35	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA															
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD		
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente										h	0,5000		
P	06111 / SINAPI	Servente de obras										h	0,5000		

CÓDIGO	Emassamento de algeroz						UNID
00294 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	8,11		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Emassamento de algeroz					UNID
00294 / ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,99		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	10,54		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0415	10,00		0,42
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,6000	0,52		0,31
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	126,00		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0009	7,29		0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	38,92		0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,90		0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	21,00		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,12		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	17,00		0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007	35,90		0,03
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0006	76,00		0,05
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97		0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55		0,00
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0022	85,00		0,19
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	130,00		0,23
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	9,45		0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	16,45		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0269	4,00		0,11
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	5,90		0,00
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0080	4,54		0,08
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,4000	6,41		5,51
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0415	4,50		0,19
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	326,00		0,07

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Emassamento de algeroz							UNID		
00294 / ORSE								m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0018	12,54	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,69	MATERIAL	1,50	CUSTO TOTAL	7,44	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	1,75	9,19		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
O 01906 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mec							m3	0,0020	
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,4000	
P 04750 / SINAPI	Pedreiro							h	0,4000	

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques					UNID
02303 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	130,00	0,35	
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0016	5,60	0,01	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	9,45	0,00	
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0001	20,39	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0464	4,00	0,19	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	5,90	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	8,11	0,00	
01604 / ORSE	Massa base óleo (coral ou similar)	kg	0,4500	9,31	4,19	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0009	76,00	0,07	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	10,00	0,61	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	126,00	0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	10,54	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0005	38,92	0,02	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	7,29	0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00	
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0008	23,32	0,02	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques							UNID	
02303 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"					un	0,0016	25,00	0,04
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus					un	0,0000	174,90	0,00
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)					un	0,5000	0,38	0,19
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0011	35,90	0,04
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras					h	0,2500	4,54	2,44
04783 / SINAPI	Pintor					h	0,3500	6,41	4,82
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0027	12,54	0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0611	4,50	0,28
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	326,00	0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,57	MATERIAL	6,38	CUSTO TOTAL		14,29	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		3,36	17,65
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01604 / ORSE	Massa base óleo (coral ou similar)							kg	0,4500
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)							un	0,5000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2500
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,3500
P 04783 / SINAPI	Pintor							h	0,3500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	0,2500

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03						UNID
02279 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	130,00	0,35		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	7,29	0,01		
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0016	5,60	0,01		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90	0,04		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03						UNID		
02279 / ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0005	38,92	0,02				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00				
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0008	23,32	0,02				
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0016	25,00	0,04				
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	174,90	0,00				
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001	126,00	0,01				
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha)	un	0,3000	0,38	0,11				
01602 / ORSE	Massa acrílica	l	0,3600	3,80	1,37				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	8,11	0,00				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	10,54	0,00				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	10,00	0,61				
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0009	76,00	0,07				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	5,90	0,00				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0464	4,00	0,19				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90	0,00				
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0001	20,39	0,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	9,45	0,00				
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)								
04783 / SINAPI	Pintor	h	0,3500	6,41	4,82				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2500	4,54	2,44				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	4,50	0,28				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	326,00	0,07				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,57	MATERIAL	3,96	CUSTO TOTAL	11,87	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	2,79	14,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01602 / ORSE	Massa acrílica							l	0,3600
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha)							un	0,3000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03			UNID
02279 / ORSE				m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor		h	0,3500
P 04783 / SINAPI	Pintor		h	0,3500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras		h	0,2500

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1					UNID
02278 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,90		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0008	35,90		0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0020	4,90		0,01
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0014	5,60		0,01
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0001	20,39		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0020	130,00		0,26
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	9,45		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0458	10,00		0,46
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0007	76,00		0,05
01605 / ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	l	0,5000	2,78		1,39
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	5,90		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0337	4,00		0,13
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,2000	0,38		0,08
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	8,11		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	10,54		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	38,92		0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0010	7,29		0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	126,00		0,00
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	174,90		0,00
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0014	25,00		0,04
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0007	23,32		0,02
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)					
04783 / SINAPI	Pintor	h	0,3000	6,41		4,13

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1							UNID				
02278 / ORSE								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,74%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1500		4,54		1,46					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002		326,00		0,07					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0020		12,54		0,03					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0458		4,50		0,21					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,74	MATERIAL		2,54	CUSTO TOTAL	8,61	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(23,5400 %)		2,03	10,64	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 01605 / ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)									l	0,5000	
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)									un	0,2000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,1500	
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor									h	0,3000	
P 04783 / SINAPI	Pintor									h	0,3000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras									h	0,1500	

CÓDIGO	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	UNID					
94993 / SINAPI		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2537		0,41		0,10
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1183		0,58		0,07
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1354		1,05		0,14
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1354		0,38		0,05
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,5074		0,06		0,03
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,5074		0,55		0,28
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,5074		0,71		0,36
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,5074		1,86		0,94
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,1183		0,95		0,11
04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,4500		2,75		1,24
03777 / SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2	1,1280		1,41		1,59

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016						UNID		
94993 / SINAPI							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,0728	305,66	22,25				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,2537	1,01	0,26				
07156 / SINAPI	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm MÃO-DE-OBRA (114,74%)	m2	1,1224	24,47	27,47				
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,1365	6,41	1,88				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2575	4,54	2,51				
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,1201	6,41	1,65				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,28	MATERIAL	51,42	CUSTO TOTAL	57,70	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	13,58	71,28
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	03777 / SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra						m2	1,1280
M	04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta						m	0,4500
M	07156 / SINAPI	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da m						m2	1,1224
M	34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea						m3	0,0728
O	88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares						h	0,1354
O	88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares						h	0,1183
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,2537

CÓDIGO	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória)						UNID
03322 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
02681 / ORSE	Planta - Herbácea / minixória	un	1,0000	2,19		2,19	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0009	4,00		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0000	130,00		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0000	4,90		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000	35,90		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória)							UNID
03322 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0000	9,45 0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada					un	0,0000	17,29 0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0000	5,90 0,00
00941 / ORSE	Fardamento					un	0,0000	76,00 0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)					un	0,0000	10,54 0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado					par	0,0000	38,92 0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,0000	7,29 0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara					un	0,0000	126,00 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)					un	0,0000	8,11 0,00
00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar					m3	0,0050	109,17 0,55
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,0010	10,00 0,01
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras					h	0,0100	4,54 0,10
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0010	4,50 0,00
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0000	12,54 0,00
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0000	326,00 0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,05	MATERIAL	2,84	CUSTO TOTAL		2,95 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		0,69 3,64
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar							m3 0,0050
M 02681 / ORSE	Planta - Herbácea / minixória							un 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,0100
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h 0,0100

CÓDIGO	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado						UNID
12026 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL	
02004 / ORSE	Sanca ou cimalha gesso larg= 6cm, aplicada	m	1,3000		7,00	9,10	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado							UNID	
12026 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
01774 / ORSE	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, instalado sob laje ou cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte					m2	1,0000	20,00 20,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	29,10	CUSTO TOTAL	29,10	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	6,85	35,95	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01774 / ORSE	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, instalado sob laje ou cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte							m2	1,0000
M 02004 / ORSE	Sanca ou cimalha gesso larg= 6cm, aplicada							m	1,3000

CÓDIGO	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado							UNID	
04449 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01019 / ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar					m2	1,0000	55,18	55,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	68,38	CUSTO TOTAL		68,38	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		16,10	84,48
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01019 / ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plast							m2	1,0000

CÓDIGO	Grade ferro 1/2 x 1/2"					UNID
01853 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	10,95	0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97	0,03	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	11,50	0,00	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0119	85,00	1,01	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	17,00	0,01	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,55	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Grade ferro 1/2 x 1/2"						UNID			
01853 / ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	10,54		0,00				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,9742	0,52		2,59				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	126,00		0,03				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0047	7,29		0,03				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	38,92		0,06				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	8,11		0,01				
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,99		0,01				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	16,70		0,00				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2081	10,00		2,08				
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0031	76,00		0,24				
01051 / ORSE	Grade de ferro 1/2" x 1/2"	m2	1,0000	171,05		171,05				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	5,90		0,01				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1636	4,00		0,65				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,90		0,01				
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	16,45		0,01				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	9,45		0,00				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80		0,00				
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	21,00		0,00				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29		0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0092	130,00		1,20				
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	11,12		0,00				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0092	4,90		0,05				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0037	35,90		0,13				
MÃO-DE-OBRA (114,74%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0440	4,54		10,18				
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	1,0000	6,41		13,76				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0092	12,54		0,12				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2081	4,50		0,94				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	326,00		0,26				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		11,85	MATERIAL	180,04	CUSTO TOTAL	206,36	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	48,58	254,94	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Grade ferro 1/2 x 1/2"	UNID
01853 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01051 / ORSE	Grade de ferro 1/2" x 1/2"	m2 1,0000
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccã	m3 0,0110
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 1,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,0000

CÓDIGO	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio					UNID
10234 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	5,90		0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0002	76,00		0,02
02208 / ORSE	Terra vegetal	m3	0,0800	42,85		3,43
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0163	10,00		0,16
00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0050	109,17		0,55
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0151	4,00		0,06
03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,1000	1,73		0,17
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	9,45		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0007	130,00		0,09
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0007	4,90		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	35,90		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	10,54		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29		0,00
11005 / ORSE	Gramma esmeralda em placas	m2	1,0000	8,00		8,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	126,00		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	8,11		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	7,29		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	38,92		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio							UNID			
10234 / ORSE								m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,74%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
25964 / SINAPI	Jardineiro	h	0,0800		6,41		1,10				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0800		4,54		0,78				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0007		12,54		0,01				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001		326,00		0,03				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0163		4,50		0,07				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,91	MATERIAL		13,03	CUSTO TOTAL	15,05	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(23,5400 %)	3,54	18,59	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar							m3	0,0050	
M	02208 / ORSE	Terra vegetal							m3	0,0800	
M	03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)							kg	0,1000	
M	11005 / ORSE	Gramma esmeralda em placas							m2	1,0000	
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0800	
O	10581 / ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro							h	0,0800	
P	06111 / SINAPI	Servente de obras							h	0,0800	
P	25964 / SINAPI	Jardineiro							h	0,0800	

CÓDIGO	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018						UNID
98546 / SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9480		0,58		0,55
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,1400		1,86		2,12
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,9480		0,95		0,90
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1920		0,41		0,08
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,1400		0,06		0,07
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,1400		0,55		0,63
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,1400		0,71		0,81

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018						UNID		
98546 / SINAPI							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)					h	0,1920	1,01	0,19
04226 / SINAPI	Gas de cozinha - glp					kg	0,2600	5,48	1,42
04014 / SINAPI	Manta asfaltica elastomerica em poliester 3 mm, tipo iii, classe b, acabamento pp (nbr 9952)					m2	1,1250	51,14	57,53
00511 / SINAPI	Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacao a frio					l	0,6150	11,63	7,15
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)								
12873 / SINAPI	Impermeabilizador					h	0,9623	6,63	13,70
00242 / SINAPI	Ajudante especializado					h	0,1936	6,16	2,56
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,10	MATERIAL	66,03	CUSTO TOTAL		82,13	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		19,33	101,46
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00511 / SINAPI	Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacao a frio							l	0,6150
M 04014 / SINAPI	Manta asfaltica elastomerica em poliester 3 mm, tipo iii, classe b, acabamento pp (nbr 9952)							m2	1,1250
M 04226 / SINAPI	Gas de cozinha - glp							kg	0,2600
O 88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares							h	0,1920
O 88270 / SINAPI	Impermeabilizador com encargos complementares							h	0,9480

CÓDIGO	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. d e fixação (deca ref sp7) ou similares	UNID			
02004/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06153 / SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un	1,0000	2,53	2,53
06145 / SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	un	1,0000	12,56	12,56
06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	1,0000	3,15	3,15
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0126	7,29	0,09
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0044	38,92	0,17
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0011	10,54	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0033	8,11	0,03
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0248	130,00	3,22
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	15,80	0,00
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0011	41,30	0,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula,sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. d e fixação (deca ref sp7) ou similares						UNID		
02004 / ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0016	21,96	0,04				
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0019	19,00	0,04				
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0030	16,90	0,05				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	17,29	0,01				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0099	35,90	0,36				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0248	4,90	0,12				
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0003	41,90	0,01				
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0003	30,60	0,01				
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0011	31,36	0,03				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0044	5,90	0,03				
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,8400	0,25	0,21				
00982 / ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,0000	4,47	4,47				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0008	9,45	0,01				
01325 / ORSE	Lavatório louça 45,5x36cm, linha Ravena L-915, DECA ou similar	un	1,0000	66,90	66,90				
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0083	76,00	0,63				
02261 / ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	1,0000	7,11	7,11				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,4386	4,00	1,75				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5599	10,00	5,60				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006	126,00	0,08				
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	2,7500	4,54	26,81				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	2,7500	6,41	37,85				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5599	4,50	2,52				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0022	326,00	0,72				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0248	12,54	0,31				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		31,98	MATERIAL	110,90	CUSTO TOTAL	181,89	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	42,82	224,71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	0,8400
M 00982 / ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)							cj	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. d e fixação (deca ref sp7) ou similares	UNID
02004 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 01325 / ORSE	Lavatório louça 45,5x36cm, linha Ravena L-915, DECA ou similar	un 1,0000
M 02261 / ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un 1,0000
M 06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un 1,0000
M 06145 / SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	un 1,0000
M 06153 / SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 2,7500
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 2,7500
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h 2,7500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 2,7500

CÓDIGO	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura						UNID
01707 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		15,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002		9,45		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0470		4,00		0,19
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0022		130,00		0,29
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004		5,90		0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0008		76,00		0,06
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0509		10,00		0,51
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001		126,00		0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004		38,92		0,02
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003		8,11		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0022		4,90		0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009		35,90		0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		10,54		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		17,29		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0012		7,29		0,01
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5000		4,54		4,87
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura							UNID
01707 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	326,00 0,07
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0509	4,50 0,23
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0022	12,54 0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,27	MATERIAL	1,13	CUSTO TOTAL	6,33	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	1,49	7,82
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras						h	0,5000

CÓDIGO	Limpeza de calha de zinco	UNID				
04865 / ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	126,00	0,03	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,29	0,02	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,92	0,03	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	130,00	0,59	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,54	0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,90	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015	76,00	0,11	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,00	0,38	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,11	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	9,45	0,00	
MÃO-DE-OBRA (114,74%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	4,54	9,75	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
 CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Limpeza de calha de zinco							UNID	
04865 / ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	4,50 0,46	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	326,00 0,13	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54 0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,00	MATERIAL	2,31	CUSTO TOTAL	13,50	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	3,18	16,68	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	1,0000

CÓDIGO	Limpeza de fossa							UNID		
01716 / ORSE								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00035 / ORSE	Limpeza de fossa						m3	1,0000	50,00	50,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	60,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	14,12	74,12		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 00035 / ORSE	Limpeza de fossa							m3	1,0000	

CÓDIGO	Limpeza de reservatório							UNID		
10308 / ORSE								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11088 / ORSE	Limpeza de reservatório						m3	1,0000	12,50	12,50
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	12,50	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	2,94	15,44		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Limpeza de reservatório	UNID
10308 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
S 11088 / ORSE	Limpeza de reservatório	m3 1,0000

CÓDIGO	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada	UNID
00562 / ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,00		0,64
03133 / ORSE	Reator convencional p/ lâmpada fluorescente 1 x 20w	un	1,0000	7,66		7,66
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	130,00		1,17
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	5,90		0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	9,45		0,00
02052 / ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	2,0000	1,00		2,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	10,00		2,04
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0030	76,00		0,23
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90		0,04
03753 / SINAPI	Lampada fluorecente tubular t10, de 20 ou 40 w, bivolt	un	1,0000	6,53		6,53
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	8,11		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	10,54		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	38,92		0,06
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	7,29		0,03
12230 / SINAPI	Luminaria de sobrepor em chapa de aco para 1 lampada fluorecente de *18* w, perfil comercial (nao inc lui reator e lampada)	un	1,0000	10,51		10,51
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	18,45		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90		0,13
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	126,00		0,03
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	47,00		0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	119,90		0,02
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	22,90		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29		0,00
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)					
02436 / SINAPI	Eletricista	h	1,0000	6,41		13,76
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	4,54		9,75
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada							UNID	
00562 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2036	4,50	0,92
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0090	12,54	0,11
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0008	326,00	0,26
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,63	MATERIAL	32,45	CUSTO TOTAL	58,26	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	13,71	71,97	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02052 / ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluoresente							un	2,0000
M 03133 / ORSE	Reator convencional p/ lâmpada fluoresente 1 x 20w							un	1,0000
M 03753 / SINAPI	Lampada fluoresente tubular t10, de 20 ou 40 w, bivolt							un	1,0000
M 12230 / SINAPI	Luminaria de sobrepor em chapa de aco para 1 lampada fluoresente de *18* w, perfil comercial (nao inclui reator e lamp							un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	1,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista							h	1,0000

CÓDIGO	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01						UNID
00570 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1595		4,00		0,64
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002		17,29		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036		10,00		2,04
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0030		76,00		0,23
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016		5,90		0,01
02052 / ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	2,0000		1,00		2,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002		22,90		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003		9,45		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001		15,80		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036		35,90		0,13
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090		130,00		1,17

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01						UNID
00570 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	18,45	0,00		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90	0,04		
03753 / SINAPI	Lampada fluorescente tubular t10, de 20 ou 40 w, bivolt	un	1,0000	6,53	6,53		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	8,11	0,01		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	10,54	0,00		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	38,92	0,06		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	7,29	0,03		
12231 / SINAPI	Luminaria de sobrepor em chapa de aco para 1 lampada fluorescente de *36* w, perfil comercial (nao inc lui reator e lampada)	un	1,0000	17,49	17,49		
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	119,90	0,02		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	126,00	0,03		
01087 / SINAPI	Reator eletrónico bivolt para 1 lampada fluorescente de 36/40 w	un	1,0000	21,01	21,01		
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	47,00	0,00		
MÃO-DE-OBRA (114,74%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	4,54	9,75		
02436 / SINAPI	Eletricista	h	1,0000	6,41	13,76		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	4,50	0,92		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	326,00	0,26		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,63	MATERIAL	54,94	CUSTO TOTAL	80,75
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	19,01
							99,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 02052 / ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	2,0000				
M 01087 / SINAPI	Reator eletrônico bivolt para 1 lampada fluorescente de 36/40 w	un	1,0000				
M 03753 / SINAPI	Lampada fluorescente tubular t10, de 20 ou 40 w, bivolt	un	1,0000				
M 12231 / SINAPI	Luminaria de sobrepor em chapa de aco para 1 lampada fluorescente de *36* w, perfil comercial (nao inclui reator e lamp	un	1,0000				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000				
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	1,0000				
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01	UNID
00570 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 02436 / SINAPI	Eletricista	h 1,0000

CÓDIGO	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução							UNID		
10565 / ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11262 / ORSE	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução						m2	1,0000	48,81	48,81
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	51,35	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	12,09	63,44		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 11262 / ORSE	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução							m2	1,0000	

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1						UNID
02306 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
03768 / SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,3000	1,61		0,48	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0450	4,00		0,18	
02226 / ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,1800	24,24		4,36	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	5,90		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	126,00		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	38,92		0,02	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	7,29		0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	10,54		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	8,11		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0009	76,00		0,07	
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0002	20,39		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90		0,04	
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	174,90		0,00	
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	25,00		0,05	
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0009	23,32		0,02	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1							UNID	
02306 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29		0,00			
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90		0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01			
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	5,60		0,01			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	130,00		0,35			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80		0,00			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	9,45		0,00			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	10,00		0,61			
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	4,54		1,95			
04783 / SINAPI	Pintor	h	0,4000	6,41		5,51			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	4,50		0,28			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	326,00		0,07			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,65	MATERIAL	6,27	CUSTO TOTAL	14,35	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	3,38	17,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02226 / ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)							l	0,1800
M 03768 / SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150							un	0,3000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,4000
P 04783 / SINAPI	Pintor							h	0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	0,2000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional						UNID
02288 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0002	20,39		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaões de tinta acrílica convencional						UNID				
02288 / ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014		7,29		0,01				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0005		38,92		0,02				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		10,54		0,00				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004		8,11		0,00				
07356 / SINAPI	Tinta acrilica premium, cor branco fosco	l	0,1800		17,18		3,09				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002		10,90		0,00				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0450		4,00		0,18				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005		5,90		0,00				
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0009		76,00		0,07				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611		10,00		0,61				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011		35,90		0,04				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027		130,00		0,35				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027		4,90		0,01				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000		126,00		0,00				
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000		174,90		0,00				
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018		25,00		0,05				
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0009		23,32		0,02				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000		17,29		0,00				
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0018		5,60		0,01				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001		9,45		0,00				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		15,80		0,00				
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2000		4,54		1,95				
04783 / SINAPI	Pintor	h	0,4000		6,41		5,51				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027		12,54		0,03				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002		326,00		0,07				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611		4,50		0,28				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,65	MATERIAL	5,17	CUSTO TOTAL	13,25	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	3,12	16,37		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	UNID
02288 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 07356 / SINAPI	Tinta acrilica premium, cor branco fosco	1 0,1800
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,2000
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h 0,4000
P 04783 / SINAPI	Pintor	h 0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,2000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica misturada em máquina, cores especiais, tons claros (marfim, pér ola, etc.)	UNID			
08757 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	8,11	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	10,54	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	38,92	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	126,00	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	7,29	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0450	4,00	0,18
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	5,60	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	130,00	0,35
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	10,00	0,61
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0009	76,00	0,07
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	5,90	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01
03041 / ORSE	Tinta acrílica (fosca), misturada em máquina, cores especiais, tons claros (marfim, pérola, etc.)	l	0,1800	29,42	5,30
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90	0,00
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0002	20,39	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	9,45	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	174,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90	0,04
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	25,00	0,05
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0009	23,32	0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica misturada em máquina, cores especiais, tons claros (marfim, pér ola, etc.)							UNID	
08757 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,74%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras					h	0,2000	4,54	1,95
04783 / SINAPI	Pintor					h	0,4000	6,41	5,51
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0611	4,50	0,28
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0003	326,00	0,10
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0027	12,54	0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,47	MATERIAL	6,67	CUSTO TOTAL	14,54	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	3,42	17,96	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03041 / ORSE	Tinta acrílica (fosca), misturada em máquina, cores especiais, tons claros (marfim, pérola, etc.)							l	0,1800
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,4000
P 04783 / SINAPI	Pintor							h	0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	0,2000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1						UNID
02308 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018		25,00		0,05
11250 / ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0009		23,32		0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000		17,29		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011		35,90		0,04
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000		174,90		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027		4,90		0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000		126,00		0,00
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,4000		0,38		0,15
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004		8,11		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		10,54		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014		7,29		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1							UNID	
02308 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0002	20,39	0,00				
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	5,60	0,01				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	130,00	0,35				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	9,45	0,00				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90	0,00				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0450	4,00	0,18				
02226 / ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,1800	24,24	4,36				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	5,90	0,00				
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0009	76,00	0,07				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	10,00	0,61				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	38,92	0,02				
MÃO-DE-OBRA (114,74%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	4,54	1,95				
04783 / SINAPI	Pintor	h	0,4000	6,41	5,51				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	4,50	0,28				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	326,00	0,07				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,65	MATERIAL	5,89	CUSTO TOTAL	13,97	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	3,29	17,26
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02226 / ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)							l	0,1800
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)							un	0,4000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,4000
P 04783 / SINAPI	Pintor							h	0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	0,2000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de meio fio (caiação)						UNID
12467 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,90		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	9,45		0,00	
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0000	20,39		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0008	130,00		0,10	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0134	4,00		0,05	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	5,90		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0003	76,00		0,02	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0183	10,00		0,18	
07342 / SINAPI	Tinta mineral impermeavel em po, branca	kg	0,0990	1,48		0,15	
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0005	5,60		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0008	4,90		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	35,90		0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29		0,00	
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0003	23,32		0,01	
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0005	25,00		0,01	
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	174,90		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	126,00		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	38,92		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	7,29		0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	10,54		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	8,11		0,00	
MÃO-DE-OBRA (114,74%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0600	4,54		0,59	
04783 / SINAPI	Pintor	h	0,1200	6,41		1,65	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	326,00		0,00	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0008	12,54		0,01	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0183	4,50		0,08	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,10	MATERIAL	0,58	CUSTO TOTAL	3,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)
						0,71	3,71

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de meio fio (caiação)	UNID
12467 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 02322 / ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidrakor ou similar)	m2 0,3000

CÓDIGO	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	UNID
12623 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 9,6000 0,52 4,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
08428 / ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento	m2 1,0000 20,00 20,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 6,34 CUSTO TOTAL 31,34 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC.(114,7400%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI(23,5400 %) 7,38 38,72
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 9,6000
S 08428 / ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento	m2 1,0000

CÓDIGO	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	UNID
11702 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000 15,80 0,00
25950 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3	m3 0,0700 31,42 2,20
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0000 9,45 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0004 8,11 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0002 16,45 0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0001 10,54 0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0003 10,90 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0444 4,00 0,18
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0653 10,00 0,65
00634 / ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3 0,0700 293,33 20,53

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem							UNID	
11702 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0010	76,00	0,08				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	5,90	0,00				
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,99	0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0029	130,00	0,38				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0029	4,90	0,01				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0012	35,90	0,04				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00				
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,12	0,00				
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	21,00	0,00				
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,55	0,00				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	38,92	0,02				
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	17,00	0,01				
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97	0,03				
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95	0,00				
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50	0,00				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	126,00	0,00				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0015	7,29	0,01				
MÃO-DE-OBRA (114,74%)									
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,5552	6,41	7,64				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0854	4,54	0,83				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0653	4,50	0,29				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	326,00	0,07				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0029	12,54	0,04				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,11	MATERIAL	25,17	CUSTO TOTAL	34,25	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	8,06	42,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,5300
O 11480 / ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura							m3	0,0700
P 04750 / SINAPI	Pedreiro							h	0,5300

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	UNID				
01199 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0012	35,90		0,04
02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,1350	40,79		5,51
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	17,00		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,99		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	21,00		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,12		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0030	4,90		0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0030	130,00		0,39
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0534	4,00		0,21
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	9,45		0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	16,45		0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	8,11		0,00
00295 / ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un	2,0000	0,17		0,34
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	10,54		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	38,92		0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0015	7,29		0,01
09868 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	7,0000	2,50		17,50
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0095	55,26		0,53
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0682	10,00		0,68
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	126,00		0,01
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0010	76,00		0,08
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	5,90		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50		0,00
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	1,0000	0,38		0,38
00013 / SINAPI	Estopa	kg	0,2500	13,08		3,27
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm							UNID	
01199 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,74%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
04750 / SINAPI	Pedreiro					h	0,3350	6,41 4,61	
06111 / SINAPI	Servente de obras					h	0,3350	4,54 3,27	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0682	4,50 0,31	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0030	12,54 0,04	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0003	326,00 0,10	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,90	MATERIAL	37,27	CUSTO TOTAL		45,93 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		10,81 56,74	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0095
M 00295 / ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado							un	2,0000
M 02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,1350
M 00013 / SINAPI	Estopa							kg	0,2500
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)							un	1,0000
M 09868 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)							m	7,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3350
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,3350
P 04750 / SINAPI	Pedreiro							h	0,3350
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	0,3350

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)							UNID
01679 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
09835 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688)	m	4,0000		3,00		12,00	
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,2000		0,38		0,08	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0030		7,29		0,02	
03517 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	3,0000		2,08		6,24	
03516 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	3,0000		0,59		1,77	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIA-SE
 CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)						UNID	
01679 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	126,00	0,01			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0010	38,92	0,04			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	10,54	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	8,11	0,01			
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	30,60	0,00			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	9,45	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0023	35,90	0,08			
02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0600	40,79	2,45			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1037	4,00	0,41			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	0,00			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	5,90	0,01			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0059	130,00	0,77			
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0019	76,00	0,14			
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	41,90	0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0059	4,90	0,03			
01703 / ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0900	17,20	1,55			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1323	10,00	1,32			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00			
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0007	16,90	0,01			
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0005	19,00	0,01			
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0390	55,26	2,16			
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0004	21,96	0,01			
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0003	41,30	0,01			
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0003	31,36	0,01			
MÃO-DE-OBRA (114,74%)								
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,6500	6,41	8,95			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,6500	4,54	6,34			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0059	12,54	0,07			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	326,00	0,16			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1323	4,50	0,60			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,56	MATERIAL	45,10	CUSTO TOTAL	61,89	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	14,57	76,46

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIA-SE
 CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UNID
01679 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0390
M 01703 / ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg 0,0900
M 02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l 0,0600
M 03516 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un 3,0000
M 03517 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un 3,0000
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un 0,2000
M 09835 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688)	m 4,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,6500
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,6500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,6500
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h 0,6500

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)					UNID
01678 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	130,00	0,35	
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	30,60	0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	9,45	0,00	
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	41,90	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90	0,04	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0478	4,00	0,19	
02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0230	40,79	0,94	
01703 / ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0600	17,20	1,03	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	5,90	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0009	76,00	0,07	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	10,00	0,61	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)						UNID		
01678 / ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150	55,26	0,83				
09838 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	8,0000	5,10	40,80				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	10,54	0,00				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	7,29	0,01				
07097 / SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial	un	1,0000	4,03	4,03				
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,2000	0,38	0,08				
03518 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un	3,0000	1,78	5,34				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	126,00	0,01				
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003	16,90	0,01				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	38,92	0,02				
00013 / SINAPI	Estopa	kg	0,0500	13,08	0,65				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	8,11	0,00				
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36	0,00				
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	41,30	0,00				
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	21,96	0,00				
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002	19,00	0,00				
MÃO-DE-OBRA (114,74%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	4,54	2,92				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,3000	6,41	4,13				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	326,00	0,07				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	4,50	0,28				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,49	MATERIAL	85,88	CUSTO TOTAL	93,62	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	22,04	115,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0150
M	01703 / ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je						kg	0,0600
M	02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,0230
M	00013 / SINAPI	Estopa						kg	0,0500
M	07097 / SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial						un	1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar									
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe									
Página 43									
RptRelacaoComposicoesEmprForm									

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UNID
01678 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 09838 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m 8,0000
M 03518 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un 3,0000
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un 0,2000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,3000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,3000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h 0,3000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,3000

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)				UNID
01683 / ORSE					pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	41,30	0,01
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	30,60	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,54	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	38,92	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0018	7,29	0,01
10908 / SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	9,91	9,91
09836 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	4,0000	8,32	33,28
03520 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	2,0000	4,73	9,46
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	8,11	0,00
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150	55,26	0,83
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0814	10,00	0,81
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0012	76,00	0,09
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	5,90	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0638	4,00	0,26
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	9,45	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0004	16,90	0,01
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	41,90	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,90	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014	35,90	0,05
	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)						UNID				
01683 / ORSE							pt				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
10788 / ORSE											
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	130,00	0,47						
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	126,00	0,01						
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	19,00	0,01						
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	21,96	0,00						
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36	0,01						
00013 / SINAPI	Estopa	kg	0,0500	13,08	0,65						
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,4000	4,54	3,90						
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,4000	6,41	5,51						
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	12,54	0,05						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0814	4,50	0,37						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	326,00	0,10						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,65	MATERIAL	85,51	CUSTO TOTAL	95,85	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	22,56	118,41		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,0150	
M 00013 / SINAPI	Estopa								kg	0,0500	
M 03520 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial								un	2,0000	
M 09836 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)								m	4,0000	
M 10908 / SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial								un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,4000	
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,4000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras								h	0,4000	
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico								h	0,4000	

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"						UNID		
00641 / ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0004	47,00	0,02				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0054	8,11	0,04				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0405	4,90	0,20				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0162	35,90	0,58				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0010	17,29	0,02				
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0008	22,90	0,02				
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,0008	119,90	0,10				
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	8,80	1,32				
00939 / SINAPI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	m	12,0000	1,10	13,20				
02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,0000	1,35	8,10				
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0010	126,00	0,13				
12001 / SINAPI	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	un	1,0000	3,54	3,54				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0207	7,29	0,15				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0068	38,92	0,26				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0018	10,54	0,02				
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	18,45	0,01				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0072	5,90	0,04				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0005	15,80	0,01				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0405	130,00	5,27				
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0135	76,00	1,03				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,7321	4,00	2,93				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0015	9,45	0,01				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,9162	10,00	9,16				
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)								
02436 / SINAPI	Eletricista	h	4,0000	6,41	55,06				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	5,0000	4,54	48,75				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,9162	4,50	4,12				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0036	326,00	1,17				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0405	12,54	0,51				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		51,52	MATERIAL	59,24	CUSTO TOTAL	173,69	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,7400%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	40,89	214,58

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	UNID	
00641 / ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00939 / SINAPI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	m	12,0000
M 02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,0000
M 12001 / SINAPI	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	un	1,0000
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	5,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	5,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista	h	4,0000

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"					UNID
03395 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12001 / SINAPI	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	un	1,0000	3,54	3,54	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,1198	10,00	11,20	
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0012	126,00	0,15	
02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,0000	1,35	8,10	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0253	7,29	0,18	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0083	38,92	0,32	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0022	10,54	0,02	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0066	8,11	0,05	
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	8,80	1,32	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	9,45	0,02	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0088	5,90	0,05	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,8916	4,00	3,57	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	18,45	0,02	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0010	22,90	0,02	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	17,29	0,02	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0198	35,90	0,71	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0495	4,90	0,24	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"						UNID				
03395 / ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	12,0000		1,10		13,20				
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0165		76,00		1,25				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0495		130,00		6,44				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006		15,80		0,01				
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0010		119,90		0,12				
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0005		47,00		0,02				
MÃO-DE-OBRA (114,74%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	6,0000		4,54		58,50				
02436 / SINAPI	Eletricista	h	5,0000		6,41		68,82				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,1198		4,50		5,04				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0044		326,00		1,43				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0495		12,54		0,62				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		63,15	MATERIAL	63,76	CUSTO TOTAL	204,03	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	48,03	252,06		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2							m	12,0000		
M 02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm							m	6,0000		
M 12001 / SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado							un	1,0000		
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m							un	0,1500		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	6,0000		
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	5,0000		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	6,0000		
P 02436 / SINAPI	Eletricista							h	5,0000		

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	UNID					
03545 / ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	UNID			
03545 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0004	300,30	0,12
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0004	518,00	0,21
	MATERIAL				
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0108	85,00	0,92
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0008	24,93	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0173	7,29	0,13
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0015	10,54	0,02
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,5220	0,52	2,35
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	126,00	0,10
05020 / SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 60 x 210 cm, e= 35 mm, nucleo sarrafeado, capa lisa em hd f, acabamento laminado natural para verniz	un	1,0000	187,60	187,60
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0040	10,75	0,04
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0057	38,92	0,22
00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	3,0000	8,01	24,03
05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	148,00	148,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7676	10,00	7,68
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0113	76,00	0,86
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0057	5,90	0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,6019	4,00	2,41
03379 / ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente c/amortecedor ref.BT0830000-Imab e parafusos	un	1,0000	78,45	78,45
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0011	9,45	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	15,80	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	17,29	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0339	130,00	4,41
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0004	29,79	0,01
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0008	15,15	0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	18,45	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0339	4,90	0,17
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0136	35,90	0,49
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0045	8,11	0,04
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)				
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	3,7500	6,41	51,62
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,7900	4,54	36,95

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)							UNID	
03545 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,7676	4,50 3,45	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0030	326,00 0,98	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0339	12,54 0,43	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	43,81	MATERIAL	542,66	CUSTO TOTAL	640,19	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,28	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	150,70	790,89	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis							un	3,0000
M 03379 / ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente c							un	1,0000
M 05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar							cj	1,0000
M 05020 / SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 60 x 210 cm, e= 35 mm, nucleo sarrafeado, capa lisa em hdf, acabamento lar							un	1,0000
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)							kg	0,0040
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0100
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	3,7500
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	3,7500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	3,7500
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas							h	3,7500

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens						UNID
03547 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0004	300,30	0,12		
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0004	518,00	0,21		
	MATERIAL						
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0008	24,93	0,02		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0045	8,11	0,04		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0015	10,54	0,02		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	17,29	0,01		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0136	35,90	0,49		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens						UNID
03547 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0339		4,90		0,17
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0040		10,75		0,04
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0057		38,92		0,22
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0173		7,29		0,13
03080 / SINAPI	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e es pelho em metal cromado - nivel seguranca medio - completa	cj	1,0000		40,75		40,75
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008		126,00		0,10
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,5220		0,52		2,35
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0108		85,00		0,92
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008		18,45		0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004		15,80		0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7676		10,00		7,68
00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	3,0000		8,01		24,03
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0113		76,00		0,86
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0057		5,90		0,03
01807 / ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm	un	1,0000		151,49		151,49
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,6019		4,00		2,41
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0011		9,45		0,01
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0008		15,15		0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0339		130,00		4,41
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0004		29,79		0,01
05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar MÃO-DE-OBRA (114,74%)	cj	1,0000		148,00		148,00
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,7900		4,54		36,95
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	3,7500		6,41		51,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0030		326,00		0,98
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7676		4,50		3,45
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0339		12,54		0,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	43,81	MATERIAL	514,33	CUSTO TOTAL	611,86
EQUIPAMENTO	0,28	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	144,03
PREÇO TOTAL							
755,89							
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	UNID
03547 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un 3,0000
M 01807 / ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm	un 1,0000
M 05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj 1,0000
M 03080 / SINAPI	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cr	cj 1,0000
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 0,0040
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccã	m3 0,0100
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 3,7500
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 3,7500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 3,7500
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 3,7500

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	UNID				
08197 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0004	518,00		0,21
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0004	300,30		0,12
MATERIAL						
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	15,80		0,01
01808 / ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm	un	1,0000	207,35		207,35
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7676	10,00		7,68
00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	3,0000	8,01		24,03
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0113	76,00		0,86
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0057	5,90		0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,6019	4,00		2,41
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0011	9,45		0,01
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0008	24,93		0,02
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0045	8,11		0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0015	10,54		0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0057	38,92		0,22
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0173	7,29		0,13
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0040	10,75		0,04

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens						UNID				
08197 / ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
03080 / SINAPI	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e es pelho em metal cromado - nivel seguranca medio - completa	cj	1,0000	40,75	40,75						
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	126,00	0,10						
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,5220	0,52	2,35						
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0108	85,00	0,92						
08287 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=16 a 19cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	138,20	138,20						
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	18,45	0,01						
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0339	130,00	4,41						
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0004	29,79	0,01						
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0008	15,15	0,01						
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	17,29	0,01						
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0339	4,90	0,17						
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0136	35,90	0,49						
MÃO-DE-OBRA (114,74%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,7900	4,54	36,95						
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	3,7500	6,41	51,62						
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0030	326,00	0,98						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7676	4,50	3,45						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0339	12,54	0,43						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		43,81	MATERIAL	393,06	CUSTO TOTAL	490,59	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,28	ENC.(114,7400%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	115,48	606,07		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis								un	3,0000	
M 01808 / ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm								un	1,0000	
M 08287 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=16 a 19cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar								cj	1,0000	
M 03080 / SINAPI	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cr								cj	1,0000	
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)								kg	0,0040	
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã								m3	0,0100	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	3,7500	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	UNID
08197 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 3,7500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 3,7500
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 3,7500

CÓDIGO	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em n ovacor, 02 demãos	UNID
12214 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	300,30	0,00
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00	0,00
02490 / ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 1l ou equivalente)	h	0,0000	4,05	18,83
02463 / ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	12,48	37,47
MATERIAL					
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97	0,03
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0011	17,00	0,02
11250 / ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0006	23,32	0,01
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0011	25,00	0,03
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	174,90	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0011	11,99	0,01
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	24,93	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,55	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	21,00	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	11,12	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0009	17,29	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0128	35,90	0,46
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0318	4,90	0,16
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	17,90	0,00
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0152	73,13	1,11
25950 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3	m3	0,2600	31,42	8,17
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0041	8,11	0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	10,54	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0055	38,92	0,21
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0162	7,29	0,12

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em n				UNID
12214 / ORSE	ovacor, 02 demãos				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0051	73,13	0,37
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	10,95	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0009	126,00	0,11
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	8,0854	0,52	4,20
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0024	85,00	0,20
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0221	85,50	1,89
00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,4800	63,00	30,24
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	11,50	0,01
34493 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,2600	314,28	81,71
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	16,45	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	15,80	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0015	9,45	0,01
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0001	20,39	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,25	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	16,70	0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0008	10,90	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,6076	4,00	2,43
02229 / ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	0,0864	14,04	1,21
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0055	5,90	0,03
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0106	76,00	0,81
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7177	10,00	7,18
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0318	130,00	4,13
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	18,45	0,00
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0011	5,60	0,01
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15	0,00
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)				
00378 / SINAPI	Armador	h	0,0512	6,63	0,73
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	5,1024	4,54	49,74
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,1023	6,41	1,41
04783 / SINAPI	Pintor	h	0,2400	6,41	3,30
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	1,5543	6,41	21,39

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em n						UNID			
12214 / ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0318	12,54	0,40	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0028	326,00	0,91	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,7177	4,50	3,23	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	38,43	MATERIAL	159,05	CUSTO TOTAL	302,01	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	57,37	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	71,09	373,10		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
O 00077 / ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água						m3		0,4000	
O 00098 / ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						m3		0,2600	
O 02323 / ORSE	Pntura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1						m2		1,2000	
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m						m3		0,4000	
O 02624 / ORSE	Remoção e reposição de meio-fio						m		2,2000	
O 03644 / ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual						m2		2,6400	
O 09182 / ORSE	Demolição de concreto com martetele e compressor						m3		0,1700	

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm						UNID
03316 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95	0,00		
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,5500	0,52	2,37		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0030	7,29	0,02		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	8,11	0,01		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	10,54	0,00		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0010	38,92	0,04		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	126,00	0,01		
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50	0,00		
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	4,5500	0,66	3,00		
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0304	85,50	2,60		
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,90	0,00		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0059	4,90	0,03		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm							UNID	
03316 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1323	10,00	1,32				
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0019	76,00	0,14				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	5,90	0,01				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1051	4,00	0,42				
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	16,45	0,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	9,45	0,00				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	0,00				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0059	130,00	0,77				
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97	0,03				
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,12	0,00				
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	17,00	0,01				
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,99	0,00				
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,55	0,00				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00				
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	21,00	0,00				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0023	35,90	0,08				
MÃO-DE-OBRA (114,74%)									
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,6000	6,41	8,26				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,7000	4,54	6,82				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0059	12,54	0,07				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1323	4,50	0,60				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	326,00	0,16				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,48	MATERIAL	12,45	CUSTO TOTAL	29,07	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	6,84	35,91
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 03308 / ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de							m3	0,0250
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,6000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro							h	0,6000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	UNID
03316 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,6000

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	UNID
03314 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0057	4,90	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0023	35,90	0,08
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0057	130,00	0,74
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,12	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,55	0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0019	76,00	0,14
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	9,45	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	16,45	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,90	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1013	4,00	0,41
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	5,90	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1283	10,00	1,28
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	21,00	0,00
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,2200	0,66	1,47
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,99	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	10,54	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0010	38,92	0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0029	7,29	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001	126,00	0,01
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2200	0,52	1,15
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	8,11	0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97	0,03
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0182	85,50	1,56
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	17,00	0,01
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm							UNID		
03314 / ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo						un	0,0001	10,95	0,00
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)									
04750 / SINAPI	Pedreiro						h	0,6000	6,41	8,26
06111 / SINAPI	Servente de obras						h	0,6600	4,54	6,43
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0057	12,54	0,07
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1283	4,50	0,58
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0005	326,00	0,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,28	MATERIAL	7,82	CUSTO TOTAL	23,99	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	5,65	29,64		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 03309 / ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de								m3	0,0150
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,6000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	0,6000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro								h	0,6000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras								h	0,6000

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac i, a plicadas em ambientes de área maior que 5 m2 a meia altura das paredes. af_06/2014						UNID
93395 / SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,3700		1,01		0,37
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,7000		0,95		0,67
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3700		0,41		0,15
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7000		0,58		0,41
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0700		0,06		0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0700		0,55		0,59
00533 / SINAPI	Revestimento em ceramica esmaltada comercial, pei menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm 2	m2	1,0600		11,30		11,98
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0700		1,86		1,99

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac i, a							UNID				
93395 / SINAPI	plicadas em ambientes de área maior que 5 m2 a meia altura das paredes. af_06/2014							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
34357 / SINAPI	Rejunte cimenticio, qualquer cor						kg	0,4200		3,11		1,31
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0700		0,71		0,76
01381 / SINAPI	Argamassa colante ac i para ceramicas						kg	4,8600		0,53		2,58
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras						h	0,3756		4,54		3,66
04760 / SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro						h	0,7073		8,37		12,71
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,45	MATERIAL	23,33	CUSTO TOTAL	39,78	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	9,36	49,14				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00533 / SINAPI	Revestimento em ceramica esmaltada comercial, pei menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm2									m2	1,0600	
M 01381 / SINAPI	Argamassa colante ac i para ceramicas									kg	4,8600	
M 34357 / SINAPI	Rejunte cimenticio, qualquer cor									kg	0,4200	
O 88256 / SINAPI	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares									h	0,7000	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares									h	0,3700	

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes. af_06/2014						UNID
99195 / SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37595 / SINAPI	Argamassa colante tipo ac iii	kg	4,8600		1,63		7,92
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,7800		1,86		1,45
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,4900		0,95		0,47
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2900		0,41		0,12
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4900		0,58		0,28
00533 / SINAPI	Revestimento em ceramica esmaltada comercial, pei menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm 2	m2	1,0500		11,30		11,87
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,7800		0,06		0,05
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,7800		0,55		0,43
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,7800		0,71		0,55
34357 / SINAPI	Rejunte cimenticio, qualquer cor	kg	0,4200		3,11		1,31

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes. af_06/2014						UNID				
99195 / SINAPI							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)					h	0,2900		1,01		0,29
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)										
04760 / SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro					h	0,4951		8,37		8,90
06111 / SINAPI	Servente de obras					h	0,2944		4,54		2,87
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,84	MATERIAL	27,37	CUSTO TOTAL		39,21	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		9,23	48,44		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 00533 / SINAPI	Revestimento em ceramica esmaltada comercial, pei menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm2								m2	1,0500	
M 34357 / SINAPI	Rejunte cimenticio, qualquer cor								kg	0,4200	
M 37595 / SINAPI	Argamassa colante tipo ac iii								kg	4,8600	
O 88256 / SINAPI	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares								h	0,4900	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,2900	

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	UNID			
93391 / SINAPI		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,3900	0,55	0,21
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,1500	1,01	0,15
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,2400	0,95	0,23
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1500	0,41	0,06
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2400	0,58	0,14
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,3900	0,06	0,02
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,3900	0,71	0,28
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,3900	1,86	0,73
34357 / SINAPI	Rejunte cimenticio, qualquer cor	kg	0,2400	3,11	0,75
01381 / SINAPI	Argamassa colante ac i para ceramicas	kg	4,8600	0,53	2,58
01297 / SINAPI	Piso em ceramica esmaltada, comercial (padrao popular), peimaior ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm2	m2	1,0600	18,99	20,13
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014							UNID	
93391 / SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,74%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras					h	0,1523	4,54	1,48
04760 / SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro					h	0,2425	8,37	4,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,88	MATERIAL	25,83	CUSTO TOTAL	31,71	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	7,46	39,17	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01297 / SINAPI	Piso em ceramica esmaltada, comercial (padrao popular), peimajor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm2							m2	1,0600
M 01381 / SINAPI	Argamassa colante ac i para ceramicas							kg	4,8600
M 34357 / SINAPI	Rejunte cimenticio, qualquer cor							kg	0,2400
O 88256 / SINAPI	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares							h	0,2400
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,1500

CÓDIGO	Revisão de esquadria de madeira					UNID
01797 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	300,30	0,03	
	MATERIAL					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0049	4,90	0,02	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019	35,90	0,07	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	18,45	0,00	
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	24,93	0,01	
13330 / ORSE	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro e m zamac, ref.401 E, cromada, ou similar	un	0,1800	69,90	12,58	
01560 / ORSE	Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m³/m)	m	0,1800	10,87	1,96	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,11	0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,54	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,92	0,03	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revisão de esquadria de madeira						UNID
01797 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0025	7,29		0,02	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	126,00		0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1099	10,00		1,10	
00487 / ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	m	0,9000	22,52		20,27	
00843 / ORSE	Dobradiça aço laminado,tipo reforçado, 3.1/2" x 2.1/2, esp.2.4 mm (Lider ou similar)	un	0,5400	11,67		6,30	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0016	76,00		0,12	
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,79		0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,90		0,00	
01690 / ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un	1,0800	2,94		3,18	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0758	4,00		0,30	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	9,45		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0049	130,00		0,64	
MÃO-DE-OBRA (114,74%)							
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,9000	6,41		12,39	
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1800	4,54		1,75	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1099	4,50		0,49	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00		0,13	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0049	12,54		0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,87	MATERIAL		54,85
EQUIPAMENTO		0,07	ENC.(114,7400%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI(23,5400 %)	
						16,50	86,59
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00487 / ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar					m	0,9000
M 00843 / ORSE	Dobradiça aço laminado,tipo reforçado, 3.1/2" x 2.1/2, esp.2.4 mm (Lider ou similar)					un	0,5400
M 01560 / ORSE	Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m³/m)					m	0,1800
M 01690 / ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)					un	1,0800
M 13330 / ORSE	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401					un	0,1800
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,1800
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro					h	0,9000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Revisão de esquadria de madeira	UNID
01797 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,9000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,1800

CÓDIGO	Revisão de esquadrias de alumínio						UNID			
01841 / ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,4131		4,00		1,65			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0040		5,90		0,02			
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0075		76,00		0,57			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009		9,45		0,01			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003		15,80		0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0225		130,00		2,93			
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0004		21,25		0,01			
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0004		17,90		0,01			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0225		4,90		0,11			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0090		35,90		0,32			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006		17,29		0,01			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006		126,00		0,08			
00508 / ORSE	Cantoneira alumínio anodizado cor fosca, 1 1/2" x 1/8" - 0,625 kg/m	m	0,5000		16,70		8,35			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5090		10,00		5,09			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0030		8,11		0,02			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0115		7,29		0,08			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0010		10,54		0,01			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0040		38,92		0,16			
MÃO-DE-OBRA (114,74%)										
06110 / SINAPI	Serralheiro	h	2,0000		6,41		27,53			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,0000		4,54		29,25			
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0225		12,54		0,28			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5090		4,50		2,29			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0020		326,00		0,65			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		28,26	MATERIAL		25,04	CUSTO TOTAL	87,86	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revisão de esquadrias de alumínio							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	20,68	108,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00508 /ORSE	Cantoneira alumínio anodizado cor fosca, 1 1/2" x 1/8" - 0,625 kg/m							m 0,5000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 3,0000
O 10594 /ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve							h 2,0000
P 06110 /SINAPI	Serralheiro							h 2,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h 3,0000

CÓDIGO	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede					UNID
00624 / ORSE						pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	18,45	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0046	4,90	0,02	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019	35,90	0,07	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0046	130,00	0,60	
10394 / ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	0,2000	0,26	0,05	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	9,45	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0814	4,00	0,33	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,90	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015	76,00	0,11	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1049	10,00	1,05	
02557 / SINAPI	Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada	un	0,1000	2,86	0,29	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,54	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	126,00	0,01	
11891 / SINAPI	Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2	m	1,1000	3,20	3,52	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0024	7,29	0,02	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,92	0,03	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	22,90	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,11	0,00	
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,0150	8,80	0,13	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede							UNID		
00624 / ORSE								pt		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0020		13,95		0,03			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001		47,00		0,00			
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001		119,90		0,01			
02673 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva	m	0,4500		2,20		0,99			
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,4900		4,54		4,78			
02436 / SINAPI	Eletricista	h	0,5400		6,41		7,43			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0046		12,54		0,06			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		326,00		0,13			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1049		4,50		0,47			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,03	MATERIAL	8,51	CUSTO TOTAL	21,89	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	5,15	27,04	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M	10394 / ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"						un	0,2000	
M	02557 / SINAPI	Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada						un	0,1000	
M	02673 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva						m	0,4500	
M	11891 / SINAPI	Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2						m	1,1000	
M	20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m						un	0,0150	
M	43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)						kg	0,0020	
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,4900	
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,5400	
P	06111 / SINAPI	Servente de obras						h	0,4900	
P	02436 / SINAPI	Eletricista						h	0,5400	

CÓDIGO	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1							UNID
00629 / ORSE								pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	UNID				
00629 / ORSE		pt				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0050	7,29		0,04
02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m	0,4720	2,57		1,21
02685 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva	m	0,3150	4,02		1,27
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	126,00		0,03
01008 / SINAPI	Cabo de cobre, rigido, classe 2, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nomi nal 6 mm2	m	1,2050	2,79		3,36
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	38,92		0,06
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	10,54		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0013	8,11		0,01
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,0150	8,80		0,13
39175 / SINAPI	Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto	un	0,2000	0,66		0,13
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0020	13,95		0,03
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	9,45		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0039	35,90		0,14
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0098	4,90		0,05
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	18,45		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0098	130,00		1,27
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80		0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	47,00		0,00
04024 / ORSE	Tomada 3p, 220V, 20A	un	0,1000	10,13		1,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1719	4,00		0,69
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0017	5,90		0,01
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0033	76,00		0,25
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2209	10,00		2,21
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	119,90		0,02
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	22,90		0,00
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0440	4,54		10,18
02436 / SINAPI	Eletricista	h	1,1260	6,41		15,50
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2209	4,50		0,99
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0009	326,00		0,29

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1							UNID		
00629 / ORSE								pt		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0098	12,54	0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,69	MATERIAL	15,23	CUSTO TOTAL	43,38	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	10,21	53,59		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 04024 / ORSE	Tomada 3p, 220V, 20A							un	0,1000	
M 01008 / SINAPI	Cabo de cobre, rigido, classe 2, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2							m	1,2050	
M 02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva							m	0,4720	
M 02685 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva							m	0,3150	
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m							un	0,0150	
M 39175 / SINAPI	Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto							un	0,2000	
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,0020	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0440	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	1,1260	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	1,0440	
P 02436 / SINAPI	Eletricista							h	1,1260	

CÓDIGO	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada						UNID
00627 / ORSE							pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	18,45	0,00		
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	22,90	0,00		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009	35,90	0,03		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0022	4,90	0,01		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0509	10,00	0,51		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0022	130,00	0,29		
09096 / ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,0000	6,13	6,13		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0327	4,00	0,13		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	5,90	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada							UNID		
00627 / ORSE								pt		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro						un	0,0001	119,90	0,01
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"						un	0,0001	47,00	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0011	7,29	0,01
00941 / ORSE	Fardamento						un	0,0008	76,00	0,06
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado						par	0,0003	38,92	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0001	10,54	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0003	8,11	0,00
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m						un	0,0250	8,80	0,22
MÃO-DE-OBRA (114,74%)										
02436 / SINAPI	Eletricista						h	0,5000	6,41	6,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0509	4,50	0,23
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0002	326,00	0,07
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0022	12,54	0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,32	MATERIAL	7,95	CUSTO TOTAL	15,27	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	3,59	18,86		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 09096 / ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc								un	1,0000
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m								un	0,0250
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,5000
P 02436 / SINAPI	Eletricista								h	0,5000

CÓDIGO	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material						UNID
00263 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00			0,05
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	300,30			0,03
MATERIAL							
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2363		4,00		0,95

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material						UNID
00263 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0063		7,29		0,05
09410 / ORSE	Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm	m	0,3333		5,29		1,76
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002		15,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006		9,45		0,01
04711 / ORSE	Telha cerâmica tipo canal comum, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	un	3,4000		0,45		1,53
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0200		11,46		0,23
01974 / ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)	m	0,5000		1,90		0,95
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0021		5,90		0,01
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0041		76,00		0,31
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2772		10,00		2,77
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0016		8,11		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005		10,54		0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0021		38,92		0,08
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0123		130,00		1,60
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0123		4,90		0,06
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004		126,00		0,05
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001		29,79		0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001		15,15		0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001		24,93		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004		17,29		0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001		18,45		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0049		35,90		0,18
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	2,0300		4,54		19,79
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,6930		6,41		9,54
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2772		4,50		1,25
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0123		12,54		0,15
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0011		326,00		0,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,74	MATERIAL	15,35	CUSTO TOTAL	48,26
EQUIPAMENTO	0,06	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	11,36
						59,62	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	UNID
00263 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 04711 / ORSE	Telha cerâmica tipo canal comum, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	un 3,4000
O 00009 / ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2 1,0000
O 00030 / ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m2 0,1000
O 00196 / ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças pri	m2 0,1000
O 00278 / ORSE	Limpeza (Lavagem) de telhas	m2 0,9000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,0000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,5000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,0000

CÓDIGO	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	UNID
09210 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un 0,0001 300,30 0,03
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un 0,0001 518,00 0,05
MATERIAL		
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg 0,1000 11,46 1,15
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0098 7,29 0,07
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par 0,0033 38,92 0,13
09410 / ORSE	Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm	m 1,6665 5,29 8,82
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,4332 10,00 4,33
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0033 5,90 0,02
01974 / ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)	m 2,5000 1,90 4,75
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,3652 4,00 1,46
04711 / ORSE	Telha cerâmica tipo canal comum, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	un 13,0000 0,45 5,85
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0009 9,45 0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0003 15,80 0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0006 126,00 0,08
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0191 130,00 2,48

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material							UNID	
09210 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,79		0,00			
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15		0,00			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	18,45		0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0191	4,90		0,09			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0077	35,90		0,28			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	17,29		0,01			
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	24,93		0,01			
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0064	76,00		0,49			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0026	8,11		0,02			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0009	10,54		0,01			
MÃO-DE-OBRA (114,74%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,0300	4,54		29,54			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	1,2250	6,41		16,86			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4332	4,50		1,95			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0017	326,00		0,55			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0191	12,54		0,24			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	23,27	MATERIAL	51,72	CUSTO TOTAL	103,63	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,09	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	24,39	128,02	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04711 / ORSE	Telha cerâmica tipo canal comum, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)							un	13,0000
O 00009 / ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas							m2	1,0000
O 00030 / ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas							m2	0,5000
O 00196 / ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças pri							m2	0,5000
O 00278 / ORSE	Limpeza (Lavagem) de telhas							m2	0,9000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,5000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas							h	0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm					UNID
00266 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	300,30		0,00
MATERIAL						
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79		0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0011	130,00		0,14
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	18,45		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	9,45		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0201	4,00		0,08
02195 / ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 1,10m, esp=8 mm, s/ acessorios	m2	0,2570	32,00		8,22
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	5,90		0,00
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,6750	8,32		5,62
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0004	76,00		0,03
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0257	10,00		0,26
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	10,54		0,00
04310 / SINAPI	Fixador de aba autotravante para telha de fibrocimento, tipo canaleta 90 ou kalhetao	un	0,4500	2,52		1,13
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0020	11,46		0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0006	7,29		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	38,92		0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0011	4,90		0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	126,00		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	8,11		0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	24,93		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	35,90		0,02
MÃO-DE-OBRA (114,74%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1260	4,54		1,23
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,1260	6,41		1,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0257	4,50		0,12
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0011	12,54		0,01
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	326,00		0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm							UNID	
00266 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,47	MATERIAL	17,68	CUSTO TOTAL	20,94	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,01	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	4,93	25,87	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	0,6750
M 02195 / ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 1,10m, esp=8 mm, s/ acessorios							m2	0,2570
M 04310 / SINAPI	Fixador de aba autotravante para telha de fibrocimento, tipo canaleta 90 ou kalhetao							un	0,4500
M 05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)							kg	0,0020
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1260
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,1260
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	0,1260
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas							h	0,1260

CÓDIGO	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar						UNID
03688 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5000	0,25		0,13	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0798	4,00		0,32	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	130,00		0,59	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	9,45		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,11		0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,54		0,00	
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	30,60		0,00	
02260 / ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un	1,0000	2,13		2,13	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,90		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,92		0,03	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015	76,00		0,11	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00		1,02	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,29		0,02	
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	19,00		0,01	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar						UNID				
03688 / ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	126,00		0,01					
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36		0,01					
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	41,30		0,01					
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	21,96		0,01					
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	41,90		0,00					
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0006	16,90		0,01					
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29		0,00					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02					
MÃO-DE-OBRA (114,74%)											
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,5000	6,41		6,88					
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	4,54		4,87					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00		0,13					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,50		0,46					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,82	MATERIAL	4,55	CUSTO TOTAL	17,47	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	4,11	21,58		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	0,5000		
M 02260 / ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar							un	1,0000		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5000		
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,5000		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico							h	0,5000		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	0,5000		

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco e conjunto de fixação, exc eto caixa descarga	UNID			
02084/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco e conjunto de fixação, exc eto caixa descarga	UNID			
02084 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	10,54	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90	0,26
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0022	16,90	0,04
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0014	19,00	0,03
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0012	21,96	0,03
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0008	31,36	0,03
01380 / SINAPI	Cimento branco	kg	0,2500	3,52	0,88
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	7,29	0,07
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	38,92	0,12
10420 / SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional de louca branca	un	1,0000	113,50	113,50
06138 / SINAPI	Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario	un	1,0000	1,87	1,87
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	8,11	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	126,00	0,05
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0008	41,30	0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	17,29	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	15,80	0,00
00669 / ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,0000	35,89	35,89
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0060	76,00	0,46
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	5,90	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3190	4,00	1,28
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	9,45	0,01
00230 / ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	1,0000	8,63	8,63
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	130,00	2,34
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	10,00	4,07
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0002	30,60	0,01
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0002	41,90	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	2,0000	4,54	19,50
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	2,0000	6,41	27,53
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	4,50	1,83
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco e conjunto de fixação, exc							UNID		
02084 / ORSE	eto caixa descarga							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0016	326,00	0,52
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	23,26	MATERIAL	186,67	CUSTO TOTAL	238,31	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	56,10	294,41		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00230 / ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular								un	1,0000
M 00669 / ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar								cj	1,0000
M 01380 / SINAPI	Cimento branco								kg	0,2500
M 06138 / SINAPI	Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario								un	1,0000
M 10420 / SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional de louca branca								un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	2,0000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	2,0000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico								h	2,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras								h	2,0000

CÓDIGO	Vidro liso incolor 6mm							UNID			
01880 / ORSE								m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02431 / ORSE	Vidro liso transparente incolor, e= 6mm							m2	1,0000	188,88	188,88
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	207,77	CUSTO TOTAL	207,77	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	48,91	256,68			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 02431 / ORSE	Vidro liso transparente incolor, e= 6mm								m2	1,0000	

CÓDIGO	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	UNID
01885 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
 CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens							UNID	
01885 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02433 / ORSE	Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens					m2	1,0000	368,99	368,99
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	395,22	CUSTO TOTAL	395,22	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	93,03	488,25	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02433 / ORSE	Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens							m2	1,0000

CÓDIGO	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual					UNID
03644 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0638	4,00	0,26	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90	0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	5,90	0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	16,45	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	8,11	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0012	76,00	0,09	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0814	10,00	0,81	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,99	0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	17,00	0,01	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	9,45	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	130,00	0,47	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,90	0,02	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014	35,90	0,05	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,12	0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	21,00	0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55	0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,54	0,00	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Acabamento de superfície de piso de concreto com despolamento manual							UNID	
03644 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,0018	7,29	0,01
11247 / ORSE	Serra mármore					un	0,0000	272,97	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara					un	0,0001	126,00	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado					par	0,0006	38,92	0,02
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo					un	0,0001	10,95	0,00
MÃO-DE-OBRA (114,74%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras					h	0,4000	4,54	3,90
04750 / SINAPI	Pedreiro					h	0,4000	6,41	5,51
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0814	4,50	0,37
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0003	326,00	0,10
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0036	12,54	0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,65	MATERIAL	1,79	CUSTO TOTAL		12,13	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	5,17	SERV. TERCEIRO	0,52	BDI(23,5400 %)		2,86	14,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,4000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro							h	0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	0,4000

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1						UNID
00140 / ORSE							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200		13,95		0,28
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000		0,23		0,09
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4000		0,14		0,06
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001		8,11		0,00
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000		6,83		6,83

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
 CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaç						UNID	
00140 / ORSE							kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0007	130,00	0,09			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0163	10,00	0,16			
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0002	76,00	0,02			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	5,90	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0128	4,00	0,05			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	9,45	0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	10,54	0,00			
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	17,90	0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0007	4,90	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	35,90	0,01			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	126,00	0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	7,29	0,00			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	38,92	0,00			
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,25	0,00			
MÃO-DE-OBRA (114,74%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0800	4,54	0,78			
00378 / SINAPI	Armador	h	0,0800	6,63	1,14			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0007	12,54	0,01			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	326,00	0,03			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0163	4,50	0,07			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,93	MATERIAL	9,62	CUSTO TOTAL	11,68	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	1,03	SERV. TERCEIRO	0,10	BDI(23,5400 %)	2,75	14,43
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm						un	0,4000
M 39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas						un	0,4000
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)						kg	0,0200
M 00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm						kg	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,0800
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe					Página 80		RptRelacaoComposicoesEmprForm	

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaç	UNID
00140 / ORSE	ões - R1	kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h 0,0800
P 00378 / SINAPI	Armador	h 0,0800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,0800

CÓDIGO	Ajudante especializado com encargos complementares						UNID		
88243 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)					h	1,0000	1,86	1,86
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,06	0,06
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,71	0,71
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,55	0,55
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)					h	1,0000	1,01	1,01
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,41	0,41
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)								
00242 / SINAPI	Ajudante especializado					h	1,0082	6,16	13,34
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,78	MATERIAL	4,60	CUSTO TOTAL	18,38	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	4,33	22,71	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)			h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)			h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)			h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)			h	1,0000
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,0000
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)			h	1,0000
O 95313 / SINAPI	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista			h	1,0000
P 00242 / SINAPI	Ajudante especializado			h	1,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg/ 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte						UNID
01903 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	38,92	0,12		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	8,11	0,02		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	7,29	0,07		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	10,00	4,07		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	10,54	0,01		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	17,29	0,01		
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	85,00	91,80		
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,52	235,14		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	15,80	0,01		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	9,45	0,01		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90	0,26		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,00	1,51		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	130,00	2,34		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	5,90	0,02		
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0060	76,00	0,46		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	126,00	0,10		
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	4,54	39,00		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	4,50	1,83		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	326,00	0,52		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,00	MATERIAL	402,05	CUSTO TOTAL	446,80
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	22,21	SERV. TERCEIRO	2,54	BDI(23,5400 %)	105,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD	
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)				m3	1,0800	
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32				kg	452,2000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	4,0000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras				h	4,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg/ 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e tra							UNID	
01906 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	85,00	91,80				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	300,0000	0,52	156,00				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	126,00	0,10				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	17,29	0,01				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90	0,26				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	130,00	2,34				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	15,80	0,01				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	9,45	0,01				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	7,29	0,07				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	38,92	0,12				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	10,00	4,07				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	8,11	0,02				
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0060	76,00	0,46				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	5,90	0,02				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,00	1,51				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	10,54	0,01				
MÃO-DE-OBRA (114,74%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	4,54	39,00				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	326,00	0,52				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	4,50	1,83				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		20,00	MATERIAL	301,60	CUSTO TOTAL	346,35	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)		22,21	SERV. TERCEIRO	2,54	BDI(23,5400 %)	81,53	427,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,0800
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	300,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia gross						UNID
03309 / ORSE	a dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0060	76,00	0,46		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	5,90	0,02		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	10,00	4,07		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	8,11	0,02		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	17,29	0,01		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	10,54	0,01		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	38,92	0,12		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	7,29	0,07		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	126,00	0,10		
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	148,0000	0,52	76,96		
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	148,0000	0,66	97,68		
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	1,2160	85,50	103,97		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,00	1,51		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90	0,26		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	130,00	2,34		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	15,80	0,01		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	9,45	0,01		
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	4,54	39,00		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	4,50	1,83		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	326,00	0,52		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,00	MATERIAL	340,31	CUSTO TOTAL	385,06
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	22,21	SERV. TERCEIRO	2,54	BDI(23,5400 %)	90,64
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD	
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)				m3	1,2160	
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas				kg	148,0000	
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32				kg	148,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	4,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia gross	UNID
03309 / ORSE	a dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 4,0000

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) -1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim						UNID		
03308 / ORSE	0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte						m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0060	76,00		0,46			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	5,90		0,02			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	10,00		4,07			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	182,0000	0,52		94,64			
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	182,0000	0,66		120,12			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	130,00		2,34			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90		0,09			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90		0,26			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	17,29		0,01			
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	1,2160	85,50		103,97			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	15,80		0,01			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	126,00		0,10			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	7,29		0,07			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	38,92		0,12			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	10,54		0,01			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	8,11		0,02			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,00		1,51			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	9,45		0,01			
MÃO-DE-OBRA (114,74%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	4,54		39,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54		0,23			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	326,00		0,52			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	4,50		1,83			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		20,00	MATERIAL	389,95	CUSTO TOTAL	434,70	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)		22,21	SERV. TERCEIRO	2,54	BDI(23,5400 %)	102,33	537,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim	UNID
03308 / ORSE	0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3 1,2160
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 182,0000
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 182,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 4,0000

CÓDIGO	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água				UNID
00077 / ORSE					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	10,54	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	17,29	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006	126,00	0,08
00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2000	63,00	75,60
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	5,90	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0024	38,92	0,09
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	7,29	0,05
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	35,90	0,19
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90	0,07
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	8,11	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	130,00	1,76
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0045	76,00	0,34
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	10,00	3,05
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2823	4,00	1,13
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	9,45	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	15,80	0,00
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,0000	4,54	29,25
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água							UNID		
00077 / ORSE								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,3054	4,50	1,37
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0012	326,00	0,39
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,00	MATERIAL	102,99	CUSTO TOTAL	136,55	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	16,66	SERV. TERCEIRO	1,90	BDI(23,5400 %)	32,14	168,69		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)								m3	1,2000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	3,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras								h	3,0000

CÓDIGO	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares							UNID		
88256 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000	1,86	1,86
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,71	0,71
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,55	0,55
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,06	0,06
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,58	0,58
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)						h	1,0000	0,95	0,95
MÃO-DE-OBRA (114,74%)										
04760 / SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro						h	1,0105	8,37	18,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	17,84	MATERIAL	4,71	CUSTO TOTAL	22,55	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	5,31	27,86		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)							h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	UNID
88256 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h 1,0000
O 95324 / SINAPI	Curso de capacitação para azulejista ou ladrilhista (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 04760 / SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro	h 1,0000

CÓDIGO	Carpinteiro de formas com encargos complementares							UNID		
88262 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,05	1,05
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,38	0,38
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,71	0,71
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,06	0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,55	0,55
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000	1,86	1,86
MÃO-DE-OBRA (114,74%)										
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas						h	1,0082	6,41	13,88
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,10	MATERIAL	4,61	CUSTO TOTAL	18,71	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	4,40	23,11		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	UNID				
00126 / ORSE		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	300,30		0,00
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00
	MATERIAL					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0153	35,90		0,55
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	18,45		0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,25		0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	17,90		0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0383	4,90		0,19
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0015	17,29		0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,7759	4,00		3,10
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0068	5,90		0,04
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0128	76,00		0,97
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8673	10,00		8,67
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	16,45		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,12		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0015	126,00		0,19
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0051	8,11		0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0017	10,54		0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0068	38,92		0,26
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0196	7,29		0,14
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090	73,13		15,28
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	73,13		45,85
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0383	130,00		4,98
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000	0,52		152,36
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9130	85,50		78,06
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50		0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0008	15,80		0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0023	9,45		0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado						UNID
00126 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55		0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97		0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	17,00		0,01	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,99		0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	21,00		0,00	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	24,93		0,00	
MÃO-DE-OBRA (114,74%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	7,6200	4,54		74,29	
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,41		4,96	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600	6,41		4,96	
00378 / SINAPI	Armador	h	0,1800	6,63		2,56	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,8673	4,50		3,90	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0383	12,54		0,48	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0034	326,00		1,11	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	44,07	MATERIAL	364,32	CUSTO TOTAL	462,76
EQUIPAMENTO		0,03	ENC.(114,7400%)	48,94	SERV. TERCEIRO	5,40	BDI (23,5400 %)
						108,93	571,69
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O 00125 / ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento					m3	1,0000
O 07692 / ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura					m3	1,0000

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento					UNID
00125 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5646	4,00	2,26	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0012	126,00	0,15	
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	73,13	45,85	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	10,00	6,11	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0090	76,00	0,68	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento						UNID			
00125 / ORSE							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	5,90	0,03					
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	15,80	0,01					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	9,45	0,02					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	130,00	3,51					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,90	0,13					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	35,90	0,39					
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	17,29	0,02					
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9130	85,50	78,06					
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000	0,52	152,36					
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor,sem frete	m3	0,2090	73,13	15,28					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	7,29	0,10					
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0048	38,92	0,19					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	10,54	0,01					
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	8,11	0,03					
MÃO-DE-OBRA (114,74%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	6,0000	4,54	58,50					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54	0,34					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	4,50	2,75					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	326,00	0,78					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		30,00	MATERIAL	358,56	CUSTO TOTAL	425,69	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(114,7400%)	33,32	SERV. TERCEIRO	3,81	BDI(23,5400 %)	100,21	525,90
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)							m3	0,9130
M	01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	293,0000
M	04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete							m3	0,6270
M	04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor,sem frete							m3	0,2090
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	6,0000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras							h	6,0000

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura				UNID
11480 / ORSE					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	126,00	0,03
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0013	38,92	0,05
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	17,00	0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,99	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	21,00	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	16,45	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1608	10,00	1,61
00634 / ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	1,0000	293,33	293,33
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0023	76,00	0,17
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0013	5,90	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1383	4,00	0,55
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,12	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	9,45	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0071	130,00	0,92
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0071	4,90	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0028	35,90	0,10
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0036	7,29	0,03
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	8,11	0,01
25950 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3	m3	1,0000	31,42	31,42
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	10,54	0,00
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,2200	4,54	11,89
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,41	4,96
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1608	4,50	0,72

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura							UNID	
11480 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0071	12,54	0,09
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0006	326,00	0,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,49	MATERIAL	343,14	CUSTO TOTAL	362,05	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	9,42	SERV. TERCEIRO	1,00	BDI(23,5400 %)	85,23	447,28	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00634 / ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa							m3	1,0000
M 25950 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3							m3	1,0000
O 11477 / ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento							m3	1,0000

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						UNID
00098 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	300,30		0,00	
MATERIAL							
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	21,00		0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97		0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	17,00		0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2113	4,00		0,85	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	5,90		0,01	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0038	76,00		0,29	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2565	10,00		2,57	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,99		0,00	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	24,93		0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	15,80		0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,12		0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	17,29		0,01	
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						UNID
00098 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0045		35,90		0,16
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0113		4,90		0,06
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000		17,90		0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000		21,25		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001		18,45		0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001		15,15		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005		9,45		0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002		10,90		0,00
25950 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3	m3	1,0000		31,42		31,42
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015		8,11		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005		10,54		0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001		16,70		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0020		38,92		0,08
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0058		7,29		0,04
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001		16,45		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0113		130,00		1,47
34493 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000		314,28		314,28
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001		10,95		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001		11,50		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003		126,00		0,04
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)						
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600		6,41		4,96
00378 / SINAPI	Armador	h	0,1800		6,63		2,56
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,6200		4,54		15,79
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600		6,41		4,96
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2565		4,50		1,15
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0113		12,54		0,14
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010		326,00		0,33
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,07	MATERIAL	367,18	CUSTO TOTAL	398,50
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(114,7400%)	15,63	SERV. TERCEIRO	1,59	BDI(23,5400 %)	93,81
							492,31

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID
00098 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 25950 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3	m3 1,0000
M 34493 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea	m3 1,0000
O 00128 / ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabar	m3 1,0000

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista	UNID
95313 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,74%)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00242 / SINAPI	Ajudante especializado	h 0,0082 6,16 0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,11 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,11 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (114,7400%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400 %) 0,03 0,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
P 00242 / SINAPI	Ajudante especializado	h 0,0082

CÓDIGO	Curso de capacitação para azulejista ou ladrilhista (encargos complementares) - horista	UNID
95324 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,74%)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04760 / SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro	h 0,0105 8,37 0,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,18 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,18 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (114,7400%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (23,5400 %) 0,04 0,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
P 04760 / SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro	h 0,0105

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista							UNID
95330 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,74%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas					h	0,0082	6,41 0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,11	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,11	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,03	0,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas							h 0,0082

CÓDIGO	Curso de capacitação para impermeabilizador (encargos complementares) - horista							UNID
95338 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,74%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12873 / SINAPI	Impermeabilizador					h	0,0151	6,63 0,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,21	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,21	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,05	0,26
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 12873 / SINAPI	Impermeabilizador							h 0,0151

CÓDIGO	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista							UNID
95371 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,74%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04750 / SINAPI	Pedreiro					h	0,0151	6,41 0,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,21	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,21	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,05	0,26
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 04750 / SINAPI	Pedreiro							h 0,0151

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista							UNID		
95378 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,74%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras						h	0,0151	4,54	0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,15	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,15	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,04	0,19		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	0,0151	

CÓDIGO	Demolição de concreto com martelete e compressor							PROD. EQUIPE	UNID
09182/ ORSE								0,40	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL
02490 / ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	0,0000	4,05		14,77		13,99	0,00
02463 / ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	12,48		88,17		14,12	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	337,46	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	337,46	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	79,44	416,90	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	PROD IMPR
E 02463 / ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)						h	1,0000	1,00 0,00
E 02490 / ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)						h	3,0000	1,00 0,00

CÓDIGO	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	UNID					
00030 / ORSE		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	300,30		0,00	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00	
	MATERIAL						
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1456	10,00		1,46	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0021	76,00		0,16	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas						UNID				
00030 / ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	8,11	0,01						
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	5,90	0,01						
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0064	130,00	0,83						
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	9,45	0,00						
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79	0,00						
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15	0,00						
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	18,45	0,00						
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0064	4,90	0,03						
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0026	35,90	0,09						
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1308	4,00	0,52						
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	0,00						
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	17,29	0,01						
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	24,93	0,00						
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	126,00	0,04						
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0033	7,29	0,02						
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0011	38,92	0,04						
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	10,54	0,00						
MÃO-DE-OBRA (114,74%)											
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,1300	6,41	1,79						
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,3000	4,54	12,67						
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0064	12,54	0,08						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	326,00	0,20						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1456	4,50	0,66						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,36	MATERIAL	3,31	CUSTO TOTAL	19,77	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,01	ENC.(114,7400%)		8,18	SERV. TERCEIRO	0,91	BDI(23,5400 %)	4,65	24,42		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	1,3000	
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro								h	0,1300	
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas								h	0,1300	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras								h	1,3000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador							UNID
10555 / ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,11	0,00			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,54	0,00			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,92	0,03			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,29	0,02			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,90	0,00			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02			
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0002	21,25	0,00			
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015	76,00	0,11			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	130,00	0,59			
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0002	17,90	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,00	0,26			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00	0,13			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,50	0,46			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,16	CUSTO TOTAL	2,80	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI(23,5400 %)	0,66	3,46
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,1018	
M 00941 / ORSE	Fardamento					un	0,0015	
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0008	
M 02378 / ORSE	Vale transporte					un	0,0654	
M 10585 / ORSE	Arco de serra					un	0,0002	
M 10586 / ORSE	Torquesa					un	0,0002	
M 10596 / ORSE	Protetor auricular					un	0,0045	
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0018	
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,0023	
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado					par	0,0008	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID
10555 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro					UNID
10551 / ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00		0,05
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	300,30		0,03
	MATERIAL					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	130,00		0,59
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00		1,02
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,79		0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15		0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015	76,00		0,11
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	5,90		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,00		0,26
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	38,92		0,03
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	18,45		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	24,93		0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,29		0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,54		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,11		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,50		0,46

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro							UNID		
10551 / ORSE								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0004	326,00	0,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,17	CUSTO TOTAL	2,88	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,07	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI(23,5400 %)	0,68	3,56		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
E 11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional								un	0,0001
E 11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil								un	0,0001
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)								par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado								par	0,0007
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)								un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)								un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica								un	0,0045
M 11244 / ORSE	Martelo com unha								un	0,0002
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)								un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento								un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção								pr	0,0007
M 02378 / ORSE	Vale transporte								un	0,0654
M 10577 / ORSE	Serrote 40cm								un	0,0001
M 10578 / ORSE	Formão grande								un	0,0002
M 10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm								un	0,0002
M 10596 / ORSE	Protetor auricular								un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml								un	0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)								un	0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo								un	0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)								cj	0,0004

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista	UNID
10552/ ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista						UNID				
10552 / ORSE							h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045		4,90		0,02				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007		38,92		0,03				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023		7,29		0,02				
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001		47,00		0,00				
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002		119,90		0,02				
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002		22,90		0,00				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018		35,90		0,06				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		10,54		0,00				
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002		18,45		0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		130,00		0,59				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654		4,00		0,26				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		5,90		0,00				
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015		76,00		0,11				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018		10,00		1,02				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		8,11		0,00				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		12,54		0,06				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		4,50		0,46				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		326,00		0,13				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	2,20	CUSTO TOTAL	2,84	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI(23,5400 %)	0,67	3,51		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018		
M 00941 / ORSE	Fardamento							un	0,0015		
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008		
M 02378 / ORSE	Vale transporte							un	0,0654		
M 10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm							un	0,0002		
M 10596 / ORSE	Protetor auricular							un	0,0045		
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018		
M 11240 / ORSE	Alicate com isolamento							un	0,0002		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista	UNID
10552 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un 0,0002
M 11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un 0,0001
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0007
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador	UNID				
10554 / ORSE		h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	31,36		0,01
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	19,00		0,01
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	21,96		0,01
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	41,30		0,02
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	16,90		0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,29		0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,92		0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,54		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,11		0,00
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	41,90		0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015	76,00		0,11
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	130,00		0,59
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,00		0,26
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,90		0,00
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	30,60		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00		1,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador							UNID
10554 / ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018		35,90		0,06	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		12,54		0,06	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		326,00		0,13	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		4,50		0,46	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	2,26	CUSTO TOTAL	2,90
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI(23,5400 %)	0,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento						un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte						un	0,0654
M 10592 / ORSE	Lima chata 12"						un	0,0001
M 10593 / ORSE	Praio simples 30cm						un	0,0001
M 10596 / ORSE	Protetor auricular						un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0018
M 11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"						un	0,0011
M 11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"						un	0,0007
M 11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"						un	0,0006
M 11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"						un	0,0004
M 11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"						un	0,0004
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica						un	0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1018

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador	UNID
10554 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Jardineiro						UNID	
10581 / ORSE							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,29	0,02			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,92	0,03			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	126,00	0,03			
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015	76,00	0,11			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,54	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,11	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,00	0,38			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	130,00	0,59			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	9,45	0,00			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,90	0,00			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00	0,13			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,50	0,46			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,31	CUSTO TOTAL	2,95	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI(23,5400 %)	0,69	3,64
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento						un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0008

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Jardineiro			UNID
10581 / ORSE				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
M 02378 / ORSE	Vale transporte		un	0,0941
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"		un	0,0003
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo		un	0,0001
M 10492 / ORSE	Cesta Básica		un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular		un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0018
M 10788 / ORSE	Pá quadrada		un	0,0002
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara		un	0,0002
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado		par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro					UNID
10550 / ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	16,45	0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	130,00	0,59	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	16,70	0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	11,12	0,00	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,90	0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,00	0,26	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,90	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015	76,00	0,11	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro							UNID
10550 / ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,55		0,00		
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97		0,03		
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	11,50		0,00		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,29		0,02		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,92		0,03		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,54		0,00		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,11		0,00		
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	17,00		0,01		
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	10,95		0,00		
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,99		0,01		
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	21,00		0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00		0,13		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,50		0,46		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,24	CUSTO TOTAL	2,88	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI(23,5400 %)	0,68	3,56
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018					
M 00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015					
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008					
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654					
M 04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005					
M 04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004					
M 10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002					
M 10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002					
M 10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001					
M 11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001					
M 11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro			UNID
10550 / ORSE				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
M 11246 / ORSE	Escala métrica de bambú		Un	0,0007
M 11247 / ORSE	Serra mármore		un	0,0001
M 11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo		un	0,0002
M 11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo		un	0,0004
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado		par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica		un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular		un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor					UNID
10553 / ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,90		0,01
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0004	20,39		0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	130,00		0,59
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,00		0,26
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,90		0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015	76,00		0,11
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00		1,02
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0023	23,32		0,05
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045	5,60		0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,92		0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor							UNID
10553 / ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023		7,29		0,02	
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001		174,90		0,02	
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045		25,00		0,11	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		10,54		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		8,11		0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		4,50		0,46	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		326,00		0,13	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		12,54		0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	2,39	CUSTO TOTAL	3,03
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI(23,5400 %)	0,71
								3,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018					
M 00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015					
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008					
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654					
M 04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005					
M 04725 / ORSE	Espátula	un	0,0004					
M 10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045					
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045					
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018					
M 11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0023					
M 11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045					
M 11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001					
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023					
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008					
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002					
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor	UNID
10553 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	UNID
10594 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015	76,00	0,11
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,90	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,54	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,92	0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,00	0,26
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,29	0,02
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,11	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	130,00	0,59
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0002	17,90	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0002	21,25	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,50	0,46
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00	0,13

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,16	CUSTO TOTAL	2,80	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI(23,5400 %)	0,66	3,46

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018				
M 00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve			UNID
10594 / ORSE				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção		pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte		un	0,0654
M 10585 / ORSE	Arco de serra		un	0,0002
M 10586 / ORSE	Torquesa		un	0,0002
M 10596 / ORSE	Protetor auricular		un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0018
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado		par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica		un	0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente					UNID
10549 / ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,90		0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015	76,00		0,11
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00		1,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	9,45		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,11		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,54		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,92		0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,29		0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	126,00		0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,00		0,38
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente							UNID
10549 / ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	130,00	0,59			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	0,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00	0,13			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,50	0,46			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,31	CUSTO TOTAL	2,95	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI(23,5400 %)	0,69	3,64
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018					
M 00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015					
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008					
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941					
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003					
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001					
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045					
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045					
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018					
M 10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002					
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002					
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023					
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008					
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002					
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006					
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018					
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004					
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m						UNID		
02497 / ORSE							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	7,29	0,05				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90	0,07				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0024	38,92	0,09				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	130,00	1,76				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006	126,00	0,08				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	17,29	0,01				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	5,90	0,01				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	15,80	0,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	9,45	0,01				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2823	4,00	1,13				
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0045	76,00	0,34				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	10,00	3,05				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	35,90	0,19				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	8,11	0,01				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	10,54	0,01				
MÃO-DE-OBRA (114,74%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,0000	4,54	29,25				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	326,00	0,39				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	4,50	1,37				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		15,00	MATERIAL	6,99	CUSTO TOTAL	40,55	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)		16,66	SERV. TERCEIRO	1,90	BDI(23,5400 %)	9,55	50,10
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	3,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	3,0000

CÓDIGO	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	UNID
00116 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015					UNID
00116 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	300,30	0,03	
	MATERIAL					
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	18,45	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	17,29	0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0105	4,90	0,05	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0042	35,90	0,15	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	24,93	0,01	
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200	4,76	0,10	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	0,00	
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,79	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0105	130,00	1,37	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	9,45	0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0018	5,90	0,01	
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,2270	8,32	10,21	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0035	76,00	0,27	
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,2340	25,00	5,85	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2365	10,00	2,37	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1907	4,00	0,76	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	10,54	0,01	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	126,00	0,04	
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,0890	3,99	4,35	
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250	13,22	0,33	
05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000	13,48	1,35	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0014	8,11	0,01	
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	13,95	2,09	
06193 / SINAPI	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 20* cm, cedrinho ou equivalente da regioao	m	0,1220	10,42	1,27	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0053	7,29	0,04	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0018	38,92	0,07	
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,3500	4,54	13,16	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,9730	6,41	13,39	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015							UNID	
00116 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0009	326,00	0,29
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0105	12,54	0,13
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2365	4,50	1,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,20	MATERIAL	34,57	CUSTO TOTAL		63,98	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,07	ENC.(114,7400%)	14,67	SERV. TERCEIRO	1,47	BDI(23,5400 %)		15,06	79,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua						l	0,0200	
M 04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta						m	1,0890	
M 05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)						kg	0,0250	
M 05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)						kg	0,1000	
M 06193 / SINAPI	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 20* cm, cedrinho ou equivalente da regioao						m	0,1220	
M 43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)						kg	0,1500	
M 00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar						m2	0,2340	
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)						m	1,2270	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,3500	
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	0,9730	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras						h	1,3500	
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas						h	0,9730	

CÓDIGO	Impermeabilizador com encargos complementares						UNID
88270 / SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,71	0,71		
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,0000	0,95	0,95		
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,58	0,58		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	1,86	1,86		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,55	0,55		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Impermeabilizador com encargos complementares							UNID	
88270 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,74%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
12873 / SINAPI	Impermeabilizador					h	1,0151	6,63 14,45	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,20	MATERIAL	4,71	CUSTO TOTAL	18,91	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	4,45	23,36	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)							h	1,0000
O 95338 / SINAPI	Curso de capacitação para impermeabilizador (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 12873 / SINAPI	Impermeabilizador							h	1,0000

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura					UNID
07692 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	300,30	0,00	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00	0,00	
MATERIAL						
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2565	10,00	2,57	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,12	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0038	76,00	0,29	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	16,45	0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	5,90	0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2113	4,00	0,85	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	9,45	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	17,29	0,01	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura					UNID
07692 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0045	35,90		0,16
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0113	4,90		0,06
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	17,90		0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,25		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	18,45		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	126,00		0,04
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,99		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50		0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	17,00		0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	15,80		0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	24,93		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	21,00		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0113	130,00		1,47
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55		0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0058	7,29		0,04
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	8,11		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	10,54		0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0020	38,92		0,08
MÃO-DE-OBRA (114,74%)						
00378 / SINAPI	Armador	h	0,1800	6,63		2,56
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	4,54		15,79
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,41		4,96
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600	6,41		4,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2565	4,50		1,15
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010	326,00		0,33
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0113	12,54		0,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		14,07	MATERIAL	5,76
				CUSTO TOTAL	37,08	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura							UNID
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(114,7400%)	15,63	SERV. TERCEIRO	1,59	BDI(23,5400 %)	8,73	45,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 1,6200
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h 0,3600
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h 0,3600
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador							h 0,1800
P 00378 / SINAPI	Armador							h 0,1800
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas							h 0,3600
P 04750 / SINAPI	Pedreiro							h 0,3600
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h 1,6200

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento					UNID
00128 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	300,30		0,00
MATERIAL						
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	21,00		0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	17,90		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0113	4,90		0,06
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0045	35,90		0,16
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	17,29		0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,12		0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,25		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55		0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	24,93		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,99		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	17,00		0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97		0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento						UNID
00128 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	16,45	0,00		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	126,00	0,04		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2565	10,00	2,57		
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0038	76,00	0,29		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	5,90	0,01		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2113	4,00	0,85		
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90	0,00		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	18,45	0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	9,45	0,00		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	15,80	0,00		
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0113	130,00	1,47		
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79	0,00		
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	8,11	0,01		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	10,54	0,01		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0020	38,92	0,08		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0058	7,29	0,04		
MÃO-DE-OBRA (114,74%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	4,54	15,79		
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,41	4,96		
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600	6,41	4,96		
00378 / SINAPI	Armador	h	0,1800	6,63	2,56		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2565	4,50	1,15		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0113	12,54	0,14		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010	326,00	0,33		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,07	MATERIAL	5,76	CUSTO TOTAL	37,08
EQUIPAMENTO		0,03	ENC.(114,7400%)	15,63	SERV. TERCEIRO	1,59	BDI(23,5400 %)
						8,73	45,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	1,6200

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento			UNID
00128 / ORSE				m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro		h	0,3600
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro		h	0,3600
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador		h	0,1800
P 00378 / SINAPI	Armador		h	0,1800
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas		h	0,3600
P 04750 / SINAPI	Pedreiro		h	0,3600
P 06111 / SINAPI	Servente de obras		h	1,6200

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento				UNID
11477 / ORSE					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	17,00	0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,99	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0013	38,92	0,05
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	126,00	0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0036	7,29	0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	10,54	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	8,11	0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	10,95	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1383	4,00	0,55
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0013	5,90	0,01
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0023	76,00	0,17
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1608	10,00	1,61
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	16,45	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	9,45	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	0,00
	Prumo de face	un	0,0000	21,00	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento							UNID	
11477 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10790 / ORSE									
10596 / ORSE	Protetor auricular					un	0,0071	4,90	0,03
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira					un	0,0001	11,12	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada					un	0,0002	17,29	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica					un	0,0071	130,00	0,92
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0028	35,90	0,10
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro					h	0,3600	6,41	4,96
06111 / SINAPI	Servente de obras					h	1,2200	4,54	11,89
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1608	4,50	0,72
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0071	12,54	0,09
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0006	326,00	0,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,49	MATERIAL	3,63	CUSTO TOTAL		22,54	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	9,42	SERV. TERCEIRO	1,00	BDI(23,5400 %)		5,31	27,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,2200
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,3600
P	04750 / SINAPI	Pedreiro						h	0,3600
P	06111 / SINAPI	Servente de obras						h	1,2200

CÓDIGO	Limpeza (Lavagem) de telhas	UNID					
00278 / ORSE		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0005	7,29		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0003	76,00		0,02	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	5,90		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0188	4,00		0,08	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Limpeza (Lavagem) de telhas							UNID
00278 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	9,45			0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004	35,90			0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	130,00			0,12	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,90			0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29			0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	126,00			0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	38,92			0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0204	10,00			0,20	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	10,54			0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	8,11			0,00	
MÃO-DE-OBRA (114,74%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	4,54			1,95	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54			0,01	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	326,00			0,03	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0204	4,50			0,09	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,00	MATERIAL	0,46	CUSTO TOTAL	2,69
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(114,7400%)		1,11	SERV. TERCEIRO	0,12	BDI(23,5400 %)
							0,63	PREÇO TOTAL 3,32
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,2000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras					h	0,2000	

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	UNID			
00196 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	300,30	0,03
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05
	MATERIAL				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais							UNID		
00196 / ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11244 / ORSE	Martelo com unha						un	0,0002	24,93	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0043	35,90	0,15
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara						un	0,0002	126,00	0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular						un	0,0108	4,90	0,05
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)						kg	0,2000	11,46	2,29
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0055	7,29	0,04
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0018	38,92	0,07
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0005	10,54	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0014	8,11	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte						un	0,1914	4,00	0,77
09410 / ORSE	Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm						m	3,3330	5,29	17,63
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,2443	10,00	2,44
00941 / ORSE	Fardamento						un	0,0036	76,00	0,27
01651 / ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0018	5,90	0,01
01974 / ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)						m	5,0000	1,90	9,50
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0004	9,45	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0001	15,80	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm						un	0,0002	18,45	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica						un	0,0108	130,00	1,40
10578 / ORSE	Formão grande						un	0,0002	15,15	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm						un	0,0001	29,79	0,00
MÃO-DE-OBRA (114,74%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras						h	1,2000	4,54	11,70
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas						h	1,2000	6,41	16,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0010	326,00	0,33
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,2443	4,50	1,10
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0108	12,54	0,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,96	MATERIAL	66,50	CUSTO TOTAL	97,57	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,09	ENC.(114,7400%)	15,49	SERV. TERCEIRO	1,53	BDI(23,5400 %)	22,97	120,54		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	UNID
00196 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 01974 / ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)	m 5,0000
M 09410 / ORSE	Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm	m 3,3330
M 05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg 0,2000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,2000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 1,2000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,2000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 1,2000

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares						UNID		
88309 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,71	0,71
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)					h	1,0000	1,86	1,86
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,06	0,06
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,58	0,58
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,55	0,55
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)					h	1,0000	0,95	0,95
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro					h	1,0151	6,41	13,97
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,20	MATERIAL	4,71	CUSTO TOTAL	18,91	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	4,45	23,36	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)		h	1,0000
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)		h	1,0000
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)		h	1,0000
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)		h	1,0000
M	43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,0000
M	43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)		h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
 CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares	UNID
88309 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 95371 / SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 1,0000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	UNID			
02322 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	10,54	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	38,92	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	7,29	0,01
07342 / SINAPI	Tinta mineral impermeavel em po, branca	kg	0,3300	1,48	0,49
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	126,00	0,00
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	174,90	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	8,11	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	25,00	0,05
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0009	23,32	0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	130,00	0,35
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90	0,04
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	5,60	0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	5,90	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	9,45	0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0009	76,00	0,07
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	10,00	0,61
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0450	4,00	0,18
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,90	0,00
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0002	20,39	0,00
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	4,54	1,95
04783 / SINAPI	Pintor	h	0,4000	6,41	5,51
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00122

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)							UNID	
02322 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	326,00	0,07
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0027	12,54	0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0611	4,50	0,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,65	MATERIAL	2,05	CUSTO TOTAL		10,13	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	4,06	SERV. TERCEIRO	0,37	BDI(23,5400 %)		2,38	12,51
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 07342 / SINAPI	Tinta mineral impermeavel em po, branca							kg	0,3300
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,4000
P 04783 / SINAPI	Pintor							h	0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	0,2000

CÓDIGO	Pntura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1					UNID
02323 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0407	10,00	0,41	
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	5,60	0,01	
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	25,00	0,02	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,90	0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00	
11250 / ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0005	23,32	0,01	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	38,92	0,01	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,90	0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	10,54	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	8,11	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	130,00	0,23	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007	35,90	0,03	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	9,45	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Pntura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1							UNID		
02323 / ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04725 / ORSE	Espátula						un	0,0001	20,39	0,00
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus						un	0,0000	174,90	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte						un	0,0319	4,00	0,13
02229 / ORSE	Tinta novacor piso ou similar						l	0,0720	14,04	1,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0003	5,90	0,00
00941 / ORSE	Fardamento						un	0,0006	76,00	0,05
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0009	7,29	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara						un	0,0000	126,00	0,00
MÃO-DE-OBRA (114,74%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras						h	0,2000	4,54	1,95
04783 / SINAPI	Pintor						h	0,2000	6,41	2,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0002	326,00	0,07
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0407	4,50	0,18
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0018	12,54	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,33	MATERIAL	1,94	CUSTO TOTAL	7,10	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	2,58	SERV. TERCEIRO	0,25	BDI(23,5400 %)	1,67	8,77		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 02229 / ORSE	Tinta novacor piso ou similar								l	0,0720
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2000
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor								h	0,2000
P 04783 / SINAPI	Pintor								h	0,2000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras								h	0,2000

CÓDIGO	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas						UNID
00009 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00	0,00		
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	300,30	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas						UNID
00009 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	8,11	0,00		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0012	35,90	0,04		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0030	4,90	0,01		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0672	10,00	0,67		
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	24,93	0,00		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	126,00	0,01		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0015	7,29	0,01		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	38,92	0,02		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	10,54	0,00		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	18,45	0,00		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	5,90	0,00		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0604	4,00	0,24		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	9,45	0,00		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	15,80	0,00		
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0010	76,00	0,08		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0030	130,00	0,39		
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79	0,00		
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15	0,00		
MÃO-DE-OBRA (114,74%)							
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,0600	6,41	0,83		
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,6000	4,54	5,85		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	326,00	0,10		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0672	4,50	0,30		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0030	12,54	0,04		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,40	MATERIAL	1,50	CUSTO TOTAL	9,09
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(114,7400%)	3,77	SERV. TERCEIRO	0,42	BDI(23,5400 %)
						2,14	11,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,6000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro					h	0,0600

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	UNID
00009 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,0600
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,6000

CÓDIGO	Remoção e reposição de meio-fio	UNID				
02624 / ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	300,30		0,00
MATERIAL						
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0029	130,00		0,38
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	16,70		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	15,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	9,45		0,00
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0010	76,00		0,08
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0649	10,00		0,65
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	16,45		0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,90		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0546	4,00		0,22
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	5,90		0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	29,79		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	17,00		0,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,6752	0,52		1,91
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0011	85,00		0,09
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0100	85,50		0,86
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50		0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	10,95		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	126,00		0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,99		0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	24,93		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000	21,00		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Remoção e reposição de meio-fio						UNID	
02624 / ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	11,12	0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90	0,04			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	10,54	0,00			
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15	0,00			
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000	17,90	0,00			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	18,45	0,00			
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,25	0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0029	4,90	0,01			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	8,11	0,00			
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0069	73,13	0,50			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	38,92	0,02			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0015	7,29	0,01			
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0023	73,13	0,17			
MÃO-DE-OBRA (114,74%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,4478	4,54	4,37			
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,1840	6,41	2,53			
00378 / SINAPI	Armador	h	0,0020	6,63	0,03			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,0040	6,41	0,06			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	326,00	0,10			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0649	4,50	0,29			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0029	12,54	0,04			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,50	MATERIAL	5,63	CUSTO TOTAL	13,43	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	3,89	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI(23,5400 %)	3,16	16,59
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado						m3	0,0110
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã						m3	0,0010
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,3600
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,1800
P 04750 / SINAPI	Pedreiro						h	0,1800
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe					Página 130		RptRelacaoComposicoesEmprForm	

CÓDIGO	Remoção e reposição de meio-fio	UNID
02624 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,3600

CÓDIGO	Servente com encargos complementares						UNID		
88316 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)					h	1,0000	1,01	1,01
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,41	0,41
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,06	0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,55	0,55
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,71	0,71
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)					h	1,0000	1,86	1,86
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras					h	1,0151	4,54	9,90
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,70	MATERIAL	4,60	CUSTO TOTAL	15,30	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	3,60	18,90	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)		h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)		h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)		h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)		h	1,0000
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,0000
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)		h	1,0000
O 95378 / SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista		h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras		h	1,0000