

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE				1.196.277,80	100,00
01.01		MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE				1.196.277,80	100,00
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	25.190,55	25.190,55	2,09
01.01.002		ESQUADRIAS				223.173,65	18,67
01.01.002.001	8197/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	un	50,00	490,59	24.529,50	2,05
01.01.002.002	3547/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	50,00	611,86	30.593,00	2,56
01.01.002.003	3545/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupa do)	un	25,00	640,19	16.004,75	1,34
01.01.002.004	1841/ORSE	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	60,00	87,86	5.271,60	0,44
01.01.002.005	1853/ORSE	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	500,00	206,36	103.180,00	8,63
01.01.002.006	1885/ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	40,00	395,22	15.808,80	1,32
01.01.002.007	1880/ORSE	Vidro liso incolor 6mm	m2	100,00	207,77	20.777,00	1,74
01.01.002.008	1797/ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m2	100,00	70,09	7.009,00	0,59
01.01.003		COBERTURA				400.964,00	33,52
01.01.003.001	0266/ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm	m2	2.000,00	20,94	41.880,00	3,50
01.01.003.002	0263/ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum , Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	1.000,00	48,26	48.260,00	4,03
01.01.003.003	9210/ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum , Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m2	1.000,00	103,63	103.630,00	8,66
01.01.003.004	4449/ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	1.200,00	68,38	82.056,00	6,86
01.01.003.005	12026/ORSE	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	500,00	29,10	14.550,00	1,22
01.01.003.006	98546/SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	m2	1.000,00	82,13	82.130,00	6,87
01.01.003.007	9078/ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	200,00	105,09	21.018,00	1,76
01.01.003.008	0294/ORSE	Emassamento de algeroz	m	1.000,00	7,44	7.440,00	0,62
01.01.004		PAREDES				184.435,00	15,42
01.01.004.001	0151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re v.09	m2	1.000,00	39,12	39.120,00	3,27
01.01.004.002	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	2.000,00	23,99	47.980,00	4,01
01.01.004.003	3316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	2.000,00	29,07	58.140,00	4,86
01.01.004.004	0017/ORSE	Demolição de reboco	m2	2.000,00	6,76	13.520,00	1,13

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.004.005	10565/ORSE	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	500,00	51,35	25.675,00	2,15
01.01.005		PINTURA				156.618,00	13,10
01.01.005.001	2306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	1.000,00	14,35	14.350,00	1,20
01.01.005.002	2288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	2.500,00	13,25	33.125,00	2,77
01.01.005.003	8757/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica misturada em máquina, cores especiais, tons claros (marfim, pérola, etc.)	m2	1.500,00	14,54	21.810,00	1,82
01.01.005.004	2303/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	200,00	14,29	2.858,00	0,24
01.01.005.005	2278/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	2.500,00	8,61	21.525,00	1,80
01.01.005.006	2279/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	4.000,00	11,87	47.480,00	3,97
01.01.005.007	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	500,00	3,00	1.500,00	0,13
01.01.005.008	2308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	1.000,00	13,97	13.970,00	1,17
01.01.006		HIDROSANITÁRIO				34.472,40	2,88
01.01.006.001	3688/ORSE	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	40,00	17,47	698,80	0,06
01.01.006.002	2004/ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	40,00	181,89	7.275,60	0,61
01.01.006.003	2052/ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	100,00	50,74	5.074,00	0,42
01.01.006.004	2084/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco e conjunto de fixação, exceto caixa descarga	un	40,00	238,31	9.532,40	0,80
01.01.006.005	1199/ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável vel Ø 25mm	un	40,00	45,93	1.837,20	0,15
01.01.006.006	1679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	40,00	61,89	2.475,60	0,21
01.01.006.007	1678/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	40,00	93,62	3.744,80	0,31
01.01.006.008	1683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	40,00	95,85	3.834,00	0,32
01.01.007		ILUMINAÇÃO				21.947,50	1,83
01.01.007.001	0570/ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01	un	50,00	80,75	4.037,50	0,34
01.01.007.002	0562/ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada	un	50,00	58,26	2.913,00	0,24
01.01.007.003	3395/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	40,00	204,03	8.161,20	0,68
01.01.007.004	0641/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	20,00	173,69	3.473,80	0,29
		Revisão de ponto de tomada de força tipo 1					

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.007.005	0629/ORSE		pt	20,00	43,38	867,60	0,07
01.01.007.006	0624/ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	100,00	21,89	2.189,00	0,18
01.01.007.007	0627/ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da toma da	pt	20,00	15,27	305,40	0,03
01.01.008		LIMPEZA				17.516,50	1,47
01.01.008.001	1707/ORSE	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura	un	50,00	6,33	316,50	0,03
01.01.008.002	4865/ORSE	Limpeza de calha de zinco	m	200,00	13,50	2.700,00	0,23
01.01.008.003	1716/ORSE	Limpeza de fossa	m3	200,00	60,00	12.000,00	1,00
01.01.008.004	10308/ORSE	Limpeza de reservatório	m3	200,00	12,50	2.500,00	0,21
01.01.009		PAVIMENTAÇÃO				128.980,20	10,77
01.01.009.001	94993/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	m2	500,00	57,70	28.850,00	2,41
01.01.009.002	0018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	500,00	10,62	5.310,00	0,44
01.01.009.003	11702/ORSE	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	500,00	34,25	17.125,00	1,43
01.01.009.004	99195/SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes. af_06/2014	m2	250,00	39,21	9.802,50	0,82
01.01.009.005	93395/SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac i, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 a meia altura das paredes. af_06/2014	m2	250,00	39,78	9.945,00	0,83
01.01.009.006	93391/SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	m2	500,00	31,71	15.855,00	1,33
01.01.009.007	12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	20,00	302,01	6.040,20	0,50
01.01.009.008	6457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	10,00	2.038,25	20.382,50	1,70
01.01.009.009	12623/ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	500,00	31,34	15.670,00	1,31
01.01.010		JARDINAGEM				0,00	0,00
01.01.011	10234/ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	100,00	15,05	1.505,00	0,13
01.01.012	3322/ORSE	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória)	un	500,00	2,95	1.475,00	0,12
Importa o presente orçamento em : (um milhão, cento e noventa e seis mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta centavos)			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				1.196.277,80