


PLANILHA DA OBRA					
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO					
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO BOM JARDIM					
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	R\$ 2.139,84
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	R\$ 356,64	R\$ 2.139,84
04	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 14.042,22
03.013	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	560,00	R\$ 22,47	R\$ 12.583,20
03.020	Coleta e carga manuais de entulho	m3	39,20	R\$ 37,22	R\$ 1.459,02
04	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 53.056,64
04.002	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	560,00	R\$ 39,19	R\$ 21.946,40
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	42,00	R\$ 740,72	R\$ 31.110,24
08	PINTURA				R\$ 13.028,56
08.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	1014,15	R\$ 4,42	R\$ 4.482,54
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	102,00	R\$ 43,77	R\$ 4.464,54
08.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	36,50	R\$ 14,24	R\$ 519,76
08.008	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	201,00	R\$ 17,72	R\$ 3.561,72
11	PAISAGISMO				R\$ 28.052,79
11.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	1292,16	R\$ 21,71	R\$ 28.052,79
12	ALAMBRADO/ESQUADRIAS				R\$ 19.027,32
12.001	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela	m²	204,00	R\$ 57,77	R\$ 11.785,08
12.004	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento, malha 2"	m2	64,00	R\$ 113,16	R\$ 7.242,24
13	DIVERSOS				R\$ 3.022,92
13.001	Limpeza geral	m2	560,00	R\$ 2,08	R\$ 1.164,80
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	R\$ 1.858,12	R\$ 1.858,12
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 6.525,00
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	30,00	R\$ 109,48	R\$ 3.284,40
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	60,00	R\$ 54,01	R\$ 3.240,60
VALOR CONTRATADO					R\$ 138.895,30


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana