

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

SERVIÇOS REMANESCENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO AGROVILA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00032

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	SERVIÇOS REMANESCENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO AGROVILA				184.370,17	100,00
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				5.145,39	2,82
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	8,00	447,15	3.577,20	1,97
01.01.002	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	274,64	5,71	1.568,19	0,85
01.02	ELEVAÇÃO				917,40	0,49
01.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	4,50	65,80	296,10	0,16
01.02.002	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	6,00	24,09	144,54	0,08
01.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	6,00	44,28	265,68	0,14
01.02.004	Tampa de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00mx0,07m	un	1,00	211,08	211,08	0,11
01.03	PAVIMENTAÇÃO				33.809,16	18,34
01.03.001	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	27,46	216,66	5.949,48	3,23
01.03.002	Lona plástica preta	m2	195,35	7,57	1.478,80	0,80
01.03.003	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	17,58	696,17	12.238,67	6,64
01.03.004	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	62,89	134,41	8.453,04	4,58
01.03.005	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	44,99	12,79	575,42	0,31
01.03.006	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	un	2,00	1.342,82	2.685,64	1,46
01.03.007	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	44,99	53,97	2.428,11	1,32
01.04	REVESTIMENTO				8.857,99	4,81
01.04.001	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	20,07	64,70	1.298,53	0,70
01.04.002	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	29,98	3,41	102,23	0,06
01.04.003	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	29,98	4,24	127,12	0,07
01.04.004	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Gran, cor azul maranhão, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	29,98	244,50	7.330,11	3,98
01.05	FORRO				14.077,21	7,64
01.05.001	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	162,78	86,48	14.077,21	7,64
01.06	ESQUADRIAS				29.980,46	16,25
01.06.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	un	3,00	861,57	2.584,71	1,40
01.06.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento	un	4,00	1.016,26	4.065,04	2,20
01.06.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m - fornecimento	un	8,00	1.329,17	10.633,36	5,77
01.06.004	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	45,00	61,12	2.750,40	1,49

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

SERVIÇOS REMANESCENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO AGROVILA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00032

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06.005	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	15,00	322,51	4.837,65	2,62
01.06.006	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	8,56	398,80	3.413,73	1,85
01.06.007	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	24,00	26,94	646,56	0,35
01.06.008	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m2	1,04	269,51	280,29	0,15
01.06.009	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	24,00	32,03	768,72	0,42
01.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				24.849,79	13,47
01.07.001	PADRÃO DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO				5.994,95	3,25
01.07.001.001	Entrada de energia elétrica monofásica com pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", fixado no telhado	un	1,00	313,22	313,22	0,17
01.07.001.002	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	610,73	610,73	0,33
01.07.001.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	2,00	22,90	45,80	0,02
01.07.001.004	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	2,00	158,39	316,78	0,17
01.07.001.005	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	114,99	114,99	0,06
01.07.001.006	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020	m	220,00	13,12	2.886,40	1,57
01.07.001.007	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	114,99	114,99	0,06
01.07.001.008	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	4,00	14,53	58,12	0,03
01.07.001.009	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	13,76	13,76	0,01
01.07.001.010	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	2,00	374,60	749,20	0,41
01.07.001.011	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	7,00	71,16	498,12	0,27
01.07.001.012	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	4,00	68,21	272,84	0,15
01.07.002	ELETRODUTOS, LUVAS, LUMINÁRIAS, TUG, TUE E INTERRUPTORES				18.854,84	10,22
01.07.002.001	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	700,00	3,71	2.597,00	1,41
01.07.002.002	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	700,00	5,37	3.759,00	2,04
01.07.002.003	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	640,00	8,94	5.721,60	3,10
01.07.002.004	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	19,00	68,92	1.309,48	0,71
01.07.002.005	Luminária em led 40W sobrepôr, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção	un	22,00	100,41	2.209,02	1,20
01.07.002.006	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	50,00	34,69	1.734,50	0,94
01.07.002.007		un	7,00	131,62	921,34	0,50

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

SERVIÇOS REMANESCENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO AGROVILA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00032

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida					
01.07.002.008	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	24,00	23,14	555,36	0,30
01.07.002.009	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	1,00	26,97	26,97	0,01
01.07.002.010	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	un	1,00	20,57	20,57	0,01
01.08	PINTURA				24.492,26	13,28
01.08.001	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	2,30	9,90	22,77	0,01
01.08.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	2,30	26,15	60,15	0,03
01.08.003	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	68,04	68,85	4.684,55	2,54
01.08.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	643,40	20,68	13.305,51	7,22
01.08.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	310,41	20,68	6.419,28	3,48
01.09	TESTES HIDROSSANITÁRIOS				674,24	0,37
01.09.001	Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água	m	91,00	3,20	291,20	0,16
01.09.002	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	126,00	3,04	383,04	0,21
01.10	LOUÇAS E METAIS				21.158,86	11,48
01.10.001	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	2,00	959,10	1.918,20	1,04
01.10.002	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	2,00	551,56	1.103,12	0,60
01.10.003	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	4,00	76,63	306,52	0,17
01.10.004	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	un	10,00	92,79	927,90	0,50
01.10.005	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	10,00	128,47	1.284,70	0,70
01.10.006	Porta toalha em aço inox, Docol, linha Square ou similar	un	1,00	2.243,35	2.243,35	1,22
01.10.007	Tanque de louça (deca ref. tq 01) com coluna (deca ref. ct 11), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares - Rev.02	un	1,00	1.477,41	1.477,41	0,80
01.10.008	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	5,00	1.390,79	6.953,95	3,77
01.10.009	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	1,75	696,35	1.218,61	0,66
01.10.010	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	1,00	87,01	87,01	0,05
01.10.011	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	273,95	547,90	0,30
01.10.012	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ou similar	un	1,00	77,69	77,69	0,04
01.10.013	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	10,00	301,25	3.012,50	1,63
PAISAGISMO						
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

SERVIÇOS REMANESCENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO AGROVILA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00032

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.11					2.103,94	1,13
01.11.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	6,68	31,18	208,28	0,11
01.11.002	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	19,00	46,35	880,65	0,48
01.11.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	5,45	65,80	358,61	0,19
01.11.004	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	5,45	24,09	131,29	0,07
01.11.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	5,45	44,28	241,33	0,13
01.11.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	5,45	52,07	283,78	0,15
01.12	RAMPA DE ACESSO				3.467,05	1,88
01.12.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,67	65,80	109,89	0,06
01.12.002	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	1,67	24,09	40,23	0,02
01.12.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,67	44,28	73,95	0,04
01.12.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	1,67	52,07	86,96	0,05
01.12.005	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	2,31	216,66	500,48	0,27
01.12.006	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	8,14	63,03	513,06	0,28
01.12.007	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2")	m	6,15	348,37	2.142,48	1,16
01.13	COBERTURA FACHADA				5.135,62	2,79
01.13.001	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	13,93	246,99	3.440,57	1,87
01.13.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	13,93	49,85	694,41	0,38
01.13.003	Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm	m	9,95	36,21	360,29	0,20
01.13.004	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	m	2,00	156,27	312,54	0,17
01.13.005	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	m	3,00	2,54	7,62	0,00
01.13.006	Tratamento de junta de dilatação com manta asfáltica aderida com maçarico. af_09/2023	m	9,95	32,18	320,19	0,17
01.14	SERVIÇOS FINAIS				2.478,15	1,34
01.14.001	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	1,32	696,35	919,18	0,50
01.14.002	Limpeza geral	m2	506,16	3,08	1.558,97	0,84
01.15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				7.222,65	3,91
01.15.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	23,00	158,23	3.639,29	1,97
01.15.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	44,00	81,44	3.583,36	1,94

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
Importa o presente orçamento em : (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e setenta reais e dezessete centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				184.370,17