

## OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
<b>02</b>	<b>CANTEIRO - MARCO "JOÃO DE DEUS SOUSA"</b>				<b>R\$ 67.160,56</b>
<b>02.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 12.881,07</b>
02.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	95,00	R\$ 41,29	R\$ 3.922,55
02.002.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	87,81	R\$ 49,95	R\$ 4.386,11
02.002.003	Lona plástica preta	m2	87,81	R\$ 7,05	R\$ 619,06
02.002.004	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	23,22	R\$ 120,11	R\$ 2.788,95
02.002.005	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,40	R\$ 599,89	R\$ 838,35
02.002.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,85	R\$ 52,73	R\$ 150,28
02.002.007	Regularização Manual	m2	14,25	R\$ 5,28	R\$ 75,24
02.002.008	Colchão de areia	m3	0,71	R\$ 141,59	R\$ 100,53
<b>02.003</b>	<b>VOLUMETRIAS EM CONCRETO ARMADO</b>		-		<b>R\$ 24.467,92</b>
<b>02.003.001</b>	<b>TIPO 1 (3X)</b>		-		<b>R\$ 10.114,07</b>
02.003.001.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,78	R\$ 2.936,04	R\$ 5.226,15
02.003.001.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	23,91	R\$ 45,39	R\$ 1.085,27
02.003.001.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	23,91	R\$ 23,94	R\$ 572,41
02.003.001.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	23,91	R\$ 135,10	R\$ 3.230,24
<b>02.003.002</b>	<b>TIPO 2 (3X)</b>		-		<b>R\$ 10.627,69</b>
02.003.002.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,98	R\$ 2.936,04	R\$ 5.813,36
02.003.002.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	23,55	R\$ 45,39	R\$ 1.068,93
02.003.002.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	23,55	R\$ 23,94	R\$ 563,79
02.003.002.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	23,55	R\$ 135,10	R\$ 3.181,61
<b>02.003.003</b>	<b>TIPO 3 (1X)</b>		-		<b>R\$ 3.726,16</b>
02.003.003.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,71	R\$ 2.936,04	R\$ 2.084,59
02.003.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	8,03	R\$ 45,39	R\$ 364,48
02.003.003.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	8,03	R\$ 23,94	R\$ 192,24
02.003.003.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	8,03	R\$ 135,10	R\$ 1.084,85
<b>02.004</b>	<b>MARCO "AV. JOÃO DE DEUS SOUZA"</b>		-		<b>R\$ 11.113,14</b>
02.004.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	18,23	R\$ 120,18	R\$ 2.190,88
02.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	36,46	R\$ 45,39	R\$ 1.654,92
02.004.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	36,46	R\$ 23,94	R\$ 872,85
02.004.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	2,88	R\$ 173,82	R\$ 500,60
02.004.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	3,60	R\$ 1,21	R\$ 4,36
02.004.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	64,82	R\$ 1,07	R\$ 69,36
02.004.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,31	R\$ 702,31	R\$ 217,72

## OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
02.004.008	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m2	24,40	R\$ 172,05	R\$ 4.198,02
02.004.009	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	2,25	R\$ 624,19	R\$ 1.404,43
<b>02.005</b>	<b>MARCO "BUSTO JOAO DE DEUS SOUZA"</b>		-		<b>R\$ 3.281,99</b>
02.005.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	4,00	R\$ 120,18	R\$ 480,72
02.005.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	8,00	R\$ 45,39	R\$ 363,12
02.005.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	8,00	R\$ 23,94	R\$ 191,52
02.005.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	8,03	R\$ 173,82	R\$ 1.395,77
02.005.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	10,04	R\$ 1,21	R\$ 12,15
02.005.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	180,72	R\$ 1,07	R\$ 193,37
02.005.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,27	R\$ 702,31	R\$ 189,62
02.005.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	9,35	R\$ 48,74	R\$ 455,72
<b>02.006</b>	<b>DIVERSOS</b>		-		<b>R\$ 15.415,84</b>
02.006.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	430,62	R\$ 24,05	R\$ 10.356,41
02.006.002	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	18,64	R\$ 18,56	R\$ 345,96
02.006.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	13,50	R\$ 218,09	R\$ 2.944,22
02.006.004	Limpeza geral	m2	603,84	R\$ 2,93	R\$ 1.769,25
<b>03</b>	<b>ROTATÓRIA 1</b>		-		<b>R\$ 238.713,80</b>
<b>03.001</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		-		<b>R\$ 46.902,60</b>
03.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	118,72	R\$ 2,41	R\$ 286,12
03.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	118,72	R\$ 1,14	R\$ 135,34
03.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	786,35	R\$ 14,82	R\$ 11.653,71
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	14.154,30	R\$ 1,07	R\$ 15.145,10
03.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	786,35	R\$ 25,03	R\$ 19.682,34
03.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	-	R\$ 0,63	R\$ -
<b>03.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		-		<b>R\$ 104.752,95</b>
03.002.001	Lona plástica preta	m2	632,44	R\$ 7,05	R\$ 4.458,70
03.002.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	632,44	R\$ 49,95	R\$ 31.590,38
03.002.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	188,74	R\$ 18,56	R\$ 3.503,01
03.002.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	91,71	R\$ 111,19	R\$ 10.197,23
03.002.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	426,30	R\$ 41,29	R\$ 17.601,93
03.002.006	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,84	R\$ 599,89	R\$ 1.101,52
03.002.007	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	34,78	R\$ 120,11	R\$ 4.177,43
03.002.008	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	164,11	R\$ 103,00	R\$ 16.903,33

## OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
03.002.009	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	135,86	R\$ 101,24	R\$ 13.754,47
03.002.010	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,79	R\$ 52,73	R\$ 674,36
03.002.011	Regularização Manual	m2	63,95	R\$ 5,28	R\$ 337,89
03.002.012	Colchão de areia	m3	3,20	R\$ 141,59	R\$ 452,70
<b>03.003</b>	<b>VOLUMETRIA EM CONCRETO ARMADO</b>		-		<b>R\$ 12.453,32</b>
03.003.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,76	R\$ 2.936,04	R\$ 5.167,43
03.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	35,64	R\$ 45,39	R\$ 1.617,70
03.003.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	35,64	R\$ 23,94	R\$ 853,22
03.003.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	35,64	R\$ 135,10	R\$ 4.814,96
<b>03.004</b>	<b>MARCO "SIMBOLO ITABAIANA"</b>		-		<b>R\$ 18.881,80</b>
03.004.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	16,10	R\$ 120,18	R\$ 1.934,90
03.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	32,20	R\$ 45,39	R\$ 1.461,56
03.004.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	32,20	R\$ 23,94	R\$ 770,87
03.004.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	16,56	R\$ 173,82	R\$ 2.878,46
03.004.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	20,70	R\$ 1,21	R\$ 25,05
03.004.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	372,60	R\$ 1,07	R\$ 398,68
03.004.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	2,05	R\$ 702,31	R\$ 1.439,74
03.004.008	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	41,10	R\$ 18,56	R\$ 762,82
03.004.009	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	16,10	R\$ 135,10	R\$ 2.175,11
03.004.010	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	11,27	R\$ 624,19	R\$ 7.034,62
<b>03.005</b>	<b>CANTEIRO "PERGOLADOS"</b>		-		<b>R\$ 29.733,78</b>
03.005.001	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	24,94	R\$ 110,95	R\$ 2.767,09
03.005.002	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	25,82	R\$ 103,00	R\$ 2.659,46
03.005.003	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	32,26	R\$ 24,05	R\$ 775,85
03.005.004	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af_11/2021	m2	56,57	R\$ 328,07	R\$ 18.558,92
03.005.005	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	22,80	R\$ 218,09	R\$ 4.972,45
<b>03.006</b>	<b>DIVERSOS</b>		-		<b>R\$ 25.989,35</b>
03.006.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	420,83	R\$ 24,05	R\$ 10.120,96
03.006.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	32,89	R\$ 218,09	R\$ 7.172,98
03.006.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	R\$ 380,66	R\$ 761,32
03.006.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	3,00	R\$ 410,89	R\$ 1.232,67

## OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
03.006.005	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	112,79	R\$ 18,56	R\$ 2.093,38
03.006.006	Limpeza geral	m2	1.572,71	R\$ 2,93	R\$ 4.608,04
<b>04</b>	<b>ROTATORIA 2</b>		-		<b>R\$ 291.942,62</b>
<b>04.001</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		-		<b>R\$ 58.031,25</b>
04.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	981,75	R\$ 14,82	R\$ 14.549,54
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> , em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m <sup>3</sup>	tkm	17.671,50	R\$ 1,07	R\$ 18.908,51
04.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	981,75	R\$ 25,03	R\$ 24.573,20
<b>04.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		-		<b>R\$ 134.150,94</b>
04.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	421,90	R\$ 41,29	R\$ 17.420,25
04.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,56	R\$ 599,89	R\$ 936,67
04.002.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	105,00	R\$ 14,82	R\$ 1.556,10
04.002.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> , em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m <sup>3</sup>	tkm	1.890,00	R\$ 1,07	R\$ 2.022,30
04.002.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	105,00	R\$ 25,03	R\$ 2.628,15
04.002.006	Lona plástica preta	m2	957,60	R\$ 7,05	R\$ 6.751,08
04.002.007	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	957,60	R\$ 49,95	R\$ 47.832,12
04.002.008	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	957,60	R\$ 18,56	R\$ 17.773,06
04.002.009	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m <sup>2</sup> , NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	322,50	R\$ 110,95	R\$ 35.781,38
04.002.010	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,66	R\$ 52,73	R\$ 667,40
04.002.011	Regularização Manual	m2	63,29	R\$ 5,28	R\$ 334,40
04.002.012	Colchão de areia	m3	3,16	R\$ 141,59	R\$ 448,03
<b>04.003</b>	<b>ALVENARIA DE PEDRA</b>		-		<b>R\$ 16.971,42</b>
04.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7,04	R\$ 64,72	R\$ 455,63
04.003.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	8,40	R\$ 12,91	R\$ 108,44
04.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> , em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m <sup>3</sup>	tkm	30,40	R\$ 1,07	R\$ 32,53
04.003.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	19,47	R\$ 636,19	R\$ 12.386,62
04.003.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	39,10	R\$ 8,12	R\$ 317,49
04.003.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	39,10	R\$ 42,28	R\$ 1.653,15
04.003.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	39,10	R\$ 51,60	R\$ 2.017,56
<b>04.004</b>	<b>ESCULTURA DE CONCRETO ARMADO</b>		-		<b>R\$ 40.820,51</b>
04.004.001	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	36,72	R\$ 23,94	R\$ 879,08
04.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	36,72	R\$ 45,39	R\$ 1.666,72
04.004.003	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	36,72	R\$ 135,10	R\$ 4.960,87
04.004.004	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,54	R\$ 2.936,04	R\$ 10.393,58

## OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
04.004.005	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	36,72	R\$ 624,19	R\$ 22.920,26
<b>04.005</b>	<b>DIVERSOS</b>		-		<b>R\$ 41.960,49</b>
04.005.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	608,30	R\$ 24,05	R\$ 14.629,62
04.005.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	73,10	R\$ 218,09	R\$ 15.942,38
04.005.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	R\$ 380,66	R\$ 761,32
04.005.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00	R\$ 410,89	R\$ 1.643,56
04.005.005	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	174,06	R\$ 18,56	R\$ 3.230,55
04.005.006	Limpeza geral	m2	1.963,50	R\$ 2,93	R\$ 5.753,06
<b>05</b>	<b>RÓTULA 3</b>		-		<b>R\$ 298.464,70</b>
<b>05.001</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		-		<b>R\$ 58.031,25</b>
05.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	981,75	R\$ 14,82	R\$ 14.549,54
05.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	17.671,50	R\$ 1,07	R\$ 18.908,51
05.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	981,75	R\$ 25,03	R\$ 24.573,20
<b>05.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		-		<b>R\$ 130.157,85</b>
05.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	161,25	R\$ 41,29	R\$ 6.658,01
05.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,45	R\$ 599,89	R\$ 870,74
05.002.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	114,06	R\$ 14,82	R\$ 1.690,37
05.002.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	171,09	R\$ 1,07	R\$ 183,07
05.002.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	114,06	R\$ 25,03	R\$ 2.854,92
05.002.006	Lona plástica preta	m2	858,61	R\$ 7,05	R\$ 6.053,20
05.002.007	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	858,61	R\$ 49,95	R\$ 42.887,57
05.002.008	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	858,61	R\$ 18,56	R\$ 15.935,80
05.002.009	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	470,82	R\$ 110,95	R\$ 52.237,48
05.002.010	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,84	R\$ 52,73	R\$ 255,08
05.002.011	Regularização Manual	m2	24,19	R\$ 5,28	R\$ 127,81
05.002.012	Colchão de areia	m3	2,85	R\$ 141,59	R\$ 403,80
<b>05.003</b>	<b>ALVENARIA DE PEDRA E BLOCO CERÂMICO</b>		-		<b>R\$ 22.394,77</b>
05.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	15,00	R\$ 64,72	R\$ 970,80
05.003.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	18,00	R\$ 1,21	R\$ 21,78
05.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	54,00	R\$ 1,07	R\$ 57,78
05.003.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	15,00	R\$ 636,19	R\$ 9.542,85
05.003.005	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	43,64	R\$ 80,17	R\$ 3.498,62
05.003.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	87,28	R\$ 45,39	R\$ 3.961,64
05.003.007	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	87,28	R\$ 23,94	R\$ 2.089,48

## OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
05.003.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	43,64	R\$ 51,60	R\$ 2.251,82
<b>05.004</b>	<b>ESCULTURA DE CONCRETO ARMADO</b>		-		<b>R\$ 28.682,63</b>
05.004.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	64,33	R\$ 45,39	R\$ 2.919,94
05.004.002	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	64,33	R\$ 23,94	R\$ 1.540,06
05.004.003	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	5,29	R\$ 2.936,04	R\$ 15.531,65
05.004.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	64,33	R\$ 135,10	R\$ 8.690,98
<b>05.005</b>	<b>DIVERSOS</b>		-		<b>R\$ 59.190,18</b>
05.005.001	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af_11/2021	m2	58,80	R\$ 328,07	R\$ 19.290,52
05.005.002	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	558,70	R\$ 24,05	R\$ 13.436,74
05.005.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	54,00	R\$ 218,09	R\$ 11.776,86
05.005.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	R\$ 380,66	R\$ 761,32
05.005.005	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00	R\$ 410,89	R\$ 1.643,56
05.005.006	Mesa banco (padrão emurb)	un	4,00	R\$ 1.123,95	R\$ 4.495,80
05.005.007	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	109,50	R\$ 18,56	R\$ 2.032,32
05.005.008	Limpeza geral	m2	1.963,50	R\$ 2,93	R\$ 5.753,06
<b>06</b>	<b>CANTEIRO 1</b>		-		<b>R\$ 24.590,17</b>
<b>06.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		-		<b>R\$ 6.848,03</b>
06.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	2,06	R\$ 599,89	R\$ 1.234,88
06.002.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	39,01	R\$ 143,89	R\$ 5.613,15
<b>06.003</b>	<b>DIVERSOS</b>		-		<b>R\$ 17.742,15</b>
06.003.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	162,47	R\$ 24,05	R\$ 3.907,40
06.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00	R\$ 380,66	R\$ 1.141,98
06.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	464,72	R\$ 18,56	R\$ 8.625,20
06.003.004	Limpeza geral	m2	1.388,25	R\$ 2,93	R\$ 4.067,57
<b>07</b>	<b>CANTEIRO 2</b>		-		<b>R\$ 158.852,06</b>
<b>07.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		-		<b>R\$ 77.662,97</b>
07.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	9,77	R\$ 599,89	R\$ 5.861,13
07.002.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	499,01	R\$ 143,89	R\$ 71.801,83
<b>07.003</b>	<b>DIVERSOS</b>		-		<b>R\$ 81.173,24</b>
07.003.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	1.012,83	R\$ 24,05	R\$ 24.358,56
07.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	8,00	R\$ 380,66	R\$ 3.045,28
07.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	2.269,38	R\$ 18,56	R\$ 42.119,69
07.003.004	Limpeza geral	m2	3.976,01	R\$ 2,93	R\$ 11.649,71
<b>08</b>	<b>CANTEIRO 3</b>		-		<b>R\$ 51.776,87</b>
<b>08.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		-		<b>R\$ 3.460,66</b>
08.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	5,77	R\$ 599,89	R\$ 3.460,66

## OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
<b>08.003</b>	<b>DIVERSOS</b>		-		<b>R\$ 48.316,20</b>
08.003.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	467,29	R\$ 24,05	R\$ 11.238,32
08.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	R\$ 380,66	R\$ 1.522,64
08.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	1.510,28	R\$ 18,56	R\$ 28.030,80
08.003.004	Limpeza geral	m2	2.568,07	R\$ 2,93	R\$ 7.524,45
<b>09</b>	<b>CANTEIRO 4</b>		-		<b>R\$ 128.106,69</b>
<b>09.001</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		-		<b>R\$ 2.441,23</b>
09.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	42,48	R\$ 2,41	R\$ 102,38
09.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	42,48	R\$ 1,14	R\$ 48,43
09.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	21,24	R\$ 14,82	R\$ 314,78
09.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> , em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m <sup>3</sup>	tkm	382,32	R\$ 1,07	R\$ 409,08
09.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	21,24	R\$ 25,03	R\$ 531,64
09.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	1.642,76	R\$ 0,63	R\$ 1.034,94
<b>09.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		-		<b>R\$ 88.351,32</b>
09.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	418,02	R\$ 41,29	R\$ 17.260,05
09.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	5,34	R\$ 599,89	R\$ 3.206,19
09.002.003	Lona plástica preta	m2	1.102,39	R\$ 7,05	R\$ 7.771,85
09.002.004	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.102,39	R\$ 49,95	R\$ 55.064,38
09.002.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	81,10	R\$ 52,70	R\$ 4.274,11
09.002.006	Regularização Manual	m2	62,70	R\$ 5,28	R\$ 331,07
09.002.007	Colchão de areia	m3	3,14	R\$ 141,52	R\$ 443,69
<b>09.003</b>	<b>DIVERSOS</b>		-		<b>R\$ 37.314,14</b>
09.003.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	438,77	R\$ 24,05	R\$ 10.552,42
09.003.002	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	un	250,00	R\$ 26,73	R\$ 6.683,03
09.003.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00	R\$ 380,66	R\$ 1.141,98
09.003.004	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	760,96	R\$ 18,56	R\$ 14.123,42
09.003.005	Limpeza geral	m2	1.642,76	R\$ 2,93	R\$ 4.813,29
<b>10</b>	<b>IRRIGAÇÃO</b>		-		<b>R\$ 402.589,11</b>
<b>10.001</b>	<b>POÇOS ARTESIANOS</b>		-		<b>R\$ 63.760,88</b>
10.001.001	Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 6" - Poço 150m	m	240,00	R\$ 127,25	R\$ 30.540,00
10.001.002	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm	m	240,00	R\$ 137,01	R\$ 32.882,40
10.001.003	Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m	m	2,00	R\$ 65,50	R\$ 131,00
10.001.004	Análise Bacteriológica da Água	un	3,00	R\$ 69,16	R\$ 207,48
<b>10.002</b>	<b>CASA DE BOMBAS</b>		-		<b>R\$ 8.143,73</b>
10.002.001	Tampa de Inspeção em chapa metálica de aço 1/4", dim: 1,00x1,00m, inclusive pintura e cadeado - Rev. 01	un	3,00	R\$ 523,57	R\$ 1.570,71
10.002.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,46	R\$ 2.671,96	R\$ 6.573,02
<b>10.003</b>	<b>REDE DE IRRIGAÇÃO</b>		-		<b>R\$ 330.684,50</b>
10.003.001	Conjunto moto-bomba Schneider BCS-C5, motor 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga submersa, recalque 2" (ou similar)	Un	3,00	R\$ 6.939,83	R\$ 20.819,49
10.003.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	3.188,49	R\$ 16,44	R\$ 52.418,78
10.003.003	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1"	un	6,00	R\$ 53,68	R\$ 322,08
10.003.004	Tê 90° redução pvc rígido roscavel diâm = 1" x 3/4"	un	1.615,00	R\$ 21,71	R\$ 35.061,65
10.003.005	Adaptador pead d= 20mm x 3/4"	un	1.615,00	R\$ 18,73	R\$ 30.248,95
10.003.006	Bocal para aspersor spray - 5F, marca Rain Bird ou similar	un	1.615,00	R\$ 18,62	R\$ 30.071,30
10.003.007	Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	un	1.615,00	R\$ 100,15	R\$ 161.742,25

## OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		-		<b>R\$ 429.116,81</b>
11.001	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	6,00	R\$ 545,34	R\$ 3.272,04
11.002	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm <sup>2</sup> - 0,6Kv/1Kv/90°	m	200,00	R\$ 17,04	R\$ 3.408,00
11.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	6,00	R\$ 20,90	R\$ 125,40
11.004	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	81,00	R\$ 148,57	R\$ 12.034,17
11.005	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	10,00	R\$ 64,30	R\$ 643,00
11.006	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	R\$ 116,29	R\$ 116,29
11.007	Armação secundária, com 3 estribos e 3 isoladores - fornecimento e instalação. af 07/2020	un	3,00	R\$ 145,00	R\$ 435,00
11.008	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	6,00	R\$ 457,80	R\$ 2.746,80
11.009	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	11,00	R\$ 66,87	R\$ 735,57
11.010	Disjuntor termomagnético monopolar 30 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	4,00	R\$ 24,77	R\$ 99,08
11.011	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	6,00	R\$ 91,58	R\$ 549,48
11.012	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00	R\$ 21,06	R\$ 42,12
11.013	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	6,00	R\$ 363,18	R\$ 2.179,08
11.014	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af 08/2020	un	6,00	R\$ 38,14	R\$ 228,84
11.015	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	6,00	R\$ 9,20	R\$ 55,20
11.016	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	11,00	R\$ 183,09	R\$ 2.013,99
11.018	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	683,00	R\$ 23,29	R\$ 15.907,07
11.020	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	227,00	R\$ 4,95	R\$ 1.123,65
11.022	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	18,00	R\$ 2,29	R\$ 41,22
11.023	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	75,00	R\$ 317,29	R\$ 23.796,75
11.024	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm <sup>2</sup> , 450/ 750v / 70°c	m	2.480,00	R\$ 9,56	R\$ 23.708,80
11.025	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	un	18,00	R\$ 1.972,46	R\$ 35.504,28
11.026	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	un	30,00	R\$ 129,17	R\$ 3.875,10
11.027	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 450/750v - fornecimento e instalação	m	288,00	R\$ 14,81	R\$ 4.263,93
11.028	Poste aço galv. cônico ornamental, modelo ref. PORTOFINO, h total=12m, base flangeada, c/suporte duplo curvado em forma de sextante de 2,50m, c/suporte p/2 luminárias, exceto luminárias e lâmpadas, Conipost ou similar	un	18,00	R\$ 8.215,99	R\$ 147.887,82
11.029	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	44,00	R\$ 1.538,39	R\$ 67.689,16
11.030	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm <sup>2</sup> , 450/ 750v / 70°c	m	1.200,00	R\$ 11,07	R\$ 13.284,00
11.031	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm <sup>2</sup> , 1kv / 90° C	m	60,00	R\$ 18,31	R\$ 1.098,60
11.032	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm <sup>2</sup> , 450/ 750v / 70°c	m	3.600,00	R\$ 9,56	R\$ 34.416,00
11.033	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	75,00	R\$ 349,83	R\$ 26.237,25
11.034	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm <sup>2</sup> - 0,6Kv/1Kv/90°	m	60,00	R\$ 23,71	R\$ 1.422,60

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA****CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana**

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
11.038	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	3,00	R\$ 58,84	R\$ 176,52
<b>12</b>	<b>ARBORIZAÇÃO</b>		-		<b>R\$ 129.338,16</b>
12.001	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af 05/2018	un	1,00	R\$ 522,38	R\$ 522,38
12.002	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	368,00	R\$ 72,49	R\$ 26.676,32
12.003	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	343,00	R\$ 26,78	R\$ 9.185,54
12.004	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	88,00	R\$ 24,31	R\$ 2.139,28
12.005	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	356,00	R\$ 55,20	R\$ 19.651,20
12.006	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	50,00	R\$ 749,70	R\$ 37.485,00
12.007	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	40,00	R\$ 103,56	R\$ 4.142,40
12.008	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	92,00	R\$ 98,83	R\$ 9.092,36
12.009	Planta - Canafistula (Cassia grands) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	52,00	R\$ 107,27	R\$ 5.578,04
12.010	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	44,00	R\$ 101,09	R\$ 4.447,96
12.011	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un	3,00	R\$ 14,10	R\$ 42,30
12.012	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea), fornecimento e plantio	un	63,00	R\$ 23,08	R\$ 1.454,04
12.013	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	3,00	R\$ 42,21	R\$ 126,63
12.014	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	27,00	R\$ 94,92	R\$ 2.562,84
12.015	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	27,00	R\$ 230,81	R\$ 6.231,87
<b>13</b>	<b>DIVERSOS</b>		-		<b>R\$ 3.421,36</b>
13.001	Marco Inaugural - Rev. 01	un	1,00	R\$ 868,73	R\$ 868,73
13.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	R\$ 2.552,63	R\$ 2.552,63
<b>14</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		-		<b>R\$ 98.593,58</b>
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	379,07	R\$ 146,83	R\$ 55.659,56
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	758,15	R\$ 56,63	R\$ 42.934,02
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.322.666,51</b>

*Kelly Pinto Freire*