


ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO LAGOA DO FORNO				623.879,96	100,00
01.01	CANTEIRO DE OBRAS				3.660,00	0,57
01.01.001	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	5,00	732,00	3.660,00	0,57
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.218,74	0,36
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	369,79	2.218,74	0,36
01.03	TRECHO 1				263.130,66	42,18
01.03.001	PAVIMENTAÇÃO				229.973,91	36,86
01.03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.141,28	1,35	2.890,73	0,46
01.03.001.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1801 a 2000m	m3	265,56	13,04	3.462,90	0,56
01.03.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte	m3	64,66	14,64	946,62	0,15
01.03.001.004	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	64,66	12,24	791,44	0,13
01.03.001.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	193,98	1,40	271,57	0,04
01.03.001.006	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.858,73	96,81	179.943,65	28,84
01.03.001.007	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	941,84	44,24	41.667,00	6,68
01.03.002	DRENAGEM SUPERFICIAL				28.746,64	4,61
01.03.002.001	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	282,55	101,74	28.746,64	4,61
01.03.003	SERVIÇOS FINAIS				4.410,11	0,71
01.03.003.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	941,84	3,50	3.296,44	0,53
01.03.003.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.141,68	0,52	1.113,67	0,18
01.04	TRECHO 2				324.011,16	51,95
01.04.001	PAVIMENTAÇÃO				280.980,58	45,05
01.04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.603,13	1,35	3.514,23	0,57
01.04.001.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1801 a 2000m	m3	434,88	13,04	5.670,84	0,91
01.04.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte	m3	37,65	14,64	551,20	0,09
01.04.001.004	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	37,65	12,24	460,84	0,07
01.04.001.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	112,95	1,40	158,13	0,03
01.04.001.006	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.235,63	96,81	216.431,34	34,69
01.04.001.007	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.225,00	44,24	54.194,00	8,69

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.04.002	DRENAGEM SUPERFICIAL				37.389,45	5,99
01.04.002.001	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	367,50	101,74	37.389,45	5,99
01.04.003	SERVIÇOS FINAIS				5.641,13	0,91
01.04.003.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.225,00	3,50	4.287,50	0,69
01.04.003.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.603,13	0,52	1.353,63	0,22
01.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				30.859,40	4,94
01.05.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	130,00	110,50	14.365,00	2,30
01.05.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	260,00	63,44	16.494,40	2,64
Importa o presente orçamento em : (seiscentos e vinte e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	623.879,96

PAULO CESAR
LIMA
JUNIOR:065248
86500

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2024.07.22
16:40:47 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL
RN 2719934232



100780