

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
CONTRATADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA			LOCAL: CEMITÉRIO NO POVOADO PÉ DO VEADO			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade	Preço Unitário R\$	Valor R\$	CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO
01	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
01.02	EMASSAMENTO				R\$ 3.005,34	1 MÊS
01.02.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	288,42	R\$ 10,42	3.005,34	100%
01.03	PINTURA SOBRE PAREDES E TETOS				R\$ 5.924,14	100%
01.03.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	288,42	R\$ 17,41	5.021,39	100%
01.03.003	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	288,42	R\$ 3,13	902,75	100%
01.04	PINTURA				R\$ 2.447,33	100%
01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	124,80	R\$ 19,61	2.447,33	100%
01.05	PINTURA DE CANTEIROS				140,89	100%
01.05.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	36,50	R\$ 3,86	140,89	100%
01.12	EQUIPE DIRIGENTE				R\$ 426,24	100%
01.12.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	1,77	R\$ 118,67	210,05	100%
01.12.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	3,54	R\$ 61,07	216,19	100%
TOTAL					R\$ 11.943,94	100%


Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana