

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
CONTRATADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA			LOCAL: CEMITÉRIO NO POVOADO FLECHAS			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade	Preço Unitário R\$	Valor R\$	Cronograma Físico-Financeiro
01	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					1 MÊS
01.02	EMASSAMENTO				R\$ 1.537,99	100%
01.02.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	147,60	R\$ 10,42	1.537,99	100%
01.03	PINTURA SOBRE PAREDES E TETOS				R\$ 2.614,00	100%
01.03.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)	m2	147,60	R\$ 17,71	2.614,00	100%
01.12	EQUIPE DIRIGENTE				R\$ 153,51	100%
01.12.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	0,64	R\$ 118,67	75,95	100%
01.12.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1,27	R\$ 61,07	77,56	100%
TOTAL					R\$ 4.305,50	100%


Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana