

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
CONTRATADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA			LOCAL: CEMITÉRIO NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (CAMPO GRANDE)			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade	Preço Unitário R\$	Valor R\$	Cronograma Físico-Financeiro
01	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					1 MÊS
01.02	EMASSAMENTO				R\$ 2.982,20	100%
01.02.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	286,20	R\$ 10,42	2.982,20	100%
01.03	PINTURA SOBRE PAREDES E TETOS				R\$ 4.982,74	100%
01.03.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	286,20	R\$ 17,41	4.982,74	100%
01.04	PINTURA				R\$ 427,50	100%
01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	21,80	R\$ 19,61	427,50	100%
01.05	PINTURA DE CANTEIROS				540,40	100%
01.05.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	140,00	R\$ 3,86	540,40	100%
01.10	CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO				R\$ 104,02	100%
01.10.004	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 espessura 1,5 cm	m2	3,50	R\$ 29,72	104,02	100%
01.12	EQUIPE DIRIGENTE				R\$ 332,92	100%
01.12.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	1,38	R\$ 118,67	163,76	100%
01.12.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	2,77	R\$ 61,07	169,16	100%
TOTAL					R\$ 9.369,78	100%


 Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana