

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA						
PLANILHA ORÇAMENTARIA						
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (MARCELA)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE					100,00
01.001	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					95,33
01.001.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	1.000,00	50,11	50.110,00	92,12
01.001.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	10,00	37,36	373,60	0,34
01.001.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	0,50	1.633,94	816,97	2,87
01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				-	4,67
01.002.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,10	155,26	1.568,13	2,30
01.002.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	20,14	60,32	1.214,84	2,37
	TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 54.083,54	100,00


Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana