

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								
PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA								
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (LOT. OSCAR NIEMEYER)								
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)	MÊS 01	MÊS 02
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE					100,00	50%	50%
01.001	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					95,33		
01.001.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	5000,00	50,11	250550,00	92,12	2500,00	2500,00
01.001.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,00	37,36	0,00	0,34	0,00	0,00
01.001.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	5,00	1633,94	8169,70	2,87	2,50	2,50
01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				0,00	4,67		
01.002.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	51,00	155,26	7918,26	2,30	25,50	25,50
01.002.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	102,00	60,32	6152,64	2,37	51,00	51,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO				272790,60	100,000		


Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana