| | PREFEITURA MUNICIPA PLANILHA ORÇA | | | | | |
|---|---|------|----------|------------|---------------|--------|
| RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (SITIO PORTO) | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 01 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE | | | | | 100,00 |
| 01.001 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | 95,33 |
| 01.001.0 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m2 | 1.500,00 | 50,11 | 75.165,00 | 92,12 |
| 01.001.0 02 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 10,00 | 37,36 | 373,60 | 0,34 |
| 01.001.0 | Paralelepípedo granitico (com frete) | mil | 0,50 | 1.633,94 | 816,97 | 2,87 |
| 01.002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | - | 4,67 |
| 01.002.0 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 14,98 | 155,26 | 2.325,79 | 2,30 |
| 01.002.0 02 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 29,96 | 60,32 | 1.807,19 | 2,37 |
| | TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | R\$ 80.488,55 | 100,00 |

Jhon Lennon Gomes Santos Eng. Civil CREA 7721894692 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana